

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵՔ-ՀՐՄԱՇՁԲ-26/6**

ք. Երևան

« 27 » « 07 » 2026 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Վ.Պապիկյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐՀՈՎԸԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մ. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Ոսկերիչների փողոցի ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական պարտություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելու պահանջը իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝



3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշվված առնվազն **1095 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքն արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ուժերով և միջոցներով օռտոառաջինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով

սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **15 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառունին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառունին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապալառուին շինարարության համար կատարված աշխատանքների ունեցանու առմառի հինգ տոկոսը. հսկ տառաժամում ընդունող հետևյալ



վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 521 400 000 (հինգ հարյուր քսանմեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Կապալառուի կողմից՝ N 1 Հավելվածով նախատեսված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը կազմում է 49 813 200 (քառասունինը միլիոն ութ հարյուր տասներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի ընդհանուր գնի և պայմանագրային գումարի միջև տարբերության չափով աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, որի մասին կողմերի միջև կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_4 = U_4 / L_4 \times 40$, որտեղ՝

U_4 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

L_4 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

40 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_4 -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար ~~հաշվարկվում է տույժ՝~~ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով՝ սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կառավարման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ

հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարել	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
4	Շինարարների համագգեստի վրա՝ շինարարություն իրականացնող կազմակերպության տարբերանշանի բացակայություն	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
5	Համաձայն Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից սահմանված նորմերի տեսաձայնագրման սարքերի բացակայություն	Տուգանք – պայմանագրային գնի 10% չափով Երկրորդ անգամ կրկնելու դեպքում՝ պայմանագրի խզում

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԱՎԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխառկա համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրից կնք հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք



հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 4.2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտավորությունները իրականացնում է **Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունը:**

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ պայմանագրի ֆինանսական միջոցների առկայության և որպես հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան



կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քանակին գապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից **10 /տասը/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:** Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900012410131
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Արհովշին>> ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Արարատի մարզ,
Սայաթ- Նովա համայնք, Մասիս-Ռանչաթ
խճուղի 3
Բանկ՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011256740100
ՀՎՀՀ՝ 00110978
Տնօրեն՝ Մ. Գրիգորյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՈՍԿԵՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Ծավալը Объем	Միավորի արժեքը/հազ. դրամ/ Стоимость единицы (тыс. драм/	Ընդամենը/Итого (հազար դրամ/тысяча драм)
1	2	4	6	7	8
1	Քանդման աշխատանքներ Разборочные работы				
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային ծածկի ֆրեզում h-5սմ տեղափոխում 13կմ հանձնում պատվիրատուին Фрезерование существующего дорожного покрытия толщиной 5 см (h-5 см), с перемещением на 13 км, /возврат заказчику/.	մ ² м ²	574.000	0.920	528.08
2	Գոյություն ունեցող ճանապարհային ծածկի ֆրեզում h-10սմ տեղափոխում 13կմ հանձնում սեփականատիրոջը Фрезерование существующего дорожного покрытия толщиной 10 см, с перемещением на 13 км /возврат заказчику/.	մ ² м ²	6931.000	1.810	12545.11
3	Գոյություն ունեցող քայքայված ճանապարհային ծածկի քանդում /խճային հիմք IV/, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/ և տեղափոխում 13կմ Разборка существующего изношенного дорожного покрытия (гравийное основание IV), погрузка экскаватором (0,65 м ³) с перемещением на 13 км.	մ ³ м ³	1108.960	2.360	2617.15
4	Գոյություն ունեցող ճանապարհային ծածկի բազալտե քարե շարվածքի քանդում h=16սմ տեղափոխում 0,5կմ պահեստավորման համար /հետագա վերատեղադրման համար/ Разборка существующего базальтового камня дорожного покрытия высотой h=16 см и с перемещением на 0.5км для складирования/для переустановки/.	մ ² м ²	863.000	1.120	966.56
5	Գոյություն ունեցող քայքայված մայթի ծածկի /ե/բետոնե90x60x9սմ/ քանդում տեղափոխում 13կմ, հանձնում սեփականատիրոջը Разборка существующего разруш. тротуарного покрытия (ж/б 90x60x9 см), с перемещением на 13 км /возврат заказчику/.	մ ³ м ³	157.230	23.290	3661.89



6	Գոյություն ունեցող քայքայված ա/բ ծածկի մայրի քանդում հ-15սմ տեղափոխում 13կմ, հանձնում սեփականատիրոջը Разборка существующего а/б покрытия тротуара, с перемещением на 13 км /э возврат заказчику/.	մ ³ м ³	25.780	2.820	72.70
7	Գոյություն ունեցող քայքայված բազալտե եզրաքարերի քանդում տեղափոխում 13կմ, հանձնում սեփականատիրոջը. Разборка существующих разруш. базальтовых бордюров, с перемещением на 13 км / возврат заказчику/.	զծ.մ	70.000	1.490	104.30
8	Գոյություն ունեցող քայքայված 18x60x200սմ բետոնե անվահրիչների քանդում տեղափոխում 13կմ, հանձնում սեփականատիրոջը-564զծ.մ Разборка существующих разруш. бетонных колесоотбойников размером 18x60x200 см, с перемещением на 13 км, возврат заказчику - 564 п.м.	մ ³ м ³	30.456	20.140	613.38
9	Երթևեկելի մասից ծառերի հեռացում /տրամագիծ 50-70սմ կտրում, արմատների հեռացում/հանձնում սեփականատիրոջը Удаление деревьев с проезжей части / обрезка деревьев диаметром 50-70 см, удаление корней / возврат владельцу.	հատ шт	15.000	1.000	15.00
					21124.17
II	Հողային աշխատանքներ Земляные работы				
1	13 V կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք Разработка грунта 13V и перемещение бульдозером 50м в насыпь	մ ³ м ³	30.000	0.760	22.80
2	13 V կարգի մշակում և բարձում էքսկավատորով /0.65մ3/, տեղափոխում 13կմ Разработка грунта 13V погрузка экс./0.65м ³ /, перевозка в отвал 13.0км	մ ³ м ³	1200.000	3.210	3852.00
3	26.3 II կարգի մշակում և բարձում էքսկավատորով /0.65մ3/, տեղափոխում 13կմ Разработка грунта 26.3II, погрузка экс./0.65м ³ /, с перемещением на 13.0км.	մ ³ м ³	50.000	1.860	93.00
4	Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում Планировка насыпи, полив , уплотнение	մ ³ м ³	30.000	0.630	18.90
					3986.70
III	Ճանապարհային պատվածք Дорожное покрытие				
1	Խճային շերտ հ-16սմ Щебеночный слой h=16см	մ ² м ²	970.000	1.840	1784.80
2	Ցամ հասությամբ ցեմենտավազե չոր շաղախ/30%/70%/ Сухой цементно-песчаный раствор /30%/70%/толщиной 8 см.	մ ³ м ³	77.600	37.480	2881.29



3	Բազալտե պահեստավորած քարե սալիկների տեղափոխում 0.5կմ Перемещение складированных базальтовых плит на 0,5 км.	տոն тон	403.520	1.250	504.40
4	Բազալտե քարե սալիկապատում h=16սմ/նախօրոք պահեստավորած քարերով/ Мощения из базальтового камня h=16см / с использованием предварительно сложенных камней/.	մ ² м ²	845.000	1.930	1630.85
5	Բազալտե քարե սալիկապատում h=16սմ/նախօրոք պահեստավորած քարերով/ Мощения из базальтового камня h=16см / с использованием предварительно сложенных камней/.	մ ² м ²	125.000	1.930	241.25
6	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտ h=12սմ, Песчано-гравийный подготовительный слой h=12см.	մ ³ м ³	867.120	10.390	9009.38
7	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ² h=16սմ Щебеночное основание с розливом битума 4,12 т/1000 м ² , H= 16 см.	մ ² м ²	7226.000	2.900	20955.40
8	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0.6լ Обработка поверхности битумной эмульсией 1 м ² -0,6 л.	տոն тон	0.362	472.710	171.12
9	Տաք ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=7սմ Горячий пористый крупнозернистый а/бетон h = 7см	մ ² м ²	7226.000	6.340	45812.84
10	Տաք խիտ մանրահատիկ ա/բետոն "Ա" տիպի h=5սմ Горячий плотный мелкозернистый а/бетон Типа А h = 5см	մ ² м ²	7803.000	5.070	39561.21
					122552.54
IV	Ուղիներ և մուտքեր				
1	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ² h=16սմ Щебеночное основание с розливом битума 4,12 т/1000 м ² , H= 16 см.	մ ² м ²	562.530	2.800	1575.08
2	Տաք խիտ մանրահատիկ ա/բետոն "Ա" տիպի h=5սմ Горячий плотный мелкозернистый а/бетон Типа А h = 5см	մ ² м ²	562.530	5.020	2823.90
					4398.98
V	Մայթեր				
1	Ավազակոպճային հիմք h=12սմ Песчано-гравийное основание h=12см	մ ² м ²	1919.000		3240.01
2	Ավազային ա/բետոն h=3սմ Песчаный а/бетон h=3см	մ ³ м ³	1919.000		827.56



	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ բազալտե եզրաքարեր տակ h=10սմ Песчано-гравийный слой под базальтовые бордюры h=10см	մ ³ м ³	2.450	14.320	35.08
5	Հավաքովի բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա Укладка сборного базальтового бордюра на бетонное основание размером 15x30 см.	զծ.մ п.м.	70.000	12.940	905.80
					10593.45
VI	Ծառաբներ Чашки деревьев				
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 7x20սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա Монтаж бордюра базальтового (15x30), на бетонное основание бетон	զծ.մ п.м.	47.600	7.940	377.94
2	II կարգի /բուսահող/ գրունտի մշակում պահուստում էքսկավատորով /065մ3/, տեղափոխում 13կմ լիցք Обработка грунта II категории в резерве экскаватором /065 м3/м3/, перевозка на 13км.	մ ³ м ³	1.224	1.400	1.71
3	Բուսահողի փռում ձեռքով h=15սմ հաստությամբ Выравнивание грунта вручную с толщиной h=15 см.	մ ² м ²	8.160	0.570	4.65
					384.31
VII	Ե/բ կամրջի վերանորոգում Реконструкция ж/б моста				
1	Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Изготовление и установка дорожных знаков для организации движения во время ремонтных работ с последующим демонтажем и возвратом 50%.	հատ шт	15.000	29.210	438.15
2	Երթևեկային պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի կազմատում պնևմատորժիքով՝ բեկորների կույտավորումով և բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 13կմ հեռ. վրա: Разборка армированного бетона защитного слоя отбойным молотком, складирование фрагментов и погрузка а/с вручную. Перемещение в насыпь на 13 км.	մ ³ м ³	14.820	36.690	543.75
3	Նույնը՝ ջրամեկուսացման: H=0,01մ То же - к гидроизоляции. H=0,01м	մ ² м ²	296.400	0.290	85.96
4	Նույնը՝ հարթեցնող շերտի բետոն: То же: бетонный выравнивающий слой	մ ³ м ³	20.720	31.800	659.90



5	Կոպճավազի կազմատում ձեռքով կրկնակի զցումով: Բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 13կմ հեռ. Վրա: Укладка гравийного песка вручную с двойной откидкой. Погрузка на а/с, с перемещением в отвал на 13 км.	մ ³ м ³	42.300	7.590	321.06
6	Պարապետների վրա երեսարկման սալիկների տեղադրման միաձույլ մանրահատիկ ե/բետոն, Н=5սմ ամրանավորված ցանցով Монолитный мелкозернистый ж/бетон для укладки облицовочных плит на парапетах, h=5см, с армирующей сеткой.	մ ³ м ³	2.700	74.790	201.93
	(100x100)մմ Փ 4 Вр-I, Р=0,107տ: (100x100)мм Փ 4 Вр-I, Р=0,107т.	մ ² м ²	54.000	1.090	58.86
7	Պարապետների երեսարկում բազալտե սալիկներով 30x300մմ(խարսխումը Փ4 ամրանային ձողերով): Облицовка парапетов базальтовыми плитами 30x300 мм (крепление арматурными стержнями Ф4).	մ ² м ²	41.000	9.860	404.26
8	Բազալտե թասակների տեղադրում 50x450մմ (խարսխումը Փ4 ամրանային ձողերով): Укладка базальтовых колпаков 50x450 мм (анкеровка арматурными стержнями Ф4).	զծ.մ п.м.	45.000	9.800	441.00
9	Խճավազային հիմք հին կամրջի երթևեկելի մասում h=20սմ Щебеночно-песчаное основание проезжей части старого моста h=20 см.	մ ² м ²	211.300	2.460	519.80
10	Թռիչքային կառուցվածքի վրա միաձույլ ե/բ սալերի իրականացում h=8-17սմ. В30, F200 Устройство ж/б плит на пролетном строении h=8-17 см. В30, F200.	մ ³ м ³	34.300	82.830	2841.07
	Ø12 А500с Р=3292.4կգ: Ø12 А500с Р=3292.4кг	տոնն тон	3.292	321.720	1059.10
11	Թռ. կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б): Клеевая гидроизоляция пролетного строения (TECHNOELASTMOST Б).	մ ² м ²	285.200	7.870	2244.52
12	Պաշտպանիչ շերտ միաձույլ բետոնից W6, В25, F200 Н=5սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Փ4 Вр-I, Р=0,56տ: Устройство защитного слоя из монолитного бетона W6, В25, F200 Н=5см, арматурная сетка (100x100)мм Ф4 Вр-I, Р=0,56т	մ ² м ²	284.000	5.460	1550.64
13	Ներդիր դետալների պատրաստում և տեղադրում. Подготовка и установка вставных деталей.	տոնն тон	0.100	392.610	39.26
	պողպատե թիթեղ - 10x100(180)մմ, n=46հատ, стальной лист - 10x100 (180) мм, n=46 шт.,	մ ² м ²	0.828	39.500	32.71
	Ø12 АIII=35.1կգ: Ø12 АIII=35.1кг	տոնն тон	0.035	321.720	113.60



14	Պարապետների վրա պողպատե բազրիքների պատրաստում և տեղադրում ներկումով H=0,3մ. □ 40x60x3 մմ L=57.8 մ: Изготовление и установка стальных перил на парапетах с покраской, высота 0,3 м. □ 40x60x3 мм L=57.8 м	տոն тон	0.249	55.550	13.83
	ուղղանկյուն խողովակ 40x60x3մմ прямоугольная труба 40x60x3 мм	գծ. մ п.м.	57.800	1.960	113.29
					11579.34
VIII	Մայրի աստիճանավանդակի վերաշարում Պ40+23.5-Պ40+52.0 Перестановка лестницы тротуара ПК0+23.5- ПК0+52.0.				
1	Գոյություն ունեցող մայրի պարապետի սրբատաշ բազալտե թասակների ապամոնտաժում ձեռքով, քարերի պահեստավորում հետագա վերատեղադրման համար: Չափ՝ 20x45սմ: Демонтаж сущ. полированных базальтовых колпаков парапета тротуара, складирование камней для дальнейшей установки. Размер: 20x45 см.	գծ. մ п.м.	13.050	6.340	82.74
2	Նույնը՝ գոյություն ունեցող մայրերի սրբատաշ բազալտե աստիճանամատերի: Չափ՝ 20x35սմ: То же для существующих полированным базальтовых Размер: 20x35 см.	մ ² м ²	28.000	6.340	177.52
3	Պարապետի դիմաց վերանորոգման նպատակով իրականացված և արդեն քայքայված ցեմ.ավազե սվաղի կազմատում պնևմագործիքով, բեկորների կուտակում, բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով, տեղափոխում լցակայան 13կմ հեռավորության վրա:Разборка уже разруш. цементно-песчаной штукатурки перед парапетом выполненной в целях ремонта с использованием пневмоинструмента, окучивание обломков, погрузка н а/с вручную, с перемещением в отвал на расстояние 13км	մ ² м ²	17.500	1.360	23.80
4	Միաձույլ բետոնե հարթեցում պարապետների թասակների տակ հմիջ.=15սմ:B20 , F100 Монолитный бетонный выравнивающий слой под колпак. парапетов h_{ср.}=15см: B20, F100	մ ³ м ³	1.16	63.940	74.17
5	Նույնը՝ աստիճանամատերի, հմիջ.=15սմ:B20 , F100э То же для ступеней, h_{ср.}=15 см: B20, F100.	մ ³ м ³	3.6	63.940	230.18
6	Պահեստավորված բազալտե սրբատաշ թասակների տեղադրում:/Չափ՝ 20x45սմ:/ ցեմ.ավազային շաղախ h=3սմ:-5.8մ²/ Укладка складированных базальтовых колпаков: /Размер: 20x45 см: / цементно-песчаный раствор h=3	գծ. մ п.м.	29.000	5.780	167.62



7	Պահեստավորված սրբատաշ բազալտե աստիճանատերի տեղադրում /շափ՝ 20x35սմ /ցեմ.ավազային շաղախ h=3սմ:-24մ2/ Монтаж полированных базальтовых ступеней (размер: 20x35см, цементно-песчаный раствор, толщина слоя 3 см, площадь 24 м²).	մ² м²	28.000	12.850	359.80
8	Պարապետերի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով հմիջ.=3սմ, մետաղական ցանցի տեղադրում Вр ø4, 50x50մմ, Р=0.07տ: Ремонт парапетов цементно-песчаным раствором hср.=3см, установка металлической сетки Вр ø4, 50x50 мм, Р=0,07т.	մ² м²	17.500	5.800	101.50
					1217.33
IX	Աստիճանավանդակների և թեքահարթակի իրականացում ՊԿ1+46-ՊԿ1+73 Устройство лестничных клеток и пандусов РК1+46-РК1+73.				
1	Թեքահարթակների իրականացման համար մայրի աստիճանավանդակների բետոնի կազմատում պնևմատիկ լցվածքով, բեկորների կույտավորում, բարձում ինքնաթափ 0.65մ3 շ.տ էքսկավատորով, տեղափոխում լցակայան 13կմ հեռ. վրա : Для обустройства пандусов бетонное покрытие ступеней тротуара уплотнялось пневматическими инструментами, строительный мусор складировался, загружался самосвальным экскаватором объемом 0,65 м³ и вывозился на свалку на расстояние 13 км.	մ³ м³	5.800	30.010	174.06
2	Եզրաշարի նախապատրաստական շերտի խիճ, h=10սմ: Гравий для подготовительного слоя бордюра, высота = 10 см.	մ³ м³	0.870	16.940	14.74
3	Թեքահարթակի երկայնքով բազալտե եզրաշարի տեղադրում, չափ 10x20սմ: /Եզրաշարի հիմքի իրականացում միաձուլ բետոնից, h=10սմ: В20 , F100/ Установка базальтового бордюра вдоль пандуса, размер 10x20 см. /Изготовление основания бордюра из монолитного бетона, высота = 10 см: В20, F100/.	զծ.մ п.м.	29.000	8.540	247.66
4	Թեքահարթակի տակ նախապատրաստական կոպճավազային շերտի տեղադրում, h=10սմ: Укладка подготовительного слоя гравия под пандусом, высота = 10 см.	մ³ м³	2.400	14.320	34.37
5	Թեքահարթակի միաձուլ բետոն, h=10սմ:В20 , F100 մետաղական ցանցի տեղադրում Вр ø4, 50x50մմ, Р=0.095տ: Монолитный бетонный пандус, высота = 10 см: В20, металлическая сетка F100, диаметр 4 мм, 50x50 мм, Р = 0,095 т.	մ² м²	24.000	7.220	173.28



6	Թեքահարթակների վրա բազալտե սալերի տեղադրում h=3սմ:/Բազալտե սալերի տեղադրման համար ցեմ-ավազային շաղախ h=3սմ:/Укладка базальтовых плит на склоны высотой h=3 см./Цементно-песчаный раствор для укладки базальтовых плит высотой h=3 см./	մ ² m ²	24.000	15.210	365.04
7	Բռնածողի ամրացման համար անցքերի գայլիկոնում հենապատի իրանի մեջ հորիզոնական ø3սմ: Просверлите в корпусе подпорной стены горизонтальные отверстия диаметром 3 см для крепления поручня.	հատ шт	12.000	1.310	15.72
8	Բռնածողի ամրացման խարիսխներ A500с ø18մմ: Анкеры для крепления стержней A500с ø18 мм.	տոն тон	0.007	455.480	3.19
9	Թեքահարթակի բռնածողի պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 2x40x60մմ (ներկում 2 շերտ յուղային ներկով: Перила пандуса изготовлены из стальной прямоугольной трубы 2x40x60 мм (окрашены в 2 слоя масляной краски).	տոն тон	0.078	175.200	13.67
	պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 2x40x60մմ стальная прямоугольная труба 2x40x60 мм	զծ. մ п.м.	25.000	1.270	31.75
10	Աստիճանամատերի ուղղում-հարթեցում միաձույլ բետոնով հմիջ.=5սմ, մետաղական ցանցի տեղադրում Br ø4, 50x50մմ, P=0.06տ: Выравнивание и выравнивание ступеней лестницы монолитным бетоном толщиной 5 см, установка металлической сетки БР ø4, 50x50 мм, P=0,06 т.	մ ² м ²	15.800	4.910	77.58
11	Բազալտե սալերի տեղադրում աստիճանամատերի վրա h=3սմ: /Բազալտե սալերի տեղադրման համար ցեմ-ավազային շաղախ h=3սմ:Բազալտե սալերի խարսխում Br ø4:/ Укладка базальтовых плит на ступени высотой h=3 см. /Цементно-песчаный раствор для укладки базальтовых плит высотой h=3 см. Анкеровка базальтовых плит Br ø4:/	մ ² м ²	17.500	20.250	354.38
					1505.42
X	Ներքին հենապատ ՊԿ5+43,9-ՊԿ5+68,9 Внутренняя подпорная стена РК5+43.9-РК5+68.9				



1	Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Изготовление и установка дорожных знаков, регулирующих движение транспортных средств во время строительных работ, с последующим демонтажем и возвратом 50% дорожного покрытия.	հատ шт	15.000	29.210	438.15
2	Բետոնե բլոկների (0.5x0.5x0.6մ) տեղադրում 5տ բ.բ սլաքավոր ինքնազնաց ամբարձիչով՝ որպես անվտանգության տարրեր, բլոկների 80% հետվերադարձով: Монтаж бетонных блоков (0,5x0,5x0,6 м) с помощью 5-тонного консольного крана в качестве элементов безопасности, с возвратом 80% блоков.	մ ³ м ³	3.750	94.110	352.91
3	Հենապատի հիմքի փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 1.0մ3 էքսկավատորով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:/4-րդ կարգ/ Земляные работы по рытью котлована под подпорную стену с использованием экскаватора объемом 1,0 м³, транспортировке грунта бульдозером на расстояние 50 м и его хранению для дальнейшего использования. /4-я категория/.	մ ³ м ³	200.000	1.390	278.00
4	Նույնը՝ թաց գրունտում ջրահեռացումը 60մ3/ժամ պոմպի միջոցով:/4-րդ կարգ/То же самое: дренаж во влажном грунте с использованием насоса производительностью 60 м³/час. /4 класс/	մ ³ м ³	430.000	5.050	2171.50
5	Հենապատի հիմքի փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ հիդրոմուրով, բարձում ինքնաթափ 1.0մ3 էքսկավատորով, տեղափոխում լցակայան 13կմ հեռ. վրա:/7-րդ կարգ/ Земляные работы по рытью котлована под подпорную стену с использованием гидравлического молота, погрузке самосвалом объемом 1,0 м³ и транспортировке на насыпь в 13 км от места строительства. /7 класс/.	մ ³ м ³	890.000	9.170	8161.30
6	Նույնը՝ թաց գրունտում ջրահեռացումը 60մ3/ժամ պոմպի միջոցով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռավորության վրա, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:/7-րդ կարգ/ То же самое: дренаж во влажном грунте с использованием насоса производительностью 60 м³/час, транспортировка бульдозером на расстояние 50 м, хранение для дальнейшего использования. /7-я категория/	մ ³ м ³	660.000	10.390	6857.40



7	Նույնը՝ ձեռքով, թաց գրունտում ջրահեռացումը 60մ3/ժամ պոմպի միջոցով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռավորության վրա, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:/7-րդ կարգ/ То же: ручной дренаж влажного грунта с использованием насоса производительностью 60 м³/час, транспортировка бульдозером на расстояние 50 м, хранение для дальнейшего использования. /7 класс/	մ³ м³	15.000	43.160	647.40
8	Հենապատի հիմքի նախապատրաստական շերտի բետոն: B15, F100 Бетон для подготовительного слоя фундамента подпорной стены: B15, F100	մ³ м³	14.500	43.070	624.52
9	ամրան/арматура	տոն тон	17.890	321.720	5755.57
10	Հյուսվածքային մետաղալար 0.005% -136.9կգ: Плетеная проволока 0.005% -136.9кг	տոն тон	0.137	327.790	44.91
11	Հենապատի հիմքի միաձույլ ե/բետոն: B25, F200 Монолитный ж/бетон для основания подпорной стены: B25, F200	մ³ м³	161.000	65.670	10572.87
12	Հենապատի իրանի միաձույլ ե/բետոն: B25, F200 Монолитный ж/бетон тела подпорной стены: B25, F200	մ³ м³	174.350	83.420	14544.28
13	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում (պենոպլեքս δ=2սմ): Устройство деформационных швов (пеноплекс δ=2 см).	մ² м²	48.000	1.600	76.80
14	Գրունտի հետ շփվող բետոնե մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում/2 շերտ տաք բիտում/ Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, контактирующих с грунтом /2 слоя горячий битум/	մ² м²	327.000	1.090	356.43
15	Ջրհավաք խողովակի տակ հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնով: B20, F100 Устройство основания под водосборной трубой монолитным бетоном: B20, F100.	մ³ м³	8.250	70.570	582.20
16	Ցամաքուրդ պատի հետևից Дренаж за стеной	գծ. մ п.м.	25.000	7.680	192.00
	Ջրամերժ գրունտ (պարարտ կավ): Водостойкая почва (плодородная глина).	մ³ м³	21.250	1.020	21.68
	Հատիկային ջրահեռացման նյութ/խիճ 40-70/ Гранулированный дренажный материал/щебень 40-70/.	մ³ м³	120.000	5.830	699.60
17	Ջրհավաք խողովակ ՊՎԲ D200մմ: Водосборная труба ПВХ 200 мм.	գծ. մ п.м.	25.000	3.950	98.75
18	Ջրահեռացման խողովակ ՊՎԲ D100մմ: Дренажная труба ПВХ 100 мм.	գծ. մ п.м.	22.200	1.820	40.40
19	Գեոտեքստիլ Геотекстиль	մ² м²	142.500	0.510	72.68



20	Պահեստավորված գրունտի տեղափոխում պահուստից 50մ հեռավորությունից բուլդոզերով, գրունտի տեղադրումը շերտերով, ջրի լցաբաշխումով և տոփանումով:/4-րդ կարգ/ Перевозка накопленного грунта с расстояния 50 м от резерва бульдозером, укладка грунта слоями, распределением воды и уплотнением. /4-я категория/	մ ³ м ³	615.000	1.580	971.70
21	Պահեստավորված գրունտի տեղափոխում պահուստից 50մ հեռավորությունից բուլդոզերով, գրունտի տեղադրումը շերտերով, ջրի լցաբաշխումով և տոփանումով:/7-րդ կարգ/ Перевозка накопленного грунта с расстояния 50 м от резерва бульдозером, укладка грунта слоями, распределением воды и уплотнением. /7 категория/	մ ³ м ³	905.000	1.580	1429.90
22	Նույնը՝ ձեռքով գրունտի տեղադրման վերջնաաշխատանքներ, գրունտի տեղադրումը շերտերով, ջրի լցաբաշխումով և տոփանումով:/4-րդ կարգ/ То же: заключительная работа по укладке грунта вручную, укладка грунта слоями, распределение воды и уплотнение./4 категория/	մ ³ м ³	15.000	2.900	43.50
					55034.44
XI	Նոր հենապատ ՊԿ1+05-ՊԿ1+30 Новая подпорная стена ПК1+05-ПК1+30				
1	Գոյություն ունեցող խամքարե շարվածքով հենապատի կազմատում պնևմագործիքով, բեկորների կուտակում, բարձում ինքնաթափ, տեղափոխում լցակույտ 13կմ հեռ. Վրա: Разборка существующей подпорной стены с бутовым камнем отбойным молотком, окучивание обломков, погрузка на а/с, с перемещением на 13 км в насыпь.	մ ³ м ³	23.000	20.900	480.70
2	Հենապատի հիմքի փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ ³ էքսկավատորով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:/4-րդ կարգ/ Земляные работы по рытью котлована под подпорную стену с экскаватором 0,65 м ³ , с перемещением на 50 м бульдозерами, складирование для дальнейшего использования. /4 категория/	մ ³ м ³	95.000	1.410	133.95
3	Հենապատի հիմքի փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ ³ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափ, տեղափոխում լցակույտ 13կմ հեռ. վրա:/4-րդ կարգ/ Земляные работы по рытью котлована под подпорную стену с экскаватором 0,65 м ³ , с погрузкой на а/с, с перемещением на 13км, /4 категория/	մ ³ м ³	46.500	2.530	116.65



4	Նույնը ձեռքով: То же вручную	մ3	15.000	8.730	130.95
5	Հենապատի հիմքի նախապատրաստական շերտի բետոն: B15, F100 Бетон для подготовительного слоя основания подпорной стены: B15, F100;	մ ³ м ³	8.500	43.070	366.10
6	Հենապատի հիմքի միաձուլ բետոն: B25, F200 Монолитный бетон для основания подпорной стены: B25, F200	մ ³ м ³	35.000	62.650	2192.75
7	Հենապատի հիմքի միաձուլ բետոն: B25, F200 Монолитный бетон для основания подпорной стены: B25, F200	մ ³ м ³	17.500	64.330	1125.78
8	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում (պենոպլեքս δ=2սմ): Деформационные швы (пеноплекс δ=2 см).	մ ² м ²	8.840	1.600	14.14
9	Գրունտի հետ շփվող բետոնե մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում/2 շերտ տաք քիտում/ Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, контактирующих с грунтом /2 слоя горячий битум/	մ ² м ²	84.000	1.090	91.56
10	Ջրհավաք խողովակի տակ հիմքի իրականացում միաձուլ բետոնով: B20, F100 Устройство основания под водосборной трубой монолитным бетоном: B20, F100.	մ ³ м ³	1.500	70.570	105.86
11	Ցամաքուրդ պատի հետևից Дренаж за стеной	զծ. մ п.м.	25.000	7.680	192.00
	Ջրամերժ գրունտ (պարարտ կավ): Водостойкая почва (плодородная глина).	մ ³ м ³	19.900	1.020	20.30
	Հատիկային ջրահեռացման նյութ/խիճ70-120/ Гранулированный дренажный материал/щебень 40- 70/.	մ ³ м ³	24.400	5.460	133.22
12	Ջրհավաք խողովակ ՊՎԻԲ D150մմ: Водосборная труба ПВХ 200 мм.	զծ. մ п.м.	25.000	2.730	68.25
13	Ջրահեռացման խողովակ ՊՎԻԲ D100մմ: Дренажная труба ПВХ 100 мм.	զծ. մ п.м.	6.780	1.820	12.34
14	Գեոտեքստիլ Геотекстиль	մ ² м ²	132.500	0.510	67.58
15	Պահեստավորված գրունտի տեղափոխում պահուստից 50մ հեռավորությունից բուլդոզերով, գրունտի տեղադրումը շերտերով, ջրի լցաբաշխումով և տոփանումով: /4-րդ կարգ/ Перевозка накопленноого грунта с расстояния 50 м от резерва бульдозером, укладка грунта слоями, с распределением воды и уплотнением. /4 категория/	մ ³ м ³	95.000	1.580	150.10
					5403.21
XII	Հենապատի վերանորոգում և աճեցում ՊԿ4+50- ՊԿ4+80 Ремонт и выращивание стены ПК4+50+ПК4+80				



1	Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Изготовление и установка дорожных знаков для организации движения во время ремонтных работ с последующим демонтажем и возвратом 50%.	հատ шт	15.000	29.210	438.15
2	Հենապատի վերանորոգման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 էքսկավատորով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:/4-րդ կարգ/ Земляные работы по рытью котлована для ремонта подпорной стены экскаватором 0,65 м³, с перемещением на 50 м бульдозерами, складирование для дальнейшего использования. /4 категория/	մ³ м³	15.100	1.410	21.29
3	Նույնը՝ թաց գրունտում ջրահեռացումը 60մ3/ժամ պոմպի միջոցով:/4-րդ կարգ/ То же: дренаж в влажном грунте с использованием насоса 60 м³/час./4 категории/	մ³ м³	3.200	5.080	16.26
4	Հենապատի իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով: Пробурение горизонтальных отверстий d = 40 мм (L1 = 15 см) в телах подпорных стен для дальнейшего ремонта.	հատ шт	300.000	1.790	537.00
5	Հենապատի իրաններում պողպատե խարիսխների Ø18 AIII պատրաստում և տեղադրում: Подготовка и установка стальных анкеров Ø18 AIII в телах подпорной стены.	տոն	0.162	455.480	73.79
6	Հենապատի իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով B20 , F200, Ремонт тел подпорных стен монолитным армированным бетоном B20, F200.	մ³ м³	22.500	69.000	1552.50
	A500с Ø10	տոն	0.756	321.720	243.22
	A500с Ø12	տոն	1.167	321.720	375.45
7	Հենապատի աճեցման համար հորատանցքերի հորատում (ուղղահայաց) d=40մմ (L1=20սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:Бурение вертикальных скважин d=40 мм (L1=20 см) для наращивания подпорной стены с целью последующего ремонта.d=40мм(L1=20см)	հատ	120.000	1.290	154.80
8	Հենապատի իրաններում պողպատե խարիսխների Ø18 AIII պատրաստում և տեղադրում: Подготовка и установка стальных анкеров Ø18 AIII в телах подпорной стены.	տոն	0.100	455.480	45.55
9	Հենապատի աճեցման միաձույլ բետոն:B20 , F200 Монолитный бетон для подпорных стен: B20, F200	մ³ м³	19.800	56.720	1123.06

10	Գրունտի հետ շփվող կոնստրուկցիաների մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:/2 շերտ տաք բիտում/ Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, контактирующих с грунтом /2 слоя горячий битум/	մ ² м ²	66.000	1.090	71.94
11	Յամաքուրդ պատի հետևից Дренаж за стеной	գծ. մ п.м.	30.000	7.680	230.40
	Ջրամերժ գրունտ (պարարտ կավ): Водостойкая почва (плодородная глина).	մ ³ м ³	25.300	1.020	25.81
	Հատիկային ջրահեռացման նյութ/խիճ 40-70/ Гранулированный дренажный материал/щебень 40-70/.	մ ³ м ³	44.700	5.830	260.60
12	Ջրահեռացման խողովակ ՊՎԲ D100մմ: Дренажная труба ПВХ 100 мм.	գծ. մ п.м.	9.750	1.820	17.75
13	Գեոտեքստիլ Геотекстиль	մ ² м ²	136.800	0.510	69.77
14	Պահեստավորված գրունտի տեղափոխում պահուստից 50մ հեռավորությունից բուլդոզերով, գրունտի տեղադրումը շերտերով, ջրի լցաբաշխումով և տոփանումով:/4-րդ կարգ/ Перевозка накопленного грунта с расстояния 50 м от резерва бульдозером, укладка грунта слоями, с распределением воды и уплотнением. /4 категория/	մ ³ м ³	15.200	1.580	24.02
15	Նույնը՝ ձեռքով ,գրունտի տեղադրումը շերտերով, ջրի լցաբաշխումով և տոփանումով: То же: укладка грунта слоями, распределение воды и уплотнение.	մ ³ м ³	3.200	2.900	9.28
					5290.61
XIII	Վերին հենապատերի վերանորոգում ՊԿ1+30-ՊԿ6+40 Ремонт верхних подпорных стен РК1+30-РК6+40;				
1	Հենապատի վերանորոգման համար հենապատի հետևում փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 էքսկավատորով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:/բուսահող/ Земляные работы по рытью котлована для ремонта подпорной стены экскаватором 0,65 м ³ , с перемещением на 50м бульдозерами, складирование для дальнейшего использования. /грунт/	մ ³ м ³	780.000	0.710	553.80
2	Հենապատի վերանորոգման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 էքսկավատորով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:/4-րդ կարգ/ Земляные работы по рытью котлована для ремонта подпорной стены экскаватором 0,65 м ³ , с перемещением на 50 м бульдозерами, складирование для дальнейшего использования. /4 категория/	մ ³ м ³	520.000	1.430	733.20



3	Գրունտի բարձում ա/հնքնաթափ0.65մ3 էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 13կմ հեռ. վրա: /4-րդ կարգ/ Погрузка грунта в а/с экскаватором 0,65 м³, с перемещением в отвал на 13км. /4 категория/	մ³ м³	769.600	2.530	1947.09
4	Հենապատի վերանորոգման համար հենապատի դիմաց փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:/կոպճավազ/Для ремонта подпорной стены: земляные работы по рытью котлована перед подпорной стеной вручную, перевозка бульдозером на расстояние 50 м, хранение для дальнейшего использования. /песчано-гравий/	մ³ м³	104.000	3.850	400.40
5	Գրունտի բարձում ա/հնքնաթափ0.65մ3 էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 13կմ հեռ. վրա: /3-րդ կարգ/ Погрузка грунта в а/с экскаватором 0,65 м³, с перемещением в отвал на 13км. /3 категория/	մ³ м³	234.000	2.270	531.18
6	Հենապատի դիմաց վերանորոգման նպատակով իրականացված և արդեն քայքայված միաձույլ բետոնի կազմատում պնևմագործիքով, բեկորների կուտակում, բարձում ա/հնքնաթափ ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 13կմ հեռավորության վրա: Демонтаж уже разрушенного монолитного бетона перед подпорной стеной для ремонта с использованием отбойным молотком, окучивание обломков, погрузка с на а/с вручную, с перемещением в отвал на 13 км.	մ³ м³	124.800	30.020	3746.50
7	Հենապատերի մեջ D=60մմ անցքերի իրականացում դրենաժային ջրթող խողովակների համար, L=550մմ: Просверливание отверстий в подпорных стенах диаметром D=60 мм для дренажных труб, L=550мм	հատ шт	258.000	2.560	660.48
8	Հենապատի հիմքերում հորատանցքերի հորատում (ուղղահայաց) d=30մմ (L1=40սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով: Пробурение вертикальных отверстий диаметром d=30 мм (L1=40 см) в основаниях подпорной стены с целью дальнейшего ремонта.	հատ шт	579.000	1.570	909.03
9	Հենապատի իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=30մմ (L1=25սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով: Пробурение горизонтальных отверстий диаметром d =30 мм (L1 = 25 см) в подпорных стенах для дальнейшего ремонта.	հատ шт	2386.000	1.580	3769.88
10	Հենապատի իրանների վրա հորատանցքերի հորատում (ուղղահայաց) d=30մմ (L1=30սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով: Пробурение вертикальных отверстий диаметром d =30 мм (L1 = 30см) на тела подпорной стены для	հատ шт	1153.000	1.350	1556.55



11	Հենապատի հիմքերում պողպատե խարիսխների Ø16 A500c պատրաստում և տեղադրում L=600մմ: Подготовка и установка стальных анкеров Ø16 A500c L=600 мм в основаниях подпорной стены.	տոն тон	0.550	455.480	250.51
12	Հենապատի իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 A500c պատրաստում և տեղադրում L=350մմ: Подготовка и установка стальных анкеров Ø16 A500c L=350 мм в телах подпорной стены.	տոն тон	1.320	455.480	601.23
13	Հենապատի իրանների վրա պողպատե խարիսխների Ø16 A500c պատրաստում և տեղադրում L=800մմ: Подготовка и установка стальных анкеров Ø16 A500c L=800мм на тела подпорной стены.	տոն тон	1.457	455.480	663.63
14	Հենապատերի վրա հարթեցնող բետոնի իրականացում հմիջ.=20սմ:B20 Выравнивающий бетон на подпорных стенах hmid.=20см:B20	մ3	41.600	63.940	2659.90
15	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում պենոպլեքսից δ=20մմ: Устройство деформационных швов с применением пеноплекса δ=20мм	մ ² м ²	36.400	1.600	58.24
16	Հենապատի իրանների վերանորոգում միաձուլ ամրանավորված բետոնով B25Ремонт тел подпорной стены монолитным ж/бетоном B25.	մ ³ м ³	277.450	74.790	20750.49
	A240 Ø8	տոն тон	1.981	327.790	649.35
	A500c Ø10	տոն тон	4.429	321.720	1424.90
	A500c Ø12	տոն тон	10.349	321.720	3329.48
17	Բազալտե թասակների տեղադրում 70x600մմ: Սալիկների խարսխում A240 Ø4 P=77.22 կգ./Թասակների տեղադրման ցեմ.ավազային շաղախ M200: հմիջ.=4սմ-286մ2/ Установка базальтовых колпаков 70x600мм Анкеровка плит A240 Ø4 P=77.22 кг./ Цементно-песчаный раствор для установки колпаков M200: hср.=4см-286м2/	զծ.մ п.м.	520.000	13.230	6879.60
18	Գրունտի հետ շփվող կոնստրուկցիաների մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:/2 շերտ տաք բիտում/ Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, контактирующих с грунтом /2 слоя горячий битум/	մ ² м ²	1092.000	1.090	1190.28
19	Նախապատրաստական շերտի խիճ բետոնե հիմքերի տակ:	մ ³ м ³	18.200	12.570	221.49
20	Ջրհավաք խողովակի տակ հիմքի իրականացում միաձուլ բետոնով:B20, F100	մ ³ м ³	52.000	29.570	3669.64

21	Ցամաքուրդ պատի հետևից Дренаж за стеной	գծ. մ п.մ.	520.000	7.680	3993.60
	Զրամերժ գրունտ (պարարտ կավ): Водостойкая почва (плодородная глина).	մ ³ м ³	338.000	1.020	344.76
	Հատիկային ջրահեռացման նյութ/խիճ 70-120/ Гранулированный дренажный материал/щебень 70-120/.	մ ³ м ³	369.200	5.460	2015.83
	Հատիկային ջրահեռացման նյութ/խիճ 40-70/ Гранулированный дренажный материал/щебень 40-70/.	մ ³ м ³	104.000	5.830	606.32
22	Զրիավար խողովակ ՊՎԲ D100մմ: Водосборная труба ПВХ 100 мм.	գծ. մ п.մ.	525.200	1.820	955.86
23	Զրահեռացման խողովակ ՊՎԲ D50մմ: Дренажная труба ПВХ 150 мм.	գծ. մ п.մ.	208.000	1.060	220.48
24	Գեոտեքստիլ Геотекстиль	մ ² м ²	1612.000	0.510	822.12
25	Պահեստավորված գրունտի տեղափոխում պահուստից 50մ հեռավորությունից բուլդոզերով, գրունտի տեղադրումը շերտերով, ջրի լցաբաշխումով և տոփանումով:/4-րդ կարգ/ Перевозка накопленного грунта с расстояния 50 м от резерва бульдозером, укладка грунта слоями, с распределением воды и уплотнением. /4 категория/	մ ³ м ³	520.000	1.580	821.60
26	Պահեստավորված գրունտի տեղափոխում պահուստից 50մ հեռավորությունից բուլդոզերով, գրունտի տեղադրումը շերտերով, ջրի լցաբաշխումով և տոփանումով:/բուսահող/ Перевозка резервированного грунта с расстояния 50м от резерва бульдозером, укладка грунта слоями, распределением воды и уплотнением. /грунт/	մ ³ м ³	780.000	1.220	951.60
					67889.04
XIV	Մայրերի առջևի հենապատերի նորոգում Պ41+40- Պ46+44				
1	Հենապատի վրա պատերի աճեցման քայքայված բետոնի կազմատում պնևմատործիքով, բեկորների կուտակում, բարձում ա/հնքնաթափ 0.65մ3 էքսկավատորով.տեղափոխում լցակույտ 13կմ հեռավորության վրա: Разборка разрушенного бетона наращивания подпорной стены, окучиванием обломков, погрузка на а/с экс. 0.65м3, с перемещением в отвал на 13км пневмоинструментом	մ ³ м ³	32.000	30.010	960.32



2	Հենապատի դիմաց վերանորոգման նպատակով իրականացված և արդեն քայքայված ցեմ. ավազե սվաղի կազմատում պնևմագործիքով, բեկորների կուտակում, բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 13կմ հեռավորության վրա: հմիջ.=3սմ/Разборка уже разруш. цементно-песчаной штукатурки перед подпорной стеной выполненной в целях ремонта с использованием пневмоинструмента, окучивание обломков, погрузка н а/с вручную, с перемещением в отвал на расстояние 13км	մ²	230.000	1.310	301.30
3	Հենապատի հիմքերում հորատանցքերի հորատում (ուղղահայաց) d=30մմ (L1=25սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով: Бурение вертикальных скважин d=30 мм (L1=20 см) в основаниях подпорной стены для дальнейшего ремонта	հատ шт	1006.000	1.240	1247.44
4	Հենապատի իրանների վրա պողպատե խարիսխների Ø16 A500с պատրաստում և տեղադրում L=350մմ: Подготовка и установка стальных анкеров Ø16 A500с на телах подпорной стены.	տոն тон	0.556	455.480	253.25
5	Ներդիր դետալների պատրաստում և տեղադրում. подготовка и установка закладных деталей.	տոն тон	1.513	392.610	594.02
	պողպատե թիթեղ -10x120(180)մմ, P=3628.8կգ, n=504հատ, стальной лист - 10x120 (180) мм, P=3628,8 кг, n=504 шт.	մ² м²	10.886	39.500	430.00
	Ø12 AIII=35.1կգ/կգ	տոն тон	0.659	321.720	212.01
6	Հենապատերի վրա հարթեցնող բետոնի իրականացում հմիջ.=30սմ:B20 Выравнивающий бетон на подпорных стенах hmid.=30см:B20	մ³ м³	45.360	63.940	2900.32
7	Հենապատի իրանների վերանորոգում ցեմ. ավազային շաղախով հմիջ.=5սմ, նախապես մետաղական ցանցի տեղադրում Bp Ø4, 50x50մմ, P=1.369տ: Ремонт тел подпорной стены цементно-песчаным раствором hср.=5см , предварительной установкой металл. сетки Bp Ø4, 50x50мм, P=1.369т	մ² м²	540.400	6.580	3555.83
8	Բազալտե թասակների տեղադրում 50x400մմ: Սալիկների խարսխում A240 Ø4 P=32 կգ, /Թասակների տեղադրման ցեմ. ավազային շաղախ M200: հմիջ.=3սմ-143մմ/ Укладка базальтовых колпаков 50x400мм. Анкеровка плит A240 Ø4 P=32 кг, Цементно-песчаный раствор для укладки колпаков M200: hср.=3см-143мм/	զծ. մ п.м.	504.000	9.130	4601.52
9	Պողպատե բազրիքների պատրաստում և տեղադրում, ներկումով Изготовление и монтаж стальных перил, включая покраску.	տոն тон	8.130	55.550	451.62
	□2.5x60x60, P=1680կգ/կգ	զծ. մ	379.232	2.026	766.00



	□2.0x40x60, P=3551.52կգ/կգ	զծ.մ п.м.	1199.838	1.300	1559.79
	□2.0x20x30, P=2898կգ/կգ	զծ.մ п.м.	2084.890	0.660	1376.03
10	Պլաստիկ ջրընդունիչ 10x15x50սմ (լրակազմ). Пластиковый водоприемник 10x15x50 см (полный комплект).	հատ шт	50.000	7.280	364.00
11	Ջրահեռացման խողովակ ՊՎԲ D=50մմ, L=400: Дренажная труба ПВХ, D=50 мм, длина 400 мм.	զծ.մ п.м.	20.000	1.910	38.20
					19615.49
XV	Ճանապարհի աջից հավաքովի ե/բ անվահրիչների բլոկներ ՊԿ1+36-ՊԿ7+62 Блоки сборных ж/б колесоотбойников с правой стороны дороги ПК1+36-ПК7+62.				
1	Անվահրիչների տեղադրման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 էքսկավատորով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:/3-րդ կարգ/Земляные работы по рытью котлована для установки колесоотбойников экскаватором 0,65 м³, с перемещением бульдозером на 50 м, хранение для дальнейшего использования. /3-я категория/.	մ³м³	120.000	0.880	105.60
2	Նույնը՝ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ0.65մ3 էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 13կմ հեռ. վրա: /3-րդ կարգ/ То же: погрузка грунта на а/с экскаватором 0,65 м³, перемещение в отвал на 13 км. /3-я категория/.	մ³ м³	280.000	2.270	635.60
3	Հիմքերի տակ նախապատրաստական շերտի խիճ:h=10սմ Щебеночный подготовительный слой под оснований: h= 10 см.	մ³ м³	61.350	12.170	746.63
4	Անվահրիչների տեղադրման համար միաձույլ բետոնե հիմքերի իրականացում:B20 , F100 Устройство монолитных B20 , F100 бетонных оснований для установки колесоотбойников	մ³ м³	129.640	70.570	9148.69
5	Հավաքովի ե/բ անվահրիչների տեղադրում: Չափ 180X700x2000մմ: 1 հատի քաշը - 1.1տ: Установка сборных ж/б колесоотбойников. Размер 180X700x2000мм. вес на 1 - 1.1т:	հատ шт	313.000	71.080	22248.04
6	Փոսորակների ետլիցք ձեռքով: Обратная засыпка котлованов вручную	մ³ м³	120.000	1.440	172.80
					33057.36
XVI	Մետաղական խողովակներ /պատյաններ/15 տեղ Металлические трубы /корпуса/15 мест				



1	13V կարգի գրունտի բնահողի մշակում էքս. 0,65մ3 2.տ. Կողքի կուտակումով Разработка грунта 13V экс. 0.65м³, с накоплением в сторону	մ³ м³	35.000	0.810	28.35
2	13 V կարգի մշակում և բարձում էքսկավատորով /0.65մ3/, տեղափոխում 13կմ Разработка и погрузка грунта 13V с экскаватором (0,65 м³), перемещение на 13 км.	մ³ м³	32.000	3.210	102.72
3	Ավազակույծային շերտ h=12սմ Гравийно- песчаный слой h=12см	մ³ м³	6.750	10.790	72.83
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=219մմ գծմ 26,38կգ b-5մմ Монтаж металлической трубы d=219мм п.м. 26.38кг b- 5мм	գծ. մ п.м.	150.000	14.780	2217.00
5	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ քիտումով Гидроизоляция труб двухслойным битумом	մ² м²	103.149	1.680	173.29
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով Обратная засыпка бульдозером	մ³ м³	35.000	0.810	28.35
					2622.54
XVII	Ճանապարհի կահավորում Обустройство дороги				
	<i>Ճանապարհային նշաններ/Дорожные знаки</i>				
	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա Установка дорожных знаков на металлической стойке	կանգ стойка	48.000	7.690	369.12
	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ Металлическая труба 57x3,0мм	գծ. մ п.м.	139.000	1.840	255.76
	բետոն B15 бетон B15	մ³ м³	4.800	39.820	191.14
	Նախազգուշացնող-18հատ Предупреждающие - 18шт	մ² м²	5.535	61.190	338.69
	Առավելության Знаки приоритета	հատ шт	4.000	20.400	81.60
	Արգելող Запрещающие	հատ шт	13.000	21.850	284.05
	Թելադրող Предписывающие	հատ шт	1.000	21.850	21.85
	Հատուկ թելադրանքի Знаки особых предписаний	հատ шт	4.000	21.850	87.40
	Տեղեկատվության Ճանապարհային տեղեկատվության Знаки информации	հատ шт	2.000	21.850	43.70
	Լր. տեղեկատվության Знаки дополнительной информации	հատ шт	1.000	21.850	21.85
	Լր. տեղեկատվության Знаки дополнительной информации	հատ шт	5.000	17.480	87.40
	<i>Արգելափակոցներ</i> <i>Ограждения</i>				
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում, ներկումով (d=4մմ, քայլ -4 մ) Установка металлических ограждений с покраской (d=4мм, шаг-4 м)	գծ. մ п.м.	24.000	21.230	509.52



2	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում, ներկումով (d=4մմ, քալլ -2 մ) Установка металлических ограждений с покраской (d=4мм, шаг-4 м)	զծ.մ п.м.	96.000	23.980	2302.08
	Նշագծում Разметка				
	Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ, լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ Разметка проезжей части термопластом с h=3мм с использованием светоотражающих шариков	մ ² м ²	385.920	8.250	3183.84
					7777.99
XVIII	Անձրևաջրերի կոյուղու արտաքին ցանց Внешняя сеть водоотвода дождевых вод				
1	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով, լայնացումով դիտահորերի համար V կարգի գրունտներում Разработка траншей с использованием механизма, расширение для люков в грунтах V категории	մ ³ м ³	334.000	3.210	1072.14
2	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով, լայնացումով դիտահորերի համար VII կարգի գրունտներում Разработка траншей с использованием механизма, расширение для люков в грунтах VII категории	մ ³ м ³	348.000	9.300	3236.40
3	Խրամուղու լցման համար IV կարգի գրունտներում Ручная засыпка траншеи в грунтах IV категории	մ ³ м ³	60.000	8.660	519.60
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ Песчаный подготовительный слой	մ ³ м ³	62.000	8.390	520.18
5	Կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում SN8 Ф300/փորձարկումով/ Монтаж гофрированных полиэтиленовых канализационных труб SN8 Ф300 /с испытаниями/.	զծ.մ п.м.	730.000	14.320	10453.60
6	Կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում SN8 Ф200/փորձարկումով/ Монтаж гофрированных полиэтиленовых канализационных труб SN8 Ф200 /с испытаниями/.	զծ.մ п.м.	40.000	8.120	324.80
7	Հավաքովի ե/բ կլոր դիտահորերի մոնտաժում Установка сборных круглых колодцев	մ ³ м ³	14.400	41.060	591.26
	Ե/բ հատակի սալերի տեղադրում դիտահորի տակ КЦД Ф1650 Монтаж ж/б плит перекрытия под люком КЦД Ф1650	հատ шт	20.000	54.630	1092.60
	Կոյուղու դիտահորի պատի կլոր ե/բ օղակներ КЦ 10-9 Круглые ж /б кольца для стенки люка КЦ 10-9.	հատ шт	20.000	43.710	874.20
	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա ПО Ф1200, թուջե մտոցով /Т տեսակի Ф700/ Установка ж/б плит перекрытия ПО Ф1200 с чугунным люком типа Т Ф700/.	հատ шт	20.000	38.400	2768.00



8	Բետոնե առվակի իրականացում B15 դասի բետոնից Устройство бетонной канавки B15	մ ³ м ³	14.000	39.820	557.48
9	Կոյուղու դիտահորի պատի աճեցում B15 դասի բետոնից Раширение стены канализационного колодца из бетона класса B15.	մ ³ м ³	0.295	88.570	26.13
10	Հորերի սեյսմիկ մետաղական էլեմենտներ Сейсмические металлические элементы колодцев	տոն тон	0.513	764.600	392.24
11	Մետաղական աստիճան Металлическая лестница	տոն тон	0.217	887.960	192.69
12	Միաձույլ անձրևընդունիչ հորի պատրաստում B15 W8Подготовка монолитного дождеприемного колодца B15 W8.	մ ³ м ³	11.000	98.200	1080.20
13	Անձրևընդունիչ հորի ե/բ հատակի սալ 1250x950x150 Ж/б плита дна дождеприемного колодца 1250x950x150.	հատ шт	16.000	23.560	376.96
14	Անձրևընդունիչ հորի առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնից Подготовка канавки дождеприемного колодца из бетона B15	մ ³ м ³	0.610	39.820	24.29
15	Թուշե ճաղաշար /600x900/ Чугунные перила /600x900/.	հատ шт	16.000	171.810	2748.96
16	Բետոնե գլխանոց B15 -1 հատ Бетонный оголовок B15 -1 шт	մ ³ м ³	0.147	88.570	13.02
17	Խրամուղում հետլիցք ավազով, տոփանումով Обратная засыпка траншеи песком, уплотнение.	մ ³ м ³	630.000	6.420	4044.60
18	Մետաղական էլեմենտների հղկում եվ յուղաներկում 2 անգամ: Полировка металлических элементов и покраска масляная окраска (2 раза).	մ ² м ²	20.000	1.000	20.00
					30929.35
XIX	Դիտահորեր, անձրևընդունիչներ Колодцы и дождеприемники				
	Դիտահորեր-35 հատ Колодцы - 35шт				
1	Գոյություն ունեցող ե/բ սալերի ապատեղակայում հանձնում սեփականատիրոջը./ բարձում, տեղափոխում 13.0կմ/ Переустановка сущ. ж/б плит, передача владельцу, /погрузка, перемещение на 13км/	հատ шт	35.000	1.740	60.90
2	Դիտահորերի մաքրում ձեռքով,բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա տեղափոխում 13 կմ հեռ. վրա Очистка колодцев вручную, погрузка на а/с вручную, с перемещением на 13км	մ ³ м ³	4.900	8.730	42.78



3	Դիտահորի միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից (բարձրացում) Изготовление монолитных бетонных стенок колодца из бетона марки В-20 (поднятие).	մ ³ м ³	5.600	63.940	358.06
4	Դիտահորերի օղակների ապամոնտաժում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա, տեղափոխում 13 կմ հեռ. վրա Демонтаж колец колодцев, погрузка на а/с, с перемещением на 13 км.	մ ³ м ³	2.680	34.110	91.41
5	Հավաքովի ե/բ պատի օղակների տեղադրում Монтаж сборных железобетонных стеновых колец	մ ³ м ³	2.680	41.060	110.04
	КЦ-10-3 հավաքովի ե/բ օղակ Сборное ж/б кольцо КЦ-10-3;	հատ шт	2.000	14.570	29.14
	КЦ-10-9 հավաքովի ե/բ օղակ Сборное ж/б кольцо КЦ-10-9;	հատ шт	9.000	43.710	393.39
	КС-13-6 հավաքովի ե/բ օղակ Сборное ж/б кольцо КС-13-6;	հատ шт	1.000	65.560	65.56
6	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ Сейсмостойкие металлические соединительные элементы в колодцах;	տոն	0.072	764.600	55.05
7	Հիդրոմեկուսացում (2 շերտ տաք քիտում) Гидроизоляция (2 слоя горячего битума);	մ ² м ²	53.450	1.090	58.26
8	Ե/բ սալ 1.2x1.2մ/նեցուկային օղակով Н=100մմ/ Ж/б плита 1,2 x 1,2 м с опорным кольцом Н=100 мм;	հատ шт	10.000	71.140	711.40
9	Ե/բ սալ 1.5x1.5մ/նեցուկային օղակով Н=100մմ/ Ж/б плита 1,5 x 1,5 м с опорным кольцом Н=100 мм;	հատ шт	21.000	101.210	2125.41
10	Ե/բ սալ 1.6x1.6մ/նեցուկային օղակով Н=100մմ/ Ж/б плита 1,6x1,6м с опорным кольцом Н=100 мм;	հատ шт	2.000	113.740	227.48
11	Ե/բ սալ 1.7x1.7մ /նեցուկային օղակով Н=100մմ/ Ж/б плита 1,7x1,7м с опорным кольцом Н=100 мм;	հատ шт	1.000	126.270	126.27
12	Ե/բ սալ 1.8x1.8մ /նեցուկային օղակով Н=100մմЖ/б плита 1,8x1,8м с опорным кольцом Н=100 мм;	հատшт	1.000	138.800	138.80
13	Ամրակցիչով և փականով լողացող թուջե մտոցի տեղադրում (ОУЭ-СМ-2.7.9-60) ТМ (Д400) (В) -2,7-60 Н-140 Установка плавающего чугунного шлюза с зажимом и клапаном (ОУЭ-СМ-2.7.9-60) ТМ (Д400) (В) -2,7-60 Н-140	հատ шт	35.000	100.490	3517.15
14	Դիտահորի պատերի ամրացում ցեմենտավազե սվաղով ամրանային ցանցի վրա(100x100)մմ Ø4 Вр- I, միջինը 5 սմ հաստ Укрепление стен колодца цементной штукатуркой на арматурной сетке (100x100) мм Ø4 Вр-I, средняя толщина 5 см.	մ ² м ²	26.880	5.406	15.15
	Անձրևընդունիչներ-4 հատ Дождеприемники - 4шт				



1	Անձրևընդունիչների մաքրում ձեռքով բարձում ա/հնքն. տեղափոխում լցակույտ 13կմ Очистка дождеприемников вручную, погрузка на а/с, с перемещением в отвал на 13км	մ ³ м ³	1.200	8.730	10.48
2	Անձրևընդունիչների բարձրացում միաձուլ բետոնով B20 F200 դասի բետոնով Поднятие дождеприемников монолитным бетоном B20 F200	մ ³ м ³	0.960	63.940	61.38
3	Նոր թուջե ցանցերի տեղադրում 800x800մմ Установка новых чугунных сеток 800x800 мм	հատ шт	4.000	211.070	844.28
					9172.40
XX	Լուսավորություն Освещение				
	Մետաղական հենասյուների տեղադրում Монтаж металлических столбов				
1	Մինչև 1 կՎ օդային գծերի միականգնակ հենարանների տեղադրում հորատումով 5-րդ կարգի գրունտում Монтаж одностоечных опор ВЛ до 1кв, методом бурения грунта 5 кат.	հատ шт	31.000	141.450	4384.95
2	Լուսավորության հենասյուն ОГКФ-8.0 Опора освещения ОГКФ-8.0	լր. компл.	31.000	115.650	3585.15
3	ОГКФ-8.0 հենասյան հիմքի բլով ФМ-0,159-2,0 Закладная для опоры ФМ-0,159-2,0	լր. компл.	31.000	36.470	1130.57
4	Բարձակ մեկճյուղ ОГКФ-8.0 հենասյան համար К2- 1,0-1.5-0-1 Кронштейн К2-1.0-1.5-0-1 однорожковый консольный на опору	լր. компл.	28.000	44.170	1236.76
5	Բարձակ երկճյուղ ОГКФ-8,0 հենասյան համար К2К- 1,0-1,5-К120-0,048-/180° Кронштейн двурожковый К2К-1,0-1,5-К120-0,048- /180° консольный на опору	լր. компл.	3.000	70.610	211.83
6	Հեղույս/Болт М20x120-124հատ/шт Մանեկ /Гайка М20 -372հատ/шт Տափօղակ/Шайба Ф20 -124հատ/шт Չափանակաձև տափօղակ/Гровер-124հատ/шт	կգ кг	72.515	1.580	114.57
7	Խիճ հիմնատակի լցումով Засыпка щебеночного фундамента	մ ³ м ³	0.217	5.830	1.27
8	Բետոն В15 հենարանների փոսորակների բետոնացումով Монолитный бетон фундаментов опор	մ ³ м ³	4.650	39.820	185.16
9	Ավելորդ գրունտի բարձում, տեղափոխում լցակույտ 13կմ Погрузка избыточного грунта, перевозка в отвал на 13км	մ ³ м ³	26.133	2740	71.60



Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրում Монтаж линий электропередач					
1	Մալուխ АВВГнг 4x10մմ2 մալուխային գծի մոնտաժումով Монтаж кабеля АВВГнг 4x10мм2	գծ. մ п.м.	1120.000	0.660	739.20
2	Հաղորդալար ВВГнг 3x1.5մմ2 մոնտաժումով Монтаж провода ВВГнг 3x1.5մմ2	գծ. մ п.м.	350.000	0.620	217.00
3	LED փողոցային արտաքին լուսավորության լուսատուներ տեղադրումով 100Вт, 15500 լյում, 5000К , IP65 , 3 տարի երաշխիք Уличные LED светильники с установкой, 100Вт, 15500 люмен, 5000К, IP65 гарантия 3лет	հատ шт	34.000	100.700	3423.80
4	Ժ=20մմ վինիլպլաստե ճկախողովակ բացօթյա կիրառման տեղադրումով Ժ=20мм винилопластовая труба, для наружной установки	գծ. մ.п.м.	350.000	0.830	290.50
СИП դետալներ տեղադրումով Детали СИП, с установкой					
1	Ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (207)-2007 տեղադրումով Лента из нержавеющей стали ЛКС (207)-2007 с установкой	հատ шт	2.000	14.120	28.24
2	Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201) տեղադրումով Монтажный скребок из нержавеющей стали СМ (201)	հատ шт	2.000	7.600	15.20
3	Ամրան ծակող ճյուղավորիչ СТ 16 Р (16-95/1.5-16մմ2) տեղադրումով Ответвитель для резки арматуры; СТ 16 Р (16-95/1.5- 16мм²) с установкой	հատ шт	4.000	1.600	6.40
Հենասյան բաշխիչ սեղմակաշար Распределительный клеммник для опоры					
1	Հեղյուսային անցումային սեղմակ տեղադրումով болтовые переходные зажимы с установкой	հատ шт	190.000	0.640	121.60
2	Սեղմակի միջակապ 2 տեղ տեղադրումով Перемычка для зажима 2 мест, с установкой	հատ шт	34.000	1.180	40.12
3	Սեղմակի միջակապ 3 տեղ տեղադրումով Перемычка для зажима 3 мест, с установкой	հատ шт	30.000	1.920	57.60



4	Սեղմակի պլաստիկ բաժանարար տեղադրումով пластиковый разделитель зажима с установкой	հատ шт	124.000	0.510	63.24
5	DIN պլաստիկ սահմանափակիչ տեղադրումով Пластиковый ограничитель DIN, с установкой	հատ шт	62.000	0.070	4.34
6	DIN-պրոֆիլ $L=1$ մ տեղադրումով Профиль DIN $L=1$ м, с установкой	հատ шт	7.000	1.480	10.36
7	Միաֆազ անջատիչ տեղադրումով 1P C 6A Однофазный выключатель с монтажом 1P C 6A	հատ шт	34.000	4.950	168.30
	Խրամուղի Траншея				
1	Մինչև 14վ ստորգետնյա մալուխային խրամուղու փորում մեխանիզմով V կարգի գրունտում Рытье подземных кабельных до 1кВ траншей до с использованием специального оборудования в грунте V категории.	մ ³ м ³	250.000	0.810	202.50
2	Էլ. մալուխի ավազային նախաշերտ $h=100$ մմ Песчаный подготовительный слой эл. кабеля $h=100$ мм	մ ³ м ³	40.000	8.390	335.60
3	Էլ. մալուխի ավազային պաշտպանիչ շերտ $h=100$ մմ Песчаный защитный слой для электрического кабеля $h=100$ мм.	մ ³ м ³	43.000	8.390	360.77
4	Ազդանշանային ժապավեն/150մմ/ Лента сигнальная /150мм/	գծ.մ п.м.	920.000	0.070	64.40
5	Երկշերտ ճկուն ճկախողովակ ПНД $\Phi 50$ մմ մոնտաժումով Двухслойная гибкая труба из ПНП $\Phi 50$ мм, с монтажом	գծ.մ п.м.	1120.000	1.130	1265.60
6	Խողովակ մետաղական/Металлическая труба DN =114x3,0մմ/мм	գծ.մ п.м.	239.000	4.590	1097.01
7	Խրամուղու հետլիցք տոփանումով Обратная засыпка траншеи с трамбовкой	մ ³ м ³	167.000	2.070	345.69
8	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում լցակույտ 13կմ Погрузка избыточного грунта , перевозка в отвал 13км	մ ³ м ³	83.000	2.870	238.21
	Սարքավորումների ապամոնտաժում և մոնտաժում Демонтаж и монтаж оборудования				



1	H=8մ գոյություն ունեցող մետաղական հենասյուների ապամոնտաժում, բարձում և տեղափոխում 13.0կմ Демонтаж, погрузка и перемещение существующих металлических столбов высотой h=8м, 13,0 км.	հատ шт	38.000	10.320	392.16
2	Հաղորդալարերի ապամոնտաժում, բարձում և տեղափոխում 13.0կմ Демонтаж проводов, погрузка и перемещение на 13,0км.	գծ.մ п.м.	1980.000	0.100	198.00
3	Մեկուսիչների և լուսատուների ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակայան 13.0կմ Демонтаж и перемещение изоляторов и светильников в отвал на 13 км	հատшт	99.000	2.000	198.00
4	Հենասյուների բետոնե հիմքերի քանդում, բարձում և տեղափոխում 13կմ Демонтаж, погрузка и перемещение бетонных оснований столбов на 13 км.	մ ³ м ³	4.200	63.830	268.09
5	Փոսորակների հարթեցում տեղի փափուկ գրունտով Выравнивание котлованов с использованием местного мягкого грунта	մ ³ м ³	4.200	2.070	8.69
					21082.49
XXI	ՊԿ1+85-ում ցածր ճնշման Փ-159մմ և Փ-57մմ տրամագծերով վերգետնյա գազատարերի վերատեղադրում /ստորգետնյա/ Переустановка (подземная) газопроводов низкого давления диаметром Ф-159 мм и Ф-57 мм на ПК1+85.				
1	Գոյություն ունեցող ցածր ճնշման Փ-159մմ տրամագծով վերգետնյա գազատար խողովակների ապամոնտաժում տեղափոխում 13կմ հանձնում սեփականատիրոջը Демонтаж и перевозка существующих наземных газопроводов низкого давления диаметром Ф-159 мм на 13 км, передача владельцу;	գծ.մ п.м.	20.000	1.020	20.40
2	Գոյություն ունեցող ցածր ճնշման Փ-57մմ տրամագծով վերգետնյա գազատար խողովակների ապամոնտաժում տեղափոխում 13կմ հանձնում սեփականատիրոջը Демонтаж и перевозка существующих наземных газопроводов низкого давления диаметром Ф-57 мм на 13 км, передача владельцу;	գծ.մ п.м.	20.000	0.830	16.60



3	Փոսորակի փորում 13 V կարգի գրունտներում մ և բարձում էքսկավատորով /0.65մ3/, տեղափոխում 13կմ Рытье котлована в грунтах 13V категории, погрузка экскаватором (0,65 м³), перемещение на 13 км.	մ³ м³	6.000	3.210	19.26
4	13V կարգի գրունտի բնահողի մշակում էքս. 0,65մ3 2.տ. Կողքի կուտակումով Разработка грунта категории 13V экс. 0,65 м³, накоплением в сторону.	մ³ м³	20.000	0.810	16.20
5	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ Перчаный подготовительный слой толщиной h=10 см	մ³ м³	1.800	8.390	15.10
6	Գոյություն ունեցող ցածր ճնշման Փ-159x4.5մմ տրամագծով գազատար խողովակների տեղադրում Монтаж существующих газопроводов низкого давления диаметром П-159x4,5 мм.	գծ. մ п.м.	20.000	9.890	197.80
7	Գոյություն ունեցող ցածր ճնշման Փ-57x4մմ տրամագծով գազատար խողովակների տեղադրում Монтаж существующих газопроводов низкого давления диаметром П-57x4 мм.	գծ. մ п.м.	20.000	3.840	76.80
8	ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով Песчаный защитный слой с трамбовкой вручную.	մ³ м³	1.900	8.390	15.94
9	Խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով Обратная засыпка траншеи привезенным песком, трамбовка	մ³ м³	3.700	6.420	23.75
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 13 V կարգի գրունտով Обратная засыпка грунтом 13 V бульдозером.	մ³ м³	17.000	0.810	13.77
11	Նույնը ձեռքով То же: вручную	մ³ м³	3.000	2.070	6.21
					421.84
XXII	Ջրագծի վերակառուցում Реконструкция водопровода				
1	13 V կարգի մշակում և բարձում էքսկավատորով /0.65մ3/, տեղափոխում 13կմ Разработка и погрузка грунта 13V экс. (0,65 м³), перемещение на 13 км.	մ³ м³	75.600	3.210	242.68
2	13V կարգի գրունտի բնահողի մշակում էքս. 0,65մ3 2.տ. կողքի կուտակումով Разработка грунта 13V экскаватором /0.65м3/	մ³ м³	26.000	0.810	21.06



3	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ Перчанный подготовительный слой толщиной h=10 см	մ ³ м ³	1.800	8.390	15.10
4	Պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում d=200x11,9մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /փորձարկումով/ Монтаж полиэтиленовых труб диаметром d=200x11.9 мм, при давлении 10,0 атм /с испытанием/	զծ. մ.մ.	200.000	8.490	1698.00
5	Պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում d=160x9,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /փորձարկումով/ Монтаж полиэтиленовых труб диаметром d=160x9,5 мм, при давлении 10,0 атм /с испытанием/	զծ. մ п.м.	120.000	5.540	664.80
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով Песчаный защитный слой с трамбовкой вручную.	մ ³ м ³	96.000	8.390	805.44
7	Խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով Обратная засыпка траншеи привезенным песком, трамбовка	մ ³ м ³	128.000	6.420	821.76
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 13 V կարգի գրունտով Обратная засыпка грунтом 13 V, бульдозером.	մ ³ м ³	22.000	0.810	17.82
9	Նույնը ձեռքով То же: вручную	մ ³ м ³	4.000	2.070	8.28
					4294.94
XXIII	Կոյուղատարի վերակառուցում				
1	13 V կարգի մշակում և բարձում էքսկավատորով /0.65մ3/, տեղափոխում 13կմ Разработка грунта 13V экскаватором /0.65м3/, погрузка, перевозка на 13км	մ ³ м ³	64.500	3.210	207.05
2	13V կարգի գրունտի բնահողի մշակում էքս. 0,65մ3 շ.տ. կողքի կուտակումով Разработка грунта 13V экскаватором /0.65м3/, с откидкой в сторону	մ ³ м ³	20.000	0.810	16.20
3	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ Перчанный подготовительный слой толщиной h=10 см	մ ³ м ³	13.500	8.390	113.27
4	Կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում SN8 Ф300/փորձարկումով/ Монтаж гофрированных полиэтиленовых канализационных труб SN8 Ф300 /с испытаниями/.	զծ. մ п.м.	300.000	14.320	4296.00
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով Песчаный защитный слой с трамбовкой вручную.	մ ³ м ³	90.000	8.390	755.10



6	Խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով Обратная засыпка траншеи привезенным песком, трамбовка	մ ³ մ ³	120.000	6.420	770.40
7	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 13 V կարգի գրունտով Обратная засыпка грунтом 13 V бульдозером.	մ ³ մ ³	18.000	0.810	14.58
8	Նույնը ձեռքով То же: вручную	մ ³ մ ³	2.000	2.070	4.14
					6176.73
			Ընդամենը		446110.66
			ԱԱՀ		89222.13
			Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ		535332.80

ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

***Մասնակիցը պետք է ունենա շինարարության իրականացման գործունեության առնվազն 2-րդ դասի լիցենզիա՝** ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների՝

- 1) տրանսպորտային ուղիներ** (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր եվ օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր եվ այլն)
- 2) էլեկտրամատակարարում** (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)
- 3) ջրամատակարարում և ջրահեռացում** (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիկա)

Շինարարության իրականացման գործունեության լիցենզավորման հարաբերությունները կանոնակարգվում են «Լիցենզավորման մասին», «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով:

Շինարարների համագգեստի վրա՝ շինարարություն իրականացնող կազմակերպության տարբերանշանի առկայություն

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900012410131
ՀՀ 02593108



Վ. Պապիկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Արիովշին>> ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Արարատի մարզ,
Սայաթ- Նովա համայնք, Մասիս-Ռանչապար
խճուղի 3
Բանկ՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011256740100
ՀՎՀՀ՝ 00110978
Տնօրեն՝ Մ. Գրիգորյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
«24» « 04 » 2026 թ. կնքված
ԵԲ-ՀԲՄԱՀԶԲ-26/6 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՈՍԿԵՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Մ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Ոսկերիչների փողոցի ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ /2026թ./	Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքները սկսվում են՝ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև 20-րդ օրացույցային օրը
	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Ոսկերիչների փողոցի ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ /2026թ./	Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքները սկսվում են՝ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը (ֆինանսական միջոցների տրամադրման համաձայնագիրը) ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև 40-րդ օրացույցային օրը ներառյալ, բայց ոչ ուշ քան 01.10.2026թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900012410131
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Արիովշին>> ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Արարատի մարզ,
Սայաթ- Նովա համայնք, Մասիս-Ռանչապար
խճուղի 3
Բանկ՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011256740100
ՀՎՀՀ՝ 00110978
Տնօրեն՝ Ա. Գրիգորյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված թիվ 3
« 27 » « 07 » 2026 թ. կնքված
ԵԲ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/6 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

աշխատանքների														
շ/Հ	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45221142/102	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Ոսկերիչների փողոցի ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ /2026թ./	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49813200	49813200	49813200	49813200	49813200	49813200
	45221142/601	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Ոսկերիչների փողոցի ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ /2026թ./	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900012410131
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Արիվձին>> ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Արարատի մարզ,
Սայաթ- Նովա համայնք, Մասիս-Ռանչպար
խճուղի 3
Բանկ՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011256740100
ՀՎՀՀ՝ 00110978
Տնօրեն՝ Մ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/



« »

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	ճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.10 կետով սահմանված պահանջներին:

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 24 » հուլիսի 2026թ.

«ԱՐՇԱՆՈՒՄ» ՍՊԸ-ն, դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Մ. Գրիգորյանի (Անձնագիր՝ AV0281337, տրված 23.06.2022թ. 044-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից

կազմակերպված՝ «ԵՔ-ՀՐՄԱՇՁԲ-26/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և նրա Պահանջագիրը Բանկն ներկայացնում է հետո. Բանկի անուն

Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Արիոլշին>> ՍՊԸ

Գտնվելու վայրը՝ ՀՀ Արարատի մարզ,

Սայաթ-Նովա համայնք, Մասիսի-Ռանչպար խճ.3

<< ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ >> ՓԲԸ

Հ/Հ 2500011256740100

ՀՎՀՀ 00110978

Մ. Գրիգորյան

« 24 » « 04 » 2026թ.

Օր/ամիս/տարի

Կ.Տ



1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ ստորագրողներով տասն պաշարստեղծակն օրվա ընթացքում Պատվհանարանին օգնության միջավայրի ստեղծում

Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Արիովշին>> ՍՊԸ

Գտնվելու վայրը՝ ՀՀ Արարատի մարզ,

Սայաթ-Նովա համայնք, Մասիսի-Ռանչպար խճ.3

<< ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ >> ՓԲԸ

Հ/Հ 2500011256740100

ՀՎՀՀ 00110978

Մ. Գրիգորյան

« 24 » « 07 » 2026թ.

Օր/ամիս/տարի

Կ.Տ



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<Արհովշին>> ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2500011256740100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00110978	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 48 551 960 (քառասունութ միլիոն հինգ հարյուր հիսունմեկ հազար ինը հարյուր վաթսուն)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ AMD ՀՀ դրամ	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵՔ-ՀՐՄԱՇԱԲ-26/6	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /_____ /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հավելեռով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պատրաստման և փոխանցման կարգի» կանոնադրությանը:



«23» 07 2026 թ. N 6432/05

ԵՐԱՇԽԻՔ N 26-0692
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԱՐՇՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N ԵՔ-ՀԲՄԱՇԶԲ-26/6 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:
2. Երաշխիքով «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարին՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 4,982,000.00 (չորս միլիոն ինը հարյուր ութսուներկու հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900015211429 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք N ԵՔ-ՀԲՄԱՇԶԲ-26/6 պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 19/02/2030 թվականը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ sergey.simonyan@yerevan.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
 - 1) N ԵՔ-ՀԲՄԱՇԶԲ-26/6 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:
 - 2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝
 - 1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:
 - 2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր տնօրեն



Վերոգ Մաչանյան



« 23 » 07 2026 թ. N 6493/05

ԵՐԱՇԽԻՔ N 26-0693
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/6 պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):
2. Երաշխիքով «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 14,944,000.00 (տասնչորս միլիոն ինը հարյուր քառասունչորս հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրինցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900015211429 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/6 ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 19/02/2027 թվականը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ sergey.simonyan@yerevan.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
 - 1) N ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/6 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:
 - 2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:
 - 3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝
 - 1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:
 - 2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: