

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԱՆ ԳՀԾՁԲ-2021/14»**

ք. Երևան

05 օգոստոսի 2021թ.

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Վ. Գրիգորյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մառք» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է “Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն:

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.4 Եթե պայմանագրի N 5 հավելվածով (Աղյուսակներ N 1 և N 2) զանազան ծրագրերով համարվող մասերի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետների ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձը պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ հայտնաբերված թերության վերացման համար կապալառուի կամ պատվիրատուի կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի չափով:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար մաքսանոցված օրը մարտի 14-ին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար Կատարողին հետ է վերադարձնում բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դիմանով անգանձվելի դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական

միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:²¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը

²¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարզաճ կատարման հանգամանքը:

հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է **22 (քսաներկու)** էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների այն մասի կատարումը, որոնց համար նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող, իսկ հետագա տարիների մասով՝ օրացուցային տարվա առաջին աշխատանքային օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար

հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
Կառավարության տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900011087414
ՀՎՀՀ՝ 02507171

Գլխավոր քարտուցար՝ Վ. Գրիգորյան



/ստորագրություն/
Վ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՄԱՌՔ ՍՊԸ
ք. Երևան, Պ. Սևակի 1
«ՀԱՅԲԻՂՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1150019288418482
ՀՎՀՀ՝ 01236957

Տնօրեն՝ Գ. Հակոբյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Handwritten signatures at the bottom left of the page.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն

ՀՀ դրամ


Ծառայության						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
					հասցեն	Ժամկետը
1	71351540/1	դրամ	47.500.000	1	Ք. Երևան, Նուբարաշեն 1/3	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտի հետ
Տեխնիկական բնութագիրը						
1	Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման բնութագիրը					
	Աշխատանքների որակի /շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման բոլոր փուլերում/ տեխնիկական հսկողության /այսուհետ՝ Հսկողություն/ խորհրդատվական ծառայության մատուցում՝ <Քաղաքաշինության մասին> ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ թիվ 596-Ն որոշման, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ թիվ 44 հրամանի, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշման և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N11-Ն հրամանի համաձայն					
2	Հսկողության ենթակա աշխատանքների անվանումը					
	Կից ներկայացվող Ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքներ					
3	Տեխնիկական առաջադրանք					
	Տեխնիկական հսկողության իրականացում Պատվիրատուի կողմից սահմանվող պարտավորությունների համաձայն (Հավելված N 4)					
	Առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության և կատարողական ակտերի ներկայացման ապահովում հիմնական լիցենզիային կից ներկայացվող ներդիրներում ընդգրկված մասնագետների միջոցով և գրավոր հաստատմամբ՝ ճարտարագետ-շինարարի, ճարտարագետ-էներգետիկի, ճարտարագետ-էլեկտրիկի, ճարտարագետ-ջերմագազամուտակարարման և օդափոխության մասնագետի և ճարտարագետ-հիդրոտեխնիկի կողմից՝ յուրաքանչյուրն իր կողմից վերահսկման ենթակա շինաշխատանքների համար					
	Հսկողական /համատարած/ ստուգման միջոցով կատարվող աշխատանքների համապատասխանության ապահովում նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին ու կանոններին					
	Հսկողական /համատարած/ ստուգման միջոցով օգտագործվող նյութական ռեսուրսների որակը հավաստող փաստաթղթերի առկայության, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերը, իրերը և կառուցվածքների որակը, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաները ստանդարտներին, տեխնիկական և նորմատիվ փաստաթղթերի այլ պահանջներին համապատասխանության ապահովում					
	Հսկողական ստուգման միջոցով իրականացվող աշխատանքների կատարման ժամկետների համապատասխանության, ինչպես նաև թերությունների բացահայտման և վերացման ապահովում					
	Հսկողական չափագրությունների միջոցով փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների և հաշվարկների համապատասխանության ապահովում, ամենամյա հաշվետվությունների ներկայացում: Ընդ որում, առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունը մատուցվում է պատասխանատու անձանց՝ համապատասխան որակավորմամբ մասնագետ-հսկիչների կողմից:					

1. Օբյեկտի շինման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի ամենօրյա ռեժիմով՝ շինարարական հրապարակում պատասխանատու անձանց անմիջական մասնակցությամբ: 2. Օբյեկտի ինժեներական համակարգերի կառուցման նկատմամբ հսկողությունը պետք է իրականացվի հաստատված նախագծով նախատեսված տեխնոլոգիական հաջորդականությանը համապատասխան և տվյալ աշխատանքների համար սահմանված ժամանակահատվածում: 3. Օբյեկտի շինման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության կազմակերպությունը (պատասխանատու- հսկիչը, խորհրդատուն) պետք է սեփական ռեսուրսներով և միջոցներով իրականացնի կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները, ինչպես նաև ապահովի դրանց արդյունքների ներկայացումը Պատվիրատուին՝ ամսական հաշվետվությունների և/կամ շինարարական ակտերի հետ ներկայացվող առանձին հաշվետվությունների տեսքով: – Լաբորատոր փորձարկումների քանակը, ձևերը և մեթոդաբանությունը պետք է իրականացվեն համաձայն պատվիրատուի պահանջի և ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի: – Նշված փորձարկումները պետք է ապահովեն տվյալ օբյեկտի համար նախատեսված փորձարկման ենթակա աշխատանքների և առանձին տեսակի նյութերի ամբողջ ծավալը: 4. Օբյեկտի ավարտից հետո՝ խորհրդատուն պետք է ներկայացնի շինաշխատանքների ամբողջ ընթացքի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն և եզրակացություն այն մասին, որ օբյեկտը կառուցվել է ՆՆՓ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:	
Կատարողական ակտի կազմման աշխատանքներին մասնակցության ապահովում	
Ծառայության մատուցման ժամկետը	
Սկիզբը	Ավարտը
Ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու դեպքում շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքված պայմանագրերից (համաձայնագրերից) վերջինի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրը	Շինման աշխատանքների ավարտի հետ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
Կառավարության տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 90001037414
ՀՎՀՀ՝ 02507171

Գլխավոր քարտուցար՝ Վ. Բրիգորյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

ՄԱՌՔ ՍՊԸ
ք. Երևան, Պ. Սևակի 1
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150019288418482
ՀՎՀՀ 01236957

Տնօրեն՝ Գ. Հակոբյան



[Handwritten signature]

ՑԱՆԿ


հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական
 ռեսուրսների օգտագործման

Չափաբաժնի N` 1			
Օգտագործվելիք նյութերի			Աշխատակիցների քանակը, որոնց միջոցով պետք է ապահովվի պայմանագրի կատարումը
Անվանում	Քանակ	Գումար/դրամ	5

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
 Կառավարության տուն 3
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ՝ 900011037414
 ՀՎՀՀ՝ 02507171

Գլխավոր քարտուցար/ Վ. Գրիգորյան



/ստորագրություն/
 Վ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՄԱՌՔ ՍՊԸ
 ք. Երևան, Պ. Սևակի 1
 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150019288418482
 ՀՎՀՀ 01236957

Տնօրեն՝ Գ. Հակոբյան



/ստորագրություն/
 Վ.Տ

[Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page]

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ծառայության		Պիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում					
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ովիտս	ոստոսո	մզքրդտիդո	մզքրդտիսկ	մզքրդտիզև
1	71351540/1	«Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	7.685.000	7.685.000	7.685.000	7.685.000	7.685.000
							Ընդամենը
							7.685.000

ՀՀ դրամ

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
 Կառավարության տուն 3
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ՝ 900011037414
 ՀՎՀՀ՝ 02507171

Գլխավոր քարտուցար՝ Վ. Գրիգորյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ

ՄԱՌՔ ՍՊԸ
 Բ. Երևան, Պ. Սևակի 1
 «ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1150019288418482
 ՀՎՀՀ՝ 01236957

Տնօրեն՝ Գ. Հակոբյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

Ս. Կարամյան

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայությունների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ծառայության մատուցման մեթոդաբանություն

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը
1	2
1	Հողային աշխատանքներ
2	Բետոնային աշխատանքներ
3	Ամրանային աշխատանքներ
4	Քարի շարվածք
5	Հարդարման աշխատանքներ
6	Ինժեներական ցանցեր
7	Ասֆալտաբետոն
8	Փորձարկումներ և հսկողության գրաֆիկ
9	Աշխատանքների ընդունում

8. Փորձարկումներ և հսկողության գրաֆիկ

Բետոններ	Ամեն 20 խմ ե/Բ կոնստրուկցիաներից վերցվող նմուշների քանակ		6	նմուշ
Փորձարկ. հիմնավ.	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	չ/մ	Ծավալ	Ընդհանուր պարտիա
ГОСТ 10180-2012	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	մ3	1151,0	58,0
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	45,0	2
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ աստիճանների ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	մ3	44,9	1
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	126,7	6
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	9,3	0

ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ շրջանակի սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	114,1	6
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ շրջանակի պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	165,7	8
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B -20 դասի բետոնից	մ3	0,6	0
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	17,0	1
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ վերելակի հորանի պատրաստում B -20 դասի բետոնից	մ3	13,9	1
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	7,9	0
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ պատի պատրաստում B -20 դասի բետոնից /բացվածքների լրացում/	մ3	4,1	0
ГОСТ 10180-2012	Բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	146,0	8
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25դասի բետոնից	մ3	534,0	27
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բետոնե հենապատի իրանի պատրաստում B25 դասի բետոնից F200	մ3	172,8	9
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	131,4	5
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	304,3	15
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	369,3	18,0
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	8,1	0
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	150,6	7
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B 25 դասի բետոնից	մ3	127,8	6

ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	20,6	1
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	13,1	1
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	16,6	1
ГОСТ 10180-2012	Տանիքի կանգնակների տակ հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	2,0	0
ГОСТ 10180-2012	B-15 դասի բետոնից աստիճանների պատրաստում կողային պատերով /0,9+6,2/	մ3	7,1	0
ГОСТ 10180-2012	Հիմքերի ուժեղացում B15 դասի բետոնով	մ3	202,5	10
ГОСТ 10180-2012	Ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ3	203,7	10
ГОСТ 10180-2012	Պատերի /բացվածքների/ ուժեղացում ե/բետոնե շապիկով B-15 դասի բետոնով	մ3	7,5	0
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3,9	0
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	17,7	1
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	14,3	1
ГОСТ 10180-2012	Հորանի միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում սյուների տակ B-15 դասի բետոնից	մ3	110,4	6
ГОСТ 10180-2012	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1,2	0
ГОСТ 10180-2012	Որմնախարսխի պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	29,4	2
ГОСТ 10180-2012	Ընդհատակյա անցուղիների բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	6,0	0

ГОСТ 10180-2012	Միաձուլվ ե/բ միջուկների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	4,3	0
ГОСТ 10180-2012	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	37,0	2
ГОСТ 10180-2012	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից հենասյուների համար	մ3	46,464	2
ГОСТ 10180-2012	Միաձուլվ բետոնե հորերի պատերի և հատակների պատրաստում B15 դասի ծանր բետոնից	մ3	47,000	2
	Ընդամենը		4435,2	217,0
	Ամփոփում / Ամրաններ /			
Փորձարկ. հիմնավ.	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	չ/մ ед/ изм	Ծավալ	Նմուշառում յուրաքանչյուր խմբաքանակից , ամեն տորամագծից
ГОСТ 12004-81	Ամրան A500c	տ	461,65	7
ГОСТ 12004-82	Ամրան A240	տ	140,97	2
ГОСТ 12004-83	Ամրան Ac-1	տ	25,559	1
	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆ	Յուրաքանչյուր պարտիայի նմուշը կախված է ամենամեծ հատիկի չափերից ГОСТ 12801-98		
		Յուրաքանչյուր 7000 քմ համար, երեք նմուշ		
Փորձարկ. հիմնավ.	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	չ/մ ед/ изм	Ծավալ	Ընդհանուր պարտիա
ГОСТ 12801-98	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	15,00	1 (կետնի քաշը ոչ պակաս 6 կգ,100մմ)

ГОСТ 12801-98	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	12437,50	2 (կետնի քաշը ոչ պակաս 2 կգ, 70 մմ)
9128-84	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ	մ2	12422,50	2
9128-84	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ2	4882,60	1
Փորձարկ. հիմնավ.	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	չ/մ ед/ изм	Ծավալ	Ընդհանուր պարտիա
ГОСТ 22483-77	BB+B84:B8B84:B988ԴԻ-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	գմ	28670	1
ГОСТ 22483-77	BBԴԻ-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	գմ	14590,0	1
ГОСТ 22483-77	BBԴԻ-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	գմ	2216	1
ГОСТ 22483-77	BBԴԻ-LS- 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	գմ	474	1
ГОСТ 22483-77	BBԴԻ-LS- 5x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	գմ	1018	1
ГОСТ 22483-77	BBԴԻ-LS- 5x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	գմ	739	1
ГОСТ 22483-77	BBԴԻ-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	գմ	816	1
ГОСТ 22483-77	BBԴԻ-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	գմ	505	1
ГОСТ 22483-77	BBԴԻ-LS- 5x35մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	գմ	42	1
ГОСТ 22483-77	BBԴԻ-LS- 5x25մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	գմ	60	1
ГОСТ 22483-77	BBԴԻ-LS- 5x50մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	գմ	35	1
ГОСТ 22483-77	BBԴԻ-LS- 4x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	գմ	106	1

ГОСТ 22483-77	ВВГнг-LS- 4x4,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	գմ	148	1
ГОСТ 22483-77	АВВГнг-LS- 4x35մմ2 հատվածքով ալյումինե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	25	1
ГОСТ 22483-77	ВВГнг-LS- 4x70մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	գմ	25	1
ГОСТ 22483-77	ВВГнг-LS- 4x120մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	գմ	10	1
ГОСТ 22483-77	ВВГ нг-LS -2x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պատով	գմ	600	1
ГОСТ 22483-77	ПВ-3-1x2,5մմ2 հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	գմ	60	1
ГОСТ 3345-67	ВВГ-5x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	565	1
ГОСТ 3345-67	КВВГ-10x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով հսկիչ մալուխի անցկացում	գմ	24	1
ГОСТ 3345-67	ВВГ-0,66-3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	625	1
ГОСТ 3345-67	ВВГ-0,66-3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	534	1
ГОСТ 3345-67	АВВГ-0,66- 4x6մմ2 հատվածքով ալյումինե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	1655	1
Փորձարկ. հիմնավ.	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	չ/մ ед/ изм	Ծավալ	Ընդհանուր պարտիա
ГОСТ 3345-67	1կՎ - АПвБ6Шв-5x10մմ2 հատվածքով ալյումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	գմ	280,00	1
ГОСТ 3345-67	1կՎ - АПвБ6Шв-4x35մմ2 հատվածքով ալյումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	գմ	50,00	1
ГОСТ 3345-67	1կՎ - АПвБ6Шв-4x50մմ2 հատվածքով ալյումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	գմ	120,00	1
ГОСТ 3345-67	1կՎ - АПвБ6Шв-4x70մմ2 հատվածքով ալյումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	գմ	180,00	1
ГОСТ 3345-67	1կՎ - АПвБ6Шв-4x120մմ2 հատվածքով ալյումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	գմ	300,00	1

ГОСТ 3345-67	1կՎ - АПвБ6Шв-4x150մմ2 հատվածքով ալյումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	գմ	100,00	1
ГОСТ 3345-67	1կՎ - АПвБ6Шв-4x150մմ2 հատվածքով ալյումինե մալուխի անցկացում մալուխատարով	գմ	400,00	1
ГОСТ 3345-67	BBГ нг-LS -5x10մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում մալուխատարով	գմ	140,00	1
ГОСТ 3345-67	BBГ нг-LS -5x16մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում մալուխատարով	գմ	50,00	1
ГОСТ 3345-67	BBГ нг-LS -5x50մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում մալուխատարով	գմ	210,00	1
ГОСТ 3345-67	BBГ нг-LS -5x70մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում մալուխատարով	գմ	20,00	1
Փորձարկ. հիմնավ.	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	չ/մ ед/ изм	Ծավալ	Ընդհանուր պարտիա
ГОСТ 12071-2014	Բնահողի հետ լիցք	մ3	5861,53	1 նմուշ
ГОСТ 22733-2002	Բնահողի հետ լիցք	մ3	5861,53	1 փորձարկում
ГОСТ 5180-2015	Բնահողի հետ լիցք	մ3	5861,53	1 տեղամաս
ASTM E2835	Բնահողի հետ լիցք	մ3	5861,53	1 տեղամաս

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
Կառավարության տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900011037414
ՀՎՀՀ՝ 02507171

Գլխավոր քարտուղար Վ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/
Վ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՄԱՌՔ ՍՊԸ
ք. Երևան, Պ. Սևակի 1
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150019288418482
ՀՎՀՀ 01236957

Տնօրեն՝ Գ. Հակոբյան

/ստորագրություն/
Գ.Տ



[Handwritten signature]

Ծառայության մատուցման մեթոդաբանություն

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բժշկական կենտրոնի շինարարական աշխատանքները ենթադրաբար (նախագիծը հրավերով չի տրամադրվում) ներառում են՝ համաշինարարական աշխատանքներ (հողային, ե/բ կառուցվածքներ, տանիք, արտաքին և ներքին հարդարման, ջեռուցման, օդափոխության տաք և սառը ջրի մատակարարման ցանց, լուսավորման ցանց, կոյուղի, հրդեհի ահազանգման համակարգի կառուցման և այլ աշխատանքներ)

1. ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՀԱՆՈՒՅԹ, ՀԱՐԹԵՅՈՒՄ և ՀԵՏԼԻՑՔ)

Հողային աշխատանքների հետ կապված հետազոտությունները և լաբորատոր փորձարկումները կատարվում է, եթե հայտնաբերվի խրամատների (փոսերի) զննման ժամանակ երկրաբանական պայմանների անհամապատասխանությունը:

Հողային աշխատանքների հետ կապված որակական չափանիշեր ստանալու համար տեղամասի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է.

- Ստուգել հաստատված հատակագծերը, մասնագրերը և երկրաբանական հաշվետվությունը
- Կատարի նշումներ շին հրապարակում աշխատող շինարարական տեխնիկայի վերաբերյալ
- Լաբորատոր կամ դաշտային փորձարկումների միջոցով ստուգել հանույթի նախագծային ամենացածր նիշի գրունտների կրողունակությունը
- Լաբորատոր փորձարկումների միջոցով ստուգել հետլիցքի գրունտների դասակարգումը և նրանց համապատասխանելիությունը տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին:
- Ստուգել հետլիցքի կամ հարթեցնող շերտի նյութի որակական համապատասխանելիությունը տեխնիկական մասնագրերին, խտությունները և շերտերի հաստությունները (հզորությունները)
- Մասնակցի նմուշառման աշխատանքների և ստուգել որ հողային պաստառի, հանույթի հետլիցքիկամ այլ հանքերից բերված հետլիցքի գրունտների նմուշները առաքվել են նյութերի փորձարկման լաբորատորի

1.1 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Լաբորատոր փորձարկումները ներառում են.

- Որոշել գրունտի նմուշների հատիկաչափական կազմը և ստուգել գրունտի այլ հատկություններ, ըստ տեղամասի տեխնիկական հսկիչի կամ Պատվիրատուի պահանջով
- Որոշել գրունտի օպտիմալ խոնավության և չոր խտության կապը կամ այլ փորձարկումներ եթե պահանջվում է
- Դաշտային պայմաններում որոշել հետլիցքի նյութի խտացման աստիճանը
- Տեղամասի տեխնիկական հսկիչի ցուցումներով պարբերաբար ստուգել հանույթի հետլիցքի գրունտի որակական հատկանիշները

2. ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Երկաթբետոնյա կառուցվածքների բետոնի որակի վրա վրա ազդում են մի շարք գործոններ: Ըստ դրա որակի հսկողությունը բաժանվում է երկու փուլի.

- Շին հրապարակ բերվող բետոնը ստուգվում ստանդարտ լաբորատոր փորձարկումների միջոցով և ստացված արդյունքները համեմատվում են նախագծային փաստաթղթերի և տեխնիկական մասնագրերի պահանջների հետ
- Բետնացման աշխատանքների պատշաճ իրականացում և բետոնի խնամք

- Բետոնային աշխատանքների հետ կապված որակական չափանիշներ ստանալու համար տեղամասի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է ստուգել.
- Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի և տեխնիկական մասնագրերի համապատասխանելիությունը, նորմատիվային փաստաթղթերի հետ
- Մասնակցել բետոնի կազմի ընտրության աշխատանքներին ըստ անհրաժեշտության

2.1 ՎԻԶՈՒԱԼ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Շին հրապարակում որակի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր ստուգել.

- Կադապարների չափերի և ձևերի համապատասխանելիությունը
- Կադապարների մաքրությունը և խնամքը համապատասխանում են ներկայացվող պահանջներին մինչև բետոնի լցնելը կադապարների մեջ
- Ստուգել շինհրապարակ առաքված բետոնի կոշտությունը
- Ստուգել բետոնի ջերմաստիճանը և այլն
- Բետոնի նմուշառման աշխատանքների համապատասխանելիությունը նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին

3. ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Երկաթբետոնե կառուցվածքներում օգտագործվող ամրանի շարունակական կամ պարբերական ստուգումները պետք է հավաստեն մատակարարի արտադրանքի համապատասխանելիությունը նախագծային, նորմատիվային կամ տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին: Այս աշխատանքները իրականացվում են որակի հսկիչի (վիզուալ դիտարկումներ) և նյութերի փորձարկման լաբորատորիայի հետ համատեղ:

3.1 ՎԻԶՈՒԱԼ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

- Շին հրապարակում որակի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր ստուգել.
- Շինհրապարակ առաքված ամրանային ձողերի յուրաքանչյուր խմբաքանակի չափերը և դասը ըստ մասնագրերի սերտիֆիկատների արժանահավատության բացակայության դեպքում
- Լաբորատոր փորձարկումների միջոցով ստուգել ամրանների համապատասխանելիությունը ըստ արտադրանքի տեխնիկական մասնագրերում նշվող պահանջներին
- Վիզուալ ստուգել շին հրապարակ առաքված ամրանների մակերևույթները
- Կադապարներում ամրանացանցերի տեղադրման ընթացքում ստուգել դրանց ուղղությունները, եռակցվող հանգույցները և այլն
- Կադապարներում ամրանացանցերի տեղադրելուց հետո և բետոնի լցնելու ընթացքում ստուգել, որ ամրանացանցը հատատուն դիրքում է և ամրացված է բավարար չափով
- Մասնակցել նմուշառման աշխատանքներին և հետևել որպեսզի նմուշները պատշաճ կերպով առաքվեն փորձարկման լաբորատորիաներ

4. ՔԱՐԻ ՇԱՐԿԱԾՔ

Ըստ այս տեսակի աշխատանքների բնույթի լաբորատոր փորձարկումները ներառում են.

- Քարի շարվածքների կամ բետոնե աղյուսների որակի ստուգում և դրանց համապատասխանելիությունը տեխնիկական մասնագրերին
- Լցանյութային կամ կապակցող խառնուրդների նյութերի (ցեմենտ, ավազ, անկեռային ձողեր, խիճ) համապատասխանելիությունը մասնագրերին և այլն:

5. ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ներքին հարդարման աշխատանքները իրենց ծավալով և տեսակով ներկայացված են նախագծային փաստաթղթերում: Այս աշխատանքները իրենց մեջ ներառում են հատակի ցեմենտավազե հարթեցնել շերտերը, պատերի հարդարումը տարբեր տեսակի մածիկներով, գաջի աշխատանքները և այլն:

Այս աշխատանքների իրականացման ընթացքում որակի պատասխանատու տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է.

- Ստուգել աշխատող անձնակազմի որակավորումը
- Ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում (նյութերի փորձարկման լաբորատորի ուղարկել) հարդարման համար նախատեսված նյութերի համապատասխանության սերտիֆիկատները
- Վիզուալ ստուգել հարդարվող մակերևույթների ողորկությունը և հայտնաբերված թերությունների դեպքում տալ համապատասխան ցուցումներ դրանց վերացման համար:

6. ԻՆՓԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

Այս աշխատանքները իրականացնելու ընթացքում համապատասխան որակավորում ունեցող որակի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է.

- Մասնակցել շին հրապարակ նեմուծված ապրանքների (տարբեր տեսակի խողովակներ և դրանց կցամասեր, օղափոխության համակարգեր, էլեկտրական սարքավորումներ և այլն) հանձնման ընդունման աշխատանքներին
- Ստուգել դրանց համապատասխանությունը նախագծային փաստաթղթերին և տեխնիկական մասնագրերին
- Ստուգել դրանց մոնտաժման աշխատանքների որակական հատկանիշները
- Թերությունների հայտնաբերման դեպքում տալ համապատասխան ցուցումներ

7. ԱՍՖԱԼՏՔԵՏՈՆԵ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Այս աշխատանքները իրենցից ներկայացնում են շինության հարակից տարածքում նախատեսված բարեկարգման աշխատանքների անբաժանելի մաս: Սրանց թվում են շինության մոտեցնող ավտոճանապարհները, բակային տարածքները, խաղահրապարակները և այլն: Այս տեսակ աշխատանքների հսկողությունը կայանում է ասֆալտաբետոն փոող անձնակազմի որակավորման և շիհրապարակ բերվող ասֆալտաբետոնը մատակարարող ընկերության արտադրանքի համապատասխանելիությունը տեխնիկական մասնագրերին:

Տեղամասի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է ստուգել.

- Ստուգել հաստատված գծագրերը և տեխնիկական մասնագրերը
- Ստուգել նյութերի սերտիֆիկատները և դրանց համապատասխանելիությունը

7.1 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Տեղամասի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է.

- Մասնակցել լաբորատոր փորձարկումների համար իրականացվող նմուշառման աշխատանքներին
- Մասնակցել ասֆալտաբետոնի կազմի ընտրության լաբորատոր փորձարկումների աշխատանքներին
 - Լաբորատոր փորձարկումների տվյալներով ստուգել ասֆալտաբետոնի ծածկի ներքնի հողային շերտերի համապատասխանելիությունը տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին և այլն

8. ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի վերակառուցման աշխատանքների լաբորատոր փորձարկումների պլան

Նկարագրություն	1 հատ ամեն
Գրունտի փորձարկումներ	100 մ ³
Բետոնե կոնստրուկցիաներ	50 մ ³
Ամրաններ	50տն

9 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ

Տվյալ ժամանակահատվածում Կապալառու ընկերության կողմից իրականացված փաստացի աշխատանքների ծավալները ստուգվում են Կապալառու ընկերության աշղեկ, որակի տեխնոլոգիան իրականացնող թիմի ներկայացուցչի և ըստ ցանկության պատվիրատուի ներկայացուցչի մասնակցությամբ: Ստուգված ծավալների հիման վրա Կապալառու ընկերությունը կազմում է կատարողակ ակտ, որին պարտադիր կցվում են ծածկված աշխատանքների ակտերը (եթե համապատասխան աշխատանք իրականացվել է), նյութերի որակի սերտիֆիկատներ, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրությունները (եթե տվյալ ժամանակահատվածում իրականացվել են) և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր: Հավաքագրված փաստաթղթերը պահանջված օրինակների քանակով սահմանված ժամանակամիջոցում հանձնվում են պատվիրատուին:

Տնօրեն՝



Գուրգեն Հակոբյան



Գ. Տ.

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և
 օգտագործվելիք նյութերի նվազագույն պահանջներ**

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կոմիտե սահմանված նվազագույն շահագործման երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաների շահագործման հաշվարկային ժամկետ	50
	Հարդարման աշխատանքներ	
2	Ալյումինե ճոճվող դռներ ապակեփաթեթով	5
3	Փայտե դռներ	5
4	Ալյումինե պատուհաններ, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով	5
5	Մամլագրանիտե հատակներ	20
6	Վինիլային հատակներ	20
7	Լատեքսային ներկում /այդ թվում՝ հակաստատիկ/	5
8	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսիչ 100մմ հաստության երկշերտ (վերին շերտը՝ 30մմ, ստորինը՝ 70մմ հաստության) բազալտե մանրաթելային սալեր	50
9	Արտաքին պատերի ֆիբրոցեմենտե սալեր	15
10	Արտաքին պատերի տուֆե /տրավերտինե/ սալեր	25
	Տանիք	
10	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ 100մմ հաստությամբ երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ) չայրվող բազալտե հանքաքամքակե սալեր	50
11	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսիչ գորգ (երկրորդ շերտի վերին շերտը ավազե թաղանթով)	25
12	Տանիքաձածկույթ 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից /մետաղական կղմինդր/	25
	Սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց	
21	Ծորակ-խառնիչներ ցնցուղով եւ ճկուն խողովակով	2
22	Լվացարանի արմունկային ծորակ-խառնիչներ	2
	Կոյուղու ներքին ցանց	
23	Լվացարաններ սիֆոնով, ճկուն միացումով եւ պատվանդանով	5
24	Բժշկական լվացարաններ սիֆոնով, չժանգոտվող մետաղից 700x1500x850մմ	5
	Տանիքում ջրահեռացման խողովակների հակասառնցման համակարգ	
25	Ջերմակարգավորիչ ջերմաստիճանի տվիչով լարի վրա DEVIREG 316	5
26	Մոդուլային էլեկտրամագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, 2 կոճակով 200Վ, 10Ա	5
27	Մալուխ բաբինայով (1հատը՝ 20մ) DTCE - 30 DEVI snow™ 30T	5
	Հրդեհային ազդարարման համակարգ	
28	Հրդեհային ազդանշանման ստուգման և ղեկավարման վահանակ	2
29	Պահուստային սնուցման բլոկ	2
30	Ընդունող-ստուգող պահակահրդեհային սարք 20 ուղղությամբ	2
31	Հրդեհային-ծխային ազդասարք	2
32	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք	2
33	Ազդարարիչ պահակա-հրդեհային, լուսաձայնային Маяк-12-К	2
	Պահակային ազդանշանման համակարգ	
36	Պահակային ազդանշանման վահանակ, 4 գոտի, GSM մոդուլ	2
37	Պասիվ ծավալային տվիչ	2
38	Մագնիսական տակտային տվիչ	2

39	Ազդարարիչ պահակա-հրդեհային, լուսաձայնային	2
	Կոմունիկացիոն համակարգ	
40	Միջին հզորության ԱՀԿ IPATC YEASTAP S100 առավել, հզորությունը 16 արտ, և 200 ներքին գծեր	1
41	Կոմունիկացիոն պահարան 19" 41U, 800x800մմ չափսի	1
42	Համակցման վահանակ Patch Panel 50 պորտով	1
43	Համակցման վահանակ /patch panel 19", UTP, 24xRJ45, cat. 5e	1
44	Անխափան սնուցման սարք UPS 1500VA	1
	Տեսահսկում	
45	Մոնիտոր 22", FHD	5
46	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 64 կանալի, 8 մուտքային HDD բնիկով	5
47	Հիշող սարք HDD 8TB	5
	Քույրի կանչի համակարգ	
48	Կենտրոնական վահանակ, լրակազմ	3
	TV համակարգ	
49	Թվային ավեհավաք հեռուստատեսային, ուժեղացուցիչով	5
	Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց	
50	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	2
51	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	2
52	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	2
53	Ջրառման ծորակ Φ15մմ	2
	Էլեկտրալուսավորում	
54	Պահարան դռնակով - 1115x655x215մմ ՉԱՓՍԵՐԻ	5
55	Վահանակ 12 մոդուլի	2
56	Վահանակ 24 մոդուլի	2
57	Հոսանահատիչ եռաֆազ 400Ա հոսանքի BHK-37-1 3Պ 400A	2
58	Լուսատու մակադիր 1100x150- 30Վտ -LED - IP65	1
59	Լուսատու մակադիր կլոր-9Վտ-LED-IP65	1
60	Լուսատու մակադիր 300x300- 21Վտ -LED - IP44	1
61	Լուսատու ներսարքված 600x600- 30Վտ -LED - IP44	1
62	Լուսատու մակադիր ներսարք.մարտկոցով - 8Վտ -LED	1
63	Ելքի LED նշան ներկառուցված մարտկոցով «Exi» 5Վտ	2
64	Լուսատու LED կարմիր «Չմտնել» նշանով 5Վտ	2
65	Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	2
66	Լուսադիֆուզային էվակուացիոն լուսատու Ձևը ուղղանկյուն (328x51մմ) ներկառուցված մարտկոցով 18Վտ	1
67	Էվակուացիոն լուսատու ներկառուցված մարտկոցով, 1x8Վտ հզորության (1.5-2 ժամ), ուղղության ցուցանակե նշանակմամբ	1
	ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ	
68	Ավտոմատացված ջրային կաթսա ECOMAX /համարժեք/ Q=846 կՎտ(727560կկալ /ժամ) ջերմարտադրող	3
69	Տաք ջրամատակարարման թերթավոր ջրատաքացուցիչ Q=900000կկալ/ ժամ /համարժեք/	3
70	Ընդարձակման բաք VRV / համարժեք / V= 1000լ	5
	Գազամատակարարում	
71	Գազի ազդանշանային սարք	1
	Հեղուկ վառելիքի մատակարարում	
72	Հեղուկ վառելիքի պահուստային բաքի տեղադրում	1
	Էլեկտրամատակարարում	
73	Հատիչ 2 ուղղության համար 380Վ 80Ա ABB OT80F3C	1
74	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեյով, կառավարման կոճակներով, 380Վ,10Ա	1
	Տարածքի արտաքին լուսավորություն	
75	Կոնսոլային լուսարձակ 56...60Վտ, լույսի սպեկտրը (4000...5000K) պաշտպանվածության դասը IP65	1
76	Ջերմային ռելե, կարգավորման միջակայք 17...25Ա	1
77	Լույսային ինդիկատոր, ~230...240Վ	1

	Բարեկարգման աշխատանքներ	
78	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի շահագործման երաշխիքային ժամկետ	5
	Արեալին ջրատաքացուցիչ համակարգ	
79	Ընդարձակման բաք V=40լ	5
80	Դրեն՝ բաք չժանգոտվող պողպատից V=60լ	5
81	ԲոլլերBSV-1000, V=1000 լ՝	5
	Արեալին Ֆոտովոլտայիկ կայան	
82	ԵՌԱՖԱՐ ՓՈԽԱԿԵՐՊԻՉ 55կՎտ ՀՁՈՐՈՒԹՅԱՄԲ (Պաշտպանվածություն՝ DC և AC մուտքերի գերլարումներից, գերբեռնվածության, չ30, հակառակ բևեռայնություն, մեկուսացման հսկում, RS485, USB ինտերֆեյս, LED էկրան, -25'...+60'C աշխատանքային ջերմաստիճան, IP65, EN / IEC 62109-1, EN / IEC 62109-2)	1

Կապալի օբյեկտի սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

Աղյուսակ N 2

N	Նախագծման/սահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1	2	3
	Օդորակման համակարգ	2
1	Ինվերտորով օդորակիչ Չսառ.-5կՎտ	2
2	Ներածում-արտածում Breezart 6000 Aqua RP PBտիպի թիթեղային ռեկուպերատոր,ջրատաքացուցիչի ջրի մատակարարման հանգույցով,ավտոմատ համակարգով Չտ=23կՎտ H=600Պա չափ.3450x1250x1590(հ)մմ	2
3	Ներածում-արտածում Breezart 3700 Aqua RP PBտիպի թիթեղային ռեկուպերատոր,ջրատաքացուցիչի ջրի մատակարարման հանգույցով, ավտոմատ համակարգով Չտ=10կՎտ H=600Պա չափ.3320x950x1220(հ)մմ	2
4	Ներածում-արտածում թիթեղային ռեկուպերատորով Zilon ZPVP- 450 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա չափ. 1050x675x275(հ)մմ	2
5	Կանալային օդամուղ Vents TT150 H=200Պա	2
6	Կանալային օդամուղ Vents TT125 H=50Պա	2
7	Կանալային օդամուղ Vents TT100 H=50Պա	2
8	Առանցքային օդամուղ Vents OV1 200 H=70Պա	2
9	Առանցքային օդամուղ Vents 125PF H=55Պա	2
10	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=35Պա	2
11	Ներածման-արտածման թիթեղային ռեկուպերատոր Zilon ZPVP- 1500 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=650Պա Նոդատաք.=9.7կՎտՆոդամուղ=0.72կՎտ չափ. 2052x1362x550(հ)մմ	2
12	Ներածման-արտածման թիթեղային ռեկուպերատոր Zilon ZPVP- 1000 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա Նոդատաք.=6,0կՎտ Նոդամուղ=0.7կՎտ չափ. 1580x1015x500(հ)մմ	2
13	Ներածման-արտածման թիթեղային ռեկուպերատոր Zilon ZPVP- 450 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա Նոդատաք.=3,28կՎտ Նոդամուղ=0.52կՎտ չափ. 1050x675x275(հ)մմ	2
14	Ներածման տեղակայում SAU 200 C3 տիպի էլեկտրական սնուցումով H=200Պա Նոդատաք.=4.4կՎտ Նոդամուղ=0.16կՎտ չափ. 1000x486x352(հ)մմ	2
15	Ներածման տեղակայում SAU 125 C տիպի էլեկտրական սնուցումով H=120Պա Նոդատաք.=2.0կՎտ Նոդամուղ=0.11կՎտ չափ. 760x319x255(հ)մմ	2
16	Կենտրոնախույս օդամուղ Vents VS 600/280-355-4E N=0.245կՎտ, H=250Պա	2
17	Կենտրոնախույս օդամուղ Vents VS 500/250-280-4E N=0.078կՎտ, H=200Պա	2
18	Կանալային օդամուղ Vents TT125 H=50Պա N=0.038կՎտ, H=50Պա	2
19	Կանալային օդամուղ Vents TT100 H=50Պա N=0.025կՎտ, H=50Պա	2

20	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF N=0.014կՎտ, H=35Պա	2
21	Առանցքային օդամուղ Vents 125PF H=55Պա N=0.016կՎտ, H=30Պա	2
22	Օդահովացուցիչ Չսառ=7կՎտ CWK	2
23	Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Չսառ=7կՎտ CWK	2
Տեսահսկում		
24	Տեսախցիկ Fixed Dome FHD 30fps (1080p), PoE	1
25	Տեսախցիկ արտաքին տեղակայման FHD 30fps (1080p), PoE	1
Վերելակներ		
26	Վերելակ չմանգոտվող պողպատից 2000x1750մմ չափերի, 1600կգ բեռնատարողությամբ, 21 անձի համար	5
27	Վերելակ չմանգոտվող պողպատից 1400x2400մմ չափերի, 1000կգ բեռնատարողությամբ, 13 անձի համար	5
ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ		
28	Ավտոմատացված ջրային կաթսա ECOMAX /համարժեք/ Q=846 կՎտ (727560կկալ /ժամ) ջերմարտադրողականությամբ	2
29	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=846 կՎտ	2
30	Ջեռոցման համակարգի պոմպ Pedrollo /համարժեք/ F50/125AG=60մ /ժամ, H=16.8մ	2
31	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ Pedrollo /համարժեք/ F50125A G=30մ/ժամ, H=23մ	1
32	Հեղուկ վառելիքի պոմպ ИДЖ 0.8-25-0.58/25 БЗ G=0.45м3/час H=20кг/см2/ эл двигателем 4АХ80А-4 N=1.1кВт n=1420об/мин	1
33	Տաք ջրի շրջանառության պոմպեր N=1.5կՎտ, G=6մ3/ժամ, H=25մ մոնտաժային կոմպլեկտով	1
Մաքրման կայան		
34	Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման աէրացիոն կայանի՝ FBR-110մ3/օր : Մաքրման կայան (Հզորություն-110մ3/օր, պիկային հիդրավիկ ծանրաբեռնվածություն-274մ3, պիկային աղտոտվածություն- 140մ3- 1 ամիս, հոսանքի ծախս- 7.5 կՎտ/ժամ)	1
Արտաքին կոյուղի		
35	Լոկալ մաքրման կայան AFBF 110	15 /էլ. սարքերի մատով 1 տարի երաշխիք/
Արեւային ջրատաքացուցիչ համակարգ		
36	Արեւային հարթ /FLAT PLATE/ կոլեկտոր, 3մ2	10
37	Շրջանառու պոմպ G- 3.0мв/ж H=8,0м N=300Вт	1
Արեւային Ֆոտովոլտայիկ կայան		
38	ՖՎՎ380 Վտ, միաբյուրեղ	10
39	Ցանցային կերպավորիչի 55 կՎտ, (Պաշտպանվածություն՝ DC և AC մուտքերի գերլարումներից, գերբեռնվածության, ՄՅՕ, հակառակ բևեռայնություն, մեկուսացման հսկում, RS485, USB ինտերֆեյս, LED էկրան, -25'...+60'C աշխատանքային ջերմաստիճան, IP65, EN / IEC 62109-1, EN / IEC 62109-2)	5

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն

Կառավարության տուն 3

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ՝ 900011037414

ՀՎՀՀ՝ 02507171

Գլխավոր քարտուցար՝ Վ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/

Վ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՄԱՌՔ ՍՊԸ

ք. Երևան, Պ. Սևակի 1

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150019288418482

ՀՎՀՀ 01236957

Տնօրեն՝

Գ. Հակոբյան

/ստորագրություն/

Գ.Տ

