

ք. Երևան

«10» նոյեմբերի 2016թ.

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ.Գրիգորյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Անդրեասյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 60-րդ կետի 3-րդ ենթակետի, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 19.07.2016թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/4-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ ՀՀՍույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 689,855,538 (վեց հարյուր ութսունինը միլիոն ութ հարյուր հիսունհինգ հազար հինգ հարյուր երեսունութ) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱՀՀ-ն, ընդ որում, 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 135,218,147.0 (մեկ հարյուր երեսունհինգ միլիոն երկու հարյուր տասնութ հազար հարյուր քառասունյոթ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱՀՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող S-1-21, Մ3-Քուչակ-Եղիպատուռ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման (2016թ.) աշխատանքների ծավալաթերթ - նախահաշիվը նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածի (կցվում է):

2 Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
ք. Երևան, Լալարյան 28

Կոմպյուտերային գնահատական արան
ՀՀ 000511004901

ՀՀ 02565518




[Handwritten signature]

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐ
«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Սույն պայմանագրի համաձայն 2

Պատվիրակության ղեկավար

ՀՀ 09802293



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

S-1-21, U-3-Քույակ-Եղիայատրուշ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ (2016թ.)

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Հողային աշխատանքներ					
1	III6վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	1160	475	551 335
2	IV10ե գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	1170	475	556 088
3	VII20ա նախօրոք փխրեցրած գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	120	840	100 761
4	III6վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով , տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ ³	40	3592	143 668
5	Նույնը IV10ե գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով , տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ ³	80	3784	302 694
6	III6վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	4510	3590	16 190 131
7	Նույնը IV10ե գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	8350	3784	31 593 668
8	Նույնը VII20ա գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	740	5346	3 955 746
9	III6վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	500	3914	1 957 072
10	IV10 ^ե գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	930	4066	3 781 427
11	VII20 ^ա նախօրոք փխրեցրած գրունտի մշակում, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	80	6184	494 748
12	Լիցքի խտացում պնևմոզոդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30ամ շերտի հաստությամբ, քրի տարածումով	մ ³	2740	695	1 904 921

13	Լեռնային ապառների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 0.5-1.0մ պայթանցքի խորությամբ VII20 ^ա գրունտում	մ ³	940	2743	2 578 135
14	Ժայռային գրունտի տեղափոխում լցակույտից 1.0կմ-ից, ՊԿ39+23-ՊԿ39+34 տեղամասում (կամրջի մոտ աջ կողմից) լիցքի իրականացման համար	մ ³	50	5346	267 280
15	Լիցքի խտացում պնևմոզվոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	50	695	34 761
1. Ընդամենը					64 412 435
3. Կողնակներ					
1	Ցամաքորդային գրունտի տեղափոխում պահուստից 5.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	2374	5980	14 197 121
3. Ընդամենը					14 197 121
4. Ուղիներ					
1	Ավազակոպձային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	2,9	5476	15 881
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	56,7	39278	2 227 087
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	57,86	1846	106 819
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B-15	մ ³	4,05	107275	434 462
5	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ²	2567	445	1 143 514
4. Ընդամենը					3 927 763
5. Մուտքեր					
1	Ավազակոպձային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	3	5476	16 428
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	42	39278	1 649 694
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	42,86	1846	79 127
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B-15	մ ³	2,85	107276	305 735
5	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ²	338,45	445	150 768
5. Ընդամենը					2 201 753
6. Մայթեր					
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	201,7	18395	3 710 194
2	Ավազակոպձային շերտ h=12սմ	մ ²	248	1178	292 137
3	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	248	4224	1 047 671
6. Ընդամենը					5 050 002
7. Ե/բ հավաքովի վաքեր					
1	Ավազակոպձային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ ³	9,15	6103	55 845
2	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ ;	գծ.մ	183	18642	3 411 409

3	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	230,58	1222	281 716
7. Ընդամենը					3 748 970
8. Ջրթող խողովակների մաքրում և վերանորոգում					
1	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	126	7209	908 277
2	d=0.75մ ե/բ խողովակի գլխադիրի իրականացում միաձույլ բետոնից B-15	մ ³	0,9	107276	96 548
3	Նույնը d=1.0մ ե/բ խողովակի համար	մ ³	73,3	107276	7 863 295
4	Նույնը d=1.5մ ե/բ խողովակի համար	մ ³	9,5	107276	1 019 117
5	d=1.25մ ե/բ խողովակի գլխադիրի կրկնակի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով δ=3սմ	մ ²	20	2199	43 988
6	Նույնը d=1.5մ ե/բ խողովակի գլխադիրի	մ ²	44	2199	96 773
7	d=1.0մ ե/բ խողովակի վաքի իրականացում միաձույլ բետոնով B-12.5	մ ³	0,8	75324	60 259
8. Ընդամենը					10 088 257
9. Նոր մետաղական խողովակների կառուցում d=530մմ					
1	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ; ՊԿ 85+52	գծ.մ	10	121801	1 218 007
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ; ՊԿ 86+78	գծ.մ	17	112917	1 919 597
9. Ընդամենը					3 137 604
10. Նոր ե/բ խողովակների կառուցում d=1.0մ					
1	Ե/բ խողովակի տեղադրում d=1.0մ, ՊԿ32+98	գծ.մ	11	313159	3 444 744
2	Ե/բ խողովակի տեղադրում d=1.0մ, ՊԿ65+72	գծ.մ	11	288111	3 169 219
3	Ե/բ խողովակի տեղադրում d=1.0մ, ՊԿ68+33	գծ.մ	11	288156	3 169 711
4	Ե/բ խողովակի տեղադրում d=1.0մ, ՊԿ62+63	գծ.մ	14	265519	3 717 263
10. Ընդամենը					13 500 938
11. Գոյություն ունեցող d=1.0մ ե/բ խողովակների երկարացում					
1	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ0+28	գծ.մ	3	492822	1 478 467
2	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ7+76	գծ.մ	4	506247	2 024 988
3	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ22+08	գծ.մ	4	485922	1 943 690
4	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ27+96	գծ.մ	4	367735	1 470 939
5	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ35+15	գծ.մ	2	534476	1 068 953
6	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ50+02	գծ.մ	2	627069	1 254 138
7	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ52+78	գծ.մ	2	644384	1 288 767
8	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ58+80	գծ.մ	2	626316	1 252 632

9	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում Պ483+75	զծ.մ	4	480277	1 921 107
10	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում Պ484+95	զծ.մ	2	624811	1 249 622
11. Ընդամենը					14 953 304
Ընդհանուրը					135 218 147

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրանսպորտի և կապի նախարարություն»
 ք.Երևան, Նալբանդյան 28
 Կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Սիսիանի ԲՈՒՄՏ» ՍՊԸ
 «Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, Խանջյան 2»
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ

