

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 2

23.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/11 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

07 հեկտեմբեր 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԼԻԼԻԹ-87» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ. Պետրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/11 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. ծավալաթերթը նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է) :
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է) :
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011011617
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լիլիթ-87» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան Լուկաշինի 118
«Անելիքբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11811002425400
ՀՎՀՀ 01200017



ՏԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ

Յ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյոռ-Յարթավան-Մ-3
Հատված Կմ28+000 - Կմ33+120
(2018թ.)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Ճաշակ	Մեկ միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեք
1	2	3	4	5	6
	I Երթևեկելի մաս				
1	Ավազակույզային շերտ h=10սմ	մ ²	33432,3	497	16615875
2	Խճավազային հիմք h=16սմ (C-5), 100մ ² -ի համար՝ խիճ (40-70)-2.08մ ³ խիճ (20-40)-7.28մ ³ խիճ (10-20)-4.16մ ³ խիճ (5-10)-2.08մ ³ խիճ (0-5)-5.2մ ³ (ավազ) ջուր-1.1մ ³	մ ²	24121,04	1719	41464075
3	Խճավազային խառնուրդ h=5սմ, մշակված բիտումով 3,5% ըստ քաշի 100մ ² համար խիճ (10-20)-3.75մ ³ խիճ (5-10)-0.623մ ³ խիճ (0-5) (ավազ)-1.875մ ³ բիտում-3.5% ըստ քաշի-0.26տ	մ ²	22900,24	2890	66181706
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	22900,24	5054	115737835
				1.Ընդհանուր	239999492
	II Բջատեղեր				
1	Մանրահատիկ Ա/բ h=4սմ	մ ²	414,9	5083	2108937
2	Խիճային հիմք h=12սմ (C-5), 100մ ² -ի համար՝ խիճ (40-70)-1.56մ ³ խիճ (20-40)-5.46մ ³ խիճ (10-20)-3.12մ ³ խիճ (5-10)-1.56մ ³ խիճ (0-5)-3.9մ ³ (ավազ) ջուր-1.1մ ³	մ ²	260,6	1402	365423
				2.Ընդհանուր	2474360
	III Մայթեր				
3	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում միաձույլ բետոն հիմք B-15 1գծմ-0,035մ ³	գծմ	132	11824	1560768
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B-15	մ ³	2	70319	140638

			3.Ընդհանուր	1701406	
IV Արգելափակոցներ					
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում $\delta=4\text{մ}$, կանգնակը` (2 վելլեր N16 կոշտ հարվածամարիչով -242հատ), քայլը 2.0մ , լուսանդրարծիռներ - 113հատ, հեղյուս , մանեկ , տափողակ -223.3 կգ , միաձուլվածք տոն (B12.5)-7.87 մ ³	գծմ.	480	34059	16348320
2	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում $\delta=4\text{մ}$, կանգնակը` (2 վելլեր N16 կոշտ հարվածամարիչով -157հատ), քայլը 4.0մ , լուսանդրարծիռներ - 124 հատ, հեղյուս , մանեկ , տափողակ -241.5կգ , միաձուլվածք տոն (B12.5)-5.10 մ ³	գծմ.	550	24593	13526150
3	Ե/ք ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	134	15753	2110902
4	Գոյ . ունեցող ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	26	4142	107692
			4.Ընդհանուր	32093064	
V Նշագծում					
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում`	մ ²	216,03		0
	հոծ գիծ 1.1 (0,1)	գծմ	565	114	64410
	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3 (0,1)	գծմ	3985	54	215190
	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1 (0,1)	գծմ	500	94	47000
	նշագծում 1.14.1	հատ	14	3431	48034
			5.Ընդհանուր	374634	
VI Նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում`	հատ	65		0
	- նախազգուշացնող	հատ	13	47681	619853
	- առավելության	հատ	21	55946	1174866
	- արգելող	հատ	4	55947	223788
	- հատուկ թելադրանքի	հատ	12	55947	671364
	- տեղեկատվության	հատ	13	39419	512447
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	2	39410	78820
	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	4	4927	19708
			6.Ընդհանուր	3300846	
			Ընդամենը	279943802	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արմաշ» ՍՊԸ
«Հիլիթ-87» ՍՊԸ
«Հիլիթ-87» ՓԲԸ
ՀՆՈՒՆ 062425400
ՀՎՀՀ 01200017
«Հիլիթ-87»
«Հիլիթ-87»
«Հիլիթ-87»
01200017
(ստորագրություն)
2

«Արմաշ» ՍՊԸ
«Հիլիթ-87» ՍՊԸ
«Հիլիթ-87» ՓԲԸ
ՀՆՈՒՆ 062425400
ՀՎՀՀ 01200017
«Հիլիթ-87»
«Հիլիթ-87»
«Հիլիթ-87»
01200017
(ստորագրություն)
2

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիլիթ-87» ՍՊԸ
«Հիլիթ-87» ՍՊԸ
«Հիլիթ-87» ՓԲԸ
ՀՆՈՒՆ 062425400
ՀՎՀՀ 01200017
«Հիլիթ-87»
«Հիլիթ-87»
«Հիլիթ-87»
01200017
(ստորագրություն)
2



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ- Հարթավան- Մ-3
հատված կմ28+000 - կմ33+120

2018թ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 180 օրացույցային օր
2	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 150 օրացույցային օր
3	Իջատեղեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 90 օրացույցային օր
4	Արգելափակոցներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 180 օրացույցային օր
5	Նշագծում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 180 օրացույցային օր
6	Նշաններ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 180 օրացույցային օր
Ընդհանուր աշխատանքներ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 180 օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձարկային Գրասենյակ

Հ/Հ 9000170163

Հ/Հ 02558554

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լիլիթ-87» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան Լուկաշինի 118

«Անեկի Կապույտ» ՍՊԸ

Հ/Հ 9000170163

Հ/Հ 01200017

«Լիլիթ-87»

«Լիլիթ-87»

(ստորագրություն)

«Լիլիթ-87»

01200017

2



Հաստատված է
N ՏԿԼ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/11 գնման պայմանագրի
«07» փետրվարի 2018թ. կնքված
թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/1	Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան- Մ-3 Հատված Կմ28+000 - Կմ33+120	1	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011011617
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լիլիթ-87» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան Լուկաշինի 118
«Անեկիքբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11811002425400
ՀՎՀՀ 01200017





04. 02 2018

02 № 204

Բենեֆիցիար


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Բանկային երաշխիք

1. Սույն բանկային երաշխիքը /այսուհետ՝ Երաշխիք/ տրվում է ի ապահովումն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության /այսուհետ՝ Բենեֆիցիար/ և «ԼԻԼԻԹ-87» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության /այսուհետ՝ Պրինցիպալ/ միջև 23/10/2017թ. կնքված թիվ ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2017/11 «Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրով» /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ Բենեֆիցիարի հանդեպ Պրինցիպալի ստանձնած պարտավորությունների կատարման:
2. Երաշխիքով «ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը /այսուհետ՝ Բանկ/ պարտավորվում է Բենեֆիցիարի կողմից Երաշխիքի 3-րդ կետով սահմանված ժամկետում ներկայացված գրավոր պահանջով /այսուհետ՝ Պահանջ/ վերջինիս վճարել մինչև 21 000 000 /քսանմեկ միլիոն/ ՀՀ դրամ գումար /այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար/ Պահանջը ստանալու պահից 3 /երեք/ բանկային օրվա ընթացքում:
3. Երաշխիքը գործում է 07/02/2018թ.-ից մինչև 25/01/2019թ. -ը ներառյալ:
4. Բանկն իրավունք ունի մերժել Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե Երաշխիքը դադարել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:
5. Երաշխիքի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառելի է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

Վարչության նախագահի ժ/պ

Գլխավոր հաշվապահ



Ռ. Մելիքյան

Ա. Խաչատրյան

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇԶԲ-2017/11**

ք. Երևան

«23» հոկտեմբերի 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԼԻԼԻԹ-87» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Պետրոսյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ28+000-կմ33+120 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2017թ.-ին նախատեսված աշխատանքների համար սույն թվականի դեկտեմբերի 18-ը, իսկ մնացած աշխատանքները կիրականացվեն համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

4.1.1 Մինչև 01.12.2017թ. պայմանագրի չիրացված մնացորդային գումարն ամբողջությամբ՝ համապատասխան կանխավճարի ապահովում ներկայացնելուց հետո, Պատվիրատուն առնվազն 10.12.2017թ. փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝ ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 414 000 000 (չորս հարյուր տասնչորս միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 69 000 000 (վաթսուինը միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 2017թ. պայմանագրի գինը կազմում է 204 773 443 (երկու հարյուր չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասուներեք հազար չորս հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 2.1, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները՝ կազմված 26 էջից, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք. Երևան, Նալբանդյան 28,
Կենտրոնական Գանձապետարան
ՀՀ 900011011617
ՀՎՀՀ 02565518

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

«ԼԻԼԻԹ-87» ՍՊԸ
Իրավ. հասցեն-ք. Երևան, Լուկաշինի 118
Գործ. հասցեն- ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Զովունի
«ԱՆԵԽԻՔ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 11811002425400
ՀՎՀՀ 01200017



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Հ-4, ԵՐԵՎԱՆ-ԵՂՎԱՐԴ-ԱՐԱԳՅՈՒՂ-ՀԱՐԹԱՎԱՆ-Մ-3 ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԱՎՏՈՃԱՆԱԴԱՐՈՒ ԿՄ28+000 - ԿՄ33+120 ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Ծավալը	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I Նախապատրաստական աշխատանքներ					
	Գազատարի d=108մմ տեղափոխում (Պկ 322+63 - Պկ 322+95 ձախ)				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ³	1.20	9150	10980
2	Պողպատե խողովակ վերգետնյա ԳՈՄՖ 8732-76 d=108x4	գ.մ.	3.00	7163	21489
3	Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում և մոնտաժում d=108x4	գ.մ.	32.00	1363	43616
4	Պողպատե խողովակ փորձարկում և փշամաքրում	գ.մ.	35	931	32585
5	Պողպատե ձևավոր մասեր $\gamma=90^\circ$ d=108x4	հատ	4	17913	71652
6	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	16.4	1168	19155
7	Ծայրակցվածքների լուսանկարում գամմա ճառագայթներով	կար	1	12190	12190
8	Միացման տեղ գոյություն ունեցող գազատարին d=108x4	տեղ	2	32450	64900
9	Շարժական հենարան H=3.0 d=108x4	գծմ	12	7126	85512
10	Բետոն հենասյան հիմնատակի համար B-20	մ³	1.2	78783	94540
11	Շարժական հենարանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x4	գծմ	12	432	5184
1. Ընդամենը					461803
II Հողային աշխատանքներ					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ³	5804.50	1971	11440670
2	10sV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ³	8326.40	2294	19100762
3	Աստիճանների կտրում բուլդոզերով (միջ.30.0մ) 10e-IVբնահողերում 10s-Vբնահողերում	մ³	230.80	302	69702
			222.45	581	129243
4	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում պահուստ 1.0կմ-ի վրա	մ³	2554.10	1527	3900111

5	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լիցք (իջատեղեր) 1.0կմ-ի վրա	մ ³	683.00	2263	1545629
6	10eV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լիցք 1.0կմ խտացում, ջրում	մ ³	1273.33	2536	3229165
2. Հեղամենք					39415281
III Կողային առուներ					
1	Կողային առուների իրականացում 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	172.30	2053	353732
2	Կողային առուների իրականացում 10eV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	423.80	2429	1029410
3. Հեղամենք					1383142
IV Կողնակ					
1	Կողնակների իրականացում 10eIV բնահողով պատաստից h=21սմ (ջրում, խտացում) - 1.0կմ	մ ³	2554.10	2078	5307420
2	Կողնակների իրականացում ավազակույճային բնահողով h=4սմ (ջրում, խտացում) - 10.0կմ(6e-II)	մ ³	486.50	3202	1557773
4. Հեղամենք					6865193
V Երթևեկելի մաս					
1	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ ²	50244.15	497	24971343
2	Խճավազային հիմք h=16սմ (C-5), 100մ ² -ի համար՝ խիճ (40-70)-2.08մ ³ խիճ (20-40)-7.28մ ³ խիճ (10-20)-4.16մ ³ խիճ (5-10)-2.08մ ³ խիճ (0-5)-5.2մ ³ (ավազ) ջուր-1.1մ ³	մ ²	36250.83	1719	62315177
3	Խճավազային խառնուրդ h=5սմ, մշակված բիտումով 3,5% ըստ քաշի 100մ ² համար խիճ (10-20)-3.75մ ³ խիճ (5-10)-0.623մ ³ խիճ (0-5) (ավազ) -1.875մ ³ բիտում-3.5% ըստ քաշի-0.26տ	մ ²	34415.29	2890	99460188
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	34415.29	5054	173934876
5. Հեղամենք					360681583
VI Իջատեղեր					
1	Մանրահատիկ Ա/բ h=4սմ	մ ²	2537.90	5083	12900146
2	Խիճային հիմք h=12սմ (C-5), 100մ ² -ի համար՝ խիճ (40-70)-1.56մ ³ խիճ (20-40)-5.46մ ³ խիճ (10-20)-3.12մ ³ խիճ (5-10)-1.56մ ³ խիճ (0-5)-3.9մ ³ (ավազ) ջուր-1.1մ ³	մ ²	1594.05	1402	2234061
3	Փոսային նորոգում 5-12սմ	մ ²	35.00	9602	336070

4	Փոսային նորոգում հիմքով խոշորահատիկ ա/բ հ-6սմ խճային հիմք 8-16սմ, բիտումի տարածումով 4.12ս/մ²	մ²	196.00	11830	2318680
5	d=530 մմ խողովակի տեղադրում (δ=7մմ)	գծմ	52.00	99503	5174156
6	d=325 մմ խողովակի տեղադրում (δ=5մմ)	գծմ	22.00	41974	923428
7	Միաձույլ բետոն B-20 գլխամասերի կառուցում	մ³	3.20	122222	391110
8	Միացման միաձույլ բետոն B-20	մ³	0.04	122250	4890
9	Խողովակների ջրամեկուսացում d=530մմ	գծմ	49.00	3089	151361
10	Խողովակների ջրամեկուսացում d=325մմ	գծմ	22.00	1894	41668
11	Գլխամասերի ջրամեկուսացում d=530մմ	մ²	15.00	996	14940
12	Ջրհորների ջրամեկուսացում d=530մմ	մ²	16.20	1474	23879
13	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ խող. ջրհոր	մ³	4.37	5977	26119
			0.39	5977	2331
14	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ³	36.04	8002	288392
15	10eV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ³	3.84	27536	105738
16	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	2.00	39630	79260
6. Հեղամներ					25016230
VII Մայրեր					
1	Սանրահատիկ ա/բ հ=3սմ	մ²	2017.25	3981	8030672
2	Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ	մ²	2017.25	563	1135712
3	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում միաձույլ բետոն հիմք B-15 1գծմ-0,035մ³	գծմ	1984	11824	23458816
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B-15	մ³	20.40	70319	1434508
5	Գոյություն ունեցող ե/բ եզրաքարերի քանդում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	25	1362	34050
7. Հեղամներ					34093758
VIII Հավաքովի ե/բ վաթեր 30x34սմ					
1	Հավաքովի ե/բ վաթերի 30x34 սմ տեղադրում	գծմ	192.00	20634	3961728
2	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ	մ³	12.48	5983	74668
3	Ջրամեկուսացում	մ²	241.92	1245	301190
8. Հեղամներ					4337586
IX Արգելափակոցներ					
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում δ=4մմ, կանգնակը (շվեյլեր N16 կոշտ հարվածամարիչով-242հատ), քայլը 2.0մ, լուսանդրադարձիչներ - 113հատ, հեղյուս, մանեկ, տափողակ-223.3 կգ, միաձույլ բետոն (B12.5)-7.87 մ³	գծմ.	480	34059	16348320
2	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում δ=4մմ, կանգնակը (շվեյլեր N16 կոշտ հարվածամարիչով-157հատ), քայլը 4.0մ, լուսանդրադարձիչներ - 124 հատ, հեղյուս, մանեկ, տափողակ-241.5կգ, միաձույլ բետոն (B12.5)-5.10 մ³	գծմ.	550	24593	13526150
3	Ե/բ ազդանշանային սյունների տեղադրում	հատ	134	15753	2110902

4	Գոյ. ունեցող ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	26	4142	107692
9.Ընդամենը					32093064
X Նշագծում					
1	հոծ գիծ 1.1 (0,1)	գծմ	565.00	114	64410
2	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3 (0,1)	գծմ	3985.00	54	215190
3	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1 (0,1)	գծմ	500.00	94	47000
4	նշագծում 1.14.1	հատ	14.00	3431	48034
10.Ընդամենը					374634
XI Նշաններ					
1	- նախազգուշացնող /նոր/	հատ	13	47681	619853
2	- առավելության /նոր/	հատ	21	55946	1174866
3	- արգելող /նոր/	հատ	4	55947	223788
4	- հատուկ թելադրանքի /նոր/	հատ	12	55947	671364
5	- տեղեկատվության /նոր/	հատ	13	39419	512447
6	- լրացուցիչ տեղեկատվության /նոր/	հատ	2	39410	78820
7	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	4	4927	19708
11.Ընդամենը					3300846
XII. Մետաղական ժարտ=325 մմ խողովակների տեղադրում Պկ 323+78, Պկ 323+89					
1	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	4.8	8160	39168
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e-IV)	մ³	4.20	6014	25259
3	Ավազակոպճային նախապատր. հ=10սմ	մ³	2.60	5973	15530
4	Մետաղական ժարտ =325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=39,46կգ, պատի հաստ. 5մմ	գծմ	36	41816	1505376
5	խողովակի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	36	1892	68112
6	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ³	4.2	2060	8652
12.Ընդամենը					1662097
XIII. Մետաղական ժարտ=426 մմ խողովակի կառուցում Պկ 322+79					
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	մ³	11	10080	110880
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	29	655	18995
3	Ավազակոպճային նախապատր. հ=10սմ	մ³	0.42	5976	2510
4	Խճային հիմք հ=15 սմ	մ³	1.37	5774	7910
5	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	2.39	108100	258359
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	1.50	122230	183345

7	Մետ. ժարտ=426մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=72.33կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	23.50	79599	1870577
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	0.36	88861	31990
9	Ուրմակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45 սմ	հատ	4.00	650	2600
10	խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	22.80	2482	56590
11	բետոնի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	17.21	1243	21392
12	ա) հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10e-IV)	մ³	26	848	22048
13	բ) հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	3	2060	6180
14	Մետ. ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1	39590	39590
15	Գոյություն ունեցող մետ. ժարտ=530մմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	19	2275	43225
13.Հեղամներ					2676190
XIV. Մետաղական ժարտ=426 մմ խողովակի կառուցում Պկ 322+91					
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	1.50	1827	2741
2	Հողային աշխատանքներ փոտրակների փորման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ. հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	5.00	1828	9140
3	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոտրակների փորման համար էքս. 1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e-IV)	մ³	2.00	653	1306
4	Ավազակոպանի և ախապատ. հ=10սմ	մ³	0.42	5976	2510
5	Խճային հիմք հ=15 սմ	մ³	0.39	5769	2250
6	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	1.95	106072	206840
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 հիմքեր իրաններ	մ³	1.5	122230	183345
8	Մետ. ժարտ=426մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=72.33կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	7.20	79599	573113
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	0.36	88861	31990
10	Ուրմակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45 սմ	հատ	4	650	2600
11	խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	6.50	2482	16133
	բետոնի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	15.31	1241	19000
12	ա) հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10e-IV)	մ³	1.50	647	971

	բ) հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	0.50	2660	1330
13	Ե/բ ծածկի սալի տեղադրում V=0.39մ³, P=0.94տ, չափերը 140x150x22 սմ, B25 F200 ամրանի պարունակ AI=13.59կգ/մ³, AIII=137.18կգ/մ³	հատ	1	80800	80800
	14.Ընդամենը				1134068
	XV. Մետաղական ճարտ=720 մմ խողովակների տեղադրում ՊԿ315+60, ՊԿ328+22, ՊԿ328+64, ՊԿ329+53				
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ Յկմ հեռ. վրա	մ³	124	1829	226796
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ Յկմ հեռ. վրա	մ³	85	1829	155465
3	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	55	654	35970
4	Ավազակոպձային նախապատր. h=10սմ	մ³	2.21	4728	10449
5	Խճային հիմք h=30 սմ	մ³	37.881	5767	218460
6	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	2.47	88270	218027
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 հիմքեր իրաններ	մ³	19.33	122022	2358685
8	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134 սմ	հատ	16.00	1938	31008
9	Մետ. ճարտ=720մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=123.09կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	58.00	135638	7867004
10	Վաքի և հենակային աստամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	2.52	88706	223539
11	Մետ. ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1.00	39530	39530
12	խողովակի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	54.9	4189	229976
	բետոնի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	96.8	1242	120226
13	ա) հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10e-IV)	մ³	50	769	38450
	ա)հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	5	2836	14180
14	Գոյություն ունեցող ա/ց d=0.4մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	18	1133	20394
15	Գոյություն ունեցող մետ. ճարտ=530մմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	38	3211	122018
	15.Ընդամենը				11930177
	XVI. Մետաղական ճարտ=1020 մմ խողովակների տեղադրում ՊԿ305+20, ՊԿ318+35				
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ Յկմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	87	1835	159645

2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	67	1835	122945
3	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e-IV)	մ³	24	658	15792
4	Ավազակույճային նախապատր. h=10սմ	մ³	3.48	5787	20139
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	24.10	5783	139370
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 հիմքեր իրաններ	մ³	18.19	122377	2226038
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134 սմ	հատ	8.00	1894	15152
8	Մետ. ժարտ=1020մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	27.80	270262	7513284
9	Վաքի և հեռակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	6.96	88963	619182
10	խողովակի քվաճքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	26.20	5952	155942
	բետոնի քվաճքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	75.60	1246	94198
11	ա) հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10e-IV)	մ³	22	784	17248
	ա) հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	2	2780	5560
12	Գոյություն ունեցող է/բ N12 օղակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	30	13789	413670
16.Ընդամենը					11518165
XVII. Մետաղական ժարտ=1020 մմ խողովակի գլխամասի, վաքի և հեռակային ատամի կառուցում ելքում ՊԿ299+55					
1	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10a-V)	մ³	11	25519	280709
2	Ավազակույճային նախապատր. h=10սմ	մ³	0.75	5788	4341
3	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	5.15	5788	29808
4	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 ելքում	մ³	3.94	131741	519060
5	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134 սմ	հատ	2	1940	3880
6	Մետ. ժարտ=1020մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	6	269740	1618440
7	Վաքի և հեռակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	1.65	75320	124278
8	Միացման միաձույլ բետոն B-20, F-100	մ³	0.30	75300	22590
9	խողովակի քվաճքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	5.60	5954	33342

	բետոնի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	19.78	1246	24646
10	ա) հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10a-V)	մ ³	11	2064	22704
	17.Ընդամենը				2683798
	XVIII. Ե/բ d=1.0 մ խողովակների նորոգում ՊԿ281+61, ՊԿ287+94, ՊԿ291+27, ՊԿ299+55, ՊԿ308+54, ՊԿ325+10, ՊԿ325+42				
1	Մաքրում խողովակի մեջ	մ ³	13.50	6032	81432
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ (10a-V)	մ ³	11.80	10258	121044
3	Նույնը կողքի վրա կուտակելով և հետադարձ լիցքի համար (10a-V)	մ ³	3.00	25523	76569
			10.80	6032	65146
4	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ ³	1.98	5990	11860
5	Գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	0.60	74150	44490
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	7.64	122433	935388
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	37.41	1245	46575
8	Ուղղորդ թևերի, վաքի, ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	5.70	88221	502860
9	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ ³	13.80	2064	28483
	18.Ընդամենը				1913848
	XIX. Ե/բ խողովակների նորոգում d=1.25մ պկ301+11, ՊԿ303+60				
1	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով, տեղափոխ. 10մ (10a-V)	մ ³	6.16	27232	167749
2	Հողային աշխատանքներ խողովակների փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10a-V)	մ ³	2.20	25709	56560
3	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ ³	2.12	6028	12779
4	Գլխադիրի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100 մուտքում, ելքում	մ ³	0.80	74750	59800
5	Ուղղորդ թևերի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ ³	1.00	74790	74790
6	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100 մուտքում, ելքում	մ ³	6.16	89659	552299
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	12.96	1256	16278
8	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ ³	2.20	1050	2310
	19.Ընդամենը				942565
	XX. Ե/բ խողովակների նորոգում d=1.5մ ՊԿ287+24, 295+77				
1	Մաքրում խողովակի մեջ	մ ³	4.50	21700	97650
2	Հողային աշխատանքներ փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով, տեղափոխ. 10մ (10a-V)	մ ³	18.00	21730	391140

3	Հողային աշխատանքներ փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10s-V)	մ³	15.00	25630	384450
4	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	1.88	6015	11308
5	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնով B20, F100 հիմք, իրան	մ³	9.84	122960	1209926
6	Գլխադիրի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100 մուտքում	մ³	0.20	74750	14950
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	52.80	1251	66053
8	Ուղղորդ թևերի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ³	0.30	74467	22340
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	7.91	89400	707154
10	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10s-V)	մ³	15.00	2073	31095
20.Ընդամենը					2936067
XXI. Հավաքովի ե/բ խողովակի d=2.0մ երկարացում ելքում ՊԿ293+68					
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (10s- V)	մ³	167	2236	373412
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10s-V)	մ³	6.00	858	5148
3	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	1.94	6021	11681
4	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	5.91	122940	726575
5	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	9.18	89382	820527
6	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	2.00	89380	178760
7	Հավաքովի ե/բ N73 օղակի տեղադրում V=1.38մ3, P=3.5տ չափերը՝ 240x100x20սմ ամր. պարուն. Acl=21.6կգ/մ3, A500c 147,4կգ/մ3 B20, F200	հատ	5.00	372396	1861980
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	53.70	1251	67179
9	Ցեմենտային շաղախ U-150	մ³	0.15	53978	7827
10	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	9.14	3486	31862
10	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10s-V)	մ³	6.00	2075	12450
21.Ընդամենը					4097400
XXII. Ե/բ խողովակների նորոգում բացվ. d=(1.5x2.0)մ, (2.0x2.2)մ ՊԿ286+01, ՊԿ320+34					
1	Հողային աշխատանքներ	մ³	65.00	4948	321620
2	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	2.62	6000	15720
3	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ³	40.97	79318	3249658
4	Հարթեցնող շերտի իրականացում միաձույլ բետոնով B20, F100 h=0.05մ	մ²	44.00	3700	162800
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	105.90	1248	132163
6	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ³	19	3931	74689

	22.Ընդամենը				3956651
	XXIII. Ե/բ կամրջի նորոգում Պկ 302+40				
1	Եզրապատերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	1.25	117179	146239
2	Մետաղական 2x ժարտ=720մմ խողովակների տեղադրում 1գծմ=123.09կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	4.40	135711	597128
3	Միաձույլ բետոնե պատյան B20, F100	մ³	2.05	71234	146030
	23.Ընդամենը				889397
	Ընդհանուրը				554 363 541*
	*Գինը ներառում է Շահույթը և ԱԱՀ-ն				

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի
Կմ28+000 - Կմ33+120 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
(2017թ.)

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Ծավալը	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I Նախապատրաստական աշխատանքներ				
	Գազատարի d=108մմ տեղափոխում (Պկ 322+63 - Պկ 322+95 ձախ)				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ³	1.20	9150.00	10980
2	Պողպատե խողովակ վերգետնյա ԳՈՄՖ 8732-76 d=108x4	գ.մ.	3.00	7163.00	21489
3	Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում և մոնտաժում d=108x4	գ.մ.	32.00	1363.00	43616
4	Պողպատե խողովակ փորձարկում և փշամաքրում	գ.մ.	35.00	931.00	32585
5	Պողպատե ձևավոր մասեր $\gamma=90^\circ$ d=108x4	հատ	4.00	17913.00	71652
6	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	16.40	1168.00	19155
7	Ծայրակցվածքների լուսանկարում զամմա ճառագայթներով	կար	1.00	12190.00	12190
8	Միացման տեղ գոյություն ունեցող գազատարին d=108x4	տեղ	2.00	32450.00	64900
9	Շարժական հենարան H=3.0 d=108x4	գծմ	12.00	7126.00	85512
10	Բետոն հենասյան հիմնատակի համար B-20	մ³	1.20	78783.00	94540
11	Շարժական հենարանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x4	գծմ	12.00	432.00	5184
	1. Ընդամենը				461803
	II Հողային աշխատանքներ				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ³	5804.50	1971.00	11440670

2	103V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 3.0կմ	մ ³	8326.40	2294.00	19100762
3	Աստիճանների կտրում բուլդոզերով (միջ.30.0մ) 10e-IVբնահողերում	մ ³	230.80	302.00	69702
4	Աստիճանների կտրում բուլդոզերով (միջ.30.0մ) 103-Vբնահողերում	մ ³	222.45	581.00	129243
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում պահուստ 1.0կմ-ի վրա	մ ³	2554.10	1527.00	3900111
6	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լիցք (իջատեղեր) 1.0կմ-ի վրա	մ ³	683.00	2263.00	1545629
6	103V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լիցք 1.0կմ խտացում, ջրում	մ ³	1273.33	2536.00	3229165
2. Հեղամներ					39415281
III Կողային առուներ					
1	Կողային առուների իրականացում 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 3.0կմ	մ ³	172.30	2053.00	353732
2	Կողային առուների իրականացում 103V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 3.0կմ	մ ³	423.80	2429.00	1029410
3. Հեղամներ					1383142
IV Կողնակ					
1	Կողնակների իրականացում 10eIV բնահողով պառուստից հ=21սմ (ջրում, խտացում) - 1.0կմ	մ ³	2554.10	2078.00	5307420
2	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային բնահողով հ=4սմ (ջրում, խտացում) - 10.0կմ(6a-II)	մ ³	486.50	3202.00	1557773
4. Հեղամներ					6865193
V Երթևեկելի մաս ՊԿ 31+500 - ՊԿ 33+120					
1	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ	մ ²	16228.86	497	8065743
2	Խճավազային հիմք հ=16սմ (C-5), 100մ ² -ի համար՝ խիճ (40-70)-2.08մ ³ խիճ (20-40)-7.28մ ³ խիճ (10-20)-4.16մ ³ խիճ (5-10)-2.08մ ³ խիճ (0-5)-5.2մ ³ (ավազ) ջուր-1.1մ ³	մ ²	11709.02	1719	20127805
3	Խճավազային խառնուրդ հ=5սմ, մշակված բիտումով 3,5% ըստ քաշի 100մ ² համար խիճ (10-20)-3.75մ ³ խիճ (5-10)-0.623մ ³ խիճ (0-5) (ավազ) -1.875մ ³ բիտում-3.5% ըստ քաշի-0.26տ	մ ²	11116.14	2890	32125645
4	Մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ	մ ²	11116.14	5054	56180972
5. Հեղամներ					116500165
VI Իջատեղեր					
1	Մանրահատիկ Ա/բ հ=4սմ	մ ²	2537.90	5083	12900146

2	Խիճային հիմք h=12սմ (C-5), 100մ ² -ի համար խիճ (40-70)-1.56մ ³ խիճ (20-40)-5.46մ ³ խիճ (10-20)-3.12մ ³ խիճ (5-10)-1.56մ ³ խիճ (0-5)-3.9մ ³ (ավազ) ջուր-1.1մ ³	մ ²	1594.05	1402	2234061
3	Փոսային նորոգում 5-12սմ	մ ²	35.00	9602	336070
4	Փոսային նորոգում հիմքով խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ խճային հիմք 8-16սմ, բխումի տարածումով 4.12տ/մ ²	մ ²	196.00	11830	2318680
5	d=530 մմ խողովակի տեղադրում (δ=7մմ)	զծմ	52.00	99503	5174156
6	d=325 մմ խողովակի տեղադրում (δ=5մմ)	զծմ	22.00	41974	923428
7	Միաձույլ բետոն B-20 գլխամասերի կառուցում	մ ³	3.20	122222	391110
8	Միացման միաձույլ բետոն B-20	մ ³	0.04	122250	4890
9	Խողովակների ջրամեկուսացում d=530մմ	զծմ	49.00	3089	151361
10	Խողովակների ջրամեկուսացում d=325մմ	զծմ	22.00	1894	41668
11	Գլխամասերի ջրամեկուսացում d=530մմ	մ ²	15.00	996	14940
12	Ջրհորների ջրամեկուսացում d=530մմ	մ ²	16.20	1474	23879
13	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ խող. ջրհոր	մ ³	4.37	5977	26119
			0.39	5977	2331
14	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	36.04	8002	288392
15	10eV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	3.84	27536	105738
1	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	2.00	39630	79260
6. Հնդամներ					25016230
VII Մայքեր					
1	Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ	մ ²	2017.25	3981	8030672
2	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ ²	2017.25	563	1135712
3	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում միաձույլ բետոն հիմք B-15 1զծմ-0,035մ ³	զծմ	1984.00	11824	23458816
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B-15	մ ³	20.40	70319	1434508
5	Գոյություն ունեցող ե/բ եզրաքարերի քանդում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	25.00	1362	34050
7. Հնդամներ					34093758
VIII Հավաքովի ե/բ վաքեր 30x34սմ					
1	Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում	զծմ	192.00	20634	3961728
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	12.48	5983	74668
3	Ջրամեկուսացում	մ ²	241.92	1245	301190
8. Հնդամներ					4337586
IX. Մետաղական ժառ-325 մմ խողովակների տեղադրում Պկ 323+78, Պկ 323+89					
1	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ ³	4.8	8160	39168
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e-IV)	մ ³	4.20	6014	25259

3	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	2.60	5973	15530
4	Մետաղական ժարտ =325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=39.46կգ, պատի հաստ. 5մմ	գծմ	36.00	4181 6	1505376
	խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	36.00	1892	68112
6	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ³	4.20	2060	8652
	9.Ընդամենը				1662097
	X. Մետաղական ժարտ=426 մմ խողովակի կառուցում Պկ 322+79				
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	մ³	11	10080	110880
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	29	655	18995
3	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	0.42	5976	2510
4	Խճային հիմք h=15 սմ	մ³	1.37	5774	7910
5	Զրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	2.39	108100	258359
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	1.5	122230	183345
7	Մետ. ժարտ=426մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=72.33կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	23.50	79599	1870577
8	Վաքի և հենակային աստամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	0.36	88861	31990
9	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45 սմ	հատ	4	650	2600
10	խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	22.80	2482	56590
	բետոնի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	17.21	1243	21392
11	ա)հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10e-IV)	մ³	26.00	848	22048
	բ) հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	3.00	2060	6180
12	Մետ. ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1	39590	39590
13	Գոյություն ունեցող մետ. ժարտ=530մմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	19	2275	43225
	10.Ընդամենը				2676190
	XI. Մետաղական ժարտ=426 մմ խողովակի կառուցում Պկ 322+91				
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	1.47	1827	2686
2	Հողային աշխատանքներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ. հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	5.00	1828	9140
3	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e-IV)	մ³	2.00	653	1306

4	Ավազակոպչային նախապատր. h=10սմ	մ³	0.42	5976	2510
5	Խճային հիմք h=15 սմ	մ³	0.39	5769	2250
6	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	1.95	106072	206840
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնով B20, F100 հիմք, իրան	մ³	1.52	122230	185545
8	Մետ. ժարտ=426մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=72.33կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	7.2	79599	571254
9	Վաքի և հենակային առամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	0.36	88861	31990
10	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45 սմ	հատ	4.00	650	2600
11	խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	6.5	2482	16009
	բետոնի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	15.31	1241	19000
12	ա) հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10e-IV)	մ³	1.46	647	941
	բ) հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	0.5	2660	1197
13	Ե/բ ծածկի սալի տեղադրում V=0.39մ³, P=0.94տ, չափերը 140x150x22 սմ, B25 F200 ամրանի պարունակ AI=13.59կգ/մ³, AIII=137.18կգ/մ³	հատ	1	80800	80800
11.Ընդամենը					1134068
XII. Մետաղական ժարտ=720 մմ խողովակների տեղադրում ՊԿ315+60, ՊԿ328+22, ՊԿ328+64, ՊԿ329+53					
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա	մ³	124	1829	226796
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա	մ³	85	1829	155465
3	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	55	654	35970
4	Ավազակոպչային նախապատր. h=10սմ	մ³	2.21	4728	10449
5	Խճային հիմք h=30 սմ	մ³	37.9	5767	218460
6	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	2.47	88270	218027
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	19.3	122022	2358685
8	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134 սմ	հատ	16	1938	31008
9	Մետ. ժարտ=720մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=123.09կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	58	135638	7867004
10	Վաքի և հենակային առամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	2.52	88706	223539
11	Մետ. ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1	39530	39530

12	խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	զծմ	54.9	4189	229976
	բետոնի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	96.8	1242	120226
13	ա) հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10e-IV)	մ³	50	769	38450
	ա) հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	5	2836	14180
14	Գոյություն ունեցող ա/ց d=0.4մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	18	1133	20394
15	Գոյություն ունեցող մետ. ժարտ=530մմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	38	3211	122018
12.Ընդամենը					11930177
XIII. Մետաղական ժարտ=1020 մմ խողովակների տեղադրում ՊԿ305+20, ՊԿ318+35					
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	87	1835	159645
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	67	1835	122945
3	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e-IV)	մ³	24	658	15792
4	Ավազակոպչային ետալապատ. h=10սմ	մ³	3.48	5787	20138.76
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	24.10	5783	139370.3
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 հիմքեր իրաններ	մ³	18.19	122377	2226037.63
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134 սմ	հատ	8.00	1894	15152
8	Մետ. ժարտ=1020մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=249.08կգ. պատի հաստ. 10մմ	զծմ	27.8	270262	7513283.6
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	6.96	88963	619182.48
10	խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	զծմ	26.20	5952	155942.4
	բետոնի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	75.60	1246	94197.6
11	ա) հետադարձ (հարթում, ջրում, խտացում) լիցք բուլդոզերով (10e-IV)	մ³	22.0	784	17248
	ա) հետադարձ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	2.00	2780	5560
12	Գոյություն ունեցող ե/բ N12 օղակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	30	13789	413670

				13.Ընդամենը	11518165
	XIV . Մետաղական ժարտ=1020 մմ խողովակի գլխամասի, վաքի և հենակային ատամի կառուցում ելքում ՊԿ299+55				
1	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10s-V)	մ³	11	25519	280709
2	Ավազակույճային նախապատր. h=10սմ	մ³	0.75	5788	4341
3	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	5.15	5788	29808
4	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 ելքում	մ³	3.94	131741	519060
5	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134 սմ	հատ	2	1940	3880
6	Մետ. ժարտ=1020մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	6	269740	1618440
7	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	1.65	75320	124278
8	Միացման միաձույլ բետոն B-20, F-100	մ³	0.3	75300	22590
9	խողովակի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	5.6	5954	33342
	բետոնի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	19.78	1246	24646
10	ա) հետադարձ (հարթում, ջրում, խտացում) ձեռքի աշխատանքով (10s-V)	մ³	11	2064	22704
				14.Ընդամենը	2683798
	XV . Ե/բ d=1.0 մ խողովակների նորոգում ՊԿ281+61,ՊԿ287+94, ՊԿ291+27, ՊԿ299+55,ՊԿ308+54,ՊԿ325+10, ՊԿ325+42				
1	Սաքրում խողովակի մեջ	մ³	13.50	6032	81432
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայնա 3.0կմ (10s-V)	մ³	11.80	10258	121044
3	Նույնը կողքի վրա կուտակելով և հետադարձ լիցքի համար (10s-V)	մ³	3.00	25523	76569
			10.80	6032	65146
4	Ավազակույճային նախապատր. h=10սմ	մ³	1.98	5990	11860
5	Գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	0.60	74150	44490
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	7.64	122433	935388
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	37.41	1245	46575
8	Ուղղորդ թների, վաքի, ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	5.7	88221	502860
9	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ³	13.80	2064	28483
				15.Ընդամենը	1913848
	XVI. Ե/բ խողովակների նորոգում d=1.25մ պկ301+11, ՊԿ303+60				

1	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով, տեղափոխ. 10մ(10s-V)	մ³	6.16	27232	167749
2	Հողային աշխատանքներ խողովակների փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10s-V)	մ³	2.20	25709	56560
3	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	2.12	6028	12779
4	Գլխադիրի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100 մուտքում, ելքում	մ³	0.80	74750	59800
5	Ուղղորդ թևերի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ³	1.00	74790	74790
6	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100 մուտքում, ելքում	մ³	6.16	89659	552299
7	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	12.96	1256	16278
8	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	2.20	1050	2310
16.Ընդամենը					942565
XVII . Ե/բ խողովակների նորոգում d=1.5մ ՊԿ287+24, 295+77					
1	Մաքրում խողովակի մեջ	մ³	4.50	21700	97650
2	Հողային աշխատանքներ փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով, տեղափոխ. 10մ(10s-V)	մ³	18.00	21730	391140
3	Հողային աշխատանքներ փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10s-V)	մ³	15.00	25630	384450
4	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	1.88	6015	11308
5	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնով B20, F100 հիմք, իրան	մ³	9.84	122960	1209926
6	Գլխադիրի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100 մուտքում	մ³	0.20	74750	14950
7	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	52.80	1251	66053
8	Ուղղորդ թևերի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ³	0.30	74467	22340
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	7.91	89400	707154
10	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10s-V)	մ³	15.0	2073	31095
17.Ընդամենը					2936067
XVIII. Հավաքովի ե/բ խողովակի d=2.0մ երկարացում ելքում ՊԿ293+68					
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա (10s- V)	մ³	167	2236	373412
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10s-V)	մ³	6	858	5148
3	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	1.94	6021	11681
4	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	5.91	122940	726575
5	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	9.18	89382	820527
6	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	2	89380	178760

7	Հավաքովի է/բ N73 օդակի տեղադրում V=1.38մ3, P=3.5տ չափերը՝ 240x100x20սմ ամր, պարուն. Acl=21.6կգ/մ3, A500c 147,4կգ/մ3 B20, F200	հատ	5	372396	1861980
8	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	53.70	1251	67179
9	Ցեմենտային շաղախ Մ-150	մ³	0.15	53978	7827
10	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	9.14	3486	31862
11	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10s-V)	մ³	6	2075	12450
18.Ընդամենը					4097400
XIX. Ե/բ խողովակների նորոգում բացվ. d=(1.5x2.0)մ , (2.0x2.2)մ ՊԿ286+01, ՊԿ320+34					
1	Հողային աշխատանքներ	մ³	65	4948	321620
2	Ավազակոյճային նախապատր. հ=10սմ	մ³	2.62	6000	15720
3	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ³	40.97	79318	3249658
4	Հարթեցնող շերտի իրականացում միաձույլ բետոնով B20, F100 h=0.05մ	մ²	44	3700	162800
5	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	105.90	1248	132163
6	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ³	19	3931	74689
19.Ընդամենը					3956651
XX. Ե/բ կամրջի նորոգում ՊԿ 302+40					
1	Եզրապատերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	1.248	117179	146239
2	Մետաղական 2x ժարտ=720սմ խողովակների տեղադրում 1գծմ=123.09կգ, պատի հատտ. 7սմ	գծմ	4.40	135711	597128
3	Միաձույլ բետոնե պատյան B20, F100	մ³	2.05	71234	146030
20.Ընդամենը					889397
Ընդամենը					274 413 580*
*Գինը ներառում է Շահույթը և ԱԱՀ-ն					


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան28,
Կենտրոնական Գանձապետարան
ՀՀ 900011011617
ՀՎՀՀ 02565518

/ստորագրող/ 
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԻԼԻԹ-87» ՍՊԸ
Իրավ. հասցեն-ք.Երևան, Լուկաշինի 118
Գործ. հասցեն- ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ.Ջովունի
«ԱՆԵԽԻՐ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11811002425400
ՀՎՀՀ 01200017



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի
 Կմ28+000 - Կմ33+120 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման (2017)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	05.11.2017թ.
2	Հողային աշխատանքներ	30.10.2017թ.	10.11.2017թ.
3	Ճանապարհային պատվածք	10.11.2017թ.	05.12.2017թ.
4	Մայթեր	05.12.2017թ.	18.12.2017թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	18.12.2017թ.

**Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի
 Կմ28+000 - Կմ33+120 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
 (2018թ. ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ
 մտնելու օրվանից հետո)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքները վերսկսվելու օրվանից	
		սկիզբը	ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 50 օր
2	Ճանապարհային պատվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40 օր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 100 օր
3	Ճանապարհի կահավորում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 100 օր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 Կենտրոնական Գանձապետարան
 ՀՀ 900011011617
 ՀՀՀՀ 02565518

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ
 «ԼԻԼԻՏ-87» ՍՊԸ
 Խրավ, հասցեն-ք.Երևան, Լույսաշենի 118
 Գործ. հասցեն- ՀՀ Կոտայքի մարզ, Գ.Զովունի



Կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի երաշխիքային ժամկետներ

Ճանապարհային աշխատանքների ծառայության երաշխիքային ժամկետը հաշվառվում է ավտոճանապարհը պատվիրատուին հանձնման պահից սկսած:

Ճանապարհային պատվածքի, կամուրջների, ազդանշանային սյուների, նշագծման և այլնի ծառայության երաշխիքային ժամկետներն հետևյալն են՝

- Ճանապարհային հագուստի հիմքի համար - 15տարի
- Պատվածքի ստորին շերտի համար - 10տարի
- Պատվածքի վերին շերտի համար - 7տարի:
- կապիտալ և թերթափած կատարելագործված տիպի համար - 7տարի:

Թերթությունների ի հայտ գալու դեպքում, երաշխիքային ժամկետը, տարրի կամ կառույցի որոշ մասի համար, նշանակվում է նորից, թերթությունների վերացման պահից սկսած:

Թերթությունների վերացման համար ծախսված ժամանակը հաշվի չի առնվում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան28,
Կենտրոնական Գանձապետարան

ՀՀ 900011011617

ՀՎՀՀ 02565518

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԻԼԻԹ-87» ՍՊԸ


Իրավ. հասցեն-ք.Երևան, Լուկաշինի 118
Գործ. հասցեն- ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ.Ջուլիսի

«ԱՆԵՎԻՔ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11811002425400

ՀՎՀՀ 01200017

/ստորագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45231177/19	Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ28+000 - Կմ33+120 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204 773 443	204 773 443
												204 773 443	204 773 443
													204 773 443
													204 773 443

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան28,
Կենտրոնական Գանձապետարան
ՀՀ 900011011617
ՀՎՀՀ 02565518

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱՆԱԾՈՒ

«ԼԻԼԻԹ-87» ՍՊԸ
Իրավ. հասցեն-ք.Երևան, Լուկաշինի 118
Գործ. հասցեն- ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ.Զովունի
«ԱՆԵԽԻՔ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11811002425400
ՀՎՀՀ 01200017



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

**ԱՐԶԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ**

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի								
N	անվանում ը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանք ը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակ ացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« » հոկտեմբերի 2017թ. կնքված
N ՏԿՆ-ՀՐԱՄԱՆՁՔ-2017/11 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
 Պատվիրատուի _____ անունը
 Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
 պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
 պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուին 20 թ. _____-ին _____ հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ԱՄՈՒՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ԱՄՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ



23.10 2017

№ 10-803

Բենեֆիցիար

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Բանկային Երաշխիք

- Սույն բանկային երաշխիքը /այսուհետ՝ Երաշխիք/ հանդիսանում է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության /այսուհետ՝ Բենեֆիցիար/ և Լիլիթ-87 ՍՊԸ-ի /այսուհետ՝ Պրինցիպալ/ միջև 23.10.2017թ. կնքված թիվ N ՏԿՆ-ՀՔՄԱՇՁԲ-2017/11 «Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրով» /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ Բենեֆիցիարի հանդեպ Պրինցիպալի ստանձնած պարտավորությունների ապահովում:
- Երաշխիքով «Անելք Բանկ» ՓԲԸ-ն /այսուհետ՝ Բանկ/ պարտավորվում է Բենեֆիցիարի կողմից Երաշխիքի 3-րդ կետով սահմանված ժամկետում ներկայացված գրավոր պահանջով /այսուհետ՝ Պահանջ/ վերջինիս վճարել մինչև 20.500.000 /քսան միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար /այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար/՝ Պահանջը ստանալու պահից 3 /երեք/ բանկային օրվա ընթացքում:
- Երաշխիքը գործում է 23.10.2017թ.-ից մինչև 28.02.2018թ.-ը ներառյալ:
- Բանկն իրավունք ունի մերժել Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե Երաշխիքը դադարել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:
- Երաշխիքի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառելի է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

Վարչության նախագահի ժ/պ

Գլխավոր հաշվապահ



Ռուբեն Մելիքյան

Անուշիկ Խաչատրյան

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇԱԲ-2017/11
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

« 23 » Հոկտեմբեր 2017թ.

«Լիլիթ -87» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն ' **Վաղարշակ Պետրոսյանի(նույնականացման քարտ N003242690 տրված 20.05.2015 թ 012 կողմից)**, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հ-4 - Երևան - Եղվարդ - Արագյուղ - Հարթավան - Մ-3 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ-28+000-ԿՄ33+120 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներին (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇԱԲ-2017/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ ՀՀ Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած դիսկրի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀ ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Լիլիթ -87» ՍՊ **ընկերությունը**
ընկերության անվանումը

ք. Երևան Լուկաշինի 118
ընկերության հասցեն

«Անհիթ Բանկ» ՓԲԸ Կոմիտաս մ/ճ
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ՀՀ 11811002425400
ընկերության բանկային հաշվառման համար

01200017
ընկերության հաշվ վճարողի ժառանգական համար
«Լիլիթ - 87»
ընկերության անվանումը
11811002425400
ընկերության հաշվառման համար
«LILIT - 87»
ընկերության անվանումը
Հ.Տ.01200017
ընկերության հաշվառման համար



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (պայմանագրի կատարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «Լիլիթ - 87» ՍՊ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	
4. Վճարողի բանկը՝ «ԱՆԵՅԻՋ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ Կոմիտաս մասնաճյուղ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ.Հ. 11811002425400	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01200017	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ ՀՀ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565518	
10. Շահառուի բանկը՝ ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան	
11. Շահառուի հաշվի համարը /հ2.N/ 900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով 21. 000 000 (քսանմեկ միլիոն)	
13. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ Պայմանագրի ապահովում	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ <<ՏԿՆ-ՀԲՄԱԾՁԲ-2017/11>>	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17. Կից՝— էջ	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 19.բ. Կ.Տ.	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները /_____ /_____ 18.բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 20.ա. /_____ /ստորագրություն/ 20.բ. Կ.Տ. "___" ___ 20___ թ.	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 21.ա. /_____ /ստորագրություն/ 21.բ. Կ.Տ. 22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.

