

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

30.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/16Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 30 » « 11 » 2022թ.

ՀՀ փարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պարավիրաբու), մի կողմից, և «Ծովագուղի» ՃՇՇ ՍՊԸ -ն, ի դեմս Կոնստանտին Լ. Սիմոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/16Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N1668-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Հաստատվել Համաձայնագրի 2022 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատվել Համաձայնագրի նոր 2022թթ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն Հավելված 2-ի:
- 1.3 Հաստատվել Համաձայնագրի նոր 2022թթ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն Հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին պատկանում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ փարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական փողոց 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան
Ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ծովագուղի» ՃՇՇ ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ 1
փողոց, փողոց, փողոց 46
«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220203334978000
ՀՎՀՀ 08618778

Տնօրեն
Ն. Սիմոնյան

Ստորագրություն/
Կ.Տ
08618778



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2022/16Շ գնման պայմանագրի
 «30» «11» 2022թ. կնքված
 թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված N 1

ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Մ-6 - Եղեգնուտ - Դեբետ ավտոճանապարհի
 կմ 0+000 -կմ 7+183 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (2022թթ-ի իրականացվելիք)

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
I Ը Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների հեռացում	հատ	5	5,333.28	26,666
2	Գոյություն ունեցող ուղղորդ սյունների հեռացում	հատ	33	4,807.78	158,657
3	Գոյություն ունեցող ցանկապատերի հեռացում (մեզ. բազրիք)	գծ. մ	45	242.77	10,925
4	Գոյություն ունեցող բեկոնե շինությունների հեռացում (եզրապար' 10 հատ)	մ ³	7.50	32,135.04	241,013
I Ը Ընդամենը					437,261
II Ը Հողային աշխատանքներ					
1	Մերձճանապարհային հանույթ	մ ³	1,082.81	3,095.59	3,351,938
2	Մերձճանապարհային հանույթ (իջապեղ)	մ ³	436.43	2,829.71	1,234,969
3	Ժայռային հանույթ	մ ³	87.58	27,382.54	2,398,163
4	Լիցքի կառուցում (ա/ճ)	մ ³	330.82	1,858.64	614,877
5	Լիցքի կառուցում (կողնակներ h=20սմ)	մ ³	1,580.94	1,858.64	2,938,405
6	Կողային առվի կառուցում (փափուկ բնահող)	մ ³	0.00	2,310.78	0
7	Կողային առվի կառուցում (ժայռային բնահող)	մ ³	0.00	23,417.38	0
8	Կողային առվի կառուցում (իջապեղ դպրոց, գյուղապետարան, մանկապարտեզ, բուժկետ գ. Դեբեղ)	մ ³	0.00	2,310.74	0
9	Հողային պաստառի նախապատրաստում (պաստառի հարթեցում)	մ ²	0	24.41	0
II Ը Ընդամենը					10,538,351
III. Ենթահիմք					
1	Հարիկավոր ենթահիմք h=12սմ (մայթ)	մ ²	0.00	691.050	0
2	Հարիկավոր ենթահիմք, h=10սմ (ա/ճ)	մ ²	0.00	606.27445	0
3	Հարիկավոր կողնակ, h=5սմ(ա/ճ)	մ ²	0.00	744.9982490	0
4	Հարիկավոր կողնակ, h=5սմ (իջապեղ դպրոց, գյուղապետարան, մանկապարտեզ, բուժկետ գ. Դեբեղ)	մ ²	0.00	745.00	0
III. Ընդամենը					0
IV. Հիմք					
1	Խճային հիմք (C5), h=16 սմ (ա/ճ)	մ ²	0.00	2,017.92	0
2	Խճային հիմք (C5), h=12սմ (իջապեղ)	մ ²	0.00	1,550.37	0

3	Քիչումով մշակված մանրահատիկ խճավազային խառնուրդով հիմքի շերտ, h=5սմ	մ ²	0.00	2,687.13	0
IV. Ընդամենը					0
V. Ճանապարհային ծածկ					
1	Փոքրածավալ ասֆալտրետոնե ծածկ h=7սմ (արհեստական անհարթություն (ա/ճ գ. Եղեգնուր և իջ. դպրոց գ. Դերեղ)	տ	0.00	47,617.032	0
2	Մանրահատիկ փաք խիտ ա/բ ծածկ h=4սմ փիպ Ե (ա/ճ)	մ ²	0.00	4,779.715	0
3	Մանրահատիկ փաք խիտ ա/բ ծածկ h=4սմ փիպ Ե (իջատեղ)	մ ²	0.00	4,720.734	0
4	Մանրահատիկ փաք խիտ ասֆալտ րետոնե ծածկ h=3սմ (մայթ)	մ ²	0.00	3,722.908	0
V. Ընդամենը					0
VI. Զրահեռացում					
1	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների հեռացում (մետրադական D=0,152մ, իջատեղ)	գծ. մ	8	786.144	6,289
2	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների հեռացում (մետրադական D=0,325մ, իջատեղ)	գծ. մ	12	1,518.204	18,218
3	Գոյություն ունեցող թթող խողովակների հեռացում (կերամիկա. D=0,3մ, իջատեղ)	գծ. մ	4	2,773.20	11,093
4	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների հեռացում (մետր. D=0,53մ, իջատեղ)	գծ. մ	59	2,517.576	148,537
5	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների հեռացում (ե/բ D=1.0մ, ա/ճ)	գծ. մ	15	20,919.036	313,786
6	Ջրթող խողովակի երկարացում (մետր. D=0.325 մ, ա/ճ)	գծ. մ	2	62,530.80	125,062
7	Մետրադական ջրթող խողովակների կառուցում (D=0,273մ, իջատեղ)	գծ. մ	102.70	48,871.896	5,019,144
8	Մետրադական ջրթող խողովակների կառուցում (D=0,53մ, իջատեղ)	գծ. մ	73	159,902.328	11,672,870
9	Մետրադական ջրթող խողովակների կառուցում (D=0.53մ, ա/ճ)	գծ. մ	26	182,500.200	4,745,005
10	Ջրանետում 30x34սմ վաքից (մետր. կիսախողովակի d=0,53/2մ փեղադրում ամրացումով և ելքում քարային լիցքի կառուցումով)	գծ. մ	22	76,041.168	1,672,906
11	Ջրանետում 30x34սմ վաքից (մետր. խողովակի փեղադրում d=0,152մ)	գծ. մ	16	28,444.800	455,117
12	Սպորգեպնյա ջրահեռացման համակարգի կառուցում (Յամաքուրդի (դրենաժի) կառուցում)	գծ. մ	117	16,847.232	1,971,126
13	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակի նորոգում մաքրումով (ե/բ D=0.75մ իջ. Դպրոց գ. Դերեղ կմ0+111)	հատ	1	897,118.800	897,119
14	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակի նորոգում մաքրումով (ե/բ D=0.75մ, գ. Եղեգնուր կմ1+908, ա/ճ՝ կողային առվի ակոսահանումով և մուտքերում D=0.273մ մետր. խողովակի փեղադրումով)	հատ	1	1,112,479.200	1,112,479
15	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների նորոգում մաքրումով (ե/բ d=1.0 մ, ա/ճ)	հատ	6	1,015,040.982	6,090,246

16	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրում(ե/բ d=1.5 մ, ա/ճ)	հապ	1	52,674.000	52,674
17	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների նորոգում մաքրումով (մեքաղական D=0.53 մ, իջափեղ դպրոց, գյուղապետարան, մանկապարտեզ, բուժկետ գ. Դեբեդ)	հապ	1	506,718.000	506,718
18	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների նորոգում մաքրումով (ե/բ 2x2, ա/ճ)	հապ	3	1,978,673.200	5,936,020
19	Սլավինսկի փոսի կամրջի մաքրում և նորոգում (կմ 1+430, ա/ճ)	հապ	1	208,384.800	208,385
20	Առուների երեսպատում (քարերով, ա/ճ)	մ ²	0.00	5,717.220	0
21	Վաք (միաձույլ ե/բ ջրընդունիչ մեքաղական ցանցով, իջափեղ)	զծ. մ	0	93,186.456	0
22	Վաք, տեսակը՝ 30x34սմ	զծ. մ	0	22,432.158	0
23	Դիփահորի բարձրացում	հապ	0	10,220.400	0
24	Դիփահորի կափարիչ	հապ	0	162,996.000	0
VI. Ընդամենը					40,962,792
VII. Ճանապարհային կահավորում					
1	Արգելափակոցների տեղադրում (մեքաղական շվեյեր N16 քայլ 4մ 6-4մմ)	զծ. մ	0	26,634.00	0
2	Արգելափակոցների տեղադրում (մեքաղական շվեյեր N16 քայլ 2մ 6-3մմ)	զծ. մ	0	28,191.281	0
3	Բեպոնն արգելապարնեշների ներկում 2 շերտով (իջափեղ դեպի գ. Դեբեդի գյուղապետարան՝ 205 զծ.մ)	մ ²	0	798.00	0
4	Բեպոնն արգելապարնեշների կառուցում (խամքարե բեպոնով և 2 շերտ ներկումով)	զծ. մ	0	26,004.00	0
5	Բեպոնն արգելապարնեշների նորոգում բարձրացումով (կմ2+250 - կմ2+290)	մ ³	0.00	310,068.00	0
6	Պատվածքի գծանշումներ, ներկ	մ ²	0.00	1,290.00	0
7	Նախագգուշացնող նշաններ	հապ	0	47,508.00	0
8	Կարգավորող նշաններ	հապ	0	45,564.00	0
9	Տեղեկատու - ցուցիչ նշաններ (հապ 15)	մ ²	0.00	61,405.62	0
10	Պոլիմերային ուղղորդ սյուներ	հապ	0	6,180.00	0
11	Բազալիտ եզրաքարերի տեղադրում, 15x30 սմ	զծ. մ	0	13,140.00	0
12	Բեպոնն եզրաշարերի կառուցում, 10x20 սմ	զծ. մ	0	1,452.00	0
VII. Ընդամենը					0
VIII. Կամուրջներ և կառուցվածքներ					
1	Կամրջի նորոգում կմ 0+062,75 (ա/ճ)	հապ	0	14,927,938	0
2	Կամրջի նորոգում կմ 6+151,6	հապ	0	18,881,146	0
3	Գոյություն ունեցող սպորին հենապատի սվաղ h=5սմ	մ ²	0	4,176.00	0
4	Գոյություն ունեցող վերին հենապատի բեպոնն բլոկների միացման կարերի սվաղ h=5սմ	մ ²	0	4,176.00	0
5	Կոնսորուկրիվ բեպոն B 20 դասի (գյուղտեխ. անցում, h=0,2մ, ա/ճ)	մ ³	0.00	94,320.00	0
6	Կոնսորուկրիվ բեպոն B 20 դասի (գյուղտեխ. անցում, h=0,2մ, իջափեղ)	մ ³	0.00	95,517.00	0

7	Կոնստրուկտիվ բեկոն B20 դասի (կմ1+940 – կմ1+960 ստորին հենապատի ամրացում)	մ ³	0.00	132,480.00	0
8	Կոնստրուկտիվ բեկոն B 20 դասի (ստորին հենապատերի կառուցում,	մ ³	0	101,952.00	0
9	Կոնստրուկտիվ բեկոն B20 դասի (Ստորին հենապատերի կառուցում կմ2+070 - կմ 2+083)	մ ³	0.00	124,920.00	0
10	(Ստորին հենապատերի կառուցում, գ. Եղեգնույր և իջ. դպրոց գ. Դերեղ)	մ ³	0.00	105,600.00	0
11	Կոնստրուկտիվ բեկոն B 20 դասի (վերին հենապատերի կառուցում, միաձույլ բեկոն և բազալիտ երեսապատումով, ա/ճ)	մ ³	0.00	147,594.00	0
12	Կոնստրուկտիվ բեկոն B 20 դասի (Գոյություն ունեցող ստորին հենապատի նորոգում)	մ ³	0	75,600	0
VIII. Ընդամենը					0
IX. Փողոցային լուսավորության և կոմունիկացի					
1	Գազի գծի տեղափոխում կմ0+180÷կմ0+400, կմ0+830÷կմ0+860, կմ1+900÷կմ1+940	գծ. մ	0	43,932.00	0
2	էՀԳ տեղափոխում (10կՎ)	գծ. մ	330	13,425.60	4,430,448
3	Արտաքին լուսավորության գծի տեղափոխում	գծ. մ	50	20,978.61	1,048,931
4	Ջրագծի կառուցում կմ1+475÷կմ1+635, կմ1+760÷կմ2+175	գծ. մ	575	28,928.40	16,633,830
IX. Ընդամենը					22,113,209
Ընդհանուրը					74,051,612.56
Չնախատեսված ծախսեր**					2,095,660.16
Ամբողջը /ՀՀ դրամ/					76,147,273

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ փարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական փողոց 3,
 ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՀ ՀՀ 02815457

գլխավոր փարավորող
 և Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ծովագուղի» ՃՃՇ ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ 1

փողոց, փուն 46

«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 220203334978000

ՀՀ ՀՀ 08618778

Տնօրեն

Ն. Սիմոնյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՈՒՄ-2022/16Շ գնման պայմանագրի
 «30» «11» 2022թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված N 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 Մ-6 - Եղեգնուտ - Դեբետ ավտոճանապարհի
 կմ 0+000 -կմ 7+183 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (2022թթ-ի իրականացվելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օր
1	Նախապատրաստական և ապամոնտաժման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օր
2	Հողային ախտանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օր
3	Ջրահեռացման համակարգի վերկանգնում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օր
4	Կոմունիկացիաների տեղափոխում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օր
	Ընդհանուր աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օր, բայց ոչ ուշ քան 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ը:

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

«Հ փարաձբային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական փողոց 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457»

գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ծովագուղի» ՃՇՇ ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագուղ 1
 փողոց, փուն 46
 «Ակրա Բանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 220203334978000
 ՀՎՀՀ 08618778

Տնօրեն
 Ն. Սիմոնյան



Կ.Տ

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2022/16Շ գնման պայմանագրի
 «30» «11» 2022թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված N 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 Մ-6 - Եղեգնուտ - Դեբետ ավտոճանապարհի
 կմ 0+000 -կմ 7+183 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի		
1	45231177/544	Ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	76 147 273	76 147 273	76 147 273

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական փողոց 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ծովագուղի» ՃՇՇ ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ 1
 փողոց, փողոց 46
 «Ակրա Բանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 220203334978000
 ՀՎՀՀ 08618778
 Տնօրեն
 Ն. Սիմոնյան

