

09.12.2019թ. կնքված N «ՀՀ ԼՄՎՔ ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-19/103»

ծածկագրով գնման պայմանագրի

ք.Վանաձոր

« 01 » 07 2021թ.

Վանաձորի համայնքապետարան-ը ի դեմս համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «ՊՐԻՉՄԱ-ՎԱՆ»ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արմեն Մարգարյան-ի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա «Կապալառու» մյուս կողմից, հիմք ընդունելով՝ 25.06.2021թ. ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ-գլխավոր ճարտարապետ Մուրեկ Աբովյանի զեկուցագիրը, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «բ» ենթակետը և պայմանագրի 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի Ծավալաթերթ-նախահաշիվ հանդիսացող Հավելված N 1-ը լրացնելով սույն համադրվող և ավելացվող աշխատանքների ծավալաթերթը սույն համաձայնագրի Հավելված N 1-ում նշված խմբագրությամբ :

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված «74760000 (յոթանասունչորս միլիոն յոթ հարյուր վաթսուսուներեք հազար)» ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն» բառերը խմբագրել և շարադրել « 81322988 (ութսունմեկ հազար երեք հարյուր քսաներկու հազար ինը հարյուր ութսունութ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն» բառերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 09.12.2019թ. կնքված N «ՀՀ ԼՄՎՔ ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-19/103» ծածկագրով Վանաձոր համայնքի անբրամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների կատարման պայմանագրով նշված բոլոր կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված պարտավորությունները Պայմանագրում մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Վանաձորի համայնքապետարան
ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 06901936
Հ/Հ 900232000514

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՊՐԻՉՄԱ-ՎԱՆ»ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, գ.Ղարպաս, Արդյունաբերական շրջ:
«Էվոկաբանկ»ՓԲԸ
Հ/Հ 1660011956830100
ՀՎՀՀ 06938443

Մ. Ասլանյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Ս. Մարգարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Հավելված N 1

«09» դեկտեմբերի 2019թ. կնքված

« ՀՀ ԼՍԿՔ ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-19/103» ծածկագրով սլայմանագրին

Կից համաձայնագիր 02

«ՎԱՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ

/ՉԱՄԱԴՐՎՈՐ ԵՎ ԱՎԵԼԱՑՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ/

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	1 միավ. ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
	2	3	4	5	6
	1. ՀԻՍՔԵՐ				
	Ժապավենային հիմքերի կառուցում B-7.5 բետոնով	մ ³	6.4	37.510	240.063
	Ցոկոլի հորիզոնական ջրամեկուսացում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	0.049	164.799	8.075
					248.138
	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծան 6-6 առանցքով / ավելացվում է համաձայն ՀՀՇՆ-11 2.02.94 աղյուսակ 3.3				
	Բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0.035	644.800	22.568
	Նույնը՝ ձեռքով	մ ³	3.5	3.336	11.676
	Բնահողի հետլիցք էքսկավատորով	100մ ³	0.03	72.468	2.174
	Նույնը՝ ձեռքով	մ ³	3.5	0.966	3.381
	Բնահողի տոփանում խճով 10սմ հաստ.	մ ²	0.09	30.044	2.704
	Բետոնի նախաշերտ B-7.5 բետոնից 10սմ հաստ	մ ²	7.2	2.999	21.593
	Միաձույլ հիմնային հեծան B-25 բետոնով	մ ³	2.9	37.510	108.779
	Ամրան Φ18 A500t	տն	0.145	384.813	55.798
	Ամրան Φ14 A500t	տն	0.023	384.813	8.851
	Ամրան Φ6 A240t	տն	0.071	386.443	27.437
	Հիմնային հեծանի ջրամեկուսացումը Բիտում	մ ²	14.6	0.804	11.743
	Հիմքեր L10 միջնորմների տակ 150x150x4 B-I ցանց.	մ ³	3.2	37.510	120.032
	Մետաղական ցանց 150x150x4 B-I	մ ²	17	0.746	12.682
					409.418
	3. ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ				
	Պատերի կառուցում ուղիղ կտրվածքի Արթիկ տուֆով	մ ³	2.1	16.584	34.826
	Արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100 մ	1.053	52.370	55.146
	Արտաքին պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	0.268	128.597	34.464
	Արտաքին պատերի կշեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	0.242	82.425	19.947
	Միջնորմների կառուցում 20սմ հաստ. պեմզոբետ. բլոկներով	մ ³	3.14	18.145	56.976

Լրացուցիչ ց/ավագե շաղախ	մ ³	1.175	28.417	33.390
				234.749
<u>5. ՄԻԱՉՈՒՅԼ ԵՐ ՀՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ</u>				
<u>Միաձույլ ե/բ շրջանակ Շ-1</u>				
Ամրան Փ25A500C	տն	-0.1443	384.813	-55.529
Ամրան Փ20A500C	տն	-0.0421	384.813	-16.201
Ամրան Փ18A500C	տն	-0.1362	384.813	-52.412
Ամրան Փ16A500C	տն	-0.029	384.813	-11.160
Ամրան Փ12A500C	տն	-0.0105	386.357	-4.057
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.131	391.590	-51.298
<u>Միաձույլ ե/բ շրջանակ Շ-2</u>				
Ամրան Փ25A500C	տն	-0.0953	384.813	-36.673
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.108	391.590	-42.292
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.0665	391.590	-26.041
<u>Միաձույլ ե/բ շրջանակ Շ-2'</u>				
Ամրան Փ25A500C	տն	-0.1135	384.813	-43.676
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.0786	391.590	-30.779
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.0388	391.590	-15.194
<u>Միաձույլ ե/բ շրջանակ Շ-3</u>				
Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի կառուցում B 25 /ՅՅ-1/	մ ³	8.44	70.220	592.653
Մինչև 800մ բարձրությամբ միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում B 25 (ՇՅ-3/1, ՇՅ-1/2)	մ ³	12.2	74.367	907.274
Ամրան Փ16A500C	տն	-0.198	384.813	-76.193
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.154	391.590	-60.305
<u>Միաձույլ ե/բ շրջանակ Շ-4</u>				
Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B 25 (ՇԱ-4/1, ՇԱ-4/2, ՇԱ-4/3)	մ ³	-0.3	85.852	-25.756
Ամրան Փ25A500C	տն	-0.0329	384.813	-12.660
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.0174	391.590	-6.814
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.11	391.590	-43.075
<u>Միաձույլ ե/բ շրջանակ ՄՇ-5</u>				
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.0312	391.590	-12.218
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.1098	391.590	-42.997
<u>Միաձույլ ե/բ շրջանակ ՄՇ-6</u>				
Ամրան Փ25A500C	տն	-0.0232	384.813	-8.928
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.0162	391.590	-6.344
Ամրան Փ18A500C	տն	-0.0617	384.813	-23.743
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.0484	391.590	-18.953
<u>Միաձույլ ե/բ շրջանակ ՄՇ-7</u>				
Ամրան Փ25A500C	տն	-0.0304	384.813	-11.698
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.0127	391.590	-4.973
Ամրան Փ22A500c-1	տն	-0.0216	384.813	-8.312
Ամրան Փ8A240c-1	տն	-0.024	391.590	-9.398

				742.251
6. ՏԱՆԻՔ ԵՎ ՏԱՆԻՔԱՍԾԱՍԿ				
<u>Մետաղական հիմնակմախքով տանիքի կառուցում</u>				
Տանիքածածկույթի կառուցում պենոպոլիուրետամե ջինկապատ սենդվիչով 10սմ	100մ ²	-2.292	802.658	-1839.692
Տանիքածածկի կառուցում պենոպոլիուրետամե գուլավոր ջինկապատ սենդվիչով 10 սմ	100մ ²	2.292	1578.458	3617.826
Ց/թիթեղ կցումների համար 0,55մմ	մ ²	-30	2.693	-80.775
Կցումներ գուլավոր ց/թիթեղից 0.55մմ (գիւղ)	մ ²	30	6.369	191.07
Կախովի ջրհորդանի տեղադրում ց/թիթեղից 1200x1200, 0,55մմ	մ	-24.4	1.579	-38.528
Ջրհեռացման խողովակների տեղադրում ց/թիթեղից 1200x1200, հաստ. 0,55մմ	100մ	-0.132	182.149	-24.044
100x100 0.55մմ գուլավոր ջինկապատ թիթեղից /ջրթափ խողովակներ/	100մ	0.132	414.704	54.741
Անկյունակ ջրթափ խողովակների համար ց/թիթեղից, հաստ. 0,55մմ	100հաստ	-0.06	153.746	-9.225
Գուլավոր թիթեղից անկյունակ ջրթափ խողովակների համար 100x100 0.55մմ	100հաստ	0.06	183.813	11.029
Չազարների տեղադրում ց/թիթեղից, հաստ. 0,55մմ	100հաստ	-0.03	250.663	-7.520
Չազարների տեղադրում գուլավոր /թիթեղից, հաստ. 0,55մմ	100հաստ	0.03	352.092	10.563
Մետաղական հեծանների տեղադրում N30 երկտավրից	տմ	0.6575	61.422	40.385
Երկտավր N30	մ	18	22.873	411.720
				2337.550
<u>Փայտե հիմնակմախքով տանիքի կառուցում</u>				
Տանիքածածկույթի կառուցում կավարամածի հետ միասին ջինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25-0,55մմ	100մ ²	-1.15	484.551	-557.234
Գուլավոր ց/պատ պրոֆիլավոր КП 25-0.55 թիթեղով տանիքածածկի իրականացում	100մ ²	1.15	697.711	802.368
Պարապետի գլխնոցի համար ց/թիթեղ 0,55մմ	մ ²	-11	2.693	-29.618
Պարապետի գլխանոցի գուլավոր ց/թիթեղ (գիւ)	մ ²	11	6.369	70.059
Ջրհորդան, ուղղանկյուն, ց/թիթեղից 0.55մմ հաստ.	մ	-11.8	1.579	-18.635
Ջրհորդան ուղղանկյուն գուլավոր ց/պատ թիթեղից 0.55մմ հաստ	մ	11.8	4.428	52.250
Ջրատար խողովակների տեղադրում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստ. Ф150	100մ	-0.132	298.587	-39.414
Ջրատար խողովակ Ф 100 գուլավոր ց/թիթեղից 0.55մմ	100մ	0.132	414.704	54.741
Չազարների տեղադրում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստ.	100 հաստ	-0.02	314.910	-6.298
Չազարներ գուլավոր ց/պատ թիթեղից	100 հաստ	0.02	352.091	7.042
Ծունկերի տեղադրում ց/թիթեղից Ф150, 0,55մմ հաստ.	100 հաստ	-0.02	204.032	-4.081
Ծունկեր գուլավոր ց/թիթեղից Ф 100 0.55մմ	100 հաստ	0.02	183.813	3.676
Ձնարգելիչներ ց/թիթեղից 0,55մմ	մ	-12	3.209	-38.504

Ձևարգելիչներ գունավոր ց/թիթեղից 0.55մմ	մ	12	7.047	84.564
Ց/թիթեղ գոգնոցի տեղադրման համար 0,55մմ	մ ²	-11.6	2.693	-31.233
Գոգնոցի գունավոր ց/թիթեղ 0.55մմ	մ ²	11.6	6.365	73.834
Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	100մ ² մշակ մակ.	0.47	21.881	10.284
				433.802
8. ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐ				
Մինչև 3քմ մակերեսով փայտե ներքին խուլ դռան / ՄԴՖ/շրջանակների տեղադրում միջնորմներում /առանց դռան արժեքի/	մ ²	-19.38	5.624	-109.003
Խուլ դռան շրջանակ / ՄԴՖ/	մ ²	-19.38	46.505	-901.262
Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ ²	-19.26	17.209	-331.450
Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ ²	5.24	26.182	137.191
Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., դռների տեղադրում	մ ²	10.56	33.537	354.146
Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգեր 40սմ լայնությամբ	մ	12.1	4.222	51.081
				-799.297
9. ՀԱՏԱԿՆԵՐ				
Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակի կառուցում սոսինձի վրա 400x400	մ ²	1.6	9.114	14.582
Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների կառուցում h=10սմ սոսինձի վրա	մ ²	2.8	9.559	26.765
փայտյա հատակների ներկում 2 երես	մ ²	188	1.480	278.240
				319.587
10. ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
Պատերի բարելավված սվաղում գաջով	100մ ²	0.52	163.800	85.176
նույնը շեպուրյունների	100մ ²	-0.04	409.244	-16.370
Առաստաղի բարելավված սվաղում գաջով	100մ ²	0.246	199.900	49.175
Պատերի երեսապատում գլազուրային սալիկներով	100 մ ²	0.075	494.673	37.100
Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսով	մ ²	74	0.845	62.504
Առաստաղի ներկում լատեքսով	մ ²	24.6	0.955	23.505
Պատերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով	մ ²	15.1	0.791	11.948
Տախտակամածի հավաքում և քանդում արտաքին աշխատանքների համար	100մ ²	2.1	68.906	144.704
Օդափոխության և կոյուղու խողովակների պատումը գիպտկարդոնե սալիկներով մետաղական կարկասի վրա՝ կտրվածքը 20x40սմ /4տեղ/	մ ²	7.2	8.859	63.785
Տարածքի բարեկարգում (Ասխահաշվում չկա)				
Ալյումինե բազրիք սակավաշարժ անձանց համար /գործարանային արտադրության/	մ	-11.8	21.004	-247.847
Բնահողի մշակումը սալվածքի տակ ձեռքով (IV կարգի բնահող)	մ ³	9.5	3.336	31.692
Բնահողի խտացումը խճով d=5սմ հաստ	մ ³	4.8	8.077	38.770

Սալվածքի ծածույթի իրականացում B12.35 բետոնից d 10սմ (F=92մ ² : V=9.2մ ³)	մ ³	9.2	31.420	289.064
Բազալտի 300x150սմ եզրագարդ	մ	24.4	12.559	306.440
Բնահողի մշակումը բազալտի եզրագարդի հիմքերի տակ IV կարգ ձեռքով	մ ³	7.4	3.336	24.686
Օդափոխություն (նախահաշվում չկա)				
Օդափոխության խողովակներ պոլիվինիլ քլորիդե Φ 110սմ պատերի վրա և տանիքում	մ	38.5	1.368	52.668
Եռակողմ Φ 110սմ	հատ	12	2.500	30.000
Արմունկ Φ 110 °90	հատ	20	1.500	30.000
Օդափոխության ցանց Φ 125 մմ	հատ	12	0.900	10.800
				1027.799
ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ				
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Φ 50	մ	10.5	0.977	10.259
Պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչ 110x110x110x110	հատ	1	3.400	3.400
Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ Φ 110x110x110	հատ	12	2.500	30.000
Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 110x110	հատ	12	1.500	18.000
Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 50x50	հատ	5	0.600	3.000
Շերտապողպատ 40x4 խողովակների ամրացման համար	տն	0.038	507.078	19.269
				83.927
ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՌԸ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ				
Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ /հզոր. 9կվտ/	հատ	-2	32.41	-64.812
Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ /հզոր. 12կվտ/	հատ	-3	41.05	-123.147
				-187.959
Տարածքի իրացում (ցածր ճնշման գազատար խողովակաշար)				
խողովակաշարի ապամոնտաժում Φ 50սմ գազատար խողովակից	մ	38	0.997	37.886
Նույնը՝ Φ 15սմ գազատար խողովակից	մ	12	0.777	9.324
Φ 50սմ պողպատյա կանգնակների ապամոնտաժում	մ	11	0.997	10.967
Գազի հաշվիչների ապամոնտաժում	հատ	4	3.170	12.680
Գազի Φ 50սմ խողովակների վերամոնտաժում (հին խողովակներից)	մ	36	0.997	35.892
Նույնը՝ նոր խողովակներից	մ	8	1.997	15.976
Նույնը՝ Φ 15սմ խողովակից (հին)	մ	12	0.777	9.324
Գազատարի տակ կանգնակներ Φ 50սմ խողովակից (հին)	մ	13	0.997	12.961
Նույնը՝ նոր խողովակներից	մ	6	1.997	11.982
Գազի հաշվիչների վերատեղադրում	հատ	4	3.170	12.680
				169.672
ԷԼ. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ				
<u>1.Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում</u>				
Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 225A, ներանցման, n=1	հատ	1	35.227	35.227
Ալյումինե 4x70սմ ² մալուխի անցկացում	մ	80	4.984	398.692
Մալուխի ծայրակալ Φ 70սմ ² հաղորդալարի	հատ	8	0.750	6.000
Մալուխի ծայրակալ Φ 16սմ ² , Φ 25սմ ² հաղորդալարերի համար	հատ	16	0.600	9.600
				449.519

Ընդհանուրը՝				5469.157
ԱԱՀ	20%			1093.831
Ընդամենը՝				6562.988

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
 ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 06901936
 Հ/Հ 900232000514



-----Մ. Ասլանյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՊՐԻՉՄԱ-ՎԱՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Դարպաս, Արդյունաբերական շրջ
 «Էվոկարանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1660011956830100
 ՀՎՀՀ 06938443



-----Ս. Սարգսյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.