Հավելված
ՀՀ ֆինանսների նախարարի
2017թ-ի հուլիսի 18-ի N 356-Ն հրամանի

Կատարող
< Տեխնիկական և Հրդեհային Անվտանգության
Մասնագիտացված Ծառայություն> ՄՊԸ
Գտնվելու վայրը՝ Ազատության 24-305
ՀՀ՝ 163058808029
<Հայէկոնոմբանկ> Արաբկիր> մ/ճ
ՀՎՀՀ 00168219

Պատվիրատու
<ՀՀ Կենտրոնական Ընտրական հանձնաժողովի անձննակազմ>
Գտնվելու վայրը՝Ք.Երևան,Գ.Քոչար 21ա
ՀՀ՝900011177095
Բանկ՝Կենտրոնական Գանձապետարան
ՀՎՀՀ՝ 01548306

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 340

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

<<---->> <<------------------>> 2019թ.
Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ <ՀՀ Կենտրոնական Ընտրական հանձնաժողովի անձնակազմ> , կարիքների համար Հրշեջ անվտանգության ապահովման ծառայությունների մատուցում
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «16» «09» 2019թ.
Պայմանագրի համարը՝ Հ/340/19
Պատվիրատուն՝ ի դեմս<ՀՀ Կենտրոնական Ընտրական հանձնաժողովի անձնակազմ>, աշխատակազմի ղեկավար ՝ Լ.Գրիգորյանի և Կատարողը՝ ի դեմս <Տեխնիկական և Հրդեհային Անվտանգության Մասնագիտացված Ծառայություն> ՄՊԸ տնօրեն՝ Լ. Բեգլարյանի, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «16» «09» 2019թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N 1 եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված ծառայությունները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		Կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը / հհ դրամ/	Վճարման ժամկետը / ըստ վճարման ժամանակացույց ի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	Հրշեջ անվտանգության սպասարկում	Գազասարքերի ծխատար խողովակների հավաքակցման, ծխատար ուղուն միացման, օդափոխության և այրման համար անհրաժեշտ օդաքանակի ներհոսքի զննում,օդամղիչների և դրանց էլեկտրաշարժիչների աշխատանքի փաստացի վիճակի ստուգում, կաթսաների որմնապատվածքի կամ երեսվածքի, պայթեցման կափույրների, ձգափականների սարքինության ստուգում: Գազասպառիչ սարքերի և նրանց առանձին հանգույցների , չափիչ-հսկիչ սարքերի զննում , առկա օդափոխիչ սարքերի և ծխաօդատար ուղիների քարշի ստուգում:	1ք.Երևան, Գ.Քոչար 21ա	1 հատ	16.09.2019թ.	16.09.2019թ	68 000	սեպտեմբեր 2019թ.
	Ընդամենը՝	վաթսունութ հազար դրամ					68 000	

Վերոհիշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց
____
ստորագրություն
Կ.Տ.

«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
00168219

Ծառայությունն ընդունեց
____
ստորագրություն
Կ.Տ.

1.5 Ծառայությունները մատուցվելու են պատվիրատուի՝ ք.Երևան,Գ.Քոչար 21ա հասցեում:

2.Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

2.1 Սպասարկողը պարտավոր է ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով՝ ամեն տարի միևնույն ժամանակահատվածում:

2.2 Ծառայությունները մատուցել ամբողջ ծավալով, սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրվա ընթացքում,ինչպես նաև 1.3 կետում նշված ժամանակահատվածում:

2.3 Պատվիրատուին ծանոթացնել գազամատակարարման պայմաններին ու հրահանգավորել ԳՄՕԿ-ի և համաձայնագրի պահանջներին համապատասխան:

2.4 Առանց սպասարկողի թույլտվության և ստուգման չփոխարինել նախագծով նախատեսված ծխաօդատար ուղիները, ինքնակամ չկատարել ծխնելույզների միացումներ, ձևափոխություններ և գազասպառիչ սարքերի տեղադրում:

2.5 Ապահովել սպասարկողի վկայագրով աշխատակիցների ազատ մոտեցումը ծխաօդատար ուղիներին, սպասարկումը կատարելու նպատակով:

3. Ծառայությունների արժեքը և վճարման կարգը

3.1 Պատվիրատուն կատարվող աշխատանքների և սպասարկման (ծառայության) համար վճարում է /68 000/վաթսունութ հազար դրամ գումար, որի մեջ ներառված են հարկերը,
գումարը թվերով՝ գումարը տառերով՝
տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները :

Պատվիրատուն վճարումը կատարվում է Սպասարկողի կողմից ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի և հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ արձանագրությունում նշված ամսվա ընթացքում:

Վճարման ժամկետը չպահպանելու դեպքում, Պատվիրատուն պարտավոր է յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարել Պայմանագրով նշված գումարի 0.1%-ի չափով տույժ:

3.2 Պատվիրատուի կողմից հանձնարարված լրացուցիչ ծառայությունների կատարման համար, որոնք չեն նշված պայմանագրում, վճարվում է երկկողմանի համաձայնագրով:

3.3 Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից:

4. Վեճերի լուծման կարգը

4.1 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծավալված վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում կողմերի ցանկությամբ հանձվում է դատարանի քննությանը:

Սույն պայմանագիրը կազմված է հավասարազոր ուժ ունեցող երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմի մոտ մեկական օրինակ:

Սպասարկող՝	Պատվիրատու՝
<<Տեխնիկական և Հրդեհային Անվտանգության Մասնագիտացված Ծառայություն>> ՍՊԸ	<<ՀՀ Կենտրոնական Ընտրական հանձնաժողովի անձնակազմ>>
Հասցեն՝ Ազատության 24-305	Հասցե՝ք.Երևան,Գ.Քոչար 21ա
ՀՎՀՀ 00168219	Բանկ<<Կենտրոնական գանձապետարան>>
Հայէկոնոմբանկի Արաբկիր մ/ճ	Հ/Հ՝900011177095
Հ/Հ 163058808029	Հեռախոս՝56-31-28
Հեռ. (010)203739,091-36-17-14	ՀՎՀՀ՝ 01548306
Էլ. փոստ THAMC.llc@mail.ru	

Տնօրեն՝ ______ /Հ. Բեգլարյան/	Աշխատակազմի ղեկավար՝ ______ /Ն. Գրիգորյան/
Կ.Տ.	Կ.Տ.

<16> սեպտեմբեր 2019թ. ք.Երևան

Մենք՝ներքոստորագրողներս՝ մի կողմից <պատվիրատու>՝<ՀՀ Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի Անձնակազմ>, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար՝ Լ.Գրիգորյանի ( ), մյուս կողմից՝ <Տեխնիկական և Հրդեհային Անվտանգության Մասնագիտացված Ծառայություն> ՍՊԸ այնուհետև <սպասարկող>, ի դեմս տնօրեն՝ Լ. Բեգլարյանի, համատեղ կոչվելով Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1.Պայմանագրի առարկան

1.1Սույն պայմանագրով սպասարկողը /ծառայություն իրականացնողը/ պարտավորվում է պատվիրատուի համաձայնությամբ մատուցել սույն պայմանագրի 1,2 կետում նշված ծառայությունները:

1.2 Սպասարկողը սույն պայմանագրով պարտավորվում է պատվիրատուի հաշվին մատուցել հետևյալ ծառայությունները՝

ա/ իրականացնել գազասարքերի ծխատար խողովակների հավաքակցման, ծխատար ուղուն միացման, օդափոխության և այրման համար անհրաժեշտ օդաքանակի ներհոսքի համար նախատեսված բացվածքի զննում,ծխաօդատար ուղիների քարշի ստուգում, որի բացակայության/խաթարված լինելու/ դեպքում ծխաօդատար ուղիների մաքրում/ ծխաօդատարի մաքրումը ընդգրկում է այն բոլոր աշխատանքները,որոնք անհրաժեշտ է կատարել ծխաօդատար քարշն ապահովելու համար, այդ թվում մաքրել ծխաօդատարները մեխանիկական եղանակով/ծանրոցի օգնությամբ/,ինչպես նաև վերացնել ցանկացած արգելք,բացառությամբ այն դեպքերի,որոնք կապված են ծխաօդատարի կառուցվածքային ամբողջության խաթարման հետ: Ծխաօդատար ուղիների նորոգման ,վերականգնման կամ վերակառուցման,ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2004թ.հոկտեմբերի 29-ի թիվ 1843Ն որոշմամբ հաստատված <Գազի տնտեսությունում տարրերի տեխնիկական շահագործման կանոններ և աշխատանքի անվտանգության պահանջներ > տեխնիկական կանոնակարգով նախատեսված պարբերաբար կատարվող աշխատանքներն իրականացվում են ծխաօդատար ուղիների սեփականատիրոջ միջոցների հաշվին, ինչպես նաև, հիմք ընդունել Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողովի 2008թ.հոկտեմբերի 8-ի N539 Ն որոշման N 3 հավելվածը:

բ/ ստուգել օդափոխիչների, ծխատարերի և դրանց էլեկտրաշարժիչների փաստացի վիճակը և աշխատանքը;

գ/զննել կաթսաների որմնապատվացքի կամ երեսվածքի, պայթեցման կափյուրների, ձգափականների, սանդուղքների և անցումների սարքինությունը,ինչպես նաև կաթսայատան և նրա առանձին հանգույցների,չափիչ-հսկիչ սարքերի լուսավորվածությունը ու օդափոխիչ սարքերի աշխատանքը;

դ/ ստուգել կաթսաների տաքացման մակերեսը, կրակացանցերը, անհրաժեշտության դեպքում կատարել խարամի և մոխրի մաքրման աշխատանքներ,

ե/ստուգել օդափոխիչների և ծխաքարշերի էլեկտրաշարժիչների հողանցման սարքինությունը;

զ/ ստուգել հակահրդեհային գույքի առկայությունը/հրշեջ վահանակ,կրակմարիչներ,երկու տիպի՝ ածխաթթվային և քիմիական,ազդանշանային համակարգ/:

է/ իրականացնել բնական գազի օգտագործման անվտանգության կանոնների պահպանման, ծխաօդատար ուղիներից և հրդեհաշիջման սարքավորումներից անվտանգ օգտվելու հրահանգավորում՝ գազի տնտեսության անվտանգության նորմեր սահմանող տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան:

ը/ուսումնասիրել տարածքի հրդեհային անվտանգության համապատասխանելիությունը ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012թ.հուլիսի 26-ի N263-Ն հրամանով հաստատված պահանջներին:

1.3 Ծառայությունները պարբերաբար կարող են մատուցվել սպասարկողի կողմից կամ պատվիրատուի պահանջով՝ըստ անհրաժեշտության, պայմանագրի կնքման պահից մեկ տարվա ընթացքում առանց լրացուցիչ վճար նախատեսելու, բացառությամբ սույն պայմանագրի 1.2ա կետում նշված դեպքերի;

1.4 Ծառայությունները մատուցված են համարվում սպասարկողի կողմից հասարակական և կենցաղային նշանակության /կրթության,առողջապահության,առևտրի,սննդի և այլն/ գազասպառիչ համակարգերի ծխաօդատար ուղիների տեխնիկական վիճակի մասին թույլտվության ակտերի հանձնման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ-ԱԿՏ ՀՐՇԵՋ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Տրման ամսաթիվը «16» 09 2019թ. ուժի մեջ է մինչև «16» 09 2020թ.

ԱԿՏ № 000461

Հասարակական և կենցաղային նշանակության/կրթության և առողջապահության, առևտրի, սննդի և այլ /գազի սարքավորումների ծխաօդատար ուղիների տեխնիկական վիճակի

Պատվիրատու ՀՀ [illegible]
/կազմակերպության անվանումը, հասցեն/

[illegible]
պաշտոնը, անունը, ազգանունը

Կատարող ______ ճարտարագետ` [illegible] կողմից կատարվել է ծխնելույզների և օդանցքների տեխնիկական վիճակի պիտանելիության ստուգում:

Ստուգումից պարզվել է`

1. Կաթսայատանը առկա է [illegible] ATA 1000
/նշել սարքավորման տիպը, քանակը/

ա/ ծխնելույզը պատրաստված է [illegible] տրամագիծը 600 մմ:
/նյութը/

բ/ ծխնելույզի բարձրությունը 20 մետր:

1.1 Ծխնելույզը, ծխանցները, կրակարանը, բորովը և մարտկոցները մաքրված են մրից, կողմնակի շինարարական առարկաներից այո
/այո, ոչ/

ա/ հերմետիկությունը ապահովված է այո
/այո, ոչ/

բ/ կաթսայատան հակահրդեհային նորմերը ապահովված են այո
/այո, ոչ/

գ/ օդատարը պատրաստված է [illegible] տրամագիծը 300 մմ:
/նյութը/

1.2 ծխնելույզը, ծխանցքները և բորովը պիտանի են շահագործման համար այո
/այո, ոչ/

2. Շինությունում առկա է ______
/Նախասրահ, նախամուտք, աշխատասենյակ,պատշգամբ, խոհանոց և այլն/ /նշել սարքավորման տիպը, քանակը/

ա/ուղղ. ծխատարը պատրաստված է ______ տրամագիծը ______ մմ:
/նյութը/

բարձրությունը գագաթնագծի նկատմամբ ______ մ

գազի սարքավորման քանակը ______ հատ, վերնափեղկ ______
/ունի, չունի/

բ/ օդատարը պատրաստված է ______ տրամագիծը ______ մմ:
/նյութը/

3. Թույլատրվում է փակ այրման խցով և առանց ուղղածիգ ծխնելույզի գազի սարքավորման տեղակայում ______
/այո, ոչ/

ա/ շինության տեղը ______ շինության բարձրությունը ______ մ, գազի սարքավորման քանակը ______ հատ, վերնափեղկ ______, օդատար ______
/ունի , չունի/ /ունի , չունի/

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ստացման օրը տեխնիկական պայմանները բավարարող նշված ծխատար և օդատար ուղիները մաքրված են մրից և այլ կողմնակի առարկաներից այո ուղղ. ծխաօդատարների քարշը բավարար է այո հերմետիկությունը ապահովված է այո, «Հրդեհային անվտանգության կանոններից» հրահանգավորված է այո
/այո, ոչ/ /այո, ոչ/ /այո, ոչ/ /այո, ոչ/

ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ Է ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼ ԳԱԶԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԽԱՕԴԱՏԱՐ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

1. թույլատրվում է ջեռուցման կաթսաները /վառարանները/գազային վառելիքով աշխատեցնել այո
/այո, ոչ/
2. շահագործել ուղղ. ծխատարները այո օդատարները այո վերնափեղկը այո
/այո, ոչ/ /այո, ոչ/ /այո, ոչ/
3. թույլատրվում է փակ այրման խցով առանց ուղղածիգ ծխնելույզի գազի սարքավորման տեղակայում ______
/այո, ոչ/

վերնափեղկ ______, օդատար ______
/այո, ոչ/ /այո, ոչ/

ԱԿՏԸ ՏՐՎՈՒՄ Է ՄԵԿ ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ

ճարտարագետ ______
/պաշտոնը, անունը, ազգանունը/

պատվիրատու [illegible]
/պաշտոնը, անունը, ազգանունը/

Կ.Տ.

«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» 00168219