

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-19/5**

ք. Երևան

«25» «10» 2019թ.

«ՀՀ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը», գործելով Հայաստանի Հանրապետության անունից, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար՝ Արտակ Ղազարյանի, որը գործում է վարչության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Ազաթ-777» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Դ. Եսայանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կապալառու», մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն», «Դատապարտյալների հիվանդանոց», «Աբովյան» և «Կոշ» ՔԿ հիմնարկների արտաքին ու ներքին ջրահեռացման և ջրամատակարարման ցանցերի, ճաշարանի, սանհանգույցների և բաղնիքների նորոգման շինարարական աշխատանքների (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **2019թ. դեկտեմբերի 25-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 70 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ,

ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի

19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 83497200 (ութսուներեք միլիոն չորս հարյուր իննսուներթե հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 13916200 (տասներեք միլիոն ինը հարյուր տասնվեց հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 10689600 (տաս միլիոն վեց հարյուր ութսունինը հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 1781600 (մեկ միլիոն յութ հարյուր ութսունմեկ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 18834000 (տասնութ միլիոն ութ հարյուր երեսունչորս հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 3139000 (երեք միլիոն հարյուր երեսունինը հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 15130800 (տասնհինգ միլիոն հարյուր երեսուն հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 2521800 (երկու միլիոն հինգ հարյուր քսանմեկ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 38842800 (երեսունութ միլիոն ութ հարյուր քառասուներկու հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 6473800 (վեց միլիոն չորս հարյուր յոթանասուներեք հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման

ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## **7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն Պայմանագիրը և հավելվածները կազմված է - 43 - էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում,

Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն  
ք. Երևան, Արշակունյաց-63  
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական  
վարչություն  
Հ/Հ 900011029148  
ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայություն՝  
Ա. Ղազարյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500 00285850100  
ՀՎՀՀ 01807983

տնօրեն՝  
Դ. Եսայան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**1-ին չափաբաժին**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**ՀՀ ԱՆ «ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ» ՔԿ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՀԵՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ**  
**ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<b>Արտաքին կոյուղու ցանց</b>						
1	E27-33	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում Ցամ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	4,00	4,93	19,71
2	E27-31	Խճի շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	7,00	0,63	4,38
3	C310-5 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	60,00	2,82	168,94
4	E1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք /514+91/մ3	մ <sup>3</sup>	30,00	0,64	19,12
5	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3,00	5,01	15,02
6	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /91+16/մ3	մ <sup>3</sup>	2,50	2,84	7,10
7	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	17,00	1,45	24,66
8	E1-1635 E1-1646	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	90,00	0,14	12,36
9	E1-1185	Բնահողի տոփանում	մ <sup>3</sup>	107,00	0,34	36,46
10	E23-1	Ավազե ենթաշերտի պատրաստում խողովակի տակ / այդ թվում վրան/	մ <sup>3</sup>	36,00	5,62	202,15
11	1-218	Գույքային վահաններով խրամուղու պատերի ամրացում և քանդում	մ <sup>3</sup> բնահող	10,00	2,01	20,06
12	E22-124	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում $\Phi 315 \times 7.6$ մմ, փորձարկումով, սեղմիչ օղակներով	զմ	22,20	12,56	278,87
13	E22-122	Նույնը $\Phi 225 \times 5.4$ մմ,	զմ	12,30	7,17	88,19
14	E23-109	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi$ 1,0մ / 3 հատ /	մ <sup>3</sup>	4,20	167,31	702,70
15	7-1	„Ա,, Դիտահորի համար նոր ե/բ կափարիչի տեղադրում /գործող դիտահոր/	հատ	1,00	105,61	105,61
16	E8-27	Դիտահորի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քուլով	մ <sup>2</sup>	30,00	1,03	30,97
17	E22-71	Պողպատե պատյանի տեղադրում դիտահորերում D=300մմ, L=0.17մ, 71 հատ	զմ	0,58	23,52	13,64
18	Շուկա	Թուջե մտոց	հատ	3,00	82,95	248,85
19	E23-155	Միացում գործող ցանցին տրամագիծը կապ չունի	տեղ	6,00	33,23	199,38

20	E9-46	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0,11	851,81	89,44
21	E6-84	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0,28	781,39	218,79
22	E15-614	Մետաղական աստիճանների և ամրացնող դետալների յուղաներկում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	25,00	1,44	36,03
23	E27-42 E27-42-1	Խճի շերտի պատրաստում 20սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	310,00	2,08	646,19
24	E27-164-1 E27-165-1	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	370,00	4,26	1 575,15
25	E27-164-2 E27-165-2	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	370,00	3,65	1 352,06
26	27-36 27-78	Բետոնե եզրաքարերի քանդում և վերատեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	9,50	4,80	45,58
<b>Կենտրոնական մասնաշենքի ներքին կոյուղու ցանց</b>						
1	E46-99	Առկա բետոնե հատակի քանդում 15սմ հաստությամբ 33.6մ <sup>2</sup>	մ <sup>3</sup>	5,04	20,41	102,86
2	E46-80	8սմ հաստությամբ միջնապատերի քանդում 15 մ <sup>2</sup>	մ <sup>3</sup>	1,20	10,12	12,14
3	P19-54	d=100 մմ թուջե խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	9,00	1,12	10,04
4	C310-5 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	12,00	2,82	33,79
5	E11-11	B-15 դասի բետոնից բետոնե հատակի վերականգնում 33.6մ <sup>2</sup> , 15սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	5,04	48,75	245,71
6	E8-169	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ <sup>2</sup>	15,00	4,70	70,55
7	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,03	552,38	16,57
8	E1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ <sup>3</sup>	84,00	0,64	53,55
9	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	92,00	2,84	261,22
10	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	153,00	1,19	181,66
11	C310-5 տ.մ.կ29	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	41,40	2,82	116,57
12	E23-1	Ավազե ենթաշերտի պատրաստում խողովակի տակ / այդ թվում վրան/	մ <sup>3</sup>	23,00	5,62	129,15
13	E22-121	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Ф150մմ, սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	զմ	125,00	5,58	697,35
14	E22-119	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում Ф150մմ, սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	զմ	125,00	1,75	218,56

15	22-365	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր /d=100-150/մմ անցում, թեքում, մաքրիչ	հատ	40,00	2,94	117,78
16	22-366	Նույնը եռաբաշխիչ /d=150x100x50/մմ	հատ	20,00	3,74	74,72
17	22-366	Նույնը /d=150x100x150/մմ	հատ	30,00	3,89	116,61
18	22-366	Ստուգիչ կանգնակի վրա d=150	հատ	10,00	4,49	44,90
19	E16-218	Միացում կոյուղագծին	տեղ	40,00	17,83	713,02
20	P11-126	Ներքին պատերի լավորակ g/ավագե սվաղ	մ <sup>2</sup>	22,00	2,01	44,12
21	P14-418	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	22,00	1,90	41,76
<b>N6 մասնաշենքի ներքին կոյուղու ցանց</b>						
1	E16-34	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա Ф150մմ /փորձարկումով/	զմ	13,00	2,36	30,74
2	22-365	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում d=150մմ	հատ	9,00	1,96	17,68
3	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում D150մմ	տ	0,02	1 792,08	28,67
4	E22-71	Պողպատե պատյանի տեղադրում D=300մմ, L=0.6մ, 3 հատ	զմ	1,80	23,52	42,34
5	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	7,00	2,84	19,88
6	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	7,00	1,19	8,31
7	E23-1	Ավագե ենթաշերտի պատրաստում խողովակի տակ / այդ թվում վրան/	մ <sup>3</sup>	0,60	5,62	3,37
8	E16-218	Միացում կոյուղագծին	տեղ	11,00	17,83	196,08
9	E46-99	Բետոնե հատակի քանդում 15սմ հաստությամբ 1.5մ2	մ <sup>3</sup>	0,23	20,41	4,59
10	C310-5 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	0,42	2,82	1,18
11	E11-11	B-15 դասի բետոնից բետոնե հատակի վերականգնում 1.5մ2, 15սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,23	48,75	10,97
12	E46-53	Բետոնե պատերում անցքերի բացում d=300մմ	տեղ	2,00	3,30	6,61
13	E46-55	Ծածկերում անցքերի բացում d=250մմ	տեղ	4,00	1,62	6,50
14	P19-54	d=100 մմ կոյուղու թուջե խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	4,00	1,12	4,46
<b>Ճաշարանի մասնաշենքի ներքին կոյուղու ցանց</b>						
1	P19-54	d=100 մմ կոյուղու թուջե խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	5,00	1,12	5,58
2	E16-34	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա Ф150մմ /փորձարկումով/	զմ	29,00	2,36	68,56

3	22-365	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում d=150մմ	հատ	13,00	1,96	25,54
4	E22-71	Պողպատե պատյանի տեղադրում D=300մմ, L=0.6մ, 2հատ	գմ	1,20	23,52	28,22
5	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	8,00	2,84	22,71
6	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	8,00	1,19	9,50
7	E23-1	Ավազե ենթաշերտի պատրաստում խողովակի տակ / այդ թվում վրան/	մ <sup>3</sup>	1,60	5,62	8,98
8	E16-218	Միացում կոյուղագծին	տեղ	9,00	17,83	160,43
9	E46-99	Բետոնե հատակի քանդում 15սմ հաստությամբ 2մ2	մ <sup>3</sup>	0,30	20,41	6,12
10	C310-5 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	0,60	2,82	1,69
11	E11-11	B-15 դասի բետոնից բետոնե հատակի վերականգնում 2մ2, 15սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,30	48,75	14,63
12	E46-53	Բետոնե պատերում անցքերի բացում d=300մմ	տեղ	2,00	3,30	6,61
13	E46-55	Ծածկերում անցքերի բացում d=250մմ	տեղ	4,00	1,62	6,50
<b>Ընդամենը</b>						<b>10 210,45</b>
<b>ԱԱՀ</b>	<b>20%</b>					<b>2 042,09</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>12 252,536</b>

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 2 հասցեում:

## 2-րդ չափաբաժին

### ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ ԱՆ «ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» ՔՎ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՈՒՄ, ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՂՆԻՔԻ, ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./
1	2	3	4	5	6
	<b>1 ՀՀ ԱՆ "դադ. հիվանդանոց" թերապեվորիկ բաժանմունք 1-ին հարկ</b>				
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ <sup>2</sup>	4,83	1,41	6,810
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	40,40	0,51	20,604

3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 40.4մ <sup>2</sup>	մ <sup>3</sup>	1,62	19,59	31,657
4	Հախճասալի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	97,00	0,69	66,930
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	97,00	1,08	104,760
6	Միջնապատի քանդում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	7,74	0,97	7,508
7	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	107,90	0,18	19,422
8	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	67,50	1,08	72,900
9	Նույնը առաստաղից	մ <sup>2</sup>	40,40	1,17	47,268
10	Հիմնական պատում դռան բացվածքի լայնացում	մ <sup>3</sup>	0,25	61,94	15,609
11	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	10,82	0,94	10,171
12	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	10,82	4,58	49,556
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				0,000
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ <sup>2</sup>	23,30	0,42	9,786
2	B-15 դասի բետոնից հարթակ 25սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,23	47,70	10,971
3	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ <sup>2</sup>	18,66	4,57	85,276
4	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,04	591,24	21,876
5	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հոսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ <sup>2</sup>	6,09	48,05	292,625
6	Զրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ <sup>2</sup>	40,40	0,86	34,744
7	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	40,40	1,93	77,972
8	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	40,40	8,06	325,624
9	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորի և դռան բացվածքի ուժեղացում	մ <sup>3</sup>	0,05	93,44	4,485
10	Մետաղական գլածո տարրեր, թերթապողպատ և ամրաններ	կգ	108,92	2,33	253,784
11	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	202,77	4,13	837,440
12	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	40,40	4,13	166,852

13	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	128,61	7,95	1 022,450
14	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	74,16	1,47	109,015
15	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	40,40	1,63	65,852
<b>Ընդամենը 1</b>					<b>3 771,946</b>
<b>2 ՀՀ ԱՆ "դադ.հիվանդանոց" թերապեվորիկ բաժանմունք 2-րդ հարկ</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ <sup>2</sup>	4,41	1,41	6,218
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	40,40	0,51	20,604
3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 40.4մ <sup>2</sup>	մ <sup>3</sup>	1,62	19,59	31,657
4	Հախճասալի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	98,26	0,69	67,799
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	98,26	1,08	106,121
6	Միջնապատի քանդում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	7,74	0,97	7,508
7	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	109,16	0,18	19,649
8	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	68,76	1,08	74,261
9	Նույնը առաստաղից	մ <sup>2</sup>	40,40	1,17	47,268
10	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	4,68	0,94	4,399
11	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	4,68	4,58	21,434
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					<b>0,000</b>
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ <sup>2</sup>	25,30	0,42	10,626
2	B-15 դասի բետոնից հարթակ 25սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,23	47,70	10,971
3	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ <sup>2</sup>	18,66	4,57	85,276
4	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,04	591,24	21,876
5	Մետաղապլաստե ելրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ <sup>2</sup>	4,83	48,05	232,082

6	Ջրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ <sup>2</sup>	40,40	0,86	34,744
7	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	40,40	1,93	77,972
8	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով , ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ , գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	40,40	8,06	325,624
9	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	204,03	4,13	842,644
10	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	40,40	4,13	166,852
11	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	129,51	7,95	1 029,605
12	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	75,42	1,47	110,867
13	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	40,40	1,63	65,852
<b>Ընդամենը 2</b>					<b>3 421,909</b>
<b>3</b>					
<b>«ԱՆ "դադ.հիվանդանոց" ճաշարան, բաղնիք, զուգարան, լվացքարան</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ <sup>2</sup>	10,50	1,41	14,805
2	Կախովի առաստաղների և պատերի երեսպատված պլաստմասե շերտաթերթերով հատվածների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	87,48	1,31	114,599
3	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	55,48	0,51	28,295
4	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 55.48մ2	մ <sup>3</sup>	2,22	19,59	43,470
5	Հախճասալի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	117,15	0,69	80,834
6	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	117,15	1,08	126,522
7	Միջնապատի քանդում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	23,57	0,97	22,863
8	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	163,68	0,18	29,462
9	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	108,20	1,08	116,856
10	Նույնը առաստաղից	մ <sup>2</sup>	55,48	1,17	64,912
11	Առկա բետոնե հարթակի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,40	19,59	7,836
12	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	18,10	0,94	17,014

13	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	18,10	4,58	82,898
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					0,000
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ <sup>2</sup>	33,10	0,42	13,902
2	B-15 դասի բետոնից հարթակի իրականացում 25սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,46	47,70	21,942
3	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ <sup>2</sup>	30,66	4,57	140,116
4	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,06	591,24	36,066
5	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ <sup>2</sup>	13,23	48,05	635,702
6	Ջրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ <sup>2</sup>	55,48	0,86	47,713
7	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	55,48	1,93	107,076
8	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	55,48	8,06	447,169
9	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	256,01	4,13	1 057,321
10	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	55,48	4,13	229,132
11	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	146,54	7,95	1 164,993
12	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	109,47	1,47	160,921
13	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	55,48	1,63	90,432
<b>Ընդամենը 3</b>					<b>4 902,851</b>
<b>1-1 Թերապեվորիկ բաժանմունք կենցաղային կոյուղի /ներքին ցանց/</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Կերամիկական արտաքնոցի թասի ապամոնտաժում	հատ	4,00	0,71	2,840
2	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի ապամոնտաժում	հատ	4,00	2,01	8,040
3	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	4,00	0,58	2,320

4	Կերամիկական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2,00	0,71	1,420
5	Փ=100մմ թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գմ	30,00	1,01	30,300
6	Փ=50մմ թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գմ	10,00	0,99	9,900
7	Փ=50մմ հոսակների ապամոնտաժում	հատ	4,00	0,64	2,560
8	Հատակների B-10 բետոնե շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,80	19,73	15,784
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,38	4,50	6,210
10	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,10	1,30	1,430
11	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	0,45	0,95	0,428
12	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	0,45	4,61	2,075
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				0,000
1	Անցքերի բացում պատերում 150x150x150	տեղ	6,00	2,52	15,120
2	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150x300	տեղ	2,00	3,50	7,000
3	Անցքերի բացում հիմքերում 400x400x800	տեղ	1,00	11,17	11,170
4	Փ=110մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ, հողի մեջ /փորձարկումով/	գմ	20,00	1,99	39,800
5	Փ=50մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ հողի մեջ /փորձարկումով/	գմ	3,00	1,30	3,900
6	Փ=110մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի, հատակների վրա և առաստաղի տակ /փորձարկումով/	գմ	21,00	2,15	45,150
7	Փ=50մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի, հատակների վրա և առաստաղի տակ /փորձարկումով/	գմ	15,00	1,40	21,000
8	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	4,00	21,99	87,960
9	Կերամիկական արտաքնոցի թասի մոնտաժում	հատ	6,00	18,71	112,260
10	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի մոնտաժում	հատ	6,00	22,79	136,740
11	Կերամիկական զուգարանակոնքի մոնտաժում "" , Կոմպակտ, ,	հատ	2,00	34,47	68,940
12	Փ=100մմ հոսակի տեղադրում	հատ	7,00	13,46	94,220
13	Ձևավոր մասեր Փ=110մմ	հատ	35,00	2,99	104,650
14	Ձևավոր մասեր Փ=50մմ	հատ	15,00	1,47	22,050

15	Φ=110մմ ստուգիչ-մաքրիչ	հատ	3,00	2,41	7,230
16	Φ=110մմ մաքրիչ կափաարիչով	հատ	3,00	2,93	8,790
17	Φ=50մմ մաքրիչ կափաարիչով	հատ	4,00	2,32	9,280
18	B-15 դասի բետոնից հարթակի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,80	49,54	39,632
19	Բացված անցքերի վերականգնում	մ <sup>3</sup>	0,16	204,87	32,984
20	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1,00	10,33	10,330
	<b>Ընդամենը 1-1</b>				<b>961,512</b>
	<b>1-2</b> <i>Թերապեվորիկ բաժանմունք փաք և սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարում /ներքին ցանց/</i>				
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Φ=15մմ և Φ=20մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	գմ	18,00	0,39	7,020
2	Φ=15մմ և Φ=20մմ պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	գմ	30,00	0,39	11,700
3	Φ=15մմ փականների և ջրընդունիչ ծորակների ապամոնտաժում	հատ	16,00	0,55	8,800
4	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	0,08	0,95	0,071
5	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	0,08	4,61	0,346
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				0,000
1	Անցքերի բացում պատերում 150x150x500	տեղ	6,00	3,19	19,140
2	Φ=25մմ պոլիպրոպիլենե սառը ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով,քլորացումով և փորձարկումով	գմ	4,00	2,46	9,840
3	Φ=20մմ պոլիպրոպիլենե սառը ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով,քլորացումով և փորձարկումով	գմ	70,00	2,95	206,500
4	Φ=20մմ պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով տաք ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով, քլորացումով և փորձարկումով	գմ	47,00	3,42	160,740
5	d=15մմ փականի տեղադրում	հատ	10,00	4,64	46,400
6	d=20մմ փականի տեղադրում	հատ	1,00	4,90	4,900
7	Անկյունային փականի տեղադրում	հատ	8,00	5,70	45,600
8	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	15,00	5,68	85,200
9	Ջրընդունիչ ցնցուղով խառնիչ ծորակի տեղադրում	կ-տ	7,00	12,33	86,310
10	Ճկափող d=15մմ, l=500մմ	հատ	8,00	0,99	7,920

11	Φ=20մմ և Φ=25մմ պոլիպրոպիլենային ֆիթինգներ	հատ	130,00	0,76	98,800
12	Φ=20մմ և Φ=25մմ ջրագծերի միացում գործող ցանցին	տեղ	3,00	7,70	23,100
13	Բացված անցքերի վերականգնում	մ <sup>3</sup>	0,07	204,87	13,726
14	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով	մ	103,00	0,06	6,180
<b>Ընդամենը 1-2</b>					<b>842,293</b>
<b>2-1 Ճաշարան, բաղնիք, զուգարան, լվացքարուն կենցաղային կոյուղի /ներքին ցանց/</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Կերամիկական արտաքնոցի թասի ապամոնտաժում	հատ	3,00	0,71	2,130
2	Արտաքնոցի թասի լվացման տակադիկի ապամոնտաժում	հատ	3,00	2,01	6,030
3	Կորամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	4,00	0,58	2,320
4	Կերամիկական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2,00	0,71	1,420
5	Պողպատյա տակդիրի ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	1,00	0,97	0,970
6	Φ=50մմ թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	10,00	0,99	9,900
7	Φ=100մմ թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	20,00	1,01	20,200
8	Φ=50մմ հոսակների ապամոնտաժում	հատ	4,00	0,66	2,640
9	Հատակների B-10 բետոնե շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	2,80	15,78	44,184
10	Ուղղանկյուն կտրվածքով b=0.5մմ օդատարների ապամոնտաժում 300x350	զմ	7,00	4,19	29,330
11	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,38	4,50	6,210
12	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,10	1,30	1,430
13	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	0,50	0,95	0,475
14	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	0,50	4,61	2,305
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					<b>0,000</b>
1	Անցքերի բացում պատերում 150x150x500	հատ	1,00	2,52	2,520
2	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150x300	հատ	1,00	3,50	3,500
3	Անցքերի բացում հիմքերում 400x400x800	հատ	1,00	11,17	11,170

4	Φ=110մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ հողի մեջ /փորձարկումով/	զմ	21,00	1,99	41,790
5	Φ=50մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ հողի մեջ /փորձարկումով/	զմ	2,00	1,30	2,600
6	Φ=110մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի և հատակների վրա /փորձարկումով/	զմ	6,00	2,15	12,900
7	Φ=50մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի և հատակների վրա /փորձարկումով/	զմ	16,00	1,40	22,400
8	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	6,00	21,99	131,940
9	Կերամիկական արտաքնոցի թասի մոնտաժում	հատ	3,00	18,71	56,130
10	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի մոնտաժում	հատ	3,00	22,79	68,370
11	Կերամիկական զուգարանակոնքի մոնտաժում "“, Կոմպակտ,,	հատ	2,00	34,47	68,940
12	Φ=100մմ հոսակների տեղադրում	հատ	5,00	13,46	67,300
13	Φ=50մմ հոսակների տեղադրում	հատ	1,00	2,36	2,360
14	Φ=110մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	20,00	3,18	63,600
15	Φ=50մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	15,00	1,47	22,050
16	Φ=110մմ ստուգիչ-մաքրիչի տեղադրում	հատ	1,00	2,41	2,410
17	Φ=110մմ կափարիչով մաքրիչի տեղադրում	հատ	2,00	2,93	5,860
18	Φ=110մմ արտաքնոցի թասի սիֆոնի տեղադրում	հատ	3,00	3,29	9,870
19	Արտաձգման հովանոցի մոնտաժում b=0.55 ցինկապատ թիթեղից 1700x1300	հատ	3,00	21,01	63,030
20	B-15 դասի բետոնից հարթակի իրականացում	մ <sup>3</sup>	2,80	49,54	138,712
21	Բացված անցքերի վերականգնում	մ <sup>3</sup>	0,15	204,87	29,911
22	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1,00	10,33	10,330
	<b>Ընդամենը 2-1</b>				<b>967,237</b>
	<b>2-2</b> <b>Ճաշարան, բաղնիք, զուգարան, լվացքատուն</b> <b>տաք և սառը կենցաղային և խմելու</b> <b>ջրամատակարարման /ներքին</b> <b>ցանց/</b>				
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Φ=15մմ և Φ=20մմ պողպատյա ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	զմ	18,00	0,39	7,020

2	Φ=15մմ և Φ=20մմ պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	զմ	20,00	0,39	7,800
3	Φ=15մմ փականների և ջրընդունիչ ծորակների ապամոնտաժում	հատ	12,00	0,55	6,600
4	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	0,11	0,95	0,105
5	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	0,11	4,61	0,507
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					0,000
1	Անցքերի բացում պատերում 150x150x500	տեղ	6,00	3,19	19,140
2	Φ=25մմ պոլիպրոպիլենե սառը ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով,քլորացումով և փորձարկումով	զմ	22,00	2,39	52,580
3	Φ=20մմ պոլիպրոպիլենե սառը ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով,քլորացումով և փորձարկումով	զմ	45,00	3,00	135,000
4	Φ=20մմ պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով տաք ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով, քլորացումով և փորձարկումով	զմ	20,00	1,65	33,000
5	d=15մմ փականի տեղադրում	հատ	10,00	4,64	46,400
6	d=20մմ փականի տեղադրում	հատ	1,00	4,90	4,900
7	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	6,00	5,68	34,080
8	Ջրընդունիչ ցնցուղով խառնիչ ծորակի տեղադրում	կ-տ	4,00	12,33	49,320
9	Ճկափող d=15մմ, l=500մմ	հատ	5,00	0,99	4,950
10	Φ=20մմ և Φ=25մմ պոլիպրոպիլենային ֆիթինգներ	հատ	60,00	0,76	45,600
11	Φ=25մմ ջրագծերի միացում գործող ցանցին	տեղ	1,00	7,70	7,700
12	Տաք ջրի բաքերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	13,00	0,60	7,800
13	Բացված անցքերի վերականգնում	մ <sup>3</sup>	0,07	204,87	13,726
14	խողովակների ջերմամեկուսացում ուտիներ խողովակներով	մ	77,00	0,06	4,620
<b>Ընդամենը 2-2</b>					<b>480,848</b>
<b>6-1 Արտաքին կոյուղու ցանց</b>					
1	Ասֆալտե ծածկույթի կտրում սղոցով	զմ	3,00	0,64	1,920
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,20	4,77	0,954
3	IV-րդ կարգի գրունտի խրամուղու մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6,30	4,47	28,161
4	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	3,00	5,38	16,140

5	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում փորձարկումով $\Phi 110 \times 3.2$ SN-2	զմ	3,00	1,68	5,040
6	Պոլիէթիլենային ծալքավոր կոյուղու խողովակներ փորձարկումով $\Phi 200$ SN-4	զմ	3,50	6,90	24,150
7	Դիտահորի պատերի ամրացում B-12.5 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,50	45,32	22,660
8	Միացում գործող ցանցին $\Phi=200$ մմ	տեղ	2,00	10,25	20,500
9	Բնահորի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5,00	1,29	6,450
10	Գործող կոյուղու խողովակների փչամաքում	զմ	10,00	0,55	5,500
11	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	5,00	4,58	22,900
	<b>Ընդամենը 6-1</b>				<b>154,375</b>
	<b>6-2</b>				
	<b>Արդարին ջրամատակարարման ցանց</b>				
1	Ասֆալտե ծածկույթի կտրում սղոցով	զմ	140,00	0,64	89,600
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	8,00	4,76	38,080
3	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	25,00	1,07	26,750
4	IV-րդ կարգի գրունտի խրամուղու մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ <sup>3</sup>	34,00	2,46	83,640
5	IV-րդ կարգի գրունտի խրամուղու մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	10,00	10,92	109,200
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	5,00	5,38	26,900
7	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակի մոնտաժում $\Phi 110 \times 6.6$ PEPN10 լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	50,00	5,60	280,000
8	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակի մոնտաժում $\Phi 50 \times 3$ PEPN10 լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	16,00	2,78	44,480
9	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակի մոնտաժում $\Phi 25 \times 2$ PEPN10 լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	10,00	1,35	13,500
10	Պողպատյա կցաշուրթավոր փական $d=100$ մմ	հատ	1,00	93,30	93,300
11	Ջրաչափ $d=80$ մմ	հատ	1,00	100,81	100,810
12	Ջտիչ $d=80$ մմ	հատ	1,00	25,12	25,120
13	Թուջե սողնակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	5,00	19,59	97,950
14	Փական $d=20$ մմ	հատ	1,00	5,52	5,520
15	Պոլիէթիլենային միջադիր կցաշուրթով $d=110$ մմ	հատ	2,00	31,34	62,680
16	Ջրմուղի հորի ե/բ հատակի սալի տեղադրում /B-15, 0.9 խ.մ/	մ <sup>3</sup>	0,90	73,55	66,195

17	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից ջրի կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi$ 1,0մ -2հատ, $\Phi$ 1.25մ-1հատ /3հատ/	մ <sup>3</sup>	3,60	155,14	558,504
18	Ե/բետոնե ծածկի սալի տեղադրում դիտահորի վրա /B-15, 0.9 խ.մ/, 1.2x1.2-2հատ, 1.5x1.5-1հատ	մ <sup>3</sup>	0,90	73,55	66,195
19	$\Phi$ 12 A500c ամրանի արժեքը	տն	0,05	509,95	22,948
20	Թուջե մտոց կափարիչով $\Phi$ 700	հատ	3,00	92,99	278,970
21	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0,05	852,93	40,941
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0,03	773,25	23,198
23	Միացում գործող ջրագագծին	տեղ	1,00	10,23	10,230
24	$\Phi$ =25մմ ջրագծերի միացում գործող ցանցին	տեղ	1,00	7,62	7,620
25	Խողովակի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ <sup>3</sup>	15,00	5,38	80,700
26	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	10,00	1,29	12,900
27	Նույնը մեխանիզմով տեղափոխելով 20մ	մ <sup>3</sup>	34,00	0,24	8,160
28	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15կմ	տն	45,00	3,65	164,250
29	Խճի շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	70,00	1,69	118,300
30	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	70,00	4,89	342,300
31	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	16,00	4,57	73,120
	<b>Ընդամենը 6-2</b>				<b>2 972,060</b>
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>18 475,031</b>
	<b>ԱԱՀ - 20 %</b>				<b>3 695,006</b>
	<b>Ամբողջը</b>				<b>22 170,037</b>

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան, Արշակունյաց 2Ա հասցեում:

### 3-րդ չափաբաժին

#### ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ ԱՆ «ԱՐՈՎՅԱՆ» ՔԿ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՑԱՆՑԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՈՒՄ, ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ և ԲԱՂՆՔԻ, ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
				/հազ. դրամ/	/հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>					

<b>Պահակակեր</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ <sup>2</sup>	1,47	1,407	2,068
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	3,1	0,509	1,578
3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 3.1մ2	մ <sup>3</sup>	0,12	19,574	2,349
4	Հախճասալի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	9,45	0,688	6,502
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	9,45	1,077	10,178
6	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	13,18	0,18	2,372
7	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	10,08	0,898	9,052
8	Նույնը առաստաղից	մ <sup>2</sup>	3,1	0,898	2,784
9	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	1,12	0,948	1,062
10	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	1,12	4,579	5,128
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ <sup>2</sup>	0,88	0,419	0,369
2	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ <sup>2</sup>	1,47	48,396	71,142
3	Ջրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ <sup>2</sup>	3,1	0,868	2,691
4	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	3,1	1,935	5,999
5	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	3,1	8,111	25,144
6	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	19,53	4,14	80,854
7	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	3,1	4,14	12,834
8	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	9,45	7,991	75,515
9	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	19,53	1,477	28,846
10	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,1	1,636	5,072
					<b>351,537</b>
<b>Ջրամատակարարում և կոյուղի</b>					

Մեկուսարանի					
Տաք, սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանց					
<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>					
-					
1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում $\Phi 15$ , 20	զմ	18	0,469	8,442
2	Պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 15$ , 20	զմ	30	0,289	8,670
3	Փականների և ջրընդունիչ ծորակների ապամոնտաժում	հատ	16	0,748	11,968
-				0	0,000
<u>Մոնտաժման աշխատանքներ</u>					
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ սառը ջրի PR PN-10 $\Phi 50$ մմ	զմ	8	3,422	27,376
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ սառը ջրի PR PN-10 $\Phi 32$ մմ	զմ	145	2,305	334,225
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PN-10, $\Phi 25$ մմ	զմ	20	2,484	49,680
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PR PN-10, $\Phi 20$ մմ	զմ	160	2,983	477,280
8	Պոլիպրոպիլենային պլումինե շերտով խողովակի մոնտաժ ամրացումով տաք ջրի համար PR PN-10 $\Phi 25$ մմ	զմ	25	3,133	78,325
9	Պոլիպրոպիլենային պլումինե շերտով խողովակի մոնտաժ ամրացումով տաք ջրի համար PR PN-10 $\Phi 20$ մմ	զմ	25	3,402	85,050
10	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ	8	5,677	45,416
11	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ	հատ	33	5,677	187,341
12	Ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով	հատ	14	10,765	150,710
13	Պոլիպրոպիլենե ֆիտիգներ	հատ	380	0,688	261,440
14	ճկախողովակ $\Phi 15$ մմ, L=500մմ	հատ	32	2,295	73,440
15	Կուտակային ջրատաքացուցիչ «Ariston V=80լ	հատ	1	122,821	122,821
16	Փական d15	հատ	53	4,829	255,937
17	Փական d20	հատ	8	5,168	41,344
18	Փական d25	հատ	4	5,806	23,224
19	Փական d40	հատ	1	8,65	8,650
20	Միացում գործող ցանցին $\Phi 25$	տեղ	2	2,724	5,448
21	Միացում գործող ցանցին $\Phi 50$	տեղ	1	2,724	2,724
22	150x150մմ անցքի բացում պատերում	տեղ	50	1,546	77,300
23	Նույնի՝ անցքի փակում	մ3	0,4	99,795	39,918
24	Ցանցի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	383	0,09	34,470
					<b>2 411,199</b>
<b>Պահակակետ.</b>					

<b>Սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանց</b>					
<b><u>Ապամոնոպաժման աշխատանքներ</u></b>					
1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում $\Phi 15$	զմ	4	0,469	1,876
2	Փականների և ջրի ծորակների ապամոնտաժում	հատ	2	0,748	1,496
<b><u>Մոնոպաժման աշխատանքներ</u></b>					
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PR PN-10, $\Phi 20$ մմ	զմ	6	2,983	17,898
4	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ	հատ	1	5,677	5,677
5	Պոլիպրոպիլենե ֆիտիգներ	հատ	10	0,688	6,880
6	ճկախողովակ $\Phi 15$ մմ, L=500մմ	հատ	1	2,295	2,295
7	Փական $d15$	հատ	2	4,829	9,658
8	Միացում գործող ցանցին $\Phi 32$	տեղ	1	2,724	2,724
9	Ցանցի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	6	0,09	0,540
					<b>49,044</b>
<b>Պահակակետ.</b>					
<b>Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց</b>					
<b><u>Ապամոնոպաժման աշխատանքներ</u></b>					
1	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	1	1,367	1,367
2	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում $U100$	զմ	3	1,008	3,024
3	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում $U50$	զմ	3	1,008	3,024
4	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում սիֆոնով և ջրընդունիչ փականով	հատ	1	2,315	2,315
5	Բետոնե հատակների քանդում և վերականգնում	մ3	0,2	67,99	13,598
<b><u>Հողային աշխատանքներ</u></b>					
6	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ3	0,9	4,06	3,654
7	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	0,63	0,389	0,245
<b><u>Մոնոպաժային աշխատանքներ</u></b>					
8	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում $dy=110 \times 3,2$ , SN-2, հողի մեջ հատակի տակ փորձարկումով	մ	3	1,706	5,118
9	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժ $\Phi 110$ պատերի վրա	զմ	4	2,085	8,340
10	Նույնը՝ $\Phi 50$	զմ	4	1,596	6,384
11	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	1	22,716	22,716

12	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում , «Կոմպակտե	հատ	1	34,848	34,848
13	Ձևավոր մասեր Փ110	հատ	8	2,225	17,800
14	Ձևավոր մասեր Փ50	հատ	4	1,776	7,104
15	Ստուգիչ -մաքրիչ Փ110	հատ	1	7,413	7,413
16	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	12,391	12,391
17	Միջհարկային ծածկի մեջ 150x150մմ անցքի բացում	տեղ	1	1,546	1,546
18	Հիմքերում անցքի բացում	հատ	1	1,546	1,546
19	անցքերի փակում	մ3	0,03	100,224	3,007
20	Ցանցի փորձարկում	զմ	11	0,419	4,609
					<b>160,049</b>
<b>Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր</b>					
<b><i>Մոնտաժային աշխատանքներ</i></b>					
1	Ասֆալտի ծածկույթի կտրում ֆրեզով	զմ	526	0,369	194,094
2	Ասֆալթետոնե ծածկույթի քանդում հանքահատ մուրճով	մ3	36	4,769	171,684
3	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կողլիցքով	մ3	50	0,648	32,400
4	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի գրունտներում կողլիցքով	մ3	102	0,848	86,496
5	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 5-րդ կարգի գրունտներում կողլիցքով	մ3	70	1,137	79,590
6	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ3	40	2,534	101,360
7	Ավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	24	5,387	129,288
8	Պոլիմինիլբլորիդե կոյուղու խողովակների մոնտաժում dy=110x3,2,	մ	32	11,692	374,144
9	Պոլիէթիլենային ծալքավոր կոյուղու խողովակների մոնտաժում dy=200, SN-4	մ	65	7,113	462,345
10	Պոլիէթիլենային ծալքավոր կոյուղու խողովակների մոնտաժում dy=300, SN-4	մ	198	12,56	2 486,880
11	Բետոնե առվակներ պատրաստում դիտահորում B15 դասի բետոնից	մ3	10	53,694	536,940
12	Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	50	4,29	214,500
13	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	12,411	12,411
14	Դիտահորերի բետոնե հատակի և պատերի ամրացում B15 դասի բետոնով	մ3	9	58,472	526,248
15	Կոյուղու պոլիմեր-ավազային կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում բետոնե շերտի վրա D=900մմ, հմ=1,0մ	հատ	19	36,384	691,296
16	Պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	20	45,563	911,260

17	Կոյուղու ցանցի փորձարկում	զմ	295	0,09	26,550
18	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	256	0,389	99,584
19	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա	տ	209	1,826	381,634
20	Խճի շերտի իրականացում 12ամ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	270	1,646	444,420
21	Ասֆալտրետոնեն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ խոշորահատիկ	մ <sup>2</sup>	270	3,611	974,970
22	Ասֆալտրետոնեն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ մանրահատիկ	մ <sup>2</sup>	270	4,968	1 341,360
23	Գործող կոյուղու խողովակների փչամաքրում	զմ	50	0,878	43,900
					<b>10 323,354</b>
<b>Ոռոգման ցանցի կառուցում</b>					
1	Պոլիէթիլենային խողովակ PN-10 մթ.ճնշ. d=50x3,0 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	զմ	1 100	0,917	1 008,700
2	Պոլիէթիլենային ձգվող ' x 50 մմ F	հատ	5	2,1	10,500
3	Պոլիէթիլենային ձգվող 1 1\2 " x 50 մմ F	հատ	1	0,947	0,947
4	Պոլիէթիլենային ձգվող 50 x 50 մմ	հատ	6	1,65	9,900
5	Պոլիէթիլենային ձգվող 50 x 50 x50 մմ	հատ	6	3,8	22,800
6	Խամուտ անցում 3/4"x 50 մմ	հատ	25	0,547	13,675
7	Միացման մասեր	հատ	25	0,35	8,750
8	Փական գնդաձև 3/4 "	հատ	25	1,25	31,250
9	Ռետինե խողովակ 3/4 "	մ	200	0,45	90,000
					<b>1 196,522</b>
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>14 491,705</b>
	<b>ԱԱԿ 20%</b>				<b>2 898,341</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>17 390,046</b>

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Կոտայքի մարզ, ք.Աբովյան 2-րդ արդյունաբերական թաղ, թիվ 30/1 հասցեում:

**4-րդ չափաբաժին**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**ՀՀ ԱՆ «ԿՈՇ» ՔԿԿ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ, ՃԱՇԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**Կոնստրուկտորական մաս 1**

Հ/Հ	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
-----	--	----------------	--------	---	-----------------------------

<b>Հողային աշխատանքներ 1-1</b>					
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0,08	429	34,320
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0,05	591,6	29,580
3	Բազալտե խճե նախապատրաստական շերտ ջրամաբարի տակ	մ3	1,5	15,15	22,730
4	Գրունտի ետլիցք տոփանումով	1000մ3	0,09	53,02	4,770
5	Ավելնորդ գրունտի բարձում ինքնաթափեր	1000մ3	0,036	573,22	20,640
6	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 4 կմ	տ	64,8	1,58	102,380
7	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	100մ3	0,36	457,87	164,830
8	Բազալտե խճե նախապատրաստական շերտ ասֆալտբետոնի տակ 20-40	մ3	36	10,34	372,240
9	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում	100մ2	0,4	364,86	145,940
<b>Ե/Բ տարրեր 1-2</b>					
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B-7.5 դասի բետոնից	մ3	14,2	39,49	560,758
11	Ե/Բ միաձույլ հատակի իրականացում B-20, W6, դասի բետոնով	մ3	5	107,43	537,150
12	Ամրան A500C դասի Մ10մմ	տ	0,29	509,43	147,735
13	Ամրան Ac1 դասի	տ	0,0035	506,37	1,772
14	Ե/Բ միաձույլ պատերի իրականացում B-20, W6, դասի բետոնով	մ3	10,6	107,43	1 138,758
15	Ամրան A500C դասի Մ10մմ	տ	0,661	509,43	336,733
16	Ամրան Ac1 դասի 6մմ	տ	0,013	506,37	6,583
17	Ե/Բ միաձույլ ծածկի սալի իրականացում B-20, W6, դասի բետոնով	մ3	3,3	80,72	266,376
18	Ամրան A500C դասի Մ12մմ	տ	0,334	495,64	165,544
19	Ամրան A500C դասի Մ16մմ	տ	0,0048	494,11	2,372
20	Ամրան Ac1 դասի 6մմ	տ	0,0035	506,37	1,772
21	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0,01	1545,81	15,458
22	մտոցի տեղադրում	հատ	1	112,43	112,430
23	Մետաղական աստիճան	տ	0,0796	837,54	66,668
<b>Ջրամեկուսացում 1-3</b>					
24	Արտաքին պատերի Ց/Ա սվաղ	100մ2	0,4	387,55	155,020
25	Արտաքին պատերի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	0,4	119,35	47,740
26	Հատակի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	0,35	119,35	41,770
27	Հատակի ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	0,35	177,08	61,980

<b>Հորի օդափոխության աշխատանքներ 1-4</b>					
28	Փ219x3մմ պողպատե խողովակ L=1.5մ	մ	1	27,71	27,710
29	Փ219x3մմ ծունկ	մ	1	23,12	23,120
30	պլասմասե մտոց	հատ	1	38,87	38,870
31	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,011	95,61	1,050
<b>Ճարտարապետական մաս 2</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ 2-1</b>					
1	Փայտե դռների քանդում	100մ2	0,02	135,43	2,709
2	Պատերի հախճասալիկների քանդում	100մ2	1,08	57,83	62,456
3	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	100մ2	1,1	28,56	31,416
4	Կերամիկական հատակի քանդում	100մ2	1,93	62,04	119,737
5	Բետոնե հատակների քանդում	մ3	15	27,69	415,350
6	Ասիական թասակի ապամոնտաժում	հատ	1	2,76	2,760
7	Լվացարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	5	1,18	5,900
8	Բետոնե վաննաների քանդում	մ3	0,8	27,69	22,152
9	Պատերից և առաստաղից հին ներկի մաքրում	մ2	194	0,35	67,900
10	Կախովի առաստաղի ապամոնտաժում	մ2	3,8	1,39	5,282
11	Պատերից ց/ա սվաղի քանդում	100մ2	1,08	28,56	30,845
12	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	16	3,76	60,160
<b>Դռներ 2-2</b>					
1	Մետաղապլաստե դուռ 60մմ սպիտակ	մ2	3,36	46,59	156,542
2	Շեպերի սվաղ գաջե շաղախով	100մ2	0,015	443,11	6,647
<b>Հատակներ 2-3</b>					
3	Խճե շերտի իռականացում 70մմ	100մ2	1,94	73,75	143,075
4	Փովածքի շերտերի ամրանավորում	տ	0,408	19,86	8,103
5	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ2	193,8	1,37	265,506
6	Ե/բետոնե նախապատրաստական շերտ B-15 դասի բետոնից	մ3	14,2	47,65	676,630
7	Հատակի ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	1,9	177,08	336,452
8	Մամլոգրանիտե ծածկույթ	100մ2	1,9	1 451,64	2 758,116
9	Հիդրոմեկուսացում իզոգամով	100մ2	0,038	464,5	17,651
10	Հատակի ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	0,04	177,08	7,083
11	Մետալախային խեցեսալիկ 6մմ	100մ2	0,04	861,37	34,455
12	Շրիշակներ մամլոգրանիտե սալիկներից 100մմ բարձրությամբ	մ	144	1,38	198,720
<b>Հարդարման աշխատանքներ 2-4</b>					
31	Պատերի սվաղ ցեմենտային շաղախով	100մ2	1,55	213,11	330,321

32	Պատերի սվաղ գաջե շաղախով	100մ2	1,88	365,06	686,313
33	Առաստաղների սվաղ գաջե շաղախով	100մ2	0,3	399,21	119,763
34	Պատերի լատեքսային ներկում	100մ2	2,07	213,15	441,221
35	Առաստաղի լատեքսային ներկում	100մ2	0,681	242,87	165,394
36	Պատերի կերամիկական սալիկապատում	100մ2	1,47	1 140,97	1 677,226
37	պլասմասե կախովի առաստաղ <ՊՎՔ> տեսակի	մ2	125,7	10,54	1 324,878
39	ներկարարական անկյունակներ	գծ.մ.	89	0,1	8,900
	<b>Ջրահեռացման առվակի իրականացում 2-5</b>				
40	Խճե շերտի իռրականացում	100մ2	0,06	73,75	4,425
41	Ջրահեռացման առվակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	1,3	71,27	92,651
42	Մետաղական ցանց	տ	0,1032	795,12	82,056
43	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,028	95,61	2,677
	<b>Արտաքին աստիճահարթակ 2-6</b>				
49	Արտաքին աստիճահարթակի երեսպատում 30 մմ սալիկներով	մ2	1	22,28	22,280
50	Մետաղական բազրիքների կոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,093	95,61	8,892
	<b>Այլ աշխատանքներ 2-7</b>				
51	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և մոնտաժ	սեկ	80	2,69	215,200
52	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ	մ	20	3,23	64,600
	<b>Օդափոխություն 3</b>				
	<b>Դահլիճի օդափոխության համակարգ 3-1</b>				
1	Կենտրոնախույզ օդամուղ BL 14/46 N4 L= 5025 մա/ժ	հատ	1	281,69	281,690
2	Առանցքային օդամուղ արտաձման համար L=295մ3/ժ	հատ	1	97,33	97,330
3	Առանցքային օդամուղ արտաձման համար L=100մ3/ժ	հատ	1	61	61,000
4	Առանցքային օդամուղ ներաձման համար L=295մ3/ժ	հատ	1	97,33	97,330
5	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 800x350x1000	հատ	1	87,29	87,290
6	Օդի ներաձման սարք էլեկտրական տաքացուցիչով	կոմպ	1	3 307,22	3 307,220
7	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.6$ մմ	մ2	3,6	7,74	27,864
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.7$ մմ	մ2	98	7,74	758,520

9	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանքաբամբակով	100մ2	1,32	169,25	223,410
10	Օդատարի և սարքերի ամրացում	100կգ	1,02	141,78	144,616
11	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 700x200	հատ	6	16,01	96,060
12	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 700x150	հատ	3	14,83	44,490
13	Օդառիչ ճաղաշար 900x600	հատ	1	14,83	14,830
14	Գլխանոց 1100x 450	հատ	1	11,91	11,910
15	Հովանոց վառարանների համար չափ 8500 x1300	հատ	1	97,8	97,800
16	Հովանոց վառարանների համար չափ 3100 x1300	հատ	1	41,16	41,160
17	Օդատար կլոր	մ	5	7,74	38,700
<b>Ջրամատակարարում և կոյուղի 4</b>					
<b>ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 4-1</b>					
1	Պողպատե ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում $\emptyset$ 15-32	մ	32	0,29	9,280
2	Անցքի բացում և վերականգնում կապիտալ պատի մեջ 0.25x0,25x0,5	հատ	1	5,32	5,320
3	Անցքում $\emptyset$ 100մմ պողպատե պատյանի L=0,5մ տեղադրում	հատ	1	7,84	7,840
4	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,0016	95,61	0,153
5	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական նյութով	հատ	1	2,7	2,700
6	Անցքի խցափակում B12,5դասի բետոնով	մ3	0,027	213,24	5,757
7	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	0,29	3,76	1,090
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 32 x3.0	մ	8	2,22	17,760
9	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 25x2.3	մ	3	2,39	7,170
10	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 20x1.9	մ	56	2,32	129,920
11	Փական D=25 մմ.	հատ	2	2,37	4,740
12	Փական D=15 մմ.	հատ	8	2,04	16,320
13	Գնդիկավոր փական D=15 մմ.	հատ	11	2,74	30,140
14	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	1	0,77	0,770
15	Խոհանոցային կոնքի խառնարան	լրակազմ	5	6,68	33,400
16	Լվացարանի ծորակ	հատ	1	6,19	6,190
17	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ $\emptyset$ 25 մմ.	հատ	2	0,11	0,220
18	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ $\emptyset$ 15 մմ.	հատ	26	0,05	1,300

19	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ $\emptyset$ 20x15x20 մմ.	հատ	2	0,14	0,280
20	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ $\emptyset$ 20x15x25 մմ.	հատ	5	0,14	0,700
21	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ $\emptyset$ 20x15x20 մմ.	հատ	4	0,14	0,560
22	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ $\emptyset$ 15x15x15 մմ.	հատ	3	0,11	0,330
23	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում $\emptyset$ 20/20 մմ.	հատ	1	0,08	0,080
24	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում $\emptyset$ 20/15 մմ.	հատ	4	0,06	0,240
25	Պողպատ - պոլիպրոպիլեն միացություն $\emptyset$ 25մմ.	հատ	2	1,81	3,620
26	Միացում գոյություն ունեցող ջրամատակարարման խողովակին	տեղ	1	7,53	7,530
27	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	100մ	0,67	8,45	5,662
28	Տաք ջրի խողովակների ջերմամեկուսացում ունեցող խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	մ	16	2,53	40,480
29	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	1	0,59	0,590
<b>ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ 4-2</b>					0,000
30	Անցքի բացում և վերականգնում կապիտալ պատի մեջ 0.3x0,3x0,5	հատ	2	5,32	10,640
31	Անցքում պողպատե պատյանի $\emptyset$ 200, L=2.0մ տեղադրում	հատ	1	62,18	62,180
32	Անցքում պողպատե պատյանի $\emptyset$ 200, L=0,5մ տեղադրում	հատ	2	13,63	27,260
33	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում $\emptyset$ 100, $\emptyset$ 150	100մ <sup>2</sup>	0,0128	95,61	1,224
34	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	հատ	2	2,7	5,400
35	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,06	214,34	12,860
36	Անցքի բացում և վերականգնում միջհարկային ծածկի մեջ 0.15x0,15x0,3	հատ	1	5,32	5,320
37	Հատակի քանդում և վերականգնում 0.3x0,2x11	մ <sup>3</sup>	0,66	27,69	18,275
38	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում $\emptyset$ 100, $\emptyset$ 150	մ	30	0,54	16,200
39	Լվացարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	1	1,18	1,180
40	Խոհանոցակոնքի ապամոնտաժում	հատ	6	1,18	7,080
41	ցածր տեղակայված զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	1	2,76	2,760

42	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	2,02	3,76	7,595
43	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=160 մմ., պատի վրա	մ	11	5,99	65,890
44	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ., հողի մեջ	մ	8	1,84	14,720
45	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ., պատի վրա	մ	9	2,3	20,700
46	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=63 մմ. հողի մեջ	մ	8	1,37	10,960
47	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=63 մմ., պատի վրա	մ	10	1,41	14,100
48	Լվացարանակոնք	լրակազմ	1	20,93	20,930
49	Երկտեղ խահանգային խորը կոնք	լրակազմ	2	21,34	42,680
50	Մեկ տեղանոց խահանգային խորը կոնք	լրակազմ	1	17,78	17,780
51	Խահանգային կոնք	լրակազմ	2	17,78	35,560
52	Զուգարանակոնք լվացման տակառիկով	լրակազմ	1	33,15	33,150
53	Հոսակ d=150 մմ.	լրակազմ	1	6,3	6,300
54	Հոսակ d=100 մմ.	լրակազմ	2	5,57	11,140
55	Հոսակ d=50 մմ.	լրակազմ	3	2,26	6,780
56	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=150 մմ	հատ	3	0,93	2,790
57	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=110 մմ	հատ	7	0,93	6,510
58	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=63 մմ	հատ	10	0,18	1,800
59	Ստուգիչ d=110 մմ.	հատ	1	12,08	12,080
60	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	1	0,59	0,590
61	մետաղակոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,002	95,61	0,191
62	Համակարգի փորձարկում	100մ	0,47	8,25	3,878
	<b>Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս 5</b>				0,000
1	Մալուխ պղնձե BBΓHГ 5x70մմ2	100մ	0,12	2355,6	282,672
2	Մալուխ պղնձե BBΓHГ 5x50մմ2	100մ	0,12	1857,25	222,870
3	Մալուխ պղնձե BBΓHГ 5x16 մմ2	100մ	0,57	632,64	360,605
4	Մալուխ պղնձե BBΓHГ 5x10 մմ2	100մ	0,5	453,58	226,790
5	Մալուխ պղնձե BBΓHГ 5x6մմ2	100մ	0,46	221,3	101,798
6	Մալուխ պղնձե BBΓHГ 3x6մմ2	100մ	0,16	139,91	22,386
7	Մալուխ պղնձե BBΓHГ 3x4մմ2	100մ	0,63	125,19	78,870
8	Մալուխ պղնձե BBΓHГ 3x2.5 մմ2	100մ	2,78	91,85	255,343
9	Մալուխ պղնձե BBΓHГ 3x1.5մմ2	100մ	1,79	85,79	153,564

10	Պլասմասե վահանակ 24 ավտոմատ անջատիչի համար	հատ	2	42,23	84,460
11	Պլասմասե վահանակ 12 ավտոմատ անջատիչի համար	հատ	1	26	26,000
12	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ B 200 Ա, 10kA	հատ	1	24,96	24,960
13	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ B 160 Ա, 10kA	հատ	1	24,96	24,960
14	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ B 100 Ա, 10kA	հատ	3	21,39	64,170
15	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ B 63 Ա, 10kA	հատ	4	5,58	22,320
16	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ B 50 Ա, 10kA	հատ	3	5,58	16,740
17	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ B 63 Ա, 6kA	հատ	2	4,41	8,820
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ B 40 Ա, 6kA	հատ	5	3,45	17,250
19	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	2	2,95	5,900
20	Վարդակ միաբևեռ 16Ա հողանցիչով	100հատ	0,31	199,84	61,950
21	Վարդակ երբևեռ հողանցիչով պաշտպանված 16Ա	100հատ	0,09	199,84	17,986
22	անջատիչ երկստեղնավոր	100հատ	0,07	175,79	12,305
23	անջատիչ մեկստեղնավոր	100հատ	0,03	167,55	5,027
24	Բաժանման տուփեր	հատ	10	0,19	1,900
25	Շրջանակ (մեկ տեղանոց)	հատ	35	0,15	5,250
26	Շրջանակ (երկու տեղանոց)	հատ	15	0,22	3,300
27	Ամրակներ 9մմ2, 10մմ2, 12մմ2	տուփ	20	0,29	5,800
28	LED լուսատու 600x600-4000K 36W	100հատ	0,17	3865,62	657,155
29	LED լուսատու 190x190-4000K 20W	100հատ	0,2	1825,2	365,040
30	Ակոսի փորում	100մ	5,3	37,74	200,022
31	Ակոսի փակում	100մ2	0,11	366,38	40,302
32	Սակառ 5x5 սմ	100մ	1,53	152,66	233,570
33	Սակառ 10x10սմ	100մ	0,25	169,17	42,293
34	Գոֆրե խողովակ Մ32մմ	100մ	0,25	88,17	22,043
35	Գոֆրե խողովակ Մ20մմ	100մ	4,57	85,17	389,227
	<b>Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանց 5-1</b>				0,000
1	Ասֆալտրետոնե ծածկույթի քանդում	100մ3	0,26	457,87	119,046
2	Տեղափոխում	տ	57,2	3,16	180,752
3	Ասֆալտրետոնե ծածկույթի քանդում	100մ3	0,02	457,87	9,157

4	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 17 սմ	մ3	36,7	10,33	379,111
5	Իոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	100մ2	2,16	348,81	753,430
6	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	100մ2	3,2562	486,63	1 584,565
7	Խրամուղու մշակում III - կարգի բնահողում ձեռքով	100մ3	0,1	243,17	24,317
8	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	100մ3	0,01	137,72	1,377
9	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III - կարգի բնահողում կուտակելով խրամուղու կողքը	1000մ3	0,213	429	91,377
10	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III - կարգի բնահողում բարձելով ավտոմեքենայի	1000մ3	0,028	573,22	16,050
11	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազի շերտով 10 սմ. Հաստությամբ	մ3	11,5	6,82	78,430
12	Կոյուղու պոլիէթիլենե գոֆրեածն խողովակներ DN 400 /449	մ	51	22,6	1 152,600
12	Կոյուղու պոլիէթիլենե գոֆրեածն խողովակներ DN 250 /281	մ	68	9,97	677,960
12	Կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակներ DN 110	մ	7	5,08	35,560
13	Կոյուղու Ø1500հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ	մ3	0,46	39,5	18,170
13	Կոյուղու Ø1000հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ	մ3	0,96	39,5	37,920
14	Կոյուղու կլոր հորեր հավաքովի ե/ք էլեմենտներից Ø 1000x1550 (h)	մ3	5	64,84	324,200
15	Դիտահորի մաս Ø 1000x1550 (h)	հատ	2	42,91	85,820
16	Դիտահորի մաս Ø 400 (h)	հատ	2	20,6	41,200
17	Դիտահորի ծածկի սալ	հատ	2	93,18	186,360
14	Կոյուղու կլոր հորեր հավաքովի ե/ք էլեմենտներից Ø 1000x1200 (h)	մ3	6,61	64,52	426,477
15	Դիտահորի մաս Ø1500x1200(h)	հատ	6	56,4	338,400
16	Դիտահորի մաս Ø 400 (h)	հատ	6	20,63	123,780
17	Դիտահորի ծածկի սալ	հատ	8	93,23	745,840
18	Թուջե T տիպի մտոցի տեղադրում d= 700մմ	հատ	8	83,54	668,320
19	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0,24	562,85	135,084

20	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0,063	662,22	41,720
21	Մետաղական աստիճանների ներկում	100մ2	0,17	95,65	16,261
22	Յուղորսիչ БИО зом 25-1700	լրակազմ	1	1 992,85	1 992,850
22	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղուն	հատ	4	22,98	91,920
23	Գործող համակարգի մաքրում	100մ	0,5	124,25	62,125
23	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, տեղի փափուկ բնահողով տոփանելով	100մ3	0,6	124,24	74,544
25	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տեղի բնահողով	1000մ3	0,164	56,75	9,307
24	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, բերովի փափուկ բնահողով տոփանելով	100մ3	0,03	124,24	3,727
26	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում	տ	50,4	3,16	159,264
	<b>Ընդամենը 1-5</b>				<b>36 365,775</b>
	<b>Ա.Ա.Հ.</b>	<b>20%</b>			<b>7 273,155</b>
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				<b>43 638,930</b>

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Արագածոտնի մարզ գ. Կոշ հասցեում:

\* աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

**Ծանուցում՝**

\*Շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակ օգտագործվող բոլոր նյութերն ու ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ և լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ՝ եթե դա կիրառելի է տվյալ նյութի կամ ապրանքի համար:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն  
 ք. Երևան, Արշակունյաց-63  
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011029148  
 ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայություն՝  
 Ա. Ղազարյան



/ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

**Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ**

ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4  
 «Հայթիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500 00285850100  
 ՀՎՀՀ 01807983

տնօրեն՝  
 Դ. Եսայան



/ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

**1-ին չափաբաժին**  
**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
 ՀՀ ԱՆ «ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ» ՔԿ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ  
 ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	2	3	4
1	Արտաքին կոյուղու ցանց	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
2	Կենտրոնական մասնաշենքի ներքին կոյուղու ցանց	Պայմանագրի կնքման օրվանից	30 օր
3	N6 մասնաշենքի ներքին կոյուղու ցանց	Պայմանագրի կնքման օրվանից	20 օր
4	Ճաշարանի մասնաշենքի ներքին կոյուղու ցանց	Պայմանագրի կնքման օրվանից	10 օր

**2-րդ չափաբաժին**  
**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
 ՀՀ ԱՆ «ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» ՔԿ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ  
 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ,  
 ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՂՆԻՔԻ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	2	3	4
1	1 ՀՀ ԱՆ "դպր. հիվանդանոց" թերապևտիկ բաժանմունք 1-ին հարկ		
2	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	7 օր
3	Վերանորոգման աշխատանքներ		25.12.2019թ.
4	2 ՀՀ ԱՆ "դպր. հիվանդանոց" թերապևտիկ բաժանմունք 2-րդ հարկ		
5	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	7 օր
6	Վերանորոգման աշխատանքներ		25.12.2019թ.
7	3 ՀՀ ԱՆ "դպր. հիվանդանոց" ճաշարան, բաղնիք, զուգարան, լվացքատուն		
8	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	12 օր
9	Վերանորոգման աշխատանքներ		25.12.2019թ.

10	<b>1-1</b> <i>Թերապևտիկ բաժանմունք կենցաղային կոյուղի /ներքին ցանց/</i>		
11	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>	Պայմանագրի կնքման օրվանից	2 օր
12	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>		25.12.2019թ.
13	<b>1-2</b> <i>Թերապևտիկ բաժանմունք փաթ և սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարում /ներքին ցանց/</i>		
14	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>	Պայմանագրի կնքման օրվանից	2 օր
15	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>		25.12.2019թ.
16	<b>2-1</b> <i>Ճաշարան, բաղնիք, զուգարան, լվացքատուն կենցաղային կոյուղի /ներքին ցանց/</i>		
17	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>	Պայմանագրի կնքման օրվանից	5 օր
18	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>		25.12.2019թ.
19	<b>2-2</b> <i>Ճաշարան, բաղնիք, զուգարան, լվացքատուն փաթ և սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման /ներքին ցանց/</i>		
20	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>	Պայմանագրի կնքման օրվանից	5 օր
21	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>		25.12.2019թ.
22	<b>6-1</b> <i>Արտաքին կոյուղու ցանց</i>	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
23	<b>6-2</b> <i>Արտաքին ջրամատակարարման ցանց</i>	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.

**3-րդ չափաբաժին  
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

ՀՀ ԱՆ «ԱՐՈՎՅԱՆ» ՔԿ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՎԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՑԱՆՑԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ և ԲԱՂՆՔԻ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	2	3	4
1	<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>		
2	<b>Պահակակետ</b>		
3	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>	Պայմանագրի կնքման օրվանից	3 օր
4	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>		25.12.2019թ.
5	<b>Զրամատակարարում և կոյուղի</b>		
6	<b>Մեկուսարանի</b>		
7	<b>Տաք, սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանց</b>		
8	<b>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>	Պայմանագրի կնքման օրվանից	10 օր
9	<b>Մոնտաժման աշխատանքներ</b>		25.12.2019թ.

10	<b>Պահակակետ.</b>		
11	<b>Սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանց</b>		
12	Ապամոնոփաժման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	5 օր
13	Մոնոփաժման աշխատանքներ		25.12.2019թ.
14	<b>Պահակակետ.</b>		
15	<b>Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց</b>		
16	Ապամոնոփաժման աշխատանքներ		
17	Հողային աշխատանքներ		
18	Մոնոփաժային աշխատանքներ		
19	<b>Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր</b>		
20	Մոնոփաժային աշխատանքներ		
21	<b>Ոռոգման ցանցի կառուցում</b>	Պայմանագրի կնքման օրվանից	20 օր

**4-րդ չափաբաժին**  
**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
 ՀՀ ԱՆ «ԿՈՇ» ՔԿԸ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՇԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ, ՃԱՇԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	2	3	4
1	Կոնստրուկտորական մաս 1	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
2	Ե/Բ տարրեր 1-2	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
3	Ջրամեկուսացում 1-3	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
4	Հորի օդափոխության աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
5	Ճարտարապետական մաս 2	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
6	Քանդման աշխատանքներ 2-1	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
7	Դռներ 2-2	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
8	Հատակներ 2-3	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
9	Հարդարման աշխատանքներ 2-4	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
10	Ջրահեռացման առվակի իրականացում 2-5	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
11	Արտաքին աստիճահարթակ 2-6	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
12	Այլ աշխատանքներ 2-7	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
13	Օդափոխություն 3	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.

14	Դահլիճի օդափոխության համակարգ 3-1	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
15	Զրամատակարարում և կոյուղի 4	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
16	Ներքին ջրամատակարարում 4-1	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
17	Ներքին կոյուղի 4-2	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
18	Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս 5	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
19	Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանց 5-1	Պայմանագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն  
ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական  
վարչություն

Հ/Հ 900011029148

ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայություն՝

Ա.Ղազարյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4

«Հայթիզնեսթանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500 00285850100

ՀՎՀՀ 01807983

տնօրեն՝

Դ. Եսայան



/ստորագրություն/

AGAT-777  
AGAT-777  
01807983

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ  
 Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաքաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ընդամենը
1	45611300/5	ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿԸ արտաքին և ներքին ջրահեռացման ցանցերի վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	10689600	10689600	10689600	10689600	10689600
2	45611300/6	ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» ՔԿԸ արտաքին և ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի ցանցի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի, վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	18834000	18834000	18834000	18834000	18834000
3	45611300/7	ՀՀ ԱՆ «Արովյան» ՔԿԸ ներքին ջրամատակարարման, արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգերի ցանցերի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի, վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	15130800	15130800	15130800	15130800	15130800
4	45611300/9	ՀՀ ԱՆ «Կոշ» ՔԿԸ արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգի, ճաշարանի վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	38842800	38842800	38842800	38842800	38842800
<b>ընդամենը</b>											<b>83497200</b>				

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**  
 ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն  
 ք. Երևան, Արշակունյաց-63  
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011029148  
 ՀՎՀՀ 02204739  
 ՔԿ ծառայություն՝  
 Ա. Ղազարյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.



**Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ**  
 ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500 00285850100  
 ՀՎՀՀ 01807983  
 տնօրեն  
 Դ. Եսայան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.



**Պայմանագրի կողմ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**Պատվիրատու**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**Աշխատանքը ընդունեց**

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**ԱԿՏ N**

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_ գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը \_\_\_\_\_ պայմանագրի համարը \_\_\_\_\_ Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները։

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն