

7597

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր № 2

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Շին բարեկարգում» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. ապրիլի 08-ին կնքված N ՀՏՂՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«26» 09, 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շին բարեկարգում» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սոնա Պետրոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՂՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության 2025թ. սեպտեմբերի 26-ի զեկուցագիրը ինչպես և Կողմերի միջև 2025թ. ապրիլի 08-ին կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման N ՀՏՂՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 160,476,703 (մեկ հարյուր վաթսուն միլիոն չորս հարյուր յոթանասունվեց հազար յոթ հարյուր երեք) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ համապատասխան տողերի մասով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,

0037, Երևանի 31

ՀՊՀՀ՝ 00016441

Կ՝ 00001056570

Կենտրոնական մանուսկրիտների

Գործառնի տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին բարեկարգում» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,

Շահումյան 16-րդ փ., 180/1

ՀՎՀՀ՝ 01305884

Հ/հ՝ 1570030299134800

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Սոնա Պետրոսյան



2025թ. ապրիլի 08-ին
N ՀՏԶԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի
 « » 2025թ.
 կնքված Համաձայնագիր -ի
 Հավելված 1
 2025թ. ապրիլի 08-ին
N ՀՏԶԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Հ Հիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման N ՀՏԶԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 պայմանագրի

	Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N	ՀՏԶԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3/01					
	Ենթաձևերի անվանում	Ազատանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ / տարրական դասարանների մասնաշենք					
	Պայմանագրի N	ՀՏԶԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3					
	Պայմանագրի անվանում	«Հ Հիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում»					
N	Նկարագրություն	Միավոր	Եղած ծավալ	Առաջարկվող ծավալը	Տարբերություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը
Լրացուցիչ ծավալներ							15,348,238.77
1	ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
66	h=80 մմ ՄԴՖ-ից լամինացված շոիշակի տեղադրում	զմ	459.00000	474.00000	15.00000	1,839.17	27,587.55
67	Հատակներում շեմերի տեղադրում	զմ	16.20000	27.00000	10.80000	808.18	8,728.34
82	Պաշտպանիչ ցանցի (սև) տեղադրում	մ2	23.75000	52.00000	28.25000	15,891.02	448,921.32
83	Շերտավարագույր գլանաձև, համապատասխան լրակազմով	մ2	125.86000	135.86000	10.00000	9,076.95	90,769.50
89	Բոնաձողի տեղադրում, Ա-ձև, նիկելեպատ, L= 800 մմ, H= 850 մմ, հետզցովի, հաշմանդամների համար Мега-Оптим 8848 (կամ	հատ	1.00000	2.00000	1.00000	30,256.50	30,256.50
108	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում H=1200մմ, FINISHED ALUMINUM STAIR BARS, կամ համարժեք	զմ	22.40000	39.40000	17.00000	46,162.79	784,767.43
111	9. Առնուտքեր ա.) Հարթակներ Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	5.40000	27.27000	21.87000	13,818.32	302,206.66
115	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ. 330մմ լայնությ. բազալտե սալերով	մ2	5.02000	7.52000	2.50000	19,931.93	49,829.82
116	Աստիճանաճակատների երեսապատում 20մմ հաստ. h=120մմ բազալտե սալերով	մ2	1.82000	3.72000	1.90000	18,529.27	35,205.61
2	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ						
32	Ներքին տեղադրման համար LED 55W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	102.00000	140.00000	38.00000	9,789.22	371,990.36
4	ՆԵՐՔԻՆ ՁԵՆՈՒՑՈՒՄ						
8	2. Մոնտավային աշխատանքներ Ձեռուցման պանելային պողպատե մարտկոցների տեղադրում	ԷԿմ	149.20000	150.72000	1.52000	789.02	1,199.31
9	Ձեռուցման պանելային պողպատե մարտկոցներ, Տեսակ 22 500X500x102մմ Q=1163 Կտ (ΔT=70°C), Lemax (կամ համարժեք)	հատ	23.00000	25.00000	2.00000	37,321.39	74,642.78
5	ՑԱԾԻ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ						
3	Հացեային լուսաձայնային ազդարարիչի ОПОП 124- R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	4.00000	7.00000	3.00000	64,705.57	194,116.71
5	Հրդեհակայուն մալուխի մոնտաժում	զմ	400.00000	700.00000	300.00000	227.17	68,151.00
6	Հրդեհակայուն մալուխ КПСгг - FRLS 1x2x0.5	զմ	400.00000	700.00000	300.00000	308.62	92,586.00
6	ՏԱՐԱՃՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ						
35	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. ավազա-կոպճային խոնուրդից	մ3	82.00000	164.50000	82.50000	8,310.31	685,600.58
7	Լրացուցիչ աշխատանքներ						

1	Լայնօ պլաստմասե երեսակալների տեղադրում այլումինե	զմ	0.00000	45.00000	45.00000	465.00	20,925.00
2	Պատերի սվաղ գիպսոնիտով	մ2	0.00000	1,660.00000	1,660.00000	4,471.00	7,421,860.00
3	Ջեռուցման խողովակների երեսպատում 9,5մմ հաստօ գիպսատվարաթթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	0.00000	50.00000	50.00000	7,290.00	364,500.00
4	ճակատների փոշեզերծում և լվացում ջրով	մ2	0.00000	800.00000	800.00000	527.00	421,600.00
5	ճակատների երեսպատված սալերի հղկում	մ2	0.00000	600.00000	600.00000	3,313.00	1,987,800.00
6	Պողպօ խողովակ 40x20x3,0մ արժեքը	զմ	0.00000	70.00000	70.00000	1,135.00	79,450.00
7	ՎՎԳ 5x16մմ2, մետաղյա թաղանթով մալուխի անցկացում ստորգետնյա	զմ	0.00000	65.00000	65.00000	7,836.00	509,340.00
8	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, պահարանով (Լվացարան R70 Armani grey)	կ-տ	0.00000	12.00000	12.00000	38,651.00	463,812.00
9	N=1.0կ-տ, Q=58լ/ր, H=44մ Millenium ջրի պոմպերի մոնտաժում	հատ	0.00000	1.00000	1.00000	68,036.00	68,036.00
10	Ջրահեռացման պլաստմասե բաքի տեղադրում 100x200x1000մմ չափերի ցանկապատ ցանցով	զմ	0.00000	4.20000	4.20000	15,913.00	66,834.60
11	Դպրոցի տարածքում ծածկի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ	մ2	0.00000	230.00000	230.00000	1,974.00	454,020.00
12	Որոգման ցանցի համար III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	0.00000	15.60000	15.60000	3,481.00	54,303.60
13	II-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	0.00000	15.60000	15.60000	1,456.00	22,713.60
14	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 10,0 մթնօ ճնշօ խողովակների տեղադրում և փորձարկում	զմ	0.00000	217.00000	217.00000	502.00	108,934.00
15	Պոլիէթիլենային միացում տեղադրում, ձգվող, 20x20x20մմ	հատ	0.00000	8.00000	8.00000	1,804.00	14,432.00
16	Պոլիէթիլենային միացումի տեղադրում, ձգվող 20x20x20մմ	հատ	0.00000	9.00000	9.00000	2,085.00	18,765.00
17	PE D=20մմ գնդիկավոր փականի մոնտաժում	հատ	0.00000	1.00000	1.00000	4,341.00	4,341.00
	Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N						
	Ենթաճարգրի անվանում						
	Պայմանագրի N						

	ՀՏԶԳ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3/01						
	Ազատանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ / տարրական դասարանների մասնաշենք						
	ՀՏԶԳ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3						

Համադրմամբ հանվող ծավալներ							19,436,702.58
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

1 ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ							
2	Ջրհորդանի քանդում թիթեղից (վերադարձ)	զմ	128.00000	120.00000	-8.00000	386.74	-3,093.92
4	Ջրհոս խողովակների քանդում թիթեղից (վերադարձ)	զմ	42.00000	40.00000	-2.00000	157.63	-315.26
22	Ջրահեռացման կիսախողովակի երկար կեռ	հատ	256.00000	180.00000	-76.00000	1,437.18	-109,225.68
27	ներկված ցինկ-թիթեղից պիպ 150x150 մմ	զմ	120.00000	110.00000	-10.00000	3,025.65	-30,256.50
28	Մանր ծածկույթների սարքվածք (հոսոցներ, քիվեր, ձնարզելներ, օդափոխության հորաններ, ձեղնալուսամուտ) 0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	107.00000	100.00000	-7.00000	7,921.76	-55,452.32
29	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից 100մմ տրամագծով ջրհոս խողովակների կախում	կ-տ	10.00000	8.00000	-2.00000	9,869.40	-19,738.80
30	Ջրահեռացման խողով.100մմ	զմ	80.00000	53.00000	-27.00000	2,962.11	-79,976.97
31	Ջրահեռացման խողով. ամրացում պատին	հատ	80.00000	48.00000	-32.00000	1,134.62	-36,307.84
32	կրմուկ	հատ	20.00000	8.00000	-12.00000	1,827.49	-21,929.88
33	Ձեղնահարկի լուսամուտների փեխկերի փոխարինում	մ2	3.90000	2.00000	-1.90000	32,179.16	-61,140.40
36	Տանիքի մետաղական ցանկապատի մոնտաժում H=700 մմ	զմ	124.00000	122.00000	-2.00000	203.88	-407.76
41	3. Միջնորմներ 20սմ հաստությամբ միջնորմների շարվածք պեմզաբլոկներից 90,0*0,2=18,0 մ3	մ3	18.00000	13.00000	-5.00000	30,465.43	-152,327.15
50	2 սմ հաստ. փրփրապլաստ	մ2	6.00000	5.00000	-1.00000	517.39	-517.39
57	Օդափոխության ճաղավանդակների տեղադրում 150x150մմ	հատ	18.00000	8.00000	-10.00000	4,042.32	-40,423.20
59	Հատակների հիդրոմեկուսացում հանքածյուրով 2 շերտ (ընդ. 3սմ)	մ2	46.30000	0.00000	-46.30000	2,311.39	-107,017.36
60	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	342.80000	286.00000	-56.80000	1,125.54	-63,930.67
61	30 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	733.60000	687.00000	-46.60000	1,547.03	-72,091.60
62	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով	մ2	46.30000	42.40000	-3.90000	7,800.40	-30,421.56
63	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտ սալիկներով	մ2	296.50000	294.87000	-1.63000	10,712.19	-17,460.87
64	Շրիշակների կառուցում պրեսգրանիտ սալիկներով, h=10 սմ	զմ	215.00000	204.60000	-10.40000	1,433.07	-14,903.93
65	Հատակների իրականացում հետերոգեն վինիլային, հաստությունը 2սմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	733.60000	727.00000	-6.60000	15,313.18	-101,066.99
70	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը	մ2	150.00000	100.00000	-50.00000	782.13	-39,106.50
72	Լեռքին ՄՂՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՂՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), հաձայնեցնել	մ2	44.01000	37.00000	-7.01000	72,146.24	-505,745.14
73	Դուռ մետաղապլաստե, բլոկով, սալիտակ, 60մմ հաստ., պրոֆիլ	մ2	7.56000	6.50000	-1.06000	82,500.87	-87,450.92
74	Դուռ այլումինե, բլոկով, սև., 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	23.34000	21.70000	-1.64000	99,318.86	-162,882.93
75	Դուռ այլումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սև., 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	6.36000	3.80000	-2.56000	52,970.06	-135,603.35

76	Դուռ այլումինե, բրկով, սև, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	18.19000	14.08000	-4.11000	143,019.16	-587,808.75
77	Դուռ այլումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սև, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	4.28000	4.00000	-0.28000	68,861.08	-19,281.10
78	Դուռն ավտ. փակող մեխանիզմ (շվեյցար)	հատ	4.00000	0.00000	-4.00000	10,594.01	-42,376.04
79	Պատուհան այլումինե, բրկով, սև, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	64.35000	52.01000	-12.34000	127,128.15	-1,568,761.37
80	Պատուհան այլումինե, բրկով, սև, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, չբացվող	մ2	92.40000	89.01000	-3.39000	68,861.08	-233,439.06
81	Մ/պլ. ոլորնային-հետզցովի ծխնի	հատ	27.00000	4.00000	-23.00000	10,594.01	-243,662.23
85	Պատուհանագրգերի տեղակայում՝ պլաստմասե 35սմ լայնությամբ	մ2	156.75000	149.75000	-7.00000	4,652.64	-32,568.48
86	Պատուհանագրգ պլ. 35 սմ լայն	զմ	89.40000	85.40000	-4.00000	3,892.50	-15,570.00
87	Դուռ սանհանգուցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով (նեոարյալ սարքերը)	մ2	8.40000	7.00000	-1.40000	25,718.02	-36,005.23
88	Միջնորմ սանհանգուցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով	մ2	14.20000	12.07000	-2.13000	18,153.90	-38,667.81
90	Բռնածողի տեղադրում, նիկելեպատ, L= 300 մմ, ամրացվող պատին, հաշմանդամների համար Ortonica Lux 10 (կամ համարժեք)	հատ	4.00000	1.00000	-3.00000	6,353.86	-19,061.58
94	Պատերի ցեմենտե սվաղ բարելավված որակի, ցանցի վրայով (նկուղ)	մ2	90.00000	85.50000	-4.50000	3,439.90	-15,479.55
96	Պատերի ցեմենտե սվաղ բարելավված որակի	մ2	240.90000	236.90000	-4.00000	2,369.55	-9,478.20
97	Պատի երեսապատում հախճապարով	մ2	240.90000	230.00000	-10.90000	8,777.77	-95,677.69
Պայմանգրի փոփոխության առաջարկ N		ՔՏԶԳ-ՀՍԱ-ԱՇԶԲ-2025/3/01					
Ենթածրագրի անվանում		Ազատանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ / տարրական դասարանների մասնաշենք					
Պայմանագրի N		ՔՏԶԳ-ՀՍԱ-ԱՇԶԲ-2025/3					
98	Պատերի և շեփերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	2,310.00000	2,070.50000	-239.50000	1,826.93	-437,549.74
101	Կախովի առաստաղի սարքվածք գունավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	39.70000	35.00000	-4.70000	10,262.15	-48,232.10
102	30մմ հաստ. և 100մմ լայն. արտաքին պատուհանագրգերի տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	8.94000	8.50000	-0.44000	16,248.62	-7,149.39
104	Աստիճանների և ստիճանաճակատների երեսապատում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ2	29.80000	26.49000	-3.31000	3,043.08	-10,072.59
105	Կերամիկական աստիճան Franka Matt 35x120 (կամ համարժեք)	հատ	54.00000	48.00000	-6.00000	4,034.70	-24,208.20
106	Կերամիկական աստիճանաճակատ Franka Matt 20x120 (կամ համարժեք)	հատ	54.00000	48.00000	-6.00000	1,638.39	-9,830.34
107	Շրիշակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով, h=10 սմ	զմ	70.20000	70.00000	-0.20000	1,433.07	-286.61
110	Պատերի երեսապատում լամինացված փայտատաշեղային սալերից 18 մմ հաստ.	մ2	6.00000	4.56000	-1.44000	8,724.01	-12,562.57
114	30մմ հաստ. և 450մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	1.89000	0.25000	-1.64000	36,652.56	-60,110.20
117	բ.) Հովարներ 40x40x3,0մմ պողպ. խողովակներից հովարի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	0.26740	0.18360	-0.08380	123,137.92	-10,318.96
118	Պողպ. խողովակ 40x40x3,0մմ	զմ	77.30000	0.00000	-77.30000	1,697.39	-131,208.25
120	Մետաղական տարրերի ներկում 2 անգամ	մ2	18.50000	15.50000	-3.00000	1,914.19	-5,742.57
121	Հովարի երեսապատում 10 մմ հաստ. գունավոր պոլիկարբոնատից	մ2	19.00000	15.04000	-3.96000	9,131.38	-36,160.26
2 ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐՍՏԱՍԱԿԱՐԱՐՈՒՄ							
33	Ներքին տեղադրման համար LED 30W, 6500K, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	44.00000	0.00000	-44.00000	7,167.50	-315,370.00
35	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Lu, 4000K, 170x170մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	18.00000	16.00000	-2.00000	3,688.00	-7,376.00
36	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, պատի պլաֆոնների տեղադրում	հատ	5.00000	4.00000	-1.00000	5,640.01	-5,640.01
3 ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՍՏԱՍԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՑՈՐԻ							
36	Չուզարանակոնքի տեղադրում, O-9003-2 Amaras (կամ համարժեք)	կ-տ	12.00000	11.00000	-1.00000	70,608.58	-70,608.58
37	Կերամիկական վացարանի տեղադրում, կախովի, 2247 Jasee (կամ համարժեք)	կ-տ	12.00000	0.00000	-12.00000	41,014.72	-492,176.64
4 ՆԵՐՔԻՆ ՁԵՌՈՒՑՈՒՄ							
10	Ձեռոցման պանելային պողպատե մարտկոցներ, Տեսակ 22 500X800x102մմ Q=1778 Վտ (ΔT=70°C), Lemax (կամ համարժեք)	հատ	44.00000	42.00000	-2.00000	47,275.78	-94,551.56
47	Փ 219 մմ L=600 մմ օդահավաքիչների մոնտաժում	հատ	2.00000	0.00000	-2.00000	30,363.31	-60,726.62
48	Պողպատյա Dy 57x3,5 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	26.00000	6.00000	-20.00000	3,156.06	-63,121.20
5 ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԵՐ							
4	"ԵԼԵ" հասցեային վթարային լուսատուների մոնտաժում Ругеж ОПОП 1-Р3 (կամ համարժեք)	հատ	9.00000	6.00000	-3.00000	18,791.28	-56,373.84
18	4. Մոնտաժային սակառներ Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	80.00000	23.00000	-57.00000	1,339.87	-76,372.59
19	Սակառ 60x40 մմ	զմ	10.00000	8.00000	-2.00000	881.98	-1,763.96
20	Սակառ 16x16 մմ	զմ	70.00000	15.00000	-55.00000	317.69	-17,472.95
6 ՏԱՐԱԾԵՐ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ							

1	Ցանկապատ և դարպաս III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	9.00000	0.00000	-9.00000	3,349.69	-30,147.21
2	Գրունտի բարձում ավտոինքնաթափ	տ	16.20000	0.00000	-16.20000	609.03	-9,866.29
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7լմ հեռավորության վրա	տ	16.20000	0.00000	-16.20000	2,381.69	-38,583.38
4	Հիմնատակի իրականացում խճից, 10սմ հաստությամբ	մ3	2.40000	0.00000	-2.40000	9,798.03	-23,515.27
5	Բետոնե հիմքերի պատրաստում U-200 բետոնով	մ3	6.40000	0.00000	-6.40000	55,111.69	-352,714.82
6	Պողպ. խողովակներից ցանկապատի մոնտաժում	տ	2.59630	0.00000	-2.59630	87,001.89	-225,883.01
7	Պողպ. խողովակ 60x60x3,0մմ	զմ	128.00000	0.00000	-128.00000	2,518.85	-322,412.80
8	Պողպ. խողովակ 40x40x2,0մմ	զմ	252.00000	0.00000	-252.00000	1,075.62	-271,056.24
9	Պողպ. խողովակ 20x20x2,0մմ	զմ	1,520.00000	0.00000	-1,520.00000	529.49	-804,824.80
10	Ամրան Փ16 A-500C	տ	0.10090	0.00000	-0.10090	384,510.18	-38,797.08
11	Պողպ. խողովակներից դարպասի մոնտաժում	տ	0.11310	0.00000	-0.11310	87,001.89	-9,839.91
12	Պողպ. խողովակ 80x80x3,0մմ	զմ	4.20000	0.00000	-4.20000	3,423.52	-14,378.78
13	Պողպ. խողովակ 40x40x2,0մմ	զմ	21.00000	0.00000	-21.00000	1,075.62	-22,588.02
14	Պողպ. խողովակ 20x20x2,0մմ	զմ	32.00000	0.00000	-32.00000	529.49	-16,943.68
15	Օխնի	հատ	4.00000	0.00000	-4.00000	1,512.82	-6,051.28
16	Կողպեք կախովի	հատ	1.00000	0.00000	-1.00000	2,269.24	-2,269.24
17	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	200.00000	100.00000	-100.00000	1,914.19	-191,419.00
24	Հիմքերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	3.50000	0.00000	-3.50000	1,252.43	-4,383.50

Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N		ՀՏԶՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3/01					
Ենթաձևագրի անվանում		Ազատանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ / տարրական դասարանների մասնաշենք					
Պայմանագրի N		ՀՏԶՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3					
26	Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	11.00000	10.00000	-1.00000	13,818.32	-13,818.32
27	Ատիճանների երեսապատում 40մմ հաստ. 350մմ լայնությամբ բազալտե սալերով	մ2	6.30000	4.25000	-2.05000	21,142.07	-43,341.24
28	Ատիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. h=110մմ բազալտե սալերով	մ2	1.98000	1.56000	-0.42000	19,931.93	-8,371.41
29	Պողպ. խողովակներից բազիլաճաղերի մոնտաժում	տ	0.13940	0.00000	-0.13940	87,001.89	-12,128.06
30	Պողպ. խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	15.00000	0.00000	-15.00000	2,077.11	-31,156.65
31	Պողպ. խողովակ 40x40x2,0մմ	զմ	14.00000	0.00000	-14.00000	1,075.62	-15,058.68
32	Պողպ. խողովակ 20x20x2,0մմ	զմ	30.00000	0.00000	-30.00000	529.49	-15,884.70
33	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	7.60000	0.00000	-7.60000	1,914.19	-14,547.84
36	Հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 120մմ հաստ.	մ2	820.00000	467.30000	-352.70000	1,574.29	-555,252.08
37	Օճակույթի պատրաստում "Բ" տիպի մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 50մմ հաստ.	մ2	820.00000	467.30000	-352.70000	5,236.67	-1,846,973.51
39	120մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով	մ2	340.00000	167.00000	-173.00000	1,779.04	-307,773.92
40	Օճակույթի պատրաստում "Դ" տիպի մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 30մմ հաստ.	մ2	340.00000	207.00000	-133.00000	18,252.02	-2,427,518.66
42	Գրունտի տեղափոխում մինչև 7լմ հեռավորության վրա	տ	111.60000	89.00000	-22.60000	2,381.69	-53,826.19
43	Սևահողի և շեկահողի փռում և հարթեցում ձեռքով 15 սմ հաստ.	մ2	620.00000	570.00000	-50.00000	557.27	-27,863.50
44	Խոտածածկի սերմի ցանում ձեռքով	մ2	620.00000	570.00000	-50.00000	231.03	-11,551.50
45	դ.) եզրաքարեր 150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	468.00000	194.20000	-273.80000	13,007.37	-3,561,417.91
46	100x200մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	195.00000	81.50000	-113.50000	9,902.30	-1,123,911.05
47	4. Գաբիոնե հենապատ III-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	մ3	50.00000	45.00000	-5.00000	710.96	-3,554.80
48	III-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	20.00000	18.00000	-2.00000	866.79	-1,733.58
54	Գաբիոնային շարվածք	մ3	68.00000	67.00000	-1.00000	9,143.10	-9,143.10
55	Խամ քար	մ3	68.00000	67.00000	-1.00000	4,583.86	-4,583.86
				Ընդամենը լրացուցիչ ծավալներ		15,348,238.8	
				Ընդամենը հանվող ծավալներ		-19,436,702.6	
				Ընդամենը փոփոխություն		-4,088,463.8	
				ԱԱՀ		-817,692.8	
				Ընդամենը փոփոխություն		-4,906,156.6	

			Պայմանագրային արժեք	165,382,860
			Ներկա արժեք	165,382,860
			Առաջարկվող արժեք	160,476,703

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037, Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
ՀՆԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՏԵՍՏՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ՎԵՆՏՐԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՄԱՅԻՆՈՒՄԻ
ԳՆԱՀԱՐԱՅՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Սարգիս Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին բարեկարգում» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Շահումյան 16-րդ փ., 180/1
ՀՎՀՀ՝ 01305884
Հ/հ՝ 1570030299134800
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝

Սոնա Պետրոսյան



Հասցեագրված
Հայաստանի
Էկոնոմիկա
Կառավարություն
Երևան

ՀՏՁՀ-ի գործադիր տնօրեն՝
Պարոն Ս. Բաղինյանին

Ի պատասխան N/2021-25 24.09.2025թ գրության
խնդրում ենք ընթացք տալ զեկուցագրի այս տարբերակին

Զեկուցագիր




«ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում»
(կող ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3) ծրագրի վերաբերյալ

Հայտնում ենք Ձեզ, որ կապալառու կազմակերպություն՝ «Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ-ն, 01.08.2025 թ.-ի գրությունով դիմել է ՀՏՁՀ-ին, որ «ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում» ծրագրի շինարարական աշխատանքների ժամանակ ծավալաթերթ - նախահաշվի «վերանորոգման աշխատանքներ» բաժնում առաջացել են որոշ սողերի փոփոխության անհրաժեշտություն:

Վերը թվարկված հանգամանքներից ելնելով կազմվել է ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2024/3 ծածկագրով պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվի փոփոխության առաջարկ: Ծրագրի ներկա արժեքը կազմում է 165,382,860,00 դրամ, համաձայն նախահաշվի փոփոխության առաջարկի ծրագրի արժեքը նվազել է 4,906,156,6 դրամով և կազմում է 160,476,703 դրամ, ծրագրի նախնական արժեքը նվազել է 2.97%:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը առաջարկում ենք հանձնարարել համապատասխան ստորաբաժանումներին կնքել նոր համաձայնագիր և կատարել պայմանագրի փոփոխություն:

- Կից ներկայացվում են՝
1. Նախահաշվի փոփոխության առաջարկ,
 2. Կապալառու կազմակերպության գրության պատճեն:

ԾինՎՎ պետ		Է. Իվանյան
ՇԱՎԲ պետ		Ֆ. Սարգսյան
Վերահսկող ինժեներ		Մ. Մանասյան

26.09.2025թ.

ՀՏՁՀ-ի գործադիր տնօրեն՝
Պարոն Ս. Բաղինյանին

Ձեկուցագիր

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում»
(կող ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3) ծրագրի վերաբերյալ

Հայտնում ենք Ձեզ, որ կապալառու կազմակերպություն՝ «Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ-ն, 01.08.2025 թ.-ի գրությունով դիմել է ՀՏՁՀ-ին, որ «ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում» ծրագրի շինարարական աշխատանքների ժամանակ ծավալաթերթ - նախահաշվի «վերանորոգման աշխատանքներ» բաժնում առաջացել են որոշ տողերի փոփոխության անհրաժեշտություն:

Վերը թվարկված հանգամանքներից ելնելով կազմվել է ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2024/3 ծածկագրով պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվի փոփոխության առաջարկ: Ծրագրի ներկա արժեքը կազմում է 165,382,860,00 դրամ, համաձայն նախահաշվի փոփոխության առաջարկի ծրագրի արժեքը նվազել է 14,927,806,1 դրամով և կազմում է 150,455,053 դրամ, ծրագրի նախնական արժեքը նվազել է 9,1%:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը առաջարկում ենք հանձնարարել համապատասխան ստորաբաժանումներին կնքել նոր համաձայնագիր և կատարել պայմանագրի փոփոխություն:

Կից ներկայացվում են՝


1. Նախահաշվի փոփոխության առաջարկ,
2. Կապալառու կազմակերպության գրության պատճեն:

ԾիևՎՎ պետ



Է. Իվանյան

ՇԱՎԲ պետ



Ֆ. Սարգսյան

Վերահսկող ինժեներ

Մ. Մանասյան

24.09.2025թ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 08.04.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 պայմանագրում 26.09.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 26.09.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 заключенный 08.04.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития

Handwritten signatures and notes in blue ink at the top left of the page.



Հասցե՝ Երևան, Աջափնյակ, Շահումյան 16-րդ փողոց 180/1, +374 44 65-77-77, shinbarekargum@mail.ru

ք. Երևան

01.08.2025թ.

**« Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամի գործադիր տնօրեն՝ Սարգիս Բաղինյանին**

Հարգելի՛ պարոն Բաղինյան

Հայտնում ենք Ձեզ, որ N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով «ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների իրականացման ընթացքում պարզվեց, որ մի շարք աշխատանքների ծավալներ չեն համապատասխանում նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված ծավալներին:

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ խնդրում ենք Ձեր թույլտվությունը համապատասխան աշխատանքների ծավալների փոփոխություն կատարելու համար:

«Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ-ի տնօրեն





Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ
Armenian Territorial Development Fund

N _____

« 6 » օգոստոսի 2025թ.

«ԱՐԱՄԵ» ՍՊԸ-ի
տնօրեն Ա. Սարգսյանին

Հարգելի պարոն Սարգսյան


ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման ընթացքում պարզվել է, որ մի շարք ծավալներ չեն համապատասխանում նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված ծավալներին:

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, սեղմ ժամկետներում ուսումնասիրել, անհրաժեշտության դեպքում կատարել նախագծի փոփոխություն, ներկայացնել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին փոփոխված ծավալները և տալ գնառաջարկ:

Առդիր՝ էլեկտրոնային նյութ:

Հարգանքով՝

Գործադիր տնօրեն

 Invalid signature

X

Ս. Բաղինյան

ՍԱՐԳԻՍ ԲԱԴԻՆՅԱՆ

Signed by: BAGHINYAN SARGIS 1404640118

Կապարող՝ Մ. Մանասյան

	Պայմանագրի փոփոխության ամսաշարժ N	ՅՏԶԳ-ՅՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3/01					
	Ենթաձևագրի անվանում	Ազատանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ / տարրական դասարանների մասնաշենք					
	Պայմանագրի N	ՅՏԶԳ-ՅՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3					
	Պայմանագրի անվանում	«ԳԳ Շիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում»					
Լրացուցիչ ծավալներ							
N	Նկարագրություն	Միավոր	Եղած ծավալ	Առաջարկվող ծավալը	Տարբերություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը
							15,348,238.77
1	ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
66	h=80 մմ ՄԴՖ-ից լամինացված շրիշակի տեղադրում	զմ	459.00000	474.00000	15.00000	1,839.17	27,587.55
67	Հատակներում շեների տեղադրում	զմ	16.20000	27.00000	10.80000	808.18	8,728.34
82	Պաշտպանիչ ցանցի (սև) տեղադրում	մ2	23.75000	52.00000	28.25000	15,891.02	448,921.32
83	Շերտավերազույգր գլանաձև, համապատասխան լրակազմով	մ2	125.86000	135.86000	10.00000	9,076.95	90,769.50
89	Բռնածողի տեղադրում, Ա-ձև, նիկելեպատ, L= 800 մմ, H= 850 մմ, հեռոցով, հաշմանդամների համար Mera-Оптим 8848 (կամ	հատ	1.00000	2.00000	1.00000	30,256.50	30,256.50
108	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում H=1200մմ, FINISHED ALUMINUM STAIR BARS, կամ համարժեք	զմ	22.40000	39.40000	17.00000	46,162.79	784,767.43
111	9. Առուտքեր ա.) Հարթակներ Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ, բազալտե սալերով	մ2	5.40000	27.27000	21.87000	13,818.32	302,206.66
115	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ, 330մմ լայնութ. բազալտե սալերով	մ2	5.02000	7.52000	2.50000	19,931.93	49,829.82
116	Աստիճանաճակատների երեսապատում 20մմ հաստ, h=120մմ բազալտե սալերով	մ2	1.82000	3.72000	1.90000	18,529.27	35,205.61
2	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ						
32	Ներքին տեղադրման համար LED 55W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	102.00000	140.00000	38.00000	9,789.22	371,990.36
4	ՆԵՐՔԻՆ ԶԵՌՈՒՅՈՒՄ						
8	2. Մոնտավային աշխատանքներ Տեռուցման պանելային պողպատե մարտկոցների տեղադրում	Էկմ	149.20000	150.72000	1.52000	789.02	1,199.31
9	Տեռուցման պանելային պողպատե մարտկոցներ, Տեսակ 22 500X500x102մմ Q=1163 Կտ (ΔT=70°C), Lemax (կամ համարժեք)	հատ	23.00000	25.00000	2.00000	37,321.39	74,642.78
5	ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ						
3	Հասցեային լուսաձայնային ազդարարիչի ՕՓՕՓ 124- R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	4.00000	7.00000	3.00000	64,705.57	194,116.71
5	Հրդեհակայուն մայրուխտի մոնտաժում	զմ	400.00000	700.00000	300.00000	227.17	68,151.00
6	Հրդեհակայուն մայրուխտի կՊՇԿ - FRLS 1x2x0.5	զմ	400.00000	700.00000	300.00000	308.62	92,586.00
6	ՏԱՐԱՇԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ						
35	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. ավազա-կոպճային խառնուրդից	մ3	82.00000	164.50000	82.50000	8,310.31	685,600.58
7	Լրացուցիչ աշխատանքներ						
1	Լայն քալաստման երեսակալների տեղադրում այլումինե	զմ	0.00000	45.00000	45.00000	465.00	20,925.00
2	Պատերի սվաղ գիպոսնիտով	մ2	0.00000	1,660.00000	1,660.00000	4,471.00	7,421,860.00
3	Տեռուցման խողովակների երեսպատում 9,5մմ հաստ քալաստման լարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	0.00000	50.00000	50.00000	7,290.00	364,500.00
4	Ճակատների փոշեզերծում և լվացում ջրով	մ2	0.00000	800.00000	800.00000	527.00	421,600.00
5	Ճակատների երեսպատված սալերի հղկում	մ2	0.00000	600.00000	600.00000	3,313.00	1,987,800.00
6	Պողպատե խողովակ 40x20x3,0մ արժեքը	զմ	0.00000	70.00000	70.00000	1,135.00	79,450.00
7	ՎՎԳ 5x16մմ2, մետաղյա թաղանթով մայրուխտի անցկացում ստորգետնյա	զմ	0.00000	65.00000	65.00000	7,836.00	509,340.00
8	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, պահարանով (Լվացարան R70 Armani grey)	կ-տ	0.00000	12.00000	12.00000	38,651.00	463,812.00
9	N=1.0կՎտ, Q=58լ/ր, H=44մ Millenium ջրի պոմպերի մոնտաժում	հատ	0.00000	1.00000	1.00000	68,036.00	68,036.00
10	Ջրահեռացման պլաստման բաքի տեղադրում 100x200x1000մմ չափերի ցանկապատ ցանցով	զմ	0.00000	4.20000	4.20000	15,913.00	66,834.60
11	Պարոցի տարածքում ծածկի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ	մ2	0.00000	230.00000	230.00000	1,974.00	454,020.00
12	Որոգման ցանցի համար III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	0.00000	15.60000	15.60000	3,481.00	54,303.60
13	II-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	0.00000	15.60000	15.60000	1,456.00	22,713.60
14	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 10,0 մթն ճնշ խողովակների տեղադրում և փորձարկում	զմ	0.00000	217.00000	217.00000	502.00	108,934.00
15	Պոլիէթիլենային միացում տեղադրում, ձգվող, 20x20x20մմ	հատ	0.00000	8.00000	8.00000	1,804.00	14,432.00
16	Պոլիէթիլենային միացումի տեղադրում, ձգվող 20x20x20մմ	հատ	0.00000	9.00000	9.00000	2,085.00	18,765.00
17	PE D=20մմ զնդիկավոր փականի մոնտաժում	հատ	0.00000	1.00000	1.00000	4,341.00	4,341.00

	Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N	ՀՏՉԳ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3/01					
	Ենթաձևագրի անվանում	Նվազեցման միջնակարգ ընթացի ՊՈԱԿ / տարրական դասարանների մասնաշենք					
	Պայմանագրի N	ՀՏՉԳ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3					
Համադրմամբ հանվող ծավալներ							19,436,702.58
1	ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
2	Զրիորդանի քանդում թիթեղից (վերադարձ)	զվ	128.00000	120.00000	-8.00000	386.74	-3,093.92
4	Զրիոս խողովակների քանդում թիթեղից (վերադարձ)	զվ	42.00000	40.00000	-2.00000	157.63	-315.26
22	Զրահեռացման կիսախողովակի երկար կեռ	հատ	256.00000	180.00000	-76.00000	1,437.18	-109,225.68
27	Ներկված ցինկ-թիթեղից պիպ 150x150 մմ	զվ	120.00000	110.00000	-10.00000	3,025.65	-30,256.50
28	Մանր ծածկույթների սարքվածք (հոսնոցներ, քիվեր, ձևարգելներ, օդափոխության հորաններ, ձեղնալուսամուտ) 0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	107.00000	100.00000	-7.00000	7,921.76	-55,452.32
29	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից 100մմ տրամագծով ջրիոս խողովակների կախում	կ-տ	10.00000	8.00000	-2.00000	9,869.40	-19,738.80
30	Զրահեռացման խողով.100մմ	զվ	80.00000	53.00000	-27.00000	2,962.11	-79,976.97
31	Զրահեռացման խողով. ամրացում պատին	հատ	80.00000	48.00000	-32.00000	1,134.62	-36,307.84
32	Արմուրակ	հատ	20.00000	8.00000	-12.00000	1,827.49	-21,929.88
33	Ձեղնահարկի լուսամուտների փեխկերի փոխարինում	մ2	3.90000	2.00000	-1.90000	32,179.16	-61,140.40
36	Տանիքի մետաղական ցանկապատի մոնտաժում H=700 մմ	զվ	124.00000	122.00000	-2.00000	203.88	-407.76
41	3. Միջնորմներ 20սմ հաստությամբ միջնորմների շարվածք պեմզաբլոկներից 90,0*0,2=18,0 մ3	մ3	18.00000	13.00000	-5.00000	30,465.43	-152,327.15
50	2 սմ հաստ. փրփրապատ	մ2	6.00000	5.00000	-1.00000	517.39	-517.39
57	Օդափոխության ճաղավանդակների տեղադրում 150x150մմ	հատ	18.00000	8.00000	-10.00000	4,042.32	-40,423.20
59	Հատակների հիդրոմեկուսացում հանքածյուրով 2 շերտ (ընդ. 3մմ)	մ2	46.30000	0.00000	-46.30000	2,311.39	-107,017.36
60	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	342.80000	286.00000	-56.80000	1,125.54	-63,930.67
61	30 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	733.60000	687.00000	-46.60000	1,547.03	-72,091.60
62	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով	մ2	46.30000	42.40000	-3.90000	7,800.40	-30,421.56
63	Հատակների կառուցում պրեսզրահիտ սալիկներով	մ2	296.50000	294.87000	-1.63000	10,712.19	-17,460.87
64	Շրիշակների կառուցում պրեսզրահիտ սալիկներով, h=10 սմ	զվ	215.00000	204.60000	-10.40000	1,433.07	-14,903.93
65	Հատակների իրականացում հետերոգեն վիճակային, հաստությունը 2մմ, նեոարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	733.60000	727.00000	-6.60000	15,313.18	-101,066.99
70	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բքիջը	մ2	150.00000	100.00000	-50.00000	782.13	-39,106.50
72	Ներքին ՄԴՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄԴՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (նեոարյալ երեսապալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), հաձայնեցնել	մ2	44.01000	37.00000	-7.01000	72,146.24	-505,745.14
73	Դռու մետաղապատե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., պրոֆիլ	մ2	7.56000	6.50000	-1.06000	82,500.87	-87,450.92
74	Դռու այլումինե, բլոկով, սև, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	23.34000	21.70000	-1.64000	99,318.86	-162,882.93
75	Դռու այլումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սև, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	6.36000	3.80000	-2.56000	52,970.06	-135,603.35
76	Դռու այլումինե, բլոկով, սև, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	18.19000	14.08000	-4.11000	143,019.16	-587,808.75
77	Դռու այլումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սև, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	4.28000	4.00000	-0.28000	68,861.08	-19,281.10
78	Դռան ավտ. փակող մեխանիզմ (շվեյցար)	հատ	4.00000	0.00000	-4.00000	10,594.01	-42,376.04
79	Պատուհան այլումինե, բլոկով, սև, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	64.35000	52.01000	-12.34000	127,128.15	-1,568,761.37
80	Պատուհան այլումինե, բլոկով, սև, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, չբացվող	մ2	92.40000	89.01000	-3.39000	68,861.08	-233,439.06
81	Մ/ալ. ոլորնային-հետզցովի ծխնի	հատ	27.00000	4.00000	-23.00000	10,594.01	-243,662.23
85	Պատուհանազգերի տեղակայում՝ պլաստմասե 35սմ լայնությամբ	մ2	156.75000	149.75000	-7.00000	4,652.64	-32,568.48
86	Պատուհանազգ պլ. 35 սմ լայն	զվ	89.40000	85.40000	-4.00000	3,892.50	-15,570.00
87	Դռու սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից,16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով (նեոարյալ սարքերը)	մ2	8.40000	7.00000	-1.40000	25,718.02	-36,005.23
88	Միջնորմ սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից,16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով	մ2	14.20000	12.07000	-2.13000	18,153.90	-38,667.81
90	Բռնածողի տեղադրում, նիկելեպատ, L= 300 մմ, ամրացվող պատին, հաշմանդամների համար Ortonica Lux 10 (կամ համարժեք)	հատ	4.00000	1.00000	-3.00000	6,353.86	-19,061.58
94	Պատերի ցեմենտե սվաղ բարելավված որակի, ցանցի վրայով (նկուղ)	մ2	90.00000	85.50000	-4.50000	3,439.90	-15,479.55
96	Պատերի ցեմենտե սվաղ բարելավված որակի	մ2	240.90000	236.90000	-4.00000	2,369.55	-9,478.20
97	Պատի երեսապատում հախճապով	մ2	240.90000	230.00000	-10.90000	8,777.77	-95,677.69

	Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N	ՀՏԶ-ՀՄԱ-ԱՇԶԲ-2025/3/01					
	Ենթածրագրի անվանում	Ազատանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ / տարրական դասարանների մասնաշենք					
	Պայմանագրի N	ՀՏԶ-ՀՄԱ-ԱՇԶԲ-2025/3					
98	Պատերի և շեմերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	2,310.00000	2,070.50000	-239.50000	1,826.93	-437,549.74
101	Կախովի առաստաղի սարքվածք գունավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	39.70000	35.00000	-4.70000	10,262.15	-48,232.10
102	30մմ հաստ. և 100մմ լայն. արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	8.94000	8.50000	-0.44000	16,248.62	-7,149.39
104	Ատիճանների և ստիճանաճակատների երեսապատում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ2	29.80000	26.49000	-3.31000	3,043.08	-10,072.59
105	Կերամիկական աստիճան Franka Matt 35x120 (կամ համարժեք)	հատ	54.00000	48.00000	-6.00000	4,034.70	-24,208.20
106	Կերամիկական աստիճանաճակատ Franka Matt 20x120 (կամ	հատ	54.00000	48.00000	-6.00000	1,638.39	-9,830.34
107	Շրիշակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով, h=10 սմ	զմ	70.20000	70.00000	-0.20000	1,433.07	-286.61
110	Պատերի երեսապատում լամինացված փայտատաշեղային սալերից 18 մմ հաստ.	մ2	6.00000	4.56000	-1.44000	8,724.01	-12,562.57
114	30մմ հաստ. և 450մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	1.89000	0.25000	-1.64000	36,652.56	-60,110.20
117	բ.) Հովարներ 40x40x3.0մմ պողպ. խողովակներից հովարի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	0.26740	0.18360	-0.08380	123,137.92	-10,318.96
118	Պողպ.խողովակ 40x40x3,0մմ	զմ	77.30000	0.00000	-77.30000	1,697.39	-131,208.25
120	Մետաղական տարրերի ներկում 2 անգամ	մ2	18.50000	15.50000	-3.00000	1,914.19	-5,742.57
121	Հովարի երեսապատում 10 մմ հաստ. գունավոր պոլիկարբոնատից	մ2	19.00000	15.04000	-3.96000	9,131.38	-36,160.26
2 ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ							
33	Ներքին տեղադրման համար LED 30W, 6500K, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	44.00000	0.00000	-44.00000	7,167.50	-315,370.00
35	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Lս, 4000K, 170x170մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	18.00000	16.00000	-2.00000	3,688.00	-7,376.00
36	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, պատի պաֆոնների տեղադրում	հատ	5.00000	4.00000	-1.00000	5,640.01	-5,640.01
3 ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՐԻ							
36	Չուզարանակոնքի տեղադրում, O-9003-2 Amaras (կամ համարժեք)	կ-տ	12.00000	11.00000	-1.00000	70,608.58	-70,608.58
37	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, կախովի, 2247 Jasee (կամ համարժեք)	կ-տ	12.00000	0.00000	-12.00000	41,014.72	-492,176.64
4 ՆԵՐՔԻՆ ՁԵՌՈՒԹՈՒՄ							
10	Ջեռուցման պանելային պողպատե մարտկոցներ, Տեսակ 22 500X800x102մմ Q=1778 Վտ (ΔT=70°C), Lemax (կամ համարժեք)	հատ	44.00000	42.00000	-2.00000	47,275.78	-94,551.56
47	Փ 219 մմ L=600 մմ օդահավաքիչների մոնտաժում	հատ	2.00000	0.00000	-2.00000	30,363.31	-60,726.62
48	Պողպատյա Dy 57x3.5 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	26.00000	6.00000	-20.00000	3,156.06	-63,121.20
5 ՑԱՏՐ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ							
4	"ԵԼԷ"հասցեային վթարաին լուսատուների մոնտաժում Ругеж ОПОП 1-Р3 (կամ համարժեք)	հատ	9.00000	6.00000	-3.00000	18,791.28	-56,373.84
18	4. Մոնտաժային սակառներ Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	80.00000	23.00000	-57.00000	1,339.87	-76,372.59
19	Սակառ 60x40 մմ	զմ	10.00000	8.00000	-2.00000	881.98	-1,763.96
20	Սակառ 16x16 մմ	զմ	70.00000	15.00000	-55.00000	317.69	-17,472.95
6 ՏԱՐԱՇԵԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ							
1	1. Ցանկապատ և դարպաս III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	9.00000	0.00000	-9.00000	3,349.69	-30,147.21
2	Գրունտի բարձում ավտոինքնաթափ	տ	16.20000	0.00000	-16.20000	609.03	-9,866.29
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տ	16.20000	0.00000	-16.20000	2,381.69	-38,583.38
4	Հիմնատակի իրականացում խճից, 10սմ հաստությամբ	մ3	2.40000	0.00000	-2.40000	9,798.03	-23,515.27
5	Բետոնե հիմքերի պատրաստում U-200 բետոնով	մ3	6.40000	0.00000	-6.40000	55,111.69	-352,714.82
6	Պողպ. խողովակներից ցանկապատի մոնտաժում	տ	2.59630	0.00000	-2.59630	87,001.89	-225,883.01
7	Պողպ.խողովակ 60x60x3,0մմ	զմ	128.00000	0.00000	-128.00000	2,518.85	-322,412.80
8	Պողպ.խողովակ 40x40x2,0մմ	զմ	252.00000	0.00000	-252.00000	1,075.62	-271,056.24
9	Պողպ.խողովակ 20x20x2,0մմ	զմ	1,520.00000	0.00000	-1,520.00000	529.49	-804,824.80
10	Ամրան Փ16 A-500C	տ	0.10090	0.00000	-0.10090	384,510.18	-38,797.08
11	Պողպ. խողովակներից դարպասի մոնտաժում	տ	0.11310	0.00000	-0.11310	87,001.89	-9,839.91
12	Պողպ.խողովակ 80x80x3,0մմ	զմ	4.20000	0.00000	-4.20000	3,423.52	-14,378.78
13	Պողպ.խողովակ 40x40x2,0մմ	զմ	21.00000	0.00000	-21.00000	1,075.62	-22,588.02
14	Պողպ.խողովակ 20x20x2,0մմ	զմ	32.00000	0.00000	-32.00000	529.49	-16,943.68
15	Ծխնի	հատ	4.00000	0.00000	-4.00000	1,512.82	-6,051.28
16	Կողպեք կախովի	հատ	1.00000	0.00000	-1.00000	2,269.24	-2,269.24
17	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	200.00000	100.00000	-100.00000	1,914.19	-191,419.00
24	Հիմքերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	3.50000	0.00000	-3.50000	1,252.43	-4,383.50

	Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N	ՀՏՁԳ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3/01
	Ենթաձևագրի անվանում	Ազատանի միջնասնակ դպրոց ՊՈԱԿ / տարրական դասարանների մասնաշենք
	Պայմանագրի N	ՀՏՁԳ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3
	ԻԿ Նախագահ	
անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ		
	Նախագծի հեղինակ	
անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ		
	Կապալառու	
անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ		

1	շուկա	Պողպ.խողովակ 40x20x3,0մմ, արժեքը	գ.մ.	1.00	0.87	1.135		0.00		0.00	պողպ.խողովակ 40x20x3,0մմ	գ.մ.	1.0	0.750	0.75	0.87	0.75	0.87
II. ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱԿԱՐԱՐՈՒՄ																		
1	8-141-1	ՎՎԳ 5x16մմ2, մետաղյա թաղանթով, մալուխի անցկացում ստորգետնյա	գ.մ.	1.0	6.04	7.836	0.0589	0.144	0.0223	0.068	մալուխ ՎՎԳ 5x16մմ2, մետաղյա թաղանթով	գ.մ.	1.02	4.900	5.00	6.04	5.00	5.82
II. ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՍԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ																		
1	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, պահարանով (Լվացարան R70 Armani grey)	կ-տ	1	29.77	38.651	1.37	3.34	0.07	0.21	կերամիկական լվացարան	կ-տ	1	22.500	22.50	29.77	22.50	26.22
2	E18-165	N=1,0կՎտ , Q=58 լ/ր, H=44մ Millenium ջրի պոմպերի մոնտաժում	հատ	1	67.03	68.036	7.89	19.23	0.39	1.19	2րդանառու պոմպ 1,0 կՎտ	հատ	1	42.00	42.00	67.03	42.00	46.61
III. ՏԱՐԱԾԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ																		
1	E22-120 կիր	Զրահեռացման պլաստմասե վաքի տեղադրում 100x200x1000մմ չափերի ցինկապատ ցանցով	գ.մ.	1.0	12.26	15.913	0.10	0.24	0.08	0.244	ջրահեռացման պլաստմասե վաք 100x200x1000մմ չափերի ցինկապատ ցանցով	գ.մ.	1.0	10.000	10.10	12.26	10.10	11.77
2	E27-61	Դպրոցի տարածքում ծածկի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ հաստ.	մ2	1.0	1.52	1.974	0.0264	0.064	0.1366	0.416	խիճ 20x40 մմ խիճ 10x20 մմ խիճ 5x10 մմ խիճ 0x5 մմ ջուր	մ3 մ3 մ3 մ3 մ3	0.1890 0.015 0.010 0.010 0.03	4.00 4.00 4.00 3.00 0.20	0.76 0.06 0.04 0.03 0.01	1.52	0.89	1.04
3	E1-961	Որոգման ցանցի համար III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	1.0	2.68	3.481	1.10	2.68	0.00	0.000						2.68	0.00	0.00
4	E1-968	II-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	1.0	1.12	1.456	0.46	1.12	0.00	0.000						1.12	0.00	0.00
5	E22-117 կիր	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 10,0 մթն.ճնշ. խողովակների տեղադրում և փորձարկում	գ.մ.	1.0	0.39	0.502	0.06	0.15	0.05	0.152	խողովակ պոլիէթիլենային, d=20մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գ.մ.	1.01	0.075	0.08	0.39	0.08	0.09
6	E22-365	Պոլիէթիլենային միացումի տեղադրում, ձգվող, 20x20մմ	հատ	1	1.39	1.804	0.231	0.56	0.151	0.460	պոլիէթիլենային միացում 20x20մմ	հատ	1	0.314	0.31	1.39	0.31	0.37
7	E22-365	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում, ձգվող, 20x20x20մմ	հատ	1	1.61	2.085	0.231	0.56	0.151	0.460	պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20մմ	հատ	1	0.500	0.50	1.61	0.50	0.58
8	E16-135	PE D=20մմ գնդիկավոր փականի մոնտաժում	հատ	1	3.34	4.341	0.97	2.36	0.13	0.396	PE գնդիկավոր փական D=20մմ	հատ	1	0.500	0.5	3.34	0.50	0.58

Պատվիրատու՝
Հեղինակային հսկողություն՝
Պայմանագիր՝

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Օբյեկտի անվանումը՝

ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան գյուղի միջնակրգ դպրոցի վերանորոգում

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

N1

ամսաթիվ 9/22/2025

NN	Աշխատանքի անվանումը	Ըստ նախագծի		Ըստ նախագծային փոփոխության 1		
		Զ/մ	քանակ	Փոփոխված պատվերով	Ավելացում	Պակասեցում
1	2	3	4	5	6	7
1	ՀԱՄԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1	1. Քանդման աշխատանքներ Ցանկի ծածկույթի քանդում ալիքավոր թիթեղից (վերադարձ)	Մ2	644.0	644.00		
2	Ջրհորղանի քանդում թիթեղից (վերադարձ)	գ.մ.	128.0	120.00		8.00
3	Ցանկի մանր ծածկույթների քանդում թիթեղից (վերադարձ)	Մ2	20.0	20.00		
4	Ջրհոս խողովակների քանդում թիթեղից (վերադարձ)	գ.մ.	42.0	40.00		2.00
5	Ցանկի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում (վերադարձ)	Մ3	9.30	9.30		
6	Հատակներից կերամիկական սալիկների քանդում	Մ2	95.7	95.70		
7	Մանրահատակե հատակների քանդում (վերադարձ)	Մ2	690.9	690.90		
8	Խճանկարային հատակների և բետոնե շերտի քանդում 60 մմ հաստ.	Մ3	15.40	15.40		
9	Նստվածք տված հատվածներում խճանկարային հատակների և բետոնե շերտի քանդում 100 մմ հաստ.	Մ3	15.00	15.00		
10	Փայտյա դռան բլոկների քանդում (վերադարձ)	Մ2	118.6	118.60		
11	Փայտյա պատուհանների բլոկների քանդում (վերադարձ)	Մ2	77.50	77.50		
12	Մետաղապլաստ պատուհանների բլոկների քանդում (վերադարձ)	Մ2	81.72	81.72		
13	10 և 20 սմ հաստ. թեթևբետոնե բլոկներից միջնորմերի քանդում	Մ2	148.0	148.00		
14	Պատերից և շեպերից հին ներկի մաքրում	Մ2	2084.0	2084.00		
15	Պատերից և շեպերից սվաղի քանդում	Մ2	412.4	412.40		
16	Ամուստների հարթակներից և աստիճաններից բազալտե սալերի քանդում	Մ2	15.9	15.90		
17	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տ	5.0	5.00		
18	Շին.աղբի բարձումը ա/մեքեն.	տ	85.0	85.00		
19	Շին.աղբի տեղափոխում մինչեւ 7կմ	տ	85.0	85.00		
20	2. Ցանկե Ցանկի փայտե կոն-նեղի սարքվածք (տախտակ և կավառամած)	Մ3	10.31	10.31		
21	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից կախովի ջրհորղանի հրականացում	գ.մ.	128.0	128.00		
22	Ջրահեռացման կիսախողովակի երկար կեռ	հատ	256	178.00		78.00
23	Ջրհորղանի փական	հատ	2	2.00		
24	Անկյուն ներսի	հատ	4	4.00		
25	Անկյուն արտաքին	հատ	8	8.00		
26	0,5մմ հաստ. KTI-25 տիպի ներկված ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում (գույնը RAL 8017 անփայլ)	Մ2	734.0	734.00		
27	Ներկված ցինկ.թիթեղից պիպ 150x150 մմ	գ.մ.	120.0	110.00		10.00
28	Մանր ծածկույթների սարքվածք (հոսնոցներ, քիվեր, ձևարգելներ, օդափոխության հորաններ, ձեղնալուսամուտ) 0,5մմ հաստ. նեոնված ցինկապատ թիթեղից	Մ2	107.0	100.00		7.00
29	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից 100մմ տրամագծով ջրհոս խողովակների կախում	կ-տ	10	8.00		2.00
30	Ջրահեռացման խողով.100մմ	գ.մ.	80.0	53.00		27.00
31	Ջրահեռացման խողով. ամրացում պատին	հատ	80	48.00		32.00
32	Արմունկ	հատ	20	8.00		12.00
33	Ձեղնահարկի լուսամուտների փեխկերի փոխարինում	Մ2	3.90	2.00		1.90
34	Ցանկի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	Մ3	13.50	13.50		
35	Ցանկի փայտե կավարամածի հրապաշտպանում	Մ2	734.0	734.00		
36	Ցանկի մետաղական ցանկապատի մոնտաժում H=700 մմ	գ.մ.	124.0	122.00		2.00
37	Ամրան կլոր Φ20 մմ	տ	0.357	0.357		

38	Ամրան կլոր $\Phi 25$ մմ	տ	0.185	0.185		
39	Պողպ.թերթ $100 \times 30 \times 2$ մմ	մ2	0.620	0.620		
40	Տանիքի ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	43.4	43.40		
41	3. Միջնորմներ 20սմ հաստությամբ միջնորմների շարվածք պեմզաբլոկներից $90,0 \times 0,2 = 18,0$ մ3	մ3	18.00	13.00		5.00
42	Միջնորմների պատրաստում պեմզաբլոկից 10սմ հաստությամբ	մ2	64.00	64.00		
43	Միջնորմների ամրանավորում	տ	0.162	0.162		
44	Ամրալար $\Phi 6A-I$	տ	0.058	0.058		
45	Ամրան $\Phi 8 A500C$	տ	0.104	0.104		
46	Միջնորմների ամրանավորման հատվածների բետոնացում ԲՄ200	մ3	3.79	3.79		
47	Պեմզաբլոկից շարվածքի և ե/բ կոնստրուկցիաների միջև հորիզոնական կարանների ցում փրփրապլաստով 3 սմ հաստ.	գ.մ.	55.0	55.00		
48	3 սմ հաստ. փրփրապլաստ	մ2	8.7	8.70		
49	Պեմզաբլոկից շարվածքի և ե/բ կոնստրուկցիաների միջև միջև ուղղահայաց կարանների ցում փրփրապլաստով 2 սմ հաստ.	գ.մ.	36.0	36.00		
50	2 սմ հաստ. փրփրապլաստ	մ2	6.0	5.00		1.00
51	Անցքերի գայլիկում ե/բ կոնստրուկցիաներում $\Phi 12$ մմ $L=15$ սմ խողովակամբ	հատ	150	150.00		
52	Միածույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում $U-200$ բետոնով	մ3	0.200	0.20		
53	Ամրալար $\Phi 6 A-I$	տ	0.0045	0.0045		
54	Ամրան $\Phi 12 A500C$	տ	0.0248	0.0248		
55	4. Օղակախության հորաններ $d=110 \times 2,8$ մմ ՊՎԲ կոլուտու խողովակների անցկացում	գ.մ.	74.0	74.00		
56	Օղակախության հորաններ երեսապատում 12,5 մմ հաստ. ջրակայուն գիպսոսովարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	28.0	28.00		
57	Օղակախության ճաղավանդակների տեղադրում 150×150 մմ	հատ	18	8.00		10.00
58	5. Հատակներ $U-200$ բետոնից 40 մմ հաստ. հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	242.8	242.80		
59	Հատակների հիդրոմեկուսացում հանքածուլթով 2 շերտ (ընդ. 3 մմ)	մ2	46.3	0.00		46.30
60	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	342.8	286.00		56.80
61	30 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	733.6	687.00		46.60
62	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով	մ2	46.3	42.40		3.90
63	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ2	296.5	294.87		1.63
64	Շրիշակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով, $h=10$ սմ	գ.մ.	215.0	204.60		10.40
65	Հատակների իրականացում հետերոգեն վիսիլային, հաստությունը 2 մմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտով	մ2	733.6	727.00		6.60
66	$h=80$ մմ ՄՐՖ-ից լամինացված շրիշակի տեղադրում	գ.մ.	459.0	474.00	15.00	
67	Հատակներում շեների տեղադրում	գ.մ.	16.2	27.00	10.80	
68	Նստվածք տված հատվածներում 200 մմ հաստ. խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	30.00	30.00		
69	$U-200$ բետոնից 120 մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	18.00	18.00		
70	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռանցված, $BP d=4,0$ մմ, բջիջը 150×150 մմ	մ2	150.0	100.00		50.00
71	6. Պատուհաններ և դռներ Ներքին ՄՐՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), հաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	15.33	15.33		
72	Ներքին ՄՐՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը $4+4$ մմ (նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), հաձայնեցնել սաստվածատուի հետ	մ2	44.01	37.00		7.01
73	Դուռ մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ., պրոֆիլ արտերկիր	մ2	7.56	6.50		1.06
74	Դուռ այլումինե, բլոկով, սև, 46 մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	23.34	21.70		1.64
75	Դուռ այլումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սև, 46 մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	6.36	3.80		2.56

76	Դուռ այլումինե, բլրկով, սև, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	18.19	14.08		4.11
77	Դուռ այլումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սև, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	4.28	4.00		0.28
78	Դռան ավտ. փակող մեխանիզմ (շվեյցար)	հատ	4	0.00		4.00
79	Պատուհան այլումինե, բլրկով, սև, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բազմոց	մ2	64.35	52.01		12.34
80	Պատուհան այլումինե, բլրկով, սև, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, չբազմոց	մ2	92.40	89.01		3.39
81	Մ/պլ. ոլորնային-հետզոցովի ծխնի	հատ	27	4.00		23.00
82	Պաշտպանիչ ցանցի (սև) տեղադրում	մ2	23.75	52.00	28.25	
83	Շեղանակապարզույր գլանաձև, համապատասխան լրակազմով	մ2	125.86	135.86	10.00	
84	Թաղանթ անթափանցիչ, պատուհանների համար (I հարկի սանհանգույցներ)	մ2	2.5	2.50		
85	Պատուհանագոգերի տեղակայում՝ պլաստմասե 35սմ լայնությամբ	մ2 բաց	156.75	149.75		7.00
86	Պատուհանագոգ պլ. 35 սմ լայն	գ.մ.	89.4	85.40		4.00
87	Դուռ սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով (ներառյալ սարքերը)	մ2	8.40	7.00		1.40
88	Միջնորմ սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով	մ2	14.20	12.07		2.13
89	Բռնածողի տեղադրում, Ս-ձև, նիկելեպատ, L= 800 մմ, H= 850 մմ, հետզոցովի, հաշմանդամների համար Мега-Оптим 8848 (կամ համանմուշ)	հատ	1	2.00	1.00	
90	Բռնածողի տեղադրում, նիկելեպատ, L= 300 մմ, ամրացվող պատին, հաշմանդամների համար Ortonica Lux 10 (կամ համանմուշ)	հատ	4	1.00		3.00
91	7. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի սվաղ գաջով	մ2	204.5	204.50		
92	Շեպերի սվաղ գաջով	մ2	175.5	175.50		
93	Պատերում առանձին տեղերի սվաղների վերանորոգում գիպսանիտով	մ2	70.00	70.00		
94	Պատերի ցեմենտե սվաղ բարելավված որակի, ցանցի վրայով (նկուղ)	մ2	90.0	85.50		4.50
95	Ցանց վեցանկյուն 40x70 1.0մմ (շամպայն)	մ2	90.0	85.50		4.50
96	Պատերի ցեմենտե սվաղ բարելավված որակի	մ2	240.9	230.00		10.90
97	Պատի երեսապատում հախճապայով	մ2	240.9	230.00		10.90
98	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	2310.0	2070.50		239.50
99	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	1090.9	1090.90		
100	Կախովի առաստաղի սարքվածք 9,5մմ հաստ. գիպսոսովառաթոթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	1090.9	1090.90		
101	Կախովի առաստաղի սարքվածք գունավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	39.70	35.00		4.70
102	30մմ հաստ. և 100մմ լայն. արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	8.94	8.50		0.44
103	8. Աստիճանավանդակներ Հարթակների երեսապատում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ2	41.5	36.90		4.60
104	Աստիճանների և ստիճանաճակատների երեսապատում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ2	29.80	26.49		3.31
105	Կերամիկական աստիճան Franka Matt 35x120 (կամ համանմուշ)	հատ	54	48.00		6.00
106	Կերամիկական աստիճանաճակատ Franka Matt 20x120 (կամ համանմուշ)	հատ	54	48.00		6.00
107	Շրիշակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով, h=10 սմ	գ.մ.	70.2	70.00		0.20
108	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում H=1200մմ, FINISHED ALUMINUM STAIR BARS, կամ համանմուշ	գ.մ.	22.4	39.40	17.00	
109	Այլումինե հավաքովի սանդուղք բարձ. 3,0 մ	հատ	2	2.00		
110	Պատերի երեսապատում լամինացված փայտատաշեղային սալերից 18 մմ հաստ.	մ2	6.0	4.56		1.44
111	9. Ամուսղեք <i>ա.)</i> Հարթակներ Հարթակների հոսանակազում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	5.4	27.27	21.87	
112	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	1.8	1.80		
113	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ (1մ2 - 3,1 կգ)	մ2	1.8	1.80		

114	30մմ հաստ. և 450մմ լայն. թասակների տեղադրում բազայտե սայերից	մ2	1.89	0.25		1.64
115	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ. 330մմ լայնութ. բազայտե սայերով	մ2	5.02	7.52	2.50	
116	Աստիճանաճակատների երեսապատում 20մմ հաստ. h=120մմ բազայտե սայերով	մ2	1.82	3.72	1.90	
117	բ.) Հովարներ Պողպ. խողովակներից հովարի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տն	0.2674	0.1836		0.0838
118	Պողպ. խողովակ 40x40x3,0մմ	գ.մ.	77.3	0.00		77.30
119	Ամրան A-500C Φ16մմ	կգ	14.20	14.20		
120	Մետաղական տարրերի ներկում 2 անգամ	մ2	18.5	8.50		10.00
121	Հովարի երեսապատում 10 մմ հաստ. գունավոր պոլիկարբոնատից	մ2	19.0	15.04		3.96
2	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ					
1	1. Զանդան աշխատանքներ Առաստաղի լուսատուների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	148	148.00		
2	Անջատիչների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	40	40.00		
3	Վարդակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	45	45.00		
4	Միաֆազ ավ.անջատիչի ապամոնտաժում (վերատեղադրվող)	հատ	12	12.00		
5	Եռաֆազ ավ.անջատիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	4	4.00		
6	Ուժային վահանի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2	2.00		
7	Ավ.անջատիչների վահանակների ապամոնտաժում	հատ	2	2.00		
8	2. Մոնտաժային աշխատանքներ 400x300x160մմ չափերի մետաղական վահանակի տեղադրում	հատ	1	1.00		
9	100 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում, IEK(կամ համարժեք)	հատ	1	1.00		
10	Պոլիէթիլենային, PN,10 Φ40x2,4մմ խողովակների տեղադրում մայրուհիների անցկացման համար	գ.մ.	90.0	0.00		90.00
11	ՎՎԳ 4x16մմ2 մայրուհի անցկացում խողովակներով, ստորգետնյա	գ.մ.	95.0	0.00		95.00
12	650x500x160մմ չափերի մետաղական վահանակի տեղադրում	հատ	1	1.00		
13	80 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում, IEK(կամ համարժեք)	հատ	1	1.00		
14	63 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում, IEK(կամ համարժեք)	հատ	2	2.00		
15	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 16 մմ (4 հատ)	բևեռ	7	7.00		
16	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 35 մմ (4 հատ)	բևեռ	1	1.00		
17	Պոլիէթիլենային, PN,10 Φ25x1,8մմ խողովակների տեղադրում մայրուհիների անցկացման համար	գ.մ.	20.0	20.00		
18	ՎՎԳ 4x6մմ2 մայրուհի անցկացում խողովակներով	գ.մ.	30.0	30.00		
19	12 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	2	2.00		
20	63 Ա եռաբևեռ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	2	2.00		
21	25 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	4	4.00		
22	32 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	6	6.00		
23	40 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	8	8.00		
24	Էլ. լարերի տեղակայում փակ տարբերակով	գ.մ.	950.0	950.00		
25	Լար ՊՊՎ 2x2,5մմ2	գ.մ.	350.0	350.00		
26	Լար ՊՊՎ 2x1,5մմ2	գ.մ.	600.0	600.00		
27	Բախշիչ տուփեր	հատ	27	27.00		
28	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակի տեղադրում	գ.մ.	300.0	300.00		
29	Մեկ ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	37	37.00		
30	Երկ. ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	25	25.00		
31	Միատեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	78	78.00		
32	Ներքին տեղադրման համար LED 55W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	102	140.00	38.00	
33	Ներքին տեղադրման համար LED 30W, 6500K, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	44	0.00		44.00
34	Accu91-L30 Jazzway 2850041 L=30սմ, մարտկոցով վթարային լուսատուների տեղակայում. (կամ համարժեք)	հատ	10	10.00		
35	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Lu, 4000K, 170x170մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	18	16.00		2.00
36	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, պատի պաֆոնների տեղադրում	հատ	5	4.00		1.00
37	Գրատախտակի լուսավորության համար Master LED-03 36W 4000K IP20 3600Lm 1100x80x40մմ լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	14	14.00		

38	Պատերի մեջ խորշերի բացում անջատիչների, վարդակների և ճուռ. տուպեռի տեղադրման համար	հատ	142	142.00		
39	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	գ.մ.	450.0	450.00		
40	Պատերում մինչև 25մ տրամագծով անցքերի խծովում	հատ	18	18.00		
3 ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՐԻ						
1	1. Քանդման աշխատանքներ Լվացարանի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	24	24.00		
2	Չուքարանակոնցի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	11	11.00		
3	2 տեղ. խոհանոցակոնցի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1	1.00		
4	Ջրատաքացուցիչի ապամոնտաժում (վերադարձ ապամոնտաժված կուլտեր)	հատ	1	1.00		
5	Միզամանների ապամոնտաժում	հատ	1	1.00		
6	Փ 100 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գ.մ.	23.0	23.00		
7	Փ 50 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գ.մ.	114.0	114.00		
8	Փ 50 հոսակի ապամոնտաժում	հատ	4	4.00		
9	Մինչև Փ 32մ ՊՊՈ խողովակների ապամոնտաժում	գ.մ.	132.0	132.00		
10	Ծորակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	24	24.00		
11	2. Ջրամատակարարում d=32x5,4մ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառո ջրամատ.	գ.մ.	13.0	13.00		
12	Անցում d=76/32մ	հատ	1	1.00		
13	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=32x25x25մ	հատ	2	2.00		
14	d=25x4,2մ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառո ջրամատ.	գ.մ.	8.0	8.00		
15	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=25x25x20մ	հատ	4	4.00		
16	d=20x3,4մ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառո ջրամատ.	գ.մ.	114.0	114.00		
17	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկյանկա/	հատ	35	35.00		
18	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=20մ	հատ	23	23.00		
19	ՊՊՈ անկյուն d=20x90°	հատ	22	22.00		
20	Կլիպսներ d=20 մմ	հատ	60	60.00		
21	Ճկուն խողովակ	հատ	35	35.00		
22	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) մոնտաժում	հատ	35	35.00		
23	d=32մ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	1	1.00		
24	d=25մ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	4	4.00		
25	Միզամանի ջրթափ կոճակավոր փականի մոնտաժ, ATS001 ALCAPLAST (կամ համարժեք)	հատ	4	4.00		
26	3. Կոյուղի d=110x2,8մ ՊՎԶ կոյուղու խողովակների անցկացում	գ.մ.	31.0	31.00		
27	ՊՎԶ եռաբաշխիչ d=110x90°	հատ	12	12.00		
28	ՊՎԶ եռաբաշխիչ d=110x110x50	հատ	6	6.00		
29	ՊՎԶ անկյունակ d=110x90°	հատ	6	6.00		
30	ՊՎԶ ստուգիչ d=110մմ	հատ	4	4.00		
31	d=50x2,5մ ՊՎԶ կոյուղու խողովակների անցկացում	գ.մ.	88.0	88.00		
32	ՊՎԶ եռաբաշխիչ d=50x90°	հատ	23	23.00		
33	ՊՎԶ անկյունակ d=50x90°	հատ	22	22.00		
34	ՊՎԶ ստուգիչ d=50մմ	հատ	1	1.00		
35	Ռետինե անցում 50x40	հատ	21	21.00		
36	Չուգարանակոնցի տեղադրում, O-9003-2 Amaras (կամ համարժեք)	կ-տ	12	12.00		
37	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, կախովի, 2247 Jasee (կամ համարժեք)	կ-տ	12	0.00		12.00
38	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, պահարանով, 2-132 Ava (կամ համարժեք)	կ-տ	7	7.00		
39	Միզամանի տեղադրում, 218-1 Amaras (կամ համարժեք)	կ-տ	4	4.00		
40	d=15մ սառո ջրի համար լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	19	19.00		
41	d=50մմ չժանգոտող մետաղից հոսակի տեղադրում	հատ	4	4.00		
42	4. Շինարարական աշխատանքներ Պատերում 80x80 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անջակցելու համար	գ.մ.	7.0	7.00		
43	Պատերում 50x50 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անջակցելու համար	գ.մ.	7.0	7.00		
44	Պատերի ակոսների լցափակում ցեմենտ շաղաղով	մ2	2.0	2.00		
4 ՆԵՐՔԻՆ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ						
1	1. Քանդման աշխատանքներ Մինչև Փ 32մ խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	գ.մ.	312.0	312.00		
2	Մինչև Փ 50մ խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	գ.մ.	182.0	182.00		
3	Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում բարձակներով (վերադարձ)	հատ	70	70.00		
4	Խողովակների ջերմամեկուսացման շերտի քանդում	մ3	1.40	1.40		
5	Օդահավաքիչների ապամոնտաժում	հատ	2	2.00		

6	Φ 20մմ փականների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	42	42.00		
7	Φ 50մմ փականների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	4	4.00		
8	2. Մոնտավային աշխատանքներ Ջեռուցման պանելային պողպատե մարտկոցների տեղադրում	էքմ	149.20	150.72	1.52	
9	Ջեռուցման պանելային պողպատե մարտկոցներ, Տեսակ 22 500X500x102մմ Q=1163 Վտ (ΔT=70C), Lemax (կամ համարժեք)	հատ	23	25.00	2.00	
10	Ջեռուցման պանելային պողպատե մարտկոցներ, Տեսակ 22 500X800x102մմ Q=1778 Վտ (ΔT=70C), Lemax (կամ համարժեք)	հատ	44	42.00		2.00
11	Ջեռուցման պանելային պողպատե մարտկոցներ, Տեսակ 22 500X1000x102մմ Q=2265 Վտ (ΔT=70C), Lemax (կամ համարժեք)	հատ	8	8.00		
12	Կրոնշտեյնների տեղադրում	կ-տ	150	150.00		
13	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	75	75.00		
14	Մարտկոցի, վերին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	75	75.00		
15	d=50x8,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	գ.մ.	98.0	98.00		
16	d=40x6,7մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	գ.մ.	96.0	96.00		
17	d=32x5,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	գ.մ.	35.0	35.00		
18	d=25x4,2մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	գ.մ.	310.0	310.00		
19	d=20x3,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	գ.մ.	111.0	111.00		
20	Կցամաս կոմբ. անջ. d=50x1 1/2F /Ամերիկանկա/	հատ	4	4.00		
21	Կցամաս կոմբ. անջ. d=25x3/4F /Ամերիկանկա/	հատ	4	4.00		
22	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկանկա/	հատ	2	2.00		
23	ՊՊՈ կցամաս d=50մմ	հատ	16	16.00		
24	ՊՊՈ կցամաս d=40մմ	հատ	12	12.00		
25	ՊՊՈ կցամաս d=32մմ	հատ	4	4.00		
26	ՊՊՈ կցամաս d=25մմ	հատ	25	25.00		
27	ՊՊՈ կցամաս d=20մմ	հատ	20	20.00		
28	ՊՊՈ անցում d=50x40մմ	հատ	4	4.00		
29	ՊՊՈ անցում d=40x32մմ	հատ	4	4.00		
30	ՊՊՈ անցում d=32x25մմ	հատ	4	4.00		
31	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=50x25x50մմ	հատ	20	20.00		
32	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=40x25x40մմ	հատ	15	15.00		
33	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=32x25x32մմ	հատ	4	4.00		
34	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=25x20x20մմ	հատ	100	100.00		
35	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=20մմ	հատ	128	128.00		
36	ՊՊՈ անկյուն d=50x90°	հատ	10	10.00		
37	ՊՊՈ անկյուն d=40x90°	հատ	12	12.00		
38	ՊՊՈ անկյուն d=32x90°	հատ	2	2.00		
39	ՊՊՈ անկյուն d=25x90°	հատ	95	95.00		
40	ՊՊՈ անկյուն d=25x45°	հատ	95	95.00		
41	ՊՊՈ անկյուն d=20x90°	հատ	328	328.00		
42	ՊՊՈ անկյուն d=20x45°	հատ	95	95.00		
43	Կլիպսներ d=25 մմ	հատ	300	300.00		
44	Կլիպսներ d=20 մմ	հատ	304	304.00		
45	d=50մմ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	4	4.00		
46	d=20մմ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	56	56.00		
47	Φ 219 մմ L=600 մմ օդահավաքիչների մոնտաժում	հատ	2	0.00		2.00
48	Պողպատյա Dy 57x3,5 մմ խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	26.0	6.00		20.00
49	Պողպատյա խողովակների հակակորոզին ներկում 2 անգամ	մ2	5.7	5.70		
50	Խողովակի վրա d=40մմ կարծախողովակի մոնտաժում	հատ	8	8.00		
51	Պատերում և ծածկերում անցքերի խծուծում	հատ	75	75.00		
52	Պատերի և ծածկերի անցքերի լցափակում Մ-200	մ3	0.15	0.15		
53	Բետոնե հատակներում 150x150 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	գ.մ.	132.0	132.00		
54	Մ-100 բետոնով հատակների ակոսների լցափակում	մ3	2.60	2.60		
55	Պատերում 100x80 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	գ.մ.	182.0	182.00		
56	Պատերի ակոսների լցափակում ցեմենտե շաղաղով	մ2	18.2	18.20		

57	Հատակների տակ և պատերում խողովակների ջերմամեկուսացում փողոկային մեկուսիչներով	մ3	0.30	0.30		
58	d=50 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	գ.մ.	56.0	56.00		
59	d=40 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	գ.մ.	48.0	48.00		
60	d=32 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	գ.մ.	18.0	18.00		
61	d=25 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	գ.մ.	192.0	192.00		
62	Ձեղնահարկում խողովակների և օդահավաքիչների ջերմամեկուսացում նոբաթիթեղով ապակե բամբակով	մ3	1.60	1.60		
63	Ջեռուցման մարտկոցների տաքացման ստուգում	մարտկոց	75	75.00		
5 ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ						
1	1. Հրդեհային ահազանգման համակարգ Հասցեային ծխի դետեկտորի Рубеж ИП 212/101-64-PR3 մոնտաժում (կամ համադրել)	հատ	58	58.00		
2	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի ИПП 513-11-А R3 մոնտաժում (կամ համադրել)	հատ	4	4.00		
3	Հասցեային լուսաձայնային ազդարարիչի ОПОП 124- R3 մոնտաժում (կամ համադրել)	հատ	4	7.00	3.00	
4	"ԵԼԲ" հասցեային վթարահն լուսատուների մոնտաժում Рубеж ОПОП 1-R3 (կամ համադրել)	հատ	9	6.00		3.00
5	Հրդեհակայուն մայրուխի մոնտաժում	գ.մ.	400.0	700.00	300.00	
6	Հրդեհակայուն մայրուխ KПЧГР - FRLS 1x2x0.5	գ.մ.	400.0	700.00	300.00	
7	2. Չանգի եւ ժամացույցային համակարգ Չանգ դպրոցականի TDM M3M-C-150MM 78дб, 220В SQ1903-0008 մոնտաժում	հատ	2	2.00		
8	Մայրուխի մոնտաժում	գ.մ.	115.0	115.00		
9	Մայրուխ 2*1,5	գ.մ.	115.0	115.00		
10	3. Տեսահսկման համակարգ Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք Hikvision DS-7600NI-K / DS-7632NI-K2 (կամ համադրել)	հատ	1	1.00		
11	Ցանցային սվիչ 9 մուտք Hikvision DS-3E0109P-E(C). (կամ համադրել)	հատ	1	1.00		
12	Կոշտ սկավառակ 4SP ST4000VX000-520 (կամ համադրել)	հատ	1	1.00		
13	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE (կամ համադրել)	հատ	1	1.00		
14	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I (կամ համադրել)	հատ	5	5.00		
15	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I-I (կամ համադրել)	հատ	4	4.00		
16	Մայրուխի մոնտաժում	գ.մ.	365.0	365.00		
17	Մայրուխ UTP Cat 5E 24AWG	գ.մ.	365.0	365.00		
18	4. Մոնտաժային սակառներ Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	գ.մ.	80.0	23.00		57.00
19	Սակառ 60x40 մմ	գ.մ.	10.0	8.00		2.00
20	Սակառ 16x16 մմ	գ.մ.	70.0	15.00		55.00
21	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	10	10.00		
22	Պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խճուճում	հատ	17	17.00		
6 ՏԱՐԱԾԵԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ						
1	1. Ցանկապատ և դարպաս III-րդ կարգի գրունտների բանդում ձեռքով	մ3	9.0	0.00		9.00
2	Գրունտի բարձում ավտոմեքանային	տ	16.2	0.00		16.20
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տ	16.2	0.00		16.20
4	Հիմնատակի իրականացում խճից, 10սմ հաստությամբ	մ3	2.40	0.00		2.40
5	Բետոնե հիմքերի պատրաստում U-200 բետոնով	մ3	6.40	0.00		6.40
6	Պողպ. խողովակներից ցանկապատի մոնտաժում	տն	2.5963	0.00		2.5963
7	Պողպ. խողովակ 60x60x3,0մմ	գ.մ.	128.0	0.00		128.0
8	Պողպ. խողովակ 40x40x2,0մմ	գ.մ.	252.0	0.00		252.0
9	Պողպ. խողովակ 20x20x2,0մմ	գ.մ.	1520.0	0.00		1520.0
10	Ամրան Ф16 А-500С	տ	0.1009	0.00		0.1009
11	Պողպ. խողովակներից դարպասի մոնտաժում	տն	0.1131	0.00		0.1131
12	Պողպ. խողովակ 80x80x3,0մմ	գ.մ.	4.2	0.00		4.2
13	Պողպ. խողովակ 40x40x2,0մմ	գ.մ.	21.0	0.00		21.0
14	Պողպ. խողովակ 20x20x2,0մմ	գ.մ.	32.0	0.00		32.0
15	Ծխնի	հատ	4	0.00		4
16	Կողպեք կախովի	հատ	1	0.00		1
17	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	200.0	100.00		100.00
18	2. Աստիճան և թեքահարթակ III-րդ կարգի գրունտների բանդում ձեռքով	մ3	4.0	4.00		
19	Գրունտի բարձում ավտոմեքանային	տ	7.2	7.20		
20	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տ	7.2	7.20		

21	Հիմնատակի իրականացում խճից, 10սմ հաստությամբ	մ3	1.70	1.70		
22	Ե/բետոնե հարթակների և աստիճանների պատրաստում Մ -200 բետոնով	մ3	3.60	3.60		
23	Ամրան Փ12A500C	տ	0.1402	0.1402		
24	Հիմքերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	3.5	0.00		3.50
25	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	3.00	3.00		
26	Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	11.0	10.00		1.00
27	Աստիճանների երեսապատում 40մմ հաստ. 350մմ լայնությ. բազալտե սալերով	մ2	6.30	4.25		2.05
28	Աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. h=110մմ բազալտե սալերով	մ2	1.98	1.56		0.42
29	Պողպ. խողովակներից բազրիքաճաղերի մոնտաժում	տն	0.1394	0.00		0.1394
30	Պողպ. խողովակ 60x40x3,0մմ	գ.մ.	15.00	0.00		15.00
31	Պողպ. խողովակ 40x40x2,0մմ	գ.մ.	14.00	0.00		14.00
32	Պողպ. խողովակ 20x20x2,0մմ	գ.մ.	30.00	0.00		30.00
33	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	7.6	0.00		7.60
34	3. Տարածքների ծածկեր <i>ա.)</i> Երթևեկելի մաս Բնահողի խտաճում օւանակում մեզ անգումով	մ3	205.00	116.83		88.175
35	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում ավազա-կոպրոնի հառնուղից	մ3	82.00	164.50	82.50	
36	Հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 120մմ հաստ.	մ2	820.0	467.30		352.70
37	Ճածկույթի պատրաստում "Բ" տիպի մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 50մմ հաստ.	մ2	820.0	467.30		352.70
38	<i>բ.) Սավաճք և մայթ</i> Գրունտի տոփանում օղանշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	85.0	41.75		43.25
39	120մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով	մ2	340.0	167.00		173.00
40	Ճածկույթի պատրաստում "Դ" տիպի մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 30մմ հաստ.	մ2	340.0	207.00		133.00
41	<i>գ.) Կանաչապատում</i> Պահուստում սևահողի և շեկահողի մշակում 0.5մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	մ3	93.0	74.00		19.00
42	Գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տ	111.6	88.80		22.80
43	Սևահողի և շեկահողի փռում և հարթեցում ձեռքով 15 սմ հաստ.	մ2	620.0	570.00		50.00
44	Խոտածածկի սերմի ցանում ձեռքով	մ2	620.0	570.00		50.00
45	<i>դ.) Եզրաքարեր</i> 150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	գ.մ.	468.0	194.20		273.80
46	100x200մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	գ.մ.	195.0	81.50		113.50
47	4. Գաբիոնե հենապատ III-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կոռից	մ3	50.0	45.00		5.00
48	III-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենայի վրա	մ3	20.0	18.00		2.00
49	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տ	36.0	32.40		3.60
50	III-րդ կարգի գրունտների լրամշակում ձեռքով	մ3	5.0	5.00		
51	II կր. գր. ետիցք ձեռքով	մ3	5.0	5.00		
52	II կր. գր. հետիցք 59 կՎտ հզոր.բուլդոզերով մինչև 5մ տեղափոխումով	մ3	50.0	45.00		5.00
53	Գրունտի տոփանում օղանշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	50.0	45.00		5.00
54	Գաբիոնային շարվածք	մ3	68.0	67.00		1.00
55	Խամ քար	մ3	68.0	67.00		1.00
56	Հիմնակմախկ, ամրալար Փ6 A-I	տն	0.215	0.22		
57	Ցանց պողպատե, d=3,0մմ, բջիջը 50x50մմ	մ2	340.0	340.00		
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
7 ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	1. Պատուհաններ և դռներ 80 մմ լայն. պլաստմասե երեսակալների տեղադրում այլումինե միտոաժների վրա	գ.մ.		45.0	45.0	
2	2. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի սվաղ գիպսանիտով	մ2		1,660.0	1660.0	
3	Ձեռուցման խողովակների երեսապատում 9,5մմ հաստ. գիպսոստվարաթոթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2		50.0	50.0	
4	3. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ ճակատների փոշեգերծում և լվազում ջրով	մ2		800.0	800.0	
5	Ճակատների երեսապատված սալերի հղկում	մ2		600.0	600.0	
6	4. Ամուսոցեր Պողպ. խողովակ 40x20x3,0մմ, արժեքը	գ.մ.		70.0	70.0	

8	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ				
1	ՎՎԳ 5x16մմ2, մետաղյա թաղանթով, մալուխի անցկացում ստորգետնյա	գ.մ.		65.0	65.0
9	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ				
1	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, պահարանով (Լվացարան R70 Armani grey)	կ-տ		12	12
2	N=1,0կՎտ , Q=58 լ/ր, H=44մ Millenium ջրի պոմպերի մոնտաժում	հատ		1	1
10	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				
1	Ջրահեռացման պլաստմասե վաքի տեղադրում 100x200x1000մմ չափերի գինկապատ գանգով	գ.մ.		4.20	4.20
2	Դպրոցի տարածքում ծածկի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ հաստ.	մ2		230.00	230.00
3	Որոգման ցանցի համար III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3		15.60	15.60
4	II-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3		15.60	15.60
5	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 10,0 մթն.ճնշ. խողովակների տեղադրում և փորձարկում	գ.մ.		217.00	217.00
6	Պոլիէթիլենային միացումի տեղադրում, ձգվող, 20x20մմ	հատ		8	8.00
7	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում, ձգվող, 20x20x20մմ	հատ		9	9.00
8	PE D=20մմ գնդիկավոր փականի մոնտաժում	հատ		1.00	1.00

<<ԱՐԱՄԵ>> ՍՊԸ տնօրեն՝



Ա.Սարգսյան