

0177

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՕ-ՀՐՄ-ԱՇՁԲ-2019/8»**

ք. Երևան

« 15 » 08 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս գործադիր տնօրեն **Աշոտ Կիրակոսյանի**, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«Արտեզիա» ՍՊԸ-ն**, ի դեմս տնօրեն **Հ. Միրզախանյանի**, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի համակարգի կառուցում» աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 **Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 120 օր :**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն **100** տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **30 աշխատանքային** օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **79,800,000 (յոթանասունինը միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 13,300,000 (տասներեք միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև **19,950,000 (տասնինը միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:**

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:⁴¹¹

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ

⁴¹¹ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելից պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հարկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝00846441

Հ/Հ՝ 900018006073
Կենտրոնական գանձարկարան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

/ստորագրություն/


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտեգիա» ՍՊԸ

Հասցեն՝ Արմավիրի մարզ գ. Արտիմետ
ՀՎՀՀ՝ 04413813

Հ/հ՝ 220213330305000
ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ ՓԲԸ

Էջմիածին մ/ճ
Տնօրեն
Հովիկ Միրզախանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ


Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

**«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Ներկայացված է կից ֆայլով

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ համայնքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018006073

Կենտրոնական գանձապահության

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կորակոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտեզիա» ՍՊԸ

Հասցեն՝ Արմավիրի մարզ գ. Արտիմետ

ՀՎՀՀ՝ 04413813

Հ/հ՝ 220213330305000

ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ ՓԲԸ
Էջմիածին մ/ճ

Տնօրեն

Հովիկ Միրզախանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

15 « 08 » Հավելված թիվ 1
 ՀՄ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/8 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ *
«ՀՀ Տավուշ մարզի Սարիգյուղ համայնքի խմելու ջրի համակարգի կառուցում»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
<u>Չողային աշխատանքներ</u>						
1	1-1139	տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	100մ ²	0.70	6.366	4.46
2	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով հիմքերում բարձելով ինքնաթափին	1000 մ ³	0.016	601.363	9.62
3	1-961	նույնը ձեռքով	մ ³	1.00	2.348	2.35
4	Գ130-10	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 10կմ	տն	21.000	2.534	53.21
5	1-968	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	3.00	0.976	2.93
<u>Չիմքեր</u>						
					0.000	
1	11-2	բնահողի տոփանում բազալտե խճով	100մ ²	0.18	34.965	6.29
2	8-27	ուղղաձիգ ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0.58	83.298	48.31
3	6-21 1-21	ժապավենային հիմքերի կառուցում B-7.5 խամբարբետոնով	մ ³	13.00	42.691	554.98
<u>Միջնորդներ</u>						
					0.000	
1	8-140	Միջնորդների շարուն թեթև բետոնե սալերով n=10սմ	մ ³	1.62	33.121	53.66
2	8-59	միջնորդների ամրանավորում Փ8Ac-1 ձողերով	տն	0.0170	585.389	9.95
3	6-170 15- 11	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0.013	89.525	1.16
4	շուկա	Ամրան Փ 6Ac-1	տն	0.0001	521.152	0.05
5	շուկա	Ամրան Փ 12 A-500C	տն	0.0023	510.433	1.17
6	7-291	բացվածքի պողպատե շվեյլերների մոնտաժում	տն	0.050	67.353	3.37
7	շուկա	շվեյլեր N 12	մ	4.800	6.411	30.77
<u>Պատերի կառուցում</u>						
1	8-163 16-7	Պատերի կառուցում ուղիղ կտրվածքի Արթիկ տուֆով/ԳՆՍՍ 4001-84/	մ ³	27.00	23.312	629.44
2	8-59	Պատերի հորիզոնական ամրանավորում Փ6Ac-1 ցանցով /ՅՑ-1/	տն	0.0581	585.389	34.01
3	15-131	ցոլովի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ ²	9.6	19.923	191.26
4	8-29	Արտաքին պատերի տակ հորիզոնական ջրամեկուսացում ց/ավազային շաղախով հեղուկ ապակու խառնուճով	100մ ²	0.16	234.802	37.57

5	6-168	Միաձույլ ե/բ գոտու կառուցում B15 /Գ-1,Գ-2/		մ ³	6.60	69.884	461.23
6	շուկա	Ամրան Փ 6Ac-1		տն	0.0854	521.152	44.51
7	շուկա	Ամրան Փ 12 A-500C		տն	0.1946	510.433	99.33
8	6-170 15-11	Միաձույլ ե/բ գոտի-բարավորի կառուցում 15 մ.բ.	B	մ ³	1.000	94.859	94.86
9	շուկա	Ամրան Փ 6Ac-1		տն	0.0142	5732.676	81.40
10	շուկա	Ամրան Փ 16 A-500C		տն	0.0767	508.872	39.03
11	6-80	Խարսխածողերի տեղադրում Փ10A 500C դասի ամրանով		տն	0.037	575.196	21.28
12	6-106 12-7	Միաձույլ ե/բ միջուկ-ների կառուցում B-15		մ ³	4.70	93.681	440.30
<u>Ծածկի կառուցում</u>							
1	9-94	ծածկի պողպատե շվեյլերների մոնտաժում		տն	0.654	74.940	49.01
2	շուկա	տաշտածն հեծան N16 /շվեյլեր/		մ	10.00	9.685	96.85
3	շուկա	տաշտածն հեծան N14/շվեյլեր/		մ	41.65	8.336	347.21
4	9-94	կավարամածի մոնտաժում պողպատե քառակուսի խողովակներից 50x50x2մմ		տն	0.252	4271.841	1076.50
5	շուկա	պողպատե քառակուսի խողովակի արժեքը 50x50x2մմ		մ	80.30	1.735	139.34
6	34-352	„Սենդվիչ“, տիպի տանիքի սալերի տեղադրում /գործարանային ներկած,պենետրիտետանից ջերմամեկուսիչով հաստ.150մմ / ԳՈՍՍ 32603-2012/		մ ²	38.00	22.228	844.65
7	շուկա	սալերի մոնտաժային հեղույսներ		հատ	24	0.300	7.19
8	շուկա	գործարանային արտադրության ներդիր էլեմենտների տեղադրում /гипсокартон/		մ	24	1.199	28.77
9	Շուկա	կախովի ջրհորդանների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղով 0.5մմ		մ	8.0	2.414	19.31
10	Շուկա	կախովի ջրհորդանների միացման դետալներ /կրոնշտեյներ/		հատ	12	0.737	8.85
11	12-280	Ձնարգելիչների տեղադրում գունավոր ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ		100մ ²	0.0180	99.537	1.79
12	Շուկա	Ձնարգելիչների արժեքը /1.5մ/		հատ	3	8.242	24.73
13	Շուկա	Ձնապաշտպանները ամրացնող պտուտակամեխ		հատ	30	0.075	2.25
14	6-83	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում		տն	0.0153	270.485	4.14
15	Շուկա	Պողպ.թերթ b=8մմ		տն	0.0113	708.916	8.01
16	Շուկա	Ամրան Փ14A500C		տն	0.0040	555.138	2.22
17	46-70	հեծանների հեմման հատվածների բետոնացում B-7.5		մ ³	1.3	109.227	142.00
18	8-279	ցինկապատ թիթեղից կաթիլաթափի մոնտաժում 0,55մմ հաստ.		մ ²	1.500	4.184	6.28
19	8-279	սալերի եզրագծով մոնտաժային կարանների,պատերի և դեֆլեկտորի հպման մասերի երեսապատում ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ հաստ.		մ ²	7.000	4.184	29.29

20	15-622	Մետաղական էլեմենտների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	20.00	0.912	18.23
<i>Հատակներ</i>						
1	11-2	Բնահողի տոփանում խճով /20-40մմ/	100մ ²	0.35	35.444	12.41
2	11-11	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ B7.5	մ ³	3.500	42.785	149.75
3	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ	100մ ²	0.390	145.841	56.88
4	5-105	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի հղկում	մ ²	31.0	1.165	36.13
5	8-174	ջրամեկուսացում իզոգամով	մ ²	4.00	2.668	10.67
6	5-115	հատակ կերամիկական սալիկներից	մ ²	4.0	8.934	35.74
<i>Բազմաթիվներ</i>						
1	9-34	Մետաղական դռան շրջանակների տեղադրում /առանց արժեքի/	մ ²	4.050	7.632	30.91
2	շուկա	մետ. շվեյլեր N10	մ	8.4	5.751	48.31
3	շուկա	ուղղանկյուն կտր. մետաղական խողովակ 40x40x2	մ	15.6	1.386	21.62
4	շուկա	պողպատե անկյունակ L50x5	մ	2.9	2.530	7.34
5	շուկա	մետ. քիթեղ 2մմ	մ ²	7.8	9.835	76.71
6	շուկա	փրփրապլաստ 40մմ հաստ	մ ²	7.8	1.049	8.18
7	շուկա	մետաղական բռնակ	հատ	2	1.499	3.00
8	շուկա	Փական	հատ	1	4.496	4.50
9	շուկա	Ծխնի	հատ	6	0.749	4.50
10	6-83	Մինչև 4կգ մետաղական մերդիր էլեմենտներ տեղադրում /Լե 1/	տն	0.0122	270.485	3.30
11	Շուկա	Պողպ. քիթեղ b=10	տն	0.0068	717.498	4.88
12	Շուկա	Ամրան Փ12A500C	տն	0.0054	561.723	3.03
13	15-622	Մետաղական դռան շրջանակի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	10.00	0.912	9.12
14	շուկա	Մետաղապլաստե 1 տակ 4մմ հաստ. ապակով դռան տեղադրում 4 խցիկանի 60մմ հաստ./հայկական պրոֆիլը/	մ ²	1.89	25.956	49.06
15	շուկա	Մետաղապլաստե վիտրաժի տեղադրում 60մմ հաստ 1 տակ 4մմ հաստ. ապակով	մ ²	5.01	13.699	68.63
16	շուկա	Մետաղապլաստե մերքին խուլ դռան տեղադրում 60մմ հաստ.	մ ²	1.47	31.725	46.64
17	շուկա	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով բացվող 4 խցիկանի պատուհանի տեղադրում 60մմ հաստ.	մ ²	1.80	23.073	41.53
18	շուկա	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով չբացվող 4 խցիկանի պատուհանի տեղադրում 60մմ հաստ.	մ ²	1.94	19.519	37.87
19	15-131	պատուհանագրգի տեղադրում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ ²	0.8	16.492	13.19
20	9-122	Մետ. պշտպանիչ ճաղաշարերի կառուցում	տն	0.054	86.536	4.67
21	շուկա	պողպատե անկյունակ L50x5	մ	7.8	2.530	19.73

22	շուկա	Ամրան Փ10A500c	տն	0.030	524.482	15.73
23	8-279	արտաքին լուսամուտագոգերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ հաստ.	մ ²	0.500	4.184	2.09
24	15-622 164-7	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	1.00	0.912	0.91
<u>հարդարում</u>					0.000	
1	11 -126	ճեղքին պատերի սվաղում բարդ շաղախով /ցեմենտա-կրային շաղախով/	մ ²	107.3	1.744	187.15
2	34-352	առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով խոնավակայուն 9,5մմ	մ ²	6.40	4.840	30.97
3	34-352	առաստաղի երեսապատում գունավոր պլաստմասե նյութով /ՊՎԲ/	մ ²	4.00	4.740	18.96
4	11 -136	ճեղքին շեփերի սվաղում բարդ շաղախով	մ ²	4.0	4.261	17.04
5	14-418	պատերի և շեփերի լավորակ ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով	100մ ²	0.621	88.701	55.08
6	14-419	առաստաղի լավորակ ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով	100մ ²	0.064	115.068	7.36
7	14-363	պատերի յուղաներկում	մ ²	38.2	1.321	50.47
8	15-82	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100մ ²	0.11	815.533	89.71
9	15-210	Արտաքին շեփերի սվաղում բարդ շաղախով 15սմ լայնությամբ	100 մ	0.18	67.523	12.15
10	11-98	Արտաքին պատերի լավորակ սվաղում բարդ շաղախով	մ ²	101.00	1.607	162.29
11	13-131	պարապետի գլխամասի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ ²	8.0	19.923	159.39
12	15-523	Արտաքին պատերի և շեփերի մակերեսների ներկում ճակատային ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	1.030	104.705	107.85
<u>Հովար</u>					0.000	
1	46-188	Անցքերի գայլիկոնում քարե պատերում Փ15մմ, L-200մմ	100 հատ	0.08	112.666	9.01
2	6-77	Փշամեխերի տեղադրում Փ12մմ	տն	0.0015	942.510	1.41
3	9-50	Հովարի մետաղական կմախքի մոնտաժում անկյունակից	տն	0.046	178.593	8.22
4	շուկա	անկյունակի արժեքը L50*5	մ	12.0	2.530	30.35
5	8-14-B	կավարամածի կառուցում	մ ²	2.4	4.796	11.51
6	Շուկա	կավարամածի փայտանյութ 50x50մմ	մ ³	0.014	46.704	0.65
7	10-203	կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	100ս մշակ. մաս.	0.024	24.955	0.60
8	9-24	Հովարի ծածկույթի իրականացում ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-21-0.55	100մ ²	0.020	541.233	10.82
9	4-79	Հովարի առաստաղի և ճակատների երեսապատում շերտ. պլաստմաստով /գունավոր/	մ ²	2.6	3.218	8.37
10	15-614	հովարի մետաղական անկյունակների յուղաներկում	100մ ²	0.024	127.584	3.06
<u>Սալվածք</u>					0.000	
1	8-11-1	Հիմքերի տակ բազալտե խճի նախաշերտի կառուցում 8սմ հաստ. /20-40մմ/	մ ³	1.40	9.106	12.75

2	6-1	բետոնե նախաշերտի կառուցում հիմքերի տակ B-12.5 /8սմ հաստ/	մ ³	1.40	43.495	60.89
3	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստ	100մ ²	0.18	103.856	18.69
4	6-128	բետոնե միաձույլ եզրաքարի կառուցում B-22,5 բետոնից	մ ³	0.50	82.731	41.37
<i>Մետաղական գանկապատ/96 գծմ/</i>					0.000	0.00
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.1	2.348	4.93
2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1.90	0.976	1.86
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.30	0.976	0.29
4	9-153	Մետաղական կանգնակների տեղադրում	տն	0.5460	48.713	26.60
5	Շուկա	պողպատե խողովակ Ф76x3	մ	68.25	3.092	211.00
6	Շուկա	Պողպ.թերթ b=5.10	կգ	112.40	0.606	68.07
7	Շուկա	պողպատե ձող Ф6,10 Ա-1	տն	0.0651	501.477	32.65
8	6-2	մետաղական սյուների տակ բետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7.5	մ ³	1.9	58.078	110.35
9	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0.0306	85.661	2.62
10	Շուկա	պողպատե անկյունակ L40x4	մ	10.85	1.540	16.71
11	Շուկա	պողպատե ձող Ф6 Ա-1	տն	0.0021	501.477	1.05
12	Շուկա	Պողպ.թիթեղ b=5	կգ	0.400	0.606	0.24
13	Շուկա	պողպատե ցանց 50x50	մ ²	1.70	1.027	1.75
14	9-122	ցանկապատի կառուցում փշալարից	տն	0.0932	1113.767	103.80
15	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.260	125.878	32.73
16	15-614	Մետաղական դռան յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.010	125.878	1.26
<i>Ներքին ջրամատակարարման գանգ</i>					0.000	
1	16-261 շուկա	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20մմ	գծմ	6.0	2.684	16.10
2	16-261 շուկա	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20մմ տաք ջրի համար	գծմ	4.0	3.183	12.73
3	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ Ф20 x20 x 20	հատ	4	1.588	6.35
4	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե արմունկ Ф 20	հատ	6	1.547	9.28
5	22-365	անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի Ф20	հատ	4	1.451	5.80
6	16-134	Փական պոլիպրո-պիլենե Ф20 մմ	հատ	2	4.098	8.20
7	շուկա	ձկուն խողովակ Ф15 , L-300մմ	հատ	1	0.450	0.45
8	17-53	խառնիչ Ф15 ցնցուղով	հատ	1	10.478	10.48
9	17-53	խառնիչ Ф15 լվացարանի	հատ	1	6.732	6.73
10	շուկա	Ամրակցում Ф20	հատ	15	0.043	0.65
11	շուկա	էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 7 կվտ	հատ	1	44.956	44.96

12	34-352	կանգնակների երեսապատում պլաստմասե նյութով /ՊՎԲ/	մ ²	1.20	4.326	5.19
		<u>Ներքին կոռուկ</u>			0.000	
1	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5.00	2.348	11.74
2	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում մանրահատիկ բնահողից 100մմ	մ ³	0.50	1.903	0.95
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	5.00	0.976	4.88
4	16-265 շուկա	պոլիվինիլբլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ 50	մ	2.0	2.283	4.57
5	16-33 շուկա	պոլիվինիլբլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 50	մ	8.0	1.208	9.66
6	16-269 շուկա	պոլիվինիլբլորիդե խողովակ-ների տեղադրում պատի վրայով Φ 110մմ	գծմ	4.0	2.736	10.94
7	16-34 շուկա	պոլիվինիլբլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 110մմ	գծմ	9.0	1.772	15.95
8	17-16 շուկա	ճենապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով	կոմպ	1	29.920	29.92
9	17-62 շուկա	Ջուգարանակոնքի տեղադրում	կոմպ	1	34.389	34.39
10	1732 շուկա	լոգնոցի տակդիրի տեղադրում	կոմպ	1	32.529	32.53
11	17-36	հոսակ Φ 50	հատ	1	2.262	2.26
12	22-366	պոլիվինիլբլորիդե ստուգատեղ Φ 110	հատ	1	2.786	2.79
13	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Φ 110 x 110 x 110	հատ	1	2.362	2.36
14	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Φ 110 x 110 x 50	հատ	1	2.144	2.14
15	22-366	պոլիվինիլբլորիդե ստուգատեղ Φ 50	հատ	1	2.167	2.17
16	22-365	արտուղղում 110 x 110	հատ	3	1.541	4.62
17	22-365	արտուղղում 50x50	հատ	6	1.166	7.00
18	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Φ 50 x 50 x 50	հատ	1	1.822	1.82
19	շուկա	Պատյան պողպատե խողովակից Φ 108մմ Լ-600մմ	մ	0.6	6.226	3.74
		<u>Սարքավորումների տեղադրում</u>			0.000	
		տեղադրման աշխատանքներ			0.000	
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0.005	601.597	3.01
2	1-961	նույնը ձեռքով	մ ³	1.0	2.348	2.35
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1.00	0.976	0.98
4	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	5.00	0.976	4.88
5	4-3 գ-1.3,1.3	Հորատանցքի փորում Φ 295.3մմ 5-րդ կարգի բնահողում	մ	7	27.350	191.45
6	6-146 14-4	Միաձույլ ե/բ պատի պատրաստում B-15 բետոնից հաստ. 30սմ	մ ³	0.2	84.485	16.90
7	Շուկա	խողովակ 90° անկյունակով DN 100	հատ	2	4.579	9.16
8	16-136	կարգավորիչ սարք DN 100	հատ	2	19.620	39.24
9	16-136	մուտքի փական DN 100	հատ	2	42.108	84.22
10	22-365	կցորդիչ DN100/150	հատ	2	5.327	10.65

11	22-365	կցորդիչDN150	հատ	2	8.211	16.42
12	Շուկա	խողովակ 90° անկյունակով և պատի կցորդիչով DN 150	հատ	2	7.493	14.99
13	16-136	կարգավորիչ սարք DN 150	հատ	2	27.113	54.23
14	22-365	կցորդիչDN65/80	հատ	2	4.606	9.21
15	22-384	հետադարձ կափույրի տեղադրումDN80	հատ	2	40.224	80.45
16	22-365	կցորդիչDN80	հատ	2	4.606	9.21
17	16-136	մուտքի փական DN 80	հատ	2	42.108	84.22
18	22-365	կցորդիչDN80/150	հատ	2	5.327	10.65
19	22-365	կցորդիչDN150/250	հատ	2	5.327	10.65
20	16-127	օդահան փական Φ 25մմ	հատ	2	6.264	12.53
21	18-169	պոմպ WILO ZEOX FIRST-H12002-45-2, Շարժիչի հզորությունը 45կվտ, մուտք DN100, ելք DN80մղման մղման բարձրությունը 260մ /կամ համարժեք/	հատ	2	48.064	96.13
22	18-168	խորքային պոմպ TWI 4.09-37-B հզորությունը 2.2կվտ DN50, ջրի օպտիմալ ծախսը՝ 13մ3/ժամ, մղման բարձրությունը 25.0մ /կամ համարժեք/	հատ	1	38.829	38.83
23	18-165	բակտերիոցիդ սարք YՃԵ-1A300H-10-50-89	հատ	1	18.228	18.23
24	16-136	հիդրոկուտակիչ	հատ	1	229.413	229.41
25	16-135	փական Φ 50 մմ	հատ	1	8.878	8.88
26	18-228	ճնշումաչափ Φ 15	հատ	2	12.408	24.82
27	22-73	Պողպատե ծակուկեն խողովակ Φ 400մմ	զծմ	6.0	47.205	283.23
28	22-74	Պողպատե ջրատար խողովակ Φ 525մմ	զծմ	7.0	73.113	511.79
29	շուկա	Պողպատե թերթ Φ 700մմ 8մմ	հատ	1.0	15.734	15.73
30	22-365	կցորդիչDN50	հատ	1	2.155	2.15
31	16-135	փական Φ 50 մմ	հատ	2	8.878	17.76
32	շուկա	պոմպի կախման ճոպան	հատ	6	0.749	4.50
33	6-83	պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.0800	928.167	74.25
34	16-44	Պողպատե ջրատար խողովակ Φ 50x4մմ	զծմ	16.0	3.081	49.30
35	22-79	պողպատե խողովակ-մերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ	100 մ2	0.03	73.834	2.22
36	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ 1000 h=1մ հիդրանտի համար	մ ³	1.20	50.293	60.35
37	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օդակ Φ 1000 h=1մ	հատ	2	43.707	87.41
38	Շուկա	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	1	99.902	99.90
39	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Φ 1500	հատ	1	29.970	29.97
40	շուկա	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ3	0.30	44.464	13.34

41	8-27	դիտահորի պատերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0.11	40.116	4.41
42	22-384	հետադարձ փականի տեղադրում Φ100	հատ	1	38.726	38.73
43	Շուկա	կոպիտ մաքրման զտիչ DN50	հատ	1	3.746	3.75
<u>Սարքավորումներ</u>					0.000	
1	շուկա	պոմպ WILO ZEOX FIRST-H12002-45-2, Շարժիչի հզորությունը 45կվտ, մուտք DN100, ելք DN80մղման մղման բարձրությունը 260մ /կամ համարժեք/	լրա -կազմ	2	15698.784	31397.57
2	շուկա	խորքային պոմպ TWI 4.09-37-B հզորությունը 2.2կվտ DN50, ջրի օպտիմալ ծախսը՝ 13մ ³ /ժամ, մղման բարձրությունը 25.0մ /կամ համարժեք/	լրա -կազմ	1	1427.162	1427.16
3	շուկա	բակտերիոցիդ սարք YДВ-1А300Н-10-50-89	հատ	1	1712.595	1712.59
4	շուկա	կարգավորիչ սարք DN 150	հատ	2	21.407	42.81
<u>պոմպակայանի էլ. սնուցում և լուսավորություն</u>					0.000	
Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժ					0.000	
1	8-612-2	բաշխիչ վահան 380v 220A կազմված ա/վահանակ մետաղական 540x450x250մմ - n=1 բ/եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380Ա 150Վ ներանցման n=1 գ/եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380	կ-տ	1	40.887	40.89
2	8-612-2	կառավարման վահան 380v 80A կազմված էլեկտրամագնիսական գործարկիչ ոչ ռեվերսիվ U - 220v i=50A 2նորմալ բաց և 2 նորմալ փակ բլոկ կոնտակտներով,ջերմային ռելեով 220v, 80A,IP, I max= 54 մետաղական տուփ 2 հատ կառավարման 2 կոճակներով տուփ 2հատ	կ-տ	2	25.902	51.80
3	8-612-2	կառավարման վահան 380v 12A կազմված էլեկտրամագնիսական գործարկիչ ոչ ռեվերսիվ U - 220v i=12A 2նորմալ բաց և 2 նորմալ փակ բլոկ կոնտակտներով,ջերմային ռելեով 220v, 80A,IP, I max= 54 մետաղական տուփ 2 հատ	կ-տ	1	25.902	25.90
4	8-525-1	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք /Y30/ /220v30mA „Լեգրանդ“ կամ համարժեք	հատ	1	11.080	11.08
5	8-525-1	պաշտպանիչ քառաբևեռ անջատման սարք /Y30/ /380v100A 100mA„Լեգրանդ“ կամ համարժեք	հատ	2	17.074	34.15
6	21-103	Պղնձե ջիղերով հաղորդալար ПВ -2 1x1.5մմ ²	100մ	0.05	25.764	1.29
7	21-216	բաց լարանցման երկբևեռ վարդակ հողանցման հպակով 250Վ 16Ա Titan կամ համարժեք IP20	հատ	8	1.709	13.67
8	21-216	նույնը խոնավադիմացկուն	հատ	1	2.008	2.01
9	8-402-1	Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում խողովակով 4ՎԳ 3x4մմ ²	100մ	0.11	109.621	12.06
10	8-402-1	Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում խողովակով ՊՎ-3 1x25մմ ²	100մ	2.00	178.553	357.11
11	8-402-1	Մալուխ ստուգողական պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով 5x1,5մմ ²	100մ	0.04	64.666	2.59
12	8-117-1	ՊՎՔ խողովակ (ռոֆրա) Φ32	մ	11.00	1.154	12.69
13	8-117-1	ՊՎՔ խողովակ (ռոֆրա) Φ40	մ	45.00	1.154	51.93
14	8-472-2	Պողպատ շերտավոր 40x4 /հողանցման համար/	մ	20.0	0.685	13.70
15	8-471-1	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2.5 /հողանցման համար/	հատ	4	7.535	30.14

16	շուկա	արկղ գլխավոր հաղորդաձողով	հատ	1	7.210	7.21
17	շուկա	հեղույս մանեկ	հատ	1	0.014	0.01
18	8-402-1	Մալուխ ստուգողական պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով 5x1,5մմ2	100մ	0.04	64.666	2.59
19	շուկա	մալուխային ամրակ	հատ	75	0.010	0.79
Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում					0.000	
1	8-612-2	լուսավորության վահան կազմված երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220Վ ներանցման n=1 գ/միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220Վ բաշխման n=1 դ/ միաբևեռ ավտոմատ	կ-տ	1	25.902	25.90
2	8-525-1	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք /ԿՅՕ/ /220v40A 30mA „Լեզրանդ“ կամ համարժեք	հատ	1	11.080	11.08
3	21-103	Պղնձե ջիղերով հաղորդալար ՊՊՎ 1x1,5մմ ²	100մ	0.05	25.764	1.29
4	8-402-1	Մալուխ պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով 2x1,5մմ2	100մ	0.50	58.672	29.34
5	8-402-1	Մալուխ պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով 3x4մմ2	100մ	0.50	109.621	54.81
6	21-211	Բաց լարանցման միաբևեռ մեկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա	հատ	3	1.210	3.63
7	21-211	Բաց լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա	հատ	1	1.210	1.21
8	8-599-1 շուկա	Լուսատու LED լամպով առաստաղի 8w	հատ	1	9.816	9.82
9	8-599-1 շուկա	Լուսատու LED լամպով առաստաղի 12w	հատ	2	9.816	19.63
10	8-593-1 շուկա	Լուսատու պայթուցավտանգ LED լամպով պատի 21w	հատ	4	14.312	57.25
11	8-593-1 շուկա	Լուսատու LED լամպով պատի 18w	հատ	1	9.067	9.07
12	շուկա	լամպ LED 220Վ 21w	հատ	4	0.300	1.20
13	շուկա	լամպ LED 220Վ 18w	հատ	1	0.300	0.30
14	շուկա	լամպ LED 220Վ 12w	հատ	2	0.225	0.45
15	շուկա	լամպ LED 220Վ 8w	հատ	1	0.225	0.22
16	10-975-8	բաժանարար տուփ բաց տեղադրման Titan կամ համարժեք	հատ	6	1.188	7.13
17	10-975-8	անջատիչի ի վարդակի տուփ բաց տեղադրման Titan կամ համարժեք	հատ	13	1.188	15.45
18	Շուկա	էլեկտրական ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում 2.5կվտ	հատ	2	52.309	104.62
19	շուկա	մալուխային ամրակ	հատ	150	0.010	1.57
Սնող օղաճառուխային զիծ 0.4KV					0.000	
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով փոսերում	մ ³	4.90	2.348	11.51
2	Շուկա	Ֆենասյունների բետոն B 7.5 մ.բ.	մ ³	4.50	39.493	177.72
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.40	0.976	0.39
4	1-968	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	4.50	0.976	4.39
5	9-33	Պողպատե հենասյան /10հատ/մոնտաժում Φ102x3 , L = 5մ	տմ	0.538	110.412	59.40

6	Շուկա	Պողպատե խողովակ $\Phi 102 \times 3$	մ	70.0	4.286	300.00
7	8-364-1	տրավերս պողպատե անկյունակից $L50 \times 5$ մ երկ. $L = 0.3 \times 10 = 3$ մ	մ	3	3.889	11.67
8	Շուկա	ցցածողեր և խարիսխ կլոր պողպատից $\Phi 12, 16$	կգ	9	0.622	5.60
9	Շուկա	պողպատե թերթ 4 մ	կգ	3	0.629	1.89
10	14-415	Սետաղական հենասյու -ների ներկում պլունինե փոշիով 2 անգամ	100մ^2	0.30	75.465	22.64
11	8-150-4	Մալուխի կախում մետաղական ճոպաններից 4×50 ԱՎՎԳ	մ	450.0	2.877	1294.68
12	շուկա	պողպատե ճոպան $\Phi 6, 1$ մ	մ	450.0	0.363	163.19
13	շուկա	մալուխային պլունինե ծայրակալ 1×50	հատ	8	0.749	5.99
14	շուկա	մալուխային պղնձե ծայրակալ 1×25	հատ	58	0.749	43.46
15	շուկա	մալուխային ամրակ	հատ	225	0.010	2.36
		<u>արտաքին ջուր</u>			0.000	
1	շուկա	7-րդ կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորի պնմոնուրճով	մ^3	110.0	2.719	299.12
2	1-1590	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ^3	0.110	1126.895	123.96
3	1-993	7-րդ կարգի բնահողի մշակում հարվածահատ մուրճով	100մ^3	1.700	3147.806	5351.27
4	1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ^3	0.440	941.467	414.25
5	1-991	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	44.00	19.863	873.97
6	1-1588	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ^3	0.12	704.793	84.58
7	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	12.00	4.153	49.84
8	1-1587	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ^3	1.612	551.786	889.48
9	1-961	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ^3	160.00	2.348	375.75
10	1-1612 1-1618	սևահողի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 20 մ մեխանիզմով	1000մ^3	0.080	172.920	13.83
11	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ^3	0.8	4.413	3.53
12	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավագով 100 մ	մ^3	307.00	4.229	1298.18
13	շուկա	պողպատե խողովակից պատյանի տեղադրում $\Phi 159 \times 4$ մ	գժմ	32.00	8.961	286.76
14	22-79	պողպատե խողովակ-ների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ	100մ^2	0.16	73.834	11.81
15	22-79	պողպատե խողովակ-ների ծայրերի ուժեղացված ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ	100մ^2	0.04	81.849	3.27
16	22-446	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի տեղադրում $\Phi 900$ $h=1.35$ մ / 7 հատ/	մ^3	0.854	36.685	31.33
17	Շուկա	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի օղակներ 900x900	հատ	7	35.964	251.75
18	Շուկա	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի մտոց կափարիչով 620x65 մ	հատ	7	44.956	314.69
19	Շուկա	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի տակդիր $\Phi 900$	հատ	7	29.970	209.79
20	23-1	նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 150 մ	մ^3	2.5	1.903	4.76
21	8-27	դիտահորի պատերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ^2	0.22	40.931	9.00

22	22-64	պողպատե խողովակ $\Phi 63 \times 4$ մմ փորձարկու-մով	մ	500.0	4.116	2057.79
23	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ $DN63 \times 8.6/25$ մմ/ /փորձարկումով/	մ	560.0	2.687	1504.60
24	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ $DN63 \times 7.1/20$ մմ/ /փորձարկումով/	մ	3240.0	2.395	7758.42
25	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ $DN63 \times 5.8/16$ մմ/ /փորձարկումով/	մ	500.0	2.128	1063.92
26	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ $DN63 \times 3.8/10$ մմ/ /փորձարկումով/	մ	600.0	1.539	923.35
27	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ $DN63 \times 3/8$ մմ/ /փորձարկումով/	մ	730.0	1.283	936.35
28	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ $DN25 \times 2/8$ մմ/ /փորձարկումով/	մ	18.00	0.559	10.05
29	22-383	գնդային փական $DN 50$ մմ	հատ	1	7.372	7.37
30	22-383	գնդային փական $DN 25$ մմ	հատ	3	3.578	10.73
31	22-365	պոլիէթիլենե կցաշուրթ $DN63$	հատ	2	2.799	5.60
32	22-365	պոլիէթիլենե կցաշուրթ $DN50$	հատ	6	2.500	15.00
33	22-365	պոլիէթիլենե կցաշուրթ $DN25$	հատ	6	1.451	8.70
34	22-393	օդահեռ $DN 50$ մմ	հատ	3	12.628	37.88
35	6-2	Բետոնե հենարան օդահեռի տակ $B 12.5$ մ,բ	մ ³	0.200	60.348	12.07
36	22-366	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 63 \times 50 \times 63$	հատ	3	6.777	20.33
37	22-366	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 63 \times 25 \times 63$	հատ	3	6.328	18.98
38	22-366	պողպատե անկումակ $\Phi 63$	հատ	10	2.731	27.31
39	22-366	պոլիէթիլենե անկումակ $\Phi 63/25$ մմ/	հատ	6	8.276	49.66
40	22-366	պոլիէթիլենե անկումակ $\Phi 63/20$ մմ/	հատ	54	5.116	276.24
41	22-366	պոլիէթիլենե անկումակ $\Phi 25/16$ մմ/	հատ	14	2.066	28.93
42	22-366	պողպատե անցում $\Phi 63/63$	հատ	1	3.331	3.33
43	22-314	խողովակների ախտահանում	կմ	6.13	63.886	391.62
44	Շուկա	խողովակի ամրացնող դետալներ ռետինե ներդիրով /կամրջի տակ/	հատ	10	1.049	10.49
45	26-16	խողովակների մեկուսացում փայլաթիթեղապատ հանքային բամբակով 50 մմ հաստ.	մ ³	0.35	38.418	13.45
46	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	1.180	87.684	103.47
47	1-1635	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.942	87.684	82.60
48	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	216.00	0.976	210.92
49	1-1184	բնահողի տոփանում	մ ³	2122.0	0.235	498.34
50	1-1612 1-1618	սևահողի տեղափոխում մեխանիզմով 20 մ հեռավորությունից մեխանիզմով փռելով տեղում	1000մ ³	0.080	172.920	13.83

51	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	25.00	0.976	24.41
52	1-968	քանդված ա/բետոնի բնահողի բարձուն ա/ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0.8	0.976	0.78
53	Գ130 -5	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	1.60	1.681	2.69
54	27-144 27-145	խճային հիմք 12սմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/մ2	100մ ²	0.08	219.340	17.55
55	27-164-1 27-165-1	խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ 60մմ հաստ.	100մ ²	0.08	501.497	40.12
56	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /30մմ/	100մ ²	0.08	397.445	31.80
100 մ3 ծավալով ջրամբարի վերանորոգում					0.000	
1	1-1587	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0.080	551.786	44.14
2	1-961	3-րդ կարգի մշակում ձեռքով	մ ³	10.00	2.348	23.48
3	6-90	բետոնե պատերի վերանորոգում հարթ փականների հատվածում B 15մ.բ.,	մ ³	0.60	52.162	31.30
4	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 40մմ հաստ	100մ ²	0.600	181.823	109.09
5	8-174	ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ ²	60.00	2.591	155.47
6	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ	100մ ²	0.600	141.333	84.80
7	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.080	87.684	7.01
8	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	10.00	0.976	9.76
<u>Մետաղական զանկապատ/192 գծմ/</u>					0.000	
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4.20	2.348	9.86
2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3.80	0.976	3.71
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.60	0.976	0.59
4	9-153	Մետաղական կանգնակների տեղադրում	տն	1.0920	48.713	53.19
5	Շուկա	պողպատե խողովակ Փ76x3	մ	136.50	3.091	421.87
6	Շուկա	Պողպ.թերթ b=5.10	կգ	224.80	0.606	136.14
7	Շուկա	պողպատե ձող Փ6,10 Ա-1	տն	0.1302	501.477	65.29
8	6-2	մետաղական սյունների տակ բետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5	մ ³	3.80	58.078	220.70
9	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0.0612	85.661	5.24
10	Շուկա	պողպատե անկյունակ L40x4	մ	21.70	1.540	33.42
11	Շուկա	պողպատե ձող Փ6 Ա-1	տն	0.0042	501.477	2.11
12	Շուկա	Պողպ.թիթեղ b=5	կգ	0.800	0.486	0.39
13	Շուկա	պողպատե ցանց 50x50	մ ²	3.40	1.027	3.49

14	9-122	ցանկապատի կառուցում փշալարից	տն	0.1864	1113.767	207.61
15	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.520	125.878	65.46
16	15-614	Մետաղական դռան յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.020	125.849	2.52
խողովակաշարեր /2,3,3',4,5,6,7,8,9,10,10'/ ճյուղեր					0.000	
1	շուկա	7-րդ կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորի պնևմոնորճով	մ ³	929.0	2.719	2526.18
2	1-1590	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ ³	0.929	1126.895	1046.89
3	1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000 մ ³	0.228	941.467	214.65
4	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	165.00	10.148	1674.38
5	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	141.00	4.229	596.23
6	22-446	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի տեղադրում Φ900 h=0.8մ / 6հատ/	մ ³	0.73	36.685	26.78
7	Շուկա	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի օղակներ 900x450	հատ	12	17.303	207.64
8	Շուկա	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի մտոց կափարիչով 620x65մմ	հատ	6	43.258	259.55
9	Շուկա	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի տակդիր Φ 900	հատ	6	14.419	86.52
10	23-1	նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 150մմ հաստ. դիտահորի տակ	մ ³	3.0	1.903	5.71
11	8-27	պոլիմերային դիտահորի պատերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0.24	40.925	9.82
12	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ de25x2.3/16մթն//փորձարկումով/	մ	468.0	0.571	267.34
13	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ de32x2.4/12.5մթն//փորձարկումով/	մ	1180.0	0.639	754.02
14	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ de40x3/12.5մթն//փորձարկումով/	մ	510.0	0.900	459.00
15	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN50x3 /10մթն//փորձարկումով/	մ	550.0	1.005	552.89
16	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN63x3 /8մթն//փորձարկումով/	մ	184.0	1.235	227.15
17	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN110x3 /8մթն//փորձարկումով/	մ	112.0	3.093	346.44
18	22-365	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN32x25x32	հատ	1	3.885	3.89
19	22-365	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN110x63x110	հատ	2	10.100	20.20
20	22-365	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN110x50x110	հատ	1	9.653	9.65
21	22-365	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN110x32x110	հատ	1	8.932	8.93
22	22-365	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN63x50x63	հատ	1	5.760	5.76
23	22-365	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN63x32x63	հատ	2	5.327	10.65
24	11-80	գոյություն ունեցող ջրամբարի պատերի քսահարթում ց/ավազյա շաղախով	մ ²	105.00	0.309	32.45
25	8-27	գոյություն ունեցող ջրամբարի պատերի ջրամեկուսացում ցերիզիտ տիպի նյութով C65	100մ ²	1.05	122.658	128.79

26	6-90	բետոնե պատերի վերանորոգում B 15մ.բ.,	մ ³	0.30	52.162	15.65
27	9-122	Մետաղական ճաղաշարով ցանկապատի նորոգում	տմ	0.08	85.661	6.85
28	14-398	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում անգամ	2 100մ ²	0.96	82.778	79.47
29	22-383	զնդային փական DN50մմ	հատ	2	7.887	15.77
30	22-383	զնդային փական DN40մմ	հատ	1	6.983	6.98
31	22-383	զնդային փական DN32մմ	հատ	1	6.983	6.98
32	22-383	զնդային փական DN25մմ	հատ	1	4.384	4.38
33	22-384	սողնակ DN100մմ	հատ	10	38.444	384.44
34	22-386	սողնակ DN200մմ	հատ	1	82.734	82.73
35	22-388	սողնակ DN300մմ	հատ	1	134.106	134.11
36	22-365	անցում պոլիէթիլենից մետաղի DN40/40	հատ	1	5.327	5.33
37	22-365	անցում պոլիէթիլենից մետաղի DN25/25	հատ	1	3.885	3.89
38	22-365	անցում պոլիէթիլենից մետաղի DN32/32	հատ	1	4.606	4.61
39	22-365	պոլիէթիլենե արմունկ DN110	հատ	4	6.520	26.08
40	22-365	պոլիէթիլենե անկյունակ Փ63	հատ	10	4.449	44.49
41	22-365	պոլիէթիլենե արմունկ DN25	հատ	12	1.515	18.17
42	22-365	պոլիէթիլենե արմունկ DN32	հատ	39	2.380	92.81
43	22-365	պոլիէթիլենե խցափակում DN32	հատ	1	1.722	1.72
44	22-365	պոլիէթիլենե արմունկ DN40	հատ	22	2.380	52.35
45	22-365	պոլիէթիլենե արմունկ DN50	հատ	28	3.373	94.45
46	22-399	Միացում գույություն ունեցող ջրատարին	հատ	13	4.647	60.42
47	22-399	Միացում գույություն ունեցող ջրամբարին	հատ	2	3.535	7.07
48	22-384 գ-0.6	սողնակների ապամոնտաժում DN100մմ	հատ	3	1.854	5.56
49	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.577	87.684	50.59
50	1-1184	բնահողի տոփանում	մ ³	577.0	0.235	135.51
51	1-1635	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.422	87.684	37.00
52	1-1184	բնահողի տոփանում	մ ³	422.0	0.235	99.10
53	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	116.00	0.976	113.27
54	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	17.00	0.976	16.60

55	22-314	խողովակների ախտահանում	կմ	2.954	63.886	188.72
		արտաքին կոյուղի			0.000	
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակումն էքսկավատորով	1000մ ³	0.0240	601.597	14.44
2	1-961	նույնը ձեռքով	մ ³	2.00	2.348	4.70
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում մանրահատիկ բնահողից 100մմ	մ ³	2.70	1.903	5.14
4	22-121	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ160	մ	53.00	2.379	126.10
5	23-155	միացում կոյուղու դիտահորին	հատ	1	21.181	21.18
6	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2.00	0.976	1.95
7	1-1634	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.0220	68.599	1.51
8	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	2.00	0.976	1.95
9	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ1000 h=1մ հիդրանտի համար	մ ³	1.04	50.293	52.30
10	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Φ1000 h=1մ	հատ	2	43.707	87.41
11	Շուկա	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	2	99.902	199.80
12	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Φ1000	հատ	2	22.478	44.96
13	շուկա	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ ³	0.70	43.941	30.76
		<i>կոյուղու կեղտաջրերի մաքրման հոր V=5մ³</i>			0.000	
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակումն էքսկավատորով	1000մ ³	0.044	601.597	26.47
2	1-961	նույնը ձեռքով	մ ³	2.0	2.348	4.70
3	1-1634	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.025	68.599	1.71
4	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2.0	0.976	1.95
5	1-968	ավելորդ բնահողի բարձում ավտոմեքենայով	մ ³	19.0	0.976	18.55
6	Գ130-1	ավելորդ բնահողի տեղափոխումն ինքնաթափով 1կմ	տն	26.6	0.902	24.00
7	6-1 1-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցումը բետոն վ-7.5	մ ³	1.2	41.916	50.30
8	11-55	Ց/ավազային հարթեց. շերտ սուլֆատակայուն 20մմ հաստ.	100մ ²	0.03	103.856	3.12
9	6-16	ե/բ հատակների կառուցում B-15 մ. բ	մ ³	3.0	50.430	151.29
10	շուկա	Ամրան Ա-1 դասի	տն	0.058	521.152	30.23
11	շուկա	Ամրան Ա-3 դասի	տն	0.171	510.433	87.28
12	6-146 14-4	Միաձույլ ե/բ պատի պատրաստում B-15 բետոնից հաստ. 30սմ	մ ³	7.2	84.485	608.29
13	շուկա	Ամրան Ա-1 դասի	տն	0.171	521.152	89.12

14	շուկա	Ամրան Ա-3 դասի	տն	0.468	510.433	238.88
15	6-185	Միաձույլ ե/բ սալի կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0.60	79.394	47.64
16	շուկա	ամրանային ցանց Ա-1	տն	0.111	521.152	57.85
17	15-262	Պատերի սվաղում սուլֆատակայուն ց/ա շաղախով	100մ ²	0.21	191.767	40.27
18	6-83	Պող. ճարմանդների տեղա -դրում Փ22 Ա-1 Լ-1100մմ բետոնում մինչև 4կգ	տն	0.03	869.875	26.10
19	23-157	Թուջե մտոցի տեղադրում	հատ	1	61.943	61.94
20	շուկա	պողպատե խողովակ Փ108	մ	2	6.226	12.45
21	շուկա	պողպատե արտուղում Փ108	հատ	2	4.579	9.16
22	15-614	մետաղական խողովակի յուղաներկում	100մ ²	0.01	127.584	1.28
23	8-27	Պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում բիտումով	100մ ²	0.33	97.856	32.29
24	6-144 14-4	Միաձույլ ե/բ մտոցի պատի պատրաստում B-15 բետոնից հաստ. 30սմ	մ ³	0.2	119.796	23.96
25	շուկա	Ամրան Ա-1 դասի	տն	0.002	521.152	1.04

ընդամենը

91109.55

ԱԱԴ 20%

18221.91

ընդամենը

109331.461

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Տավուշ մարզի Սարիգյոլ համայնք հասցեում:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Արտեգիա ՄՊԸ
Հասցեն՝ Արմավիրի մարզ գ. Արտիմետ
ՀՎՀՀ՝ 04413813
Հ/Հ՝ 220213330305000
ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ ՓԲԸ
Էջմիածին մ/ճ
տնօրեն
Հովիկ Միրզախանյան



« 15 » « 08 » 2019 թ. կնքված
 Հավելված թիվ 2
 ՀԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/8 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի համելու ջրի համակարգի կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի համելու ջրի համակարգի կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	120 օր տրևողությամբ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	120 օր տրևողությամբ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլնեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018006073
 Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան

Ա.Յ. Կիրակոսյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտեզիա» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ Արմավիրի մարզ գ. Արտիմետ
 ՀՎՀՀ՝ 04413813
 Հ/հ՝ 220213330305000
 ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ
 Էջմիածին մ/ճ

Տնօրեն
 Հովհիկ Միզանյան

Հովհիկ Միզանյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախապետվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

« 15 » 08 Հավելված N 3
20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հ հրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											Ընդամենը				
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր			
1	45231131/553	ջրամատակարարման խողովակաշարերի հետ կապված աշխատանքներ	79,800,000	79,800,000	79,800,000	79,800,000	79,800,000	79,800,000	79,800,000

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ույնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018006073

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

Ա.Յ. Կիրակոսյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտեզիա» ՍՊԸ

Հասցեն՝ Արմավիրի մարզ գ. Արտիմետ

ՀՎՀՀ՝ 04413813

Հ/հ՝ 220213330305000

ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ
Էջմիածին մ/ճ

Տնօրեն
Հովիկ Միրզախանյան

Հովիկ Միրզախանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.
04413813



Հավելված թիվ 4
« 15 » 08 2019թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի
Պատվիրատու

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.
Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

« 15 » 08 Հավելված 4.1
2019թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

_____ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված 5
« » « » 2019 թ. կնքված
ՀԾ-ՀԲԱ-ԱՇՁԲ-2019/8 ծածկագրով պայմանագրի

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018006073

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտեգիա» ՍՊԸ

Հասցեն՝ Արմավիրի մարզ գ. Արտիմետ

ՀՎՀՀ՝ 04413813

Հ/հ՝ 220213330305000

ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ

Էջմիածին մ/ճ

Տնօրեն

Հովհիկ Միրզախանյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

« 15 » « 08 » Հավելված N 6
2019 թ. կնքված
ՀԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/8 ծածկագրով պայմանագրի

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018006073
Կենտրոնական գանձապետարան

Կատարող _____
գտնվելու վայրը _____
h/h _____
հվհհ _____

ԱԿՏ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ «ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի
Խմելու ջրի համակարգի կառուցում» աշխատանքների ձեռքբերում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 2019 թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՀԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/8

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ համայնքը, մի կողմից և
Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ ՀԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/8 պայմանագրի 3.2.3
կետի պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար
Պատվիրատուն, ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում
են, իսկ Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից **Նախագծով**
նախատեսված տարածքը:

Տարածող հանձնեց

ստորագրություն



Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.
04413813

