«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ««ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ՎՄ, ՍԿԼՄ,ԴԳԿ, ՄՕՄ և ԱԹԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/24-02/07

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ЗАО «ААЭК» (ՕՁՊ) 02/07 Գնման ընթացակարգերի բաժին Отдел закупочных процедур

ք. Մեծամոր «25» 02 2025թ.

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, ի դեմս գլխավոր տնօրենի տեղակալ-ընդհանուր հարցերի գծով տնօրեն Սամսոն Մաթևոսյանի, որը գործում է 06.05.2024թ. տրված լիազորագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և

«ՀակՇին» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Հայկուհի Շաբունցովայի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ««ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ՎՄ, ՍԿԼՄ,ԴԳԿ, ՄՕՄ և ԱԹԿ մասնաշենքերի տանիքների վերանորոգում» աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1.Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է **25 781 046 (քսանհինգ միլիոն յոթ հարյուր ութսունմեկ հազար քառասունվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն՝ 4296841 ՀՀ դրամ:**

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին՝ ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման հավելված 1-ի 113-րդ կետով սահմանված կարգով:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:[1] Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև

[1] *Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ*

աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Պայմանագիրը կազմված է **21** էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ	**«ՀԱԿՇԻՆ» ՍՊԸ**
Հասցե: ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, 0910	**Հասցե:** ՀՀ, ք.Երևան, Էրեբունի, Արցախի փ. 46
ՀՎՀՀ: 04401874	**ՀՎՀՀ:** 00519765
Հ/Հ: 1930000199200100	**Հ/Հ:** 1570093991120100
Բանկ: «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան,	**Բանկ:** «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հեռ. (+374 10) 28-18-80, 20-04-91, 28 29 60	**Հեռ.:** +374 (94) 43 21 03
E-mail: anpp@anpp.am	**E-mail:** ashot77755@mail.ru
ԳՏՏ - ԸՀԳՏ	**Տնօրեն**
Մ. Մաթևոսյան	Հ. Շաբունցովա
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ.	

Հավելված N 1
«25» 02. 2025թ. կնքված
№ ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/24-02/07 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	ժամկետը
1	45261124	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի (ՎՄ) տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները պետք է կատարվի կից ներկայացված ծավալաթերի հիման վրա հաստատված ՀԱԷԿ-ի ԳՃՏՎ-ի կողմից առ 13.11.2024թ.:	լրակազմ	5956468	**5956468**	1	ՀՀ, Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ	Մուտքի թույլտվություն ստանալուց հետո աշխատանքները կատարել՝ 2025թ. մարտ ամսից 120 (հարյուր քսան) օրացուցային օրվա ընթացքում.
2	45261124	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ՍԿԼՄ տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները պետք է կատարվի կից ներկայացված ծավալաթերի հիման վրա հաստատված ՀԱԷԿ-ի ԳՃՏՎ-ի կողմից առ 13.11.2024թ.:	լրակազմ	9648578	**9648578**	1		Մուտքի թույլտվություն ստանալուց հետո աշխատանքները կատարել՝ 2025թ. մարտ ամսից 150 (հարյուր հիսուն) օրացուցային

								օրվա ընթացքում
3	45261124	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԴԳԿ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները պետք է կատարվի կից ներկայացված ծավալաթերի հիման վրա հաստատված ՀԱԷԿ-ի ԳՃՏՎ-ի կողմից առ 18.11.2024թ.	լրակազմ	5360000	**5360000**	1		Մուտքի թույլտվություն ստանալուց հետո աշխատանքները կատարել՝ 2025թ. մարտ ամսից 120 (հարյուր քսան) օրացուցային օրվա ընթացքում
4	45261124	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ՄՕՄ տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները պետք է կատարվի կից ներկայացված ծավալաթերի հիման վրա հաստատված ՀԱԷԿ-ի ԳՃՏՎ-ի կողմից առ 18.11.2024թ.	լրակազմ	2640000	**2640000**	1		Մուտքի թույլտվություն ստանալուց հետո աշխատանքները կատարել՝ 2025թ. մարտ ամսից 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում
5	45261124	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԱԹԿ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները պետք է կատարվի կից ներկայացված ծավալաթերի հիման վրա հաստատված ՀԱԷԿ-ի ԳՃՏՎ-ի կողմից առ 18.11.2024թ.	լրակազմ	2176000	**2176000**	1		Մուտքի թույլտվություն ստանալուց հետո աշխատանքները կատարել՝ 2025թ. մարտ ամսից 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա

								ընթացքում

Լրացուցիչ պայմաններ՝

1. Աշխատանքների կատարման հասցեն՝ ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ:
2. Շինարարական նյութերը ձեռք է բերում կատարողը (շինանարության մեջ օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված):
3. Կատարողը աշխատանքի կատարման ավարտին պետք է ներկայացնի կատարված աշխատանքների ընդունման-հանձնման Ակտ (Ձև 2) և տրամադրի մեկ տարվա երաշխիք (365 օրացուցային օր):
4. Կատարողը պետք է պայմանագիրը կնքելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել ՀՀ կառավարության թիվ 744-Ն առ 09.06.2005թ. ընդունած որոշման հիման վրա ատոմային էներգիայի անվտանգության տեսակետից կարևոր օբյեկտներում աշխատանքներ իրականացնող անձանց հուսալիության ստուգման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կատարողի կողմից վերընշված փաստաթղթերի ներկայացման համար սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուն չի երաշխավորում 50 օրում անցագրերի տրամադրումը:
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
6. Ծանոթություն՝ Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Գրիգորյան հեռ. 010282960, E mail ashot.grigoryan@anpp.am:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ	ԿԱՏԱՐՈՂ «ՀԱԿՇԻՆ» ՍՊԸ
..... Ս. Մաթևոսյան /ստորագրություն/ Կ.Տ.	..... Հ. Շաբունցովա /ստորագրություն/ Կ.Տ.

Հավելված N 1.1
«25» 02. 2025թ. կնքված
№ ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/24-02/07 ծածկագրով պայմանագրի

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ *СМЕТА*

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿՄ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում

Капитальный ремонт кровли АК ЗАО «ААЭК»

ՀՀ դրամ

հ/հ	աշխատանքների անվանումը	չափ. միավ	քանակ	միավ. գինը	Ընդհանուր արժեքը
	1.Քանդման աշխատանքներ / 1.Демонтаьные работы				
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում *Разборка существующего слоя покрытии кровли*	մ² м²	1 040,0	268,98	279 740
2	Ց/ավազե շերտի քանդում 30մմ հաստ. *Разборка ц/песчаного слоя толщ.30 мм*	մ² м²	104,0	273,038	28 396
3	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում *Демонтаж сущиествующих оц. листов из парапетов*	մ² м²	184,0	730,478	134 408
4	Հարթ ցինկապատ թիթեղից ծածկույթների ապամոնտաժում *Демонтаж покрытия из плоских оцинковоных листов*	մ² м²	32,0	730,469	23 375
5	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով *Погрузка мусора механизмом*	մ³ м³	15,0	854,20	12 813
6	Շին.աղբի տեղափոխում 3 կմ *Перевозка строй.мусора на 3 км*	տ/тн	25,0	1 524,00	38 100
	2.Վերանորոգման աշխատանքներ /Ремонтные работы				0
7	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստ./ *Устройство нового выравнивающего ц/песчаного слоя толщ.30 мм*	մ² м²	120,0	1 176,242	141 149
8	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգայապատ / *Устройство гидроизоляцинного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольгы*	մ² м²	1 040,0	4 724,25	4 913 215
9	Լրացուցիչ ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 1 շերտ իզոգամով / *Устройство дополнительного гидроизоляцинного покрытия в 1 слой из изогама*	մ² м²	152,0	2 259,46	343 438
10	Գլխադիրների իրականացում 0.6մմ ցինկապատ թիթեղով/ *Устройство головок из оц. листов 0,6 мм*	մ² м²	184,0	5 439,26	1 000 823
11	Ջրահեռացման պլաստմասե ձագարների իրականացում / *Устройство водоотходящих пластмассовых воронок*	հատ шт	5,0	10 814,60	54 073
12	Կռունկով աշխատանք / Работа с краном	մեք/ժամ маш/час	80,0	8 337,10	666 968
	Ընդամենը/ *Итого*				**7 636 498**
	ԱԱՀ/ НДС 20%				1 527 300
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ ВСЕГО				9 163 798

ՇԲ պետ՝ Ա. Հակոբյան

ՇԲ ԱՃ՝ Ն. Ժամկոչյան

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
ՀԱԷԿ-ի ԳՏՏվ/գ
Մ.Կարապետյան
«13» 11 2024թ.

ՃԱՎԱԼԱԹԵՐԹ /ВЕДОМОСТЬ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ադմինիստրատիվ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում
Капитальный ремонт кровли административного корпуса ЗАО "ААЭК"

h/h n/n	Աշխատանքների անվանումը / Наименование работ	Չափի միավոր / ед. изм	Քանակ / Количество	Ծանոթություն Примечание
1	3	4	5	
	1.Քանդման աշխատանքներ / 1. Демонтаьные работы			
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում / Разборка сушествующего слоя покрытии кровли	մ^2 м^2	1 040,00	
2	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ./ Разборка ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ^2 м^2	104,00	
3	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում/ Демонтаж сущшествующих оц. листов из парапетов	մ^2 м^2	184,00	
4	Հարթ ցինկապատ թիթեղից ծածկույթների ապամոնտաժում / Демонтаж покрытия из плоских оцинкововых листов	մ^2 м^2	32,00	
5	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով / Погрузка мусора механизмом	մ^3 м^3	15,00	
6	Շին.աղբի տեղափոխում 3 կմ / Перевозка строй.мусора на 3 км	տ тн	25,00	
	2.Վերանորոգման աշխատանքներ / Ремонтные работы			
7	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ./ Устройство нового ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ^2 м^2	120,00	
8	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգայապատ / Устройство гидроизоляцинного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольгы	մ^2 м^2	1 040,00	
9	Լրացուցիչ ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 1 շերտ իզոգամով / Устройство дополнительного гидроизоляцинного покрытия в 1 слой из изогама	մ^2 м^2	152,00	
10	Գլխադիրների իրականացում 0.6մմ ցինկապատ թիթեղով/ Устройство головок из оц. листов 0,6 мм	մ^2 м^2	184,00	
11	Ջրահեռացման պլաստմասե ձագարների իրականացում / Устройство водоотходящих пластмассовых воронок	հատ шт	5,00	
12	Կռունկով աշխատանք / Работа с краном	մեք/ժամ м/ч	80,00	

ՇԲ պետ՝ Ա. Հակոբյան

ՎՏԲ պետ՝ Ս. Ավետիսյան

ՇՎԱ պետի ժ/պ՝ Կ. Վարդանյան

/ ՇԲ II կ.ճարտարագետ՝ Ա. Հարությունյան

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ *СМЕТА*

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍԿԼՄ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում

Капитальный ремонт кровли СБЛК ЗАО «ААЭК»

ՀՀ դրամ

հ/հ	աշխատանքների անվանումը	չափ. միավ	քանակ	միավ. գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	1.Քանդման աշխատանքներ / 1.Демонтаьные работы				
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում *Разборка существующего слоя покрытии кровли*	մ² м²	*1 969,0*	*268,98*	*529 623,13*
2	Ց/ավազե շերտի քանդում *30*մմ հաստ. *Разборка ц/песчаного слоя толщ.30 мм*	մ² м²	*210,0*	*273,038*	*57 338,08*
3	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում *Демонтаж сущиествующих оц. листов из парапетов*	մ² м²	*265,0*	*730,478*	*193 576,74*
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով *Погрузка мусора механизмом*	մ³ м³	*26,0*	*854,20*	*22 209.20*
5	Շին.աղբի տեղափոխում *3* կմ *Перевозка строй.мусора на 3 км*	տ/тн	*52,0*	*1 524,00*	*79 248,00*
	2.Վերանորոգման աշխատանքներ /Ремонтные работы				*0,00*
6	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում *30* մմ հաստ./ *Устройство нового выравнивающего ц/песчаного слоя толщ.30 мм*	մ² м²	*210,0*	*1 176,242*	*247 010,75*
7	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում *2* շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգայապատ / *Устройство гидроизоляционного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольгы*	մ² м²	*1 969,0*	*4 724,25*	*9 302 038,78*
8	Պարապետների վրա *0,5* մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում / *Устройство парапетов из оц.листов толщ. 0.5 мм*	մ² м²	*265,0*	*4 823,74*	*1 278 292,00*
9	Պատերի սվաղի նորոգում ցեմենտե շաղախով / Ремонт штукатурки стен цементным раствором	մ² м²	*95,0*	*2 750,61*	*261 308,00*
10	Կռունկով աշխատանք / Работа с краном	մեք/ժամ маш/час	*95,0*	*8 337,11*	*792 025,69*
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ *Итого*				***12 762 670***
	ԱԱՀ/ НДС 20%				2 552 534
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ ВСЕГО				15 315 204

ՇԲ պետ՝ Ա. Հակոբյան

ՇԲ ԱՃ՝ Ն. Ժամկոչյան

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
ՀԱԷԿ-ի ԳՀՏվ/գ
Մ.Կարապետյան
«13» 11 2024թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ /ВЕДОМОСТЬ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ՍԿԼՍ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում
Капитальный ремонт кровли корпуса СБЛК ЗАО "ААЭК"

h/h n/n	Աշխատանքների անվանումը / Наименование работ	Չափի միավոր / ед. изм.	Քանակ / Количество	Ծանոթություն Примечание
1	3	4	5	
	1.Քանդման աշխատանքներ / 1. Демонтаьные работы			
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում / Разборка сушествующего слоя покрытии кровли	մ^2/ м^2	1 969,00	
2	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ./ Разборка ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ^2/ м^2	210,00	
3	Պարապետներից ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում/ Демонтаж оц. листов из парапетов	մ^2/ м^2	265,00	
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով / Погрузка мусора механизмом	մ^3/ м^3	26,00	
5	Շին.աղբի տեղափոխում 3 կմ / Перевозка строй.мусора на 3 км	տ/тн	52,00	
	2.Վերանորոգման աշխատանքներ / Ремонтные работы			
6	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ./ Устройство нового ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ^2/ м^2	210,00	
7	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգայապատ / Устройство гидроизоляцинного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольгы	մ^2/ м^2	1 969,00	
8	Պարապետների վրա 0,5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում / Устройство парапетов из оц. листа толщ. 0,5 мм	մ^2/ м^2	265,00	
9	Պատերի սվաղի նորոգում ցեմենտե շաղախով/ Ремонт штукатурки стен цементным раствором	մ^2/ м^2	95,00	
10	Կռունկով աշխատանք / Работа с краном	մեք/ժամ м/ч	95,00	

ՇԲ պետ՝ Ա. Հակոբյան

ՋԱՀԱ պետ՝ Ա. Բաղդասարյան

ՇՎԱ պետի ժ/պ՝ Կ. Վարդանյան

ՇԲ կ.ճարտարագետ՝ Հ. Մովսիսյան

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ *СМЕТА*

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԴԳԿ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում

Капитальный ремонт кровли корпуса ДГС ЗАО «ААЭК»

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	աշխատանքների անվանումը	չափ. միավ	քանակ	միավ. գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	1.Քանդման աշխատանքներ / 1.Демонтаьные работы				
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում *Разборка существующего слоя покрытии кровли*	մ² м²	*1 068,0*	*268,98*	*287 271,46*
2	Ց/ավազե շերտի քանդում *30*մմ հաստ. *Разборка ц/песчаного слоя толщ.30 мм*	մ² м²	*107,0*	*273,038*	*29 215,12*
3	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում *Демонтаж сущиствующих оц. листов из парапетов*	մ² м²	*72,0*	*730,478*	*52 594,43*
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով *Погрузка мусора механизмом*	մ³ м³	*14,0*	*854,20*	*11 958,80*
5	Շին.աղբի տեղափոխում *3* կմ *Перевозка строй.мусора на 3 км*	տն/тн	*17,0*	*1 524,00*	*25 908,00*
	2.Վերանորոգման աշխատանքներ /Ремонтные работы				*0,00*
6	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում *30* մմ հաստ./ *Устройство нового выравнивающего ц/песчаного слоя толщ.30 мм*	մ² м²	*107,0*	*1 176,242*	*125 857,86*
7	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում *2* շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգայապատ / *Устройство гидроизоляционного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольгы*	մ² м²	*1 068,0*	*4 724,25*	*5 045 493,87*
8	Պարապետների վրա *0,5* մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում / *Устройство парапетов из оц.листов толщ. 0,5 мм*	մ² м²	*72,0*	*4 823,74*	*347 309,52*
9	Ջրահեռացման պլաստմասե ձագարների իրականացում / *Устройство водоотходящих пластмассовых воронок*	հատ шт	*4,0*	*10 011,00*	*40 044,00*
10	Կռունկով աշխատանք / Работа с краном	մեք/ժամ маш/час	*82,00*	*8 337,10*	*683 642,20*
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ *Итого*				***6 649 295***
	ԱԱՀ/ НДС 20%				1 329 859
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ ВСЕГО				7 979 154

ՇԲ պետ՝ Ա. Հակոբյան

ՇԲ ԱՃ՝ Ն. Ժամկոչյան

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
ՀԱԷԿ-ի ԳՃՏվ/գ
Մ.Կարապետյան
«18» 11 2024թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ /ВЕДОМОСТЬ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԴԳԿ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում
Капитальный ремонт кровли корпуса ДГС ЗАО "ААЭК"

h/h n/n	Աշխատանքների անվանումը / Наименование работ	Չափի միավոր / ед. изм.	Քանակ / Количество	Ծանոթություն Примечание
1	3	4	5	
	1.Քանդման աշխատանքներ / 1. Демонтаьные работы			
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում / Разборка сушествующего слоя покрытии кровли	մ^2/ м^2	1 068,00	
2	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ./ Разборка ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ^2/ м^2	107,00	
	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում/ Демонтаж сущшествующих оц. листов из парапетов	մ^2/ м^2	72,00	
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով / Погрузка мусора механизмом	մ^3/ м^3	14,00	
4	Շին.աղբի տեղափոխում 3 կմ / Перевозка строй.мусора на 3 км	տ/тн	17,00	
	2.Վերանորոգման աշխատանքներ / Ремонтные работы			
5	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ./ Устройство нового ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ^2/ м^2	107,00	
6	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով վերին շերտը փոլգայապատ / Устройство гидроизоляцинного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольгы	մ^2/ м^2	1 068,00	
	Պարապետների ցինկապատ թիթեղի մոնտաժ/ Монтаж оц. листа парапета	մ^2/ м^2	72,00	
12	Կռունկով աշխատանք / Работа с краном	մեք/ժամ м/ч	82,00	

ՇԲ պետ՝ Ա. Հակոբյան

ԿՎԱ պետ՝ Ա. Արշակյան

ՇՎԱ պետի ժ/պ՝ Կ. Վարդանյան

ՇԲ ԱՃ՝ Վ. Գրիգորյան

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ *СМЕТА*

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՄՕՄ տանիքի հիմնանորոգում

Капитальный ремонт кровли ОВК ЗАО «ААЭК»

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	աշխատանքների անվանումը	չափ. միավ	քանակ	միավ. գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	1.Քանդման աշխատանքներ / 1.Демонтаньые работы				
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում *Разборка существующего слоя покрытии кровли*	մ² м²	*432,0*	*268,98*	*116 199,69*
2	Ց/ավազե շերտի քանդում *30*մմ հաստ. *Разборка ц/песчаного слоя толщ.30 мм*	մ² м²	*72,0*	*273,038*	*19 658,77*
3	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում *Демонтаж сущществующих оц. листов из парапетов*	մ² м²	*96,0*	*730,478*	*70 125,91*
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով *Погрузка мусора механизмом*	մ³ м³	*14,0*	*854,20*	*11 958,80*
5	Շին.աղբի տեղափոխում *3* կմ *Перевозка строй.мусора на 3 км*	տ/тн	*25,0*	*1 524,00*	*38 100,00*
	2.Վերանորոգման աշխատանքներ /Ремонтные работы				
6	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում *30* մմ հաստ./ *Устройство нового выравнивающего ц/песчаного слоя толщ.30 мм*	մ² м²	*80,0*	*1 176,242*	*94 099,33*
7	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում *2* շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգայապատ / *Устройство гидроизоляционного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольгы*	մ² м²	*468,0*	*4 724,25*	*2 210 946,75*
8	Պարապետների վրա *0,5* մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում / *Устройство парапетов из оц.листов толщ. 0,5 мм*	մ² м²	*96,0*	*4 823,74*	*463 079,37*
9	Ջրահեռացման պլաստմասե ծագարների իրականացում / *Устройство водоотходящих пластмассовых воронок*	հատ шт	*2,0*	*10 011,00*	*20 022,00*
10	Կռունկով աշխատանք / Работа с краном	մեք/ժամ маш/час	*28,0*	*8 337,10*	*233 438,80*
	Ընդամենը/ *Итого*				***3 277 629***
	ԱԱՀ/ НДС 20%				655 526
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ ВСЕГО				3 933 155

ՇԲ պետ՝ Ա. Հակոբյան

ՇԲ ԱՃ՝ Ն. Ժամկոչյան

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՀԱԷԿ-ի ԳՀՏվ/գ
Մ.Կարապետյան
«18» 11 2024թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ /ВЕДОМОСТЬ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ՄՕՄ տանիքի հիմնանորոգում
Капитальный ремонт кровли ОВК ЗАО "ААЭК"

հ/հ n/n	Աշխատանքների անվանումը / Наименование работ	Չափի միավոր / ед. изм.	Քանակ / Количество	Ծանոթություն Примечание
1	3	4	5	
	1.Քանդման աշխատանքներ / 1. Демонтаьные работы			
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում / Разборка существующего слоя покрытии кровли	մ^2/ м^2	432,00	
2	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ./ Разборка ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ^2/ м^2	72,00	
3	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում/ Демонтаж сущшествующих оц. листов из парапетов	մ^2/ м^2	96,00	
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով / Погрузка мусора механизмом	մ^3/ м^3	14,00	
5	Շին.աղբի տեղափոխում 3 կմ / Перевозка строй.мусора на 3 км	տ/тн	25,00	
	2.Վերանորոգման աշխատանքներ / Ремонтные работы			
6	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ./ Устройство нового ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ^2/ м^2	80,00	
7	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգայապատ / Устройство гидроизоляцинного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольгы	մ^2/ м^2	468,00	
8	Պարապետների վրա 0,5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում / Устройство парапетов из оц. листа толщ. 0,5 мм	մ^2/ м^2	96,00	
9	Կռունկով աշխատանք / Работа с краном	մեք/ժամ м/ч	28,00	

ՇԲ պետ՝ Ա. Հակոբյան

ԿՎԱ պետ՝ Ա. Արշակյան

ՇՎԱ պետի ժ/պ՝ Կ. Վարդանյան

ՇԲ ԱՃ՝ Վ. Գրիգորյան

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ *СМЕТА*

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԱԹԿ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում

Капитальный ремонт кровли корпуса АКС ЗАО «ААЭК»

ՀՀ դրամ

հմ	աշխատանքների անվանումը	չափ. միավ	քանակ	միավ. գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	1.Քանդման աշխատանքներ / 1.Демонтажные работы				
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում *Разборка существующего слоя покрытии кровли*	մ² м²	*405,0*	*268,98*	*108 937,21*
2	Ց/ավազե շերտի քանդում *30մմ* հաստ. *Разборка ц/песчаного слоя толщ.30 мм*	մ² м²	*40,0*	*273,038*	*10 921,54*
3	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում *Демонтаж сущиествующих оц. листов из парапетов*	մ² м²	*42,0*	*730,478*	*30 680,09*
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով *Погрузка мусора механизмом*	մ³ м³	*5,7*	*854,20*	*4 868,94*
5	Շին.աղբի տեղափոխում *3* կմ *Перевозка строй.мусора на 3 км*	տ/тн	*6,0*	*1 524,00*	*9 144,00*
	2. Վերանորոգման աշխատանքներ /Ремонтные работы				
6	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում *30* մմ հաստ./ *Устройство нового выравнивающего ц/песчаного слоя толщ.30 мм*	մ² м²	*40,0*	*1 176,242*	*47 049,67*
7	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում *2* շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգայապատ / *Устройство гидроизоляционного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольгы*	մ² м²	*405,0*	*4 724,25*	*1 913 319,30*
8	Պարապետների վրա *0,5* մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում / *Устройство парапетов из оц.листов толщ. 0,5 мм*	մ² м²	*42,0*	*4 823,74*	*202 597,22*
9	Կռունկով աշխատանք / Работа с краном	մեք/ժամ маш/час	*32,0*	*8 337,11*	*266 787,60*
	Ընդամենը/ *Итого*				***2 594 306***
	ԱԱՀ/ НДС 20%				518 861
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ ВСЕГО				3 113 167

ՇԲ պետ՝ Ա. Հակոբյան

ՇԲ ԱՃ՝ Ն. Ժամկոչյան

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
ՀԱԷԿ-ի ԳՏՀՏվ/գ
Մ.Կարապետյան
«18» 11 2024թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ /ВЕДОМОСТЬ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԱԹԿ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում
Капитальный ремонт кровли корпуса АКС ЗАО "ААЭК"

հ/հ п/п	Աշխատանքների անվանումը / Наименование работ	Չափի միավոր / ед. изм.	Քանակ / Количество	Ծանոթություն Примечание
1	3	4	5	
	1.Քանդման աշխատանքներ / 1. Демонтаьные работы			
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում / Разборка сушествующего слоя покрытии кровли	մ^2/ м^2	405,00	
2	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ./ Разборка ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ^2/ м^2	40,00	
3	Տանիքի ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում/ Демонтаж оц. листов кровли	մ^2/ м^2	42,00	
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով / Погрузка мусора механизмом	մ^3/ м^3	5,70	
5	Շին.աղբի տեղափոխում 3 կմ / Перевозка строй.мусора на 3 км	տ/тн	6,00	
	2.Վերանորոգման աշխատանքներ / Ремонтные работы			
6	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ./ Устройство нового ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ^2/ м^2	40,00	
7	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգայապատ / Устройство гидроизоляцинного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольгы	մ^2/ м^2	405,00	
8	Պարապետների վրա 0,5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում / Устройство парапетов из оц. листа толщ. 0,5 мм	մ^2/ м^2	42,00	
9	Կռունկով աշխատանք / Работа с краном	մեք/ժամ м/ч	32,00	

ՇԲ պետ՝ Ա. Հակոբյան

ԿՎԱ պետ՝ Ա. Արշակյան

ՇՎԱ պետի ժ/պ՝ Գ. Վարդանյան

ՇԲ ԱՃ՝ Վ. Գրիգորյան

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

..... **Ս. Ամալոսյան**
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՀԱԿՇԻՆ» ՍՊԸ

..... **Հ. Շաբունցովա**
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված N 2
«25» 02 2025թ. կնքված
№ ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/24-02/07 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45261124	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի (ՎՄ) տանիքի հիմնանորոգում				5956468	5956468	5956468	5956468	5956468	5956468	5956468	5956468	5956468	**5956468**
2	45261124	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ՍԿԼՄ տանիքի հիմնանորոգում				9648578	9648578	9648578	9648578	9648578	9648578	9648578	9648578	9648578	**9648578**
3	45261124	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԴԳԿ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում				5360000	5360000	5360000	5360000	5360000	5360000	5360000	5360000	5360000	**5360000**

4	45261124	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ՄՕՄ տանիքի հիմնանորոգում				2640000	2640000	2640000	2640000	2640000	2640000	2640000	2640000	2640000	**2640000**
5	45261124	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԱԹԿ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում				2176000	2176000	2176000	2176000	2176000	2176000	2176000	2176000	2176000	**2176000**

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

***Վճարումը կիրականացվի փաստացի կատարած աշխատանքների հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր «Հայկական Միջուկային Էլեկտրաէներգետիկ Համակարգերի Գիտական Ինստիտուտ» ՓԲԸ * 04401874 * Մեծամոր ЗАО «Армянский Институт Исследований Атомной Электростанции» СЗАО * Metsamor, Armavir marz, RA

Ս.Տ.

..... **Ս. Մաթևոսյան**
/ստորագրություն/

ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՀԱԿՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀԱԿՇԻՆ ՍՊԸ * HAKSHIN LIMITED LIABILITY COMPANY * 00519165 * ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ * REPUBLIC OF ARMENIA * ԵՐԵՎԱՆ YEREVAN

Ս.Տ.

..... **Հ. Շաբունցովա**
/ստորագրություն/

Հավելված 3
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ_____
հվհհ _____	հվհհ_____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «_____» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց	Աշխատանքը ընդունեց
_____	_____
ստորագրություն	ստորագրություն
_____	_____
ազգանուն, անուն	ազգանուն, անուն
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 3.1
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն