ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-ի>>

ք. Երևան «9» մայիսի 2022 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի ժ/պ Ի. Օսիպյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Կ. Մինասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ***Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 137 և Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 1 մանկապարտեզների հիմնանորոգման*** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախահաշվին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Համաձայն հավելված 2-ի**:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **489000000 (չորս հարյուր ութսունինը միլիոն ինը հարյուր հազար)** ՀՀ դրամ, որից **81500000(ութսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար)** ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, որոնք են սույնպայմանագրի կատարման դադարեցման դեպքերում և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն

ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8..13 Սույն պայմանագրով նախատեսնված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունը**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու	**Կապալառու**
Երևանի քաղաքապետարան	«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1	ՎԶՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փ. 7
Կենտրոնական գանձապետարան	«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 900012410743	Հ/Հ 2500010890940100
ՀՎՀՀ 02593108	ՀՎՀՀ 08914368
Ի. Օսիպյան _____	Կ. Մինասյան _____
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ. Տ	Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
« » մայիսի 2022թ. կնքված
աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1>> գնման պայմանագրի

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ
Сводная ведомость обема работ

Չափաբաժին 1

«Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.137 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ»
«Реконструкция детского сада N137 административного района Шенгавит, г. Ереван»

NN	Հիմնավորումը Обоснованые	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավորը е/и	Ծավալը обем	Միավորի ընդհանուր արժեքը Цена единицы	Ընդհանուր արժեքը Всего
					հազ. դրամ тыс. Драм	հազ. դրամ тыс. Драм
1	2	3	4	5	6	7
		Շինարարական աշխատանքներ **Строительные работы**				
		Քանդման աշխատանքներ **Строительные работы**				
1	Е46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում Разборка полов из керамических плиток	մ^2 м^2	73.600	0.401	29.514
2	Е46-103	Մանրահատակի քանդում Разборка паркетных полов	մ^2 м^2	1065.300	0.509	542.238
3	Е46-119 Е46-120	Բետոնե խճանկարե հատակների քանդում Разборка бетонных мозаичных полов	մ^2 м^2	278.100	0.600	166.860
4	Е46-109	Գրանիտե սալերի քանդում հատակներից Разборка гранитных полов	մ^2 м^2	36.000	0.401	14.436
5	Е46-119 Е46-120	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում Разборка цементно-песчаной стяжки с полов	մ^2 м^2	1446.600	0.703	1016.960
6	Р5-42	Փայտե շրիշակների քանդում Разборка деревьянных плинтусов	գմ пм	945.900	0.011	10.405
7	Е46-88	10սմ հաստության միջնորմների քանդում Разборка бетонных перегородок толщиной 100мм	մ^2 м^2	470.000	0.767	360.490
8	Р11-225	Գաջե սվաղի քանդում պատերից, ներկի շերտի հետ միասինРазборка слоя алебастра с стен, со слоем окраски	մ^{2}м^2	3691.090	0.714	2635.438
9	Р11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից Вытирка водоэмульсионной краски со стен	մ^2 м^2	232.700	0.256	59.571
10	Р13-5	Հախճասալի քանդում պատերից Разборка керамических плиток со стен	մ^2 м^2	287.740	0.549	157.969

11	Р11-94	Ց/ավազային սվաղի քանդում պատերից Разборка цементно-песчаного слоя со стен	$м^2$ $м^2$	287.740	0.170	48.916
12	Р14-311	Յուղաներկի մաքրում պատերից Вытирка масляной краски со стен	$м^2$ $м^2$	167.500	0.041	6.868
13	Р11-225	Պատուհանների և դռների շեպերի սվաղի քանդում Разборка штукатурки дверных и оконных откосов	$м^2$ $м^2$	268.000	0.714	191.352
14	Р11-229	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից, սոսնձաներկի հետ միասին Разборка слоя алебастра спотолков, со слоем окраски	$м^2$ $м^2$	1446.600	0.934	1351.124
15	Р11-80	Սոսնձաներկի քերում առաստաղներից Вытирка краски с потолка	$м^2$ $м^2$	127.500	0.256	32.640
16	Е9-34 К1=0.6 К2=0.7 К3=0.5	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում Разборка металопластиковых дверей	$м^2$ $м^2$	6.544	3.806	24.906
17	Е46-124	Փայտյա դռների ապամոնտաժում Разборка деревянных дверей	$м^2$ $м^2$	106.450	1.106	117.734
18	Е46-122	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում /պատուհանագոգերով/ Разборка деревянных окон /вместе подоконниками/	$м^2$ $м^2$	318.014	1.875	596.276
19	Е46-40	Բացվածքի քանդում արտաքին պատուհանաբացվածքի տակ Разборка оконного проема	$м^3$ $м^3$	1.620	18.493	29.959
20	Р9-26 կիր.	Աստիճանների մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում Демонтаж металических перил лестниц	գմ пм	84.000	0.432	36.288
21	Р17-140	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում Демонтаж алюминевых секций отопления	հատ штук	850.000	0.897	762.450
22	Е18-112	Ջեռուցման մարտկոցների վերատեղադրում, 850հատПереустановка алюмиевых секций, 850 шт	էկմэкм	297.500	0.623	185.343
23	Е16-262 К=0.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում Демонтаж полипропиленовых труб	գմ пм	1984.000	0.847	1680.448
24	շուկա	Առկա գույքի ժամանակավոր տեղափոխման աշխատանքներ Временное перемещение существующего имущества	$м^2$ $м^2$	130.000	3.140	408.200
25	Р23-77	Շին. աղբի և պահեստավորվող իրերի հավաքում, դուրս բերում շենքից, կուտակում Сбор строительного мусора и предметов хранения, вывоз из здания	տ тн	487.400	1.483	722.814
26	С310-13 տ.մ.կ. 29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	469.600	3.209	1506.946
		Ընդամենը տվյալ բաժնով				12696.145

		Կշիռ (%) Процент (%)		6.22%		
		Կառուցման աշխատանքներ Строительные работы				
1	Е6-161	Ե/բ հեծանների պատրաստում միջնորմների տակ В15 դասի բետոնից Ж/б пояси под перегородки, из бетона класса В15	մ^3 м^3	3.380	64.758	218.882
2	շուկա	Ամրան ∅10А500С Арматура Ի10А500С	տ тн	0.380	357.284	135.768
3	շուկա	Ամրան Ф8АсI Арматура Ф8АсI	տ тн	0.190	411.677	78.219
4	Е8-169	Միջնորմների կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ Строительство перегородок из бетонных блоков толщиной 10 см.	մ^2 м^2	342.000	2.971	1016.082
4	Е8-140	Միջնորմների կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 20սմ հաստությամբ Строительство перегородок из бетонных блоков толщиной 20 см.	մ^3 м^3	12.900	20.258	261.328
5	Е8-150	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով Заполнение пустот блоков цементно-песчаным раствором	մ^3 м^3	3.270	10.281	33.619
6	Е8-59	Շարվածքի ամրանավորումАрмирование кладки	տտн	0.996	54.695	54.476
7	շուկա	Ամրան ∅10А500С Армарура Ի10А500С	տ тн	0.564	357.284	201.508
8	շուկա	Ամրան Ф6АсI Арматура Ф6АсI	տ тн	0.432	411.677	177.844
9	Е6-257	Միջնորմային բլոկերի եւ կոնստրուկցիաների միջեւ, կարաններում փրփրապլաստի տեղադրում 100х20մմ չափերի Монтаж пенопласта 100х20 мм между перегородками и конструкциями	գմ пм	620.000	0.315	195.300
10	Е6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում В12.5 դասի բետոնից Изготовление ж / б монолитных перемишек из бетона класса В12. 5	մ^3 м^3	5.480	65.041	356.425
11	շուկա	Ամրան Ф10А500с Арматура Ф10А500с	տ тн	0.570	357.284	203.652
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				2933.103
		Կշիռ (%) Процент (%)		1.44%		
		Բացվածքների շարում «ԲՇ-1» Кладка проемов				
1	Е8-140	Պատի կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 30սմ հաստությամբ Строительство стен из бетонных блоков толщиной 30 см.	մ^3 м^3	0.500	24.310	12.155
4	Е8-140	Պատի կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 20սմ հաստությամբ Строительство стен из бетонных	մ^3 м^3	5.000	20.258	101.290

2	Е8-59	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում Армирование кладки	տ тн	0.093	54.695	5.087
3	շուկա	Ամրան ∅ 10А500С Арматура Ф10А500с	տ тн	0.071	357.284	25.367
4	շուկա	Ամրան ∅ 6AI /ցանց/ Арматура Ф6AcI /сетка/	տ тн	0.022	411.677	9.057
5	Е6-106К=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում В7.5 դասի թեթև բետոնովЗаполнение пустот блоков цементно-песчаным раствором	մ^3 м^3	0.700	33.000	23.100
6	Р23-46	Անցքերի շաղափում պատերում ∅ 16մմ, L=100մմ Сверление отверстий 16мм L=100мм	հատ штук	74.000	0.240	17.760
7	Е46-73	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով Заливка отверстий полимерцементным раствором	մ^3 м^3	0.001	116.029	0.116
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				193.932
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**0.09%**		
		<u>Գոյություն ունեցող միջնորմների ամրացում</u> **Укрепление перегородок**				
1	շուկա	Պողպատե անկյունակ L63x63x5, L=100մմ, n=400հատ Уголок стальной L63x63x5, L=100мм, n=400штук	տ тн	0.190	408.832	77.666
2	շուկա	Դյուբել 6մմ L=60մմ Дюбель	հատ штук	800.000	0.064	51.200
3	շուկա	Փրփրապլաստ 50մմ հաստության Пенопласт 50мм	մ^3 м^3	0.500	13.865	6.933
3	Е46-73	Ճաքերի ցեմենտային շաղախով ներարկում 30մ^2 Заливка трещин цементным раствором	մ^3 м^3	0.150	108.265	16.240
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				152.038
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**0.07%**		
		<u>Հատակներ</u> **Полы**				
1	Е11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5-7սմ հաստությամբ, 5-10մմ ֆրակցիայի Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 5-7 см /фракции 5-10/	մ^3 м^3	1414.200	5.199	7352.426
2	Р5-85Р5-86	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբПодготовка стяжки толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора	մ^{2}м^2	1414.200	1.943	2747.791
3	Р5-122	Լամինատե հատակի պատրաստում 12մմ /ներառյալ սպունգը/ Изготовление ламинированных полов толщиной 12мм (включая губку)	մ^2 м^2	110.400	6.020	664.608

4	E11-201	Վինիլային հատակների իրականացում 4մմ հաստ. ենթաշերտերի հետ միասին Изготовление винилных полов толщиной 4мм , с подслоями	$մ^2$ $м^2$	95.500	17.231	1645.561
5	E11-201	Վինիլային հատակների իրականացում 2մմ հաստ. ենթաշերտերի հետ միասին Изготовление винилных полов толщиной 2мм , с подслоями	$մ^2$	719.000	15.056	10825.264
5	P5-115	Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում /ոչ պակաս, քան 9մմ հաստությամբ/, 400x400մմ Изготовление пресгранитных полов /толщиной не менее 9м/, 400x400мм	$մ^2$ $м^2$	359.200	7.733	2777.694
6	E15-77	Աստիճանների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/ Облицовка лестниц пресгранитними плитками /не сколзайшие/	$մ^2$ $м^2$	38.800	16.286	631.897
7	P11-14	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով /խեցեսալե հատակների տակ/ Водоизоляционный слой из изогама в один слой	$մ^2$ $м^2$	140.600	2.096	294.698
8	P5-115	Խեցեսալե հատակի իրականացում Изготовление полов из керамических плиток	$մ^2$ $м^2$	140.600	6.041	849.365
9	E11-252	Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում, h=10սմ Изготовление плинтусов из пресгранита высотой 10см	գմ пм	484.000	1.580	764.720
10	շուկա	Պրեսգրանիտե աստիճանների պաշտպանիչ ալյումինե անկյունակներ Защитные алюминевые угольники для лестниц	գմ пм	64.000	1.173	75.072
11	E5-43	Լամինացված շրիշակների իրականացում h=8սմ Изготовление ламинированных плинтусов 8см	գմ пм	607.600	0.931	565.676
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				29194.769
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**14.30%**		
		Հարդարման աշխատանքներ **Отделочные работы**				
1	E15-251-1	Առաստաղի գաջե սվաղում բարձրորակВысококачественная штукатурка потолков алебастром	$մ^2м^2$	1472.880	3.068	4518.796
2	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով Выравнивание потолков с гипсонитом	$մ^2$ $м^2$	1472.880	1.167	1718.851
3	P14-419	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска потолков латексной краской, шпаклевкой	$մ^2$ $м^2$	1320.980	1.400	1849.372

4	E34-390	Կախովի առաստաղների իրականացում պլաստմասե վահանակներով /հիմնակմախքի իրականացմամբ/ Реализация натяжных потолков с пластиковыми панелями (с каркасной конструкцией)	մ^2 м^2	151.900	7.536	1144.718
5	E15-246-1	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի Улучшенная штукатурка стен алебастром	մ^2 м^2	3258.760	1.883	6136.245
6	P11-186	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով Выравнивание стен с гипсонитом	մ^2 м^2	3258.760	1.088	3545.531
7	P14-418	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска стен латексной краской, шпаклевкой	մ^2 м^2	3258.760	1.284	4184.248
7	P14-363	Պատերի յուղաներկում, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска стен масляной краской, шпаклевкой	մ^2 м^2	139.810	0.915	127.926
9	E15-260	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով /որից 1560.0քմ նկուղի պատեր/ Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	մ^2 м^2	700.020	1.357	949.927
10	E15-82	Պատերի երեսապատում հախճասալով Облицовка стен керамическими плитками	մ^2 м^2	700.020	5.751	4025.815
11	շուկա	Սանհանգույցների մետաղապլաստե խուլ բաժանարար միջնորմների տեղադրում, չբացվող h=1.8մ /ներառյալ սարքերը, միացումները/ Перегородки сан узлов из металопластика h=1.8м, включая все детали	մ^2 м^2	25.500	17.331	441.941
12	E34-390	Կանգնակների երեսպատում 12.5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսաստվարաթղթով, /հիմնակմախքի իրականացմամբ/ Обшивка труб сан узлов гипсакартоном 12.5мм, (с каркасной конструкцией)	մ^2 м^2	68.000	7.625	518.500
13	E7-735	Աստիճանների ալյումինե բազրիքների տեղադրում, ուղղահայաց ձողերով, բարձրորակ Алюминевые перила лестниц	գմ пм	88.000	21.413	1884.344
14	E13-263	Աստիճանների մետաղական դետալների մաքրում ժանգից Отчистка металлических деталей лестниц от ржавчини	մ^2 м^2	58.000	0.293	16.994
15	P14-290	Աստիճանների մետաղական դետալների վերանորոգում, յուղաներկում 2 շերտРемонт металлических деталей лестниц, покраска масляммой краский в вда слоя	մ^{2}м^2	62.000	0.881	54.622
16	E8-191	Պողպատե խողովակներից ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և բանդում	մ^2 հորիզ.	990.000	1.032	1021.680

		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				32139.510
		Կշիռ (%) Процент (%)		15.74%		
		<u>Բացվածքներ</u> <u>Проемы</u>				
1	շուկա	Մետաղապլաստե, սպիտակ, 60 մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական պրոֆիլով պատուհանների, տեղադրում, խցիկները ոչ պակաս 4-ից, մետաղ. ներդիրը 1.2մմ, ապակիների հեռ.-ը 12մմ կամ 18մմ /ներառյալ ա/փաթեթը/ բացվող Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, , / в том числе и пакет / открывающийся	$м^2$ $м^2$	126.471	26.367	3334.661
2	շուկա	Մետաղապլաստե, սպիտակ, 60 մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական պրոֆիլով պատուհանների, տեղադրում, խցիկները ոչ պակաս 4-ից, մետաղ. ներդիրը 1.2մմ, ապակիների հեռ.-ը 12մմ կամ 18մմ /ներառյալ ա/փաթեթը/ չբացվող Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, , / в том числе и пакет / неоткрывающийся	$м^2$ $м^2$	322.747	17.331	5593.528
3	շուկա	Մետաղապլաստե սպիտակ դռների տեղադրում, խցիկները ոչ պակաս 4-ից, մետաղ. ներդիրը 1.2մմ, ապակիների հեռ.-ը 12մմ կամ 18մմ /հայկական, ներառյալ սարքերը, կողպեքները/ Установка металлопластиковых белых дверей /армянские, включая устройства, замки/	$м^2$ $м^2$	108.255	33.773	3656.096
4	շուկա	Արտաքին ալյումինե երկշերտ ապակեպատ, 4+4մմ, արտերկրյա պրոֆիլով, ջերմակամրջակով դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ներկումը/ Установка внешних теплоизолированных дверей, алюминиевый стеклопакет, (включая технику, замок, покраска)	$м^2$ $м^2$	25.324	75.545	1913.102
5	շուկա	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերությունը Разница цены сложный и простых замков	հատ штук	109.000	5.333	581.297
6	շուկա	Միջատապաշտպան ցանցАнтикамарные сетки	$м^2м^2$	126.471	5.333	674.470
7	Е15-277а	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղում штукатурка дверных и оконных откосов алебастором	$м^2$ $м^2$	386.000	4.420	1706.120
8	Р14-418	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска откосов латексной краской,шпаклевкой	$м^2$ $м^2$	386.000	1.284	495.624
		Շեպերի հարդարող անկյունակների	գմ	480.000	0.149	71.520

10	E15-273	Արտաքին պատերի շեպերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, բարելավված որակի Штукатурка наружных стен цементно-песчаным раствором, улучшенное качество	մ^2 м^2	152.000	1.874	284.848
11	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում ցինկապատ թիթեղից δ=0.55մմ Внешние подоконники из оцинкованной стали, δ=0.55мм	մ^2 м^2	56.000	6.094	341.264
12	E10-103	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ լայնությամբ, սպիտակ Установка пластиковых подоконников шириной 30 см, белая	մ^2 м^2	85.200	0.817	69.608
13	շուկա	Պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը, 30սմ լայնությամբ, սպիտակ Стоимость пластиковых подоконников, шириной 30 см, белая	գմ пм	284.000	1.955	555.220
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				19277.358
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		9.44%		
		Դռան բացվածքների ուժեղացում, 3 հատի համար **Усиление дверних проемов, 3 штуки**				
1	E6-82	*Մետաղական շրջանակներով պատերի մեջ բացվածքների ուժեղացում* *Усыление проемов металлическими каркасамы*	տ тн	0.193	86.134	16.624
2	շուկա	Ամրան Φ12A500c Арматура Φ12A500c	տ тн	0.017	357.284	6.074
3	E46-190 E46-206	Անցքերի շաղափում պատերում 30մմ, L=30սմ Сверление отверсвый в стенах диаметром 30мм, L=30см	100 հատ 100 штук	0.570	115.872	66.047
4	շուկա	Անկյունակ L100x10уголок L100x10	տտн	0.150	409.544	61.432
5	շուկա	Շերտապողպատ -4x50, L=650 Полоса -4x50, L=650	տ тн	0.026	407.247	10.588
6	գ/հաշվարկ "Վերականգնում"	Պոլիմերցեմենտային լուծույթի ներարկում շաղափած անցքերում Заливка полимерцементным раствором	կգ кг	0.045	2.530	0.114
7	շուկա	Էլեկտրոդներ Электроды	կգ	63.000	0.860	54.180
8	E15-298 E15-304	մետաղական շրջանակների տարրերի պաշտպանիչ սվաղի իրականացում ցեմենտ-ավազե շաղախով 30մմ հաստությամբ, ցանցի վրա, ներառյալ ցանցը եւ կմախքի պատրաստումը Зашитный слой цементнопесчанным раствором толщ. 30мм, с сеткой	մ^2 м^2	24.000	5.390	129.360
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				344.419
		Կշիռ (%)		0.17%		

		Կլորանցքավոր սալերի մերկացած ամրանների բետոնի պաշտպանիչ շերտի վերականգնում **Ремонт защитног слоя бетона пустотный панелей**				
1	Е15-299	Սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка цементно-песчаным раствором, улучшенное качество, с сеткой	$м^2$ $м^2$	74.000	2.706	200.244
2	շուկա	Սվաղի վեցանկյուն ցանց /d=0.7մմ/ Сетка для штукатурки /d=0.7мм/	$м^2$ $м^2$	74.000	0.109	8.066
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				208.310
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		0.10%		
		Միջսալային կարաննների հարդարում **Ремонт швов между панелями**				
1	Е46-40	Սալի կարանի մաքրումОтчистка швов	$м^3м^3$	1.350	18.493	24.966
2	Е46-73	Կարաննների լցափակում պոլիմերցեմենտային շաղախի ներերկումով Заливка швов полимерцементным раствовом	$м^3$ $м^3$	1.350	116.029	156.639
3	Р11-84 կիր.	Ապակեթելային ցանցի ամրացում Стеклонитная сетка	$м^2$ $м^2$	309.000	0.546	168.714
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				350.319
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		0.17%		
		Հատավոր աստիճանների ամրացում **Укрепление лестниц**				
1	Р23-46	Անցքերի շաղափում հատավոր աստիճաններում ∅12մմ, L=50մմ Серление отверстий в лестницах Ф12мм, L=50мм	հատ штук	88.000	0.240	21.120
2	շուկա	Ամրան ∅ 10А500С, L=200մմ Армарыра Ի 10А500С, L=200мм	տ тн	0.011	357.284	3.930
3	շուկա	Փրփրապլաստ 50մմ հաստության Пенопласт 50мм	$м^3$ $м^3$	1.500	13.865	20.798
4	Е15-298 Е15-304	Սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка цементно-песчаным раствором, улучшенное качество, с сеткой	$м^2$ $м^2$	15.000	2.783	41.745
5	շուկա	Սվաղի վեցանկյուն ցանց /d=0.7մմ/ Сетка для штукатурки /d=0.7мм/	$м^2$ $м^2$	15.000	0.109	1.635
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				89.228
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		0.04%		
		Տարհանման աստիճանների վերանորոգում **Ремонт противопожарных лестниц**				
1	Е13-263	Տարհանման մետաղական աստիճանների և ճաղաշարի մաքրում ժանգից Отчистка	$м^2м^2$	12.000	1.080	12.960

2	Р14-290	Տարհանման մետաղական աստիճանների և ճաղաշարի վերանորոգում, յուղաներկում 2 շերտ Окраска металлических деталей в два слоя	մ^2 м^2	57.600	0.894	51.494
3	Е9-207	Մետաղական բազրիքի վերականգնում ремонт металлической решетки	տ тн	0.680	83.016	56.451
4	շուկա	Քառակուսի խողովակ □10x10x1մմ Труба квадратная □10x10x1мм	տ тн	0.460	613.672	282.289
5	շուկա	Պողպատաթերթ -3x40մմ Стальной лист -3x40мм	տ тн	0.077	413.625	31.849
6	շուկա	Անկյունակ L40x3մմ Уголок L40x3мм	տ тн	0.147	412.466	60.633
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**			0.80	495.676
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**0.24%**		
		Տանիք **Кровля**				
		Քանդման աշխատանքներ **Разборочные работы**				
1	Е46-95	Տանիքի վրայից իզոգամով ծածկույթի հեռացում Разборка покрытия из изогама	մ^2 м^2	1500.000	0.168	252.000
2	Е46-119 Е46-120	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում Разборка цементнопесчанного слоя	մ^2 м^2	1500.000	0.394	591.000
3	Е46-96	Հարթ ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի ապամոնտաժում Разборка покрытия из плоского оцинкованного листа	մ^2 м^2	175.000	0.091	15.925
4	Е46-95	Պատերի վրայից իզոգամով ծածկույթի հեռացում Разборка покрытия из изогама со стен	մ^2 м^2	175.000	0.168	29.400
5	23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքիցСбор строительного мусора и предметов хранения, вывоз из здания	տտн	112.000	2.556	286.272
6	С310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор строительного мусора, погрузка и перевозка до 13 км	տ тн	112.000	3.191	357.392
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				1531.989
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**0.75%**		
		Կառուցողական աշխատանքներ **Строительные работы**				
1	Е12-299 Е12-300	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 60÷120մմ հաստությամբ Подготовка стяжки толщиной 60 - 120 мм из цементно-песчаного раствора	մ^2 м^2	1380.000	3.555	4905.900
2	Е6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Армосетка	տ тн	1.840	16.229	29.861
3	շուկա	Ամրանացանց Ф3Bpl, բջիջը 100x100մմ	մ^2 м^2	1480.000	0.533	788.840

4	E12-284	Ջերմամեկուսիչ շերտ, EPS պոլիստիրոլ 100մմ հաստությամբ, 30-35կգ/մ^3 Полистирол EPS 100мм, 30-35кг/м^3	մ^2 м^2	1380.000	7.029	9700.020
5	E12-109 կիր.	Ծածկույթի իրականացում երկշերտ իզոգամից /երկրորդ շերտը քվարցային ավազ/ Изготовление покрытия из двухслойного изогама /второй слой с кварцевой пески/	մ^2 м^2	1500.000	3.649	5473.500
6	E12-280	Պատերի և ծածկի սալի ծածկում նոր ցինկապատ հարթ թիթեղով δ=0.7մմ Покрытие стен и покрытий с новой оцинкованной гладким листом d = 0.7 мм	մ^2 м^2	230.000	7.107	1634.610
7	շուկա	Գերմետիկ նյութ, 0.1լ/գմ, 35.0գմ Герметик, 0.1л/гм, 35.0гм	լ л	3.500	5.333	18.666
8	շուկա	Դյուբել 6x80 HPS-1 Дюбель 6x80 HPS-1	հատ штук	178.000	0.139	24.742
9	շուկա	Հարթ տափօղակ Плоская шайба	հատ штук	178.000	0.053	9.434
10	E12-279	Կախովի ջրհորդանների պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղիցИзготовление высячих желебов из плоской оцинковонной стали	գմ/մ	265.000	5.979	1584.435
11	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից Φ140մմ, L=7.5գմ ներառյալ ջրհոս ձագարները Изготовление водосточных труб из оцинкованной стали Φ140мм, L=7.5пм, включая воронек	կ-տ к-т	8.000	28.908	231.264
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				24401.272
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**11.95%**		
		Մետաղական ձեռնասանդուղք **Металлическая лестница**				
1	E9-46	Մետաղական ձեռնասանդուղքի հավաքակցում Сборка металлической лестници	տ тн	0.143	129.488	18.517
2	շուկա	Մետ. խողովակ 50x50x3մմ Мет. труба 50x50x3мм	կգ кг	142.680	0.378	53.933
3	շուկա	Մետ. թիթեղ -50x10 L=200մմ Мет. лист -50x10 L=200мм	կգ кг	0.600	0.411	0.247
4	շուկա	Դյուբել M16 Дюбел M16	հատ штук	80.000	0.117	9.360
5	P14-290	Մետաղական դետալների յուղաներկում 2 շերտ Окраска металлических деталей в два слоя	մ^2 м^2	17.300	0.881	15.241
6	СНиП IV-3-82	Վերամբարձիչի շահագործում Эксплуатация подъемника	մեք. ժամ маш. Час	16.000	6.880	110.080
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				207.378
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**0.10%**		
		Ջերմամեկուսացման աշխատանքներТеплоизоляционные				

1	Е6-129	Պատուհանների և դռների բացվածքների գոտեկապի պատրաստում բետոն В15 բետոնով պողպատե ցանցի տեղադրումով Пояс из бетона класса Б15 вокруг проёмов	$м^3$ $м^3$	9.600	52.460	503.616
2	հուկա	Պողպատե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ Стальная сетка d=3мм, ячейка 50x50мм	$м^2$ $м^2$	274.000	0.960	263.040
3	Е6-86	Խարսխաձողերի տեղադրում Ф8AcI, L=150մմ Анкеры Ф8AcI, L=150мм	տ тн	0.100	427.906	42.791
4	Е15-298 Е15-304	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային հաղախով 25մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка стен цементно-песчаным раствором 25мм толщиной, улучшенного качества, на стальной сетке	$м^2$ $м^2$	1800.000	2.700	4860.000
5	Е26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով 50մմ հաստ, 100կգ/խմ Теплоизоляция минватой 50мм толщ.	$м^3$ $м^3$	20.600	27.676	570.126
6	հուկա	Հանքաբամբակ 50մմ հաստ, 100կգ/խմ արժեքը Стоимость минвати	$м^2$ $м^2$	412.000	4.671	1924.452
7	Е26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով, ներառյալ անկյունային դետալները 100-140 կգ/$մ^3$, ≤ 0.04 վտ/մ0С Теплоизоляция стен пенополистиролом, включая угловые детали	$м^3$ $м^3$	102.750	27.676	2843.709
8	հուկա	Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի արժեքը Стоимост пенополистирола	$м^2$ $м^2$	2055.000	4.319	8875.545
9	հուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ Стеклосетка 50x50мм	$м^2$ $м^2$	2492.000	0.320	797.440
10	հուկա	Անկյունային դետալ 100x100մմ Угловая деталь 100x100мм	գմ пм	860.000	0.256	220.160
11	Р11-186 կիր.	Արտաքին պատերի էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտի վրա սոսնձով քսահարթում Сглаживание клеем	$м^2$ $м^2$	2492.000	2.461	6132.812
12	Е15-523	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով /**երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ**/ Окраска фасада /цвет уточнить с заказчикам/	$м^2$ $м^2$	2492.000	1.625	4049.500
13	Е26-41	Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացում 60մմ հաստ. փրփրապլաստով Теплоизоляция потолка подвала пенопластом 60мм толщ.	$м^3$ $м^3$	5.400	27.714	149.656

15	շուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ Стеклосетка 50x50мм	$մ^2$ $м^2$	90.000	0.320	28.800
16	շուկա	Պլաստմասե ապսեաձև հեղույս /խցաբուքակ/ Овальный гвоздь из пластмассы	հատ	5630.000	0.011	61.930
17	Е6-128	Գետնախարսխի բետոնե հիմքի իրականացում В15 դասի բետոնից Бетонное основания цоколя из бетона класса Б15	$մ^3$ $м^3$	5.600	52.460	293.776
18	Е15-10 Е15-59	Գետնախարսխի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. Облицовка цоколя базальтнимы плитами толщиной 30мм	$մ^2$ $м^2$	170.000	20.092	3415.640
19	Е15-74	Բազալտե թասակների տեղադրում 30մմ հաստ. Базалтовый калпак 30мм толщ.	$մ^2$ $м^2$	68.000	12.079	821.372
19	Е8-190	Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների համար Установка и демонтаж бревенчатой древесины для наружных работ	100 $մ^2$ $100м^2$	23.200	67.766	1572.171
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				**37872.845**
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**18.55%**		
		Ջեռուցում **Отопление**				
1	Е19-6	Ջեռուցման միակոնտուրային կաթսայի տեղադրում Q=42կվտ, N=85Վտ /առանց ծխնելույզի/ Установка одноконтурного котла отопления Q=42квт, N=85вт (без дымохода/	հատ штук	2.000	198.442	396.884
2	շուկա	Կաթսայի ծխատար /գործարանային/ дымоход для котла /заводской/	հատ штук	2.000	3.080	6.160
3	Е18-165	Շրջանառու պոմպ G=5$մ^3$/ժամ, H=8մ Циркуляционный насос G=5м3/час, H=8м	հատ штук	2.000	77.401	154.802
4	Е18-134	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ V=80լ Мембарная колба V=80л	հատ штук	2.000	35.277	70.554
5	Е19-44	Ապահովիչ փական d=15Клапан d=15	հատштук	4.000	5.496	21.984
6	Е18-212	Ջրի զտիչ d=20 Филтр d=20	հատ штук	2.000	2.590	5.180
7	Е18-212	Ջրի զտիչ d=15 Филтр d=15	հատ штук	2.000	2.490	4.980
8	Е18-112	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում Монтаж алюминиевых отопительных батарей	էքմ щкм	42.000	0.623	26.166
9	շուկա	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ Стоимость алюминиевых отопительных батарей H=500мм	սեկ- ցիա секция	120.000	4.352	522.240
10	շուկա	Մարտկոցի աքսեսուարներ Аксесуари для секций	հատ штук	12.000	0.608	7.296
11	շուկա	Խողովակների ամրացման ամրակներ /կախիչ/ кронеш для крепление труб	հատ штук	24.000	0.267	6.408

12	E16-134	Մարտկոցի ջերմակարգավորիչ փականներ Φ20մմ/d=15/ Терморегулирующие клапаны для батарей Φ20мм/d=15/	հատ штук	12.000	3.912	46.944
13	E16-134	Մարտկոցի կարգավորիչ փականներ Φ20մմ/d=15/ Регулирующие клапаны для батарей Φ20мм/d=15/	հատ штук	12.000	3.912	46.944
14	E18-229	Մարտկոցի օդահեռացման փականներ Φ15մմ /ավտոմատ/ Воздуховымигательные клапаны для батарейΦ15мм /автоматические/	հատ штук	12.000	1.894	22.728
15	E16-134	Մարտկոցի դատարկման փականներ Φ15մմ Клапаны для слива батарей Φ15мм	հատ штук	12.000	3.852	46.224
16	E16-266	Խողովակաշարի անցկացում PPr-Al-PEX խողովակներից /d=40/ Φ50x5.5մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб /d=40/ Φ50x5.5мм, с гидравлическим испытанием	գմ пм	94.400	5.465	515.896
17	E16-265	Խողովակաշարի անցկացում PPr-Al-PEX խողովակներից /d=32/ Φ40x5.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб /d=32/ Φ40x5.0мм, с гидравлическим испытанием	գմ пм	126.700	4.227	535.561
18	E16-264	Խողովակաշարի անցկացում PPr-Al-PEX խողովակներից /d=25/Φ32x4.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб /d=25/Φ32x4.0мм, с гидравлическим испытанием	գմ пм	143.800	3.044	437.727
19	E16-262	Խողովակաշարի անցկացում PPr-Al-PEX խողովակներից /d=20/ Φ25x3.25մմ, հիդրավլիկ փորձարկումովМонтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб /d=20/ Φ25x3.25мм, с гидравлическим испытанием	գմпм	506.800	2.484	1258.891
20	E16-263	Խողովակաշարի անցկացում PPr-Al-PEX խողովակներից /d=15/ Φ20x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб /d=15/ Φ20x3.0мм, с гидравлическим испытанием	գմ пм	1305.700	1.862	2431.213
21	շուկա	Ձեւավոր մասեր պոլիպրոպիլենային խողովակների համար /տարբեր/ Фасонные части для полипропиленовых труб /разные/	հատ штук	2050.000	0.085	174.250
22	շուկա	Ամրակներ խողովակների մոնտաժման համար Крепления	հատ штук	4200.000	0.053	222.600
23	շուկա	Ռետինե խողովակածեւ մեկուսիչ արտաքին դռների մոտ Резиновый изолятор возле дверей	գմ пм	30.000	0.107	3.210

24	շուկա	Ինքնակպչուն ջերմամեկուսիչ արտացոլող էկրան /մարտկոցների հետևի պատին/ Отражающий экран задней части секций	մ^2 м^2	130.000	1.290	167.700
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				7132.543
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		3.49%		
		Ջրամատակարարման ցանց **Водоснабжения**				
		Քանդման աշխատանքներ **Работы по сносу**				
1	Р19-1	Ապամոնտաժվող մետաղական խողովակներ, ձևավոր մասեր Разборка металлических труб, фасонных деталей	գմ пм	405.000	0.335	135.675
2	С310-13 տ.մ.կ. 29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	10.400	3.209	33.374
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				169.049
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		0.08%		
		Կառուցման աշխատանքներСтроительные работы				
1	Е16-261	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից ∅20x1.9մմ հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ф20х1.9мм	գմ пм	298.000	2.351	700.598
2	Е16-262	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից ∅25x2.3մմ հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ф25х2.3мм	գմ пм	92.000	1.954	179.768
3	Е16-263	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից ∅32x3.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ф32х3.0мм	գմ пм	44.000	1.791	78.804
4	Е16-46	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից ∅ 57x3.5մմ Монтаж трубопровода из стальный труб Ի 57х3.5мм	գմ пм	80.000	2.328	186.240
5	12-811-1	Փականներ Ф15մմ Клапаны Ф15мм	հատ штук	90.000	2.800	252.000
6	12-811-1	Փականներ Ф20մմ Клапаны Ф20мм	հատ штук	22.000	3.036	66.792

8	12-811-1	Փականներ Φ50մմ Клапаны Φ50мм	հատ штук	4.000	6.885	27.540
9	E17-96 K=0.5	Ջրատաքացուցիչի տեղադրում «Արիստոն» տիպի N=1.2կվտ/ժ, V=50լ Установка водонагревателя типа «Ariston» N = 1.2 кВт / ч, V = 50л	հատ штук	10.000	22.282	222.820
10	E17-53	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում Сметситель для раковин	հատ штук	23.000	7.627	175.421
11	E17-53	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչի տեղադրում Сметситель для кухонных раковин	հատ штук	10.000	7.627	76.270
12	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում Φ50մմ /ներառյալ ճկախողովակը -20մ, պահարանը/ Установка противопожарный клапана Φ50мм /включая шланг -20м, шкаф/	կ-տկ-т	4.000	36.511	146.044
13	E16-295	Ջրաչափի տեղադրում ∅ 40մմ Установка водаизмеритель Ի 40мм	հատ штук	1.000	30.357	30.357
14	չուկա	Զտիչ ∅ 40մմ Фильтр Ի 40мм	հատ штук	1.000	4.888	4.888
15	E16-211	Միացում գործող ցանցին Подключение к действующей сети	տեղ место	1.000	8.858	8.858
16	չուկա	Ֆիտինգներ /տարբեր/ Фитингы / разные /	հատ штук	290.000	0.075	21.750
17	E15-647	Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ Окраска металлических труб маслянной краской в два слоя	մ^2 м^2	38.000	0.731	27.778
18	E1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, Обработка грунта IV класса в траншеях вручную	մ^3 м^3	8.000	3.552	28.416
19	E22-446	Ջրամատակարարման դիտահորի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից ∅1000մմ, h=1.5մ Колодци водоснабжения Ի1000мм, h=1.5м	մ^3 м^3	1.500	111.377	167.066
20	չուկա	Թուջե մտոց Чугунная кришка	հատ штук	1.000	79.989	79.989
21	E9-46	Մետաղական աստիճանների տեղադրում Установка металлических лестниц	տ тн	0.010	531.611	5.316
22	E6-84	Դիտահորերի պողպատե ամրացման մասեր Стальные части колодца	տ тн	0.020	499.757	9.995
23	E1-968	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта	մ^3 м^3	6.000	0.842	5.052
24	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	3.700	3.209	11.873
25	P23-41	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում L=100մմ Сверления отверстий в стенах L=100мм	հատ штук	24.000	1.300	31.200
26	E46-53	Անցքերի բացում միջնապատերումСверления отверстий в перегородках	հատштук	46.000	2.454	112.884

27	E23-1	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակների տակից և վրայից Зашитный слой из песка	$մ^3$ $м^3$	1.000	3.604	3.604
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				2703.095
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**1.32%**		
		Կոյուղու ցանց **Канализация**				
		Ապամոնտաժման աշխատանքներ **Работы по сносу**				
1	P19-53 P19-54 2	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում ∅50-100մմ Демонтируемые чугунные трубы, фасонные части Ф50-Ф100 мм	գմ пм	211.000	0.787	166.057
2	P19-70	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում Демонтаж унитаза	հատ штук	16.000	0.561	8.976
3	P19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում Демонтаж раковин	հատ штук	24.000	0.454	10.896
4	P23-41	Անցքերի բացում պատերում ∅ 300մմ Сверления отверстий в стенах Ի 300мм Сверления отверстий в перекрытях	հատ штук	18.000	1.300	23.400
5	E46-53	Անցքերի բացում ծածկերում Сверления отверстий в потолках Ի 300мм	հատ штук	16.000	2.454	39.264
6	C310-13 տ.մ.կ. 29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Сбор строй мусора, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	10.300	3.191	32.867
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				281.460
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**0.14%**		
		Կառուցման աշխատանքներСтроительные работы				
1	E22-122	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Φ200մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /խրամուղում/ Монтаж поливинилхлоридных труб Ф200мм, с гидравлическим испытанием	գմ пм	49.000	2.848	139.552
1	E22-121	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Φ150մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /խրամուղում/ Монтаж поливинилхлоридных труб Ф150мм, с гидравлическим испытанием	գմ пм	113.000	1.777	200.801
2	E22-119	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Φ110մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /խրամուղում/ Монтаж поливинилхлоридных труб	գմ пм	31.000	1.147	35.557

3	E16-34	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Φ100մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж поливинилклоридных труб Φ100мм, с гидравлическим испытанием	գմ пм	185.000	1.555	287.675
4	E16-33	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Φ50մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж поливинилклоридных труб Φ50мм, с гидравлическим испытанием	գմ пм	94.000	1.041	97.854
5	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր բաքով /մանկական/ Установка унитазов с промывной баком /детский/	հատ штук	19.000	25.483	484.177
6	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում սովորական Установка унитазов с промывной баком /нормальный/	հատ штук	3.000	24.090	72.270
7	E17-28	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով Установка раковин, включая смеситель и сифон	հատ штук	4.000	15.052	60.208
8	E17-28	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով /մանկական/ Установка раковин, включая смеситель и сифон /детский/	հատ штук	19.000	18.400	349.600
9	E17-87	Խոհանոցակոնքի տեղադրում սիֆոնով չժանգոտող մետաղից Установка кухонных раковин двухместных	կ-տ к-т	10.000	52.679	526.790
10	E17-35	Լոգատաշտի տեղադրում Установка поддонов	հատ штук	6.000	103.490	620.940
11	E17-36	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ Монтаж трапа Φ50мм	հատ штук	14.000	1.712	23.968
12	E16-218	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակներինСоединеные с сетю	տեղmесто	2.000	10.434	20.868
13	E1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ^3 м^3	9.000	2.014	18.126
14	E1-1545	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով, կողլիցքով Обработка грунта III класса механизмом	մ^3 м^3	87.000	0.337	29.319
15	E1-1569	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա Обработка грунта III класса механизмом на самосвали	մ^3 м^3	18.000	0.264	4.752
16	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակից եւ վրայից Зашитный слой из песка	մ^3 м^3	12.000	3.604	43.248
17	E23-109	Կոյուղու կլոր դիտահորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից ∅ 1000x900(h) մմ	մ^3 м^3	6.120	88.263	540.170

18	չուկա Чугунная кришка	Թուջե մտոց Чугунная кришка	հատ штук	6.000	79.989	479.934
19	Е9-46	Մետաղական աստիճանների տեղադրում Установка металлических лестниц	տ тн	0.100	531.611	53.161
20	Е6-84	Դիտահորերի պողպատե ամրացման մասեր Стальные части колодца	տ тн	0.200	499.757	99.951
21	Е1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта вручную, с трамбовкой	$մ^3$ $м^3$	36.000	1.029	37.044
22	Е1-1637	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով Обратная засыпка грунта механизмом	$մ^3$ $м^3$	63.000	0.416	26.208
23	С310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	32.400	3.209	103.972
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				4356.145
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**2.13%**		
		Չեւավոր մասեր պոլիվինիլքլորիդային խողովակների համարФитинги				
1	Е22-365	Ստուգիչ ∅ 50մմ Измеритель Ի 50мм	հատ штук	4.000	1.172	4.688
2	Е22-365	Ստուգիչ ∅100մմ Измеритель Ի100мм	հատ штук	10.000	1.562	15.620
3	Е22-367	Քառաբաշխիչ 90° Четервхгранник 90О	հատ штук	4.000	3.019	12.076
4	Е22-365	Անցում ∅100х50մմ Переход Ի100х50мм	հատ штук	34.000	1.060	36.040
5	Е22-366	Եռաբաշխիչ 90° ∅50х50մմ Треугольник 90О Ի50х50мм	հատ штук	30.000	1.614	48.420
6	Е22-366	Եռաբաշխիչ 90° ∅100х100մմ Треугольник 90О Ի100х100мм	հատ штук	76.000	1.812	137.712
7	Е22-365	Անկյունակ 90° ∅50մմ Уголок 90О Ի50мм	հատ штук	48.000	0.932	44.736
8	Е22-365	Անկյունակ 90° ∅100մմ Уголок 90О Ի100мм	հատ штук	24.000	1.150	27.600
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				326.892
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**0.16%**		
		Էլեկտրատեխնիկական մաս **Электрическая часть**				
		Ներքին էլեկտրական մաս **Внешная электрическая часть**				
1	8-573-8	Մետաղական արկղի 1200х600х250մմ չափերի Металлический ящик 1200х600х250мм	հատ штук	1.000	29.210	29.210
2	8-544-1	Խոհանոցի բաշխիչ մետաղական պահարանի տեղադրում 600х600х250մմ չափերիРаспределительный щит кухни 600х600х250мм	հատштук	1.000	18.525	18.525
		Բաշխիչ վահանի տեղադրում 18	հատ	4.000	12.112	48.448

		модульный				
5	8-90-1	Մուտքի բաշխիչ պահարանի տեղադրում ВРУ8504 - 250 Распределительный щит ВРУ8504 - 250	հատ штук	1.000	41.015	41.015
6	8-526-6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 200Ա Автоматический переключатель трехфазный 200А	հատ штук	1.000	30.843	30.843
7	8-526-5	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա Автоматический переключатель трехфазный 100А	հատ штук	1.000	13.646	13.646
8	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա Автоматический переключатель трехфазный 40А	հատ штук	1.000	8.554	8.554
9	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա Автоматический переключатель трехфазный 25А	հատ штук	11.000	4.037	44.407
10	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա Автоматический переключатель трехфазный 20А	հատ штук	6.000	3.961	23.766
11	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա Автоматический переключатель однофазный 25А	հատ штук	9.000	2.645	23.805
12	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա Автоматический переключатель однофазный 16А	հատ штук	38.000	2.585	98.230
13	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 1Ա Автоматический переключатель однофазный 1А	հատ штук	4.000	2.425	9.700
14	11-618-1	Պաշտպանիչ սարք եռաֆազ УЗО-25 Защитное установка УЗО-25	հատ штук	10.000	8.734	87.340
15	8-529-5	Կառավարական կոճակ ПКЕ-2-112 /օդափոխության համար/ Кнопка регулирования ПКЕ-2-112 /вентиляция/	հատ штук	1.000	2.869	2.869
16	8-531-4	Թողարկիչ կառավարական կոճակով 1.2Ա /օդափոխության համար/ Кнопка 1.2А /вентиляция/	հատ штук	1.000	3.908	3.908
17	8-149-2	ВВГнг 5x95մմ^2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/Монтаж медными жилами ввгнг 5*95 мм2 сечения / несгораемый /	գմպմ	18.000	24.326	437.868
18	8-149-1	ВВГ$_{нг}$ 5x35մմ^2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*35 мм2 сечения / несгораемый /	գմ пм	4.000	8.826	35.304
19	8-149-1	ВВГ$_{нг}$ 5x6մմ^2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*6 мм2 сечения / несгораемый /	գմ пм	284.000	1.622	460.648
20	8-149-1	ВВГ$_{нг}$ 3x1.5մմ^2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ Монтаж медными жилами ВВГНГ 3x1.5мм2 сечения / несгораемый /	գմ пм	36.000	0.408	14.688

21	8-399-1	ՊՎ-0.38 3x2.5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում Монтаж медными жилами ПВ-0.38 3x2.5мм2 сечения	գմ пм	92.000	0.506	46.552
22	8-399-1	ՊՎ-0.38 3x1.5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում Монтаж медными жиламиПВ-0.38 3x1.5мм2 сечения	գմ пм	138.000	0.404	55.752
23	8-406-6	Խողովակ մետաղական ∅ 32մմ труба металлическая Ի 32мм	գմ пм	20.000	0.995	19.900
24	8-417-5	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ ∅ 50մմ Гофра труба Ի 50мм	գմ пм	30.000	0.327	9.810
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				1564.788
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**0.77%**		
		Հողանցում **Заземление**				
1	8-472-2	Շերտավոր պողպատ 40x4 Стальная полоса 40x4	գմ пм	50.000	0.608	30.400
2	8-471-1	Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ - L=2,5մ Угольник 50x50x5мм - L=2,5м	հատ штук	30.000	4.757	142.710
3	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ^3 м^3	7.400	2.014	14.904
4	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումովОбратная засыпка грунта	մ^{3}м^3	7.400	1.029	7.615
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				195.628
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**0.10%**		
		Ներքին էլեկտրալուսավորության մաս **Электроосвещения**				
1	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, IP 20/40, 4530լմ 600x600մմ ЛЕД светильники 36вт, IP 20/40, 4530лм 600x600мм	հատ штук	160.000	9.998	1599.680
2	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, IP 20/40, 4530լմ 600x600մմ, մարտկոցով ЛЕД светильники 36вт, IP 20/40, 4530лм 600x600мм, с батарейкой	հատ штук	4.000	13.464	53.856
3	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 38վտ հզորությամբ /հերմետիկ/, 4300լմ 1200x150մմ ЛЕД светильники 38вт /герметичные/, 4300лм 1200x150мм	հատ штук	13.000	5.785	75.205
4	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում առաստաղի 25վտ հզորությամբ, 250մմ տրամագծով ЛЕД светильники 25вт 250мм диаметром	հատ штук	17.000	4.932	83.844
5	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում դրսում հերմետիկ 10վտ հզորությամբ, 250մմ	հատ штук	11.000	2.799	30.789

6	8-603-1	ԼԵԴ տիպի սանհանգույցի լուսատուների տեղադրում 11 վտ հզորությամբ, 3300լմ ЛЕД светильники санузлов 11вт, 3300лм	հատ штук	77.000	2.692	207.284
5	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում LED լամպով 25վտ հզորությամբ, 250մմ տրամագծով, 2700լմ ЛЕД светильники 25вт 250мм диаметром, 2700лм	հատ штук	15.000	3.545	53.175
7	8-591-7	Վարդակների տեղադրում Установка розеток	հատ штук	142.000	1.029	146.118
8	8-591-7	Վարդակների տեղադրում հողանցումով Установка розеток с заземлением	հատ штук	94.000	1.296	121.824
9	8-591-10	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում Установка выключателей 2положения	հատ штук	55.000	1.613	88.715
10	8-591-2	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում Установка выключателей 1положения	հատштук	84.000	1.104	92.736
11	8-591-2	Կախովի անջատիչների տեղադրում Установка выключателей	հատ штук	15.000	0.432	6.480
12	շուկա	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար Пластиковые коробки для выключателей и розеток	հատ штук	375.000	0.080	30.000
13	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման Ящики для разветвления	հատ штук	76.000	0.133	10.108
14	Р23-106	Վարդակների, անջատիչների, միացման տուփերի տեղերի փորում Подготовка брови	հատ штук	451.000	0.770	347.270
15	8-399-1	ՊՎ-0.38 3x2.5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ПВ-0.38 3x2.5мм2 проводка	գմ пм	2682.000	0.506	1357.092
16	8-399-1	ՊՎ-0.38 3x1.5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ПВ-0.38 3x1.5мм2 проводка	գմ пм	2035.000	0.404	822.140
17	8-417-5	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ ∅ 15մմ Гофра труба Ի 15мм	գմ пм	200.000	0.237	47.400
18	Е46-57	Ակոսների փորում սվաղի կատ Канали для проводки под алебастром	գմ пм	4717.000	0.303	1429.251
19	Е15-246а	Ակոսների փակում Закритые каналов	մ^2 м^2	141.510	1.881	266.180
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				6869.147
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**3.36%**		
		Ապամոնտաժման աշխատանքներ **Работы по сносу**				
1	8-612-5 K=0.5	Մետաղական արկղի հատիչով ապամոնտաժում Демонтаж ящика	հատ штук	1.000	1.584	1.584
2	8-601-2K=0.5	Լուսատուների ապամոնտաժումРазборка светильников	հատштук	164.000	0.734	120.376

		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				133.230
		Կշիռ (%) Процент (%)		0.07%		
		Օդափոխություն Вентиляция				
1	E20-748	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-235մ3/ժ, Ա-220մ3/ժ Рекуперационная система Ն-235մ3/ժ, Ա-220մ3/ժ	հատ штук	6.000	48.873	293.238
2	E20-748	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ Рекуперационная система Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ	հատ штук	26.000	47.004	1222.104
3	E20-748	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ Рекуперационная система Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ	հատ штук	1.000	46.381	46.381
4	E20-744	Առաստաղային օդամուղ L=1310, N=0.075կվտ/ժ Рекуперационная система Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ	հատ штук	1.000	10.747	10.747
5	E20-744	Կանալային օդամուղ L=1250, N=0.2կվտ/ժ воздуховод L=1310, N=0.075կվտ/ժ	հատ штук	1.000	23.080	23.080
6	E20-744	Առանցքային օդամղիչ N=0.02կվտ/ժ Канальный воздуховод L=1250, N=0.2կվտ/ժ	հատ штук	18.000	8.380	150.840
7	E20-498	Ցինկապատ պողպատից հովանոց 3200x1200մմ /խոհանոցային էլեկտրական սալի վրա/, 1հատ Зонт из оцинкованной стальи 3200x1200мм, 1 штука	մ^2 м^2	4.220	25.560	107.863
8	E20-409	Օդի արտածման ճաղավանդակ Р150 150x150մմ Решетка Р150 150x150мм	հատ штук	3.000	4.683	14.049
9	E20-110	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 300x300(h)մմ չափերի Проведение воздуховода из оцинкованной стали 300x300(h)мм	մ^2 м^2	27.500	3.876	106.590
10	E20-110	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից Ф125մմ չափերի, 270գմ	մ^{2}м^2	108.000	3.876	418.608
11	E46-53	Անցքերի բացում պատերում 550x350մմ Сверление дыр в стенах 550x350мм	հատ штук	31.000	2.454	76.074
12	E46-53	Անցքերի բացում ծածկերում 500x400մմ Сверление дыр в перекрытях 500x400мм	հատ штук	4.000	2.454	9.816
13	E46-53	Անցքերի բացում բարակ պատերում /300մմ/ Сверление дыр в перегородках /300мм/	հատ штук	6.000	2.454	14.724
14	E20-498	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 500x300մմ Зонт из оцинкованной стальи на крыше 500x300мм	հատ штук	6.000	12.644	75.864
		Ցինկապատ պողպատից հովանոց	հատ			

		крыше 1400х300мм				
16	Е26-16	Օդատարի ջերմամեկուսացում փայլաթիթեղով պատված հանքաբամբակով Изоляция воздуховода минватой	$մ^3$ $м^3$	2.100	32.808	68.897
17	Е20-696	Օդատարի ամրացում պատերին մետաղյա շինվածքներով Детали крепления	կգ кг	36.700	0.551	20.222
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				2716.777
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		1.33%		
		Հակահրդեհային համակարգի տեղադրում **Установка противопожарной системы**				
1	10-742-1	Հսկիչ պանել 16 գոտի ներկառուցված կառավարող սարքով եւ մարտկոցով Установка приемного-управляющего устройства адресной системы безопасности и пожарной сигнализации	հատ штук	1.000	39.258	39.258
2	շուկա	Հեռախոսային հանգույց (GSM) Установка GSM-устройства с контроллером хоста ТМ	հատ штук	1.000	6.478	6.478
3	10-743-2	Ծխային տվիչ հասցեական Установка датчика пожарной сигнализации	հատ штук	57.000	1.923	109.611
4	10-743-2	Շարժական տվիչ հասցեականУстановка датчика движения	հատштук	22.000	1.923	42.306
5	10-39-3	Տագնապի ձեռքի կոճակ Установка ручного датчика	հատ штук	12.000	2.032	24.384
6	10-744-6	Լուսաձայնային շչակ Светозвуковой датчик	հատ штук	5.000	3.337	16.685
7	10-52-1	Մալուխ CV4U 4х0.22մմ^2 հատվածքով Кабель CV4U 4х0.22мм^2	գմ пм	2620.000	0.210	550.200
8	10-52-1	Մալուխ պղնձե ջիղերով ВРГ-660В 3х1մմ^2 հատվածքով Медовых кабель ВРГ-660В 3х1мм^2	գմ пм	22.000	0.333	7.326
9	շուկա	Կրակմարիչ Огнетушитель	հատ штук	10.000	7.466	74.660
10	8-572-4	Հակահրդեհային պահարան Противопожарный шкаф	կ-տ к-т	4.000	28.530	114.120
11	8-601-2	Վթարային լուսատու ավտոնոմ սնուցմամբ LED Аварийный светильник LED	կ-տ к-т	10.000	18.798	187.980
12	Р23-40	Մինչեւ 200մմ պատերի մեջ անցքերի բացում Сверление дыр в стенах, 200мм	հատ штук	40.000	0.677	27.080
13	Р23-41	200-500մմ պատերի մեջ անցքերի բացում Сверление дыр в стенах, 200-500мм	հատ штук	20.000	0.943	18.860
14	11-840-6	Սակառ 20х40մմ Короб 20х40мм	գմ пм	260.000	0.595	154.700
15	11-840-6	Սակառ 15х15մմ Короб 15х15мм	գմ пм	380.000	0.478	181.640
		Կապիչ /հալմուխ/ ККС3х100	հատ	400.000	0.213	85.200

17	8-417-5	Ճկուն խողովակ ∅ 16մմ Гыбкая труба Ф16мм	գմ пм	30.000	0.347	10.410
18	8-417-6	Ճկուն խողովակ ∅ 32մմГыбкая труба Ф32мм	գմпм	10.000	0.407	4.070
19	10-52-1	Մալուխ 2x1մմ Кабель 2x1мм	գմ пм	260.000	0.268	69.680
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				1724.648
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		0.84%		
		Բարեկարգման աշխատանքներ **Работы по благоустойству**				
		Ջրամեկուսացման աշխատանքներ **Водоизоляционные работы**				
1	E27-35	Մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում Снос асфальтобетонного слоя	մ^2 м^2	290.000	0.055	15.950
2	E27-31	Նույնի հիմնատակի քանդում Снос основания того же	մ^3 м^3	34.800	0.472	16.426
3	E1-1545	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով, կողլիցքով Обработка грунта III класса механизмом	մ^3 м^3	263.000	0.337	88.631
4	E1-961	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ^3 м^3	65.980	2.014	132.884
5	E15-201	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 30մմ հաստ. Настенная штукатурка толщиной 30 мм	մ^2 м^2	322.000	1.411	454.342
6	E8-23	Պատերի ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում իզոգամից 4մմ, երկշերտ Водоизоляция стен с изогамом в два слоя 4мм	մ^2 м^2	322.000	4.325	1392.650
7	E15-201	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 30մմ հաստ. Настенная штукатурка толщиной 30 мм	մ^2 м^2	322.000	1.411	454.342
8	E1-1637	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով Обратная засыпка грунта	մ^3 м^3	263.000	0.416	109.408
9	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով մշակված գրունտից տոփանելովОбратная засыпка грунта, с тромбовкой	մ^{3}м^3	44.200	1.029	45.482
10	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Погрузка строй. мусора, излишной почвы на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	39.200	3.209	125.793
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				2835.907
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		1.39%		
		Սալվածք **Отмостка**				
		Քանդման աշխատանքներ **Разборочные работы**				
1	E46-109	Բազալտե հարթակի քանդում Разборка базальтных плит с площадки	մ^2 м^2	8.000	0.401	3.208

2	E27-36	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/ Разборка бетонных бордюров / с фундаментом /	գմ пм	268.000	0.806	216.008
3	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ тн	20.400	3.191	65.096
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				284.312
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		0.14%		
		Կառուցողական աշխատանքներ **Строительные работы**				
		Ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստ. **Асфальтобетонное покрытие толщиной 5 см**				
1	E27-43	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 15 см	մ^2 м^2	518.000	1.290	668.220
2	E27-251-1	Բիտումի տարածում /1մ^2 - 4.12կգ բիտումի ծախսով/ S=518.0մ^{2}Распределение битума / 1 м2 -4.12 кг / за счет битума S=325.0м2	տտн	2.134	254.319	542.717
3	E27-164-2 E27-165-2	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից, h=5սմ Нанесение асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.	մ^2 м^2	518.000	3.282	1700.076
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				2911.013
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		1.43%		
		Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով **Установка бетонных бордюров размером 300x150 мм**				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 7 см	մ^3 м^3	4.690	8.044	37.726
2	E27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի Установка бетонных бордюров размером 300x150 мм	գմ пм	268.000	5.198	1393.054
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				1430.790
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		0.70%		
		Բազալտե հարթակի կառուցում **Изготовление базальтной площадки**				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 7 см	մ^3 м^3	8.000	8.044	64.352
2	E11-55 E11-56 K=4	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում, 40մմ հաստ. Стяжка из цемтнопесчанного раствора толщиной 40мм	մ^2 м^2	8.000	1.593	12.744

3	Е11-221-2	Հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 40մմ հաստ. Облицовка площадки базальтнимы плитами толщиной 40мм	մ^2 м^2	8.000	11.490	91.920
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				169.016
		Կշիռ (%)Процент (%)		**0.08%**		
		Ծածկարան-1 /1 հատի համար/ **Навес-1 /1 штука/**				
1	Е9-50	Ծածկարանի մետաղական կառուցվածքների հավաքակցում Сборка металлического каркаса навеса	տ тн	0.180	132.125	23.783
2	Հուկա	Մետ. խողովակ 50x30x3 Мет. труба 50x30x3	կգ кг	180.000	0.374	67.320
3	Е46-51	Անցքերի բացում պատերում Φ10մմ, L=150մմ Сверление дыр в стенах Φ10мм, L=150мм	հատ штук	20.000	0.338	6.760
4	Հուկա	Դյուբել М10 Дюбель М10	հատ штук	20.000	0.085	1.700
5	Е12-274	Մետաղակղմինդրե ծածկույթի պատրաստում Покритыя из металлочерепици	մ^2 м^2	9.900	4.941	48.916
6	Е12-280	Ձևավոր տարր, գունավոր ցինկապատ թիթեղից Фасонное изделя из цветного оцинковонного листа	մ^2 м^2	1.850	4.831	8.937
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				157.416
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**0.08%**		
		Ծածկարան-2 /4 հատի համար/ **Навес-2 /4 штук/**				
1	Е9-50	Ծածկարանի մետաղական կառուցվածքների հավաքակցում Сборка металлического каркаса навеса	տ тн	0.272	132.125	35.938
2	Հուկա	Մետ. խողովակ 50x30x3 Мет. труба 50x30x3	կգ кг	272.000	0.374	101.728
3	Е46-51	Անցքերի բացում պատերում Φ10մմ, L=150մմ Сверление дыр в стенах Φ10мм, L=150мм	հատ штук	32.000	0.338	10.816
4	Հուկա	Դյուբել М10Дюбель М10	հատштук	32.000	0.085	2.720
5	Е12-274	Մետաղակղմինդրե ծածկույթի պատրաստում Покритыя из металлочерепици	մ^2 м^2	14.500	4.941	71.645
6	Е12-280	Ձևավոր տարր, գունավոր ցինկապատ թիթեղից Фасонное изделя из цветного оцинковонного листа	մ^2 м^2	2.780	4.831	13.430
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				236.277
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		**0.12%**		
		Այլ աշխատանքներ				
1	Е9-121	Թարմաների բացակայող/վնասված մետաղական խողովակների լրացում Ремонт металлического каркаса	տ тн	0.400	470.203	188.081

2	E15-613	Առկա մետաղական խողովակների երկշերտ յուղաներկում Окраска металлических труб в вда слоя	$м^2$ $м^2$	95.000	0.600	57.000
3	E15-613	Առկա գազատար խողովակաշարի երկշերտ յուղաներկում Окраска газапровода масляной краской в вда слоя	$м^2$ $м^2$	36.000	0.600	21.600
4	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ Обработка почвы с помощью экскаватора-погрузчика	$м^3$ $м^3$	34.050	0.466	15.867
5	C310 տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ Перевозка почвы на 50км	տ тн	40.860	6.577	268.736
6	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./ Опрыскивание почвы вручную в зеленых зонах толщиной 15 см.	$м^2$ $м^2$	227.000	1.673	379.771
7	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար Подготовка к посеву семян	$м^2$ $м^2$	227.000	0.165	37.455
8	E48-214	Սերմի ցանում $1м^2$ - 35գր Посев семян 1м2 - 35гр	$м^2$ $м^2$	227.000	0.233	52.891
		Ընդամենը տվյալ բաժնով **Итого по разделу**				1021.402
		Կշիռ (%)Процент (%)		0.50%		
		Ընդամենը բոլոր բաժիններով ներառյալ շահույթը 11% **Итого по всем разделям, включая прибыль 11%**				199307.823
		Կշիռ (%) **Процент (%)**		97.62%		
		Սարքավորումներ **Оборудования**				
1	E19-6	Ջեռուցման միակոնտուրային կաթսայի տեղադրում Q=42կվտ, N=85վտ /առանց ծխնելույզի/ Одноконтурный котел отопления Q=42квт, N=85вт (без дымохода/	հատ штук	2.000	459.116	918.232
2	շուկա	Կաթսայի ծխատար /գործարանային/ дымоход для котла /заводской/	հատ штук	2.000	7.447	14.894
3	E18-165	Շրջանառու պոմպ $G=5м^3$/ժամ, H=8մ Циркуляционный насос G=5м3/час, H=8м	հատ штук	2.000	148.219	296.438
4	E18-134	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ V=80լ Мембарная колба V=80л	հատ штук	2.000	72.937	145.874
5	E17-96 K=0.5	Ջրատաքացուցիչի տեղադրում «Արիստոն» տիպի N=1.2կվտ/ժ, V=50լ Водонагреватель типа «Ariston» N = 1.2 кВт / ч, V = 50л	հատ штук	10.000	40.998	409.980
6	8-90-1	Մուտքի բաշխիչ պահարանի տեղադրում ВРУ8504 - 250 Распределительный щит ВРУ8504 - 250	հատ штук	1.000	172.744	172.744
7	E20-748	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-235մ3/ժ, Ա-220մ3/ժ	հատ	6.000	80.614	483.684

8	E20-748	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ Рекуперационная система Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ	հատ штук	26.000	69.098	1796.548
9	E20-748	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ Рекуперационная система Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ	հատ штук	1.000	65.259	65.259
10	E20-744	Առաստաղային օդամուղ L=1310, N=0.075կվտ/ժ воздуховод L=1310, N=0.075կվտ/ժ	հատ штук	1.000	23.800	23.800
11	E20-744	Կանալային օդամուղ L=1250, N=0.2կվտ/ժКаналный воздуховод L=1250, N=0.2կվտ/ժ	հատштук	1.000	99.806	99.806
12	E20-744	Առանցքային օդամղիչ N=0.02կվտ/ժ Воздуховод N=0.02կվտ/ժ	հատ штук	18.000	9.213	165.834
13	10-742-1	Հսկիչ պանել 16 գոտի ներկառուցված կառավարող սարքով եւ մարտկոցով Установка приемного-управляющего устройства адресной системы безопасности и пожарной сигнализации	հատ штук	1.000	42.226	42.226
14	շուկա	Հեռախոսային հանգույց (GSM) GSM-устройства с контроллером хоста ТМ	հատ штук	1.000	39.923	39.923
15	10-743-2	Ծխային տվիչ հասցեական Установка датчика пожарной сигнализации	հատ штук	57.000	1.941	110.637
16	10-743-2	Շարժական տվիչ հասցեական Установка датчика движения	հատ штук	22.000	1.919	42.218
17	10-39-3	Տագնապի ձեռքի կոճակ Установка ручного датчика	հատ штук	12.000	1.8906	22.687
18	10-744-6	Լուսաձայնային շչակ Светозвуковой датчик	հատ штук	5.000	1.612	8.060
		Ընդամենը սարքավորումներ **Итого по оборудованиям**				4858.844
		Կշիռը սարքավորումներ **Процент по оборудованиям**		2.38%		
		Ընդամենը բոլոր բաժիններով + սարքավորումներ **Итого по всем разделям + оборудования**				204166.667
		Ընդամենը կշիռը **Процент /всего/**		100.00%		
		ԱԱՀ, 20% НДС, 20%				40833.333
		Ընդամենը **ВСЕГО**				245000.00

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ.1 մանկապարտեզի հիմնանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ 2-1

Չափաբաժին 5

հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը /տոկոս/ %
1	2	3	4	5	6	7
	Քանդման աշխատանքներ					
	Տանիք					
1	Գոյություն ունեցող տանիքածածկի քանդում կավարամածի հետ միասին	$մ^2$	320.0000	0.193	61.760	
2	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	$մ^3$	9.5000	23.699	225.141	
3	Ջրատարի քանդում փայտանյութով	գծմ	80.0000	0.477	38.160	
4	Խարամի շերտի քանդում 150մմ	$մ^3$	135.0000	2.124	286.740	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				611.801	0.30%
	Բացվածքներ					
1	Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում	$մ^2$	2.2000	3.424	7.533	
2	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում	$մ^2$	4.0000	3.424	13.696	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				21.229	0.01%
	Հատակներ					
1	Մանրահատակի քանդում	$մ^2$	1050.0000	0.447	469.350	
2	Կերամիկական սալիկներով	$մ^2$	341.9300	0.350	119.676	

3	Քարե սալիկներով հատակների քանդում	$մ^2$	90.0000	3.244	291.960	
4	Խճանկար հատակների քանդում	$մ^3$	5.4000	9.838	53.125	
5	Բետոնե հատակների քանդում ուժեղացվող հատվածներում 50մմ	$մ^3$	40.0000	9.838	393.520	
6	Բետոնե հարթակների քանդում սանհանգույցներում	$մ^3$	3.0000	9.838	29.514	
7	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ.	$մ^2$	1591.9300	0.276	439.373	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1796.517	0.88%
	Պատեր					
1	Արտաքին պատերից ց/ավազե սվաղի քանդում	$մ^2$	2255.0000	0.602	1357.510	
2	Պատերից երեսպատման շիթերի քանդում/լամինացված սալեր/	$մ^2$	190.0000	0.452	85.880	
3	Միջնորմների քանդում 100մմ հաստ.	$մ^3$	11.7920	6.928	81.695	
4	Փայտե պատուհանների քանդում	$մ^2$	291.0920	1.751	509.702	
5	Փայտե դռների քանդում	$մ^2$	156.9500	1.032	161.972	
6	Պատերից հախճասալերի քանդում	$մ^2$	515.5000	0.513	264.452	
7	Պատերից և առաստաղներից հին ներկի մաքրում	$մ^2$	5690.4600	0.232	1320.187	
8	Պատերից ց/ավազե սվաղի քանդում	$մ^2$	515.5000	0.159	81.965	
9	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	$մ^2$	2793.3300	0.494	1379.905	
10	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղից	$մ^2$	1685.7000	0.693	1168.190	
11	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա	տ	460.0000	2.492	1146.320	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				7557.777	3.72%
	Հիմնանորոգման աշխատանքներ					
	Հիմքերի ուժեղացում					
1	Բետոնե հատակի քանդում	$մ^3$	45.0000	12.630	568.350	
					35.429	

3	Խճի շերտի քանդում	$մ^3$	18.8000	0.485	9.118	
4	3-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով	$մ^3$	438.0000	0.504	220.752	
5	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	$մ^3$	292.0000	2.068	603.856	
7	Անցքերի շաղափում բուտաբետոնե հիմքերում Փ25 l, 250մմ	հատ	530.0000	0.375	198.750	
8	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	$մ^3$	0.1000	634.827	63.483	
8	Ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	$մ^2$	300.0000	1.026	307.800	
9	Բետոնե նախաշերտի իրականացում B12,5 բետոնով	$մ^3$	18.0000	32.718	588.924	
10	Հիմքերի ուժեղացում B20 բետոնով/լվացումով/	$մ^3$	51.0000	68.615	3499.365	
11	Ամրան Փ12A500c	տ	0.2120	366.911	77.785	
12	Ամրան Փ8A500c	տ	1.9000	366.911	697.131	
13	Ամրան Փ6Ac	տ	0.0320	422.769	13.529	
14	Գրունտի եռլիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	260.8000	0.865	225.592	
15	Գրունտի եռլիցք մեխանիզմով	$մ^3$	391.2000	0.057	22.298	
16	Գրունտի տոփանում	$մ^3$	391.2000	0.215	84.108	
17	Ավելորդ գրունտի բարձում մեխանիզմով ա/մեք.	$մ^3$	78.0000	0.478	37.284	
18	Շին. աղբի բարձում մեխանիզմով ա/մեք.	$մ^3$	75.0000	0.829	62.175	
19	Գրունտի և աղբի տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա	տ	259.8000	2.403	624.299	
20	Խճի շերտ բետոնե հատակների տակ 80մմ	$մ^3$	25.0000	12.258	306.450	
21	Բետոնե հատակների վերականգնում B15 բետոնով	$մ^3$	45.0000	33.121	1490.445	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				9736.923	4.79%
	Պատերի ուժեղացում					
1	Միջանցիկ անցքերի շաղափում պատերում Փ20մմ L=600մմ	հատ	2315.0000	0.508	1176.020	

2	Միջանցիկ անցքերի շաղափում ծածկի սալերում Փ20մմ L=220մմ	հատ	760.0000	0.640	486.400	
3	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	մ^3	0.5000	572.932	286.466	
4	Մակերևույթի փոշեզրկում-լվացում տակ/վրա	մ^2	2210.0000	0.127	280.670	
5	Գոյություն ունեցող պատի ամրանովորում ամրանով և Вр d=5,0մմ ցանցով	տ	10.3477	32.112	332.285	
6	Ամրան Փ10A500c	տ	6.1045	331.137	2021.426	
7	Вр-1 d=5,0մմ, 150*150 ցանց	մ^2	2448.4709	0.969	2372.568	
8	Պատերի տորկրետ սվաղ 5սմ հաստ.առանց նախորոք ավազե շիթով մշակելով 4 մ բարձր	մ^2	2210.0000	4.257	9407.970	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				16363.805	8.05%
	Ե/բետոնե գոտի					
1	Անցքերի շաղափում պատերում Փ20մմ L=250մմ	հատ	260.0000	0.247	64.220	
2	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	մ^3	0.0400	634.827	25.393	
3	Ե/բետոնե գոտու իրականացում B20 բետոնով	մ^3	12.3000	55.369	681.039	
4	Ամրան Փ12A500c	տ	0.6058	366.911	222.275	
5	Ամրան Փ6Ac	տ	0.1700	422.769	71.871	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1064.797	0.52%
	Սալի ուժեղացում 0,000 նիշում					
1	Գոյություն ունեցող երկայնական և լայնական մետաղական երկտավրերի մաքրում ժանգից խոզանակով	մ^2	27.0000	1.109	29.943	
2	Ծածկի սալերի մակերևույթի փոշեզրկում-լվացում տակ/վրա	մ^2	400.0000	0.141	56.400	
3	Սալի ուժեղացում թեթև բետոնով B20	մ^3	13.5000	72.453	978.116	
4	Ամրան Փ8Ac	տ	0.1900	422.769	80.326	
5	Вр-1 d=5,0մմ, 150*150 ցանց	մ^2	260.0000	1.074	279.240	

6	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրա d=1,8մմ, բջիջը 50*50 /ռաբիցա	մ^2	260.0000	2.802	728.520	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				2152.545	1.06%
	Սալի ուժեղացում 3,42 նիշում					
1	Գոյություն ունեցող երկայնական և լայնական մետաղական երկտավրերի մաքրում ժանգից խոզանակով	մ^2	47.0000	1.109	52.123	
2	Գոյություն ունեցող մետաղական երկայնական ծածկի երկտավրերի պատում պողպատե մանրացանցով և սվաղում	մ^2	20.0000	2.956	59.120	
3	Ծածկի սալերի մակերևույթի փոշեզրկում-լվացում տակ/վրա	մ^2	400.0000	0.141	56.400	
4	Սալի ուժեղացում թեթև բետոնով B20	մ^3	13.5000	72.453	978.116	
5	Ամրան Փ8Ac	տ	0.2080	422.769	87.949	
6	Bp-1 d=5,0մմ, 150*150 ցանց	մ^2	260.0000	1.074	279.240	
7	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրա d=1,8մմ, բջիջը 50*50 /ռաբիցա	մ^2	260.0000	2.802	728.520	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				2241.467	1.10%
	Սալի ուժեղացում 7,14 նիշում					
1	Ծածկի սալերի մակերևույթի փոշեզրկում-լվացում տակ/վրա	մ^2	500.0000	0.141	70.500	
2	Կլորանցքավոր սալերի անցքերում խոռոչների բացում	մ^3	2.0000	22.778	45.556	
3	Սալի խորշերի և կարանների բետոնացում թեթև բետոնով B20	մ^3	12.0000	37.842	454.104	
4	Սալի ուժեղացում թեթև բետոնով B20	մ^3	14.0000	58.578	820.092	
5	Ամրան Փ12A500c	տ	0.6884	366.911	252.596	
6	Ամրան Փ6Ac	տ	0.0962	422.769	40.670	
7	Bp-1 d=5,0մմ, 150*150 ցանց	մ^2	276.0000	1.074	296.424	
8	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրա d=1,8մմ, բջիջը 50*50 /ռաբիցա	մ^2	276.0000	2.802	773.352	
9	Ժամանակավոր հենարանների	մ^3	6.9000	161.285	1112.867	

	Ընդամենը տվյալ բաժնով				3866.161	1.90%
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ					
1	Բետոնե հատակի քանդում	$մ^3$	7.4000	15.529	114.915	
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	$մ^3$	44.0000	2.068	90.992	
3	Խամքարեբետոնե հիմքերի քանդում	$մ^3$	0.7000	11.104	7.773	
4	Գրունտի եղլիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	29.0000	0.865	25.085	
5	Խճի շերտ բետոնե հատակների տակ	$մ^3$	2.8000	12.258	34.322	
6	Բետոնե հատակների վերականգնում B15բետոնով	$մ^3$	5.6000	33.604	188.182	
7	Ակոսների 220*300*15000 բացում պատերում	$մ^2$	4.5000	9.138	41.121	
8	Անցքերի շաղափում պատերում Փ20մմ L=250մմ	հատ	30.0000	0.247	7.410	
9	Անցքերի շաղափում սյուներում Փ20մմ L=400մմ	հատ	15.0000	1.818	27.270	
10	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	$մ^3$	0.0100	634.827	6.348	
11	Շին աղբի և գրունտի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	40.2000	2.741	110.188	
12	Խամքարաբետոնե հիմքի իրականացում B20 բետոնով	$մ^3$	5.2000	35.490	184.548	
13	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20 բետոնով	$մ^3$	5.2000	62.489	324.943	
14	Ամրան Փ18A500c	տ	0.3059	366.911	112.245	
15	Ամրան Փ8Ac-1	տ	0.1768	422.769	74.746	
16	Ե/բետոնե սյան իրականացում B20 բետոնով մինչև 3մ բարձր	$մ^3$	11.2000	68.651	768.891	
17	Ամրան Փ20A500c	տ	0.9485	366.911	348.008	
18	Ամրան Փ10A500c	տ	0.0372	366.911	13.649	
19	Ամրան Փ8Ac-1	տ	0.3371	422.769	142.507	
20	Ե/բետոնե պարզունակի իրականացում B20 բետոնով	$մ^3$	6.6000	69.434	458.264	
21	Ամրան Փ20A500c	տ	0.9283	366.911	340.611	

22	Ամրան Փ8Ac-1	տ	0.4516	422.769	190.906	
23	Ե/բետոնե միջնասյունների իրականացում B20 բետոնով	մ^3	3.2000	77.595	248.304	
24	Ամրան Փ8Ac-1	տ	0.0696	422.769	29.425	
25	Ամրան Փ10A500c	տ	0.0186	366.911	6.825	
26	Ամրան Փ16A500c	տ	0.1644	366.911	60.320	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				3957.798	1.95%
	Ե/բետոնե մուտքային աստիճաններ					
1	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ^3	11.0000	12.698	139.678	
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ^3	22.6000	2.068	46.737	
3	Գրունտի եղիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	7.4000	0.865	6.401	
4	Շին աղբի և գրունտի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	43.3600	2.741	118.850	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				311.666	0.15%
	Մուտքի աստիճան 1					
1	Խամքարաբետոնե հիմքի իրականացում B12,5բետոնով	մ^3	0.1600	32.659	5.225	
2	Ե/բետոնե աստիճանների իրականացում B20 բետոնով	մ^3	1.2000	72.201	86.641	
3	Ամրան Փ16A500c	տ	0.1199	366.911	43.974	
4	Ամրան Փ6Ac	տ	0.0166	422.769	7.018	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				142.859	0.07%
	Մուտքի աստիճան 2					
1	Խամքարաբետոնե հիմքի իրականացում B12,5բետոնով	մ^3	0.1600	32.659	5.225	
2	Ե/բետոնե աստիճանների իրականացում B20 բետոնով	մ^3	2.6000	72.201	187.723	
3	Ամրան Փ16A500c	տ	0.3531	366.911	129.560	
4	Ամրան Փ6Ac	տ	0.0315	422.769	13.326	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				335.834	0.17%
	Մուտքի աստիճան 3					
1	Խամքարաբետոնե հիմքի	մ^3	1.6000	32.659	52.254	

2	Ե/բետոնե աստիճանների իրականացում B20 բետոնով	$մ^3$	2.7000	72.201	194.943	
3	Ամրան Փ16A500c	տ	0.2772	366.911	101.693	
4	Ամրան Փ6Ac	տ	0.0312	422.769	13.190	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				362.081	0.18%
	Տանիքածածկ					
4	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	$մ^3$	11.7300	184.234	2161.065	
5	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր КП35-0,55մմ ցինկապատ թիթեղով /գագաթի + գոգնոց 37,1 քմ թիթեղ / կավարամած+գագաթի տախտակ	$մ^2$	350.0000	4.213	1474.550	
6	Կավարամած+գագաթի տախտակ	$մ^3$	3.6750	146.148	537.094	
7	Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափեղկով	հատ	2.0000	42.747	85.494	
8	Օդափոխության պատուհանների շերտափեղկի ներկում	$մ^2$	3.8000	0.797	3.029	
9	Օդափոխության պատուհանների երեսպատում 0.5մմ ցինկապատ թիթեղով	$մ^2$	15.0000	4.906	73.590	
10	Ջրատարի իրականացում ցինկապատ 0.5մմ թիթեղով, փայտանյութով	գծմ	80.0000	13.975	1118.000	
11	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ 9,2մ բարձրությամբ Փ150 ցինկապատ խողովակով	կ-տ	12.0000	36.938	443.256	
12	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ 7մ բարձրությամբ Փ150 ցինկապատ խողովակով	կ-տ	6.0000	31.931	191.586	
13	Ձնարգել 2 մ երկ.	հատ	88.0000	5.756	506.528	
14	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	$մ^3$	11.7300	9.421	110.508	
15	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն	$մ^2$	430.0000	0.306	131.580	
16	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	$մ^2$	430.0000	0.106	45.580	
17	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	գծմ	210.0000	0.255	53.550	
18	Ամրան Փ12A500c	տ	0.5600	366.911	205.470	
19	50*5շերտապողպատ	գծմ	273.0000	0.789	215.397	
20	Մետաղական էլեմենտների ներկում	կգ	1096.0000	0.052	56.992	

3	Շարվածքի ամրանավորում ամրանով	տ	0.1103	99.013	10.916	
4	Ամրան Փ10A500c	տ	0.0586	366.911	21.505	
5	Ամրան Փ8Ac-1	տ	0.0516	422.769	21.832	
6	Սանհանգույցներում մետաղապլաստե միջնորմների իրականացում	$մ^2$	21.6000	18.619	402.170	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				669.037	0.33%
	Բարավորներ					
	Հարկ 01					
1	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով	$մ^3$	0.2100	68.912	14.472	
2	Ամրան Փ8 Ac	տ	0.0134	422.769	5.682	
3	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.0365	366.911	13.407	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				33.560	0.02%
	Հարկ 02					
1	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով	$մ^3$	0.5400	68.912	37.212	
2	Ամրան Փ8 Ac	տ	0.0175	422.769	7.407	
3	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.0418	366.911	15.322	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				59.942	0.03%
	Բացվածքների փակում закрытие проемов					
1	Բացվածքների փակում տուֆով 400մմ	$մ^3$	1.6000	19.508	31.213	
2	Անցքերի Փ12 200մմ բացում պատերում	հատ	14.0000	0.130	1.820	
3	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.0058	366.911	2.128	
4	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Փ5 AcI	տ	0.0032	478.994	1.552	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				36.713	0.02%
	Բացվածքների բացում քարե պատերում					

	Ընդամենը տվյալ բաժնով				7413.269	3.65%
	Միջնորմներ					
	Նկուղ					
1	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 100mm	$մ^3$	1.0500	25.342	26.609	
2	Անցքերի շաղափում պատերում Φ12մմ	հատ	14.0000	0.247	3.458	
3	Շարվածքի ամրանավորում ամրանով	տ	0.0122	99.013	1.209	
4	Ամրան Φ10A500c	տ	0.0062	366.911	2.264	
5	Ամրան Φ8Ac-1	տ	0.0060	422.769	2.554	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				36.093	0.02%
	Հարկ 01					
1	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 100mm	$մ^3$	11.1340	25.342	282.158	
2	Անցքերի շաղափում պատերում Φ12մմ	հատ	94.0000	0.247	23.218	
3	Շարվածքի ամրանավորում ամրանով	տ	0.1811	99.013	17.931	
4	Ամրան Φ10A500c	տ	0.0914	366.911	33.536	
5	Ամրան Φ8Ac-1	տ	0.0897	422.769	37.922	
6	Սանհանգույցներում մետաղապլաստե միջնորմների իրականացում	$մ^2$	14.4000	18.619	268.114	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				662.879	0.33%
	Հարկ 02					
1	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 100mm	$մ^3$	7.8050	25.342	197.794	
2	Անցքերի շաղափում պատերում Φ12մմ	հատ	60.0000	0.247	14.820	

2	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 12կմ	տն	1.8480	2.741	5.065	
3	Բացվածքների ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.2801	209.749	58.751	
4	Անկյունակ 100*100*10	գծմ	14.0000	5.367	75.138	
5	Անկյունակ 75*75*8	գծմ	2.0800	3.067	6.379	
6	Ամրան Փ12A500c	տ	0.0097	366.911	3.559	
7	Մետաղական թիթեղ	կգ	41.6000	0.411	17.098	
8	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.2801	52.077	14.587	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				205.682	0.10%
	Բացվածքներ					
	Նկուղ					
1	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող մաս /հայկական/	$մ^2$	14.3790	24.392	350.733	
2	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող մաս /հայկական/	$մ^2$	4.0950	16.033	65.655	
3	Բարդ փական	հատ	21.0000	6.578	138.138	
4	Պատուհանի ցանց	հատ	21.0000	3.651	76.671	
5	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 500մմ լայնությամբ	$մ^2$բացվածք	18.4740	0.567	10.475	
6	Պատուհանագոգեր 500մմ հաստ.	գծմ	30.5000	4.382	133.651	
7	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ.,դռների մոնտաժում ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	$մ^2$	13.9700	31.244	436.479	

8	Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ դռների տեղադրում //Եվրոպական կամ համարժեք//	$մ^2$	10.6000	69.437	736.032	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1947.833	0.96%
	Հարկ 01					
1	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող մաս /հայկական/	$մ^2$	84.9390	22.558	1916.054	
2	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող մաս /հայկական/	$մ^2$	42.4260	16.033	680.216	
3	Բարդ փական	հատ	97.0000	6.578	638.066	
4	Պատուհանի ցանց	հատ	97.0000	3.651	354.147	
5	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 500մմ լայնությամբ	$մ^2$ բացվ ածք	127.3650	0.567	72.216	
6	Պատուհանագոգեր 500մմ հաստ.	գծմ	97.9500	4.382	429.217	
7	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ.,դռների մոնտաժում ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	$մ^2$	55.5500	29.589	1643.669	
8	Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ դռների տեղադրում //Եվրոպական կամ համարժեք//	$մ^2$	11.6200	69.437	806.858	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				6540.443	3.22%
	Հարկ 02					
1	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող մաս /հայկական/	$մ^2$	97.2260	22.558	2193.224	
2	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում	$մ^2$	48.0270	16.033	770.017	

3	Բարդ փական	հատ	121.0000	6.578	795.938	
4	Պատուհանի ցանց	հատ	121.0000	3.651	441.771	
5	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 500մմ լայնությամբ	$մ^2$բացվածք	145.2530	0.567	82.358	
6	Պատուհանագոգեր 500մմ հաստ.	գծմ	112.2700	4.382	491.967	
7	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ.,դռների մոնտաժում ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	$մ^2$	61.0100	29.589	1805.225	
8	Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ դռների տեղադրում //Եվրոպական կամ համարժեք//	$մ^2$	4.2000	69.437	291.635	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				6872.136	3.38%
	Հատակներ					
	նկուղ					
1	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	$մ^2$	196.9900	1.330	261.997	
2	Լամինատե հատակների իրականացում սպունգով շրիշակով 12մմ հաստ. AC5	$մ^2$	9.1900	9.831	90.347	
3	Կերամիկական սալիկներով հատակների իրականացում	$մ^2$	106.2600	6.104	648.611	
5-75	Հատակների ջրամեկուսացում բոլոր թաց կետերի հատակների տակ: մեկ շերտ իզոգամով 3մմ ГОСТ 2678-94	$մ^2$	196.9900	1.646	324.246	
4	Սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	94.2000	0.836	78.751	
5	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	$մ^2$	81.5400	7.409	604.130	
6	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	83.9000	0.968	81.215	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				2089.296	1.03%
	Հատակ /առաջին հարկ/					

1	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ^2	743.6900	1.330	989.108	
2	Լամինատե հատակների իրականացում սպունգով շրիշակով 12մմ հաստ. AC5	մ^2	49.9400	9.831	490.960	
3	Կերամիկական սալիկներով հատակների իրականացում	մ^2	85.7800	6.104	523.601	
5-75	Հատակների ջրամեկուսացում բոլոր թաց կետերի հատակների տակ։ մեկ շերտ իզոգամով 3մմ ГОСТ 2678-94	մ^2	85.7800	1.646	141.194	
5	Սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	155.8000	0.836	130.249	
4	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ^2	190.1500	7.409	1408.821	
5	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	220.3000	0.968	213.250	
6	Վինիլային 4մմ հաստ. հատակների իրականացում նախաշերտի,սոսնձի, շրիշակների և լարի հետ միասին	մ^2	417.8200	8.427	3520.969	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				7418.153	3.65%
	Հատակ /երկրորդ հարկ/					
1	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ^2	745.0300	1.330	990.890	
2	Լամինատե հատակների իրականացում սպունգով շրիշակով 12մմ հաստ. AC5	մ^2	15.7800	9.831	155.133	
3	Կերամիկական սալիկներով հատակների իրականացում	մ^2	100.5900	6.104	614.001	
5-75	Հատակների ջրամեկուսացում բոլոր թաց կետերի հատակների տակ։ մեկ շերտ իզոգամով 3մմ ГОСТ 2678-94	մ^2	100.5900	1.646	165.571	
4	Սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	179.7000	0.836	150.229	
5	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ^2	138.3800	7.409	1025.257	
6	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	165.0000	0.968	159.720	
7	Վինիլային 4մմ հաստ. հատակների իրականացում նախաշերտի,սոսնձի, շրիշակների և լարի հետ միասին	մ^2	490.2800	8.427	4131.590	

	Ներքի հարդարման աշխատանքներ					
	Նկուղ					
1	Պատերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	138.0000	1.728	238.464	
2	Շեպերի գաջի սվաղ բարձրորակ	մ^2	50.0000	4.235	211.750	
3	Պատերի և շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ^2	315.8200	1.318	416.251	
4	Առաստաղների լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	120.8000	2.292	276.874	
5	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով կիսափայլուն	մ^2	120.8000	1.437	173.590	
6	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ^2	162.6200	1.669	271.413	
7	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	162.6200	6.377	1037.028	
8	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	մ^2	76.1900	4.670	355.807	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				2981.176	1.47%
	Հարկ 01					
1	Պատերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	1339.1200	1.728	2313.999	
2	Շեպերի գաջի սվաղ բարձրորակ	մ^2	170.0000	3.811	647.870	
3	Պատերի և շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ^2	2022.3300	1.186	2398.483	
4	Առաստաղների լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	680.9100	2.063	1404.717	
5	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ^2	680.9100	1.293	880.417	
6	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ^2	388.3200	1.502	583.257	
7	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	388.3200	5.739	2228.568	
8	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	մ^2	62.7800	4.670	293.183	
9	Սանհանգույցի մուտքի դռան պարագծով ալյումինե դեկորատիվ անկյունակների տեղադրում 20x20մմ	գծմ	35.0000	2.191	76.685	
10	Ներքին աստիճանների եզրերին ալյումինե դեկորատիվ անկյունակների տեղադրում 20x20մմ	գծմ	105.0000	2.191	230.055	

	Հարկ 02					
1	Պատերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	1316.2100	1.728	2274.411	
2	Շեպերի գաջի սվաղ բարձրորակ	մ^2	185.0000	3.811	705.035	
3	Պատերի և շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ^2	2071.6000	1.186	2456.918	
4	Առաստաղների լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	683.3900	2.063	1409.834	
5	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ^2	683.3900	1.293	883.623	
6	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ^2	480.2200	1.502	721.290	
7	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	480.2200	5.739	2755.983	
8	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	մ^2	61.6400	4.670	287.859	
9	Սանհանգույցի մուտքի դռան պարագծով ալյումինե դեկորատիվ անկյունակների տեղադրում 20x20մմ	գծմ	35.0000	2.191	76.685	
10	Ներքին աստիչանների եզրերին ալյումինե դեկորատիվ անկյունակների տեղադրում 20x20մմ	գծմ	90.0000	2.191	197.190	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				11768.827	5.79%
	Աստիճանների բազրիքներ					
1	Ներքին աստիճանների բազրիքների ապամոնտաժում	գծմ	61.5000	0.444	27.306	
2	Ներքին աստիճանների դեկորատիվ ցինկապատ բազրիքների մոնտաժում արժեքով	գծմ	61.5000	17.033	1047.530	
3	Արտաքին աստիճանների բազրիքների ապամոնտաժում	գծմ	18.0000	0.444	7.992	
4	Արտաքին աստիճանների դեկորատիվ ցինկապատ բազրիքների մոնտաժում արժեքով	գծմ	18.0000	18.693	336.474	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1419.302	0.70%
	Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ					
	Նկուղի առաստաղի					

2	Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակե սալերով 50մմ հաստ.	$մ^3$	14.0000	28.460	398.440	
3	Փրփրապլաստի 30մմ, ապակեբամբակի, խցաբութակի /պլաստմասե/, սոսնձի արժեքները	$մ^2$	280.0000	3.253	910.840	
4	Էքստրուդացված պոլիստիրոլի սալերի երեսապատում արտաքին պատերին		1870.0000	0.484	905.080	
5	Էքստրուդացված պոլիստիրոլի/սալեր/, խցաբութակի /պլաստմասե/, սոսնձի արժեքները	$մ^2$	1870.0000	6.140	11481.800	
6	Ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով /սալերով/100մմ հաստ, սոսինձի և խցաբութակի հետ միասին /պատուհանների շուրջը 200մմ լայնքով/	$մ^3$	19.2500	28.422	547.124	
7	Հանքաբամբակի/սալեր/, խցաբութակի /պլաստմասե/, սոսնձի արժեքները gamman 100-150 kg	$մ^2$	385.0000	5.657	2177.945	
8	Անկյունակի արժեքը	գծմ	1144.0000	0.110	125.840	
9	Տանիքի ջերմամեկուսացում փրփրապերլիտով լցոնված պարկերով՝ հաստությունը 20սմ	$մ^3$	180.0000	32.857	5914.260	
10	Տանիքի գոլորշամեկուսիչ՝ ռուբերոիդ	$մ^2$	900.0000	2.417	2175.300	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				24875.693	12.23%
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Արտաքին պատերի և շեպերի ց/ավազե ավաղի իրականացում ցանցի վրա d=1,8 մմ, բջիջը 50*50	$մ^2$	2255.0000	2.034	4586.670	
2	Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ծեփամածկումով	$մ^2$	2095.0000	0.879	1841.505	
3	Տախտակամած արտաքին	$մ^2$	1700.0000	0.763	1297.100	
4	Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	$մ^2$	160.0000	16.392	2622.720	
5	Որմնախուփ բազալտ սալերով 50*50մմ	$մ^2$	13.2500	18.571	246.066	
6	Որմնախարիսխի ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	$մ^2$	200.0000	1.026	205.200	

12	Անջատիչ երկու սեղմակով 230Վ 10Ա	հատ	59.0000	1.657	97.763	
13	Անջատիչ մեկ սեղմակով 230Վ 10Ա	հատ	28.0000	1.657	46.396	
14	Լուսատ LED 600*600-4000k 36wt	հատ	104.0000	11.858	1233.232	
15	Լուսատու դիոդային IP44 225*225 1440/1620лм 3500k 1*18wt	հատ	6.0000	9.667	58.002	
16	Լուսատ LED 190*190 -4000k 20wt	հատ	175.0000	5.505	963.375	
17	Լուսատ LED պատի 4000k 14wt	հատ	7.0000	3.636	25.452	
18	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար տեղադրումով	հատ	221.0000	0.132	29.172	
19	Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	105.0000	0.384	40.320	
20	ВВГнг 3*1,5 ՄՄ²մալուխի մոնտաժում	գծմ	1423.0000	0.402	572.046	
21	ВВГнг 3*2,5Ս² մալուխի մոնտաժում	գծմ	1957.0000	0.552	1080.264	
22	ВВГнг 3*4 ՄՄ² մալուխի մոնտաժում	գծմ	778.0000	0.765	595.170	
23	ВВГнг- 3*6 ՄՄ² մալուխի մոնտաժում	գծմ	235.0000	1.120	263.200	
24	ВВГнг 5*6 ՄՄ² մալուխի մոնտաժում	գծմ	15.0000	1.831	27.465	
25	ВВГнг 5*10 ՄՄ² մալուխի մոնտաժում	գծմ	25.0000	2.953	73.825	
26	АВВГ 4*25 ՄՄ² մալուխի մոնտաժում	գծմ	215.0000	1.027	220.805	
27	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20 տրամագծով չայրվող	գծմ	1957.0000	0.205	401.185	
28	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ32 տրամագծով չայրվող	գծմ	15.0000	0.395	5.925	
29	Սակառ 100*50 տեղադրումով	գծմ	155.0000	1.083	167.865	
30	Ակոսի բացում	գծմ	2436.0000	0.312	760.032	
31	Ակոսի փակում	$մ^2$	48.7000	1.181	57.515	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				7455.503	3.67%
	Ջեռուցում					
	Ջեռուցման գործող համակարգ					

1	Մարտկոցների ապամոնտաժում /801 սեկցիա/ և վերատեղադրում	Էկմ	285.9570	0.896	256.217
2	Վնասված ալյումինե մարտկոցների փոխարինում նորով	սեկցիա	20.0000	4.470	89.400
3	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	100.0000	1.369	136.900
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում Փ40-20	գմ	880.0000	0.169	148.720
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ40*6,7մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	215.0000	2.927	629.305
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ32*5,4մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	225.0000	2.095	471.375
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ25*4,2մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	145.0000	1.622	235.190
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ20*3,4մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	295.0000	1.420	418.900
9	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներքին տրամագիծը՝ 40մմ	գմ	215.0000	0.183	39.345
10	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներքին տրամագիծը՝ 32մմ	գմ	225.0000	0.160	36.000
11	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներքին տրամագիծը՝ 25մմ	գմ	145.0000	0.137	19.865
12	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներքին տրամագիծը՝ 20մմ	գմ	295.0000	0.114	33.630
13	Ջեռուցիչների թերմոստատ փական Փ20մմ վերին անկյունային	հատ	100.0000	3.082	308.200
14	Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային Փ20մմ	հատ	100.0000	2.899	289.900
15	Ջեռուցիչների օդի հեռացման ավտոմատ փական Փ15մմ	հատ	100.0000	2.626	262.600
16	Փական Փ40մմ	հատ	18.0000	4.813	86.634
17	Փական Փ25մմ	հատ	10.0000	2.103	21.030
18	Թողարկման փական Փ25մմ	հատ	3.0000	3.918	11.754

20	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	800.0000	0.132	105.600	
21	Մետաղական խողովակից պատյան Φ159x4.5,Լ=600 մմ/300	գծմ	9.0000	8.682	78.138	
22	Մետաղական խողովակից պատյան Φ108x4.0,Լ=300 մմ	գծմ	6.0000	5.252	31.512	
23	Ակոսի բացում կտրվածքը 50սմ^2	գծմ	210.0000	0.550	115.500	
24	Ակոսի բացում կտրվածքը 100սմ^2	գծմ	210.0000	0.941	197.610	
25	Ակոսի փակում	մ^2	40.0000	1.181	47.240	
26	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0000	48.366	48.366	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				4127.628	2.03%
	Ջեռուցման նոր նախագծվող համակարգ					
1	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	էկմ	175.3500	0.640	112.224	
2	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքի արժեքը	սեկցիա	501.0000	4.470	2239.470	
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Φ40*6,7մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	188.0000	2.927	550.276	
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Φ32*5,4մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	195.0000	2.095	408.525	
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Φ25*4,2մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	125.0000	1.622	202.750	
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Φ20*3,4մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	255.0000	1.420	362.100	
7	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	77.0000	1.369	105.413	
8	Ջեռուցիչների թերմոստատ փական Φ20մմ վերին անկյունային	հատ	77.0000	3.082	237.314	
9	Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային Φ20մմ	հատ	77.0000	2.899	223.223	

10	Ջեռուցիչների օդի հեռացման ավտոմատ փական Φ15մմ	հատ	77.0000	2.626	202.202
11	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներքին տրամագիծը՝ 40մմ	գմ	165.0000	0.183	30.195
12	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներքին տրամագիծը՝ 32մմ	գմ	195.0000	0.160	31.200
13	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներքին տրամագիծը՝ 25մմ	գմ	125.0000	0.137	17.125
14	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներքին տրամագիծը՝ 20մմ	գմ	265.0000	0.114	30.210
15	Փական Φ40մմ	հատ	18.0000	4.813	86.634
16	Փական Φ25մմ	հատ	6.0000	2.103	12.618
17	Թողարկման փական Φ25մմ	հատ	3.0000	3.918	11.754
18	Դատարկման փական Φ20մմ	հատ	3.0000	2.899	8.697
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	770.0000	0.132	101.640
20	Անցքերի բացում պատերում Φ150	հատ	24.0000	3.870	92.880
21	Անցքերի բացում պատերում Φ100	հատ	8.0000	2.902	23.216
22	Մետաղական խողովակից պատյան Φ159x4.5,L=600 մմ/300	գծմ	11.7000	8.682	101.579
23	Մետաղական խողովակից պատյան Φ108x4.0,L=300 մմ	գծմ	2.4000	5.252	12.605
24	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Φ150	հատ	3.0000	1.625	4.875
25	Մետաղական խողովակից պատյան Φ159x4.5,L=300 մմ	գծմ	0.9000	8.682	7.814
26	Երկկոնտուրանի տուրբո կաթսա 24կՎտ	կ-տ	2.0000	23.087	46.174
27	Երկկոնտուրանի տուրբո կաթսա 36կՎտ	կ-տ	1.0000	23.087	23.087
28	Ջեռուցման համակարգի պոմպ Q= 2.0մ^3 / ժամ H=10.0մ N=1կՎտ	կ-տ	1.0000	15.936	15.936

29	Ձեռուցման համակարգի պոմպ Q= 1,5մ^3 / ժամ H=10.0մ N=1,5կՎտ	կ-տ	2.0000	15.936	31.872	
30	Համալրման պոմպ Q= 1,5մ^3 / ժամ H=10.0մ N=1.5կՎտ	կ-տ	3.0000	15.936	47.808	
21	Հետադարձ փական Φ40մմ	հատ	3.0000	7.742	23.226	
32	Հետադարձ փական Φ25մմ	հատ	3.0000	4.152	12.456	
33	Ընդարձակման բաք V= 25լ varem	հատ	1.0000	17.473	17.473	
34	Ընդարձակման բաք V= 15լ varem	հատ	2.0000	16.776	33.552	
35	Փական Φ20մմ	հատ	3.0000	4.230	12.690	
36	Ապահովիչ փական Φ20մմ	հատ	3.0000	8.831	26.493	
37	Մոնոմետր	հատ	3.0000	5.283	15.849	
38	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ25	գմ	30.0000	1.014	30.420	
39	Ակոսի բացում կտրվածքը 50սմ^2	գծմ	190.0000	0.550	104.500	
40	Ակոսի բացում կտրվածքը 100սմ^2	գծմ	190.0000	0.941	178.790	
41	Ակոսի փակում	մ^2	38.0000	1.181	44.878	
42	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0000	67.712	67.712	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				5949.455	2.93%
	<u>Օդափոխություն</u>					
1	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում OSTBERG LPK 125B /համարժեք/ N=0,1կվտ, L=380մ^3/ժ	հատ	5.0000	79.531	397.655	
2	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ВЕНТС 100 квайтайн L=100մ^3/ժամ N=7,5վտ /համարժեք/	հատ	5.0000	22.106	110.530	
3	Կլոր օդատար PVC մոնտաժում Φ200	գմ	38.0000	3.033	115.254	
	Կլոր օդատար PVC մոնտաժում		30.5000	2.162	85.399	

5	Կլոր ճաղաշար Φ200	հատ	4.0000	3.035	12.140	
6	Կլոր ճաղաշար Φ150	հատ	18.0000	2.816	50.688	
7	Կլոր ճաղաշար Φ100	հատ	10.0000	2.597	25.970	
8	Ամրացման դետալներ	կգ	28.0000	0.566	15.848	
9	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0000	9.674	9.674	
10	Անցքերի բացում պատերում Φ200	հատ	8.0000	5.804	46.432	
11	Անցքերի բացում պատերում Φ300	հատ	5.0000	6.771	33.855	
12	Մետաղական պատյան Φ325*6	գծմ	3.0000	21.201	63.603	
13	Մետաղական պատյան Φ219*6	գծմ	4.8000	14.025	67.320	
14	Ներածման փական L=35մ3/ժ,350x32x13 չափերի	հատ	11.0000	26.413	290.543	
15	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ3/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դբ. d=160մմ պուլտով /համարժեք/	հատ	40.0000	2.323	92.920	
16	Անցքերի բացում պատերում Φ200	հատ	51.0000	5.804	296.004	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1713.835	0.84%
	<u>Հրդեհային ազդարարում</u>					
1	Շղթաների միացման մոդուլ YK-2P	հատ	2.0000	0.893	1.786	
2	Լուսաձայնային ազդասարք молния 24-3	հատ	8.0000	5.456	43.648	
3	Հրդեհի ծխային ադդասարք ИП 212-46	հատ	65.0000	3.186	207.090	
4	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	8.0000	1.506	12.048	
5	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	գծմ	415.0000	0.176	73.040	
6	Մալուխ КСВВнг-LS 2x0.75	գծմ	135.0000	0.304	41.040	
7	d=20 PVX խողովակ	գծմ	415.0000	0.367	152.305	
8	d=25 PVX խողովակ	գծմ	135.0000	0.507	68.445	

9	Մետաղական 40x2,5մմ խողովակի մոնտաժում	գծմ	1.0000	1.372	1.372	
10	Տուփ ԿՕ-4 տեղադրումով	հատ	2.0000	0.110	0.220	
11	Սակառ 30*20մմ L=2մ տեղադրումով	հատ	2.0000	0.420	0.840	
12	Անցքերի բացում պատերի մեջ Φ20	հատ	2.0000	0.505	1.010	
13	Ծրագրային ապահովում	հատ	1.0000	14.510	14.510	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				617.354	0.30%
	Ներքին գազամատակարարում					
1	Պողպատե խողովակի մոնտաժում Φ57*3,5	գծմ	2.0000	2.762	5.524	
2	Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում Φ32*2,5	գծմ	3.0000	1.140	3.420	
3	Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում Φ25*2,5	գծմ	8.0000	1.014	8.112	
4	Խցանային փականի մոնտաժում Φ25	հատ	5.0000	5.842	29.210	
5	Օդափոխության խողովակի մոնտաժում Φ150 /մետաղական/	գծմ	6.0000	7.042	42.252	
6	Միացում գազատարին	տեղ	2.0000	15.085	30.170	
7	Մետաղական խողովակից պատյան Φ50 L=0.5մ հատ 2	գծմ	1.0000	2.583	2.583	
8	Անցքերի բացում Φ50	հատ	2.0000	0.506	1.012	
9	Ճաղավանդակ 900*100	հատ	1.0000	4.569	4.569	
10	Ճաղավանդակ 200*150	հատ	2.0000	3.035	6.070	
11	Ամրացման դետալներ	կգ	4.0000	0.566	2.264	
12	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	1.6000	1.088	1.741	
13	Համակարգի փորձարկում և փչամաքրում	գծմ	13.0000	1.108	14.404	
14	Ազդանշանային սարք ավտոմատ անջատման կափույրով d=32մմ/25մմ	հատ	2.0000	67.639	135.278	
15	Պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչի ապամոնտաժում հաշվիչ հանգույցով	հատ	1.0000	4.063	4.063	

16	Պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչի մոնտաժում հաշվիչ հանգույցով և էլեկտրոնային ճշտիչով /ՊԳՃԿ GSA-16	կ-տ	1.0000	6.770	6.770	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				297.442	0.15%
	Բակային կոյուղու ցանց					
1	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	$մ^3$	14.0000	0.829	11.606	
2	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	$մ^3$	3.0000	1.092	3.276	
3	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	$մ^3$	0.6300	4.083	2.572	
4	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում	$մ^3$	3.1500	4.083	12.861	
5	Եռլիցք ավազով	$մ^3$	8.0000	3.274	26.192	
6	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 12կմ	տն	31.2000	2.403	74.974	
7	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ Φ200մմ, L= 6000մմ, SN 4, լայնվածքով /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գծմ	9.0000	5.156	46.404	
8	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Φ1000մմ	$մ^3$	1.8000	40.702	73.264	
9	Դիտահոր	հատ	1.0000	24.825	24.825	
10	Դիտահոր	հատ	1.0000	18.985	18.985	
11	Ծածկի սալ ե/բետոնե թուջե մտոցով	հատ	1.0000	95.836	95.836	
12	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.0400	458.235	18.329	
13	Մետաղական ելարանի տեղադրում	տն	0.0200	501.977	10.040	
14	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.0200	51.824	1.036	
15	Միացում գործող կոյուղագծին	հատ	1.0000	18.603	18.603	
16	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	$մ^3$	1.0800	3.769	4.071	
17	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և	տն	2.1600	2.741	5.921	

7	Բազալտե 40մմ հաստությամբ սալերով արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում	$մ^2$	60.0000	5.685	341.100	
8	Բազալտե 40մմ սալերի արժեքը	$մ^2$	60.0000	6.571	394.260	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				11534.621	5.67%
	Էվակուացիոն աստիճան					
	Աստիճան 1					
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	$մ^3$	0.4600	29.664	13.645	
2	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի իրականացում B25 բետոնով	$մ^3$	4.6000	58.528	269.229	
3	Ամրան Փ12A500c	տ	0.1871	366.911	68.649	
4	Ամրան Փ8Ac-1	տ	0.0120	422.769	5.073	
5	Մետաղական աստիճանների մոնտաժում	տ	2.4910	132.970	331.228	
6	180*180*5 խողովակ	գծմ	14.7000	12.486	183.544	
7	160*160*5 խողովակ	գծմ	21.5600	11.063	238.518	
8	160*160*4 խողովակ	գծմ	0.6000	8.916	5.350	
9	120*120*4խողովակ	գծմ	3.9000	5.945	23.186	
10	100*100*5 խողովակ	գծմ	16.9600	5.783	98.080	
11	40*40*3 խողովակ	գծմ	62.2200	1.272	79.144	
12	30*30*3 խողովակ	գծմ	100.8000	0.955	96.264	
13	Անկյունակ 60*60*5	գծմ	48.9600	1.889	92.485	
14	Ակոսավոր թիթեղ 4մմ	տ	0.2320	823.268	191.023	
15	թիթեղ 20մմ	$մ^2$	1.5760	65.673	103.501	
16	թիթեղ 8մմ	$մ^2$	2.1696	34.425	74.688	
17	թիթեղ 6մմ	$մ^2$	0.0923	25.818	2.382	
	Մետաղական մասերի	տ	2.4910	52.077	129.724	

	Ընդամենը տվյալ բաժնով				2005.713	0.99%
	Աստիճան 2					
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	$մ^3$	0.4600	29.664	13.645	
2	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի իրականացում B25 բետոնով	$մ^3$	4.6000	58.528	269.229	
3	Ամրան Ф12A500c	տ	0.1871	366.911	68.649	
4	Ամրան Ф8Ac-1	տ	0.0120	422.769	5.073	
5	Մետաղական աստիճանների մոնտաժում	տ	2.1579	132.970	286.935	
6	180*180*5 խողովակ	գծմ	14.7000	12.486	183.544	
7	160*160*5 խողովակ	գծմ	17.9600	11.063	198.691	
8	160*160*4 խողովակ	գծմ	0.6000	8.916	5.350	
9	120*120*4խողովակ	գծմ	3.9000	5.945	23.186	
10	100*100*5 խողովակ	գծմ	16.9600	5.783	98.080	
11	40*40*3 խողովակ	գծմ	54.8200	1.272	69.731	
12	30*30*3 խողովակ	գծմ	59.2000	0.955	56.536	
13	Անկյունակ 60*60*5	գծմ	38.9600	1.889	73.595	
14	Ակոսավոր թիթեղ 4մմ Рифленный лист	տ т	0.2006	823.268	165.172	
15	թիթեղ 20մմ	$մ^2$	1.5760	65.673	103.501	
16	թիթեղ 8մմ	$մ^2$	2.1696	34.425	74.688	
17	թիթեղ 6մմ	$մ^2$	0.0923	25.818	2.382	
18	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	2.1579	52.077	112.376	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1810.364	0.89%
	Հովհար					
1	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Ф16 և 500	հատ	96.0000	0.506	48.576	

2	Հովհարի մետաղական կարկասի մոնտաժում	կգ	879.2000	0.136	119.571	
3	60*40*4 խողովակ	գծմ	91.5200	2.241	205.096	
4	40*40*3 խողովակ	գծմ	70.4000	1.341	94.406	
5	Անկյունակ 75*5	գծմ	3.2000	2.520	8.064	
6	Անկյունակ 32*3	գծմ	7.6800	0.603	4.631	
7	Պողպատյա թիթեղ 4*70մմ	գծմ	6.7200	0.925	6.216	
8	Պողպատյա թիթեղ 6*50 մմ	գծմ	3.2000	0.970	3.104	
9	Հեղյուս	կգ	100.0000	1.058	105.800	
10	Մետաղական էլեմենտների ներկում	կգ	879.2000	0.052	45.718	
11	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր ԿՊ35-0,5ՆՆ .ցինկապատ թիթեղով	$մ^2$	22.3200	3.712	82.852	
12	Կողային մասեր և գոգնոց երեսպատում 0.5մմ ցինկապատ թիթեղով	$մ^2$	12.8000	4.906	62.797	
13	Պլաստմասե առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի ծածկի տակ	$մ^2$	22.3200	4.670	104.234	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				**891.066**	**0.44%**
	Այլ կառուցման աշխատանքներ					
1	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	$մ^2$	18.0000	14.278	257.004	
2	Աստիճանների երեսապատում 20մմ հաստ.բազալտե սալերով /կողային մասեր/	$մ^2$	24.0000	13.274	318.576	
3	Աստիճանների երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 600*600	$մ^2$	75.0000	14.299	1072.425	
4	Հարթակի երեսապատում 600*600մամլոգրանիտե սալերով	$մ^2$	45.0000	10.737	483.165	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				**2131.170**	**1.05%**
	Սալվածք					
1	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 150*300	գծմ	240.0000	0.828	198.720	
2	Ա/բետոնե շերտի քանդում	$մ^3$	19.0000	3.769	71.611	
3	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	90.0800	2.741	246.909	

5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	240.0000	2.424	581.760	
6	Բետոնե եզրաքարերի իրականացում 80*200	գծմ	225.0000	4.430	996.750	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				2372.470	1.17%
	<u>Ներքին ջրամատակարարում</u>					
	ապամոնտաժում					
1	Պողպատե Φ50 խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	15.0000	0.553	8.295	
2	Պողպատե Φ15÷25խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	150.0000	0.246	36.900	
3	Փականների Φ15÷25 ապամոնտաժում	հատ	79.0000	0.278	21.962	
4	Լվացարանի և խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչի ապամոնտաժում	հատ	27.0000	0.379	10.233	
5	Ջրաչափի և ֆիլտրի ապամոնտաժում	կ-տ	1.0000	0.247	0.247	
6	Ջրատաքացուցիչների ապամոնտաժում	հատ	6.0000	2.144	12.864	
7	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	0.2000	2.741	0.548	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				91.049	0.04%
	Մոնտաժում					
1	Պողպատե խողովակի մոնտաժում հողի մեջ Φ51*3	գծմ	40.0000	1.851	74.040	
2	Պողպատե խողովակի մոնտաժում հողի մեջ Φ32*3	գծմ	60.0000	1.317	79.020	
3	Պողպատե խողովակի մոնտաժում հողի մեջ Φ25*2,5	գծմ	150.0000	1.005	150.750	
4	Պողպատե խողովակի մոնտաժում հողի մեջ Φ20*2,5	գծմ	15.0000	0.909	13.635	
5	Պողպատե խողովակի մոնտաժում հողի մեջ Φ15*2,5	գծմ	15.0000	0.916	13.740	
6	Պոլիպրոպիլենային,, d=50x6,9մմ, խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում	գծմ	45.0000	2.297	103.365	
7	Պոլիպրոպիլենային, d=32x5,4մմ խողովակների մոնտաժում պատի	գծմ	25.0000	1.768	44.200	

8	Պոլիպրոպիլենային, d=25x3,5մմ խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում	գծմ	40.0000	1.369	54.760
9	Պոլիպրոպիլենային, d=20x3,4մմ խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում	գծմ	40.0000	1.159	46.360
10	Պոլիպրոպիլենային, , d=15 խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում	գծմ	320.0000	1.131	361.920
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	300.0000	0.132	39.600
12	Փական Փ50մմ	հատ	4.0000	6.160	24.640
13	Փական Փ32մմ	հատ	10.0000	4.026	40.260
14	Փական Փ25մմ	հատ	15.0000	3.918	58.770
15	Փական Փ20մմ	հատ	6.0000	2.899	17.394
16	Փական Փ15մմ	հատ	130.0000	2.333	303.290
17	Ցնցուղի խոնիչ-ծորակի մոնտաժում	հատ	1.0000	7.833	7.833
18	Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	4.0000	6.299	25.196
19	Խոհանոցակոնքի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	11.0000	6.299	69.289
20	Ջրաչափի տեղադրում ֆիլտրով Փ25	կ-տ	1.0000	17.418	17.418
21	Լվացարանի Գեյզեր ծորակ Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	6.0000	15.334	92.004
22	Խրամուղու մշակում ձեռքով	մ^3	12.0000	3.648	43.776
23	Ետլիցք	մ^3	8.0000	1.053	8.424
24	Հողի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	7.4000	2.741	20.283
25	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	մ^3	4.0000	4.083	16.332
26	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	մ^2	20.0000	2.239	44.780
27	Անցքերի բացում պատերում Փ200	հատ	1.0000	4.836	4.836
28	Միացում գործող ջրագծին Փ50/Փ50	հատ	1.0000	8.333	8.333
29	Հակահրդեհային փականի Փ50 տեղադրում մետաղապլաստե արկղով 620*850*250, կաշեփողե	հատ шт	6.0000	72.885	437.310

30	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի մոնտաժու. Փ1000մմ	$մ^3$	1.4000	36.236	50.730	
31	Դիտահոր	հատ	1.0000	32.249	32.249	
32	Ծածկի սալ ե/բետոնե թուջե մտոցով	հատ	1.0000	95.836	95.836	
33	Մետաղական ելարան	կգ	10.0000	0.493	4.930	
34	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.0200	458.459	9.169	
35	Ակոսների բացում 1-ին և 2-րդ հարկերում հատակների վրա և վերականգնում	$մ^3$	1.3000	47.358	61.565	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				2476.038	1.22%
	Ներքին կոյուղի					
	ապամոնտաժում					
1	Պլաստմասե Փ50÷100 խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	125.0000	0.246	30.750	
2	Հոսակի ապամոնտաժում	հատ	12.0000	0.522	6.264	
3	Լվացարանի և խոհանոցակոնքի ապամոնտաժում	հատ	28.0000	0.467	13.076	
4	Խոր տակտիր լոգարանի ապամոնտաժում	հատ	2.0000	1.114	2.228	
5	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	30.0000	0.577	17.310	
6	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	0.4000	2.741	1.096	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				70.724	0.03%
	մոնտաժում					
1	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=150*3մմ, հողի մեջ փորձարկումով	գծմ	50.0000	1.914	95.700	
2	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, հողի մեջ փորձարկումով	գծմ	35.0000	1.138	39.830	
3	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, փորձարկումով	գծմ	110.0000	1.524	167.640	

4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2,2մմ, փորձարկումով	գծմ	50.0000	1.130	56.500
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր 150÷50	հատ	183.0000	1.409	257.847
6	Կերամիկական կիսատնակով և պլաստասե 22աձև սիֆոնով լվացարանի մոնտաժում	կ-տ	4.0000	21.735	86.940
7	Կերամիկական կիսատնակով պլաստասե 22աձև սիֆոնով մանկական լվացարանի տեղադրում	կ-տ	20.0000	21.735	434.700
8	Խոհանոցակոնք 2 բաժանմունքով կոմպլեկտավորված ,պլաստասե 22աձև սիֆոնով մոնտաժում	կ-տ	11.0000	18.440	202.840
9	Խոհանոցակոնք 2 բաժանմունքով կոմպլեկտավորված ,պլաստասե 22աձև սիֆոնով չժանգոտվող մետաղից խոր հիմքով մոնտաժում /140*55կամ համարժեք	կ-տ	2.0000	95.717	191.434
10	Զուգարանակոնքի կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով/ և 1,5մ ճկուն խողովակով մոնտաժում	կ-տ	2.0000	25.918	51.836
11	Լվացքի մեքենա	հատ	2.0000	180.717	361.434
12	Զուգարանակոնքի կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով/ և 1,5մ ճկուն խողովակով մանկական	կ-տ	30.0000	25.918	777.540
13	Խորը տակդիր	հատ	1.0000	20.520	20.520
14	Հոսակի մոնտաժում Փ100 սիֆոնով	հատ	15.0000	6.062	90.930
15	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	4.0000	10.901	43.604
16	Խրամուղու մշակում ձեռքով	$մ^3$	70.0000	3.648	255.360
17	Ետլիցք	$մ^3$	64.0000	1.053	67.392
18	Հողի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	11.1000	2.741	30.425
19	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	$մ^3$	4.3000	4.083	17.557
20	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Փ1000մմ	$մ^3$	1.8000	40.702	73.264

22	Դիտահոր	հատ	1.0000	18.985	18.985	
23	Ծածկի սալ ե/բետոնե թուջե մտոցով	հատ	1.0000	95.836	95.836	
24	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.0100	458.459	4.585	
25	Մետաղական ելարանի տեղադրում	տն	0.0200	501.977	10.040	
26	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.0200	52.096	1.042	
27	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ100	հատ	14.0000	1.243	17.402	
28	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ300	հատ	24.0000	2.426	58.224	
29	Անցքերի բացում պատերում Փ350	հատ	4.0000	7.739	30.956	
30	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	$մ^3$	0.0200	634.827	12.697	
31	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	$մ^2$	20.0000	2.239	44.780	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				3642.663	1.79%
	Էլեկտրալուսավորություն					
1	Ավտոմատ անջատիչների արկղ 24մոդուլի համար	հատ	7.0000	13.532	94.724	
2	Ավտոմատ անջատիչների արկղ 6 մոդուլի համար	հատ	1.0000	4.743	4.743	
3	Ավտոմատ անջատիչներ եռաբևեռ B 80 Ա 10kA	հատ	6.0000	11.825	70.950	
4	Ավտոմատ անջատիչներ եռաբևեռ B 63 Ա 10kA	հատ	1.0000	8.399	8.399	
5	Ավտոմատ անջատիչներ եռաբևեռ B 40 Ա 10kA	հատ	1.0000	7.143	7.143	
6	Ավտոմատ անջատիչների միաբևեռ B 63 6kA	հատ	5.0000	5.203	26.015	
7	Ավտոմատ անջատիչների միաբևեռ B 40 6kA	հատ	44.0000	3.379	148.676	
8	Ավտոմատ անջատիչների միաբևեռ B 25 6kA	հատ	54.0000	2.879	155.466	
9	Ավտոմատ անջատիչների միաբևեռ B 32 6kA /պահուստային/	հատ	7.0000	3.310	23.170	
10	Երկբևեռ վարդակ հողանցման հպակով 380Վ, 16Ա	հատ	1.0000	1.494	1.494	

18	Խիճ h=16սմ	$մ^2$	10.8000	1.384	14.947	
19	Խիճ h=4սմ տոգորված բիտումով	$մ^2$	10.8000	1.462	15.790	
20	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=6սմ	$մ^2$	10.8000	4.806	51.905	
21	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	$մ^2$	10.8000	3.053	32.972	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				564.408	0.28%
	Սարքավորումների արժեքը					
26	Երկկոնտուրանի տուրբո կաթսա 24կՎտ	կ-տ	2.0000	236.992	473.984	
27	Երկկոնտուրանի տուրբո կաթսա 36կՎտ	կ-տ	1.0000	377.368	377.368	
28	Ջեռուցման համակարգի պոմպ Q= 2.0$մ^3$ / ժամ H=10.0մ N=1կՎտ	կ-տ	1.0000	184.670	184.670	
29	Ջեռուցման համակարգի պոմպ Q= 1,5$մ^3$ / ժամ H=10.0մ N=1,5կՎտ	կ-տ	2.0000	172.358	344.716	
30	Համալրման պոմպ Q= 1,5$մ^3$ / ժամ H=10.0մ N=1.5կՎտ	կ-տ	3.0000	172.358	517.074	
15	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ3/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դբ. d=160մմ պուլտով /համարժեք/	հատ	40.0000	233.221	9328.840	
16	Պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչի մոնտաժում հաշվիչ հանգույցով և էլեկտրոնային ճշտիչով /ՊԳՃԿ GSA-16	կ-տ	1.0000	352.2590	352.259	
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				11578.911	5.69%
	Ընդամենը				203333.333	100.00 %
	ԱԱՀ 20%				40666.667	
	Ամբողջը				244000.000	

Տեխնիկական առաջադրանք
Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.137 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների

1.Իրականացնել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ըստ շինարարական նորմերի և կանոնների:
2. Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:
3. Սահմանված կարգով կազմել ծածկված աշխատանքների ակտերը, շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ կատարել բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումները՝ կազմելով դրանց ակտերը:
4. Կապալառուն պարտավոր է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում՝ նախագծային կազմակերպության կողմից կազմված նախահաշվում ներառված գնի սահմաններում Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնել օբյեկտում օգտագործվելիք նյութերի նմուշները, ներկայացնելով նաև դրանց գինը հիմնավորող փաստաթղթերը և սերտիֆիկատները:
Վերոգրյալ ժամկետի կամ պայմանի խախտման

դեպքում նույն նախահաշվային գնի սահմաններում Կապալառուն պարտավոր է ձեռք բերել վերոգրյալ նյութերը Պատվիրատուի ընտրությամբ:
5. Կապալառուն պարտավոր է մեկամսյա ժամկետում ուսումնասիրել նախագծային փաստաթղթերը և թերություններ հայտնաբերելու դեպքում այդ մասին գրավոր հայտնել Պատվիրատուին:

Տեխնիկական առաջադրանք
Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ.1 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների

1.Իրականացնել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ըստ շինարարական նորմերի և կանոնների:
2. Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:
3. Սահմանված կարգով կազմել ծածկված աշխատանքների ակտերը, շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ կատարել բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումները՝ կազմելով դրանց ակտերը:
4. Կապալառուն պարտավոր է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում նախագծային կազմակերպության կողմից կազմված նախահաշվում ներառված գնի սահմաններում Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնել օբյեկտում օգտագործվելիք նյութերի նմուշները, ներկայացնելով նաև դրանց գինը հիմնավորող փաստաթղթերը և սերտիֆիկատները:
Վերոգրյալ ժամկետի կամ պայմանի խախտման դեպքում նույն նախահաշվային գնի սահմաններում Կապալառուն պարտավոր է ձեռք բերել վերոգրյալ նյութերը Պատվիրատուի ընտրությամբ:
5. Կապալառուն պարտավոր է մեկամսյա ժամկետում ուսումնասիրել նախագծային փաստաթղթերը և թերություններ հայտնաբերելու դեպքում այդ մասին գրավոր հայտնել Պատվիրատուին:

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան

Կապալառու
«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
ՎԶՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փ. 7
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 25000108909410100
ՀՎՀՀ 08914368

Կ. Մինասյան

Հավելված 1.1
« 9 » մայիսի 2022 թ. կնքված
աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1>> գնման պայմանագրի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
սարքերի և սարքավորումների

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների					
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	երաշխիքային ժամկետները
1	Ջեռուցման միակոնտուրային կաթսա /առանց ծխնելույզի/		Buderus	GB172-42i, 42кВт	Ջեռուցման միակոնտուրային կաթսա, Q=42կվտ, N=85վտ /առանց ծխնելույզի/	2 տարի
	Կաթսայի ծխատար		KIT05DA	Termica	Կաթսայի ծխատար	2 տարի
	Շրջանառու պոմպ		Top star RS 32/8	Wilo	Շրջանառու պոմպ G=5մ3/ժամ, H=8մ	2 տարի
	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ		VRV 80	Valtec	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ V=80լ	2 տարի
	Ջրատաքացուցիչ «Արիստոն» տիպի		BLUR-50V	Ariston	Ջրատաքացուցիչ «Արիստոն» տիպի N=1.2կվտ/ժ, V=50լ	2 տարի
	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ		RWC-250-HE	Rowen	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-235մ3/ժ, Ա-220մ3/ժ	2 տարի
	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ		RWC-250-HE	Rowen	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ	2 տարի
	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ		RWC-250-HE	Rowen	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ	2 տարի
	Կանալային օդամուղ		VC 315	Rowen	Կանալային օդամուղ L=1250, N=0.2կվտ/ժ	2 տարի
5	Երկկոնտուրանի տուրբո կաթսա		24 K	Navien	Երկկոնտուրանի տուրբո կաթսա 24կՎտ	2 տարի
	Երկկոնտուրանի տուրբո կաթսա		C-35K	Navien	Երկկոնտուրանի տուրբո կաթսա 36կՎտ	2 տարի
	Ջեռուցման համակարգի պոմպ		top s 40/10	Wilo	Ջեռուցման համակարգի պոմպ Q= 2.0մ3 / ժամ H=10.0մ N=1կՎտ	2 տարի
	Ջեռուցման համակարգի պոմպ		top s 40/11	Wilo	Ջեռուցման համակարգի պոմպ Q= 1,5մ3 / ժամ H=10.0մ N=1,5կՎտ	2 տարի
	Համալրման պոմպ		top s 40/12	Wilo	Համալրման պոմպ Q= 1,5մ3 / ժամ H=10.0մ N=1.5կՎտ	2 տարի
			RWC-	Rowen	Օդափոխիչ-	2 տարի

					օ.գ.գ.93% աղ.23դբ. d=160մմ	

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան ----------
/ստորագրություն/

Կ. S

Կապալառու
«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
ՎՁՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փ. 7
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 25000108909401000
ՀՎՀՀ 08914368

Կ. Մինասյան ----------
/ստորագրություն/

«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ»
"ЭКО БИЛДИНГ"
"EKO BUILDING"
08914368

Հավելված թիվ 2
« 9 » մայիսի 2022 թ. կնքված
աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1>> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» **ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 137 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ	2022թ.՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը ուժի մեջ մտնելու օրը	365-րդ օրացուցային օր
2	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 1 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ		365-րդ օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան _____
/ստորագրություն/
Կ. Տ.

Կապալառու
«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
ՎՁՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փ. 7
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010890940100
ՀՎՀՀ 08914368

Կ. Մինասյան _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 4
« 9 » մայիսի 2022 թ. կնքված
աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1>> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611100/507	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 137 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	--	-----	----	159 250 000	159 250 000	220 500 000	220 500 000	220 500 000	245 000 000	245 000 000	245 000 000	245 000 000
5	45611100/503	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 1 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ					158 600 000	158 600 000	219 600 000	219 600 000	219 600 000	244 000 000	244 000 000	244 000 000	244 000 000

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամողական կարգով:*

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան _____
(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կապալառու
«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
ՎՁՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փ. 7
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010890940100
ՀՎՀՀ 08914368

Կ. Մինասյան _____
(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված թիվ 4
« 9 » մայիսի 2022 թ. կնքված
աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1>> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

_____

_____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

_____

_____

գտնվելու վայրը _____

հհ_____

հվհհ_____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____
ստորագրություն

_____
ազգանուն, անուն

Աշխատանքը ընդունեց

_____
ստորագրություն

_____
ազգանուն, անուն

Հավելված 4.1
« 9 » մայիսի 2022 թ. կնքված
աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1>> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը

Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով

Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ
ՓՐԱՅՎԻԹ & ԻՆՎԵՍՏՄԵՆԹ ԲԵՆՔԻՆԳ

ARMSWISSBANK
PRIVATE & INVESTMENT BANKING

«04» 05 2022 թ. N 1997/0/5

ԵՐԱՇԽԻՔ N 22-0125
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից թիվ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք թիվ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):
2. Երաշխիքով «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 146,700,000 (մեկ հարյուր քառասունվեց միլիոն յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900015000046 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև թիվ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1» ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 01/06/2023 թվականին հաջորդող հինգերորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ, քան 09/10/2023 թվականը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
   1) թիվ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.
   2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝
   1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.
   2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր տնօրեն — Գևորգ Մաչանյան

Գլխավոր հաշվապահ — Սեդրակ Բաղդասարյան

ԱՐՄԱՎԻՍԲԱՆԿ
ՓՐԱՅՎԻԹ & ԻՆՎԵՍՏՄԵՆԹ ԲԵՆՔԻՆԳ

ARMSWISSBANK
PRIVATE & INVESTMENT BANKING

«04» 05 2022 թ. N 1938/015

ԵՐԱՇԽԻՔ N 22-0124
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք թիվ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1» պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:
2. Երաշխիքով «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 48,900,000 (քառասունութ միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900015000046 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիք թիվ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 01/06/2024 թվականին հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ, քան 07/10/2024 թվականը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
   1) թիվ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.
   2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝
   1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.
   2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր տնօրեն — Գևորգ Մաչանյան

Գլխավոր հաշվապահ — Սեդրակ Բաղդասարյան