

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

10.12.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/58Ը կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 09 » « 06 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Քարավան-11» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 01.11.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/58Ը պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մարտի 27-ի N351-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Պայմանագրի գինը նվազեցնել մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով **2 336 082** (երկու միլիոն երեք հարյուր երեսունվեց հազար ութսուներկու) ՀՀ դրամով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 15-րդ կետի՝ Պայմանագրում ներառված չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար նախատեսված միջոցներից: Ինչի արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը **279 600 000** (երկու հարյուր յոթանասունինը միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի **277 263 918** (երկու հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր տասնույթ) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն, իսկ 2025 թվականին նախատեսված աշխատանքների արժեքը կկազմի **197 263 918** (հարյուր իննսունյոթ միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր տասնույթ) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.  
«5.1 Սույն Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **277 263 918** (երկու հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր տասնույթ) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:
- 1.2 Հաստատել Պայմանագրի N1 Հավելվածով սահմանված նոր ընդհանուր, 2024թ-ին իրականացված և 2025 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվները՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.3 Հաստատել Պայմանագրի N2 Հավելվածով սահմանված 2024թ-ին իրականացված և 2025 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Օրացուցային գրաֆիկները՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:
- 1.4 Հաստատել Պայմանագրի N3 Հավելվածով սահմանված նոր 2025թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար



**ԿԱՊԱԼԱՍՈՒ**

«Քարավան-11» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 19/1 բն. 6  
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 11500205602200  
ՀՎՀՀ 02903618  
տնօրեն  
Շ. Հակոբյան



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/58Ը գնման պայմանագրի  
 « 09 » « 06 » 2025 թ. կնքված  
 Թիվ 2 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**S-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ**  
**միջոցառումներ) աշխատանքներ**  
**(Ընդհանուր աշխատանքներ)**

ՀՀ հազար դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>Հողային աշխատանքներ կմ 5+760-6+020</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	4398.26	2.474	10881.295
1/	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրով	մ <sup>3</sup>	8294	2.474	20519.356
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	31730.65	1.880	59653.622
<b>Գաբիոն</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ <sup>3</sup>	29.12	6.975	203.112
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձրում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ <sup>3</sup>	72.80	2.669	194.303
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1գ=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ <sup>3</sup>	1040	29.997	31196.880
<b>Հողային աշխատանքներ կմ 7+300-7+440</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	930.81	2.474	2302.824
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	2327.025	1.880	4374.807
3	10a-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ <sup>3</sup>	166.375	1.265	210.464
<b>Գաբիոն</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ <sup>3</sup>	15.68	6.975	109.370
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձրում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ <sup>3</sup>	39.20	2.669	104.625
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1գ=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ <sup>3</sup>	560	29.997	16798.320
<b>Հողային աշխատանքներ կմ 7+520-7+800</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	1879.38	2.474	4649.586
2	9Գ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	7720.04	1.861	14366.994

3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձուն ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	4698.45	1.880	8833.086
4	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձուն ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	38600.2	1.559	60177.712
5	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձուն ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ³	4091.9	1.265	5176.254
<b>Գաբիոն</b>					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ<0,5մ	մ³	15.68	5.365	84.123
2	Նախօրոք փխրեցված 9d -V կարգի բնահողի մշակում և բարձուն էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ³	78.40	2.241	175.694
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմայք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ³	1120	29.998	33597.760
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>273610.188</b>
<b>Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**</b>					<b>5636.907</b>
<b>Ամբողջը</b>					<b>279247.095</b>
<b>Գործակից</b>					<b>0.993</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>277263.918</b>

\* միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ

\*\* Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշման:

### ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**S-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումներ) աշխատանքներ (2024 թվականին իրականացրած)**

<< հազար դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	Ընդհանուր Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>Հողային աշխատանքներ կմ 5+760-6+020</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ³	2937.14214	2.474	7,266.490
1/	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	8294	2.474	20,519.356
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձուն ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	28077.8554	1.880	52,786.368
<b>Գաբիոն</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ<0,5մ	մ³	0.00	6.975	0.000

2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ <sup>3</sup>	0.00	2.669	0.000
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոնների կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ <sup>3</sup>	0	29.997	0.000
<b>Հողային աշխատանքներ կմ 7+300-7+440</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	0	2.474	0.000
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.880	0.000
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.265	0.000
<b>Գաբիոն</b>					
1	20a-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ <sup>3</sup>	0.00	6.975	0.000
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ <sup>3</sup>	0.00	2.669	0.000
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոնների կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ <sup>3</sup>	0	29.997	0.000
<b>Հողային աշխատանքներ կմ 7+520-7+800</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	0	2.474	0.000
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	0	1.861	0.000
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.880	0.000
4	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.559	0.000
5	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.265	0.000

	Գաբիոն				
1	ԶԴ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ³	0.00	5.365	0.000
2	Նախօրոք փխրեցված ԶԴ -V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ³	0.00	2.241	0.000
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ³	0	29.998	0.000
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>80,572.214</b>
<b>Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**</b>					<b>0.000</b>
<b>Ամբողջը</b>					<b>80,572.214</b>
<b>Գործակից</b>					<b>0.9929</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>80,000.000</b>

\* միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ

\*\* Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշման:

### ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**S-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումներ) աշխատանքներ (2025 թվականին իրականացվելիք)**

ՀՀ հազար դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>Հողային աշխատանքներ կմ 5+760-6+020</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	1461.118	2.474	3614.806
1/	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	2.474	0.000
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	3652.795	1.880	6867.254
<b>Գաբիոն</b>					
1.	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ³	29.12	6.975	203.112
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ³	72.80	2.669	194.303
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ³	1040	29.997	31196.880
<b>Հողային աշխատանքներ կմ 7+300-7+440</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	930.81	2.474	2302.824

2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	2327.025	1.880	4374.807
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ³	166.375	1.265	210.464
<b>Գաբիոն</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ³	15.68	6.975	109.370
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ³	39.20	2.669	104.625
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1գ=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ³	560	29.997	16798.320
<b>Հողային աշխատանքներ կմ 7+520-7+800</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	1879.38	2.474	4649.586
2	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	7720.04	1.861	14366.994
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	4698.45	1.880	8833.086
4	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	38600.2	1.559	60177.712
5	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ³	4091.9	1.265	5176.254
<b>Գաբիոն</b>					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ³	15.68	5.365	84.123
2	Նախօրոք փխրեցված 9ձ -V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ³	78.40	2.241	175.694
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1գ=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ³	1120	29.998	33597.760
<b>Ընդհանուրը</b>					193037.974
<b>Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**</b>					5636.907
<b>Ամբողջը</b>					198674.881
<b>Գործակից</b>					0.993
<b>Ընդամենը</b>					197263.918

\* միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ  
 \*\* Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի ներկայացրած ծախսերի և ներկայացվելու դեպքում: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշման:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Քարավան-11» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 19/1 բն. 6  
 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 11500205602200  
 ՀՎՀՀ 02903618  
 տնօրեն  
 Հ. Հակոբյան



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/58Ը գնման պայմանագրի  
 « 09 » « 06 » 2025 թ. կնքված  
 Թիվ 2 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ-ԳՐԱՖԻԿ**

**S-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումներ) աշխատանքներ (2024 թվականին իրականացված)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	10.12.2024թ.	10.12.2024թ. հետո 22 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	10.12.2024թ.	10.12.2024թ. հետո 22 օրացուցային օր
2	Գաբրիոնային հենապատի իրականացում	10.12.2024թ.	10.12.2024թ. հետո 22 օրացուցային օր
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		<b>10.12.2024թ.</b>	<b>10.12.2024թ. հետո 22 օրացուցային օր</b>

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ-ԳՐԱՖԻԿ**

**S-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումներ) աշխատանքներ (2025 թվականին իրականացվելիք)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 68 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 68 օրացուցային օր

2	Գաբիոնային հենապատի իրականացում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 68 օրացուցային օր
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 68 օրացուցային օր

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ**

«Քարավան-11» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 19/1 քմ. 6  
 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 11500205602200  
 ՀՎՀՀ 02903618  
 տնօրեն  
 Հ. Հակոբյան




**ՎՃԱՐՄԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**  
**S-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման  
 կանխարգելիչ միջոցառումներ) աշխատանքներ**  
**(2025 թվականին իրականացվելիք)**

**ՀՀ դրամ**

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/6 <sup>Կ</sup>	S-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումներ) աշխատանքներ	---	---	---	---	---	197 263 918	197 263 918	197 263 918	197 263 918	197 263 918	197 263 918	197 263 918	197 263 918

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Քարավան-11» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 19/1 քմ. 6  
 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 11500205602200  
 ՀՎՀՀ 02903618  
 տնօրեն  
 Հ. Հակոբյան

