

ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Կապան համայնքի թիվ 8 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ վերանորոգման
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4

ք. Կապան

«04» սեպտեմբեր 2020թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կապանի <<Նորոգչին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռազմիկ Փարսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Կապան համայնքի թիվ 8 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ վերանորոգման** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ըստ Հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱՆԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-

ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազմանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 179800000 (մեկ հարյուր յոթանասունինը միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 29966667 (քսանինը միլիոն ինը հարյուր վաթսունվեց հազար վեց հարյուր վաթսույնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով

ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Ընդ որում, դրամական միջոցների փոխանցումը կատարված աշխատանքների դիմաց կատարվում է հետևյալ կերպ՝

5.3.1 գումարի 35 տոկոսը վճարվում է համայնքային բյուջեից.

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կատարողի կողմից սկզբում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը կազմվում և հաշիվ-ապրանքագիրը դուրս է գրվում պայմանագրի գնի 35 տոկոսի չափով՝ նշելով համայնքային բյուջեի համապատասխան բյուջետային հաշվեհամարը՝ 900312400063՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն:

5.3.2 գումարի 65 տոկոսը վճարվում է ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրի հիման վրա՝ պետական բյուջեից.

Կատարողի կողմից հանձնման-ընդունման արձանագրությունը կազմվում և հաշիվ-ապրանքագիրը դուրս է գրվում պայմանագրի գնի 65 տոկոսի չափով՝ նշելով համայնքային բյուջեի համապատասխան բյուջետային հաշվեհամարը՝ 900312000509՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն:

Պատվիրատուի կողմից համայնքի մասնաբաժնով վճարում կատարվելուց հետո պայմանագրի, հանձնման-ընդունման արձանագրության, հաշիվ-ապրանքագրի և վճարային փաստաթղթերի սկանավորված տարբերակները ներկայացվում են ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան: Մարզպետարանի կողմից փաստաթղթերը համապատասխան մարմիններ ներկայացվելուց և հաստատվելուց հետո միայն պետական բյուջեից հատկացվում են ֆինանսական միջոցներ՝ փոխանցում կատարելով մարզպետարանին: Գումարը մարզպետարանի կողմից համայնքի բյուջետային հաշվին փոխանցվելուց հետո Գնորդի կողմից կատարվում է դրամական միջոցների փոխանցում Վաճառողին:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի

կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության անկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 21 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
«ՖՆ գործառնական վարչություն»
«900312400063 /համայնք/»
«900312000509 /տարվանցիա/»
«ՎՎՎ 09426088»



/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի «Նորոգչին» ՍՊԸ
Ք. Կապան, Ա. Հարությունյան 1ա
ԲանկԱՅԻՆԶՆԵՍԵՐԼՆԿ ՓԲԸ
«ՀՀ150018295365380»
«ՎՎՎ 09400653»



/ստորագրություն/

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Կապան համայնքի թիվ 8 ՆՈւՀ ՀՈԱԿ վերանորոգման
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/
1	3	4	5	6	7
Պատուհաններ					
1	Պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերով	քմ	167,86	2,200	369,29
2	Ապակեբլոկների քանդում	քմ	96,88	0,900	87,19
3	Մետաղապլաստե պատուհանի բլոկների տեղադրում, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	քմ	56,09	31,600	1772,44
4	Մետաղապլաստե պատուհանի բլոկների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	քմ	166,77	20,800	3468,87
5	Ցանցերի տեղադրում	հատ	32,00	12,800	409,60
6	Պատուհանագոգերի տեղադրում 40սմ լայն. Սպիտակ	քմ	222,86	0,920	205,03
7	Պատուհանագոգերի արժեքը 40սմ լայն.	զծմ	134,83	5,300	714,61
8	Պատուհանների արտաքին շեպերի սվաղում ցեմենտյա շաղախով մինչև 15 սմ լայնությամբ	զծմ	155,75	0,600	93,45
Ընդամենը					7120,49
Դռներ					
1	Դռան բլոկների ապամոնտաժում	քմ	76,08	1,300	98,90
2	Արտաքին դռան բլոկների տեղադրում վերնափեղկով -4 հատ ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	քմ	11,70	86,000	1006,20
3	Արտաքին դռան բլոկների վերնափեղկերի և պատուհանների տեղադրում (պատուհանի բլոկ չբացվող) -4 հատ ալյումինե, բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	քմ	11,256	47,000	529,03
4	Արտաքին դռան բլոկի տեղադրում վերնափեղկով 6 հատ առաջին հարկում Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	քմ	19,16	41,000	785,56
5	Արտաքին դռան բլոկի վերնափեղկերի տեղադրում (պատուհանի բլոկ չբացվող) -7 հատ Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	քմ	2,62	20,000	52,40
6	Ներքին դռան բլոկի տեղադրում 29հատ մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	քմ	68,36	41,000	2802,76

7	Ներքին դռան բլրկի վերնափեղկերի տեղադրում (պատուհանի բլրկ չբացվող) -9հատ Մետաղապլաստե, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	քմ	5,86	20,000	117,20
Ընդամենը					5392,06
Յատակներ					
1	Տախտակե սալերից հատակների քանդում	քմ	81,7	0,450	36,77
2	Փայտե տափազերանների (լազաների) քանդում	քմ	81,7	0,070	5,72
3	Պարկետի հատակի քանդում	քմ	580,3	0,600	348,18
4	Մոզաիկ հատակի քանդում	խմ	6,6	18,000	118,13
5	Կերամիկական սալիկներով հատակի քանդում	քմ	89,3	0,400	35,72
6	Լամինատե հատակի քանդում	քմ	98,0	0,500	49,00
7	Ցեմենտ/ավազե հարթեցնող շերտի քանդում	քմ	849,3	0,400	339,72
8	Խճի նախաշերտի իրականացում 20սմ	խմ	17,55	14,500	254,41
9	Բետոնե հատակի կառուցում B 15 դասի բետոնով	խմ	8,19	46,200	378,28
10	Ամրանային ցանց Փ3-100*100մմ	քմ	116,97	0,800	93,58
11	Ցեմենտ/ավազե հարթեցնող շերտի կառուցում հաստ. 2սմ սանհանգույցներում	քմ	97,07	0,900	87,36
12	Ջրամեկուսիչ շերտի կառուցում 1 շերտ սանհանգույցներում իզոգամով 4մմ և բիտումով	քմ	97,07	4,600	446,52
13	Ցեմենտ/ավազե հարթեցնող շերտի կառուցում հաստ. 3սմ	քմ	994,12	1,300	1292,36
14	Կերամոգրանիտե հատակի կառուցում 600 x 600մմ	քմ	200,04	10,000	2000,40
15	Աստիճանամարշի և պատշվամբի երեսապատում չսահող կերամոգրանիտե սալիկներով 400x400մմ	քմ	50,90	11,800	600,62
16	Կերամոգրանիտե շրիշակների կառուցում 8սմ բարձրությամբ	մ	202,69	1,200	243,22
17	Կերամիկական սալիկների տեղադրում 400x400մմ	ք.մ	97,07	8,000	776,56
18	Լամինատե հատակների կառուցում , 7մմ հաստ. (շրիշակով, սպունգով)	քմ	697,01	6,400	4460,86
19	Շին աղբի բարձում ձեռքով	տ	69,83	0,700	48,88
20	Շին աղբի տեղափոխում 10կմ հեռավ.	տ	69,83	3,200	223,46
Ընդամենը					11839,74
Միջհարկային ծածկերի ուժեղացման հատակագիծ					
1	Անցքերի բացում Փ10մմ	խմ	0,29	18,000	5,27
2	Խարիսխների տեղադրում բացված անցքերում	տն	0,5	100,000	50,28
3	Ամրան Փ8AI	տն	0,503	450,000	226,24
4	Անցքերի բետոնացում B 15 դասի բետոնով	խմ	0,29	46,000	13,48
5	Բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում	տն	1,705	19,000	32,39
6	Ամրան Փ6AI	տն	1,705	450,000	767,19
7	Հատակի բետոնացում B 20 դասի բետոնով 6սմ հաստ.	խմ	32,91	49,000	1612,71
Ընդամենը					2707,55
Պատեր և ե/բ կոնստրուկցիաներ					
1	Միջնորմների քանդում 10սմ	քմ	297,75	0,900	267,98
2	Միջնորմային պատերի քանդում 20 սմ հաստությամբ	խմ	17,11	8,900	152,25
3	Բացվածքների իրականացում 550 մմ հաստությամբ քարե պատերի մեջ	խմ	4,62	22,000	101,64
4	Ե/բ ժապավենային հիմքերի կառուցում Բ15 դասի բետոնով	խմ	4,66	54,000	251,42
5	Ամրան Փ12AIII	տ	0,56	450,000	253,52
6	Ամրան Փ8AI	տ	0,17	450,000	77,59
7	Պատի կառուցում խարամբետոնե բլոկներով 400*200*200	խմ	43,80	22,000	963,67

8	Պատերի կառուցում միջնորմային սալերով 100մմ հաստ (400*200*100մմ)	քմ	68,61	3,800	260,72
9	Պատերի ամրանավորում A-I	տն	0,456	500,000	227,99
10	Անկյունակների տեղադրում պատի կայունության համար	տն	0,282	140,000	39,48
11	Անկյունակ 100*8մմ	մ	23,28	7,000	162,96
12	Բացվածքների ուժեղացում	խմ	0,95	650,000	618,80
	Ընդամենը				3378,01
	Հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի հին սոսնձաներկի մաքրում	քմ	640,9	0,150	96,14
2	Պատերի հախճաասալի քանդում	քմ	76,5	0,600	45,90
3	Պատերի և միջանցքի առաստաղի վնասված սվաղի քանդում	քմ	485,4	1,000	485,40
4	Միջանցքի առաստաղի քսահարթում գաջե շաղախով	քմ	103,6	1,100	113,91
5	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում գաջե շաղախով	քմ	201,8	5,600	1130,18
6	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտյա շաղախով	քմ	496,06	1,800	892,91
7	Պատերի լավորակ սվաղ գաջե շաղախով	քմ	570,19	2,300	1311,43
8	Առաստաղի կառուցում գիպասսովարաթթե սալերով 9.5մմ հաստ.	քմ	866,00	4,600	3983,60
9	Պատերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	1973,8	1,500	2960,67
10	Առաստաղի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	969,55	1,600	1551,28
11	Քիվերի տեղադրում 15 սմ լայն.	մ	699,62	1,200	839,54
12	Պատերի երեսապատում հախճաասալիկներով	քմ	222,90	7,700	1716,33
13	Սանհանգույցների պատերի նկարազարդում	քմ	31,91	8,200	261,66
14	Կախովի առաստաղի կառուցում պլասմասե նյութերից գունավոր 20սմ	քմ	106,0	6,000	635,73
15	Այլումինե բազրիքի տեղադրում	մ	12	30,000	360,00
16	Շին աղբի բարձում ձեռքով	տ	23,30	0,700	16,31
17	Շին աղբի տեղափոխում ավտոմեքենայով 10կմ	տ	23,30	3,200	74,56
	Ընդամենը				16475,54
	Տանիք				
1	Գոյություն ունեցող արքշիֆերային տանիքի քանդում	քմ	1250,2	0,200	250,05
2	Թիթեղյա ծածկի քանդում (տանիքի ճոռեր,, ձեղնահարկի լուսամուտների կողեր)	քմ	263,07	0,100	26,31
3	Զրհորդան խողովակների քանդում	գծմ	72,00	0,300	21,60
4	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	19,52	27,000	527,03
5	Նոր փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում	խմ	21,22	250,000	5304,25
6	Տանիքի փայտե կոնստ. -ի մետաղական ամրացման դետալների (ճարմանդներ) տեղադրում	կգ	77,00	0,700	53,90
7	Տանիքի ձեղնահարկի փայտե լուսամուտների տեղադրում	հատ	6,00	57,000	342,00
8	Տանիքի ծածկույթի կառուցում գունավոր պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. Գունավոր KՌ21-0,5	քմ	1250,2	7,700	9626,85
9	Տախտակ կավարմածի	խմ	3,628	195,000	707,46
10	Տանիքի գազաթագծի, արցունքաթափի և ձեղնահարկի լուսամուտների կողերի թիթեղապատում գունավոր ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	քմ	204,55	6,000	1227,29
11	Տախտակ գազաթագծի ըստ նախագծի	խմ	1,500	195,000	292,50
12	Ձևարգելքների տեղադրում 0,55մմ գունավոր թիթեղից	քմ	76,88	6,000	461,28
13	Տանիքի կախովի ճոռերի կառուցում գունավոր ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	գծմ	261,50	7,800	2039,70
14	Ճոռի տախտակ ըստ նախագծի	խմ	3,18	195,000	620,10
15	Զրհորդան ձագարների տեղադրում 100*100մմ	հատ	18,00	4,300	77,40

16	Ջրհորդրան խողովակների տեղադրում գունավոր ցինկ. թիթեղից 100*100մմ տրամագծով	գծմ	72,00	6,100	439,20
17	Ջրհորդրան արմունկների տեղադրում գունավոր 100*100մմ տրամագծով	հատ	18,00	1,500	27,00
18	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	21,22	7,300	154,88
19	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	քմ	1250,2	0,200	250,05
20	Շին աղբի բարձում ավտոմեքենաներին ձեռքով	տն	26,93	0,700	18,85
21	Շին աղբի տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա	տն	26,93	3,200	86,19
Ընդամենը					22553,88
Մուտքերում մետաղական հովհարի կառուցում					
1	Պողպատե քառակուսի խողովակներից թեթև մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ	տ	0,7359	142,000	104,50
2	Պողպատե քառակուսի խողովակ 40x30x2,5մմ	մ	143,52	1,500	215,28
3	Պողպատե քառակուսի խողովակ 30x20x1,5մմ	մ	129,80	1,000	129,80
4	Մետաղական վրադիր դետալների մոնտաժ b=5մմ միևյև 10կգ 1 հատի քաշով	տն	0,041	916,000	37,28
5	Մետաղական խողովակների ներկում 2 անգամ սուրիկ ներկով	քմ	33,1	1,100	36,38
6	Ծածկույթի կառուցում գունավոր պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. КП21-0,5	քմ	52,1	7,800	406,07
7	Մանր ծածկի կառուցում գունավոր ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	քմ	11,08	6,100	67,59
8	Կախովի առաստաղի կառուցում պլասմասե նյութերից գունավոր 20սմ	քմ	52,9	6,100	322,93
9	ԼԵԴ էկոնոմ լուսատուների տեղադրում կլոր պանել 9W 2700K	հատ	14,0	6,900	96,60
Ընդամենը					1416,42
Ներքին էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ					
1	Ավտոմատ անջատիչների արկղերի տեղադրում 10տեղանոց	հատ	4,0	17,500	70,00
2	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 100Ա	հատ	4,0	22,700	90,80
3	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 40Ա	հատ	2,0	9,100	18,20
4	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	17,0	7,100	120,70
5	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	10,0	5,500	55,00
6	ԼԵԴ էկոնոմ լուսատուների տեղադրում 595*595մմ 18վտ	հատ	114,0	11,000	1254,00
7	Պատի լուսատուի մոնտաժ	հատ	2,0	7,400	14,80
8	Սանհանգույցներում ԼԵԴ էկոնոմ լուսատուների տեղադրում կլոր պանել 9W 2700K	հատ	29,0	6,900	200,10
9	3մոմանոց լուսատուի մոնտաժ	հատ	2,0	41,000	82,00
10	Միաստեղ անջատիչների տեղադրում	հատ	18,0	1,500	27,00
11	Երկբևեռ անջատիչների տեղադրում	հատ	40,0	2,400	96,00
12	Երկբևեռ վարդակների տեղադրում	հատ	98,0	2,100	205,80
13	Մալուխ ՈՍԲԳ-4*10քմ-տեղադրում	մ	85,00	4,500	382,50
14	ՈՍԲԳ 3x4քմ հաղորդալարի տեղադրում	100մ	2,25	112,000	252,00
15	ՈՍԲԳ 3x6քմ հաղորդալարի տեղադրում	100մ	1,98	147,000	291,06
16	ՈՍԲԳ 3x2,5քմ հաղորդալարի տեղադրում	100մ	7,84	75,800	594,27
17	ՈՍԲԳ 3x1,5 հաղորդալարի տեղադրում	100մ	11,76	60,000	705,60
18	κ-820-2 բաշխիչ տուփի տեղադրում	հատ	178	0,190	33,82
19	Ակոսների բացում պատերում և առաստաղում	100մ	12,92	36,500	471,58
20	Անցքերի բացում Ф25մմ	հատ	22,0	2,000	44,00
21	Ակոսների փակում գալե շաղախով	քմ	38,8	2,300	89,15
22	Անցքերի բացում 280*180*100մմ	հատ	3,0	2,940	8,82

	Ընդամենը Ջեռուցում				5107,20
1	Ջրատաքացուցիչ կաթսայի մոնտաժում EUROTERM 301N RO-354-ՎՏ	հատ	3,0	660,000	1980,00
2	Ծխատար խողովակի մոնտաժում 100 մմ Φ	հատ	3,0	117,700	353,10
3	Այլումինե մարտկոցների ապամոնտաժում kw=0,7 Kմ=0,6	էկմ	141,4	0,420	59,40
4	Պոլիպրոպիլային խողովակների ապամոնտաժում Kw=0,7 Kմ=0,6	մ	602,0	0,190	114,38
5	Այլումինե մարտկոցների տեղադրում 377 հատ հին մարտկոցների օգտագործումով	էկմ	258,6	0,600	155,14
6	Այլումինե մարտկոցների արժեքը /H=600մմ/	հատ	347,0	6,400	2220,80
7	Փականների տեղադրում Φ 32 մմ	հատ	12,0	8,600	103,20
8	Ամերիկյանակ Φ 32 մմ	հատ	12,0	5,400	64,80
9	Մարտկոցի պոլիպրոպիլենային վերին փականի տեղադրում Φ 20 մմ տրամագծով /անկյուն/	հատ	76,0	5,100	387,60
10	Մարտկոցի ստորին փականի տեղադրում պոլիպրենային Φ 20 մմ տրամագծով /անկյուն/	հատ	76,0	5,000	380,00
11	Արտահոսքի Φ 32մմ տրամագծով	հատ	4,0	6,400	25,60
12	Արտահոսքի փականի տեղադրում Φ 25 մմ տրամագծով	հատ	1,0	5,600	5,60
13	Արտահոսքի փականի տեղադրում Φ 20 մմ տրամագծով	հատ	2,0	4,900	9,80
14	Մարտկոցների խցաններ	հատ	152,0	0,060	9,12
15	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	152,0	0,650	98,80
16	Մարտկոցների խցափակիչներ 1-1/2 R	հատ	76,0	0,710	53,96
17	Ավտոմատ օդահակիչ Φ 15մմ	հատ	76,0	2,500	190,00
18	Պոլիպրոպիլային խողովակ PN10 Φ 32*4մմ այլումինե շերտով	մ	347,2	3,800	1319,36
19	Պոլիպրոպիլային խողովակ PN10 Φ 25*3,25մմ այլումինե շերտով	մ	245,2	3,200	784,64
20	Պոլիպրոպիլային խողովակ Φ 20*3մմ այլումինե շերտով	մ	163,6	2,860	467,90
21	Ջերմամերուսիչ շերտի տեղադրում հանքային բամբակով	քմ	2,51	0,570	1,43
22	Պ/պր եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	12,0	0,070	0,84
23	Պոլիպրոպիլային եռաբաշխիչ 25x20x25մմ Φ	հատ	34,0	0,140	4,76
24	Պոլիպրոպիլային եռաբաշխիչ 32x20x32մմ Φ	հատ	102,0	0,250	25,50
25	Պոլիպրոպիլային անկյունակ Φ 20-90	հատ	136,0	0,050	6,80
26	Պոլիպրոպիլային անկյունակ Φ 25-90	հատ	136,0	0,090	12,24
27	Պոլիպրոպիլային անկյունակ Φ 32-90	հատ	408,0	0,180	73,44
28	Պոլիպրոպիլային փոխակերպիչ Φ 32x25մմ	հատ	12,0	0,090	1,08
29	Պոլիպրոպիլային փոխակերպիչ Φ 25x20մմ	հատ	12,0	0,080	0,96
30	Ջեռուցման համակարգի փորձարկում	100մ	7,56	8,200	61,99
31	Ջեռուցման խողովակի ամրացման համար օղակ/օբոդ/	հատ	80,0	0,160	12,80
	Ընդամենը				8985,04
	Ներքին կոյուղի				
1	Պատերում և հատակներում անցքերի բացում մինչև 100մմ	հատ	6,0	1,000	6,00
2	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Φ 110*2.7մմ	գծմ	42,5	1,700	72,25
3	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Φ 50*2.0մմ	գծմ	56,5	1,300	73,45
4	Ձուգարանակոնքի տեղադրում	կոմպ.	22,0	37,600	827,20
5	Լվացարանի տեղադրում	կոմպ.	20,0	25,100	502,00
6	Լվացարանի տեղադրում կահույքով	կոմպ.	6,0	64,000	384,00
7	Լոզնոցի տեղադրում	կոմպ.	7,0	43,400	303,80

8	Խառնիչ Ծորակի տեղադրում Φ15մմ	հատ	7,0	24,500	171,50
9	Ծորակի տեղադրում սառը և տաք ջրի Φ15մմ	հատ	26,0	8,900	231,40
10	ՊՎՔ եռաբաշխիչ 110x110x110	հատ	16,0	0,800	12,80
11	ՊՎՔ եռաբաշխիչ 110x110x50	հատ	4,0	0,600	2,40
12	ՊՎՔ եռաբաշխիչ 50x50x50	հատ	18,0	0,300	5,40
13	Անկյունակ 100x100	հատ	4,0	0,450	1,80
14	Անկյունակ 50x50	հատ	4,0	0,130	0,52
15	Անցում 100-50	հատ	2,0	0,300	0,60
16	Խողովակի համար կցորդ Φ50	հատ	4,0	0,700	2,80
17	Խողովակի համար կցորդ Φ110	հատ	4,0	1,200	4,80
18	Նույնը Φ50մմ	հատ	3,0	0,700	2,10
19	Հոսակի /տրապ/ տեղադրում Φ50մմ	հատ	9,0	8,400	75,60
	Ընդամենը				2680,42
	Սառը ջրի ներքին խողովակաշար				
1	Պ/պիլեևե PN10 Φ20*1,9մմ ներքին խողովակաշարի տեղադրում	մ	115,0	0,580	66,70
2	Φ20մմ փականի տեղադրում	հատ	48,0	3,900	187,20
3	20x20x20մմ պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ	հատ	90,0	0,070	6,30
4	20x20մմ պոլիպրոպիլենային անկյունակ	հատ	79,0	0,060	4,74
5	Ամերիկանկա Φ20մմ	հատ	10,0	5,000	50,00
6	Ջրատար խողովակաշարի փորձարկում	100մ	1,15	8,100	9,32
7	Ջրատարի ախտահանում	կմ	0,115	88,000	10,12
	Ընդամենը				334,38
	Տաք ջրի ներքին խողովակաշար				
1	Պոլիպրոպիլային խողովակ PN10 Φ25*3,25մմ այլումինե շերտով	մ	71,2	3,200	227,84
2	Պոլիպրոպիլային խողովակ Φ20*3մմ այլումինե շերտով	մ	59,4	2,800	166,32
3	Φ20մմ փականի տեղադրում	հատ	12,0	3,900	46,80
4	20x20x20մմ պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ	հատ	26,0	0,070	1,82
5	20x20մմ պոլիպրոպիլենային անկյունակ	հատ	26,0	0,060	1,56
6	Ամերիկանկա Φ20մմ	հատ	6,0	5,100	30,60
7	Ջրատար խողովակաշարի փորձարկում	100մ	1,31	8,100	10,58
8	Ջրատարի ախտահանում	կմ	0,131	88,000	11,49
	Ընդամենը				497,01
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Մասնաշենքերի պատերի երեսապատված տուֆե սալերի և ցկոլի բազալտե սալերի մաքրում ավազով	քմ	810,9	2,500	2027,34
2	Մասնաշենքերի պատերի վնասված տուֆե սալերով երեսապատում 3սմ	քմ	27,00	13,700	369,90
3	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 3սմ	քմ	76,37	16,700	1275,30
4	Միջանցքի արտաքին պատերի ցկոլի և մասնաշենքերի վնասված ցկոլների բազալտե սալիկներով երեսապատում 3սմ	քմ	45,21	16,700	755,01
5	Միջանցքի արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտյա շաղախով	քմ	118,20	1,600	189,12
6	Քիվերի սվաղում հասարակ ցեմենտյա շաղախով	քմ	84,48	1,500	126,72
7	Միջանցքի արտաքին պատերի և քիվերի ներկում ջրադիմացկուն ճակատային ներկով	քմ	202,68	1,000	202,68
8	Մետաղական բազրիքների տեղադրում պատշկամբում, մուտքերի մասերում	տ	0,429	87,000	37,30
9	Պողպատե քառակուսի խողովակ 40*40*1,5մմ	մ	58,00	1,100	63,80
10	Պողպատե քառակուսի խողովակ 50*30*2մմ	մ	40,30	1,300	52,39
11	Պողպատե քառակուսի խողովակ 40*20*2մմ	մ	40,30	0,900	36,27
12	Պողպատե քառակուսի խողովակ 20*20*1,5մմ	մ	151,13	0,560	84,63

13	Մետաղական խողովակների և աստիճանի ներկում 2անգամ Սուրիկ ներկով	քմ	55,93	1,100	61,52
14	Տախտակամածի մոնտաժում և ապամոնտաժում	քմ	432,90	1,000	432,90
	Ընդամենը				5714,87
	Լողավազան				
1	Հատակի քայքայված բետոնի քանդում	խմ	3,44	18,000	61,99
2	Պատերի քայքայված բետոնի քանդում	խմ	2,25	21,300	47,93
3	Արտաքին պատի բետոնե շապիկի կառուցում ամրանային ցանցի վրա Բ20 10սմ կաղապարամածը միակողմանի	խմ	2,25	120,000	270,00
4	Ամրանային ցանց 100x100x3մմ	քմ	22,50	0,800	18,00
5	Խճի նախաշերտի իրականացում 10սմ	խմ	5,23	14,700	76,87
6	Բետոնե հատակի կառուցում Բ 20 դասի բետոնով	խմ	5,23	49,600	259,36
7	Ամրանային ցանց Φ3-100*100մմ	քմ	41,67	0,800	33,34
8	Աստիճանների վերանորոգում բետոն Բ-20	խմ	0,18	49,600	8,93
9	Լողավազանի կողային մասերի հատակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 3սմ	քմ	35,70	16,700	596,19
10	Բազալտե թասակների տեղադրում 5սմ հաստ.	քմ	10,00	23,800	238,00
11	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0,190	87,300	16,55
12	Պողպատե քառակուսի կտրվածքով խողովակ 40*40*1,5մմ	մ	19,20	1,100	21,12
13	Պողպատե ուղղանկյուն կտրվածքով խողովակ 40*20*2մմ	մ	35,40	0,900	31,86
14	Պողպատե քառակուսի կտրվածքով խողովակ 20*20*1,5մմ	մ	92,04	0,560	51,54
15	Մետաղական խողովակների ներկում 2անգամ	քմ	14,68	1,100	16,15
	Ընդամենը				1747,82
	Սպորտ հրապարակի ցանկապատ				
1	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	տ	1,20	30,700	36,84
2	Հիմքերի փորում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում բարձելով ա/մեքենա	100խմ	0,249	71,200	17,75
3	Գրունտի լրամշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	խմ	2,49	2,900	7,23
4	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 20-40 մմ ֆրակցիա	խմ	7,76	10,900	84,54
5	Ե/բ ժապավենային հիմքերի կառուցում Բ15 դասի բետոնով	խմ	15,51	54,000	837,65
6	Ամրան Φ12AIII	տ	0,69	450,000	309,93
7	Ամրան Φ8A I	տ	0,59	450,000	267,11
8	Միաձույլ ե/բետոնե միջուկների կառուցում Բ 15 դասի բետոնով պեմզաբլոկից պատերի համար	խմ	1,52	97,000	147,44
9	Ամրան A I	տ	0,0563	450,000	25,33
10	Ամրան Φ 14A III	տ	0,1839	450,000	82,76
11	Պատերի կառուցում պեմզաբլոկե սալիկներով 20 սմ հաստությամբ	խմ	26,11	22,700	592,70
12	Ամրան A I	տ	0,2350	450,000	105,75
13	Միաձույլ ե/բետոնե գոտու կառուցում Բ 15 դասի բետոնով	խմ	2,636	70,000	184,52
14	Ամրան A I	տ	0,079	450,000	35,70
15	Ամրան Φ 14A III	տ	0,339	450,000	152,33
16	Պատերի սվաղում ցեմենտյա շաղախով	քմ	285,90	1,600	457,44
17	Արտաքին պատերի ներկում ջրադիմացկուն ճակատային ներկով	քմ	285,90	1,000	285,90
18	Բազալտե թասակների տեղադրում 4սմ հաստ.	քմ	29,88	18,400	549,79
19	Ցանկապատի ցոլոյային մասերին սյուների բազալտե սալիկներով երեսապատում 3սմ	քմ	138,36	16,700	2310,61
20	Ե/բ սյունատակի հիմքերի կառուցում Բ20 դասի	խմ	0,90	64,800	58,32

	բետոնով				
21	Միաձուլվե/բետոնե միջուկների կառուցում Բ 15 դասի բետոնով մետաղական ցանկապատի համար	խմ	1,50	97,000	145,50
22	Ամրան A I	տ	0,056	450,000	25,00
23	Ամրան Փ 14A III	տ	0,182	450,000	81,68
24	Մետաղական ցանկապատի կառուցում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	2,32	110,000	254,98
25	խողովակ N40 x 40 x1,5 պրոֆիլի	մ	922,78	1,100	1015,06
26	շերտավոր պողպատ N 50 x 4պրոֆիլի	մ	90,00	1,000	90,00
27	Մետաղական դարպասի տեղադրում	քմ	12,76	77,000	982,52
28	Կողպեք	հատ	1,00	12,400	12,40
29	Ենթակայանի մետաղական դռան տեղադրում	քմ	1,80	54,500	98,10
30	Կողպեք	հատ	1,00	3,800	3,80
31	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ սուրիկ ներկով	քմ	156,64	1,100	172,31
32	Շին աղբի բարձում ավտոմեքենաներին ձեռքով	տն	49,37	0,700	34,56
33	Շին աղբի տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա	տն	49,37	3,200	157,99
	Ընդամենը				9623,54
	Տարածքի ծածկույթների կառուցում				
1	Ասֆալտ բետոնե ծածկի քանդում 5սմ	խմ	40,80	4,000	163,19
2	Բազալտե եզրաքարարի քանդում	մ	217,6	0,960	208,90
3	Բնահողի քանդում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում բարձելով ա/մեքենա	100 խմ	0,04	72,000	2,94
4	Գրունտի լրամշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	խմ	0,41	2,900	1,18
5	Խճային հիմքի կառուցում 8 սմ հաստությամբ սալվածքի և ռետինե ծածկույթի տակ	խմ	42,92	10,500	450,67
6	Խճային հիմքի կառուցում, 10սմ հաստությամբ ասֆալտի տակ	խմ	140,50	10,500	1475,25
7	Բետոնե հատակի կառուցում B 20 դասի բետոնով ռետինե ծածկույթի տակ 6սմ հաստ.	խմ	18,80	49,000	920,98
8	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի կառուցում հաստ. 3սմ	քմ	313,26	1,300	407,24
9	Սպորտային հրապարակի ռետինե ծածկույթի իրականացում 5սմ	քմ	313,26	28,000	8771,28
10	Բիտումի ցաքաշիում (4,12տն 1000քմ)	տն	6,71	290,000	1945,43
11	Մանրահատիկ ասֆալտ 5 սմ	քմ	1405,0	5,000	7025,00
12	Սալվածքի իրականացում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից h=3սմ հաստ	քմ	223,25	3,600	803,70
13	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում մանկական խաղահրապարակի եզրագծով 120x300 մմ	մ	549,73	9,800	5387,35
14	Շին աղբի բարձում ավտոմեքենաներին ձեռքով	տն	24,81	0,700	17,36
15	Շին աղբի տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա	տն	32,15	3,200	102,88
	Ընդամենը				27683,35
	Ծաղկանոց				
1	Բուսական բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,5խ.մ տարողությամբ բարձելով ինքնաթափ ավտոմեքենաներին սիզամարգերի համար	խմ	61,643	0,700	43,15
2	Բնահողի տեղափոխում 5 կմ հեռ. վրա	տ	92,46	2,100	194,17
3	Բնահողի փռում գազրևներում	խմ	61,64	1,000	61,64
4	Սիզամարգերի նախապատրաստում ձեռքով, խոտի ցանում	քմ	410,95	0,540	221,91
	Ընդամենը				520,88
	Ավազափոս (песочница)				
1	Նոր փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում	խմ	0,30	252,000	76,53
2	Փայտե կոնստ. -ի մետաղական ամրացման դետալների (ճարմանդներ) տեղադրում	կգ	2,50	0,700	1,75

3	Տանիքի ծածկույթի կառուցում պլաստիկ կղմինդրատիպ սալերով	քմ	19,20	7,200	138,24
4	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խարամից 10սմ հաստությամբ	խմ	0,90	9,300	8,37
5	Մանկական խաղահրապարակի ավազի շերտի փռում, 20 սմ հաստ.	խմ	1,80	6,000	10,80
Ընդամենը					235,69
Ճոճանակներ					
1	Ճոճոնակ սղարանով, կող XRD-Q001(670 X 270 X 200սմ)	հատ	1,00	528,000	528,00
2	Ճոճոնակ սղարանով, կող XRD-Q026 (500 X 280 X 250սմ)	հատ	1,00	518,000	518,00
3	Պանդա զսպանակով, կող XRD -0107 (80 X 40 X 85սմ)	հատ	1,00	86,000	86,00
4	Ճոճանակ , կող 18027 (200 X 50 X 90 սմ)	հատ	1,00	182,000	182,00
5	Տնակ , կող 1B4650 (125 x 135 x 144սմ)	հատ	1,00	255,000	255,00
6	Պտտարան , կող 170502 (150x110սմ)	հատ	1,00	390,000	390,00
7	Նստարանների տեղադրում	հատ	8,00	92,000	736,00
8	Աղբամանների տեղադրում	հատ	5,00	21,000	105,00
Ընդամենը					2800,00
Դիտահորերի բարձրացում					
1	Թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	6,0	1,200	7,20
2	Դիտահորի նիշի բարձրացում 15,0 սմ-ով դասի բետոնով 6 հատ	խմ	0,28	150,000	42,39
3	Թուջե կափարիչների տեղադրում	հատ	6,0	119,000	714,00
Ընդամենը					763,59
Թեքահարթակ 1հատ					
1	Խճային հիմքի կառուցում 10սմ հաստությամբ 15-20սմ	խմ	2,47	10,000	24,70
2	Թեքահարթակի նախաշերտի կառուցում Բ 15 դասի բետոնով 6 սմ հաստությամբ	խմ	0,593	46,500	27,57
3	Հարթեցնող շերտի կառուցում 30մմ հաստությամբ	քմ	9,88	1,300	12,84
4	Թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 3,0 սմ հաստությամբ	քմ	9,88	16,700	165,00
Ընդամենը					230,11
Արտաքին էլեկտրականություն					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով մալուխի տեղադրման համար	խմ	36,16	2,400	86,78
2	Պ/Էթիլեն խողովակների տեղադրում խրամուղում $\Phi=25 \times 18$ մմ	մ	226,0	0,700	158,20
3	Փոսերի փորում լուսավորության նոր հենասյունների համար - 12 հատ	խմ	3,36	4,500	15,12
4	Փոսերի բետոնացում Բ15 դասի բետոնով	խմ	3,36	45,000	151,20
5	ամրան 16 AIII	կգ	30,00	0,400	12,00
6	Նոր մետաղական սյուների տեղադրում	տ	0,324	105,000	34,02
7	խողովակ $\Phi=76 \times 3 - 12$ հատ	մ	60,0	3,000	180,00
8	Մետաղական խողովակների եռակցում սյուների	տ	0,033	76,000	2,50
9	խողովակ $\Phi=40 \times 2$	մ	12,00	1,700	20,40
10	Մետաղական բաժանարար տուփերի մոնտաժում սյուների (թիթեղ 1,5մմ հաստությամբ)-12հատ	տ	0,0068	76,000	0,52
11	Թիթեղ 1,5 մմ հաստ	քմ	0,96	7,300	7,01
12	Այլումինե մալուխի անցկացում պ/էթիլեն խողովակի միջով ԱՎՎԳ- 4 x10 մմ	100 մ	2,26	79,000	178,54
13	Այլումինե մալուխի անցկացում մետաղական սյուների միջով ԱՎՎԳ- 2x4 մմ	100 մ	0,600	33,000	19,80
14	Այլումինե մալուխի անցկացում մետաղական սյուների վրայով վերգետնյա ԱՎՎԳ 4x16	100 մ	0,270	137,000	36,99
15	Մեկուսիչների տեղադրում	հատ	2,00	1,600	3,20
16	Լուսարձակների մոնտաժում (լեդ) 50W	հատ	12,0	21,700	260,40

17	Անկյունակ մեկուսիչների համար 45x45x4	մ	0,70	1,600	1,12
18	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ սուրիկ ներկով	քմ	16,24	1,100	17,86
Ընդամենը					1185,66
Արտաքին ջրագիծ					
1	Ասֆալտ բետոնե ծածկի քանդում 10սմ	խմ	7,70	4,400	33,88
2	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,5մ շերտի տարողությամբ բարձելով ա/մեքենա	մ3	23,891	0,900	21,50
3	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,5մ շերտի տարողությամբ կողիցքով	մ3	193,71	0,700	135,60
4	Գրունտի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	խմ	24,178	2,900	70,12
5	Նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազից 10,0սմ հաստությամբ խողովակի տակ	խմ	21,98	7,000	153,86
6	Խճային հիմքի կառուցում 10սմ հաստությամբ դիտահորի տակ	խմ	0,90	10,000	9,00
7	Միաձուլյ ուղղ. բետոնե կարգավորիչ հորի կառուցում 0.76*0.76*0.68մ 1դիտահորում 0,25 խմ մոնոլիթ բետոնով	խմ	2,96	53,000	156,88
8	Ե/բետոնե դիտահորի ուղղ. օղակի արժեք 0.76*0.76*0.68մ	հատ	4,0	38,000	152,00
9	Դիտահորերի կափարիչ 1,2x1,2մ	հատ	4,0	102,000	408,00
10	Դիտահորերի պատերի ջրամեկուսացում բիտումով (մեկ շերտ)	քմ	12,80	1,100	14,08
11	Դիտահորի կափարիչի մոնտաժում	տ	0,1460	80,000	11,68
12	Անկյունակ 50*50*4	մ	22,4	1,700	38,08
13	թիթեղ 4,0սմ հաստությամբ	քմ	1,96	19,000	37,24
14	Կողպեք	հատ	4,0	7,700	30,80
15	Ջրագծի խողովակի տեղադրում Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=110x6,6մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	220,00	3,300	726,00
16	Ջրագծի խողովակի տեղադրում պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x3,0մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	94,00	1,000	94,00
17	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ 110*50*110	հատ	2,0	9,900	19,80
18	Անցում մետաղականից պոլիէթիլենի 100-110մմ	հատ	1,0	13,000	13,00
19	Սողակային փականների տեղադրում Φ100	հատ	1,0	51,000	51,00
20	Սողակային փականների տեղադրում Φ50	հատ	2,0	18,000	36,00
21	Հակահրդեհային հիդրանտների տեղադրում Φ110մմ	հատ	2,0	2,500	5,00
22	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ 110մմ	հատ	2,0	9,700	19,40
23	Սողակային փականների տեղադրում Φ110մմ	հատ	2,0	51,000	102,00
24	Մետաղական կցամաս Φ100 խողովակից	հատ	2,00	5,600	11,20
25	Միացում գործող ցանցին Φ100մմ	հատ	1,00	22,000	22,00
26	Միացում գործող ցանցին Φ32մմ	հատ	1,00	7,300	7,30
27	Ջրատար խողովակաշարի փորձարկում	100մ	3,14	8,200	25,75
28	Ջրատարի ախտահանում	կմ	0,314	88,000	27,63
29	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա	տն	38,23	3,200	122,32
30	3-րդ կարգի գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	1000խմ	0,194	83,000	16,08
31	Նույնը ձեռքով	խմ	19,4	1,200	23,25
32	Խճային հիմքի կառուցում, 10սմ հաստությամբ ասֆալտի տակ	խմ	12,39	11,000	136,29
33	Բիտումի լցաբաշխում (4,12տն 1000քմ)	տն	0,51	292,000	149,06
34	Մանրահատիկ ասֆալտ 5 սմ	քմ	123,90	5,000	619,50
Ընդամենը					3499,29
Տաղավար					
1	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով 4-րդ կարգի գրունտներում ինչու լրամշակում	խմ	9,2	5,100	47,15
2	Ե/բ սյունատակի հիմքերի կառուցում R20 դասի բետոնով	խմ	0,43	65,000	28,08
3	Վրադիր էլեմենտների տեղադրում մինչև 6կգ	տ	0,0454	30,900	1,404

4	Թիթեղ 150x150x8	քմ	0,1800	37,000	6,66
5	Ամրան	տն	0,034	450,000	15,36
6	Մետաղական սյուների տեղադրում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	0,1394	45,000	6,27
7	խողովակ N 50 x 50 x3,0 պրոֆիլի	մ	21,6	2,700	58,32
8	Մետաղական ծածկի մոնտաժում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	0,220	62,000	13,61
9	խողովակ N 50 x 50 x3,0 պրոֆիլի	մ	15,7	2,400	37,68
10	խողովակ N 50 x 30 x2,0 պրոֆիլի	մ	22,4	1,300	29,12
11	խողովակ N 40 x 20 x2,0 պրոֆիլի	մ	67,2	0,900	60,48
12	Տանիքի ծածկույթի կառուցում պլաստիկ կղմինդրատիպ սալերով	քմ	21,28	7,200	153,22
13	Տանիքի գազաթագծի կառուցում պլաստիկ կղմինդրատիպ սալերով	քմ	0,20	1,000	0,20
14	պլաստիկ գազաթագիծ	մ	2,0	3,200	6,40
15	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ	խմ	1,963	14,500	28,46
16	Հատակի կառուցում P-15 դասի բետոնով 4,0սմ հաստությամբ	խմ	0,785	46,500	36,50
17	Հարթեցնող շերտի կառուցում 30սմ հաստությամբ	քմ	19,625	1,300	25,51
18	Պլաստիկ սալիկներով հատակի կառուցում	քմ	19,6	8,600	168,78
19	Ամրանային ցանց Ф3-100*100մմ	քմ	19,63	0,800	15,70
20	Պլաստիկ եզրաքարերի տեղադրում	մ	15,70	6,900	108,33
21	Նստարանների կառուցում մետաղական հենարաններով և փայտե ծածկով	տ	0,1203	78,000	9,38
22	խողովակ 30x30x1,5	մ	18,0	0,800	14,40
23	տախտակ	խմ	0,251	200,000	50,24
24	թիթեղ 5,0սմ հաստությամբ	քմ	0,015	23,000	0,35
25	հեղյուս	կգ	0,789	1,500	1,18
26	Փայտե նստարանների լաքապատում երկու անգամ	քմ	12,6	0,700	8,79
27	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ սուրիկ ներկով	քմ	21,27	1,100	23,39
	Ընդամենը				954,97
	Օդափոխություն				
1	Օդափոխության խողովակների մաքրում	գծմ	128	0,200	25,60
2	Օդափոխիչների տեղադրում սանհանգույցներում, M 100/4", 18 Bт	հատ	8	23,000	184,00
3	Օդափոխության ցանցերի տեղադրում	հատ	64	2,800	179,20
4	Կենտրոնախույս օդամղիչի տեղադրում 2500խմ/ժ խոհանոցում	հատ	1,00	229,000	229,00
5	Ներածման ազդեցատի տեղադրում 2500խմ/ժ կալորիֆերով 7կվտ	հատ	1,00	348,000	348,00
6	Աղմկախլացուցիչների տեղադրում	հատ	1,00	38,000	38,00
7	Օդատար խողովակների մոնտաժում ցինկապատ քիթեղով 0,5մմհաստ.	քմ	11,00	7,000	77,00
8	Օդատար խողովակների և թասակների մոնտաժում գունավոր ցինկապատ քիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	42,39	9,500	402,71
9	Հովանոցի տեղադրում սարքավորումների վերևում	քմ	8,76	7,000	61,32
10	շերտաթիթեղ 40*3մմ	գծմ	80,38	0,600	48,23
	Ընդամենը				1593,06
	Հակահրդեհային անվտանգություն				
1	Հրդեհային ազդարարման կառավարման վահան 6 գոնայի ղեկավարման ստեղնաշար ձայնային մոդուլով matrix6 կամ համարժեք	հատ	2,0	109,000	218,00
2	Անընդմեջ սնուցման աղբյուր	հատ	4,0	31,000	124,00
3	Մարտկոց 12B/12A կամ համարժեք	հատ	8,0	31,000	248,00

4	Ծխային ազդասարք	հատ	42,0	6,100	256,20
5	Զերմային ազդասարք	հատ	40,0	6,100	244,00
6	Հրդեհային ազդասարք ձեռքի	հատ	7,0	9,300	65,10
7	Շչակ	հատ	2,0	3,100	6,20
8	Մալուխի անցկացում 6ж-ИМП 6X0,22	զծմ	692,0	1,200	830,40
9	Շարժման տվիչ 10x10մ	հատ	2,0	4,260	8,52
10	Պլաստմասե տուփախողովակների տեղադրում/սակառ/ 15x15մմ	զծմ	692,0	0,330	228,36
11	Ունիվերսալ տուփերի տեղադրում	հատ	40,0	0,500	20,00
12	Կապի սարք	հատ	1,0	40,000	40,00
13	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	8,0	32,000	256,00
14	Հակահրդեհային ցուցավահանակի տեղադրում (բահ, լինգ, կեռ, դոյլ և ավազի արկղ)	կոմպլ	4,0	77,000	308,00
Ընդամենը					2852,78
Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրում					
1	200լ տարողությամբ ոչ ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչների sunrain TZ58/1800-20: Զերմամեկուսիչ՝ փրփրապոլիտերթան, էլ. բաղադրիչ 1,5KW, վակուումային խողովակի չափս՝ 58*1800մմ, ապակու նյութ՝ բորոսիլիկատ, կանգնակի նյութի հաստությունը՝ 1,5մմ: Գնի մեջ ներառված են նաև մոնտաժային նյութերի ու աշխատանքի արժեքը:	հատ	5,0	260,000	1300,00
2	200լ տարողությամբ ոչ ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչների sunrain TZ58/1800-25: Զերմամեկուսիչ՝ փրփրապոլիտերթան, էլ. բաղադրիչ 1,5KW, վակուումային խողովակի չափս՝ 58*1800մմ, ապակու նյութ՝ բորոսիլիկատ, կանգնակի նյութի հաստությունը՝ 1,5մմ: Գնի մեջ ներառված են նաև մոնտաժային նյութերի ու աշխատանքի արժեքը:	հատ	2,0	320,000	640,00
Ընդամենը					1940,000
Ամբողջը					149833,333
ԱԱԲ 20%					29966,667
Ընդամենը					179800,000

Աշխատանքներն իրականացվում են՝

- կազմված նախագծանաժառանգչային փաստաթղթերի համաձայն՝ բարձր որակով,

- նոր, չօգտագործված, որակյալ նյութերով, սարք-սարքավորումներով՝ դրանց ընտրությունը, ինչպես նաև գույքի, դիզայնի, գույների ընտրությունը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ: Աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվները, նախագծերը ներկայացված են կցված ֆայլերով,

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Կապան, Հ. Ավետիսյան 3ա հասցեի:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
 Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900312400063 /համայնք/
 ՀՀ 900312000509/տուրվենցիա/
 ՀՀՀՀ 09426088



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգչին>> ՍՊԸ
 Ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա
 ԲանկԱՅԲԻՉՆԵՄԲԱՆԿ ՓԲԸ
 ՀՀ1150018295365380
 ՀՀՀՀ 09400653



/ստորագրություն/
 Գ. Տ.

Հավելված թիվ 2
 « 04 » սեպտեմբեր 2020թ. կնքված
 ՀՀ-ՍՄԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
 Կապանի համայնքի թիվ 8 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ վերանորոգման ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Թիվ 8 ՆՈՒՀ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օր	2020թ. Դեկտեմբերի 25
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Պայմանագրի կնքման օր	2020թ. Դեկտեմբերի 25

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Կապանի համայնքապետարան
 Բ. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900312400063 /համայնք/
 ՀՀ 900312000509/սուբյեկտի/
 ՀՎՀՀ 09426088

/ստորագրություն/


ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ
 Կապանի <<Նորոգչին>> ՍՊԸ
 Բ. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա
 ԲանկԱՅԲԻՂՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ
 ՀՀ1150018295365380
 ՀՎՀՀ 09400653

/ստորագրություն/


Հավելված N 3
 « 04 » սեպտեմբերի 2020թ. կնքված
 ՀՀ-ՍՄԿ-ԲՄԱՇԶԲ-20/4 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի									
Սնուցողի կողմից նախատեսված հարվերով նախատեսված աշխատանքի նկարագրը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը, հաշվեհամար, ընդամենը գումարը			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**				
		Սնուցողի հոկտեմբեր	Սնուցողի նոյեմբեր	Սնուցողի դեկտեմբեր	Սնուցողի Ընդամենը				
1	45211228-1	ԹԻՎ 8 ՆՈՒՀ վերանորոգման աշխատանքներ	900312400063	179800000	62930000	62930000	62930000	62930000	62930000
			900312000509		116870000	116870000	116870000	116870000	116870000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
 Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900312400063 /համայնք/
 ՀՀ 900312000509/սուբվենցիա/
 ՀՎՀՀ 09426088

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգչին>> ՍՊԸ
 Ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա
 ԲանկԱՅԲԻՂՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ

ՀՀ 1150018295365380
 ՀՎՀՀ 09400653

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն
