

ք. Երևան

« 25 » « 12 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էն Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 20.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 3.1.2 կետերը, ՀՀ կառավարության 12.09.2016թ N 38-Ա որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

Պայմանագրի չափաբաժին 9-ի մասով նախատեսված աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի փոփոխությամբ պայմանավորված Պայմանագրի գինը նվազեցնել 946 930 (ինը հարյուր քառասունվեց հազար ինը հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամով:

ՀՀ կառավարության 12.09.2016թ N 38-Ա որոշման մեթոդաբանության կիրառմամբ Պայմանագրի գինը նվազեցնել 347 419 (երեք հարյուր քառասունյոթ հազար չորս հարյուր տասնինը) ՀՀ դրամով: Պայմանագրի 5.1 կետը փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ բովանդակությամբ.

«Սույն Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 267 205 651 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր վաթսույոթ միլիոն երկու հարյուր հինգ հազար վեց հարյուր հիսունմեկ) ՀՀ դրամ, որից 211 200 941,83 (երկու հարյուր տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր հազար ինը հարյուր քառասունմեկ ամբողջ ութսուներեք) ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն» Գինը ներառում է կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

3-րդ չափաբաժին՝ 428 000 000 (չորս հարյուր քսանույթ միլիոն) ՀՀ դրամ, որից՝ 71 333 333,33 (յոթանասունմեկ միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք ամբողջ երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին՝ 380 000 000 (երեք հարյուր ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից՝ 63 333 333,33 (վաթսուներեք միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք ամբողջ երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

9-րդ չափաբաժին՝ 136 705 651 (մեկ հարյուր երեսունվեց միլիոն յոթ հարյուր հինգ հազար վեց հարյուր հիսունմեկ) ՀՀ դրամ, որից՝ 22 784 275 ,16 (քսաներկու միլիոն յոթ հարյուր ութսունչորս հազար երկու հարյուր յոթանասունհինգ ամբողջ տասնվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

10-րդ չափաբաժին՝ 322 000 000 (երեք հարյուր քսաներկու միլիոն) ՀՀ դրամ, որից՝ 53 750 000 (հիսուներեք միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Հիմք ընդունելով Պայմանագրի 3.1.2 կետը 9-րդ չափաբաժնով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանել դեկտեմբերի 25-ը:

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր Ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր Վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էն Շին» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Անտառային 170 Արմավիսբանկ
ՓԲԸ

ՀՀ 2500010603500100

ՀՎՀՀ 02664949

տնօրեն

Ա. Հայրուպետյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 9
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
S-3-21, Մ5-Երվանդաշատ-Բագարան ավտոճանապարհի կմ19+900 - կմ22+400 հատվածի
հիմնանորոգման աշխատանքների

(ՀՀ հազ. դրամ)

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	<i>I Հողային աշխատանքներ</i>				
1	Ֆրեզված ասֆալտրետոնով իրականացված ծածկի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 4 կմ	մ ³	131.175	0.569	74.582
2	Հողային պաստառի քանդում (10eIV կարգի բնահող) էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 4 կմ	մ ³	489.5	0.853	417.472
3	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	10	5.686	56.857
4	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 4 կմ	մ ³	214	0.853	182.511
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	836	1.359	1 135.718
	1.Ընդամենը				1 867.140
	<i>II Կողնակներ և կողային առուներ</i>				
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հսից =5 սմ	մ ²	4955	0.369	1 829.485
2	Կողային առուների իրականացում 10e IV բնահողում 0.65 մ ³ շ.տ., էքսկ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4.0 կմ	մ ³	155	0.937	145.177
3	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	2.8	5.464	15.298
	2.Ընդամենը				1 989.960
	<i>III Երթևեկային մաս</i>				
1	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում հսից=5 սմ	մ ²	12042	0.273	3 289.670
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	15500	2.584	40 052.204

3	Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ	մ ²	15500	4.137	64 119.951
	Նվազեցում Համաձայն ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ նիստի N38-Ա որոշման ԱՄՑ (IRI) անհարթության համար				-347.419
4	Արհեստական անհարթություններ (մանրահատիկ ա/բ) h _{max} =7սմ	մ ²	0	5.073	0.000
3.Ընդամենը					107 114.406
IV Իջատեղեր և մուտքեր					
1	Հողային պաստառի քանդում (10eIV կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	60	0.937	56.198
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	13.7	6.244	85.545
3	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	613.8	0.039	23.954
4	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	419.44	2.642	1 108.132
5	Խճային հիմք h=12 սմ	մ ²	194.36	0.937	182.043
6	Մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ	մ ²	194.36	3.512	682.661
7	Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ	մ ²	419.44	4.137	1 735.127
4.Ընդամենը					3 873.660
V Վաթեր					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (վաթերի տակ)	մ ³	11.65	4.683	54.559
2	30x34սմ վաթերի ջրամեկուսացում	մ ²	94.5	1.561	147.519
3	Ե-1-20-50 վաթերի ջրամեկուսացում	մ ²	148.2	1.561	231.347
4	30x34սմ վաթերի տեղադրում	մ ³	6	120.981	725.886
5	Ե-1-20-50 վաթերի տեղադրում	մ ³	15.8	131.260	2 073.906
6	Միաձույլ բետոնյա 20x40սմ եզրաշարի կառուցում (B20)	մ ³	7.04	39.026	274.744
5.Ընդամենը					3 507.960
VI Մայթեր					
1	Ջրահեռացման մետ. d=102մմ/4մմ խողովակների տեղադրում (հիդրոմեկուսացումով) մայթի տակ, 29 հատ	զծ.մ	0	9.366	0.000
2	Բազալտե 15x30 եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա 1զծ.մ - 0.035մ ³ (B-15)	զծ.մ	230	4.683	1 077.121
3	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի կառուցում 10x20 (B-20)	մ ³	4.42	26.245	116.004
4	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ²	331.5	3.000	994.500
5	Ավազային ա/բ h=3սմ	մ ²	331.5	3.200	1 060.800
6.Ընդամենը					3 248.425
VII Մետ. d=0.273մ խողովակների տեղադրում					

1	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում հետլիցքի համար	մ ³	0.45	1.000	0.450
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0.19	3.903	0.741
3	Մետ. d=0.273մ խողովակների տեղադրում	զծմ	5	10.000	50.000
4	Մետ. d=0.273մ խողովակների ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	զծմ	5	10.000	50.000
5	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.45	5.130	2.309
				7.Ընդամենը	103.500
<i>VIII Մետ. խողովակ d=0.530 մ</i>					
1	Ա/ց d=400մմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծ.մ	6.7	19.513	130.738
2	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով՝ հետլիցքի համար	մ ³	1.1	1.951	2.146
3	Ավազակոպճային հիմքի տեղադրում h=10սմ	մ ³	0.55	9.366	5.151
4	Մետաղական խողովակի d=0.530մ/7մ տեղադրում	զծմ	8.4	53.592	450.171
5	Խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	զծմ	8	9.366	74.930
6	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	1.1	9.366	10.303
				8.Ընդամենը	673.440
<i>IX Խողովակների նորոգում ու մաքրում, դիտահորերի բարձրացում</i>					
<i>Մետ d=273մմ խողովակի գլխամասի կառուցում</i>					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 4 կմ	մ ³	0.15	7.805	1.171
2	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 (0.8x0.8x0.3մ)	մ ³	0.175	21.855	3.825
3	Գլխամասի ջրամեկուսացում	մ ²	1.1	10.513	11.565
<i>Ե/բ d=1.0մ խողովակի մաքրում</i>					
4	Բնահողից մաքրում ձեռքով խողովակի մեջ, մուտքում և ելքում, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 4 կմ	մ ³	4	5.175	20.700
<i>Դիտահորեր</i>					
5	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B-20 (4 հատ)	մ ³	0.48	77.625	37.260
				9.Ընդամենը	74.520
X Կահավորում					
1	Գոյություն ունեցող ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	5	1.561	7.805
2	Ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	2	1.561	3.122

3	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	զծ.մ	648	19.988	12 952.300
4	Նոր ազդանշանային C1 տիպի պլաստիկ սյունների տեղադրում	հատ	60	3.903	234.157
5	Նոր ճան. նշանների տեղադրում	հատ	63	15.610	983.458
	- Նախագրուշացնող - 22 հատ				
	- Առավելության - 28 հատ				
	- Արգելող - 4 հատ				
	- Հատուկ թելադրանքի - 6 հատ				
	- Տեղեկատվության - 1 հատ				
- Լրացուցիչ տեղեկատվության - 2 հատ					
6	Ճանապարհի զծանշում (լուսասանդրադարձիչ ներկով)	մ ²	150.6	0.477	71.798
	- Հոծ գիծ 1.1 - 55 մ ²				
	- Ընդհատ գիծ 1.5 (1:3) - 35.15 մ ²				
	- Ընդհատ գիծ 1.6 (3:1) - 41.25 մ ²				
	- Գծանշում 1.14.1 - 9.6 մ ²				
	- Գծանշում 1.25 - 9.6 մ ²				
10.Ընդամենը					14 252.640
Ընդամենը* (հազ. դրամ)					136 705.651

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Վ» տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էն Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Անտառային 170
 Արմավիսբանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 2500010603500100
 ՀՎՀՀ 02664949
 տնօրեն
 Ա. Հայրապետյան



 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

« 25 » « 12 » 2020 թ. կնքված
 Թիվ 5 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

S-3-21, Մ5-Երվանդաշատ-Բագարան ավտոճանապարհի կմ19+900-կմ22+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

(«Ն դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
9	45231177/544	S-3-21, Մ5-Երվանդաշատ-Բագարան ավտոճանապարհի կմ19+900-կմ22+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	70,380,000.0	70,380,000.0	70,380,000.0	136,705,651.0	136,705,651.0	136,705,651.0	136,705,651.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էն Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Անտառային 170
 Արմավիսբանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 2500010603500100
 ՀՎՀՀ 02664949
 տնօրեն
 Ա. Հայրապետյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ