

ք. Երևան

22.08.2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղիկյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԼԱ ՇԻՆ» ՄՊԸ և «ԳՈՍՍ-ԳԸՈՒՊ» ՄՊԸ կոնսորցիումը՝ «ԷԼԱ ՇԻՆ» ՄՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Էդգար Վարդանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, և «ԳՈՍՍ-ԳԸՈՒՊ» ՄՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Տիգրան Բաբեղյանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿՄԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող կյուբերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Ե. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՏՁԶ-ՀՄԱ-ԱԵՁԲ-2025/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող կյուբերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական ետրամադիվատելիական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Ե. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքներ - 150 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված արտանի տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱԵԹԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական կյուբերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած կյուբերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ արանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման օրջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե՝

- ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
- բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
- գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,
- դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման օրջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Գազալատուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Գազալատուի կողմից Պայմանագրով սահմանված կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Գազալատուից պահանջել 5 օրյա ժամկետում Պատվիրատուին վերադարձնելու պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը:

3.1.9 Առաջարկել Գազալատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Գազալատուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Գազալատուի մասնակցությամբ զինել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Գազալատուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Գազալատուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Գազալատուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Գազալատուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Գազալատուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Գազալատուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր նախաձեռնությամբ փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3 Գազալատուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4 Գազալատուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաբերքին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնիտինգային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական երրմաստիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնիտինգային հարողական հաղորդակցությունների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջնուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային պայմանագրի պայմաններին համապատասխանող կյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր ետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Գազալատուն պարտավոր է

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ անակցացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.11 Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման կատարակային օգտագործումը հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը, վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն՝ Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 օրա ժամկետում:

3.4.12 Բանկային երաշխիքի հետ միասին Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է գնվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

3.4.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կասեցվելու կամ կասեցված համարվելու դեպքում, Էթե Պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը համընկնում է կասեցման ժամանակահատվածի հետ ներկայացնել ավելացված ժամանակահատվածի համար օրենսդրությամբ նախատեսված՝ բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ դրամի ձևով ապահովումները՝ մինչև կասեցումը գործող պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ, և Էթե կասեցված ժամանակահատվածը չի գերազանցում Պայմանագրի մինչև կասեցումը գործող ժամկետը, ապա կասեցված ժամկետի ընթացքը վերսկսելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՐԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է Էթե Կապալառուս ամբողջությամբ՝ անկողյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական եղբայրության անվան ինժեներական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում՝ շինարարական հրավարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնագիտական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կերպով կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուս Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էթե կատարման գնումների առթև համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուս հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կերում, հաստատում է Էթե կատարման ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուս պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էթե կատարման գնումների առթև համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուս չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էթե կատարման գնումների առթև համակարգի միջոցով Կապալառուսին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուս ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուսի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուս չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուս Էթե կատարման գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են նրկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուս պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուսի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի՝ ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածանկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 158 400 000 (մեկ հարյուր հիսուներեք միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 26 400 000 (քսանվեց միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 47 520 000 (քառասուներեք միլիոն հինգ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալատուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կապալատու ամբողջությամբ ապահովում է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում՝ տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը:

Կապալատուն պարտավորվում է Պատվիրատուի կողմից վճարված կանխավճարն օգտագործել Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով: Միաժամանակ կապալատուն պարտավորվում է Պատվիրատուին բանկային երաշխիքի հետ միասին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է զեմվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

Կապալատուի կողմից կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը ենթակա է վերադարձման Պատվիրատուին:

Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5-օրյա ժամկետում Կապալատուն պարտավորվում է Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակային օգտագործումը (տարբավորումների, նյութերի ձեռքբերում, և այլն) հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը, վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալատուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալատուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի զանձնապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը զանձնապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝

ՎԳ-ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ
ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ և իրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաբերը-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

6.1 Կապալառուս պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուսից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուսից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուսին վճարվող գումարների եկտ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական ետրմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության եևտ հարմարվողականության միջոցառումների) ետրմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուսի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության եետևյալ միջոցները:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության ետրմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական ետրմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՎՊՅԹՎԱԿՐԵԼԻ ՈՒԻԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՅՈՂՄ-ՄԱՅՈՂ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության եետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց եետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, ձրհեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական եուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուսն ետրկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց եետո Պատվիրատուս միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուս չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման եետևանքով Կապալառուսի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի եետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ էթե պայմանագրի զինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծախսերի կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության արկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց անվազ 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման ինչ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այլ գործարքների ինչ կապված հարաբերությունները կարգավորող կոմերտով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառու:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման ետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից ետևո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի արկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելից գումարների ետև՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի զանապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի ետև կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վնցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում է կատարող համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են նրաշեխրով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի -գ- և 17-րդ ենթակետի -բ- պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.15 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձնել: Մույն կետի խմատով կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները՝

«Շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափարարիչների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ներ)ի տեսակը(ները)
1	2
3	<p>Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխրացիա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆԱԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
կիսնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլինցու 31

ՀՎՀՀ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058238

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Մարգիս Բաղդասարյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Էլա Շին>> ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Սարվյան, Ղ. Աբրահամյան
փողոց 1
ՀՎՀՀ 08423013
Հ/հ՝ 220083335400000
Բանկ՝ Ալքա Բանկ ԲԲԸ
Գեղարքունիք մ/ճ
Տնօրեն
Էդգար Վարդանյան

/ստորագրություն/



<<ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ալյան,
Բլյուտով թղճ., 67/., 6րն.
ՀՎՀՀ՝ 01079371
Հ/հ՝ 220663331373000
Բանկ՝ Ալքա Բանկ ԲԲԸ
Տնօրեն՝ Տիգրան Բարեղանյան



ՄԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Չափաբաժին 3 - «22 Լոռու մարզի Մալիուսկի Շ. Ազեալուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների կատարման

N	Լկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Լյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
				A	B	C	
1	Քանդման աշխատանքներ						10,490,096
1	Տանկից թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ2	455.00	146.70	0.00	146.70	66,749
2	Ձեղնալուսամուտների թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ2	6.00	146.70	0.00	146.70	880
3	Ջրհորդամների քանդում	մ2	24.00	146.70	0.00	146.70	3,521
4	Ձրիավազների քանդում	հատ	6.00	350.74	0.00	350.74	2,104
5	Ձագարների քանդում	հատ	6.00	350.74	0.00	350.74	2,104
6	Ջրահեռացման խողովակների ապամուտածում	զմ	18.00	156.52	0.00	156.52	2,817
7	Կավարանների և տախտակամանի քանդում	մ2	450.00	112.79	0.00	112.79	50,756
8	Ապամուտածված Լյութերի և տանկից արքի հավաքում, իջեցում տանկից և դուրս բերում շենքից	տ	32.00	3986.31	0.00	3986.31	127,562
9	Առաջացած և գոյություն ունեցող շին. արքի հավաքում, բարձում և տեղափոխում 5 կմ	տ	18.00	3180.18	0.00	3180.18	57,243
10	Տանկից կառուցում Տանկից ծածկույթի պատրաստում գործարանային գունածածկույթով ցինկապատ պրոֆիլալոր թիթեղից d=0.5մմ /ՔՈՒ-21-0.5/	մ2	440.00	6623.87	0.00	6623.87	2,914,503
11	Ջրհորդանի իրականացում գործարանային ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.5,	զմ	26.00	7807.70	0.00	7807.70	203,000
12	Տանկից փոքր ծածկույթների պատրաստում 0.5մմ հատ. հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղից	մ2	74.50	7472.36	0.00	7472.36	556,691
13	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 80x100մմ, կերպարային ջրոտ ձագարները, անկյունակները	կ-տ	6.00	55787.06	0.00	55787.06	334,722
14	Փայտանյութի լրացում տանկից կոնստրուկցիաների համար	մ3	12.80	238595.73	0.00	238595.73	3,006,306
15	Կավարանի տեղադրում /տախտակ 50x50մմ/	մ3	3.50	236237.51	0.00	236237.51	826,831
16	Ծալեղնաուղերի կապերի լրացում մետաղալարով $\Phi 2 \times 4$ մմ պարապետին, կամ ծածկի սալերին	կգ	20.00	1445.50	0.00	1445.50	28,910
17	Ձեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ գործարանային գունածածկույթով գունավոր ցինկապատ թիթեղով d=0.5մմ, S=5x4.5մ2	մ2	9.00	7471.96	0.00	7471.96	67,248
18	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	2.00	61357.35	0.00	61357.35	122,715
19	Ձեղնապատուհանում խարամի շերտով 20սմ	մ3	82.00	9586.05	0.00	9586.05	786,058

21	Շեղումափոխիչների յուղաներկում բարեխափված դրակի 2 շերտ	մ2	1.62	2834.95	0.00	2834.95	4,593
22	Ծխիկներ, փական շերտափոխիչների համար	կ-տ	2.00	2105.50	0.00	2105.50	4,211
23	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ3	32.20	10659.14	0.00	10659.14	343,224
24	Կավարամանի եւ տախտակամանների հրապաշտպանում	մ2	450.00	345.98	0.00	345.98	155,891
25	Փայտյա կառուցվածքների մշակում հակամեխիկ կոլթով	մ3	32.20	3377.11	0.00	3377.11	108,743
26	Կավարամանի եւ տախտակամանի մշակում հակամեխիկ կոլթով	մ2	940.00	420.54	0.00	420.54	395,308
2	Ճարտարագետաշինարարական մաս						49,567,337
1	Տուճե շարվածքի քանդում 400մմ հաստությամբ	մ3	8.80	17677.35	0.00	17677.35	155,581
2	Միջնորմերի քանդում 200մմ հաստությամբ	մ3	4.70	11592.33	0.00	11592.33	54,484
3	Մուտքի դռների ապամոնտաժում	մ2	31.00	2470.49	0.00	2470.49	78,585
4	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանազոզով	մ2	61.00	3038.00	0.00	3038.00	185,318
5	Դռների ապամոնտաժում	մ2	47.50	1788.07	0.00	1788.07	83,983
6	Սալիկներից հատակների քանդում կապակցող շերտի հետ միասին	մ2	30.20	649.11	0.00	649.11	19,803
7	Մարմարե խճաքտուրե հատակի քանդում, շրիշակների հետ միասին	մ2	156.00	540.74	0.00	540.74	84,355
8	Փայտյա հատակի քանդում հիւսկնախցի հետ միասին	մ3	13.17	23187.49	0.00	23187.49	305,379
9	Լամինատե հատակի քանդում	մ2	78.00	877.67	0.00	877.67	52,858
10	Բազալտե սալիկների քանդում իր կապակցող կոլթով	մ2	1.80	1815.87	0.00	1815.87	2,909
11	Քախճասալի քանդում ցեմենտ-ավազային սվաղի հետ միասին	մ2	38.20	1179.22	0.00	1179.22	45,046
12	Քատակի խարամաքտուրե շերտի քանդում	մ3	18.50	3897.21	0.00	3897.21	72,098
13	Քատակի ցեմենտ-ավազային շերտի քանդում 50մմ հաստությամբ	մ2	185.00	943.91	0.00	943.91	174,623
14	Սանհանգույցի շեռոնե թումբերի քանդում	մ3	1.00	23222.38	0.00	23222.38	23,222
15	Ուացի սվաղի քանդում պատերից, սյուներից, հեծաններից մասնակի	մ2	320.00	1179.22	0.00	1179.22	377,350
16	Լեռքին պատերի ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	մ2	18.00	280.01	0.00	280.01	5,040
17	Բին և երկի մացրում պատերից և շեփերից	մ2	2205.00	238.87	0.00	238.87	526,708
18	Ուացի սվաղի քանդում առաստաղներից մասնակի	մ2	130.00	1542.06	0.00	1542.06	200,468
19	Բին և երկի մացրում առաստաղից, հեծաններից	մ2	860.00	238.87	0.00	238.87	205,428
20	Արտաքին պատերի վնասվածք հատվածների ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	մ2	120.00	280.01	0.00	280.01	33,601
21	Աստիճանների պողպատե քաղիքների ապամոնտաժում	տ	0.30	53219.68	0.00	53219.68	15,966
22	Էմալապատե աստիճանների պողպատե կոնստրուկցիաների քանդում	տ	0.48	53219.68	0.00	53219.68	24,481
23	Շին աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	120.00	2514.97	0.00	2514.97	301,796
24	Միջնորմերի կառուցում թեթևաքտուրե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	մ2	54.50	4320.05	0.00	4320.05	236,443
25	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթև քեոնով	մ3	2.50	37888.56	0.00	37888.56	94,721
26	Միջնորմերի շարվածքի ամրամալորում	տ	0.12	89496.61	0.00	89496.61	10,740
27	Սննդի ֆեռմացի	տ	0.12	419847.33	0.00	419847.33	50,382

28	Ե/բ լիանոց բարակորի պատրաստում B15 դասի բետոնից /b=100սմ/	մ3	0.22	94965.67	0.00	94965.67	20,692
29	Ամրան Փ12A500C	տ	0.01	382253.62	0.00	382253.62	3,708
30	Ամրան Փ6A240	տ	0.01	388514.48	0.00	388514.48	4,662
31	Այրամինե 60սմ հաստ, պրոֆիլներով ջերմակամրացվով 4+4սմ ապակեփաթեթով արտաքին դռների տեղադրում, /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/ բացվող	մ2	13.80	144126.02	0.00	144126.02	1,988,939
32	Այրամինե 60սմ հաստ, պրոֆիլներով ջերմակամրացվով 4+4սմ ապակեփաթեթով արտաքին չբացվող մասի տեղադրում, /ներառյալ, ապակեփաթեթը/	մ2	3.20	70183.85	0.00	70183.85	224,588
33	ՄՂՖ-ից խոլ դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄՂՖ-ից շրջանակով, ներառյալ՝ ՄՂՖ-ից երեսակալները, սարքերը, դռան արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխնիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	27.00	48160.38	0.00	48160.38	1,300,330
34	ՄՂՖ-ից քրեված ապակիով 6սմ հաստ, դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄՂՖ-ից շրջանակով, ներառյալ՝ ՄՂՖ-ից երեսակալները, սարքերը, դռան արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխնիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	27.00	55680.02	0.00	55680.02	1,503,361
35	Սանհանգույցների լամինացված ՄՂՖ-ից միջևորմներ - Լամինացված ՄՂՖ-ից դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	10.50	18047.15	0.00	18047.15	189,495
36	Լամինացված ՄՂՖ-ից միջևորմների տեղադրում ալյումինե շրջանակով /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	12.30	8271.61	0.00	8271.61	101,741
37	Այրամինե, բրկով, սպիտակ, 60սմ հաստ, ջերմակամրացվով, ապակեփաթեթով 4+4սմ, պրոֆիլ (արտերկիր), /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ բացվող	մ2	30.50	110953.79	0.00	110953.79	3,384,091
38	Այրամինե, բրկով, սպիտակ, 60սմ հաստ, ջերմակամրացվով, ապակեփաթեթով 4+4սմ, պրոֆիլ (արտերկիր), /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ չբացվող	մ2	30.50	60162.81	0.00	60162.81	1,634,966
39	Չորաբյուն ունեցող պատուհանների վերանորոգում /բռնակների, ծխնիների և ռետինե միջատիլիների փոխարինում/	հատ	9.00	4003.29	0.00	4003.29	36,030
40	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերակները	հատ	27.00	7519.64	0.00	7519.64	203,030
41	Ուղղանկյունների ձեռքբերում և տեղադրում	մ2	33.00	7519.64	0.00	7519.64	248,148
42	Պատուհանագոգերի տեղադրում	մ2	39.60	1063.01	0.00	1063.01	42,095
43	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը B=400սմ	զմ	99.00	5534.46	0.00	5534.46	547,912
44	Բատակներ - հսճի շերտի իրականացում	մ3	28.00	9737.04	0.00	9737.04	272,637
45	Բարձրեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ալյուսպին շաղախից 50սմ հաստությամբ, ցանցի տեղադրմամբ /հատակների տակ/	մ2	556.00	2319.14	0.00	2319.14	1,289,442
46	Բարձրեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ալյուսպին շաղախից 30սմ հաստությամբ	մ2	648.00	1095.31	0.00	1095.31	709,761
47	Անհատական հատիկ տեղադրում	-	0.48	8597.97	0.00	8597.97	11,110

48	Սմիլյևային ցանցի արժեքը Փ 38թ/ 200x200սմ բջիջներով	մ2	556.00	397.79	0.00	397.79	221,171
49	Քատակների ջրամեկուսացում ջրամեկուսիչ քամայուղով	մ2	34.00	2709.00	0.00	2709.00	92,106
50	Կերամիկայան սալիկներով հատակների պատրաստում /չափող/	մ2	34.00	7654.07	0.00	7654.07	260,238
51	Գոյություն ունեցող սպահատակի վերանորոգում վնասված հատվածների փոխարինում և կարանների իրականացում	մ2	36.00	10645.98	0.00	10645.98	383,255
52	Քատակների երեսպատում պրեսզրանիտե սալերով /չափող/	մ2	162.50	10645.98	0.00	10645.98	1,729,972
53	Աստիճանահարթակների երեսպատում պրեսզրանիտե սալերով /չափող/	մ2	4.20	10645.98	0.00	10645.98	44,713
54	Աստիճանահատերի երեսպատում աստճանի պրեսզրանիտե սալերով /վալիկավոր, եզրերը կողացված, չափող/ գործարանային արտադրության	մ2	8.50	18861.06	0.00	18861.06	160,319
55	Աստիճանահատերի երեսպատում պրեսզրանիտե սալերով /չափող/	մ2	4.40	18861.06	0.00	18861.06	82,989
56	Վինիլային ծածկույթի իրականացում 2 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	461.00	10827.14	0.00	10827.14	4,991,312
57	Պրեսզրանիտե շրիշակների տեղադրում h=80սմ	զմ	129.00	1271.49	0.00	1271.49	164,022
58	Շրիշակների պատրաստում ԱՂԾ-ից լամինացված H=80սմ	զմ	342.00	1766.92	0.00	1766.92	604,267
59	Դռների ալյումինե շեմեր, փոշեներկված	զմ	28.00	759.48	0.00	759.48	21,265
60	Ներքին հարդարում - Պատերի մասնակի սվաղում/հարթեցում/ գաջով բարելավված որակի	մ2	85.00	2215.82	0.00	2215.82	188,345
61	Ներքին շեպերի և սյուների սվաղում գաջով	մ2	45.60	5615.92	0.00	5615.92	256,086
62	Պատերի, սյուների և շեպերի ներկում լվացվող լատեքսային ներկով, բարելավված, ծեփամածկումով՝ գույնը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ՝	մ2	1956.00	1901.80	0.00	1901.80	3,719,921
63	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, մետաղական ցանցով	մ2	138.00	1961.91	0.00	1961.91	270,744
64	Ներքին շեպերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	22.00	5238.03	0.00	5238.03	115,237
65	Պատերի երեսպատում հախճաասլով /բարձրորակ, իսպանական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	135.00	8280.42	0.00	8280.42	1,117,857
66	Խողովակների քողարում ջրակայուն զիպսատվարաթղթե 12.5սմ հաստ. սալերով, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ2	16.00	5896.53	0.00	5896.53	94,344
67	Առաստաղի և հեծանների սվաղում գաջով, բարելավված որակի	մ2	66.00	2323.07	0.00	2323.07	151,000
68	Առաստաղների, հեծանների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված, ծեփամածկումով՝ գույնը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	մ2	995.00	2115.52	0.00	2115.52	2,104,942
69	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	38.00	5362.56	0.00	5362.56	193,052
70	Աստիճանների պատրաստի պլումինե արծաթափայլ խողովակավոր ճաղաչարի տեղադրում, h=120սմ	զմ	18.00	25566.79	0.00	25566.79	460,202

71	կրճիկե անցումներ հախճաասլի համար	զմ	138.00	872.28	0.00	872.28	120,375
72	սվաղի ցիկլապատ անկյունակներ	զմ	362.00	872.28	0.00	872.28	315,765
73	կրտաքին հարդարում - ճակատների սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարձրորակ,	մ2	375.00	4482.79	0.00	4482.79	1,681,046
74	Շեմերի ցեմենտ ավազե շաղախով սվաղում	զմ	131.00	832.46	0.00	832.46	109,052
75	ճակատների և շեմերի ներկում ֆասադային ներկով, ծեփանձկումով	մ2	405.20	1272.70	0.00	1272.70	515,898
76	ճակատների մաքրում ավազաշիբային եղանակով	մ2	738.00	2258.53	0.00	2258.53	1,666,796
77	Բազալտե պատուհանագրգռի տեղադրում 350x50սմ կտրվածքի	մ2	49.50	23746.35	0.00	23746.35	1,175,444
78	Գուլքային փայտամանի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների համար	100մ2	3.75	102153.70	0.00	102153.70	393,076
79	Բովիարների և մետաղական աստիճանի կառուցում - Ծածկարանի և Էլեկտրացրին աստիճանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	1.20	213731.27	0.00	213731.27	256,478
80	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ -80x40x4սմ	զմ	33.50	2818.84	0.00	2818.84	87,884
81	Մետաղ Էլեկտրացրին աստիճանի պատրաստելու համար	տ	0.76	538827.66	0.00	538827.66	409,509
82	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ -50x30x3սմ	զմ	24.00	1601.68	0.00	1601.68	38,440
83	խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	45.80	1686.54	0.00	1686.54	76,906
84	Անիան Ф20 А500С	կգ	20.00	381997.95	0.00	381997.95	7,639,959
85	Տակիցի ծածկույթի պատրաստում զոմավոր ցիկլապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5սմ /КП-25-0.5/	մ2	10.20	8033.80	0.00	8033.80	81,945
86	Գլխավոր մուտքի ծածկի ցեմենտ-ավազային իտրեցնող շերտի իրականացում 20780սմ հատուքյամբ	մ2	31.00	2807.65	0.00	2807.65	87,037
87	Գլխավոր մուտքի ծածկույթի իրականացում երկշերտ իտրեցնող շերտից կիսլաթիթեղով/ 4սմ	մ2	31.00	5150.86	0.00	5150.86	159,877
3 Զրամատակարարման ցանց							987,485
1	Անցքերի թացում պատի մեջ Ф120սմ	հատ	5.00	3752.83	0.00	3752.83	18,764
2	Պատյանի տեղադրում Ф106սմ պողպատե խողովակից L=0,5մ, 1 հատ	զմ	2.50	4886.29	0.00	4886.29	12,216
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	0.80	1597.93	0.00	1597.93	1,278
4	Խցավակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածձական կոլաժով	մ3	0.06	25594.44	0.00	25594.44	1,536
5	Անցքերի ցափակում В12.5 բետոնով	մ3	0.04	235080.04	0.00	235080.04	9,402
6	Բատակի բետոնե շերտի քանդում	մ3	1.00	23222.38	0.00	23222.38	23,222
7	Ենթաշերտի պատրաստում В15 դասի բետոնեց	մ3	1.00	47083.52	0.00	47083.52	47,084
8	խողովակների ապամոնտաժում Ф15-50սմ	զմ	48.00	511.91	0.00	511.91	24,572
9	խողովակաշարի անցկացում պողպատալիճնային խողովակներից Ф25x2.3սմ հիդրամլիկ փորձարկումով	զմ	40.00	1782.92	0.00	1782.92	70,517
10	խողովակաշարի անցկացում պողպատալիճնային խողովակներից Ф20x1.9սմ, հիդրամլիկ փորձարկումով	զմ	98.00	1672.06	0.00	1672.06	163,882

11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից $\Phi 20 \times 3$ մ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	39.00	2130.81	0.00	2130.81	83,102
12	Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն $\Phi 20$ մմ	հատ	1.00	5653.84	0.00	5653.84	5,654
13	Բրոնզե փական $\Phi 15$ մմ	հատ	5.00	3500.48	0.00	3500.48	17,502
14	Խրոմապատ անկյունային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	10.00	4432.92	0.00	4432.92	44,329
15	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի տակառիկի համար	հատ	10.00	1804.71	0.00	1804.71	18,047
16	Ճկուն խողովակ բացարանակոնքերի համար	հատ	22.00	1804.71	0.00	1804.71	39,704
17	Խրհանցային կոնքի խառնիչի տեղադրում	հատ	11.00	16124.47	0.00	16124.47	177,369
18	Շորակների տեղադրում	կ-տ	11.00	9732.77	0.00	9732.77	107,060
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	735.00	142.87	0.00	142.87	105,009
20	Դամակարգի լվացում, ախտահանում	զմ	177.00	97.49	0.00	97.49	17,256
4	Կոյուղու ցանց						1,687,898
1	Անցքերի բացում պատի վրա, $300 \times 300 \times 50$ մմ չափերի	հատ	2.00	3752.83	0.00	3752.83	7,506
2	Պատյանի տեղադրում $\Phi 219$ մմ պողպատե խողովակից, $L=0.5$ մ	զմ	1.00	23629.71	0.00	23629.71	23,630
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակացայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	0.60	1597.93	0.00	1597.93	959
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական կյուժով	մ3	0.09	25594.44	0.00	25594.44	2,304
5	Անցքերի ցափակում $B12.5$ բետոնով	մ3	0.03	235060.04	0.00	235060.04	7,052
6	Անցքերի բացում հատակի վրա, $150 \times 150 \times 300$ մմ չափերի	հատ	8.00	3752.83	0.00	3752.83	22,517
7	Դատակի բետոնե շերտի ցանցում 0.3×0.2 մ	մ3	0.50	23222.38	0.00	23222.38	11,611
8	Ենթաշերտի պատրաստում $B15$ դասի բետոնեց	մ3	0.50	47083.52	0.00	47083.52	23,542
9	Խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 50-100$ մմ	զմ	30.00	1304.49	0.00	1304.49	39,135
10	Լվացարանների ապամոնտաժում	կ-տ	7.00	820.45	0.00	820.45	5,743
11	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	8.00	924.97	0.00	924.97	7,400
12	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու կողմից օդակներով $\Phi 110$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	35.00	2028.70	0.00	2028.70	71,005
13	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու կողմից օդակներով $\Phi 50$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	96.00	1704.33	0.00	1704.33	163,618
14	Կոյուղու պոլիվինիլցլորոն ձևավոր մասեր $\Phi 110$ մմ	հատ	42.00	1940.31	0.00	1940.31	81,493
15	Կոյուղու պոլիվինիլցլորոն ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	120.00	1534.25	0.00	1534.25	184,110
16	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման տակառիկով	կ-տ	10.00	54334.46	0.00	54334.46	543,345
17	Կերամիկական կրատարով լվացարանների տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	11.00	38538.74	0.00	38538.74	423,926
18	Բոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	8.00	6174.32	0.00	6174.32	49,395
19	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	30.00	653.75	0.00	653.75	19,613
5	Ձեռուցում						9,973,431
1	Ձեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	Էլմ	253.25	992.40	0.00	992.40	251,325
2	Ձեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը $H=500$ մմ, $O=125$ ստ	հատ	1013.00	5263.75	0.00	5263.75	5,332,179

3	Այլզմինե սեղիոն մարտկոցի մոնտաժման կոմպլեկտ, ներառյալ կախիչները	կ-տ	74.00	4603.29	0.00	4603.29	340,643
4	Մարտկոցի կարգավորիչ փական 1/2" ԱՊx20	հատ	74.00	4132.13	0.00	4132.13	305,778
5	Մարտկոցի հետադարձ խցանային փական 1/2" ԱՊx20	հատ	74.00	5400.43	0.00	5400.43	399,632
6	Պոլիարոպիլենային անցում 1/2" ԱՊx20	հատ	50.00	947.48	0.00	947.48	47,374
7	Պոլիարոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 3/4" ԱՊx25	հատ	5.00	3910.22	0.00	3910.22	19,551
8	Պոլիարոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1" ԱՊx32	հատ	5.00	4962.97	0.00	4962.97	24,815
9	Պոլիարոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1 1/4" ԱՊx50	հատ	5.00	7970.82	0.00	7970.82	39,854
10	Գնդային փական 1 1/2"	հատ	2.00	5788.98	0.00	5788.98	11,578
11	Գնդային փական 1 1/4"	հատ	2.00	5788.98	0.00	5788.98	11,578
12	Գնդային փական /ամերիկանկա/ 3/4"	հատ	2.00	5788.98	0.00	5788.98	11,578
13	Ավտոմատ օդաժան 3/4" ԱՊ	հատ	10.00	3851.32	0.00	3851.32	38,513
14	Դատարկման փական 1/2"	հատ	15.00	5305.20	0.00	5305.20	79,578
15	խողովակաչարի անցկացում պոլիարոպիլենային այրումինե շերտով խողովակներից Φ 50x5.5մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	108.00	6200.20	0.00	6200.20	669,822
16	խողովակաչարի անցկացում պոլիարոպիլենային այրումինե շերտով խողովակներից Φ 40x5.0մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	126.00	4494.75	0.00	4494.75	566,339
17	խողովակաչարի անցկացում պոլիարոպիլենային այրումինե շերտով խողովակներից Φ 32x4.0մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	335.00	3045.83	0.00	3045.83	1,020,353
18	խողովակաչարի անցկացում պոլիարոպիլենային այրումինե շերտով խողովակներից Φ 20x3մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	105.00	1877.19	0.00	1877.19	197,105
19	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ափսոսան համար	կզ	60.00	653.75	0.00	653.75	39,225
20	Պոլիարոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր /տարրեր/	հատ	780.00	150.39	0.00	150.39	117,304
21	Պոլիարոպիլենային խողովակի ափսոսներ	հատ	890.00	45.12	0.00	45.12	40,157
22	Անցքերի բացում միջնորմներում Φ 70մմ	հատ	80.00	1317.75	0.00	1317.75	105,420
23	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	70.00	1457.83	0.00	1457.83	102,048
24	Սետաղական կանգնակների ապամոնտաժում	տ	0.20	53219.68	0.00	53219.68	10,644
25	Օդաթյուն ունեցող մայրուղային խողովակների ապամոնտաժում	զմ	210.00	886.71	0.00	886.71	186,209
26	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	2.00	2514.97	0.00	2514.97	5,030
6	Օդափոխություն						1,097,546
1	Կանաչային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ազրեսիվ միջավայրի համար L=500մ3/ժ, H=100Պա	հատ	1.00	20176.17	0.00	20176.17	20,176
2	Օդամուղի ճկուն միացում Φ 200	զմ	1.00	1203.14	0.00	1203.14	1,203
3	Դակադարձ փականների տեղադրում Φ 200	հատ	1.00	10497.23	0.00	10497.23	10,497
4	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1.00	21024.73	0.00	21024.73	21,025
5	Կանաչային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=100Պա	հատ	8.00	16023.31	0.00	16023.31	128,186
6	Օդամուղի ճկուն միացում Φ 125	զմ	16.00	375.98	0.00	375.98	8,016
7	Դակադարձ փականների տեղադրում Φ 125	հատ	8.00	9745.26	0.00	9745.26	77,962

8	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	2.00	21024.73	0.00	21024.73	42,049
9	Կենցաղային օդամուկ L=75ս/ժ, H=25Պա	հատ	1.00	11777.43	0.00	11777.43	11,777
10	Կանալային օդամուկ 100 Կտ հզորությամբ 220 Կ/Ներառյալ զոֆրա խողովակ/ ճեղքերում և տեղադրում	կ-տ	16.00	7670.04	0.00	7670.04	122,721
11	Կլոր ճաղաշար Ф125մմ	հատ	16.00	3940.08	0.00	3940.08	63,041
12	Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ	սՁ	70.00	6885.42	0.00	6885.42	481,979
13	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգալապատ ինքնակաշուն մեկուսիչով	սՁ	25.00	1550.22	0.00	1550.22	38,756
14	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և սարքավորումների մոնտաժման համար	կզ	20.00	924.46	0.00	924.46	18,489
15	Անցքերի բացում ծածկերում Ф122մմ	հատ	13.00	4128.30	0.00	4128.30	53,668
7	Էլեկտրական ուժային մաս						4,390,453
1	Մետաղական արկղի տեղադրում 1200x600x250մմ չափերի	հատ	1.00	64169.94	0.00	64169.94	64,170
2	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում ВРУ8504 - 2x250Ա	հատ	1.00	55910.27	0.00	55910.27	55,910
3	Բաշխիչ պատմանս վահանի տեղադրում 54 մոդուլի	հատ	2.00	42133.58	0.00	42133.58	84,267
4	Բաշխիչ պատմանս վահանի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	4.00	18421.72	0.00	18421.72	73,687
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	4.00	3948.16	0.00	3948.16	15,793
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 50Ա	հատ	3.00	3910.93	0.00	3910.93	11,733
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	8.00	3882.29	0.00	3882.29	31,058
8	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	14.00	3157.50	0.00	3157.50	44,205
9	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	38.00	3157.50	0.00	3157.50	113,670
10	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	45.00	3157.50	0.00	3157.50	142,088
11	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-40	հատ	3.00	4505.22	0.00	4505.22	13,516
12	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում միաֆազ Y30-63	հատ	2.00	4813.10	0.00	4813.10	9,626
13	ВВГНГ-1 5x16ԱՄ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում չիլոհեզվոր	զմ	15.00	6794.34	0.00	6794.34	101,915
14	ВВГНГ-1 5x10ԱՄ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում չիլոհեզվոր	զմ	35.00	3803.03	0.00	3803.03	133,106
15	ВВГНГ-1 5x6ԱՄ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում չիլոհեզվոր	զմ	30.00	2069.60	0.00	2069.60	62,088
16	ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 56վտ հզորությամբ.	հատ	84.00	9365.36	0.00	9365.36	786,690
17	ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ. վթարային մարտկոցով	հատ	5.00	15381.07	0.00	15381.07	76,905
18	ԼԵՂ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, պաշտպանիչ ցանցով	հատ	14.00	17937.75	0.00	17937.75	251,129
19	ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ. 600x600մմ, 4000Կ, վթարային մարտկոցով	հատ	5.00	19892.86	0.00	19892.86	99,464
20	ԼԵՂ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 30վտ հզորությամբ.	հատ	13.00	4101.61	0.00	4101.61	53,321
21	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում ջարձակով զրատախտակի 18վտ հզորությամբ. 1000x80մմ	հատ	14.00	6357.50	0.00	6357.50	89,005
22	ԼԵՂ տիպի պատի լուսատուների տեղադրում 25վտ հզորությամբ	հատ	7.00	5605.54	0.00	5605.54	39,239

23	ԷՆԵՅԵ ցույց սովոր ուղեցույց լուսատուներ մարտկոցով, 9վտ հզորությամբ	հատ	7.00	6676.48	0.00	6676.48	46,735
24	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում /ճեղնահարկ/ 15վտ հզորությամբ	հատ	5.00	4853.57	0.00	4853.57	24,268
25	Եռաֆազ վարդակի տեղադրում, հողանցիչով, 32Ա, 380Վ	հատ	1.00	6394.46	0.00	6394.46	6,394
26	Վարդակների տեղադրում երկսակ, հողանցիչով, 16Ա, 220Վ	հատ	165.00	2138.34	0.00	2138.34	352,626
27	Երկստեղծավոր անջատիչների տեղադրում 16Ա, 220Վ	հատ	10.00	2902.85	0.00	2902.85	29,028
28	Մեկստեղծավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	55.00	2103.24	0.00	2103.24	115,878
29	Տուփեր անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	231.00	180.47	0.00	180.47	41,689
30	Բառամարար տուփեր	հատ	90.00	150.39	0.00	150.39	13,535
31	BBԴԻԴ-1 3x2.5ԱՄ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չրվիզվող/	գմ	760.00	827.05	0.00	827.05	628,558
32	BBԴԻԴ-1 3x1.5ԱՄ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չրվիզվող/	գմ	690.00	612.29	0.00	612.29	544,938
33	Գոֆրա պլաստման խողովակ Ф15մմ	գմ	150.00	615.96	0.00	615.96	92,394
34	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	130.00	893.26	0.00	893.26	116,124
35	Վարդակների ապամոնտաժում	հատ	170.00	151.18	0.00	151.18	25,701
8	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգեր/զանգ/տեսահսկման համակարգ						1,569,274
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ С2000-М	հատ	1.00	63256.33	0.00	63256.33	63,256
2	Երկարակի գծի վերահսկիչ С2000-КДП	հատ	2.00	23614.25	0.00	23614.25	47,228
3	Հասցեային ուղեային բլոկ С2000-СП2 տո. 02	հատ	1.00	22554.56	0.00	22554.56	22,555
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2.00	5954.46	0.00	5954.46	11,909
5	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	2.00	4064.19	0.00	4064.19	8,128
6	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	41.00	3734.83	0.00	3734.83	153,128
7	Զերմային հասցեային ազդասարք С2000-ИП-03	հատ	3.00	3591.63	0.00	3591.63	10,775
8	Չեղի ղեկավարման հասցեային ազդասարք ИП 513-3АМ	հատ	5.00	3594.04	0.00	3594.04	17,970
9	Համակցված լուսանշանային ազդարար (ներքի) SPW-220	հատ	4.00	20119.02	0.00	20119.02	80,476
10	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10180 RBR	գմ	2.00	8172.97	0.00	8172.97	16,346
11	Պլաստիկ մալուխուղ T - ձև ելեմետ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10181 RBR	հատ	1.00	3007.86	0.00	3007.86	3,008
12	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անցուն սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10183 RBR	հատ	1.00	1353.54	0.00	1353.54	1,354
13	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10185 RBR	հատ	2.00	2376.21	0.00	2376.21	4,752
14	Իրակայուն մալուխ КСРВн(А)-FRLS 1x2x0,80 մմ, իրակայունության աստիճանը 180ր.	գմ	180.00	380.17	0.00	380.17	68,431
15	Իրակայուն մալուխ КСРВн(А)-FRLS 1x2x0,97 մմ, իրակայունության աստիճանը 180ր.	գմ	720.00	702.32	0.00	702.32	506,870
16	Սնուցման մալուխ 2x1մմ	գմ	25.00	594.94	0.00	594.94	14,874
17	Պլաստման ճկախողովակ Ф20մմ	գմ	70.00	615.96	0.00	615.96	43,117
18	Մոնտաժահին Լուսեռ	Լուս	1.00	45117.87	0.00	45117.87	45,118

19	Ծրագրային ապահովման լիաթեթ	կ-տ	1.00	451178.69	0.00	451178.69	451,179
9	Չանգի և ժամացույցային համակարգ						68,751
1	Չանգ դարձակակի 220V M3M-1 մոնտաժում	հատ	2.00	3556.42	0.00	3556.42	7,113
2	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի 4C-2-08-ՆԱԿՈՒԱ մոնտաժում	կ-տ	1.00	24298.70	0.00	24298.70	24,299
3	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող" ժամացույց համարված ընթացափուլ ինդիկացիան կարմիր P-100B-R -ի մոնտաժում	հատ	1.00	7542.65	0.00	7542.65	7,543
4	Առուցանել մարմն 2x1,5մ	զմ	65.00	456.87	0.00	456.87	29,697
10	Տեսահսկողություն						1,330,919
1	Ցանցային տեսահսկողության 1HDMI, 1VGA, 16 մուտք/կամ համարժեք	հատ	1.00	69270.82	0.00	69270.82	69,271
2	Կոշտ սկավառակ, 4TB	հատ	1.00	55645.37	0.00	55645.37	55,645
3	Ավտոմատ սևուցանել քլոկ 500 վր	հատ	1.00	61387.94	0.00	61387.94	61,388
4	Մարտկոց 12V, 28 Ասմ	հատ	1.00	29363.17	0.00	29363.17	29,363
5	Մոնիտոր 32" դոլմ	հատ	1.00	9308.14	0.00	9308.14	9,308
6	Տեսախցիկ 2ՄՊ, 2.8սմ, զիշեր /ցրտել (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոնսյեկտով /կամ համարժեք	հատ	5.00	9964.56	0.00	9964.56	49,823
7	Տեսախցիկ 4ՄՊ, 3.6սմ, զիշեր /ցրտել (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոնսյեկտով /կոնսոլետն /կամ համարժեք	հատ	7.00	12971.81	0.00	12971.81	90,803
8	Մալուխի մոնտաժում UTP Cat 5E	զմ	620.00	655.54	0.00	655.54	537,543
9	Կոնսեկտոր 1000.Mbit/second արագություն ապահովող	հատ	35.00	1503.93	0.00	1503.93	52,638
10	Տոսի 100 x100սմ IP55	հատ	5.00	2707.07	0.00	2707.07	13,535
11	Պոլիէթիլենային զոֆրե խողովակ Φ20սմ	զմ	65.00	506.46	0.00	506.46	32,920
12	Պատերի մեջ անցքի բացում	հատ	30.00	3752.83	0.00	3752.83	112,585
13	Պատերի մեջ անցքի վերականգնում	հատ	30.00	1408.12	0.00	1408.12	42,244
14	Ծրագրային ապահովում	կ-տ	1.00	123322.17	0.00	123322.17	123,322
15	Պոլիէթիլենային սակառ ամրակապման դետալներով	զմ	80.00	631.65	0.00	631.65	50,532
11	Բարեկարգման աշխատանքներ						48,563,731
1	Սայթերի և սպիլաների ամփայտբոսոնե ծածկույթի քակում	մ2	289.00	640.03	0.00	640.03	184,969
2	Աստիճաններ, հարթակների և տարածքում բոսոնե քայքայված պատերի քակում	մ3	54.00	23222.38	0.00	23222.38	1,254,009
3	Ամփայտբոսոնե շերտի քակում	մ3	39.50	5587.62	0.00	5587.62	220,711
4	Հանքանյութով տոզրոված խճային ծածկույթների քակում	մ3	93.00	935.23	0.00	935.23	86,976
5	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, ճանապարհների, սայլաների, եզրաքարերի և այլ կառուցվածքների իրականացման համար	մ3	160.00	3326.01	0.00	3326.01	532,162
6	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ափիքնաքարների վրա բարձելով	մ3	265.00	647.13	0.00	647.13	171,489
7	Գրունտի ետիցը շերտ-շերտ տրոխանումով	մ3	43.00	325.02	0.00	325.02	13,976
8	Տարածքի մաքրում, աղի հավաքում, տեղափոխում և քարծում ինքնաթափ մեղմանների վրա	տ	135.00	1783.95	0.00	1783.95	240,833
9	Շին աղբի և ավերող գրունտի տեղափոխում մինչև 5 կմ	տ	772.50	1970.72	0.00	1970.72	1,522,381
10	Մակերեսների մեղմալայացված հարթեցում	մ2	960.00	218.87	0.00	218.87	210,115
11	Խճային հիվե H=12սմ	մ2	1250.00	1495.38	0.00	1495.38	1,869,225
12	Քիտումի ցում խճի վրա 40 մ2 (4.12սմ/1000մ2)	տ	5.00	264263.87	0.00	264263.87	1,321,319

13	Մանրահատիկ աֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ2	1250.00	5080.78	0.00	5090.78	6,383,475
14	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ	մ3	52.00	10923.68	0.00	10923.68	568,031
15	Մայթերի, սալվածքների ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ աֆալտբետոնից 30սմ հաստությամբ	մ2	420.00	2972.59	0.00	2972.59	1,248,489
16	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	17.00	10923.68	0.00	10923.68	185,548
17	Բազալտե նոր եզրագրերի տեղադրում 300x150սմ չափերի, 87.5 բետոնե հիմքով	զմ	309.00	10436.32	0.00	10436.32	3,224,823
18	Խճի նախ, շերտի իրականացում/նոր կառուցվող աստիճաններ և հարթակների /	մ3	1.50	9737.04	0.00	9737.04	14,606
19	Նրբ միաձուլ աստիճանների և հարթակների կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	1.50	48574.22	0.00	48574.22	72,861
20	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.05	382253.62	0.00	382253.62	19,877
21	Ամրան Փ8 A1	տ	0.02	388509.97	0.00	388509.97	6,547
22	Աստիճանների և հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 30սմ հաստ., ներառյալ հիղումը	մ2	12.00	15252.73	0.00	15252.73	183,033
23	Աստիճանների թեքահարթակի պատրաստի աչքովիստ արձաթափայլ խողովակավոր բազիլիցների տեղադրում	զմ	10.00	25566.79	0.00	25566.79	255,668
24	Ցանկապատի պատերի և հենապատերի սլաքում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարձրորակ	մ2	168.00	4482.79	0.00	4482.79	753,109
25	Ցանկապատի պատերի և հենապատերի ներկում ֆասադային ներկով, ճեփամանկումով	մ2	168.00	1272.70	0.00	1272.70	213,814
26	Լախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից հսից 200սմ հաստությամբ տոփանևսմբ /ապահովվելով երկկողմանի թեցուքովնց/	մ3	97.80	10923.68	0.00	10923.68	1,068,336
27	Ամրանաձուլված բետոնե սալի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից 100սմ հաստությամբ	մ3	48.90	46284.49	0.00	46284.49	2,263,312
28	Ամրանային ցանց Փ 5Acl, քայլը 200x200սմ բջիցներով	տ	1.09	388514.48	0.00	388514.48	421,764
29	Բետոնե հատակի հիղում	մ2	487.00	1602.82	0.00	1602.82	780,573
30	Միաձուլ բետոնե ծածկույթի իրականացում 15սմ հաստ.հարթեցումը և փոսանց իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով /հարթեցում-տաքացվող գլղրն-կառուկ/փոսում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով/	մ2	487.00	20341.14	0.00	20341.14	9,906,135
31	Ֆուտրոյի դաշտի մեքենայացված զեանշում 100սմ քայլությամբ /երկտակ/	զմ	180.00	220.96	0.00	220.96	39,773
32	Մետաղական ցանկապատի իրականացում /h=2մ/բետոնե հիմքով և դարպասների իրականացում մետաղական մասերի երկտակ յուղաներուսով/	զմ	151.00	31326.89	0.00	31326.89	4,730,360
33	Մետաղական ցանկապատի և մետաղական դարպասներ Բետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի ծանր բետոնով	մ3	1.01	52947.20	0.00	52947.20	53,371
34	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.23	191766.55	0.00	191766.55	44,106
35	Մետաղական կոր խողովակ 76x4սմ	զմ	16.70	3374.82	0.00	3374.82	55,354

37	Մեծդակն թելի 10մմ հաստությամբ	մ2	0.40	42722.11	0.00	42722.11	17,089
38	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ2	46.00	821.16	0.00	821.16	37,773
39	Տուտրոլի դարպասի ցանց	հատ	2.00	12332.22	0.00	12332.22	24,864
40	Ներկակույք	կգ	3.50	957.25	0.00	957.25	3,350
41	Դաշտի Մետաղական ցանկապատ և մետաղական դարպասներ - Մետաղական ցանկապատի և դռնակի պատրաստում և տեղադրում	տ	10.59	105436.92	0.00	105436.92	1,116,999
42	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 80x120x4մմ	կգ	2230.00	496.30	0.00	496.30	1,106,749
43	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x30x3մմ	կգ	8364.00	466.22	0.00	466.22	3,899,464
44	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.15	380450.45	0.00	380450.45	58,589
45	Թեթևադրված —8x120x120մմ	տ	0.15	538827.66	0.00	538827.66	82,979
46	Մետաղական ճաղափոր դռնակի տեղադրում	հատ	1.00	23191.27	0.00	23191.27	23,191
47	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	9.20	10923.68	0.00	10923.68	100,496
48	Բետոնե հիմքերի և պատերի կառուցում B12.5 դասի ընտանից	մ3	14.80	35720.32	0.00	35720.32	528,861
49	Ամրան Ф16 А500С	տ	0.59	382253.62	0.00	382253.62	225,530
50	Ամրան Ф8 АI	կգ	285.00	388.01	0.00	388.01	110,583
51	Ամրան Ф18 А500С L=200մմ	կգ	20.16	382.25	0.00	382.25	7,706
52	Ծխնիներ	հատ	8.00	1203.14	0.00	1203.14	9,625
53	Փակվաններ, բռնակ	հպտ	2.00	12031.43	0.00	12031.43	24,063
54	Լոր և տարածքում առկա մետաղափառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	13.80	28791.61	0.00	28791.61	397,324
55	Ավելորդ գրունտի հանվածում, քարծում և տեղափոխում 5կմ	տ	56.00	2909.12	0.00	2909.12	162,911
56	Փայտե նստատեղերով թուջե նստարանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	5.00	67676.80	0.00	67676.80	338,364
57	Փայտե երեսպատվածքով թուջե աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	5.00	27070.72	0.00	27070.72	135,354
12	Սարքավորումներ						2,273,978
1	Կանաչային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ազդեսխալ միջավայրի համար L=500մ3/ժ, H=100Պա	հատ	1.00	62609.33	0.00	62609.33	62,609
2	Կանաչային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=100Պա	հատ	8.00	33324.32	0.00	33324.32	266,596
3	Անցադաշային օդամուղ L=75մ3/ժ, H=25Պա	հատ	1.00	30294.84	0.00	30294.84	30,295
4	Սուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում ВРУ8504 - 2x250Ա	հատ	1.00	252456.96	0.00	252456.96	252,457
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	4.00	3996.92	0.00	3996.92	15,996
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 50Ա	հատ	3.00	3736.36	0.00	3736.36	11,209
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	8.00	3534.40	0.00	3534.40	28,275
8	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	14.00	1686.41	0.00	1686.41	23,610
9	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	36.00	1686.41	0.00	1686.41	60,711
10	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	45.00	1686.41	0.00	1686.41	75,888
11	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ ՎՅՕ-40	հատ	3.00	7927.15	0.00	7927.15	23,781
12	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում միաֆազ ՎՅՕ-63	հատ	2.00	10098.28	0.00	10098.28	20,197
13	Քանակարգի կառավարման գիսավոր վահանակ С2000-М	հատ	1.00	68668.29	0.00	68668.29	68,668
14	Երկարանի գծի վերահսկիչ С2000-КДП	հատ	2.00	19186.73	0.00	19186.73	38,373
15	Հասցեային ռեյնային բլոկ С2000-С112 առ. 02	հատ	1.00	11714.00	0.00	11714.00	11,714
16	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04	հատ	2.00	23226.04	0.00	23226.04	46,452

17	Մարտիկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	2.00	9896.31	0.00	9896.31	19,793
18	Յիսի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	41.00	7573.71	0.00	7573.71	310,522
19	Ցերսային հասցեային ազդասարք С2000-ИП-03	հատ	3.00	6563.88	0.00	6563.88	19,892
20	Չեղի ղեկավարման հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	5.00	5301.60	0.00	5301.60	26,508
21	Չանգ դարձակակի 220V М3М-1 մոնտաժում	հատ	2.00	14844.47	0.00	14844.47	29,889
22	“Դեկավարող” ժամացույց-կայանի ԿС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կտ	1.00	81796.06	0.00	81796.06	81,796
23	Էլեկտրոնային “Դեկավարող” ժամացույց համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-R -ի մոնտաժում	հատ	1.00	35343.98	0.00	35343.98	35,344
24	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 16 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	1.00	111081.06	0.00	111081.06	111,081
25	Մոնիտոր 32" դոյմ	հատ	1.00	65638.81	0.00	65638.81	65,639
26	Տեսախցիկ 2ՄՊ, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կունպեկտով /կամ համարժեք/	հատ	5.00	32314.49	0.00	32314.49	161,572
27	Տեսախցիկ 4ՄՊ, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP87, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կունպեկտով /կունջտեղ/ /կամ համարժեք/	հատ	7.00	53516.05	0.00	53516.05	374,612
Արժեք							132,000,000
ԱԱՀ							26,400,000
Ընդամենը							158,400,000

* Կապալառուի աշխատանքները կատարում է ՀՀ Լոռու մարզի Մալիտսկի Շ. Ազնալուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի հասցեում:

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլկնցու 31
 ՀՎՀՀ 00846441
 Հ/Հ՝ 900011058238
 Կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Էլրա Շին>> ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Սարուխան, Հ.Արդախանյան փողոց 1
 ՀՎՀՀ 08423013
 Հ/հ՝ 220083335400000
 Բանկ՝ Ակրա Բանկ ԲԲԸ
 Գեղարքունիք մ/ճ
 Տնօրեն
 Էդգար Վարդանյան



<<ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Բլյուտով թաղ., 67., 6րն.
 ՀՎՀՀ՝ 01079371
 Հ/հ՝ 220663331373000
 Բանկ՝ Ակրա Բանկ ԲԲԸ
 Տնօրեն Տիգրան Բարեկամյան



ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԳՈՍՏ-ԳԸՈՒՊ» ՍՊԸ կոնսորցիումը հավաստում է, որ ՀՏՁԷ-ՀՄԱ-ԱԵՉԲ-2025/4 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի Չափաքամին 3-ի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է եույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ 22, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ 00846441

Հ/Հ՝ 900011058238

Կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՊԱԱՌՈՒ

<<Էլա Շին>> ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Սարուխան, Հ.Արրահամյան
փողոց 1

ՀՎՀՀ 08423013

Հ/հ՝ 220083335400000

Բանկ՝ Ակրա Բանկ ԲԲԸ,
Գեղարքունիք մ/ճ
Տնօրեն

Երգար Վարդանյան

/ստորագրող թյուն/



<<ԳՈՍՏ-ԳԸՈՒՊ>> ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ավան,
Բլյուտով թոյմ., 67շ., 6րն.

ՀՎՀՀ՝ 01079371

Հ/հ՝ 220663331373000

Բանկ՝ Ակրա Բանկ ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Տիգրան Բարեղամյան

/ստորագրող թյուն/



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Շ. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ*	
		Մկիզբը	Ավարտը
3	«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Շ. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	150 օրացուցային օր

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900011058238

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
 Մարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԱՌՈՒ

<<Էլլա Շին>> ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,
 գ. Սարուխան, Հ. Արթուրյանի
 փողոց 1
 ՀՎՀՀ՝ 08423013
 Հ/հ՝ 220083335400000

Բանկ՝ Ակրա Բանկ ԲԲԸ,
 Գեղարքունիք մ/ճ
 Տնօրեն
 Էդգար Վարդանյան


 /տնօրագրություն/



<<ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ալան,
 Բլյուտով թոճ., 67շ., 6րկ.
 ՀՎՀՀ՝ 01079371
 Հ/հ՝ 220663331373000

Բանկ՝ Ակրա Բանկ ԲԲԸ
 Տնօրեն՝ Տիգրան Բարեղամյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՏՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի														
ԾՀ	գնումների պայմանագրերի կախարհական միջուկիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԼԸ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ առիթների, ստորև բերված**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
3	4523122209801	«ՀՀ ԿՈՄՄՆԻԿԱՑԻՍ ԿԱԼԻԳՐԻ ԵՎ ԱՆՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ԿՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԵՐՄԱՆԱԿՐԻՊԿԱՆՆԵՐ» ԼԵԾՅՈՒՍՏՆԵՆԱԿԱՆԵՐ								110,660,000	110,660,000	110,660,000	110,660,000	110,660,000	110,660,000	110,660,000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող ծանամայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900011058238

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Մարտին



ԿԱՊԱԱՌՈՒ

<<Էլա Շին>> ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,
 գ. Սարտիխան, Հ.Արշահանյան
 փողոց 1

ՀՎՀՀ՝ 08423013
 Հ/հ՝ 220083335400000

Բանկ՝ Ալքրա Բանկ ԲԲԸ
 Գեղարքունիք մ/ճ
 Տնօրեն
 Էդգար Վարդանյան

/տնօրագրություն/

ԿՏ



<<ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ավան,
 Բլլուտով թոճ., 672, 6րկ.

ՀՎՀՀ՝ 01079371
 Հ/հ՝ 220663331373000

Բանկ՝ Ալքրա Բանկ ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Տիգրան Բարեդարյան

/տնօրագրություն/



Պայմանագրի կողմ _____ _____ գտնվելու վայրը _____ հհ _____ հվհհ _____	Պատվիրատու _____ _____ գտնվելու վայրը _____ հհ _____ հվհհ _____
---	--

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

* * * * 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կերման ամսաթիվը՝ « ____ » * * * * 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ * * * * 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման /հազար դրամ/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված զևման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զևման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիրսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
զման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման և պատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐՐ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
Ֆինանսական օրգանիզացիայի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կառավարողի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կառավարողի անվանումը
պայմանագիրը.

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.10 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական օրգանիզացիայի անվանումը/ նվերատուի անունը, անուն արձանագրել)

_____ (ստորագրողներ)

Կ. Տ. (ստորագրողի անունը)

«--» 20 թ.