

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 12

24.12.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/4Շ կապալալին աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 24 » « 07 » 2023թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ և «Քարավան» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Բաղայանի և «Քարավան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերությունների միջև 23.12.2021թ. կնքված N ՀԳ/2021 համատեղ գործունեության պայմանագրի վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 24.12.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/4Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմած «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊ ընկերության ներկայացրած մասնագիտական եզրակացությունը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարված փոփոխություններով պայմանավորված Պայմանագրի ընդհանուր գինը նվազեցնել **83 384 924** (ութսուներեք միլիոն երեք հարյուր ութսունչորս հազար ինը հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամով և Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **7 851 819 008** (յոթ միլիարդ ութ հարյուր հիսունմեկ միլիոն ութ հարյուր տասնինը հազար ութ) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն, որից «Քարավան» ՍՊ ընկերության կողմից կմ0+000-կմ9+500 հատվածում իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է **3 846 657 921** (երեք միլիարդ ութ հարյուր քառասունվեց միլիոն վեց հարյուր հիսունյոթ հազար ինը հարյուր քսանմեկ) ՀՀ դրամ, իսկ «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊ ընկերության կողմից կմ9+500-կմ19+889 հատվածում իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է **4 005 161 087** (չորս միլիարդ հինգ միլիոն մեկ հարյուր վաթսունմեկ հազար ութսունյոթ) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.2 Սահմանել, որ 2022թ. նախատեսված, սակայն չկատարված ընդհանուր աշխատանքների գինը նվազում է **83 384 924** (ութսուներեք միլիոն երեք հարյուր ութսունչորս հազար ինը հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամով և **2 426 719 366** (երկու միլիարդ չորս հարյուրքսանվեց միլիոն յոթ հարյուր տասնինը հազար երեք հարյուր վաթսունվեց) ՀՀ դրամի փոխարեն կազմում է **2 343 334 442** (երկու միլիարդ երեք հարյուր քառասուներեք միլիոն երեք հարյուր երեսունչորս հազար չորս հարյուր քառասուներկու) ՀՀ դրամ, ընդ որում.

«Քարավան» ՍՊ ընկերության կողմից կմ0+000-կմ9+500 հատվածում 2022թ. նախատեսված, սակայն չկատարված աշխատանքների գինը մնում է անփոփոխ՝ **212 544 668** (երկու հարյուր տասներկու միլիոն հինգ հարյուր քառասունչորս հազար վեց հարյուր վաթսունութ) ՀՀ դրամ, ներառյալ բոլոր ծախսերը, շահույթը և ԱԱՀ-ն:

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊ ընկերության կողմից կմ9+500-կմ19+889 հատվածում իրականացվելիք աշխատանքների գինը **2 214 174 698** (երկու միլիարդ երկու հարյուր տասնչորս միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունչորս հազար վեց հարյուր ինսունութ) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի **2 130 789 774** (երկու միլիարդ մեկ հարյուր երեսուն միլիոն յոթ հարյուր ութսունինը հազար հոթ հարյուր յոթանասունչորս) ՀՀ դրամ ներառյալ բոլոր ծախսերը, շահույթը և ԱԱՀ-ն:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի ընդհանուր և 2023 թվականի իրականացվելիք աշխատանքների (2022թ. նախատեսված, սակայն չկատարված ընդհանուր աշխատանքներ, «Քարավան» ՍՊ ընկերության կողմից 2022թ. նախատեսված, սակայն չկատարված աշխատանքներ և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊ ընկերության կողմից 2022թ. նախատեսված, սակայն չկատարված աշխատանքներ) ծավալաթերթ նախահաշիվները՝ համաձայն Հավելված 1-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2023թ. Վճարման Ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն համաձայնագրի դրույթները տարածվում են Կողմերի միջև 2023 թվականի մարտի 29-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքներին ախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՎՀՀ 00250339
տնօրեն
Ա. Բաղայան



«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքած
«Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Ստեփանակերտի մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
տնօրեն
Հ. Հակոբյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ
0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների
(Ընդհանուր աշխատանքներ)**

/ՀՀ դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափանք միավոր	Ծավալ նոր	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը նոր
1	2			4	
	<i>I. Հողային աշխատանքներ</i>				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1996,2	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	448687	1996,2	895668989,4
	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	1272	1	1272
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2763	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	299432	2763	827330616
	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	2456	1	2456
3	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1512,9	0
3'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	65928	1512,9	99742471,2
	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	101703	1996,2	203019528,6
	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	4214	1	4214
4	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	82236	1575,9	129595712,4
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	381	1	381
5	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	280117	575,1	161095286,7
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	891	1	891
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	8299	2457	20390643
6	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3 կմ	մ ³	75172	1874,7	140924948,4
Նոր	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 30մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	24458	960,3	23487017,4
7	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ15+615-կմ15+635, կմ18+800-կմ18+850 և կմ 19+300-կմ19+370 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	14197	1921,5	27279535,5

	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, km1+860-km2+000, km3+020-km3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	5700	1921,5	10952550
8	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	51629	1575,9	81362141,1
	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	767	1	767
9	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	199872	574,2	114766502,4
	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	1789	1	1789
	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, km1+860-km2+000, km3+020-km3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	528	1921,5	1014552
10	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	47303	1874,7	88678934,1
11	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	19820	1305,9	25882938
12	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	79280	574,2	45522576
13	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	529	1546,2	817939,8
14	9d-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	12693	1327,5	16849957,5
15	9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	19534	1650,6	32242820,4
16	9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	967,5	0
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	43575	1503	65493225
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	1512,605	1503	2273445,305
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	1381,395	1	1381,395007
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	101675	575,1	58473292,5
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	6752	575,1	3883075,2
	9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	8842	1330,2	11761628,4
	9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	8671	1846,8	16013602,8
	9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	4120	1981,8	8165016
17	10a-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	17519	1546,2	27087877,8
18	10a-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	1460	1327,5	1938150
19	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³	52943	1067,4	56511358,2

20	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	267773	298,8	80010572,4
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³	21081	1067,4	22501859,4
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	84328	495,9	41818255,2
	10e-IV կարգի նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլղոզերով. 30մ կողքի կուտակում	մ ³	84328	298,8	25197206,4
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	602	1467,9	883675,8
21	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	45481	1291,5	58738711,5
22	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ17+330-կմ17+400)	մ ³	367	1291,5	473980,5
23	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ18+800-կմ18+850)	մ ³	1555	1291,5	2008282,5
24	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ19+300-կմ19+370)	մ ³	622	1291,5	803313
	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, կմ1+860-կմ2+000, կմ2+740-կմ2+780, կմ2+940-կմ2+980, կմ3+020-կմ3+120 և կմ 3+240-կմ3+360	մ ³	7504	1067,4	8009769,6
25	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	26571	1166,4	30992414,4
26	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	71328	1699,2	121200537,6
27	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	13650	1812,6	24741990
28	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	9310	2037,6	18970056
29	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ ³	1434	1007,1	1444181,4
30	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում իջատեղերի լիցքի համար	մ ³	416	1007,1	418953,6
31	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ ³	12062	1007,1	12147640,2
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ ³	3	1007,1	3021,3
32	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում դրենաժի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	28	1007,1	28198,8
	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	5145	937,8	4824981
	33r-III կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	12005	292,5	3511462,5
33	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1161	0
	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	1878	349,2	655797,6
նոր	33r-III կարգի նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլղոզերով. 30մ կողքի կուտակում	մ ³	1878	292,5	549315

	33Ե-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	18505	802,8	14855814
	33Ե-II կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	43177	283,5	12240679,5
	33Ե-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. (Կմ14+030-կմ14+120, կմ 15+314-կմ15+500)	մ ³	8004	802,8	6425611,2
	33Ե-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1005,3	0
	33Ե-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	27377	357,3	9781802,1
նոր	33Ե-II կարգի նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլղոզերով. 30մ կողքի կուտակում	մ ³	27377	283,5	7761379,5
	33Ե-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ15+500-կմ15+900)	մ ³	6557	1005,3	6591752,1
34	9Ե-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում 6կմ, պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³	733	1133,1	830562,3
	Աստիճանների կառուցում		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ ³	0	1996,2	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	7614	1996,2	15199066,8
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ ³	0	2763	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	876	2763	2420388
3	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ ³	0	1512,9	0
3'	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	1469,5	1512,9	2223206,55
4	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	7614	443,7	3378331,8
5	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	876	443,7	388681,2
6	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9Դ-V կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	2939	443,7	1304034,3
7	Աստիճանների կառուցում 10e-IV կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	18616	211,5	3937284
8	Աստիճանների կառուցում 10z-V կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	5673	443,7	2517110,1
	Աստիճանների կառուցում 10z-V կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	905	443,7	401548,5
	Աստիճանների կառուցում 33Ե-II կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	968	195,3	189050,4
	Ընդամենը I.		0		3 748 619 960,6
	II. Կողային առուներ		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ<0.5մ.	մ ³	0	5698,8	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	3280	5698,8	18692064
	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	4	0	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ<0.5մ.	մ ³	0	9338,4	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով		3302	9338,4	30835396,8
3	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ<0.5մ.	մ ³	0	4435,2	0
3'	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով		673,5	4435,2	2987107,2
	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	838	5698,8	4775594,4

4	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	2795	2199,6	6147882
	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	4	0	0
5	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	192	12532,5	2406240
6	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	264	2499,3	659815,2
7	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	29	12830,4	372081,6
8	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	2803	2199,6	6165478,8
9	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	186	16326	3036636
10	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	282	2499,3	704802,6
11	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	31	16623,9	515340,9
12	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	1248	1843,2	2300313,6
13	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	66	12175,2	803563,2
14	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	30	2084,4	62532
15	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	3	12416,4	37249,2
	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	1257	2128,5	2675524,5
	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	140	12003,3	1680462
16	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	2756	1427,4	3933914,4
17	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	221	6731,1	1487573,1
18	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	1774	1651,5	2929761
19	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	197	6954,3	1369997,1

20	Կողային առունների իրականացում 10Յ-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³	190	2084,4	396036
21	Կողային առունների իրականացում 10Յ-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	21	12416,4	260744,4
	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ	մ ³	54	1236,6	66776,4
	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	6	4059,9	24359,4
22	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ	մ ³	165	1458	240570
23	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	18	4419,9	79558,2
	Կողային առունների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ	մ ³	334	1033,2	345088,8
	Կողային առունների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	37	2950,2	109157,4
	Կողային առունների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ	մ ³	306	1235,7	378124,2
	Կողային առունների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	34	3152,7	107191,8
	<i>Ընդամենը II.</i>		0		96586936,2
	<i>III. Կողնակներ</i>		0		
1	10ե-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	12062	1539,9	18574273,8
	10ե-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	3	0	0
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²	46391	639	29643849
	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²	14	0	0
	<i>Ընդամենը III.</i>		0		48218122,8
	<i>IV. Հունի ուղղում կմ18+700-կմ18+760</i>		0		
1	Հունի քանդում 10ե-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կողքի կուտակում	մ ³	108	124,2	13413,6
	<i>Ընդամենը III'.</i>		0		13413,6
	<i>IV. Երթնեկելի մաս</i>		0		
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ ²	0	507,6	0
1*	Հատիկավոր ենթահիմք խճավազային խառնուրդով C4 հմիջ.=10սմ.	մ ²	222785,7	507,6	113086021,3
	Հատիկավոր ենթահիմք խճավազային խառնուրդով C4 հմիջ.=10սմ.	մ ²	73,6	0	0

2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	152612,9	2083,5	317968977,2
	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	47,3	0	0
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությանը ա/բ h=6սմ	մ ²	146436,2	4149,9	607695586,4
	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությանը ա/բ h=6սմ	մ ²	45,2	0	0
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	146436,2	5688,9	833060898,2
	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	45,2	0	0
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	146436,2	4211,1	616657481,8
	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	45,2	0	0
	Ընդամենը IV.		0		2488468964,9
	<i>V. Իջատեղեր և մուտքեր</i>		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	0	5604,3	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	75	5604,3	420322,5
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	0	4362,3	0
2'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	1041,5	4362,3	4543335,45
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. շեն.	մ ³	75	1974,6	148095
4	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. շեն.	մ ³	2083	1647	3430701
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	11	1117,8	12295,8
6	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակված 10eIV կարգի բնահողի բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. տեղափոխում լիցք 1 կմ միջ հեն. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	203	1507,5	306022,5
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեն.	մ ³	91	1067,4	97133,4
7	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեն.	մ ³	356	1240,2	441511,2
	Երթևեկելի մաս		0		0
1	Խճավազային հիմք (C - 5) h=12 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	873,36	1371,6	1197900,576
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 4 սմ	մ ²	822,73	4223,7	3474964,701
	Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ		0		0

1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³	7,865	5853,6	46038,564
2	Մետ. խողովակների Ø 530x5մմ տեղադրում	զծմ	121	129420	15659820
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	զծմ	112,6	3060,9	344657,34
4	Միաձույլ բետոնե B-20 զլխամասեր	մ ³	11,2	116515,8	1304976,96
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	42	1261,8	52995,6
	Ընդամենը V.		0		31480770,59
	Ճանապարհին հարող աղբյուրների մաքրում		0		
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ, կուտակում	մ ³	0	453,6	0
2	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, տեղափոխում բուլղոզերով 50մ, կուտակում	մ ³	0	5702,4	0
	Ընդամենը V'.		0		0
	VI. Ջրագծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ ³	0	3433,5	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	3433,5	0
2	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ ³	0	1978,2	0
2'	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	1978,2	0
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջ.հեռ. (1x0.4x620)	մ ³	0	2127,6	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15516	0
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9Դ-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (1x0.4x170)	մ ³	0	855	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	9996,3	0
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (1x0.4x1410)	մ ³	0	679,5	0
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	5312,7	0
9	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (2200x0.4x0.1)	մ ³	0	6291	0
10	Նոր պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում d=50x3մմ	զծմ	0	1288,8	0
11	Ուղիղ միացում d=50մմ	հաստ	0	2619,9	0
12	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=20սմ (2200x0.4x0.2)	մ ³	0	6291	0
13	Հետադարձ լիցք բուլղոզերով	մ ³	0	818,1	0
14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0	1818,9	0
15	Նախապես կուտակված 9Դ-V կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1782	0
	Ընդամենը VI.		0		0
	VII. Դրենաժի կառուցում		0		
	Երկայնական դրենաժի կառուցում L=180մ Կմ 3+240-Կմ3+360. կմ3+540-կմ3+560. կմ3+920-կմ3+940. կմ4+080-կմ4+100 (L=180մ)		0		
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (170x0.75x1)	մ ³	0	3408,3	0
1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	127,5	3408,3	434558,25
2	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (10x0.75x1)	մ ³	0	1962	0
2'	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	3,75	1962	7357,5
3	Նախօրոք փխրեցված 9Դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	6,5	1769,4	11501,1
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	1	11431,8	11431,8

5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	115,5	2112,3	243970,65
6	Նունը ձեռքով	մ ³	12	15400,8	184809,6
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ ²	135	495	66825
8	Դրենաժի կառուցում	զծմ	180	9816,3	1766934
	Լայնական դրենաժի կառուցում L=74մ Կմ3+280. կմ3+320. կմ3+540. կմ3+920. կմ4+080		0		
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (51x0.75x1.1)	մ ³	0	3408,3	0
1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով (51x0.75x1.1)		42	3408,3	143148,6
2	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (23x0.75x1.1x0.5)	մ ³	0	1962,9	0
2'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով(23x0.75x1.1x0.5)		9,5	1962,9	18647,55
3	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	18	1769,4	31849,2
4	Նունը ձեռքով	մ ³	1	9921,6	9921,6
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	38	2112,3	80267,4
6	Նունը ձեռքով	մ ³	4	15400,8	61603,2
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ ³	3	18665,1	55995,3
8	Դրենաժի կառուցում	զծմ	74	22395,6	1657274,4
9	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակված 10eIV կ. բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 շ.տ. տեղափոխում հետադարձ լիցք 1 կմ միջ հեռ.	մ ³	28	845,1	23662,8
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	26	812,7	21130,2
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	2	1805,4	3610,8
	Ընդամենը VII.		0		4834498,95
	VIII. Ճանապարհային նշաններ		0		
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝		0		
2	- նախազգուշացնող	հատ	738	23304,6	17198794,8
	- առավելության	հատ	38	28793,7	1094160,6
	- արգելող	հատ	25	28793,7	719842,5
	- թելադրող	հատ	8	28793,7	230349,6
	- տեղեկատվության	հատ	20	10012,5	200250
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	34	13464,9	457806,6
	- անհատական նախազգման (հատուկ թելադրանքի)	մ ²	1,78	54377,1	96791,238
	- անհատական նախազգման (տեղեկատվության)	մ ²	13,19	54377,1	717233,949
3	Կանգնակ մետ. խող 57x3.5մմ	հատ	721	22211,1	16014203,1
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ ³	75,71	48568,5	3677121,135
	Ընդամենը VIII.		0		40406553,5
	IX. Նշագծում		0		
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ)	մ ²	6087,4	9720	59169528
	Ընդամենը IX.		0		59169528,0
	X. Արգելափակոցներ		0		

1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում 8 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	զծմ	14834	28088,1	416658875,4
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում 8 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	զծմ	1876	22952,7	43059265,2
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյունների (C-1) տեղադրում	հատ	237	4512,6	1069486,2
Ընդամենը X.			0		460787626,8
Մետաղական զարտ=530մմ խողովակների տեղադրում			0		
1	Հողային աշխատանքներ 103-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	9	2080,8	18727,2
2	Հող. աշխատանքներ 103-V կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	10	2080,8	20808
3	Հող. աշխատանքներ 103-V կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0,65մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	22	1060,2	23324,4
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	0,95	9700,2	9215,19
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	2,5	5382,9	13457,25
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	1,68	117405,9	197241,912
	իրաններ	մ ³	1,62	117405,9	190197,558
47	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0,76	67644,9	51410,124
	իրաններ	մ ³	0,36	69620,4	25063,344
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,13	87286,5	98633,745
9	Մետաղական զարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	զծմ	16,4	129583,8	2125174,32
10	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	2,84	878,4	2494,656
11	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ զարտ= 530 մմ	զծմ	15,6	3522,6	54952,56
	բետոն	մ ²	16,36	1475,1	24132,636
12	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա) բուլբոլներով (103-V)	մ ³	20	967,5	19350
	բ) ձեռքի աշխատանքով (103-V)	մ ³	2	1885,5	3771
Ընդամենը X.			0		2877953,9
Մետաղական զարտ=630մմ խողովակների տեղադրում (պատյան)			0		
1	Հող. աշխատանքներ 10e-IV կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0,65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	10	1805,4	18054
2	Հող. աշխատանքներ 10e-IV կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0,65 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	32	843,3	26985,6
3	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	2,57	9701,1	24931,827
4	Մետաղական զարտ=630մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1զծմ=107,55կգ, պատի հաստ. 7մմ	զծմ	16,3	155035,8	2527083,54
5	Մետաղական զարտ=325մմ խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ 1զծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	զծմ	16,3	6840,9	111506,67
6	Մետաղական զարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	զծմ	35,1	56638,8	1988021,88
7	d=325x7մմ խողովակի 90° անկյունակի տեղադրում	կգ	39	2319,3	90452,7

8	d=325x7մմ խողովակի 60° անկյունակի տեղադրում	կգ	52	2319,3	120603,6
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ զարտ=630մմ պատյան	զծմ	16,3	4187,7	68259,51
	խողովակ զարտ=325մմ	զծմ	35,1	2160,9	75847,59
10	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա) բուլդոզերով (10e-IV)	մ ³	29	967,5	28057,5
	բ) ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ ³	3	1885,5	5656,5
	Գոյություն ունեցող ճարտ=325մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	34	2455,2	83476,8
	Ընդամենը X.		0		5168937,7
Մետաղական զարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում			0		
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4347,9	0
1'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	102	4347,9	443485,8
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5586,3	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	352,5	5586,3	1969170,75
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9154,8	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	308,6	9154,8	2825171,28
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	46	1295,1	59574,6
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	54	1641,6	88646,4
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	38,5	1967,4	75744,9
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	34,4	2255,4	77585,76
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	62	1967,4	121978,8
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	27,7	2255,4	62474,58
10	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	240	1295,1	310824
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	123	1641,6	201916,8
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	251,5	1967,4	494801,1
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	28,8	2255,4	64955,52

14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	166	1967,4	326588,4
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	53,4	2255,4	120438,36
16	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	150	646,2	96930
17	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9Գ-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	27	838,8	22647,6
18	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	274,1	949,5	260257,95
19	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	11,53	6421,5	74039,895
20	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	258,39	5263,2	1359958,248
21	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	40,44	115962,3	4689515,412
	իրաններ	մ ³	72,5	115962,3	8407266,75
22	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	135,68	791,1	107336,448
23	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	298,4	369042,3	110122222,3
24	Վարքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	19,32	81470,7	1574013,924
25	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0		0
	խողովակ	գծմ	285,38	5872,5	1675894,05
	բետոն	մ ²	292,79	1257,3	368124,867
	Քարային լիցք	մ ³	13,8	6141,6	84754,08
26	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	381,57	808,2	308384,874
	ա)բուլդոզերով 9Գ-V	մ ³	24	808,2	19396,8
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	42,53	1796,4	76400,892
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Գ-V	մ ³	3	1796,4	5389,2
	Ընդամենը		0		136495890,4
Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակների տեղադրում			0		
1	9Գ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4344,3	0
1'	9Գ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	47,5	4344,3	206354,25
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5581,8	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	60	5581,8	334908
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9146,7	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	1	9146,7	9146,7
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	56	1294,2	72475,2
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9Գ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	41	1640,7	67268,7

6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	5	1137,6	5688
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1137,6	0
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	94	1294,2	121654,8
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	38	1640,7	62346,6
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	55	1137,6	62568
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	1	1137,6	1137,6
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	123	645,3	79371,9
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	16	838,8	13420,8
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	4	948,6	3794,4
15	Ավազակույտային նախապ. h=10սմ	մ ³	9,38	6417	60191,46
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	112,39	5259,6	591126,444
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	16,33	115869,6	1892150,568
	իրաններ	մ ³	38,5	115869,6	4460979,6
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=144սմ	կգ	36,32	790,2	28700,064
19	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 357.49 կգ. պատի հաստ.12մմ	գծմ	101,7	581018,4	59089571,28
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	4,78	81405,9	389120,202
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	գծմ	96,9	7018,2	680063,58
	բետոն	մ ²	133,61	1256,4	167867,604
22	Քարային լիցք	մ ³	0	6141,6	0
23	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	114	808,2	92134,8
	ա)բուլդոզերով 9d-V	մ ³	14	808,2	11314,8
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	13	1795,5	23341,5
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ ³	2	1796,1876	3592,37522
	Ընդամենը		0		68530289,2
	Մետաղական ժարտ=1420մմ խողովակների տեղադրում		0		
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	41	1298,7	53246,7

2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	115	1298,7	149350,5
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	123	648	79704
4	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ ³	10,56	6417	67763,52
5	Խճային հիմք հ=30սմ	մ ³	14,82	5259,6	77947,272
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	4,21	116423,1	490141,251
	իրաններ	մ ³	13,914	116423,1	1619911,013
7	Ուրմակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	14,84	790,2	11726,568
8	Մետաղական ժարտ=1420մմ խողովակի տեղադրում, lզծմ= 622.36 կգ, պատի հաստ.18մմ	զծմ	33,4	300763,35	10045495,89
9	Վաբերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20, F 200	մ ³	5,192	81700,2	424187,4384
10	Քավածրային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	զծմ	32,6	8738,1	284862,06
	բետոն	մ ²	14,33	1255,5	17991,315
11	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա) բուլդոզերով 10eIV	մ ³	111	810,9	90009,9
	բ) ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	12	1801,8	21621,6
12	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	1,2	26757	32108,4
13	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 1,0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	4,73	38464,2	181935,666
Ընդամենը			0		13648003,09
Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակների տեղադրում			0		
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³	0	4341,6	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4341,6	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³	0	5578,2	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5578,2	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³	0	9140,4	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	9140,4	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ ³	0	1293,3	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9ձ-V	մ ³	0	1638,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1964,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1964,7	0
8	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ ³	0	1293,3	0

9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1964,7	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1964,7	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	0	1638,9	0
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10e-IV	մ ³	0	645,3	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Ճ-V	մ ³	0	837,9	0
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	947,7	0
15	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	6410,7	0
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	0	5255,1	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	115786,8	0
	իրաններ	մ ³	0	115786,8	0
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	0	790,2	0
19	Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 537 կգ. պատի հաստ.15մմ	գծմ	0	870459,3	0
20	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20. F 200	մ ³	0	81347,4	0
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	գծմ	0	8738,1	0
	բետոն	մ ²	0	1255,5	0
22	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	807,3	0
	ա)բուլդոզերով 9Ճ-V	մ ³	0	807,3	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1793,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ճ-V	մ ³	0	1793,7	0
23	Քարային լիցք	մ ³	0	6138	0
Ընդամենը				0	0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում				0	
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4371,3	0
1'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	4371,3	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5616	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	205	5616	1151280
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9203,4	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	19	9203,4	174864,6
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	15	1302,3	19534,5

5	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	326	1518,3	494965,8
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9a-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1650,6	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	26	1978,2	51433,2
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	10	2267,1	22671
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	4	1978,2	7912,8
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	2267,1	0
11	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոտրակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1302,3	0
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոտրակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	134	1518,3	203452,2
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9a-V կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1650,6	0
14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	92	1978,2	181994,4
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	77	2267,1	174566,7
16	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	15	1978,2	29673
17	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2267,1	0
18	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոտրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	233	649,8	151403,4
19	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9a-V կարգի բնահողում խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	843,3	0
նոր	Հողային աշխատանքներ 33b - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա		36	945,9	34052,4
	Հող. աշխատանքներ 33b - II կարգի բնահողում փոտրակների փորման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա		57	945,9	53916,3
20	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	124	954,9	118407,6

21	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	29,66	6456,6	191502,756
22	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	25,717	116587,8	2998288,453
	իրաններ	մ ³	42,084	116587,8	4906480,975
23	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	24,072	81910,8	1971756,778
24	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=1.1տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն.Ac240=25.7 կգ/մ3. Ac500=67.71կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	138	101020,5	13940829
25	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	98,12	81910,8	8037087,696
26	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	138	6221,7	858594,6
27	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	817,71	1264,5	1033994,295
28	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	321	812,7	260876,7
	ա)բուլդոզերով 9Ժ-V	մ ³	0	812,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	36	1806,3	65026,8
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ժ-V	մ ³	0	1806,3	0
Ընդամենը			0		37134565,95
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում			0		
1	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4365	0
1'	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	4365	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5608,8	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	5608,8	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9190,8	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	9190,8	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	38,5	1300,5	50069,25
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ժ-V	մ ³	0	1647,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1975,5	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0
8	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	104	1300,5	135252
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Ժ-V	մ ³	0	1647,9	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1975,5	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0

12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	66	648,9	42827,4
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Ժ-V	մ ³	0	842,4	0
14	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ ³ շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	953,1	0
15	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	6,52	6447,6	42038,352
16	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0		0
	հիմքեր	մ ³	7,02	116423,1	817290,162
	իրաններ	մ ³	9,5	116423,1	1106019,45
17	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	4,53	64805,4	293568,462
	իրաններ	մ ³	4,25	67182,3	285524,775
18	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	37,43	81793,8	3061541,934
19	Վաքի և հենակային աստամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	5,3	81793,8	433507,14
20	Հավաքովի է/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ ³ P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր.պարուն.Ac500=17.1 կգ/մ ³ . Ac500=78.3կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	34	142940,7	4859983,8
21	Հավաքովի է/բ N15 օղակի տեղադրում V=0.61 մ ³ P=1.5տ չափերը 153x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=17.2 կգ/մ ³ . Ac500=103.3կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	163501,2	0
22	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	438,26	1262,7	553390,902
23	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	37,97	6212,7	235896,219
24	Քարային լիցք	մ ³	0	6171,3	0
25	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլղոզերով 10eIV	մ ³	59	811,8	47896,2
	ա)բուլղոզերով 9Ժ-V	մ ³	0	811,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	7	1803,6	12625,2
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ժ-V	մ ³	0	1803,6	0
Ընդամենը			0		11977431,25
Հավաքովի է/բ խողովակների d=1.200մմ տեղադրում			0		
1	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	401	4365	1750365
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	261	9190,8	2398798,8
	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 10eIV	մ ³	4	1298,7	5194,8
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ժ-V	մ ³	156,03	1647,9	257121,837
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	64	1975,5	126432
	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	53	1298,7	68831,1

5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Գ-V	մ ³	180	1647,9	296622
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	197	1975,5	389173,5
7	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Գ-V	մ ³	467	842,4	393400,8
	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	30	648	19440
8	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	60,09	6447,6	387436,284
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	18,25	116423,1	2124721,575
	իրաններ	մ ³	36,53	116423,1	4252935,843
10	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	18,96	64805,4	1228710,384
	իրաններ	մ ³	21,89	67182,3	1470620,547
11	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	18,39	81793,8	1504187,982
12	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	զճմ	186,17	153220,95	28525144,26
13	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	888,56	1262,7	1121984,712
14	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 9Գ-V	մ ³	421	811,8	341767,8
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	27	811,8	21918,6
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Գ-V	մ ³	46	1803,6	82965,6
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	3	1803,6	5410,8
15	Քարային լիցք	մ ³	3	6164,1	18492,3
	Ընդամենը		0		46791676,53
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում			0		
1	9Գ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4360,5	0
1'	9Գ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	4360,5	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5601,6	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	5601,6	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9180	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	9180	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	12	1298,7	15584,4
	Հողային աշխատանքներ 33b-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	945,9	0
	Հողային աշխատանքներ 33b-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ⁴	222	1138,5	252747
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Գ-V	մ ³	0	1646,1	0

6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20b-VIII	մ ³	0	1973,7	0
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	39	1514,7	59073,3
9	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	22	1514,7	33323,4
10	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	45	1298,7	58441,5
	Հող. աշխատանքներ 33b-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	945,9	0
	Հող. աշխատանքներ 33b-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	348	1138,5	396198
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9d-V	մ ³	0	1646,1	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20b-VIII	մ ³	0	1973,7	0
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	87	648	56376
15	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9d-V	մ ³	0	841,5	0
	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³	184	1812,6	333518,4
16	Ավազակույզային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	34,78	6439,5	223965,81
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	21,05	116289	2447883,45
	իրաններ	մ ³	33,84	116289	3935219,76
18	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	13,44	64729,8	869968,512
	իրաններ	մ ³	15,49	67105,8	1039468,842
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	102,45	81700,2	8370185,49
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	17,598	81700,2	1437760,12
21	Հավաքովի է/բ N16 օղակի տեղադրում V=0.72 մ ³ P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամբ.պարուն. Ac500=16.5 կգ/մ ³ . Ac500=76.7կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	82	220797,9	18105427,8
22	Հավաքովի է/բ N17 օղակի տեղադրում V=0.84 մ ³ P=2.1տ չափերը 182x100x16սմ ամբ.պարուն. Ac500=15.7կգ/մ ³ . Ac500=119.04կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	254021,4	0

23	Հավաքովի ե/բ N71 օդակի տեղադրում V=1.19 մ3 P=3.0տ չափերը 194x100x22սմ ամր.պարուն. Ac500=14.20կգ/մ3. Ac500=118.0կգ/մ3 B20. F200 Օդակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	347505,3	0
24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	786	1260,9	991067,4
25	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	116,55	6205,5	723251,025
26	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 9Ճ-V	մ ³	0	810,9	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	244	810,9	197859,6
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	27	1801,8	48648,6
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ճ-V	մ ³	0	1801,8	0
27	Քարային լիցք	մ ³	10,24	6164,1	63120,384
28	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	26757	0
29	Գոյություն ունեցող ե/բ օդակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 1.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	0	38464,2	0
Ընդամենը			0		39659088,8
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.500մ տեղադրում			0		
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	36	4360,5	156978
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	12	5601,6	67219,2
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	51	1298,7	66233,7
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	42	1646,1	69136,2
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	4	1973,7	7894,8
6	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	12	1298,7	15584,4
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	13	1646,1	21399,3
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	8	1973,7	15789,6
9	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	16	648	10368
10	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Ճ-V	մ ³	17	841,5	14305,5
11	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	12,06	6439,5	77660,37
12	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0		0
	հիմքեր	մ ³	4,21	116289	489576,69
	իրաններ	մ ³	8,68	116289	1009388,52
13	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	4,48	64729,8	289989,504
	իրաններ	մ ³	5,17	67105,8	346936,986
14	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	5,192	81700,2	424187,4384
15	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	զժմ	56,3	300763,35	16932976,61

16	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	328,37	1260,9	414041,733
17	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 9ձ-V	մ ³	15	810,9	12163,5
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	14	810,9	11352,6
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ձ-V	մ ³	2	1801,8	3603,6
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	2	1801,8	3603,6
18	Քարային լիցք	մ ³	27,04	6164,1	166677,264
	Ընդամենը		0		20627067,11
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0մ տեղադրում			0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5599,8	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	273	5599,8	1528745,4
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9177,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	30	9177,3	275319
3	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	87	4360,5	379363,5
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	354	1298,7	459739,8
5	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	114	1511,1	172265,4
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	47	1972,8	92721,6
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ ³	1	1972,8	1972,8
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 9ձ-V	մ ³	47	1877,4	88237,8
9	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	174	1298,7	225973,8
10	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	235	1511,1	355108,5
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	226	1972,8	445852,8
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ ³	29	1972,8	57211,2
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 9ձ-V	մ ³	79	1877,4	148314,6
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	206	648	133488
15	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9ձ-V	մ ³	48	840,6	40348,8
16	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	84	952,2	79984,8
17	Ավազակույճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	67,15	6437,7	432291,555
18	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0

	հիմքեր	մ ³	36,855	116253	4284504,315
	իրաններ	մ ³	75,918	116253	8825695,254
19	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	26,196	64710,9	1695166,736
	իրաններ	մ ³	46,237	67084,2	3101772,155
20	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	317,015	81675	25892200,13
21	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	38,056	81675	3108223,8
22	Հավաքովի ե/բ N72 օղակի տեղադրում V=1.09 մ3 P=2.7տ չափերը 232x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=14.5 կգ/մ ³ . Ac500=81.4կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	143	426324,6	60964417,8
23	Հավաքովի ե/բ N74 օղակի տեղադրում V=1.69 մ3 P=4.2տ չափերը 248x100x24սմ ամր.պարուն.Ac500=23.6 կգ/մ ³ . Ac500=192.0կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	54	679477,5	36691785
24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	1848,36	1260,9	2330597,124
25	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	346	6203,7	2146480,2
26	Քարային լիցք	մ ³	50,95	6162,3	313969,185
27	Հետադարձ լիցք	-	0		0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	261	810,9	211644,9
	ա)բուլդոզերով 9բ-V	մ ³	43	810,9	34868,7
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	29	1800,9	52226,1
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9բ-V	մ ³	5	1800,9	9004,5
28	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում. Վերադարձ սեփականատիրոջը d=630մմ	զծմ	7	2590,2	18131,4
	Ընդամենը		0		154597626,6
	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0x2.0մ տեղադրում		0		
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	34	1511,1	51377,4
2	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	61	1511,1	92177,1
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	70	646,2	45234
4	Ավազակույճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	11,33	5919,3	67065,669
5	Գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F200	մ ³	1,08	66945,6	72301,248
6	Ուղղորդ թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
7	հիմքեր	մ ³	6,15	64576,8	397147,32
8	իրաններ	մ ³	8,5	66945,6	569037,6
9	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20,F 100	մ ³	31,95	81505,8	2604110,31
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	6,168	81283,5	501356,628

11	Հավաքովի ե/բ N48 օղակի տեղադրում V=1,69մ ³ P=4,2տ չափերը 226x250x100սմ ամբ,պարուն. A500C=122,90կգ/մ ³ , A240C= 47,5 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հաստ	30	613675,8	18410274
12	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	292,54	1258,2	368073,828
14	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	55,098	6191,1	341117,2278
15	Քարային լիցք	մ ³	2,738	6149,7	16837,8786
16	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլղոզերով (10eIV)	մ ³	63	809,1	50973,3
	բ)ձեռքի աշխատանքով (10eIV)	մ ³	7	1797,3	12581,1
Ընդամենը			0		23599664,6
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=3.0x2.5մ տեղադրում			0		
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
2	Ելքում հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	645,3	0
	Հողային աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	259	1138,5	294871,5
	Ելքում հողային աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	44	1138,5	50094
	Հող. աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	1082	1138,5	1231857
	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³	282	1812,6	511153,2
5	Ավազակույզային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	65,1	6425,1	418274,01
6	Մուտքում գլխաղիքի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	2,49	66954,6	166716,954
7	Ելքում գլխաղիքի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	2,49	66954,6	166716,954
8	Մուտքում և ելքում ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
9	հիմքեր	մ ³	22,42	64585,8	1448013,636
10	իրաններ	մ ³	28,31	66954,6	1895484,726
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	144,6	81516,6	11787300,36
12	Վաքի և հենակային աստամի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	29,92	81522	2439138,24

13	Հավաքովի ե/բ N92 օդակի տեղադրում V=3,20մ ³ P=8,0տ չափերը 340x314x100սմ ամր,պարուն. A500C-110,3կգ/մ ³ , A240C- 43,1 կգ/մ ³ B20, F200 Օդակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	36	913520,7	32886745,2
14	Հավաքովի ե/բ N93 օդակի տեղադրում V=4,02մ ³ P=10,0տ չափերը 346x332x100սմ ամր,պարուն. A500C-212,5կգ/մ ³ , A240C- 12,6 կգ/մ ³ B20, F200 Օդակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	54	1136476,8	61369747,2
15	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	1113,6	1251	1393113,6
16	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	225,681	6192	1397416,752
17	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	254	809,1	205511,4
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	28	1797,3	50324,4
Ընդամենը			0		117712479,1
Ե/բ 6.0x3.0 բացվածքով խողովակի տեղադրում			0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	456	5599,8	2553508,8
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	397	9177,3	3643388,1
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	52	2257,2	117374,4
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ ³	5	2257,2	11286
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	404	2257,2	911908,8
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ ³	392	2257,2	884822,4
7	Ճանապարհային հանույթից, նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ ³ շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	477	950,4	453340,8
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1295,1	0
9	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1295,1	0
10	Հող. աշխատանքներ փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	646,2	0
11	Ավազակոպձային նախապ. h=10սմ	մ ³	9,12	6421,5	58564,08
12	Խճային հիմք h=10սմ	մ ³	20,14	7210,8	145225,512
13	Խողովակի իրանների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	173,9	64543,5	11224114,65
14	Հենարանների իրանների հավաքովի N5 բլոկների բետոն չափ. – 285x165x100սմ. V=3.01մ ³ . P=7.2տ:	հատ	72	356181,3	25645053,6
15	Հենարանների իրանների հենակների միաձույլ ե/բետոն. ա.պ. Ø8 A240C-9.23 կգ/մ ³ . Ø12 A500C-34.31կգ/մ ³ : B25. F200	մ ³	15,22	97108,2	1477986,804
16	Ե/բ հավաքովի գլխադիրների N8 բլոկներ չափ. – 302x75x60սմ. V=1.09մ ³ . P=2.7տ:	հատ	24	217749,6	5225990,4
17	Գլխադիրների բլոկները հենարանների բլոկների հետ միավորման (մոնոլիտացման) բետոն: B25. F200	մ ³	1,46	79996,5	116794,89

18	N31 ծածկի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ. – 53x100x660 սմ . V=3.07մ3. P= 7.7 տ; ա.պ. AI= 33.1 կգ/մ3. AII=152.3կգ/մ3	հաստ	36	1185815,7	42689365,2
19	Ծածկի սալերի տակ հենարանային մասեր երկշերտ ռուբերոիդից:	մ ²	29,29	6863,4	201028,986
20	Կորդոնների միաձույլ բետոն խողովակի մուտքում և ելքում եզրային սալերի վրա: B20. F100	մ ³	3,3	66910,5	220804,65
21	Ծածկի սալերի բլոկների երկշերտ սուսնձային ջրամեկուսացում իզոգամով՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնով H=4սմ:Ամրանային ցանց (100x100 սմ) Ø4 Bp-I. P=0.217 տ:	մ ²	280,43	10809	3031167,87
22	Նույնը՝ հենարանների իրանների բլոկների միջև կարերի սուսնձային ջրամեկուսացում պաշտպանիչ շերտի 8x25x50սմ հավաքովի բետոնե սալիկներից B20.F100:	մ ²	76,3	20844,9	1590465,87
23	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	12,78	81463,5	1041103,53
24	Խողովակի հատակի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100	մ ³	67,91	70365,6	4778527,896
25	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	40,02	64543,5	2583030,87
	իրաններ	մ ³	31,68	66910,5	2119724,64
26	Խողովակի իրանների և հիմքերի. ուղղորդ թևերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:	մ ²	454,8	1258,2	572229,36
27	Քարային լիցք	մ ³	0	6146,1	0
28	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	430	808,2	347526
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	47	1796,4	84430,8
Ընդամենը			0		111728764,9
Հենապատ 1. Կմ 6+725 - Կմ 6+782			0		
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1485,9	0
1'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	9898,2	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	74455,2	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	73001,7	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	433,8	0
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1260,9	0
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակված 9Ճ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ ³	0	1505,7	0

16	Հետադարձ լիցք բուրդերով 9Ժ-V	մ ³	0	810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9Ժ-V	մ ³	0	1800,9	0
	Ընդամենը		0		0
Հենապատ 2. Կմ 6+930 - Կմ 6+993					
			0		
1	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ ³	0	1485,9	0
1'	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ ³	0	2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ ³ շ. տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9Ժ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	9899,1	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	74457	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	73003,5	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	433,8	0
14	Քավածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1260,9	0
15	Ճանապարհային հանույթից, նախապես կուտակված 9Ժ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ ³ շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ ³	0	1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուրդերով 9Ժ-V	մ ³	0	810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9Ժ-V	մ ³	0	1800,9	0
	Ընդամենը		0		0
Հենապատ 3 ԿՄ/ԿՄ7+425 - ԿՄ/ԿՄ7+454.5					
			0		
1	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ 1.0-2.0մ	մ ³	0	1483,2	0
1'	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	1483,2	0
2	Նախօրոք փխրեցված 9Ժ-V կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ ³	0	1642,5	0
3	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	11523,6	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9Ժ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	839,7	0
5	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ 1.0-2.0մ	մ ³	0	2710,8	0
	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	2710,8	0
6	Նախօրոք փխրեցված 206 -VIII կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ ³	0	1969,2	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15477,3	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	65168,1	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	67460,4	0
10	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	զծմ	0	10275,3	0
11	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	0	2475,9	0

12	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1258,2	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	432,9	0
14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9Ճ -V	մ ³	0	809,1	0
15	Նույնը ձեռքով 9Ճ -V	մ ³	0	1797,3	0
	Ընդամենը		0		0
Հենապատ. Կմ 16+810 - Կմ 16+838			0		
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ ³	850	648	550800
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	94,36	5261,4	496465,704
3	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ ³	16,05	6437,7	103325,085
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	103	64685,7	6662627,1
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	96,19	66982,5	6443046,675
6	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	զծմ	28	10294,2	288237,6
7	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	23,1	2481,3	57318,03
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	193,21	1260,9	243618,489
9	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	43,05	433,8	18675,09
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	653,93	810,9	530271,837
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	72,66	1800,9	130853,394
12	Նախօրոք մշակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	217,77	1125	244991,25
	Ընդամենը		0		15770230,25
Հենապատ Կմ 17+355 - Կմ 18+385			0		
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1055,7	0
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	6521,4	0
3	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	6428,7	0
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	74356,2	0
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	72905,4	0
6	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450	0
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	զծմ	0	10279,8	0
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	0	2476,8	0
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1260	0
10	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.25մ ³ շ. տ. էքս., և տեղափոխում մինչև 1կմ, հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	942,3	0
11	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV	մ ³	0	809,1	0
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	0	1798,2	0
13	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.25մ ³ շ. տ. էքս., և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1173,6	0
	Ընդամենը		0		0
<i>Ջրագծի կառուցում կմ15+350-կմ15+720, կմ15+920-կմ16+870</i>			0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	2509,2	0
2	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	1960,2	0

3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x160)	մ ³	0	2395,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15662,7	0
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x80)	մ ³	0	1998	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	11646	0
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ.կողքի կուտակում (0.9x0.6x941)	մ ³	0	674,1	0
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	5265	0
9	Խրամուղու քանդում 33r-III կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ.կողքի կուտակում (0.9x0.6x200)	մ ³	0	488,7	0
10	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	2985,3	0
11	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=530x5մմ (կմ15+350 35զծմ, կմ16+870 13զծմ) 1զծմ=64.74կգ	զծմ	0	93771,9	0
12	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	0	3060,9	0
13	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=90x4.3մմ	զծմ	0	3703,5	0
14	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	զծմ	0	3703,5	0
15	Անցում մետաղական-պոլիէթիլեն d=108-d=110 (4x0.5=2մ)	հատ	0	5569,2	0
16	Անցում պոլիէթիլեն-պոլիէթիլեն d=90-d=90 (4x0.5=2մ)	հատ	0	5048,1	0
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (1381x0.6x0.1)	մ ³	0	8144,1	0
18	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90x4.3մմ	զծմ	0	2871	0
19	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x5.3մմ	զծմ	0	3655,8	0
20	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=90մմ	հատ	0	6638,4	0
21	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=110մմ	հատ	0	6952,5	0
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=25սմ (1381x0.6x0.25-19.62)	մ ³	0	8144,1	0
23	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV 33r-III	մ ³	0	810,9	0
24	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV 33r-III	մ ³	0	1801,8	0
25	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1402,2	0
26	Նախապես կուտակված 33r-III կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1252,8	0
	Ընդամենը		0		0
	Դիտահորեր		0		
1	Փոսորակի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1584	0
2	Ավազակոպչային նախապատրաստում h=10սմ	մ ³	0	5852,7	0
3	Դիտահոր (d=1.0մ ե/բ խողովակ)	հատ	0	59765,4	0
4	Ջրամեկուսացում	մ ²	0	1261,8	0
5	Ապամոնտաժված փականների տեղադրում	հատ	0	2319,3	0
6	Ջրթող խողովակների տեղադրում d=219x3մմ 1զծմ=15.98կգ. (1.5x6)	զծմ	0	15699,6	0
7	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	0	1264,5	0
8	Ե/բ սալերի տեղադրում, թուջե մտոցով և կափարիչով (1.20x1.20x0.22)	հատ	0	264187,8	0
	Ընդամենը		0		0
	Գոյություն ունեցող ջրագծի ապամոնտաժում		0		

1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի քանդում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	հատ	0	560,7	0
2	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը 90x4.3մ	զծմ	0	281,7	0
3	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x5մ	զծմ	0	453,6	0
4	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=108 մ	հատ	0	1159,2	0
5	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=90 մ	հատ	0	1159,2	0
	Ընդամենը		0		0
	Ջրագծի կառուցում կմ15+350-կմ16+870		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	86,4	2509,2	216794,88
2	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	21,6	1960,2	42340,32
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x160)	մ ³	77,8	2395,8	186393,24
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	8,6	15662,7	134699,22
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x80)	մ ³	38,9	1998	77722,2
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	4,3	11646	50077,8
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ.կողքի կուտակում (0.9x0.6x1165)	մ ³	566	674,1	381540,6
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	63	5265	331695
9	Խրամուղու քանդում 33r-III կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ.կողքի կուտակում (0.9x0.6x200)	մ ³	98	488,7	47892,6
10	Նույնը ձեռքով	մ ³	10	2985,3	29853
11	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=530x5մ (կմ15+350 35զծմ, կմ16+870 13զծմ) 1զծմ=64.74կգ	զծմ	48	93771,9	4501051,2
12	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	48	3060,9	146923,2
13	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=90x4.3մ	զծմ	48	3703,5	177768
14	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մ	զծմ	48	3703,5	177768
15	Անցում մետաղական-պոլիէթիլեն d=108-d=110 (4x0.5=2մ)	հատ	2	5569,2	11138,4
16	Անցում պոլիէթիլեն-պոլիէթիլեն d=90-d=90 (4x0.5=2մ)	հատ	2	5048,1	10096,2
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (1605x0.6x0.1)	մ ³	96,3	8144,1	784276,83
18	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90x4.3մ	զծմ	1605	2871	4607955
19	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x5.3մ	զծմ	1605	3655,8	5867559
20	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=90մ	հատ	2	6638,4	13276,8
21	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=110մ	հատ	2	6952,5	13905
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=25սմ (1605x0.6x0.25-19.62)	մ ³	221,13	8144,1	1800904,833
23	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV	մ ³	372	810,9	301654,8
24	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	41	1801,8	73873,8
25	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	216	1402,2	302875,2
26	Նախապես կուտակված 33r-III կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	108	1252,8	135302,4
	Դիտահորեր		0	0	0

1	Փոստրակի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ, բարձում տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	4	1584	6336
2	Ավազակույզային նախապատրաստում h=10մ	մ ³	0,45	5852,7	2633,715
3	Դիտահոր (d=1.0մ ե/բ խողովակ)	հատ	4	59765,4	239061,6
4	Ջրամեկուսացում	մ ²	15,07	1261,8	19015,326
5	Ապամոնտաժված փականների տեղադրում	հատ	2	2319,3	4638,6
6	Ջրթող խողովակների տեղադրում d=219x3մ 1զծմ=15.98կգ, (1.5x6)	զծմ	0	15699,6	0
7	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	0	1264,5	0
8	Ե/բ սալերի տեղադրում, թուջե մտոցով և կափարիչով (1.20x1.20x0.22)	հատ	2	264187,8	528375,6
	Գոյություն ունեցող ջրագծի ապամոնտաժում		0	0	0
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի քանդում տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ. հեռ.	հատ	4	560,7	2242,8
2	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը 90x4.3մ	զծմ	1381	281,7	389027,7
3	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x5մ	զծմ	0	453,6	0
4	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=108 մ	հատ	0	1159,2	0
5	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=90 մ	հատ	0	1159,2	0
	Ջրագծի հատում կմ17+695-ում		0		
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (1.1x0.6x45)	մ ³	0	674,1	0
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մ 1զծմ=39.46կգ	զծմ	0	42601,5	0
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ	0	1876,5	0
4	Մետաղական խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=108x3մ	զծմ	0	12359,7	0
5	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=108մ	տեղ	0	8465,4	0
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	0	810,9	0
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0	1801,8	0
8	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ, և տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1402,2	0
9	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108մ	զծմ	0	453,6	0
	Ընդամենը		0		21616669
	Ջրագծի հատում կմ17+700-ում		0		
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (1.5x0.6x45)	մ ³	25,2	674,1	16987,32
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մ 1զծմ=39.46կգ	զծմ	16	42601,5	681624
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ	16	1876,5	30024
	Պլիեթիկենային խողովակի տեղադրում d=110x10մ	զծմ	28	5932,8	166118,4
4	Պլիեթիկենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մ	զծմ	0	7431,3	0
	Պլիեթիկենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x10մ	զծմ	16	3691,8	59068,8
5	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=110մ	տեղ	2	6952,5	13905
6	Գոյություն ունեցող պատյանի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=325x5մ	զծմ	16	2126,7	34027,2

7	Գոյություն ունեցող պոլիէթիլենային խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=110մմ	զծմ	28	281,7	7887,6
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	21	810,9	17028,9
9	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	2	1801,8	3603,6
10	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	2,2	1402,2	3084,84
Ընդամենը			0		1033360
Գաբիոնային շարվածք			0		
	10z -V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	մ ³	477,9	2037,6	973769,04
	Նույնը ձեռքով	մ ³	53,1	13401,9	711640,89
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար)	մ ³	1580	26947,8	42577524
	Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3զծմ		0		
	Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2		0		
	Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2զծմ, 1հատ=0.066կգ		0		
	Մետաղյա ձող d=18մմ, 1զծմ=1.998կգ, 1հատ=1.0մ		0		
Ընդամենը					44262933,93
Ընդհանուրը					7 851 819 008
Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր **					0
Ամբողջը*					7 851 819 008

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պարզաբանության կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կարտողական ակտերի, հեղինակային և փոխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի ներկայացուցիչների արկայացվելու դեպքում: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000- կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների

(2022թ. նախատեսված, սակայն չկատարված ընդհանուր աշխատանքներ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	Ծավալ նոր	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը նոր
1	2			4	
I. Հողային աշխատանքներ					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1996,2	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	36214	1996,2	72290386,8
	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	1272	1	1272
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2763	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	100	2763	276300
	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	2456	1	2456
3	9a-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1512,9	0
3'	9a-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	524,5	1512,9	793516,05
	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	9049,2	1996,2	18064013,04

/ՀՀ դրամ/

	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	4214	1	4214
4	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	0	1575,9	0
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	381	1	381
5	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	0	575,1	0
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	891	1	891
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	8299	2457	20390643
6	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3 կմ	մ ³	75172	1874,7	140924948,4
Նոր	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 30մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	24458	960,3	23487017,4
7	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ15+615-կմ15+635, կմ18+800-կմ18+850 և կմ 19+300-կմ19+370 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	4372	1921,5	8400798
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, կմ1+860-կմ2+000, կմ3+020-կմ3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	0	1921,5	0
8	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	-30	1575,9	-47277
	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	767	1	767
9	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	-70	574,2	-40194
	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	1789	1	1789
	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, կմ1+860-կմ2+000, կմ3+020-կմ3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	0	1921,5	0
10	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	47303	1874,7	88678934,1
11	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	0	1305,9	0
12	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	0	574,2	0
13	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	529	1546,2	817939,8
14	9d-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	520	1327,5	690300
15	9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	1650,6	0
16	9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	967,5	0
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	4524,6	1503	6800473,8

	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	1512,605	1503	2273445,305
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	1381,395	1	1381,395007
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	10557,4	575,1	6071560,74
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	6752	575,1	3883075,2
	9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	-1900	1330,2	-2527380
	9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	-722	1846,8	-1333389,6
	9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	1981,8	0
17	10e-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	17519	1546,2	27087877,8
18	10e-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	0	1327,5	0
19	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³	1670	1067,4	1782558
20	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	2265	298,8	676782
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³	21081	1067,4	22501859,4
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	84328	495,9	41818255,2
	10e-IV կարգի նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլղոզերով. 30մ կողքի կուտակում	մ ³	84328	298,8	25197206,4
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	602	1467,9	883675,8
21	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	45481	1291,5	58738711,5
22	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ17+330-կմ17+400)	մ ³	367	1291,5	473980,5
23	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ18+800-կմ18+850)	մ ³	1555	1291,5	2008282,5
24	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ19+300-կմ19+370)	մ ³	622	1291,5	803313
	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, կմ1+860-կմ2+000, կմ2+740-կմ2+780, կմ2+940-կմ2+980, կմ3+020-կմ3+120 և կմ 3+240-կմ3+360	մ ³	0	1067,4	0
25	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	1166,4	0
26	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	1699,2	0
27	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	1812,6	0
28	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	2037,6	0
29	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ ³	-134	1007,1	-134951,4

30	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում իջատեղերի լիցքի համար	մ ³	244	1007,1	245732,4
31	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ ³	5857	1007,1	5898584,7
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ ³	3	1007,1	3021,3
32	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում դրենաժի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1007,1	0
	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	937,8	0
	33r-III կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	549,2	292,5	160641
33	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1161	0
	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	1878	349,2	655797,6
նոր	33r-III կարգի նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլղոզերով. 30մ կողքի կուտակում	մ ³	1878	292,5	549315
	33b-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	352,7	802,8	283147,56
	33b-II կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	11696,4	283,5	3315929,4
	33b-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. (Կմ14+030-կմ14+120, կմ 15+314-կմ15+500)	մ ³	0	802,8	0
	33b-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1005,3	0
	33b-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	27377	357,3	9781802,1
նոր	33b-II կարգի նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլղոզերով. 30մ կողքի կուտակում	մ ³	27377	283,5	7761379,5
	33b-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ15+500-կմ15+900)	մ ³	6557	1005,3	6591752,1
34	9b-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում 6կմ, պատվիրատուի կողմից հասկացված տարածք, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³	733	1133,1	830562,3
	Աստիճանների կառուցում		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1996,2	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	-320	1996,2	-638784
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2763	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	2763	0
3	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1512,9	0
3'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	1512,9	0
4	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	-320	443,7	-141984
5	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	0	443,7	0
6	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	0	443,7	0
7	Աստիճանների կառուցում 10e-IV կարգի բնահողում բուլղոզերով	մ ³	-1332	211,5	-281718

	(տեղափոխում մինչև 20մ)				
8	Աստիճանների կառուցում 10Յ-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	4316	443,7	1915009,2
	Աստիճանների կառուցում 10Յ-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	905	443,7	401548,5
	Աստիճանների կառուցում 33Ե-II կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	0	195,3	0
	Ընդամենը I.		0		609 077 549,8
	II. Կողային առուներ		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	0	5698,8	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	1148	5698,8	6542222,4
	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	4	0	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	0	9338,4	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով		1048	9338,4	9786643,2
3	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	0	4435,2	0
3'	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով		16,5	4435,2	73180,8
	9Ե-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	838	5698,8	4775594,4
4	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	770	2199,6	1693692
	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	4	0	0
5	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	85	12532,5	1065262,5
6	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	264	2499,3	659815,2
7	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	29	12830,4	372081,6
8	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	662	2199,6	1456135,2
9	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	73	16326	1191798
10	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	282	2499,3	704802,6
11	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	31	16623,9	515340,9
12	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9Ժ-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1843,2	0
13	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9Ժ-V կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	0	12175,2	0

14	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9Ք-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	30	2084,4	62532
15	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9Ք-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	3	12416,4	37249,2
	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	1257	2128,5	2675524,5
	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	140	12003,3	1680462
16	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	1292	1427,4	1844200,8
17	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	144	6731,1	969278,4
18	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	1774	1651,5	2929761
19	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	197	6954,3	1369997,1
20	Կողային առունների իրականացում 10e-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	190	2084,4	396036
21	Կողային առունների իրականացում 10e-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	21	12416,4	260744,4
	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	54	1236,6	66776,4
	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	6	4059,9	24359,4
22	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	165	1458	240570
23	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	18	4419,9	79558,2
	Կողային առունների իրականացում 33b-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	334	1033,2	345088,8
	Կողային առունների իրականացում 33b-II կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	37	2950,2	109157,4
	Կողային առունների իրականացում 33b-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	306	1235,7	378124,2
	Կողային առունների իրականացում 33b-II կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	34	3152,7	107191,8
	<i>Ընդամենը II.</i>		0		42413180,4
	<i>III. Կողնակներ</i>		0		
1	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1 կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	5857	1539,9	9019194,3

	10e-IV կարգի նախապես մշակված բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	3	0	0
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²	22527	639	14394753
	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²	14	0	0
	Ընդամենը III.		0		23413947,3
	<i>IV. Հունի ուղղում կմ18+700-կմ18+760</i>		0		
1	Հունի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում բուլղոզերով, տեղափոխում 10մ, կողքի կուտակում	մ ³	108	124,2	13413,6
	Ընդամենը III'.		0		13413,6
	<i>IV. Երթևեկելի մաս</i>		0		
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ ²	0	507,6	0
1*	Հատիկավոր ենթահիմք խճավազային խառնուրդով C4 հմիջ.=10սմ.	մ ²	57268,86	507,6	29069673,34
	Հատիկավոր ենթահիմք խճավազային խառնուրդով C4 հմիջ.=10սմ.	մ ²	73,6	0	0
2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	39832,3	2083,5	82990597,05
	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	47,3	0	0
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությանբ ա/բ h=6սմ	մ ²	38164,9	4149,9	158380518,5
	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությանբ ա/բ h=6սմ	մ ²	45,2	0	0
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	38164,9	5688,9	217116299,6
	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	45,2	0	0
5	"Բ" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	73693,9	4211,1	310332382,3
	"Բ" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	45,2	0	0
	Ընդամենը IV.		0		797889470,8
	<i>V. Իջատեղեր և մուտքեր</i>		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	0	5604,3	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	5604,3	0
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	0	4362,3	0
2'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	4362,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. շեն.	մ ³	0	1974,6	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. շեն.	մ ³	0	1647	0
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք	մ ³	7	1117,8	7824,6

	(հարթում, ջրում, խտացում)				
6	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակած 10eIV կարգի բնահողի բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. տեղափոխում լիցք 1 կմ միջ հեռ. (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	31	1507,5	46732,5
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1067,4	0
7	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	356	1240,2	441511,2
	Երթևեկելի մաս		0		0
1	Խճավազային հիմք (C - 5) h=12 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	405,58	1371,6	556293,528
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 4 սմ	մ ²	389,15	4223,7	1643652,855
	Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ		0		0
1	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³	3,77	5853,6	22068,072
2	Մետ. խողովակների Ø 530x5մմ տեղադրում	զծմ	58	129420	7506360
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	զծմ	53,8	3060,9	164676,42
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ ³	5,6	116515,8	652488,48
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	21	1261,8	26497,8
	Ընդամենը V.		0		11068105,46
	Ճանապարհին հարող աղբյուրների մաքրում		0		
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ, կուտակում	մ ³	0	453,6	0
2	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ, կուտակում	մ ³	0	5702,4	0
	Ընդամենը V'.		0		0
	VI. Ջրազծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ ³	0	3433,5	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	0	3433,5	0
2	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ ³	0	1978,2	0
2'	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	0	1978,2	0
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջ.հեռ. (1x0.4x620)	մ ³	0	2127,6	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15516	0
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9Դ-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (1x0.4x170)	մ ³	0	855	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	9996,3	0
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (1x0.4x1410)	մ ³	0	679,5	0
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	5312,7	0
9	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (2200x0.4x0.1)	մ ³	0	6291	0
10	Նոր պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում d=50x3մմ	զծմ	0	1288,8	0
11	Ուղիղ միացում d=50մմ	հատ	0	2619,9	0
12	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=20սմ (2200x0.4x0.2)	մ ³	0	6291	0
13	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	0	818,1	0

14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0	1818,9	0
15	Նախապես կուտակած 9Ճ-V կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ3 շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1782	0
	Ընդամենը VI.		0		0
	VII. Դրենաժի կառուցում		0		
	Երկայնական դրենաժի կառուցում L=180մ Կմ 3+240-Կմ3+360. կմ3+540-կմ3+560. կմ3+920-կմ3+940. կմ4+080- կմ4+100 (L=180մ)		0		
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (170x0.75x1)	մ ³	0	3408,3	0
1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	3408,3	0
2	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (10x0.75x1)	մ ³	0	1962	0
2'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	1962	0
3	Նախօրոք փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	0	1769,4	0
4	Նունը ձեռքով	մ ³	0	11431,8	0
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	0	2112,3	0
6	Նունը ձեռքով	մ ³	0	15400,8	0
7	խիճ 40-70մ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ ²	0	495	0
8	Դրենաժի կառուցում	զծմ	0	9816,3	0
	Լայնական դրենաժի կառուցում L=74մ Կմ3+280. կմ3+320. կմ3+540. կմ3+920. կմ4+080		0		
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (51x0.75x1.1)	մ ³	0	3408,3	0
1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով (51x0.75x1.1)		0	3408,3	0
2	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (23x0.75x1.1x0.5)	մ ³	0	1962,9	0
2'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով(23x0.75x1.1x0.5)		0	1962,9	0
3	Նախօրոք փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	0	1769,4	0
4	Նունը ձեռքով	մ ³	0	9921,6	0
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	0	2112,3	0
6	Նունը ձեռքով	մ ³	0	15400,8	0
7	խիճ 40-70մ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ ³	0	18665,1	0
8	Դրենաժի կառուցում	զծմ	0	22395,6	0
9	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակած 10eIV կ. բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 շ.տ. տեղափոխում հետադարձ լիցք 1 կմ միջ հեռ.	մ ³	0	845,1	0
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	0	812,7	0
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0	1805,4	0
	Ընդամենը VII.		0		0
	VIII. Ճանապարհային նշաններ		0		
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝		0		
2	- նախազգուշացնող	հատ	384	23304,6	8948966,4
	- առավելության	հատ	29	28793,7	835017,3

	- արգելող	հատ	11	28793,7	316730,7
	- թելադրող	հատ	5	28793,7	143968,5
	- տեղեկատվության	հատ	11	10012,5	110137,5
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	15	13464,9	201973,5
	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	մ ²	0	54377,1	0
	- անհատական նախագծման (տեղեկատվության)	մ ²	13,19	54377,1	717233,949
3	Կանգնակ մետ. խող 57x3.5մմ	հատ	364	22211,1	8084840,4
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ ³	38,22	48568,5	1856288,07
	Ընդամենը VIII.		0		21215156,3
	<i>IX. Նշագծում</i>		0		
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ)	մ ²	6087,4	9720	59169528
	Ընդամենը IX.		0		59169528,0
	<i>X. Արգելափակոցներ</i>		0		
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում 8 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	զծմ	14834	28088,1	416658875,4
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում 8 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	զծմ	1876	22952,7	43059265,2
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյունների (C-1) տեղադրում	հատ	34	4512,6	153428,4
	Ընդամենը X.		0		459871569
	Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում		0		
1	Հողային աշխատանքներ 103-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2080,8	0
2	Հող. աշխատանքներ 103-V կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2080,8	0
3	Հող. աշխատանքներ 103-V կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0,65մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1060,2	0
4	Ավազակոպչային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	9700,2	0
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	0	5382,9	0
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	117405,9	0
	իրաններ	մ ³	0	117405,9	0
47	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0,76	67644,9	51410,124
	իրաններ	մ ³	0,36	69620,4	25063,344
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,13	87286,5	98633,745
9	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	զծմ	0	129583,8	0
10	Ուրմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	0	878,4	0
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ ժարտ= 530 մմ	զծմ	0	3522,6	0
	բետոն	մ ²	16,36	1475,1	24132,636
12	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա) բուլդոզերով (103-V)	մ ³	0	967,5	0
	բ) ձեռքի աշխատանքով (103-V)	մ ³	0	1885,5	0

		Ընդամենը X.		0		199239,8
	Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակների տեղադրում (պատյան)			0		
1	Հող. աշխատանքներ 10e-IV կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0,65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	10	1805,4		18054
2	Հող. աշխատանքներ 10e-IV կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0,65 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	32	843,3		26985,6
3	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ ³	2,57	9701,1		24931,827
4	Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=107,55կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	16,3	155035,8		2527083,54
5	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	16,3	6840,9		111506,67
6	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	35,1	56638,8		1988021,88
7	d=325x7մմ խողովակի 90° անկյունակի տեղադրում	կգ	39	2319,3		90452,7
8	d=325x7մմ խողովակի 60° անկյունակի տեղադրում	կգ	52	2319,3		120603,6
9	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0		0
	խողովակ ժարտ=630մմ պատյան	գծմ	16,3	4187,7		68259,51
	խողովակ ժարտ=325մմ	գծմ	35,1	2160,9		75847,59
10	Հետադարձ լիցք		0	0		0
	ա) բուլդոզերով (10e-IV)	մ ³	29	967,5		28057,5
	բ) ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ ³	3	1885,5		5656,5
	Գոյություն ունեցող ժարտ=325մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	34	2455,2		83476,8
		Ընդամենը X.		0		5168937,7
Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում			0			
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4347,9		0
1'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4347,9		0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5586,3		0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	62,5	5586,3		349143,75
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9154,8		0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	80,6	9154,8		737876,88
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1295,1		0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1641,6		0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4		0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	34,4	2255,4		77585,76
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4		0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	27,7	2255,4		62474,58

10	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1295,1	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9Դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1641,6	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	28,8	2255,4	64955,52
14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4	0
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	53,4	2255,4	120438,36
16	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	646,2	0
17	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9Դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	838,8	0
18	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	47,1	949,5	44721,45
19	Ավազակոպչային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	6421,5	0
20	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	15,08	5263,2	79369,056
21	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	40,44	115962,3	4689515,412
	իրաններ	մ ³	72,5	115962,3	8407266,75
22	Ուրմակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	8,48	791,1	6708,528
23	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	զծմ	17,3	369042,3	6384431,79
24	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	19,32	81470,7	1574013,924
25	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0		0
	խողովակ	զծմ	16,58	5872,5	97366,05
	բետոն	մ ²	23,78	1257,3	29898,594
	Քարային լիցք	մ ³	0	6141,6	0
26	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա)բուլղոզերով 10eIV	մ ³	42,57	808,2	34405,074
	ա)բուլղոզերով 9Դ-V	մ ³	0	808,2	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	4,53	1796,4	8137,692
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Դ-V	մ ³	0	1796,4	0
	Ընդամենը		0		22768309,2
Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակների տեղադրում			0		
1	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4344,3	0
1'	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	4344,3	0

2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5581,8	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5581,8	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9146,7	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	9146,7	0
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1294,2	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1640,7	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1137,6	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1137,6	0
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1294,2	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1640,7	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1137,6	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1137,6	0
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	645,3	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	838,8	0
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	948,6	0
15	Ավազակոպչային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	6417	0
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	0	5259,6	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	115869,6	0
	իրաններ	մ ³	0	115869,6	0
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=144սմ	կգ	0	790,2	0
19	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի տեղադրում.1զծմ= 357.49 կգ. պատի հաստ.12մմ	զծմ	0	581018,4	0
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	4,78	81405,9	389120,202
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	զծմ	0	7018,2	0
	բետոն	մ ²	0	1256,4	0
22	Քարային լիցք	մ ³	0	6141,6	0
23	Հետադարձ լիցք		0	0	0

	ա)բուլղոզերով 10eIV	մ ³	0	808,2	0
	ա)բուլղոզերով 9Ժ-V	մ ³	0	808,2	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1795,5	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ժ-V	մ ³	0	1796,1876	0
	Ընդամենը		0		389120,2
	Մետաղական ճարտ=1420մմ խողովակների տեղադրում				
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1,0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648	0
4	Ավազակուպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	6417	0
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	0	5259,6	0
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	116423,1	0
	իրաններ	մ ³	0	116423,1	0
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	0	790,2	0
8	Մետաղական ճարտ=1420մմ խողովակի տեղադրում,1զծմ= 622.36 կգ, պատի հաստ.18մմ	զծմ	0	300763,35	0
9	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20, F 200	մ ³	0	81700,2	0
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	զծմ	0	8738,1	0
	բետոն	մ ²	0	1255,5	0
11	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա) բուլղոզերով 10eIV	մ ³	0	810,9	0
	բ) ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1801,8	0
12	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	26757	0
13	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	0	38464,2	0
	Ընդամենը		0		0
	Մետաղական ճարտ=1520մմ խողովակների տեղադրում				
1	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4341,6	0
1'	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4341,6	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5578,2	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5578,2	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9140,4	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	9140,4	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ ³	0	1293,3	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ժ-V	մ ³	0	1638,9	0

6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1964,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1964,7	0
8	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ ³	0	1293,3	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1964,7	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1964,7	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9d-V	մ ³	0	1638,9	0
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10e-IV	մ ³	0	645,3	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9d-V	մ ³	0	837,9	0
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	947,7	0
15	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	6410,7	0
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	0	5255,1	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	115786,8	0
	իրաններ	մ ³	0	115786,8	0
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	0	790,2	0
19	Մետաղական ժարտ=1520սմ խողովակի տեղադրում.1զծմ= 537 կգ. պատի հաստ.15սմ	զծմ	0	870459,3	0
20	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20. F 200	մ ³	0	81347,4	0
21	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	զծմ	0	8738,1	0
	բետոն	մ ²	0	1255,5	0
22	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա)բուլղոզերով 10eIV	մ ³	0	807,3	0
	ա)բուլղոզերով 9d-V	մ ³	0	807,3	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1793,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ ³	0	1793,7	0
23	Քարային լիցք	մ ³	0	6138	0
	Ընդամենը		0		0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4371,3	0
1'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4371,3	0

2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5616	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	81,5	5616	457704
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9203,4	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	-63	9203,4	-579814,2
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1302,3	0
5	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1518,3	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9Ժ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1650,6	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1978,2	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	9,5	2267,1	21537,45
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1978,2	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	-11	2267,1	-24938,1
11	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1302,3	0
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1518,3	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9Ժ-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1650,6	0
14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1978,2	0
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	72	2267,1	163231,2
16	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1978,2	0
17	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	-52	2267,1	-117889,2
18	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	649,8	0
19	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9Ժ-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	843,3	0

նոր	Հողային աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա		36	945,9	34052,4
	Հող. աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա		57	945,9	53916,3
20	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	53	954,9	50609,7
21	Ավազակույճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	4,5	6456,6	29054,7
22	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	4,877	116587,8	568598,7006
	իրաններ	մ ³	9,24	116587,8	1077271,272
23	Վաքի և հենակային առամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	24,072	81910,8	1971756,778
24	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=1.1տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն.Ac240=25.7 կգ/մ3. Ac500=67.71կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հաս	32	101020,5	3232656
25	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	23,18	81910,8	1898692,344
26	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	32	6221,7	199094,4
27	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	198,05	1264,5	250434,225
28	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	48	812,7	39009,6
	ա)բուլդոզերով 9ձ-V	մ ³	0	812,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	5	1806,3	9031,5
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ձ-V	մ ³	0	1806,3	0
	Ընդամենը		0		9334009,069
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում			0		
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4365	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4365	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5608,8	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5608,8	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9190,8	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	9190,8	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1300,5	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9ձ-V	մ ³	0	1647,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1975,5	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0
8	Հող. աշխ-ների փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1300,5	0

9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Դ-V	մ ³	0	1647,9	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1975,5	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648,9	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Դ-V	մ ³	0	842,4	0
14	Ճանապարհային հանույթից, նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	953,1	0
15	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	1,066E-14	6447,6	6,87194E-11
16	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0		0
	հիմքեր	մ ³	0	116423,1	0
	իրաններ	մ ³	0	116423,1	0
17	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	4,53	64805,4	293568,462
	իրաններ	մ ³	4,25	67182,3	285524,775
18	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81793,8	0
19	Վաքի և հենակային աստամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	5,3	81793,8	433507,14
20	Հավաքովի ե/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ3 P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր.պարուն.Ac500=17.1 կգ/մ3. Ac500=78.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	142940,7	0
21	Հավաքովի ե/բ N15 օղակի տեղադրում V=0.61 մ3 P=1.5տ չափերը 153x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=17.2 կգ/մ3. Ac500=103.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	163501,2	0
22	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	23,4	1262,7	29547,18
23	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	0	6212,7	0
24	Քարային լիցք	մ ³	0	6171,3	0
25	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	811,8	0
	ա)բուլդոզերով 9Դ-V	մ ³	0	811,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1803,6	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Դ-V	մ ³	0	1803,6	0
Ընդամենը			0		1042147,557
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.200սմ տեղադրում			0		
1	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	0	4365	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	0	9190,8	0

	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ժ-V	մ ³	0	1647,9	0
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0
	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Ժ-V	մ ³	0	1647,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0
7	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Ժ-V	մ ³	0	842,4	0
	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648	0
8	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	6447,6	0
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	116423,1	0
	իրաններ	մ ³	0	116423,1	0
10	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	64805,4	0
	իրաններ	մ ³	0	67182,3	0
11	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81793,8	0
12	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	գծմ	0	153220,95	0
13	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1262,7	0
14	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 9Ժ-V	մ ³	0	811,8	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	811,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ժ-V	մ ³	0	1803,6	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1803,6	0
15	Քարային լիցք	մ ³	0	6164,1	0
	Ընդամենը		0		0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում			0		
1	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4360,5	0
1'	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	0	4360,5	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5601,6	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	0	5601,6	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9180	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	0	9180	0

4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
	Հողային աշխատանքներ 33բ-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	945,9	0
	Հողային աշխատանքներ 33բ-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ⁴	0	1138,5	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ժ-V	մ ³	0	1646,1	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20Զ-VIII	մ ³	0	1973,7	0
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1514,7	0
9	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1514,7	0
10	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
	Հող. աշխատանքներ 33բ-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	945,9	0
	Հող. աշխատանքներ 33բ-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1138,5	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Ժ-V	մ ³	0	1646,1	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20Զ-VIII	մ ³	0	1973,7	0
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648	0
15	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Ժ-V	մ ³	0	841,5	0
	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³	0	1812,6	0
16	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	6439,5	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	116289	0
	իրաններ	մ ³	0	116289	0
18	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	11,2	64729,8	724973,76
	իրաններ	մ ³	12,91	67105,8	866335,878
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81700,2	0
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	14,158	81700,2	1156711,432

21	Հավաքովի է/բ N16 օղակի տեղադրում V=0.72 մ3 P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամբ.պարուն. Ac500=16.5 կգ/մ3. Ac500=76.7կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հաստ	0	220797,9	0
22	Հավաքովի է/բ N17 օղակի տեղադրում V=0.84 մ3 P=2.1տ չափերը 182x100x16սմ ամբ.պարուն. Ac500=15.7կգ/մ3. Ac500=119.04կգ/մ ³ B20.F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հաստ	0	254021,4	0
23	Հավաքովի է/բ N71 օղակի տեղադրում V=1.19 մ3 P=3.0տ չափերը 194x100x22սմ ամբ.պարուն. Ac500=14.20կգ/մ3. Ac500=118.0կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հաստ	0	347505,3	0
24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1260,9	0
25	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	-0,3	6205,5	-1861,65
26	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 9Ճ-V	մ ³	0	810,9	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	810,9	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1801,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ճ-V	մ ³	0	1801,8	0
27	Քարային լիցք	մ ³	0	6164,1	0
28	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	26757	0
29	Գոյություն ունեցող է/բ օղակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 1.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	0	38464,2	0
Ընդամենը			0		2746159,4
Հավաքովի է/բ խողովակների d=1.500մ տեղադրում			0		
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4360,5	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5601,6	0
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	0	1646,1	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
6	Հող. աշխ-ներ փոտրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	0	1646,1	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
9	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648	0
10	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Ճ-V	մ ³	0	841,5	0
11	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	6439,5	0

12	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0		0
	հիմքեր	մ ³	0	116289	0
	իրաններ	մ ³	0	116289	0
13	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	64729,8	0
	իրաններ	մ ³	0	67105,8	0
14	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81700,2	0
15	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	գծմ	0	300763,35	0
16	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1260,9	0
17	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 9Ճ-V	մ ³	0	810,9	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	810,9	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ճ-V	մ ³	0	1801,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1801,8	0
18	Քարային լիցք	մ ³	0	6164,1	0
Ընդամենը			0		0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0մ տեղադրում			0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5599,8	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	273	5599,8	1528745,4
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9177,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	30	9177,3	275319
3	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	4360,5	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
5	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	114	1511,1	172265,4
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	47	1972,8	92721,6
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ ³	1	1972,8	1972,8
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	0	1877,4	0
9	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	-145	1298,7	-188311,5
10	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	235	1511,1	355108,5
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	226	1972,8	445852,8
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ ³	29	1972,8	57211,2
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	0	1877,4	0

14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	34	648	22032
15	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Ճ-V	մ ³	0	840,6	0
16	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	84	952,2	79984,8
17	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	5,01	6437,7	32252,877
18	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	8,775	116253	1020120,075
	իրաններ	մ ³	21,088	116253	2451543,264
19	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	20,976	64710,9	1357375,838
	իրաններ	մ ³	38,647	67084,2	2592603,077
20	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	113,215	81675	9246835,125
21	Վաքի և հենակային առամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	28,542	81675	2331167,85
22	Հավաքովի ե/բ N72 օղակի տեղադրում V=1.09 մ ³ P=2.7տ չափերը 232x100x16սմ ամր.պարուն.Աc500=14.5 կգ/մ ³ . Աc500=81.4կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	10	426324,6	4263246
23	Հավաքովի ե/բ N74 օղակի տեղադրում V=1.69 մ ³ P=4.2տ չափերը 248x100x24սմ ամր.պարուն.Աc500=23.6 կգ/մ ³ . Աc500=192.0կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	54	679477,5	36691785
24	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	658,78	1260,9	830655,702
25	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	116,28	6203,7	721366,236
26	Քարային լիցք	մ ³	50,95	6162,3	313969,185
27	Հետադարձ լիցք	-	0		0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	261	810,9	211644,9
	ա)բուլդոզերով 9Ճ-V	մ ³	43	810,9	34868,7
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	-5	1800,9	-9004,5
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ճ-V	մ ³	0	1800,9	0
28	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում. Վերադարձ սեփականատիրոջը d=630մմ	զճմ	7	2590,2	18131,4
	Ընդամենը		0		64951462,73
	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0x2.0մ տեղադրում		0		
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
2	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	646,2	0
4	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	5919,3	0
5	Գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F200	մ ³	1,08	66945,6	72301,248
6	Ուղղորդ թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0

7	հիմքեր	մ ³	6,15	64576,8	397147,32
8	իրաններ	մ ³	8,5	66945,6	569037,6
9	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20,F 100	մ ³	0	81505,8	0
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	6,168	81283,5	501356,628
11	Հավաքովի ե/բ N48 օղակի տեղադրում V=1,69մ ³ P=4,2տ չափերը 226x250x100սմ ամր,պարուն. A500C=122,90կգ/մ ³ , A240C= 47,5 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	613675,8	0
12	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	28,03	1258,2	35267,346
14	Մոնձային ջրամեկուսացում	մ ²	0	6191,1	0
15	Քարային լիցք	մ ³	2,738	6149,7	16837,8786
16	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով (10eIV)	մ ³	0	809,1	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով (10eIV)	մ ³	0	1797,3	0
Ընդամենը			0		1591948,0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=3.0x2.5մ տեղադրում			0		
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
2	Ելքում հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	645,3	0
	Հողային աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	-63	1138,5	-71725,5
	Ելքում հողային աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1138,5	0
	Հող. աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	456	1138,5	519156
	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³	-157	1812,6	-284578,2
5	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	2,04	6425,1	13107,204
6	Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	2,49	66954,6	166716,954
7	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	2,49	66954,6	166716,954
8	Մուտքում և ելքում ուղղորդ թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
9	հիմքեր	մ ³	22,42	64585,8	1448013,636
10	իրաններ	մ ³	28,31	66954,6	1895484,726

11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	11,939	81516,6	973226,6874
12	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	29,92	81522	2439138,24
13	Հավաքովի ե/բ N92 օղակի տեղադրում V=3,20մ ³ P=8,0տ չափերը 340x314x100սմ ամր,պարուն. A500C-110,3կգ/մ ³ , A240C- 43,1 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	913520,7	0
14	Հավաքովի ե/բ N93 օղակի տեղադրում V=4,02մ ³ P=10,0տ չափերը 346x332x100սմ ամր,պարուն. A500C-212,5կգ/մ ³ , A240C- 12,6 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	8	1136476,8	9091814,4
15	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	206,78	1251	258681,78
16	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	20,4	6192	126316,8
17	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	-141	809,1	-114083,1
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	-16	1797,3	-28756,8
Ընդամենը			0		16599229,78
Ե/բ 6.0x3.0 բացվածքով խողովակի տեղադրում			0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	456	5599,8	2553508,8
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	397	9177,3	3643388,1
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	52	2257,2	117374,4
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ ³	5	2257,2	11286
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	404	2257,2	911908,8
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ ³	392	2257,2	884822,4
7	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ ³ շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	477	950,4	453340,8
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1295,1	0
9	Հող. աշխ-ներ փոտրակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1295,1	0
10	Հող. աշխատանքներ փոտրակների փորման համար էքս.1.0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	646,2	0
11	Ավազակոպձային նախապ. h=10սմ	մ ³	9,12	6421,5	58564,08
12	Խճային հիմք h=10սմ	մ ³	20,14	7210,8	145225,512
13	Խողովակի իրանների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	173,9	64543,5	11224114,65
14	Հենարանների իրանների հավաքովի N5 բլոկների բետոն չափ. – 285x165x100սմ. V=3.01մ ³ . P=7.2տ:	հատ	72	356181,3	25645053,6
15	Հենարանների իրանների հենակների միաձույլ ե/բետոն. ա.պ. Ø8 A240C-9.23 կգ/մ ³ . Ø12 A500C-34.31կգ/մ ³ : B25. F200	մ ³	15,22	97108,2	1477986,804

16	Ե/բ հավաքովի գլխադիրների N8 բլոկներ չափ. – 302x75x60սմ. V=1.09մ ³ . P=2.7տ:	հաստ	24	217749,6	5225990,4
17	Գլխադիրների բլոկները հենարանների բլոկների հետ միավորման (մոնոլիտացման) բետոն: B25. F200	մ ³	1,46	79996,5	116794,89
18	N31 ծածկի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ. – 53x100x660 սմ . V=3.07մ ³ . P= 7.7 տ; ա.պ. AI= 33.1 կգ/մ ³ . AII=152.3կգ/մ ³	հաստ	36	1185815,7	42689365,2
19	Ծածկի սալերի տակ հենարանային մասեր երկշերտ ռուբերոիդից:	մ ²	29,29	6863,4	201028,986
20	Կորդոնների միաձույլ բետոն խողովակի մուտքում և ելքում եզրային սալերի վրա: B20. F100	մ ³	3,3	66910,5	220804,65
21	Ծածկի սալերի բլոկների երկշերտ սոսնձային ջրամեկուսացում իզոլացման պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնով H=4սմ:Ամրանային ցանց (100x100 մմ) Ø4 Եթ-I. P=0.217 տ:	մ ²	280,43	10809	3031167,87
22	Նույնը՝ հենարանների իրանների բլոկների միջև կարերի սոսնձային ջրամեկուսացում պաշտպանիչ շերտի 8x25x50սմ հավաքովի բետոնե սալիկներից B20.F100:	մ ²	76,3	20844,9	1590465,87
23	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	12,78	81463,5	1041103,53
24	Խողովակի հատակի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100	մ ³	67,91	70365,6	4778527,896
25	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	40,02	64543,5	2583030,87
	իրաններ	մ ³	31,68	66910,5	2119724,64
26	Խողովակի իրանների և հիմքերի. ուղղորդ թևերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քավածքային ջրամեկուսացում:	մ ²	454,8	1258,2	572229,36
27	Քարային լիցք	մ ³	0	6146,1	0
28	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	430	808,2	347526
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	47	1796,4	84430,8
Ընդամենը			0		111728764,9
Հենապատ 1. Կմ 6+725 - Կմ 6+782			0		
1	9Կ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1485,9	0
1'	9Կ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ ³ շ. տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9Կ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	9898,2	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	74455,2	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	73001,7	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	433,8	0
14	Քավածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1260,9	0

15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9Դ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ ³	0	1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուրդոզերով 9Դ-V	մ ³	0	810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9Դ-V	մ ³	0	1800,9	0
	Ընդամենը		0		0
Հենապատ 2. Կմ 6+930 - Կմ 6+993			0		
1	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1485,9	0
1'	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ.տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9Դ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	9899,1	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	74457	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	73003,5	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	433,8	0
14	Քավածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1260,9	0
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9Դ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ ³	0	1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուրդոզերով 9Դ-V	մ ³	0	810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9Դ-V	մ ³	0	1800,9	0
	Ընդամենը		0		0
Հենապատ 3 Կմ/կմ7+425 - Կմ/կմ7+454.5			0		
1	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h 1.0-2.0մ	մ ³	0	1483,2	0
1'	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	1483,2	0
2	Նախօրոք փխրեցրած 9Դ -V կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ ³	0	1642,5	0
3	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	11523,6	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9Դ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	839,7	0
5	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h 1.0-2.0մ	մ ³	0	2710,8	0
	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	2710,8	0
6	Նախօրոք փխրեցրած 206 -VIII կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ ³	0	1969,2	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15477,3	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	65168,1	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	67460,4	0

10	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	զծմ	0	10275,3	0
11	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	0	2475,9	0
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1258,2	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	432,9	0
14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9Ճ -V	մ ³	0	809,1	0
15	Նույնը ձեռքով 9Ճ -V	մ ³	0	1797,3	0
	Ընդամենը		0		0
Հենապատ. Կմ 16+810 - Կմ 16+838			0		
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ ³	850	648	550800
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	94,36	5261,4	496465,704
3	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ ³	16,05	6437,7	103325,085
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	103	64685,7	6662627,1
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	96,19	66982,5	6443046,675
6	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	զծմ	28	10294,2	288237,6
7	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	23,1	2481,3	57318,03
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	193,21	1260,9	243618,489
9	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	43,05	433,8	18675,09
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	653,93	810,9	530271,837
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	72,66	1800,9	130853,394
12	Նախօրոք մշակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	217,77	1125	244991,25
	Ընդամենը		0		15770230,25
Հենապատ Կմ 17+355 - Կմ 18+385			0		
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1055,7	0
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	6521,4	0
3	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	6428,7	0
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	74356,2	0
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	72905,4	0
6	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450	0
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	զծմ	0	10279,8	0
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	0	2476,8	0
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1260	0
10	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.25մ ³ շ. տ. էքս., և տեղափոխում մինչև 1կմ, հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	942,3	0
11	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV	մ ³	0	809,1	0
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	0	1798,2	0
13	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.25մ ³ շ. տ. էքս., և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1173,6	0
	Ընդամենը		0		0
<i>Ջրագծի կառուցում կմ15+350-կմ15+720, կմ15+920-կմ16+870</i>			0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	0	2509,2	0

2	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	1960,2	0
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x160)	մ ³	0	2395,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15662,7	0
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x80)	մ ³	0	1998	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	11646	0
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (0.9x0.6x941)	մ ³	0	674,1	0
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	5265	0
9	Խրամուղու քանդում 33r-III կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (0.9x0.6x200)	մ ³	0	488,7	0
10	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	2985,3	0
11	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=530x5մմ (կմ15+350 35զծմ, կմ16+870 13զծմ) 1զծմ=64.74կգ	զծմ	0	93771,9	0
12	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	0	3060,9	0
13	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=90x4.3մմ	զծմ	0	3703,5	0
14	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	զծմ	0	3703,5	0
15	Անցում մետաղական-պոլիէթիլեն d=108-d=110 (4x0.5=2մ)	հատ	0	5569,2	0
16	Անցում պոլիէթիլեն-պոլիէթիլեն d=90-d=90 (4x0.5=2մ)	հատ	0	5048,1	0
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (1381x0.6x0.1)	մ ³	0	8144,1	0
18	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90x4.3մմ	զծմ	0	2871	0
19	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x5.3մմ	զծմ	0	3655,8	0
20	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=90մմ	հատ	0	6638,4	0
21	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=110մմ	հատ	0	6952,5	0
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=25սմ (1381x0.6x0.25-19.62)	մ ³	0	8144,1	0
23	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV 33r-III	մ ³	0	810,9	0
24	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV 33r-III	մ ³	0	1801,8	0
25	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1402,2	0
26	Նախապես կուտակված 33r-III կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1252,8	0
	Ընդամենը		0		0
	Դիտահորեր		0		
1	Փոսորակի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1584	0
2	Ավազակույճային նախապատրաստում h=10սմ	մ ³	0	5852,7	0
3	Դիտահոր (d=1.0մ ե/բ խողովակ)	հատ	0	59765,4	0
4	Ջրամեկուսացում	մ ²	0	1261,8	0
5	Ապամոնտաժված փականների տեղադրում	հատ	0	2319,3	0
6	Ջրթող խողովակների տեղադրում d=219x3մմ 1զծմ=15.98կգ, (1.5x6)	զծմ	0	15699,6	0
7	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	0	1264,5	0
8	Ե/բ սալերի տեղադրում, թուջե մտոցով և կափարիչով (1.20x1.20x0.22)	հատ	0	264187,8	0
	Ընդամենը		0		0
	Գոյություն ունեցող ջրազծի ապամոնտաժում		0		

1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի քանդում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ. հեռ.	հատ	0	560,7	0
2	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը 90x4.3մ	զծմ	0	281,7	0
3	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x5մ	զծմ	0	453,6	0
4	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=108 մ	հատ	0	1159,2	0
5	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=90 մ	հատ	0	1159,2	0
	Ընդամենը		0		0
	Ջրագծի կառուցում կմ15+350-կմ16+870		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	86,4	2509,2	216794,88
2	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	21,6	1960,2	42340,32
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ. հեռ. (0.9x0.6x160)	մ ³	77,8	2395,8	186393,24
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	8,6	15662,7	134699,22
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ. հեռ. (0.9x0.6x80)	մ ³	38,9	1998	77722,2
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	4,3	11646	50077,8
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (0.9x0.6x1165)	մ ³	566	674,1	381540,6
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	63	5265	331695
9	Խրամուղու քանդում 33բ-III կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (0.9x0.6x200)	մ ³	98	488,7	47892,6
10	Նույնը ձեռքով	մ ³	10	2985,3	29853
11	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=530x5մ (կմ15+350 35զծմ, կմ16+870 13զծմ) 1զծմ=64.74կգ	զծմ	48	93771,9	4501051,2
12	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	48	3060,9	146923,2
13	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=90x4.3մ	զծմ	48	3703,5	177768
14	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մ	զծմ	48	3703,5	177768
15	Անցում մետաղական-պոլիէթիլեն d=108-d=110 (4x0.5=2մ)	հատ	2	5569,2	11138,4
16	Անցում պոլիէթիլեն-պոլիէթիլեն d=90-d=90 (4x0.5=2մ)	հատ	2	5048,1	10096,2
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (1605x0.6x0.1)	մ ³	96,3	8144,1	784276,83
18	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90x4.3մ	զծմ	1605	2871	4607955
19	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x5.3մ	զծմ	1605	3655,8	5867559
20	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=90մ	հատ	2	6638,4	13276,8
21	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=110մ	հատ	2	6952,5	13905
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=25սմ (1605x0.6x0.25-19.62)	մ ³	221,13	8144,1	1800904,833
23	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV	մ ³	372	810,9	301654,8
24	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	41	1801,8	73873,8
25	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ. հեռ.	մ ³	216	1402,2	302875,2
26	Նախապես կուտակված 33բ-III կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ. հեռ.	մ ³	108	1252,8	135302,4
	Դիտահորեր		0	0	0

1	Փոստրակի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ, բարձում տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ. հեն.	մ ³	4	1584	6336
2	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10սմ	մ ³	0,45	5852,7	2633,715
3	Դիտահոր (d=1.0մ ե/բ խողովակ)	հաս	4	59765,4	239061,6
4	Ջրամեկուսացում	մ ²	15,07	1261,8	19015,326
5	Ապամոնտաժված փականների տեղադրում	հաս	2	2319,3	4638,6
6	Ջրթող խողովակների տեղադրում d=219x3մմ 1զծմ=15.98կգ, (1.5x6)	զծմ	0	15699,6	0
7	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	0	1264,5	0
8	Ե/բ սալերի տեղադրում, թուջե մտոցով և կափարիչով (1.20x1.20x0.22)	հաս	2	264187,8	528375,6
	Գոյություն ունեցող ջրագծի ապամոնտաժում		0	0	0
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի քանդում տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ. հեն.	հաս	4	560,7	2242,8
2	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը 90x4.3մմ	զծմ	1381	281,7	389027,7
3	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x5մմ	զծմ	0	453,6	0
4	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=108 մմ	հաս	0	1159,2	0
5	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=90 մմ	հաս	0	1159,2	0
	Ջրագծի հատում կմ17+695-ում		0		
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (1.1x0.6x45)	մ ³	0	674,1	0
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մմ 1զծմ=39.46կգ	զծմ	0	42601,5	0
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ	0	1876,5	0
4	Մետաղական խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=108x3մմ	զծմ	0	12359,7	0
5	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=108մմ	տեղ	0	8465,4	0
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	0	810,9	0
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0	1801,8	0
8	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ. հեն.	մ ³	0	1402,2	0
9	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108մմ	զծմ	0	453,6	0
	Ընդամենը		0		21616669
	Ջրագծի հատում կմ17+700-ում		0		
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (1.5x0.6x45)	մ ³	25,2	674,1	16987,32
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մմ 1զծմ=39.46կգ	զծմ	16	42601,5	681624
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ	16	1876,5	30024
	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x10մմ	զծմ	28	5932,8	166118,4
4	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	զծմ	0	7431,3	0
	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x10մմ	զծմ	16	3691,8	59068,8
5	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=110մմ	տեղ	2	6952,5	13905
6	Գոյություն ունեցող պատյանի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=325x5մմ	զծմ	16	2126,7	34027,2
7	Գոյություն ունեցող պոլիէթիլենային խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=110մմ	զծմ	28	281,7	7887,6

8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	21	810,9	17028,9
9	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	2	1801,8	3603,6
10	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	2,2	1402,2	3084,84
Ընդամենը			0		1033360
Գարբիոնային շարվածք			0		
	10z -V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	մ ³	477,9	2037,6	973769,04
	Նույնը ձեռքով	մ ³	53,1	13401,9	711640,89
3	Գարբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար)	մ ³	1580	26947,8	42577524
	Հիմնակմախք d=6.5մմ, lq=0.260կգ, lհատ=12.3գծմ		0		
	Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, lհատ=4մ2		0		
	Գարբիոնների կապող մետաղալար d=3.0մմ, lհատ=1.2գծմ, lհատ=0.066կգ		0		
	Մետաղյա ձող d=18մմ, lգծմ=1.998կգ, lհատ=1.0մ		0		
Ընդամենը					44262933,93
Ընդհանուրը					2 343 334 442
Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր **					0
Ամբողջը*					2 343 334 442

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պարզապես կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կադրորոլական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում: Հինգ՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների (Կմ 0+000-կմ 9+500 հատված՝ «Քարավան» ՍՊ ընկերության կողմից) (2022թ. նախատեսված, սակայն չկատարված աշխատանքներ)

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	Ծավալ նոր	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը նոր
1	2			4	
<i>I. Հողային աշխատանքներ</i>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³		1996,2	0
1՝	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		1996,2	0
	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		1	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³		2763	0
2՝	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		2763	0
	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		1	0
3	9a-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³		1512,9	0
3՝	9a-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		1512,9	0
	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		1996,2	0

	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		1	0
4	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³		1575,9	0
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³		1	0
5	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³		575,1	0
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³		1	0
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³		2457	0
6	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3 կմ	մ ³		1874,7	0
Նոր	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 30մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³		960,3	0
7	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ15+615-կմ15+635, կմ18+800-կմ18+850 և կմ 19+300-կմ19+370 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³		1921,5	0
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, կմ1+860-կմ2+000, կմ3+020-կմ3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³		1921,5	0
8	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³		1575,9	0
	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³		1	0
9	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³		574,2	0
	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³		1	0
	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, կմ1+860-կմ2+000, կմ3+020-կմ3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³		1921,5	0
10	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³		1874,7	0
11	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³		1305,9	0
12	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³		574,2	0
13	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³		1546,2	0
14	9d-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³		1327,5	0
15	9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³		1650,6	0
16	9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³		967,5	0
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³		1503	0

	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³		1503	0
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³		1	0
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³		575,1	0
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³		575,1	0
	9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³		1330,2	0
	9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³		1846,8	0
	9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³		1981,8	0
17	10a-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³		1546,2	0
18	10a-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³		1327,5	0
19	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³		1067,4	0
20	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³		298,8	0
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³	0	1067,4	0
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	0	495,9	0
	10e-IV կարգի նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլղոզերով, 30մ կողքի կուտակում	մ ³	0	298,8	0
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³		1467,9	0
21	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³		1291,5	0
22	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ17+330-կմ17+400)	մ ³		1291,5	0
23	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ18+800-կմ18+850)	մ ³		1291,5	0
24	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ19+300-կմ19+370)	մ ³		1291,5	0
	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, կմ1+860-կմ2+000, կմ2+740-կմ2+780, կմ2+940-կմ2+980, կմ3+020-կմ3+120 և կմ 3+240-կմ3+360	մ ³		1067,4	0
25	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³		1166,4	0
26	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³		1699,2	0
27	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³		1812,6	0
28	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³		2037,6	0
29	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ ³		1007,1	0

30	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1 կմ. կուտակում իջատեղերի լիցքի համար	մ ³		1007,1	0
31	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1 կմ. կուտակում կողակների լիցքի համար	մ ³		1007,1	0
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1 կմ. կուտակում կողակների լիցքի համար	մ ³		1007,1	0
32	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1 կմ. կուտակում դրենաժի հետադարձ լիցքի համար	մ ³		1007,1	0
	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³		937,8	0
	33r-III կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³		292,5	0
33	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³		1161	0
	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	0	349,2	0
նոր	33r-III կարգի նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլղոզերով. 30մ կողքի կուտակում	մ ³	0	292,5	0
	33b-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³		802,8	0
	33b-II կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³		283,5	0
	33b-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. (Կմ14+030-կմ14+120, կմ 15+314-կմ15+500)	մ ³		802,8	0
	33b-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³		1005,3	0
	33b-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	0	357,3	0
նոր	33b-II կարգի նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլղոզերով. 30մ կողքի կուտակում	մ ³	0	283,5	0
	33b-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ15+500-կմ15+900)	մ ³		1005,3	0
34	9b-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում 6կմ, պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³		1133,1	0
Աստիճանների կառուցում					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³		1996,2	0
1´	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³		1996,2	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³		2763	0
2´	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³		2763	0
3	9a-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³		1512,9	0
3´	9a-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³		1512,9	0
4	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³		443,7	0
5	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³		443,7	0
6	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9a-V կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³		443,7	0
7	Աստիճանների կառուցում 10e-IV կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³		211,5	0

8	Աստիճանների կառուցում 10ա-V կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³		443,7	0
	Աստիճանների կառուցում 10ա-V կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³		443,7	0
	Աստիճանների կառուցում 33բ-II կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³		195,3	0
	Ընդամենը I.				0,0
	<i>II. Կողային առուներ</i>				
1	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³		5698,8	0
1'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		5698,8	0
	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		0	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³		9338,4	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով			9338,4	0
3	9ա-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³		4435,2	0
3'	9ա-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով			4435,2	0
	9բ-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		5698,8	0
4	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³		2199,6	0
	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³		0	0
5	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³		12532,5	0
6	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³		2499,3	0
7	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³		12830,4	0
8	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³		2199,6	0
9	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³		16326	0
10	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³		2499,3	0
11	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³		16623,9	0
12	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9ա-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³		1843,2	0
13	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9ա-V կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³		12175,2	0
14	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9ա-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³		2084,4	0

15	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9ա-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³		12416,4	0
	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9բ-VI կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³		2128,5	0
	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9բ-VI կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³		12003,3	0
16	Կողային առունների իրականացում 10բ-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³		1427,4	0
17	Կողային առունների իրականացում 10բ-IV կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³		6731,1	0
18	Կողային առունների իրականացում 10բ-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³		1651,5	0
19	Կողային առունների իրականացում 10բ-IV կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³		6954,3	0
20	Կողային առունների իրականացում 10գ-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³		2084,4	0
21	Կողային առունների իրականացում 10գ-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³		12416,4	0
	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ	մ ³		1236,6	0
	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³		4059,9	0
22	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ	մ ³		1458	0
23	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³		4419,9	0
	Կողային առունների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ	մ ³		1033,2	0
	Կողային առունների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³		2950,2	0
	Կողային առունների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ	մ ³		1235,7	0
	Կողային առունների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³		3152,7	0
	<i>Հնդաներ II.</i>				0
	<i>III. Կողնակներ</i>				
1	10բ-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում) h=26սմ	մ ³		1539,9	0
	10բ-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում) h=26սմ	մ ³		0	0
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²		639	0

	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²		0	0
	Ընդամենը III.				0
	<i>IV. Հունի ուղղում կմ18+700-կմ18+760</i>				
1	Հունի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կողքի կուտակում	մ ³	0	124,2	0
	Ընդամենը III՝.				0
	<i>IV. Երթևեկելի մաս</i>				
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ ²		507,6	0
1*	Հատիկավոր ենթահիմք խճավազային խառնուրդով C4 հմիջ.=10սմ.	մ ²		507,6	0
	Հատիկավոր ենթահիմք խճավազային խառնուրդով C4 հմիջ.=10սմ.	մ ²		0	0
2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²		2083,5	0
	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²		0	0
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությամբ ա/բ h=6սմ	մ ²		4149,9	0
	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությամբ ա/բ h=6սմ	մ ²		0	0
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²		5688,9	0
	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²		0	0
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²		4211,1	0
	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²		0	0
	Ընդամենը IV.				0,0
	<i>V. Բջատեղեր և մուտքեր</i>				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³		5604,3	0
1՝	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		5604,3	0
2	9ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³		4362,3	0
2՝	9ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		4362,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. շեն.	մ ³		1974,6	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ժ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. շեն.	մ ³		1647	0
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³		1117,8	0
6	Ճանապարհի հանությից նախապես կուտակված 10eIV կարգի բնահողի բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. տեղափոխում լիցք 1 կմ միջ հեն. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³		1507,5	0
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեն.	մ ³		1067,4	0

7	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³		1240,2	0
	Երթևեկի մաս				0
1	Խճավազային հիմք (C - 5) h=12 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²		1371,6	0
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 4 սմ	մ ²		4223,7	0
	Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ				0
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³		5853,6	0
2	Մետ. խողովակների Ø 530x5մմ տեղադրում	գծմ		129420	0
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ		3060,9	0
4	Միաձույլ բետոնե B-20 զլխամասեր	մ ³		116515,8	0
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²		1261,8	0
	Ընդամենը V.				0,00
	Ճանապարհին հարող աղբյուրների մաքրում				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ, կուտակում	մ ³		453,6	0
2	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, տեղափոխում բուլղոզերով 50մ, կուտակում	մ ³		5702,4	0
	Ընդամենը V'.				0
	VI. Ջրազծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ ³		3433,5	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		3433,5	0
2	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ ³		1978,2	0
2'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		1978,2	0
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. հեռ. (1x0.4x620)	մ ³		2127,6	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³		15516	0
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (1x0.4x170)	մ ³		855	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³		9996,3	0
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (1x0.4x1410)	մ ³		679,5	0
8	Նույնը ձեռքով	մ ³		5312,7	0
9	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (2200x0.4x0.1)	մ ³		6291	0
10	Նոր պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում d=50x3մմ	գծմ		1288,8	0
11	Ուղիղ միացում d=50մմ	հատ		2619,9	0
12	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=20սմ (2200x0.4x0.2)	մ ³		6291	0
13	Հետադարձ լիցք բուլղոզերով	մ ³		818,1	0
14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³		1818,9	0
15	Նախապես կուտակված 9ձ-V կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. հեռ.	մ ³		1782	0
	Ընդամենը VI.				0
	VII. Դրենաժի կառուցում				

Երկայնական դրենաժի կառուցում L=180մ Կմ 3+240-Կմ3+360. կմ3+540-կմ3+560. կմ3+920-կմ3+940. կմ4+080-կմ4+100 (L=180մ)					
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (170x0.75x1)	մ ³		3408,3	0
1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		3408,3	0
2	9Գ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (10x0.75x1)	մ ³		1962	0
2'	9Գ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		1962	0
3	Նախօրոք փխրեցված 9Գ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. շեն.	մ ³		1769,4	0
4	Նունը ձեռքով	մ ³		11431,8	0
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. շեն.	մ ³		2112,3	0
6	Նունը ձեռքով	մ ³		15400,8	0
7	խիճ 40-70մ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ ²		495	0
8	Դրենաժի կառուցում	զծմ		9816,3	0
Լայնական դրենաժի կառուցում L=74մ Կմ3+280. կմ3+320. կմ3+540. կմ3+920. կմ4+080					
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (51x0.75x1.1)	մ ³		3408,3	0
1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով (51x0.75x1.1)			3408,3	0
2	9Գ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (23x0.75x1.1x0.5)	մ ³		1962,9	0
2'	9Գ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով(23x0.75x1.1x0.5)			1962,9	0
3	Նախօրոք փխրեցված 9Գ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. շեն.	մ ³		1769,4	0
4	Նունը ձեռքով	մ ³		9921,6	0
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. շեն.	մ ³		2112,3	0
6	Նունը ձեռքով	մ ³		15400,8	0
7	խիճ 40-70մ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ ³		18665,1	0
8	Դրենաժի կառուցում	զծմ		22395,6	0
9	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակված 10eIV կ. բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 շ.տ. տեղափոխում հետադարձ լիցք 1 կմ միջ հեն.	մ ³		845,1	0
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³		812,7	0
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³		1805,4	0
Ընդամենը VII.					0
<i>VIII. Ճանապարհային նշաններ</i>					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ		23304,6	0
	- առավելության	հատ		28793,7	0
	- արգելող	հատ		28793,7	0
	- թելադրող	հատ		28793,7	0
	- տեղեկատվության	հատ		10012,5	0
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ		13464,9	0

	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	մ ²		54377,1	0
	- անհատական նախագծման (տեղեկատվության)	մ ²		54377,1	0
3	Կանգնակ մետ. խող 57x3.5մ	հատ		22211,1	0
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ ³		48568,5	0
Ընդամենը VIII.					0,0
<i>IX. Նշագծում</i>					
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ)	մ ²	3007,6	9720	29233872
Ընդամենը IX.				0	29233872,0
<i>X. Արգելափակոցներ</i>					
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում 8 4մ. կանգնակներ շվեյլեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	5464	28088,1	153473378,4
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում 8 4մ. կանգնակներ շվեյլեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	692	22952,7	15883268,4
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյունների (C-1) տեղադրում	հատ	0	4512,6	0
Ընդամենը X.					169356646,8
Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ 10a-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³		2080,8	0
2	Հող. աշխատանքներ 10a-V կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³		2080,8	0
3	Հող. աշխատանքներ 10a-V կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0,65մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³		1060,2	0
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³		9700,2	0
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³		5382,9	0
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		117405,9	0
	իրաններ	մ ³		117405,9	0
47	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		67644,9	0
	իրաններ	մ ³		69620,4	0
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³		87286,5	0
9	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ		129583,8	0
10	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ		878,4	0
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0	0
	խողովակ ժարտ= 530 մմ	գծմ		3522,6	0
	բետոն	մ ²		1475,1	0
12	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա) բուլդոզերով (10a-V)	մ ³		967,5	0
	բ) ձեռքի աշխատանքով (10a-V)	մ ³		1885,5	0
Ընդամենը X.					0,0
Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակների տեղադրում (պատյան)					
1	Հող. աշխատանքներ 10e-IV կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0,65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³		1805,4	0

2	Հող. աշխատանքներ 10e-IV կարգի բնահողում խողովակի փոստակների փորման համար էքս.0,65 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³		843,3	0
3	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³		9701,1	0
4	Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=107,55կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ		155035,8	0
5	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ 1գծմ-54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ		6840,9	0
6	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ		56638,8	0
7	d=325x7մմ խողովակի 90° անկյունակի տեղադրում	կգ		2319,3	0
8	d=325x7մմ խողովակի 60° անկյունակի տեղադրում	կգ		2319,3	0
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0	0
	խողովակ ժարտ=630մմ պատյան	գծմ		4187,7	0
	խողովակ ժարտ=325մմ	գծմ		2160,9	0
10	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա) բուլղոգերով (10e-IV)	մ ³		967,5	0
	բ) ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ ³		1885,5	0
	Գոյություն ունեցող ժարտ=325մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ		2455,2	0
Ընդամենը X.					0,0
Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4347,9	0
1'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4347,9	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5586,3	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5586,3	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9154,8	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	9154,8	0
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1295,1	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1641,6	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	2255,4	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	2255,4	0
10	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1295,1	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոստակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1641,6	0

12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2255,4	0
14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4	0
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2255,4	0
16	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	646,2	0
17	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	838,8	0
18	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	949,5	0
19	Ավազակույտային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	6421,5	0
20	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	0	5263,2	0
21	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	38,92	115962,3	4513252,716
	իրաններ	մ ³	67,84	115962,3	7866882,432
22	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	0	791,1	0
23	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	0	369042,3	0
24	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	19,32	81470,7	1574013,924
25	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0		0
	խողովակ	գծմ	0	5872,5	0
	բետոն	մ ²	0	1257,3	0
	Քարային լիցք	մ ³	0	6141,6	0
26	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա)բուլլոզերով 10eIV	մ ³	0	808,2	0
	ա)բուլլոզերով 9d-V	մ ³	0	808,2	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1796,4	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ ³	0	1796,4	0
Ընդամենը					13954149,1
Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակների տեղադրում					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		4344,3	0
1´	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³		4344,3	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		5581,8	0
2´	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³		5581,8	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		9146,7	0
3´	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³		9146,7	0

4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1294,2	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³		1640,7	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³		1137,6	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³		1137,6	0
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1294,2	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1640,7	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1137,6	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1137,6	0
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³		645,3	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³		838,8	0
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³		948,6	0
15	Ավազակույզային նախապ. h=10սմ	մ ³		6417	0
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³		5259,6	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		115869,6	0
	իրաններ	մ ³		115869,6	0
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=144սմ	կգ		790,2	0
19	Մետաղական ժարտ=1220սմ խողովակի տեղադրում.1զծմ= 357.49 կգ. պատի հաստ.12սմ	զծմ		581018,4	0
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³		81405,9	0
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0	0
	խողովակ	զծմ		7018,2	0
	բետոն	մ ²		1256,4	0
22	Քարային լիցք	մ ³		6141,6	0
23	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³		808,2	0
	ա)բուլդոզերով 9d-V	մ ³		808,2	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³		1795,5	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ ³		1796,1876	0
	Ընդամենը				0,0

	Մետաղական ժարտ=1420մմ խողովակների տեղադրում							
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1298,7		0		
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1298,7		0		
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³		648		0		
4	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ ³		6417		0		
5	Խճային հիմք հ=30սմ	մ ³		5259,6		0		
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0		0		
	հիմքեր	մ ³		116423,1		0		
	իրաններ	մ ³		116423,1		0		
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ		790,2		0		
8	Մետաղական ժարտ=1420մմ խողովակի տեղադրում,1գծմ= 622.36 կգ, պատի հաստ.18մմ	գծմ		300763,35		0		
9	Վաբերի և հենակային առամների միաձույլ բետոն B20, F 200	մ ³		81700,2		0		
10	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0		0		
	խողովակ	գծմ		8738,1		0		
	բետոն	մ ²		1255,5		0		
11	Հետադարձ լիցք			0		0		
	ա) բուլդոզերով 10eIV	մ ³		810,9		0		
	բ) ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³		1801,8		0		
12	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³		26757		0		
13	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 1,0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³		38464,2		0		
	Ընդամենը					0		
Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակների տեղադրում								
1	9Ծ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³		4341,6		0		
1'	9Ծ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		4341,6		0		
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³		5578,2		0		
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		5578,2		0		
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³		9140,4		0		
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		9140,4		0		
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ ³		1293,3		0		
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ծ-V	մ ³		1638,9		0		
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ ³		1964,7		0		
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³		1964,7		0		

8	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ ³		1293,3	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³		1964,7	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20b-VIII	մ ³		1964,7	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9d-V	մ ³		1638,9	0
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10e-IV	մ ³		645,3	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9d-V	մ ³		837,9	0
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³		947,7	0
15	Ավազակոպձային նախապ. h=10սմ	մ ³		6410,7	0
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³		5255,1	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		115786,8	0
	հրաններ	մ ³		115786,8	0
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ		790,2	0
19	Մետաղական ճարտ=1520մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 537 կգ. պատի հաստ.15մմ	գծմ		870459,3	0
20	Վաբերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20. F 200	մ ³		81347,4	0
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0	0
	խողովակ	գծմ		8738,1	0
	բետոն	մ ²		1255,5	0
22	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³		807,3	0
	ա)բուլդոզերով 9d-V	մ ³		807,3	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³		1793,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ ³		1793,7	0
23	Քարային լիցք	մ ³		6138	0
Ընդամենը					0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		4371,3	0
1´	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³		4371,3	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		5616	0
2´	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³		5616	0
3	20b-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		9203,4	0
3´	20b-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³		9203,4	0

4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1302,3	0
5	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1518,3	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³		1650,6	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³		1978,2	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³		2267,1	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³		1978,2	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³		2267,1	0
11	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1302,3	0
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1518,3	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1650,6	0
14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1978,2	0
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³		2267,1	0
16	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1978,2	0
17	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³		2267,1	0
18	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³		649,8	0
19	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³		843,3	0
նոր	Հողային աշխատանքներ 33b - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա			945,9	0
	Հող. աշխատանքներ 33b - II կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա			945,9	0

20	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³		954,9	0
21	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³		6456,6	0
22	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		116587,8	0
	իրաններ	մ ³		116587,8	0
23	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³		81910,8	0
24	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=1.1տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն. Ac240=25.7 կգ/մ3. Ac500=67.71կգ/մ3 F200 B20. Ծղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		101020,5	0
25	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³		81910,8	0
26	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²		6221,7	0
27	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²		1264,5	0
28	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³		812,7	0
	ա)բուլդոզերով 9Ճ-V	մ ³		812,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³		1806,3	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ճ-V	մ ³		1806,3	0
	Ընդամենը				0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում					
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		4365	0
1'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		4365	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		5608,8	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		5608,8	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		9190,8	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		9190,8	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1300,5	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³		1647,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ ³		1975,5	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³		1975,5	0
8	Հող. աշխ.-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1300,5	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³		1647,9	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³		1975,5	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³		1975,5	0

12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³		648,9	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9ձ-V	մ ³		842,4	0
14	Ճանապարհային հանույթից, նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձուն ա/ի էքս. 2.5մ ³ շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³		953,1	0
15	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³		6447,6	0
16	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				0
	հիմքեր	մ ³		116423,1	0
	իրաններ	մ ³		116423,1	0
17	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		64805,4	0
	իրաններ	մ ³		67182,3	0
18	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³		81793,8	0
19	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³		81793,8	0
20	Հավաքովի է/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ ³ P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր.պարուն. Ac500=17.1 կգ/մ ³ . Ac500=78.3կգ/մ ³ F200 B20. Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		142940,7	0
21	Հավաքովի է/բ N15 օղակի տեղադրում V=0.61 մ ³ P=1.5տ չափերը 153x100x14սմ ամր.պարուն. Ac500=17.2 կգ/մ ³ . Ac500=103.3կգ/մ ³ F200 B20. Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		163501,2	0
22	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²		1262,7	0
23	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²		6212,7	0
24	Քարային լիցք	մ ³		6171,3	0
25	Հետադարձ լիցք	-	-	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³		811,8	0
	ա)բուլդոզերով 9ձ-V	մ ³		811,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³		1803,6	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ձ-V	մ ³		1803,6	0
Ընդամենը					0
Հավաքովի է/բ խողովակների d=1.200սմ տեղադրում					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		4365	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		9190,8	0
	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձուն ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1298,7	0
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձուն ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9ձ-V	մ ³		1647,9	0
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձուն ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³		1975,5	0
	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձուն ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1298,7	0

5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Գ-V	մ ³		1647,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³		1975,5	0
7	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Գ-V	մ ³		842,4	0
	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³		648	0
8	Ավազակոպչային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³		6447,6	0
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		116423,1	0
	իրաններ	մ ³		116423,1	0
10	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		64805,4	0
	իրաններ	մ ³		67182,3	0
11	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³		81793,8	0
12	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	զճմ		153220,95	0
13	Քավածրային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²		1262,7	0
14	Հետադարձ լիցք	-	-	0	0
	ա)բուլղոգերով 9Գ-V	մ ³		811,8	0
	ա)բուլղոգերով 10eIV	մ ³		811,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Գ-V	մ ³		1803,6	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³		1803,6	0
15	Քարային լիցք	մ ³		6164,1	0
Ընդամենը					0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում					
1	9Գ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		4360,5	0
1'	9Գ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³		4360,5	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		5601,6	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³		5601,6	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		9180	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³		9180	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1298,7	0
	Հողային աշխատանքներ 33b-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³		945,9	0
	Հողային աշխատանքներ 33b-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ⁴		1138,5	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Գ-V	մ ³		1646,1	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³		1973,7	0

7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³		1973,7	0
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1514,7	0
9	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1514,7	0
10	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1298,7	0
	Հող. աշխատանքներ 33Ե-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³		945,9	0
	Հող. աշխատանքներ 33Ե-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³		1138,5	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Գ-V	մ ³		1646,1	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³		1973,7	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³		1973,7	0
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³		648	0
15	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Գ-V	մ ³		841,5	0
	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³		1812,6	0
16	Ավազակույտային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³		6439,5	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		116289	0
	իրաններ	մ ³		116289	0
18	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		64729,8	0
	իրաններ	մ ³		67105,8	0
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³		81700,2	0
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³		81700,2	0
21	Հավաքովի է/բ N16 օղակի տեղադրում V=0.72 մ ³ P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամր.պարուն.Աc500=16.5 կգ/մ ³ . Աc500=76.7կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		220797,9	0
22	Հավաքովի է/բ N17 օղակի տեղադրում V=0.84 մ ³ P=2.1տ չափերը 182x100x16սմ ամր.պարուն.Աc500=15.7կգ/մ ³ . Աc500=119.04կգ/մ ³ B20.F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		254021,4	0
23	Հավաքովի է/բ N71 օղակի տեղադրում V=1.19 մ ³ P=3.0տ չափերը 194x100x22սմ ամր.պարուն.Աc500=14.20կգ/մ ³ . Աc500=118.0կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		347505,3	0

24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²		1260,9	0
25	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²		6205,5	0
26	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 9Ճ-V	մ ³		810,9	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³		810,9	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³		1801,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ճ-V	մ ³		1801,8	0
27	Քարային լիցք	մ ³		6164,1	0
28	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³		26757	0
29	Գոյություն ունեցող ե/բ օդակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 1.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³		38464,2	0
	Շնդամենը				0,0
	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.500մմ տեղադրում				
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		4360,5	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		5601,6	0
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1298,7	0
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³		1646,1	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³		1973,7	0
6	Հող. աշխ-ներ փոտրակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1298,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³		1646,1	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³		1973,7	0
9	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³		648	0
10	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Ճ-V	մ ³		841,5	0
11	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³		6439,5	0
12	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				0
	հիմքեր	մ ³		116289	0
	իրաններ	մ ³		116289	0
13	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		64729,8	0
	իրաններ	մ ³		67105,8	0
14	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³		81700,2	0
15	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	գծմ		300763,35	0
16	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²		1260,9	0
17	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 9Ճ-V	մ ³		810,9	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³		810,9	0

	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Գ-V	մ ³		1801,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³		1801,8	0
18	Քարային լիցք	մ ³		6164,1	0
	Ընդամենը				0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0մ տեղադրում					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		5599,8	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		5599,8	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³		9177,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		9177,3	0
3	9Գ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		4360,5	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1298,7	0
5	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1511,1	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³		1972,8	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ ³		1972,8	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 9Գ-V	մ ³		1877,4	0
9	Հող. աշխ-ներ փոտրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1298,7	0
10	Հող. աշխ-ներ փոտրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³		1511,1	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³		1972,8	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ ³		1972,8	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 9Գ-V	մ ³		1877,4	0
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³		648	0
15	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Գ-V	մ ³		840,6	0
16	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³		952,2	0
17	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³		6437,7	0
18	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		116253	0
	իրաններ	մ ³		116253	0
19	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ ³		64710,9	0
	իրաններ	մ ³		67084,2	0

20	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³		81675	0
21	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³		81675	0
22	Հավաքովի ե/բ N72 օղակի տեղադրում V=1.09 մ ³ P=2.7տ չափերը 232x100x16սմ ամր.պարուն. Ac500=14.5 կգ/մ ³ . Ac500=81.4կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		426324,6	0
23	Հավաքովի ե/բ N74 օղակի տեղադրում V=1.69 մ ³ P=4.2տ չափերը 248x100x24սմ ամր.պարուն. Ac500=23.6 կգ/մ ³ . Ac500=192.0կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		679477,5	0
24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²		1260,9	0
25	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²		6203,7	0
26	Քարային լիցք	մ ³		6162,3	0
27	Հետադարձ լիցք	-			0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³		810,9	0
	ա)բուլդոզերով 9ձ-V	մ ³		810,9	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³		1800,9	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ձ-V	մ ³		1800,9	0
28	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում. Վերադարձ սեփականատիրոջը d=630մմ	զծմ		2590,2	0
	Շնդամենը				0
	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0x2.0մ տեղադրում				
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³		1511,1	0
2	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³		1511,1	0
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³		646,2	0
4	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³		5919,3	0
5	Գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F200	մ ³		66945,6	0
6	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100			0	0
7	հիմքեր	մ ³		64576,8	0
8	իրաններ	մ ³		66945,6	0
9	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20,F 100	մ ³		81505,8	0
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³		81283,5	0
11	Հավաքովի ե/բ N48 օղակի տեղադրում V=1,69մ ³ P=4,2տ չափերը 226x250x100սմ ամր.պարուն. A500C=122,90կգ/մ ³ , A240C= 47,5 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		613675,8	0
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²		1258,2	0
14	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²		6191,1	0
15	Քարային լիցք	մ ³		6149,7	0
16	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով (10eIV)	մ ³		809,1	0

	բ)ձեռքի աշխատանքով (10eIV)	մ ³		1797,3	0
	Հնդամենը				0,0
	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=3.0x2.5մ տեղադրում				
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³		1511,1	0
2	Ելքում հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³		1511,1	0
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³		1511,1	0
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³		645,3	0
	Հողային աշխատանքներ 33b - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³		1138,5	0
	Ելքում հողային աշխատանքներ 33b - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³		1138,5	0
	Հող. աշխատանքներ 33b - II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³		1138,5	0
	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³		1812,6	0
5	Ավազակույզային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³		6425,1	0
6	Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³		66954,6	0
7	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³		66954,6	0
8	Մուտքում և ելքում ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100			0	0
9	հիմքեր	մ ³		64585,8	0
10	իրաններ	մ ³		66954,6	0
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³		81516,6	0
12	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³		81522	0
13	Հավաքովի ե/բ N92 օղակի տեղադրում V=3,20մ ³ P=8,0տ չափերը 340x314x100սմ ամր.պարուն. A500C-110,3կգ/մ ³ , A240C- 43,1 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		913520,7	0
14	Հավաքովի ե/բ N93 օղակի տեղադրում V=4,02մ ³ P=10,0տ չափերը 346x332x100սմ ամր.պարուն. A500C-212,5կգ/մ ³ , A240C- 12,6 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		1136476,8	0
15	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²		1251	0
16	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²		6192	0
17	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³		809,1	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³		1797,3	0

	Ընդամենը			0
Ե/բ 6.0x3.0 բացվածքով խողովակի տեղադրում				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	5599,8	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	9177,3	0
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	2257,2	0
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ ³	2257,2	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	2257,2	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ ³	2257,2	0
7	Ճանապարհային հանույթից, նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	950,4	0
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	1295,1	0
9	Հող. աշխ-ների փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	1295,1	0
10	Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	646,2	0
11	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	6421,5	0
12	Խճային հիմք h=10սմ	մ ³	7210,8	0
13	Խողովակի իրանների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	64543,5	0
14	Շենարանների իրանների հավաքովի N5 բլոկների բետոն չափ. – 285x165x100սմ. V=3.01մ3. P=7.2տ:	հատ	356181,3	0
15	Շենարանների իրանների հենակների միաձույլ ե/բետոն. ա.պ. Ø8 A240C-9.23 կգ/մ3. Ø12 A500C-34.31կգ/մ3: B25. F200	մ ³	97108,2	0
16	Ե/բ հավաքովի գլխադիրների N8 բլոկներ չափ. – 302x75x60սմ. V=1.09մ3. P=2.7տ:	հատ	217749,6	0
17	Գլխադիրների բլոկները հենարանների բլոկների հետ միավորման (մոնոլիտացման) բետոն: B25. F200	մ ³	79996,5	0
18	N31 ծածկի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ. – 53x100x660 սմ . V=3.07մ3. P= 7.7 տ; ա.պ. AI= 33.1 կգ/մ3. AII=152.3կգ/մ3	հատ	1185815,7	0
19	Ծածկի սալերի տակ հենարանային մասեր երկշերտ ռուբերոիդից:	մ ²	6863,4	0
20	Կորդոնների միաձույլ բետոն խողովակի մուտքում և ելքում եզրային սալերի վրա: B20. F100	մ ³	66910,5	0
21	Ծածկի սալերի բլոկների երկշերտ սոսնձային ջրամեկուսացում իզոգամով՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնով H=4սմ:Ամրանային ցանց (100x100 մմ) Ø4 Bp-I. P=0.217 տ:	մ ²	10809	0
22	Նույնը՝ հենարանների իրանների բլոկների միջև կարերի սոսնձային ջրամեկուսացում պաշտպանիչ շերտի 8x25x50սմ հավաքովի բետոնե սալիկներից B20.F100:	մ ²	20844,9	0
23	Վարի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	81463,5	0
24	Խողովակի հատակի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100	մ ³	70365,6	0
25	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0
	հիմքեր	մ ³	64543,5	0

	իրաններ	մ ³		66910,5	0
26	Խողովակի իրանների և հիմքերի, ուղղորդ թևերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քվադրային ջրամեկուսացում:	մ ²		1258,2	0
27	Քարային լիցք	մ ³		6146,1	0
28	Հետադարձ լիցք	-	-	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³		808,2	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³		1796,4	0
	Ընդամենը				0
Հենապատ 1. Կմ 6+725 - Կմ 6+782					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³		1485,9	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³		2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ ³ շ. տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³		1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³		15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³		841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³		9898,2	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ ³		6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³		74455,2	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³		73001,7	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ		450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ		10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ		2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²		433,8	0
14	Քվադրային ջրամեկուսացում	մ ²		1260,9	0
15	Ճանապարհային հանույթից, նախապես կուտակված 9ձ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ ³ շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ ³		1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9ձ-V	մ ³		810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ձ-V	մ ³		1800,9	0
	Ընդամենը				0
Հենապատ 2. Կմ 6+930 - Կմ 6+993					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³		1485,9	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³		2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ ³ շ. տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³		1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³		15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³		841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³		9899,1	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ ³		6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³		74457	0

9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³		73003,5	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ		450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	մ		10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ		2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²		433,8	0
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²		1260,9	0
15	Ճանապարհային հանույթից, նախապես կուտակած 9ձ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ ³ շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ ³		1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուրդներով 9ձ-V	մ ³		810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ձ-V	մ ³		1800,9	0
	Ընդամենը				0
Հենապատ 3 կմ/կմ7+425 - կմ/կմ7+454.5					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ 1.0-2.0մ	մ ³		1483,2	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³		1483,2	0
2	Նախօրոք փխրեցրած 9ձ -V կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ ³		1642,5	0
3	Նույնը ձեռքով	մ ³		11523,6	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³		839,7	0
5	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ 1.0-2.0մ	մ ³		2710,8	0
	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³		2710,8	0
6	Նախօրոք փխրեցրած 206 -VIII կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ ³		1969,2	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³		15477,3	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³		65168,1	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³		67460,4	0
10	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	զծմ		10275,3	0
11	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ		2475,9	0
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²		1258,2	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²		432,9	0
14	Հետադարձ լիցք բուրդներով 9ձ -V	մ ³		809,1	0
15	Նույնը ձեռքով 9ձ -V	մ ³		1797,3	0
	Ընդամենը				0
Հենապատ. Կմ 16+810 - Կմ 16+838					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ ³		648	0
2	Նույնը ձեռքով	մ ³		5261,4	0
3	Ավազակույտային շերտ հ=20սմ	մ ³		6437,7	0
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³		64685,7	0
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³		66982,5	0
6	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	զծմ		10294,2	0
7	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ		2481,3	0
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²		1260,9	0
9	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²		433,8	0

10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³		810,9	0
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³		1800,9	0
12	Նախօրոք մշակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձունք էքս. 1.0մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³		1125	0
	Ընդամենը				0
Հենապատ Կմ 17+355 - Կմ 18+385					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ ³ շ. տ. բարձունք ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³		1055,7	0
2	Նույնը ձեռքով	մ ³		6521,4	0
3	Նախապատրաստական շերտ	մ ³		6428,7	0
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³		74356,2	0
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³		72905,4	0
6	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ		450	0
7	Հենապատի հետևամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	զծմ		10279,8	0
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ		2476,8	0
9	Քավածրային ջրամեկուսացում	մ ²		1260	0
10	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձունք ա/ի 1.25մ ³ շ. տ. էքս., և տեղափոխում մինչև 1կմ, հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³		942,3	0
11	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV	մ ³		809,1	0
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³		1798,2	0
13	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձունք ա/ի 1.25մ ³ շ. տ. էքս., և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	մ ³		1173,6	0
	Ընդամենը				0
<i>Ջրագծի կառուցում կմ15+350-կմ15+720, կմ15+920-կմ16+870</i>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		2509,2	0
2	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³		1960,2	0
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձունք տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x160)	մ ³		2395,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³		15662,7	0
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9ճ-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձունք տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x80)	մ ³		1998	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³		11646	0
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ.կողքի կուտակում (0.9x0.6x941)	մ ³		674,1	0
8	Նույնը ձեռքով	մ ³		5265	0
9	Խրամուղու քանդում 33r-III կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ.կողքի կուտակում (0.9x0.6x200)	մ ³		488,7	0
10	Նույնը ձեռքով	մ ³		2985,3	0
11	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=530x5մմ (կմ15+350 35զծմ, կմ16+870 13զծմ) 1զծմ=64.74կգ	զծմ		93771,9	0
12	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ		3060,9	0
13	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=90x4.3մմ	զծմ		3703,5	0
14	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	զծմ		3703,5	0
15	Անցում մետաղական-պոլիէթիլեն d=108-d=110 (4x0.5=2մ)	հատ		5569,2	0

16	Անցում պոլիէթիկեն-պոլիէթիկեն d=90-d=90 (4x0.5=2մ)	հատ	5048,1	0
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (1381x0.6x0.1)	մ ³	8144,1	0
18	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90x4.3մ	զծմ	2871	0
19	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x5.3մ	զծմ	3655,8	0
20	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=90մմ	հատ	6638,4	0
21	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=110մմ	հատ	6952,5	0
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=25սմ (1381x0.6x0.25-19.62)	մ ³	8144,1	0
23	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV 33r-III	մ ³	810,9	0
24	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV 33r-III	մ ³	1801,8	0
25	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	1402,2	0
26	Նախապես կուտակած 33r-III կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	1252,8	0
	Ընդամենը			0
	Դիտահորեր			
1	Փոսորակի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	1584	0
2	Ավազակույտային նախապատրաստում h=10սմ	մ ³	5852,7	0
3	Դիտահոր (d=1.0մ է/բ խողովակ)	հատ	59765,4	0
4	Ջրամեկուսացում	մ ²	1261,8	0
5	Ապամոնտաժված փականների տեղադրում	հատ	2319,3	0
6	Ջրթող խողովակների տեղադրում d=219x3մմ 1զծմ=15.98կգ, (1.5x6)	զծմ	15699,6	0
7	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	1264,5	0
8	Ե/բ սալերի տեղադրում, թուջե մտոցով և կափարիչով (1.20x1.20x0.22)	հատ	264187,8	0
	Ընդամենը			0
	Գոյություն ունեցող ջրազծի ապամոնտաժում			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի քանդում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	հատ	560,7	0
2	Գոյություն ունեցող ջրազծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը 90x4.3մմ	զծմ	281,7	0
3	Գոյություն ունեցող ջրազծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x5մմ	զծմ	453,6	0
4	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=108 մմ	հատ	1159,2	0
5	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=90 մմ	հատ	1159,2	0
	Ընդամենը			0
	Ջրազծի կառուցում կմ15+350-կմ16+870			
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	2509,2	0
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	1960,2	0
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x160)	մ ³	2395,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	15662,7	0
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x80)	մ ³	1998	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	11646	0

7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (0.9x0.6x1165)	մ ³	674,1	0
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	5265	0
9	Խրամուղու քանդում 33r-III կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (0.9x0.6x200)	մ ³	488,7	0
10	Նույնը ձեռքով	մ ³	2985,3	0
11	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=530x5մմ (կմ15+350 35զծմ, կմ16+870 13զծմ) 1զծմ=64.74կգ	զծմ	93771,9	0
12	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	3060,9	0
13	Պլիեթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=90x4.3մմ	զծմ	3703,5	0
14	Պլիեթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	զծմ	3703,5	0
15	Անցում մետաղական-պլիեթիլեն d=108-d=110 (4x0.5=2մ)	հատ	5569,2	0
16	Անցում պլիեթիլեն-պլիեթիլեն d=90-d=90 (4x0.5=2մ)	հատ	5048,1	0
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (1605x0.6x0.1)	մ ³	8144,1	0
18	Նոր պլիեթիլենային խողովակի տեղադրում d=90x4.3մմ	զծմ	2871	0
19	Նոր պլիեթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x5.3մմ	զծմ	3655,8	0
20	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=90մմ	հատ	6638,4	0
21	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=110մմ	հատ	6952,5	0
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=25սմ (1605x0.6x0.25-19.62)	մ ³	8144,1	0
23	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV	մ ³	810,9	0
24	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	1801,8	0
25	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	1402,2	0
26	Նախապես կուտակած 33r-III կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	1252,8	0
	Դիտահորեր		0	0
1	Փոստրակի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	1584	0
2	Ավազակույտային նախապատրաստում h=10սմ	մ ³	5852,7	0
3	Դիտահոր (d=1.0մ է/բ խողովակ)	հատ	59765,4	0
4	Ջրամեկուսացում	մ ²	1261,8	0
5	Ապամոնտաժված փականների տեղադրում	հատ	2319,3	0
6	Ջրթող խողովակների տեղադրում d=219x3մմ 1զծմ=15.98կգ. (1.5x6)	զծմ	15699,6	0
7	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	1264,5	0
8	Ե/բ սալերի տեղադրում, թուջե մտոցով և կափարիչով (1.20x1.20x0.22)	հատ	264187,8	0
	Գոյություն ունեցող ջրագծի ապամոնտաժում		0	0
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի քանդում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	հատ	560,7	0
2	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը 90x4.3մմ	զծմ	281,7	0
3	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x5մմ	զծմ	453,6	0
4	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=108 մմ	հատ	1159,2	0
5	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=90 մմ	հատ	1159,2	0
	Ջրագծի հատում կմ17+695-ում			

1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ.կողքի կուտակում (1.1x0.6x45)	մ ³		674,1	0
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մմ 1զծմ=39.46կգ	զծմ		42601,5	0
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ		1876,5	0
4	Մետաղական խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=108x3մմ	զծմ		12359,7	0
5	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=108մմ	տեղ		8465,4	0
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³		810,9	0
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³		1801,8	0
8	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³		1402,2	0
9	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108մմ	զծմ		453,6	0
	Ընդամենը				0
	Ջրագծի հատում կմ17+700-ում				
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ.կողքի կուտակում (1.5x0.6x45)	մ ³		674,1	0
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մմ 1զծմ=39.46կգ	զծմ		42601,5	0
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ		1876,5	0
	Պլիեթիկենային խողովակի տեղադրում d=110x10մմ	զծմ		5932,8	0
4	Պլիեթիկենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	զծմ		7431,3	0
	Պլիեթիկենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x10մմ	զծմ		3691,8	0
5	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=110մմ	տեղ		6952,5	0
6	Գոյություն ունեցող պատյանի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=325x5մմ	զծմ		2126,7	0
7	Գոյություն ունեցող պլիեթիկենային խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=110մմ	զծմ		281,7	0
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³		810,9	0
9	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³		1801,8	0
10	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³		1402,2	0
	Ընդամենը				0
	Գաբիոնային շարվածք				
	10a -V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	մ ³		2037,6	0
	Նույնը ձեռքով	մ ³		13401,9	0
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար)	մ ³		26947,8	0
	Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1զ=0.260կգ, 1հատ=12.3զծմ				
	Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2				
	Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2զծմ,1հատ=0.066կգ				
	Մետաղյա ձող d=18մմ, 1զծմ=1.998կգ, 1հատ=1.0մ				
	Ընդամենը				0
	Ընդհանուրը				212 544 668
	Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր **				0
	Ամբողջը*				212 544 668

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չսահմանված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների ատկայության) ներկայացվելու դեպքում: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ

ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Sաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների (Կմ 9+500-կմ 19+889 հատված՝ «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊ ընկերության կողմից (2022թ. նախատեսված, սակայն չկատարված աշխատանքներ)

ՀՀ Դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չարժան փակոց	Ծավալ նոր	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը նոր
1	2			4	
	<i>I. Հողային աշխատանքներ</i>				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1996,2	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	36214	1996,2	72290386,8
	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	1272	1	1272
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2763	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	100	2763	276300
	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	2456	1	2456
3	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1512,9	0
3'	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	524,5	1512,9	793516,05
	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	9049,2	1996,2	18064013,04
	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	4214	1	4214
4	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	0	1575,9	0
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	381	1	381
5	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	0	575,1	0
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	891	1	891
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	8299	2457	20390643
6	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3 կմ	մ ³	75172	1874,7	140924948,4
Նոր	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 30մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	24458	960,3	23487017,4
7	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ15+615-կմ15+635, կմ18+800-կմ18+850 և կմ 19+300-կմ19+370 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	4372	1921,5	8400798

	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, կմ1+860-կմ2+000, կմ3+020-կմ3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	0	1921,5	0
8	Նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	-30	1575,9	-47277
	Նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	767	1	767
9	Նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	-70	574,2	-40194
	Նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	1789	1	1789
	Նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, կմ1+860-կմ2+000, կմ3+020-կմ3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	0	1921,5	0
10	Նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	47303	1874,7	88678934,1
11	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	0	1305,9	0
12	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	0	574,2	0
13	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	529	1546,2	817939,8
14	9d-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	520	1327,5	690300
15	9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	1650,6	0
16	9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	967,5	0
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	4524,6	1503	6800473,8
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	1512,605	1503	2273445,305
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	1381,395	1	1381,395007
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	10557,4	575,1	6071560,74
	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	6752	575,1	3883075,2
	9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	-1900	1330,2	-2527380
	9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	-722	1846,8	-1333389,6
	9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	1981,8	0
17	10a-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	17519	1546,2	27087877,8
18	10a-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	0	1327,5	0
19	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³	1670	1067,4	1782558

20	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	2265	298,8	676782
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³	21081	1067,4	22501859,4
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	84328	495,9	41818255,2
	10e-IV կարգի նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլղոզերով. 30մ կողքի կուտակում	մ ³	84328	298,8	25197206,4
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	602	1467,9	883675,8
21	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	45481	1291,5	58738711,5
22	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ17+330-կմ17+400)	մ ³	367	1291,5	473980,5
23	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ18+800-կմ18+850)	մ ³	1555	1291,5	2008282,5
24	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ19+300-կմ19+370)	մ ³	622	1291,5	803313
	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, կմ1+860-կմ2+000, կմ2+740-կմ2+780, կմ2+940-կմ2+980, կմ3+020-կմ3+120 և կմ 3+240-կմ3+360	մ ³	0	1067,4	0
25	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	1166,4	0
26	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	1699,2	0
27	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	1812,6	0
28	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	2037,6	0
29	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ ³	-134	1007,1	-134951,4
30	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում իջատեղերի լիցքի համար	մ ³	244	1007,1	245732,4
31	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ ³	5857	1007,1	5898584,7
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ ³	3	1007,1	3021,3
32	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում դրենաժի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1007,1	0
	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	937,8	0
	33r-III կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	549,2	292,5	160641
33	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1161	0
	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	1878	349,2	655797,6
նոր	33r-III կարգի նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլղոզերով. 30մ կողքի կուտակում	մ ³	1878	292,5	549315

	33բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	352,7	802,8	283147,56
	33բ-II կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	11696,4	283,5	3315929,4
	33բ-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. (Կմ14+030-կմ14+120, կմ 15+314-կմ15+500)	մ ³	0	802,8	0
	33բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1005,3	0
	33բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	27377	357,3	9781802,1
նոբ	33բ-II կարգի նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլղոզերով. 30մ կողքի կուտակում	մ ³	27377	283,5	7761379,5
	33բ-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ15+500-կմ15+900)	մ ³	6557	1005,3	6591752,1
34	9բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում 6կմ, պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³	733	1133,1	830562,3
	Աստիճանների կառուցում		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1996,2	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	-320	1996,2	-638784
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2763	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	2763	0
3	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1512,9	0
3'	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	1512,9	0
4	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	-320	443,7	-141984
5	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	0	443,7	0
6	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9ճ-V կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	0	443,7	0
7	Աստիճանների կառուցում 10e-IV կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	-1332	211,5	-281718
8	Աստիճանների կառուցում 10զ-V կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	4316	443,7	1915009,2
	Աստիճանների կառուցում 10զ-V կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	905	443,7	401548,5
	Աստիճանների կառուցում 33բ-II կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	0	195,3	0
	Ընդամենը I.		0		609 077 549,8
	II. Կողային առուններ		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	0	5698,8	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	1148	5698,8	6542222,4
	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	4	0	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	0	9338,4	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով		1048	9338,4	9786643,2
3	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	0	4435,2	0
3'	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով		16,5	4435,2	73180,8
	9ե-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	838	5698,8	4775594,4

4	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³	770	2199,6	1693692
	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³	4	0	0
5	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	85	12532,5	1065262,5
6	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³	264	2499,3	659815,2
7	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	29	12830,4	372081,6
8	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³	662	2199,6	1456135,2
9	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	73	16326	1191798
10	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³	282	2499,3	704802,6
11	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	31	16623,9	515340,9
12	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³	0	1843,2	0
13	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	0	12175,2	0
14	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³	30	2084,4	62532
15	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	3	12416,4	37249,2
	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³	1257	2128,5	2675524,5
	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	140	12003,3	1680462
16	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³	1292	1427,4	1844200,8
17	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	144	6731,1	969278,4
18	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³	1774	1651,5	2929761
19	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	197	6954,3	1369997,1

20	Կողային առունների իրականացում 10Յ-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³	190	2084,4	396036
21	Կողային առունների իրականացում 10Յ-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	21	12416,4	260744,4
	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ	մ ³	54	1236,6	66776,4
	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	6	4059,9	24359,4
22	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ	մ ³	165	1458	240570
23	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	18	4419,9	79558,2
	Կողային առունների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ	մ ³	334	1033,2	345088,8
	Կողային առունների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	37	2950,2	109157,4
	Կողային առունների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ	մ ³	306	1235,7	378124,2
	Կողային առունների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	34	3152,7	107191,8
	<i>Ընդամենը II.</i>		0		42413180,4
	<i>III. Կողնակներ</i>		0		
1	10ե-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	5857	1539,9	9019194,3
	10ե-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ ³ շ. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	3	0	0
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²	22527	639	14394753
	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²	14	0	0
	<i>Ընդամենը III.</i>		0		23413947,3
	<i>IV. Հունի ուղղում կմ18+700-կմ18+760</i>		0		
1	Հունի քանդում 10ե-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կողքի կուտակում	մ ³	108	124,2	13413,6
	<i>Ընդամենը III'.</i>		0		13413,6
	<i>IV. Երթևեկելի մաս</i>		0		
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ ²	0	507,6	0
1*	Հատիկավոր ենթահիմք խճավազային խառնուրդով C4 հմիջ.=10սմ.	մ ²	57268,86	507,6	29069673,34
	Հատիկավոր ենթահիմք խճավազային խառնուրդով C4 հմիջ.=10սմ.	մ ²	73,6	0	0

2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	39832,3	2083,5	82990597,05
	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	47,3	0	0
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությունը ա/բ h=6սմ	մ ²	38164,9	4149,9	158380518,5
	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությունը ա/բ h=6սմ	մ ²	45,2	0	0
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	38164,9	5688,9	217116299,6
	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	45,2	0	0
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	73693,9	4211,1	310332382,3
	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	45,2	0	0
	Ընդամենը IV.		0		797889470,8
	<i>V. Իջատեղեր և մուտքեր</i>		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	0	5604,3	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5604,3	0
2	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	0	4362,3	0
2'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4362,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. շեն.	մ ³	0	1974,6	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. շեն.	մ ³	0	1647	0
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	7	1117,8	7824,6
6	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակված 10eIV կարգի բնահողի բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. տեղափոխում լիցք 1 կմ միջ հեն. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	31	1507,5	46732,5
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեն.	մ ³	0	1067,4	0
7	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեն.	մ ³	356	1240,2	441511,2
	Երթևեկելի մաս		0		0
1	Խճավազային հիմք (C - 5) h=12 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	405,58	1371,6	556293,528
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 4 սմ	մ ²	389,15	4223,7	1643652,855
	Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ		0		0

1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³	3,77	5853,6	22068,072
2	Մետ. խողովակների Ø 530x5մմ տեղադրում	զծմ	58	129420	7506360
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	զծմ	53,8	3060,9	164676,42
4	Միաձույլ բետոնե B-20 զլխամասեր	մ ³	5,6	116515,8	652488,48
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	21	1261,8	26497,8
	Ընդամենը V.		0		11068105,46
	Ճանապարհին հարող աղբյուրների մաքրում		0		
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ, կուտակում	մ ³	0	453,6	0
2	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ, կուտակում	մ ³	0	5702,4	0
	Ընդամենը V՝.		0		0
	VI. Ջրագծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200		0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ ³	0	3433,5	0
1՝	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	3433,5	0
2	9ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ ³	0	1978,2	0
2՝	9ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	1978,2	0
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջ. հեռ. (1x0.4x620)	մ ³	0	2127,6	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15516	0
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9ժ-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (1x0.4x170)	մ ³	0	855	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	9996,3	0
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (1x0.4x1410)	մ ³	0	679,5	0
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	5312,7	0
9	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (2200x0.4x0.1)	մ ³	0	6291	0
10	Նոր պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում d=50x3մմ	զծմ	0	1288,8	0
11	Ուղիղ միացում d=50մմ	հատ	0	2619,9	0
12	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=20սմ (2200x0.4x0.2)	մ ³	0	6291	0
13	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	0	818,1	0
14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0	1818,9	0
15	Նախապես կուտակված 9ժ-V կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջ. հեռ.	մ ³	0	1782	0
	Ընդամենը VI.		0		0
	VII. Դրենաժի կառուցում		0		
	Երկայնական դրենաժի կառուցում L=180մ Կմ 3+240-Կմ3+360. կմ3+540-կմ3+560. կմ3+920-կմ3+940. կմ4+080-կմ4+100 (L=180մ)		0		
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (170x0.75x1)	մ ³	0	3408,3	0
1՝	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	3408,3	0
2	9ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (10x0.75x1)	մ ³	0	1962	0
2՝	9ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	1962	0
3	Նախօրոք փխրեցված 9ժ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	0	1769,4	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	11431,8	0

5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	0	2112,3	0
6	Նունը ձեռքով	մ ³	0	15400,8	0
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ ²	0	495	0
8	Դրենաժի կառուցում	զծմ	0	9816,3	0
	Լայնական դրենաժի կառուցում L=74մ Կմ3+280. կմ3+320. կմ3+540. կմ3+920. կմ4+080		0		
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (51x0.75x1.1)	մ ³	0	3408,3	0
1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով (51x0.75x1.1)		0	3408,3	0
2	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (23x0.75x1.1x0.5)	մ ³	0	1962,9	0
2'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով(23x0.75x1.1x0.5)		0	1962,9	0
3	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	0	1769,4	0
4	Նունը ձեռքով	մ ³	0	9921,6	0
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	0	2112,3	0
6	Նունը ձեռքով	մ ³	0	15400,8	0
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ ³	0	18665,1	0
8	Դրենաժի կառուցում	զծմ	0	22395,6	0
9	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակած 10eIV կ. բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 շ.տ. տեղափոխում հետադարձ լիցք 1 կմ միջ հեռ.	մ ³	0	845,1	0
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	0	812,7	0
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0	1805,4	0
	Ընդամենը VII.		0		0
	VIII. Ճանապարհային նշաններ		0		
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝		0		
	- նախազոյազոյացնող	հատ	384	23304,6	8948966,4
	- առավելության	հատ	29	28793,7	835017,3
	- արգելող	հատ	11	28793,7	316730,7
	- թելադրող	հատ	5	28793,7	143968,5
2	- տեղեկատվության	հատ	11	10012,5	110137,5
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	15	13464,9	201973,5
	- անհատական նախազման (հատուկ թելադրանքի)	մ ²	0	54377,1	0
	- անհատական նախազման (տեղեկատվության)	մ ²	13,19	54377,1	717233,949
3	Կանգնակ մետ. խող 57x3.5մմ	հատ	364	22211,1	8084840,4
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ ³	38,22	48568,5	1856288,07
	Ընդամենը VIII.		0		21215156,3
	IX. Նշագծում		0		
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ)	մ ²	3079,8	9720	29935656
	Ընդամենը IX.		0		29935656,0
	X. Արգելափակոցներ		0		

1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում 8 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	զծմ	9370	28088,1	263185497
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում 8 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	զծմ	1184	22952,7	27175996,8
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյունների (C-1) տեղադրում	հատ	34	4512,6	153428,4
	Ընդամենը X.		0		290514922,2
	Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում		0		
1	Հողային աշխատանքներ 103-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2080,8	0
2	Հող. աշխատանքներ 103-V կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2080,8	0
3	Հող. աշխատանքներ 103-V կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0,65մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1060,2	0
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	9700,2	0
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	0	5382,9	0
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	117405,9	0
	իրաններ	մ ³	0	117405,9	0
47	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0,76	67644,9	51410,124
	իրաններ	մ ³	0,36	69620,4	25063,344
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,13	87286,5	98633,745
9	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	զծմ	0	129583,8	0
10	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	0	878,4	0
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ ժարտ= 530 մմ	զծմ	0	3522,6	0
	բետոն	մ ²	16,36	1475,1	24132,636
12	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա) բուլդոզերով (103-V)	մ ³	0	967,5	0
	բ) ձեռքի աշխատանքով (103-V)	մ ³	0	1885,5	0
	Ընդամենը X.		0		199239,8
	Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակների տեղադրում (պատյան)		0		
1	Հող. աշխատանքներ 10e-IV կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0,65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	10	1805,4	18054
2	Հող. աշխատանքներ 10e-IV կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0,65 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	32	843,3	26985,6
3	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	2,57	9701,1	24931,827
4	Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1զծմ=107,55կգ, պատի հաստ. 7մմ	զծմ	16,3	155035,8	2527083,54
5	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ 1զծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	զծմ	16,3	6840,9	111506,67
6	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	զծմ	35,1	56638,8	1988021,88
7	d=325x7մմ խողովակի 90° անկյունակի տեղադրում	կգ	39	2319,3	90452,7

8	d=325x7մմ խողովակի 60°անկյունակի տեղադրում	կգ	52	2319,3	120603,6
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ ճարտ=630մմ պատյան	զծմ	16,3	4187,7	68259,51
	խողովակ ճարտ=325մմ	զծմ	35,1	2160,9	75847,59
10	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա) բուլդոզերով (10e-IV)	մ ³	29	967,5	28057,5
	բ) ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ ³	3	1885,5	5656,5
	Գոյություն ունեցող ճարտ=325մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	34	2455,2	83476,8
	Ընդամենը X.		0		5168937,7
Մետաղական ճարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում			0		
1	9ա-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4347,9	0
1'	9ա-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4347,9	0
2	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5586,3	0
2'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	62,5	5586,3	349143,75
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9154,8	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	80,6	9154,8	737876,88
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1295,1	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ա-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1641,6	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	34,4	2255,4	77585,76
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	27,7	2255,4	62474,58
10	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1295,1	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ա-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1641,6	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	28,8	2255,4	64955,52

14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4	0
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	53,4	2255,4	120438,36
16	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	646,2	0
17	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	838,8	0
18	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	47,1	949,5	44721,45
19	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ ³	0	6421,5	0
20	Խճային հիմք հ=30սմ	մ ³	15,08	5263,2	79369,056
21	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	1,52	115962,3	176262,696
	իրաններ	մ ³	4,66	115962,3	540384,318
22	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	8,48	791,1	6708,528
23	Մետաղական ճարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	զծմ	17,3	369042,3	6384431,79
24	Վաքի և հենակային ասամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	0	81470,7	0
25	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0		0
	խողովակ	զծմ	16,58	5872,5	97366,05
	բետոն	մ ²	23,78	1257,3	29898,594
	Քարային լիցք	մ ³	0	6141,6	0
26	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	42,57	808,2	34405,074
	ա)բուլդոզերով 9Ճ-V	մ ³	0	808,2	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	4,53	1796,4	8137,692
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ճ-V	մ ³	0	1796,4	0
Ընդամենը			0		8814160,1
Մետաղական ճարտ=1220մմ խողովակների տեղադրում			0		
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³	0	4344,3	0
1'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	4344,3	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³	0	5581,8	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	5581,8	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³	0	9146,7	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	9146,7	0
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1294,2	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1640,7	0

6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1137,6	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1137,6	0
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1294,2	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1640,7	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1137,6	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոտրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1137,6	0
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	645,3	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	838,8	0
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	948,6	0
15	Ավազակոպչային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	6417	0
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	0	5259,6	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	115869,6	0
	իրաններ	մ ³	0	115869,6	0
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=144սմ	կգ	0	790,2	0
19	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի տեղադրում.1զծմ= 357.49 կգ. պատի հաստ.12մմ	զծմ	0	581018,4	0
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	4,78	81405,9	389120,202
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	զծմ	0	7018,2	0
	բետոն	մ ²	0	1256,4	0
22	Քարային լիցք	մ ³	0	6141,6	0
23	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա)բուլղոզերով 10eIV	մ ³	0	808,2	0
	ա)բուլղոզերով 9d-V	մ ³	0	808,2	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1795,5	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ ³	0	1796,1876	0
	Ընդամենը		0		389120,2
	Մետաղական ժարտ=1420մմ խողովակների տեղադրում		0		
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0

2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648	0
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	6417	0
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	0	5259,6	0
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	116423,1	0
	իրաններ	մ ³	0	116423,1	0
7	Ուրմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	0	790,2	0
8	Մետաղական ճարտ=1420մմ խողովակի տեղադրում,1գծմ= 622.36 կգ, պատի հաստ.18մմ	գծմ	0	300763,35	0
9	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20, F 200	մ ³	0	81700,2	0
10	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	գծմ	0	8738,1	0
	բետոն	մ ²	0	1255,5	0
11	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա) բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	810,9	0
	բ) ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1801,8	0
12	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	26757	0
13	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 1,0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	0	38464,2	0
	Ընդամենը		0		0
Մետաղական ճարտ=1520մմ խողովակների տեղադրում			0		
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4341,6	0
1'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4341,6	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5578,2	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5578,2	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9140,4	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	9140,4	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ ³	0	1293,3	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	0	1638,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1964,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1964,7	0
8	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ ³	0	1293,3	0

9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1964,7	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20b-VIII	մ ³	0	1964,7	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9a-V	մ ³	0	1638,9	0
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10e-IV	մ ³	0	645,3	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9a-V	մ ³	0	837,9	0
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	947,7	0
15	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	6410,7	0
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	0	5255,1	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	115786,8	0
	իրաններ	մ ³	0	115786,8	0
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	0	790,2	0
19	Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակի տեղադրում. 1գծմ= 537 կգ. պատի հաստ. 15մմ	գծմ	0	870459,3	0
20	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20. F 200	մ ³	0	81347,4	0
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	գծմ	0	8738,1	0
	բետոն	մ ²	0	1255,5	0
22	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	807,3	0
	ա)բուլդոզերով 9a-V	մ ³	0	807,3	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1793,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9a-V	մ ³	0	1793,7	0
23	Քարային լիցք	մ ³	0	6138	0
	Ընդամենը		0		0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում			0		
1	9a-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4371,3	0
1'	9a-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4371,3	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5616	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	81,5	5616	457704
3	20b-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9203,4	0
3'	20b-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	-63	9203,4	-579814,2
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1302,3	0

5	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1518,3	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ա-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1650,6	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1978,2	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	9,5	2267,1	21537,45
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1978,2	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	-11	2267,1	-24938,1
11	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1302,3	0
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1518,3	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ա-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1650,6	0
14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1978,2	0
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	72	2267,1	163231,2
16	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1978,2	0
17	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	-52	2267,1	-117889,2
18	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	649,8	0
19	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ա-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	843,3	0
նոր	Հողային աշխատանքներ 33ա - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա		36	945,9	34052,4
	Հող. աշխատանքներ 33ա - II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա		57	945,9	53916,3
20	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	53	954,9	50609,7

21	Ավազակոպչային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	4,5	6456,6	29054,7
22	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	4,877	116587,8	568598,7006
	իրաններ	մ ³	9,24	116587,8	1077271,272
23	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	24,072	81910,8	1971756,778
24	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ ³ P=1.1տ չափերը 120x100x10սմ ամբ.պարուն.Ac240=25.7 կգ/մ ³ . Ac500=67.71կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	32	101020,5	3232656
25	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	23,18	81910,8	1898692,344
26	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	32	6221,7	199094,4
27	Քավածրային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	198,05	1264,5	250434,225
28	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	48	812,7	39009,6
	ա)բուլդոզերով 9Ճ-V	մ ³	0	812,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	5	1806,3	9031,5
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ճ-V	մ ³	0	1806,3	0
Ընդամենը			0		9334009,069
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում			0		
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4365	0
1'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	4365	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5608,8	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	5608,8	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9190,8	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	9190,8	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1300,5	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	0	1647,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1975,5	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0
8	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1300,5	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	0	1647,9	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1975,5	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0

12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648,9	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Դ-V	մ ³	0	842,4	0
14	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ ³ շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	953,1	0
15	Ավազակոպչային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	1,066E-14	6447,6	6,87194E-11
16	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0		0
	հիմքեր	մ ³	0	116423,1	0
	իրաններ	մ ³	0	116423,1	0
17	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	4,53	64805,4	293568,462
	իրաններ	մ ³	4,25	67182,3	285524,775
18	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81793,8	0
19	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	5,3	81793,8	433507,14
20	Հավաքովի ե/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ ³ P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր.պարուն. Ac500=17.1 կգ/մ ³ . Ac500=78.3կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	142940,7	0
21	Հավաքովի ե/բ N15 օղակի տեղադրում V=0.61 մ ³ P=1.5տ չափերը 153x100x14սմ ամր.պարուն. Ac500=17.2 կգ/մ ³ . Ac500=103.3կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	163501,2	0
22	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	23,4	1262,7	29547,18
23	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	0	6212,7	0
24	Քարային լիցք	մ ³	0	6171,3	0
25	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	811,8	0
	ա)բուլդոզերով 9Դ-V	մ ³	0	811,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1803,6	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Դ-V	մ ³	0	1803,6	0
Ընդամենը			0		1042147,557
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.200մմ տեղադրում			0		
1	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	4365	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրձով	մ ³	0	9190,8	0
	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Դ-V	մ ³	0	1647,9	0
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0
	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0

5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Ժ-V	մ ³	0	1647,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0
7	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Ժ-V	մ ³	0	842,4	0
	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648	0
8	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	6447,6	0
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	116423,1	0
	իրաններ	մ ³	0	116423,1	0
10	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	64805,4	0
	իրաններ	մ ³	0	67182,3	0
11	Վաքի և հենակային ասամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81793,8	0
12	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	զծմ	0	153220,95	0
13	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1262,7	0
14	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 9Ժ-V	մ ³	0	811,8	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	811,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ժ-V	մ ³	0	1803,6	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1803,6	0
15	Քարային լիցք	մ ³	0	6164,1	0
Ընդամենը				0	0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում				0	
1	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4360,5	0
1'	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4360,5	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5601,6	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5601,6	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9180	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	9180	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
	Հողային աշխատանքներ 33Ե-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	945,9	0
	Հողային աշխատանքներ 33Ե-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ⁴	0	1138,5	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ժ-V	մ ³	0	1646,1	0

6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1973,7	0
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1514,7	0
9	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1514,7	0
10	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
	Հող. աշխատանքներ 33b-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	945,9	0
	Հող. աշխատանքներ 33b-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1138,5	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9d-V	մ ³	0	1646,1	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1973,7	0
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648	0
15	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9d-V	մ ³	0	841,5	0
	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³	0	1812,6	0
16	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	6439,5	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	116289	0
	իրաններ	մ ³	0	116289	0
18	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	11,2	64729,8	724973,76
	իրաններ	մ ³	12,91	67105,8	866335,878
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81700,2	0
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	14,158	81700,2	1156711,432
21	Հավաքովի ե/բ N16 օղակի տեղադրում V=0.72 մ3 P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամր.պարուն. Ac500=16.5 կգ/մ3. Ac500=76.7կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	220797,9	0
22	Հավաքովի ե/բ N17 օղակի տեղադրում V=0.84 մ3 P=2.1տ չափերը 182x100x16սմ ամր.պարուն. Ac500=15.7կգ/մ3. Ac500=119.04կգ/մ ³ B20.F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	254021,4	0

23	Հավաքովի ե/բ N71 օղակի տեղադրում V=1.19 մ3 P=3.0տ չափերը 194x100x22սմ ամբ.սլարուն.Ac500=14.20կգ/մ3. Ac500=118.0կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	347505,3	0
24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1260,9	0
25	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	-0,3	6205,5	-1861,65
26	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 9Ճ-V	մ ³	0	810,9	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	810,9	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1801,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ճ-V	մ ³	0	1801,8	0
27	Քարային լիցք	մ ³	0	6164,1	0
28	Գոյություն ունեցող զլխամասերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	26757	0
29	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 1.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	0	38464,2	0
Ընդամենը			0		2746159,4
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.500մ տեղադրում			0		
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4360,5	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5601,6	0
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	0	1646,1	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
6	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	0	1646,1	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
9	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648	0
10	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Ճ-V	մ ³	0	841,5	0
11	Ավազակույճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	6439,5	0
12	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0		0
	հիմքեր	մ ³	0	116289	0
	իրաններ	մ ³	0	116289	0
13	Թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	64729,8	0
	իրաններ	մ ³	0	67105,8	0
14	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81700,2	0
15	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	զժմ	0	300763,35	0

16	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1260,9	0
17	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլղոզերով 9Ճ-V	մ ³	0	810,9	0
	ա)բուլղոզերով 10eIV	մ ³	0	810,9	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Ճ-V	մ ³	0	1801,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1801,8	0
18	Քարային լիցք	մ ³	0	6164,1	0
	Ընդամենը		0		0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0մ տեղադրում			0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5599,8	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	273	5599,8	1528745,4
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9177,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	30	9177,3	275319
3	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4360,5	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
5	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	114	1511,1	172265,4
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	47	1972,8	92721,6
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ ³	1	1972,8	1972,8
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	0	1877,4	0
9	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	-145	1298,7	-188311,5
10	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	235	1511,1	355108,5
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	226	1972,8	445852,8
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ ³	29	1972,8	57211,2
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 9Ճ-V	մ ³	0	1877,4	0
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	34	648	22032
15	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Ճ-V	մ ³	0	840,6	0
16	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	84	952,2	79984,8
17	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	5,01	6437,7	32252,877
18	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0

	հիմքեր	մ ³	8,775	116253	1020120,075
	իրաններ	մ ³	21,088	116253	2451543,264
19	Թւերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	20,976	64710,9	1357375,838
	իրաններ	մ ³	38,647	67084,2	2592603,077
20	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	113,215	81675	9246835,125
21	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	28,542	81675	2331167,85
22	Հավաքովի ե/բ N72 օղակի տեղադրում V=1.09 մ ³ P=2.7տ չափերը 232x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=14.5 կգ/մ ³ . Ac500=81.4կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	10	426324,6	4263246
23	Հավաքովի ե/բ N74 օղակի տեղադրում V=1.69 մ ³ P=4.2տ չափերը 248x100x24սմ ամր.պարուն.Ac500=23.6 կգ/մ ³ . Ac500=192.0կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	54	679477,5	36691785
24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	658,78	1260,9	830655,702
25	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	116,28	6203,7	721366,236
26	Քարային լիցք	մ ³	50,95	6162,3	313969,185
27	Հետադարձ լիցք	-	0		0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	261	810,9	211644,9
	ա)բուլդոզերով 9Դ-V	մ ³	43	810,9	34868,7
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	-5	1800,9	-9004,5
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Դ-V	մ ³	0	1800,9	0
28	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, Վերադարձ սեփականատիրոջը d=630մմ	զծմ	7	2590,2	18131,4
	Ընդամենը		0		64951462,73
	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0x2.0մ տեղադրում		0		
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
2	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	646,2	0
4	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	5919,3	0
5	Գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F200	մ ³	1,08	66945,6	72301,248
6	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
7	հիմքեր	մ ³	6,15	64576,8	397147,32
8	իրաններ	մ ³	8,5	66945,6	569037,6
9	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20,F 100	մ ³	0	81505,8	0
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	6,168	81283,5	501356,628

11	Հավաքովի ե/բ N48 օղակի տեղադրում V=1,69մ ³ P=4,2տ չափերը 226x250x100սմ ամր.պարուն. A500C=122,90կգ/մ ³ , A240C= 47,5 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հաս	0	613675,8	0
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	28,03	1258,2	35267,346
14	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	0	6191,1	0
15	Քարային լիցք	մ ³	2,738	6149,7	16837,8786
16	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով (10eIV)	մ ³	0	809,1	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով (10eIV)	մ ³	0	1797,3	0
Ընդամենը			0		1591948,0
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=3.0x2.5մ տեղադրում			0		
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
2	Ելքում հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	645,3	0
	Հողային աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	-63	1138,5	-71725,5
	Ելքում հողային աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1138,5	0
	Հող. աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	456	1138,5	519156
	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³	-157	1812,6	-284578,2
5	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	2,04	6425,1	13107,204
6	Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	2,49	66954,6	166716,954
7	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	2,49	66954,6	166716,954
8	Մուտքում և ելքում ուղղորդ թների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
9	հիմքեր	մ ³	22,42	64585,8	1448013,636
10	իրաններ	մ ³	28,31	66954,6	1895484,726
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	11,939	81516,6	973226,6874
12	Վաքի և հենակային աստամի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	29,92	81522	2439138,24

13	Հավաքովի ե/բ N92 օդակի տեղադրում V=3,20մ ³ P=8,0տ չափերը 340x314x100սմ ամր.պարուն. A500C-110,3կգ/մ ³ , A240C- 43,1 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	913520,7	0
14	Հավաքովի ե/բ N93 օդակի տեղադրում V=4,02մ ³ P=10,0տ չափերը 346x332x100սմ ամր.պարուն. A500C-212,5կգ/մ ³ , A240C- 12,6 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	8	1136476,8	9091814,4
15	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	206,78	1251	258681,78
16	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	20,4	6192	126316,8
17	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	-141	809,1	-114083,1
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	-16	1797,3	-28756,8
Ընդամենը			0		16599229,78
Ե/բ 6.0x3.0 բացվածքով խողովակի տեղադրում			0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	456	5599,8	2553508,8
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	397	9177,3	3643388,1
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	52	2257,2	117374,4
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ ³	5	2257,2	11286
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	404	2257,2	911908,8
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ ³	392	2257,2	884822,4
7	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ ³ շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	477	950,4	453340,8
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1295,1	0
9	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1295,1	0
10	Հող. աշխատանքներ փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	646,2	0
11	Ավազակույճային նախապ. h=10սմ	մ ³	9,12	6421,5	58564,08
12	Խճային հիմք h=10սմ	մ ³	20,14	7210,8	145225,512
13	Խողովակի իրանների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	173,9	64543,5	11224114,65
14	Հենարանների իրանների հավաքովի N5 բլոկների բետոն չափ. – 285x165x100սմ. V=3.01մ ³ . P=7.2տ:	հատ	72	356181,3	25645053,6
15	Հենարանների իրանների հենակների միաձույլ ե/բետոն. ա.պ. Ø8 A240C-9.23 կգ/մ ³ . Ø12 A500C-34.31կգ/մ ³ : B25. F200	մ ³	15,22	97108,2	1477986,804
16	Ե/բ հավաքովի զվխադիրների N8 բլոկներ չափ. – 302x75x60սմ. V=1.09մ ³ . P=2.7տ:	հատ	24	217749,6	5225990,4
17	Գլխադիրների բլոկները հենարանների բլոկների հետ	մ ³	1,46	79996,5	116794,89

	միավորման (մոնոլիտացման) բետոն: B25. F200				
18	N31 ծածկի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ. – 53x100x660 սմ . V=3.07մ3. P= 7.7 տ; ա.պ. AI= 33.1 կգ/մ3. AII=152.3կգ/մ3	հաստ	36	1185815,7	42689365,2
19	Ծածկի սալերի տակ հենարանային մասեր երկշերտ ռուբերոիդից:	մ ²	29,29	6863,4	201028,986
20	Կորդոնների միաձուլ բետոն խողովակի մուտքում և ելքում եզրային սալերի վրա: B20. F100	մ ³	3,3	66910,5	220804,65
21	Ծածկի սալերի բլոկների երկշերտ սոսնձային ջրամեկուսացում իզոգամով՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնով H=4սմ:Ամրանային ցանց (100x100 մմ) Ø4 Bp-I. P=0.217 տ:	մ ²	280,43	10809	3031167,87
22	Նույնը՝ հենարանների իրանների բլոկների միջև կարերի սոսնձային ջրամեկուսացում պաշտպանիչ շերտի 8x25x50սմ հավաքովի բետոնե սալիկներից B20.F100:	մ ²	76,3	20844,9	1590465,87
23	Վաքի և հենակային ատամի միաձուլ բետոն B20 F100	մ ³	12,78	81463,5	1041103,53
24	Խողովակի հատակի կառուցում միաձուլ բետոնից B20. F100	մ ³	67,91	70365,6	4778527,896
25	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձուլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	40,02	64543,5	2583030,87
	իրաններ	մ ³	31,68	66910,5	2119724,64
26	Խողովակի իրանների և հիմքերի. ուղղորդ թևերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:	մ ²	454,8	1258,2	572229,36
27	Քարային լիցք	մ ³	0	6146,1	0
28	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	430	808,2	347526
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	47	1796,4	84430,8
	Ընդամենը		0		111728764,9
Հենապատ 1. Կմ 6+725 - Կմ 6+782			0		
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1485,9	0
1´	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2715,3	0
2´	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	9898,2	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձուլ երկաթբետոնից	մ ³	0	74455,2	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձուլ երկաթբետոնից	մ ³	0	73001,7	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	433,8	0
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1260,9	0

15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակված 9Ժ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ ³	0	1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուրդոգերով 9Ժ-V	մ ³	0	810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9Ժ-V	մ ³	0	1800,9	0
	Ընդամենը		0		0
Հենապատ 2. Կմ 6+930 - Կմ 6+993			0		
1	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1485,9	0
1'	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	0	1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	0	2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9Ժ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	9899,1	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	74457	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	73003,5	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	433,8	0
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1260,9	0
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակված 9Ժ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ ³	0	1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուրդոգերով 9Ժ-V	մ ³	0	810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9Ժ-V	մ ³	0	1800,9	0
	Ընդամենը		0		0
Հենապատ 3 կմ/կմ7+425 - կմ/կմ7+454.5			0		
1	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h 1.0-2.0մ	մ ³	0	1483,2	0
1'	9Ժ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	0	1483,2	0
2	Նախօրոք փխրեցված 9Ժ-V կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ ³	0	1642,5	0
3	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	11523,6	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9Ժ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	839,7	0
5	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h 1.0-2.0մ	մ ³	0	2710,8	0
	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրձով	մ ³	0	2710,8	0
6	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ ³	0	1969,2	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15477,3	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	65168,1	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	67460,4	0

10	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	զծմ	0	10275,3	0
11	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	0	2475,9	0
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1258,2	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	432,9	0
14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9Ճ -V	մ ³	0	809,1	0
15	Նույնը ձեռքով 9Ճ -V	մ ³	0	1797,3	0
Ընդամենը				0	0
Հենապատ. Կմ 16+810 - Կմ 16+838				0	
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար (փոսորակի փորման ժամանակ)	մ ³	850	648	550800
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	94,36	5261,4	496465,704
3	Ավազակուպճային շերտ h=20սմ	մ ³	16,05	6437,7	103325,085
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	103	64685,7	6662627,1
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	96,19	66982,5	6443046,675
6	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	զծմ	28	10294,2	288237,6
7	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	23,1	2481,3	57318,03
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	193,21	1260,9	243618,489
9	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	43,05	433,8	18675,09
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	653,93	810,9	530271,837
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	72,66	1800,9	130853,394
12	Նախօրոք մշակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	217,77	1125	244991,25
Ընդամենը				0	15770230,25
Հենապատ Կմ 17+355 - Կմ 18+385				0	
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1055,7	0
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	6521,4	0
3	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	6428,7	0
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	74356,2	0
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	72905,4	0
6	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450	0
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	զծմ	0	10279,8	0
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	0	2476,8	0
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1260	0
10	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.25մ3 շ. տ. էքս., և տեղափոխում մինչև 1կմ, հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	942,3	0
11	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV	մ ³	0	809,1	0
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	0	1798,2	0
13	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.25մ3 շ. տ. էքս., և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1173,6	0
Ընդամենը				0	0
<i>Ջրագծի կառուցում կմ15+350-կմ15+720, կմ15+920-կմ16+870</i>				0	

1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	2509,2	0
2	9a-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	1960,2	0
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x160)	մ ³	0	2395,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15662,7	0
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9a-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x80)	մ ³	0	1998	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	11646	0
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (0.9x0.6x941)	մ ³	0	674,1	0
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	5265	0
9	Խրամուղու քանդում 33r-III կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (0.9x0.6x200)	մ ³	0	488,7	0
10	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	2985,3	0
11	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=530x5մմ (կմ15+350 35զմմ, կմ16+870 13զմմ) 1զմմ=64.74կգ	զմմ	0	93771,9	0
12	Խողովակների ջրամեկուսացում	զմմ	0	3060,9	0
13	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=90x4.3մմ	զմմ	0	3703,5	0
14	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	զմմ	0	3703,5	0
15	Անցում մետաղական-պոլիէթիլեն d=108-d=110 (4x0.5=2մ)	հատ	0	5569,2	0
16	Անցում պոլիէթիլեն-պոլիէթիլեն d=90-d=90 (4x0.5=2մ)	հատ	0	5048,1	0
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (1381x0.6x0.1)	մ ³	0	8144,1	0
18	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90x4.3մմ	զմմ	0	2871	0
19	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x5.3մմ	զմմ	0	3655,8	0
20	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=90մմ	հատ	0	6638,4	0
21	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=110մմ	հատ	0	6952,5	0
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=25սմ (1381x0.6x0.25-19.62)	մ ³	0	8144,1	0
23	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV 33r-III	մ ³	0	810,9	0
24	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV 33r-III	մ ³	0	1801,8	0
25	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1402,2	0
26	Նախապես կուտակված 33r-III կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1252,8	0
	Ընդամենը		0		0
	Դիտահորեր		0		
1	Փոստրակի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1584	0
2	Ավազակոպչային նախապատրաստում h=10սմ	մ ³	0	5852,7	0
3	Դիտահոր (d=1.0մ ե/բ խողովակ)	հատ	0	59765,4	0
4	Ջրամեկուսացում	մ ²	0	1261,8	0
5	Ապամոնտաժված փականների տեղադրում	հատ	0	2319,3	0
6	Ջրթող խողովակների տեղադրում d=219x3մմ 1զմմ=15.98կգ, (1.5x6)	զմմ	0	15699,6	0
7	Խողովակների ջրամեկուսացում	զմմ	0	1264,5	0
8	Ե/բ սալերի տեղադրում, թուջե մտոցով և կափարիչով (1.20x1.20x0.22)	հատ	0	264187,8	0
	Ընդամենը		0		0

Գոյություն ունեցող ջրագծի ապամոնտաժում			0		
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի քանդում տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ.հեռ.	հատ	0	560,7	0
2	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը 90x4.3մ	զծմ	0	281,7	0
3	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x5մ	զծմ	0	453,6	0
4	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=108 մ	հատ	0	1159,2	0
5	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=90 մ	հատ	0	1159,2	0
Ընդամենը			0		0
Ջրագծի կառուցում կմ15+350-կմ16+870			0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	86,4	2509,2	216794,88
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	21,6	1960,2	42340,32
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x160)	մ ³	77,8	2395,8	186393,24
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	8,6	15662,7	134699,22
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ.հեռ. (0.9x0.6x80)	մ ³	38,9	1998	77722,2
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	4,3	11646	50077,8
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (0.9x0.6x1165)	մ ³	566	674,1	381540,6
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	63	5265	331695
9	Խրամուղու քանդում 33r-III կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում (0.9x0.6x200)	մ ³	98	488,7	47892,6
10	Նույնը ձեռքով	մ ³	10	2985,3	29853
11	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=530x5մ (կմ15+350 35զծմ, կմ16+870 13զծմ) 1զծմ=64.74կգ	զծմ	48	93771,9	4501051,2
12	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	48	3060,9	146923,2
13	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=90x4.3մ	զծմ	48	3703,5	177768
14	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մ	զծմ	48	3703,5	177768
15	Անցում մետաղական-պոլիէթիլեն d=108-d=110 (4x0.5=2մ)	հատ	2	5569,2	11138,4
16	Անցում պոլիէթիլեն-պոլիէթիլեն d=90-d=90 (4x0.5=2մ)	հատ	2	5048,1	10096,2
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (1605x0.6x0.1)	մ ³	96,3	8144,1	784276,83
18	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90x4.3մ	զծմ	1605	2871	4607955
19	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x5.3մ	զծմ	1605	3655,8	5867559
20	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=90մ	հատ	2	6638,4	13276,8
21	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=110մ	հատ	2	6952,5	13905
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=25սմ (1605x0.6x0.25-19.62)	մ ³	221,13	8144,1	1800904,833
23	Հետադարձ լիցք բուլբոլներով 10e-IV	մ ³	372	810,9	301654,8
24	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	41	1801,8	73873,8
25	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	216	1402,2	302875,2
26	Նախապես կուտակված 33r-III կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	108	1252,8	135302,4

	Դիտահորեր		0	0	0
1	Փոսորակի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ, բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	4	1584	6336
2	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10սմ	մ ³	0,45	5852,7	2633,715
3	Դիտահոր (d=1.0մ ե/բ խողովակ)	հատ	4	59765,4	239061,6
4	Ջրամեկուսացում	մ ²	15,07	1261,8	19015,326
5	Ապամոնտաժված փականների տեղադրում	հատ	2	2319,3	4638,6
6	Ջրթող խողովակների տեղադրում d=219x3մմ 1զծմ=15.98կգ, (1.5x6)	զծմ	0	15699,6	0
7	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	0	1264,5	0
8	Ե/բ սալերի տեղադրում, թուջե մտոցով և կափարիչով (1.20x1.20x0.22)	հատ	2	264187,8	528375,6
	Գոյություն ունեցող ջրագծի ապամոնտաժում		0	0	0
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի քանդում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	հատ	4	560,7	2242,8
2	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը 90x4.3մմ	զծմ	1381	281,7	389027,7
3	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x5մմ	զծմ	0	453,6	0
4	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=108 մմ	հատ	0	1159,2	0
5	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=90 մմ	հատ	0	1159,2	0
	Ջրագծի հատում կմ17+695-ում		0		
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ.կողքի կուտակում (1.1x0.6x45)	մ ³	0	674,1	0
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մմ 1զծմ=39.46կգ	զծմ	0	42601,5	0
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ	0	1876,5	0
4	Մետաղական խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=108x3մմ	զծմ	0	12359,7	0
5	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=108մմ	տեղ	0	8465,4	0
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	0	810,9	0
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0	1801,8	0
8	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ.հեռ.	մ ³	0	1402,2	0
9	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108մմ	զծմ	0	453,6	0
	Ընդամենը		0		21616669
	Ջրագծի հատում կմ17+700-ում		0		
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ ³ շ.տ.կողքի կուտակում (1.5x0.6x45)	մ ³	25,2	674,1	16987,32
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մմ 1զծմ=39.46կգ	զծմ	16	42601,5	681624
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ	16	1876,5	30024
	Պլիլեթիկենային խողովակի տեղադրում d=110x10մմ	զծմ	28	5932,8	166118,4
4	Պլիլեթիկենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	զծմ	0	7431,3	0
	Պլիլեթիկենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x10մմ	զծմ	16	3691,8	59068,8
5	Միացում գոյություն ունեցող զծին d=110մմ	տեղ	2	6952,5	13905
6	Գոյություն ունեցող պատյանի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=325x5մմ	զծմ	16	2126,7	34027,2

7	Գոյություն ունեցող պոլիէթիլենային խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=110մմ	զծմ	28	281,7	7887,6
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	21	810,9	17028,9
9	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	2	1801,8	3603,6
10	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակայան 3կմ միջ. հեռ.	մ ³	2,2	1402,2	3084,84
Ընդամենը			0		1033360
Գաբիոնային շարվածք					
			0		
10z -V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 3,0կմ		մ ³	477,9	2037,6	973769,04
Նույնը ձեռքով		մ ³	53,1	13401,9	711640,89
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար)	մ ³	1580	26947,8	42577524
	Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3զծմ		0		
	Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2		0		
	Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2զծմ, 1հատ=0.066կգ		0		
	Մետաղյա ձող d=18մմ, 1զծմ=1.998կգ, 1հատ=1.0մ		0		
Ընդամենը					44262933,9
Ընդհանուրը					2 130 789 774
Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր **					0
Ամբողջը*					2 130 789 774

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրապուրի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կաբարդղական ակտերի, հեղինակային և փետնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներին ախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011025823
 ՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2470100091880010
 ՀՀ 00250339



«Քարավան» ՍՊԸ
 ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Ստեփանակերտի մասնաճյուղ
 ՀՀ 1150012884694606
 ՀՀ 90012365
 տնօրեն
 Հ. Հակոբյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

S-8-93. Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ19+889 վերակառուցման աշխատանքների

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										Ընդամենը տարի				
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
1	45231177/27	S-8-93. Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի վերակառուցման աշխատանքների կմ0+000-կմ9+500 հատված	--	--	--	28 000 000	28 000 000	28 000 000	208 799 569	208 799 569	208 799 569	212 544 668	212 544 668	212 544 668	212 544 668	212 544 668	212 544 668
	45231177/28	S-8-93. Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի վերակառուցման աշխատանքների կմ9+500-կմ19+889 հատված	--	--	--	809 014 011	809 014 011	1 159 014 011	2 130 789 774	2 130 789 774	2 130 789 774	2 130 789 774	2 130 789 774	2 130 789 774	2 130 789 774	2 130 789 774	2 130 789 774

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան
 /ստորագրություն/


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2470100091880010
 ՀՎՀՀ 00250339

տնօրեն
 Ա. Բաղայան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


«Քարավան» ՍՊԸ
 ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքած
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Ստեփանակերտի մասնաճյուղ
 ՀՀ 1150012884694606

ՀՎՀՀ 90012365
 տնօրեն
 Հ. Հակոբյան
 /ստորագրություն/
 «ԲԱՐԱՎԱՆ»
 «KARAVAN»
 90012365
