

ք. Երևան

« 02 » « 11 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 12.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ծ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ26+400 - կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխությամբ պայմանավորված Պայմանագրի գինը նվազեցնել, 5.1 կետը փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 412,341,671 (չորս հարյուր տասներկու միլիոն երեք հարյուր քառասունմեկ հազար վեց հարյուր յոթանասունմեկ) ՀՀ դրամ, որից 68,723,612 (վաթսույնուհին միլիոն յոթ հարյուր քսաներեք հազար վեց հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025815
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
Արարատի մարզ, գ. Ավշար
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570053574860100
ՀՎՀՀ 04102505
Տնօրեն
Ս. Վարդանյան



/ստորագրություն/

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆՉ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ26+400 - կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

Հ / Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Ծավալը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը դրամ
1	2	3	4	7	8
I Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող ծածկի և հիմքի Ցգ III կարգի պատվածքի քանդում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով h=28-35սմ բառնալով ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	18246	659,556	12 034 258,78
2	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	35579,7	312,048	11 102 574,23
3	Ցգ III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով 50մ	մ ³	762	354,600	270 205,20
4	Լիցքի հարթեցում մեխանիզմով Ցգ III կարգի գրունտում	մ ²	2540,0	78,012	198 150,48
5	Բնահողի խտացում գլոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	762	134,748	102 677,98
6	Հիմքի խտացում ջրելով յուրաքանչյուր 30սմ -ը մեկ	մ ³	762	205,668	156 719,02
1.Ընդամենը					23 864 585,67
II. Երթևեկելի մաս					
1	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10 սմ	մ3	3606,1	4 255,200	15 344 676,72
1*	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=5 սմ	մ3	1203,0	4 255,200	5 119 005,60
2	Խճային հիմք h=15սմ C6	մ2	34767,95	1 134,720	39 451 888,22
4	Միաշերտ խոշորահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՏ 9128-2013 h=6սմ	մ2	34146,95	4 184,280	142 880 399,95
5	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՏ 9128-2013 h=4սմ	մ2	34146,95	3 191,400	108 976 576,23
2.Ընդամենը					311 772 546,72
III. Մայթեր					
1	Բետոնե150*300մմ եզրաքարերիտեղադրում B-15դասի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	2100	7 368,588	15 474 034,80

2	Բետոնե 80*200մմ հավաքովի թաղված եզրաքարերի տեղադրում	գծ.մ	2100	1 418,400	2 978 640,00
3	Խճային հիմք h=12սմ ԳՕՍՍ 8267-93	մ2	3588	1 560,240	5 598 141,12
4	Ա/բետոնե շերտ 3սմ հաստ /ԳՕՍՍ 9128-2013/	մ2	3588	2 907,720	10 432 899,36
3.Ընդամենը					34 483 715,28
IV. Մուտքեր իջատեղեր					
1	Գոյություն ունեցող ծածկի և հիմքի պատվածքի քանդում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով h=35սմ բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	1199,8	659,556	791 335,29
2	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	2339,61	312,048	730 070,62
3	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10 սմ	մ3	102,75	4 255,200	437 221,80
4	Խճային հիմք h=15սմ C6	մ2	5287,5	1 134,720	5 999 832,00
5	Միաշերտ խոշորահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=6սմ	մ2	1027,5	4 184,280	4 299 347,70
6	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=4սմ	մ2	5287,5	3 191,400	16 874 527,50
4.Ընդամենը					29 132 334,91
V. Կողնակներ					
1	Կողնակների ամրացում ավազակալի ճով h=22սմ	մ ²	0	336,870	
1*	Կողնակների ամրացում ավազակալի ճով h=10սմ	մ ²	12420,0	180,00	2 235 600,00
5.Ընդամենը					2 235 600,00
VI. Նշաններ					
1	Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակներով	հատ	59	11 829,456	697 937,90
2	Նախագգույացնող	հատ	2	28 346,724	56 693,45
3	Առավելության	հատ	40	28 346,724	1 133 868,96
4	Հատուկ թելադրող 5,19,1	հատ	2	28 346,724	56 693,45
5	Հատուկ թելադրող 5,19,2	հատ	2	28 346,724	56 693,45
6.Ընդամենը					2 001 887,21
VII. Գծանշում					
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- 1.1	կմ	0.875	42 552.000	37 233.00
2	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- 1.2.1	կմ	7,094	42 552,000	301 863,89
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ-1.5	կմ	2,361	4 255,200	10 046,53
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (0,5:0,5) 0.10Ս-1.7	կմ	0,403	11 460,672	4 618,65
5	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (0,5:0,5) 0.10Ս-1.7	կմ	0,296	21 276,000	6 297,70
7.Ընդամենը					360 059,76
VIII. Ազդանշանային սյուներ					

1	Ազդանշանային սյուներ C1 տիպի ԳՕՍՍ 50970-2011	հատ	103	4 087,20	420 981,35
	8.Ընդամենը				420 981,35
	IX. Գոյություն ունեցող կամրջի վերանորոգում				
1	Գետի հունի մաքրում /ափային հենապատերի մոտ / 60զձ.մ երկարությամբ և 1.5մ բարձրությամբ	մ ³	90,0	2 127,600	191 484,00
2	Գոյություն ունեցող մայրերի քայքայված մասի մաքրում	մ ²	24,00	1 659,528	39 828,67
3	Մաքրված շին աղբի բարձում ձեռքով ա/հինքնաթափերի վրա	մ ²	0,96	10 382,688	9 967,38
4	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	1,728	312,048	539,22
5	Գոյություն ունեցող անիվահրիչների վերանորոգում բետոնե ավազով Վռ-3 100*100 ցանցի տեղադրումով	մ ²	1,36	2 283,624	3 105,73
6	Վռ-3 100*100 ցանցի արժեքը	մ ²	1,36	2 801,340	3 809,82
7	Գոյություն ունեցող բազրիքների մաքրում մետաղական խոզանակներով	մ ²	49,5	1 418,400	70 210,80
8	Գոյություն ունեցող վնասված մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում/վերադարձ/ L-3մ G-150kg	տ	0,15	3 631,104	544,67
9	Նոր մետաղական բազրիքների տեղադրում L-3մ	տ	0,17443	704 617,150	122 906,37
10	Գոյություն ունեցող ափային հենապատերի հաղմահարված հատվածների քանդում 3-4սմ հաստ	մ ²	90,0	141,840	12 765,60
11	Նույնի բարձում ձեռքով ա/հինքնաթափերի վրա	տ	5,67	709,200	4 021,16
12	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	5,67	312,048	1 769,31
13	Կամրջի նոր հատվածների հողմարաված հատվածները կոռոզիայից 3-4սմ մաքրում մետաղական խոզանակներով	մ ²	45,0	1 418,400	63 828,00
14	Կամրջի նոր հատվածների վերանորոգում բետոնե բարձրորակ սվաղով մաքրելով հողմարաված հատվածները կոռոզիայից 3-4սմ	մ ²	45,0	2 538,936	114 252,12
15	Կամրջի գոյություն ունեցող ծածկի կազմատում, մաքրում	մ ²	295,5	1 858,104	549 069,73
16	Պաշտպանիչ շերտ h-4սմ հաստ B25F200WW4 դասի բետոնով Վռ-2 6*100*100մմ ամրանավորումով նախապես մաքրելով օդային շիթով, 14,12մ3	մ ²	0	4 964,400	0,00
17	Պաշտպանիչ շերտիվ ամրանավորում Վռ-2 6*100*100մմ	տ	0	726 788,160	0,00
18	Ջրամեկուսացում 1շերտ "Техноэ ластБ նյութով 1սմ հաստ	մ ²	0	2 730,420	0,00
16 *	Պաշտպանիչ շերտ h-4սմ հաստ B25F200WW4 դասի բետոնով BP d=4,0մմ , քշիջը 100*100մմ ամրանավորումով նախապես մաքրելով օդային շիթով, 11,82մ3	մ ²	295,5	4 964,400	1 466 980,20

17	* Պաշտպանիչ շերտիվ ամրանավորում ցանց BP d=4,0մմ, բջիջը 100*100մմ		0,5827	450 074,077	262 258,16
18	* Ջրանեկուացում 2 շերտ իզոլացիոն h=1սմ		300	3 426,164	1 027 849,22
19	Հավասարեցնող շերտ h=4սմ հաստ B25F200W4 դասի բետոնով	մ3	21,4	74 749,680	1 599 643,15
20	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=7սմ	մ2	295,0	7 801,200	2 301 354,00
Կամրջի մայրեր					0,00
21	Հավասարեցնող շերտ h=4սմ հաստ B25F200W4 դասի բետոնով	մ3	0,96	74 749,680	71 759,69
22	Ջրանեկուացում 1շերտ "Техноэ ластБ նյութով 1սմ հաստ	մ2	0,0	2 730,420	0,00
22*	Ջրանեկուացում 2 շերտ իզոլացիոն h=1սմ	մ2	24,0	3 426,164	82 227,94
23	Ա/բետոնե շերտ 3սմ հաստ /ԳՕՍՍ 9128-2013/	մ2	24,0	2 907,720	69 785,28
9.Ընդամենը					8 069 960,23
Ընդամենը					412 341 671

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025815
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, գ. Ավշար
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1570053574860100
 ՀՎՀՀ 04102505
 Տնօրեն
 Ս. Վարդանյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-2 գնման պայմանագրի
 « 02 » « 11 » 2020թ. Կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամեն	
2	45231177/522	Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ26+400 - կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգում	--	--	--	--	--	--	--	212,765,957	212,765,957	212,765,957	412,341,671	412,341,671	412,341,671	412,341,671

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025815
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բամիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, գ. Ավշար
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1570053574860100
 ՀՎՀՀ 04102505
 Տնօրեն
 Ս. Վարդանյան

