

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-20/87**

ք. Երևան

«31 » հուլիսի 2020 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս. Հայրապետյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Համաձայն թիվ 2 հավելվածի:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնստրվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ

շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **5663986 (հինգ միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեք հազար ինն հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամ, որից 943998 (ինն հարյուր քառասուներեք հազար ինն հարյուր իննսունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (գրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1.0 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՎՈՐՈՒԿԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևանի քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052000206
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ
Երևանի. Ազատության նրբ
4-րդ շենք. 75բնակարան
Արարատքանկ ՓԲԸ
N 1510022963830100
ՀՎՀՀ 01516603

Ս. Հայրապետյան



« 31» հուլիսի 2020 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/87>> գնման պայմանագրի

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ				
Աշխատանքների անվանումը	է/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1. Լենիգրադյան փողոց Հ 4 շենք բն. 69				
Քանդման աշխատանքներ				
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.520	0.439	1.107
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2,52մ2	մ ³	0.126	16.716	2.106
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.500	0.472	2.122
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.551	3.569	1.968
			0.000	8.56
Ընդամենը	0.18	%	0.000	0.00
Վերանորոգման աշխատանքներ				
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.077	79.025	6.074
N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.200	7.932	41.244
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.320	77.991	24.957
Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.038	424.774	16.141
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	4.500	5.803	26.115
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.300	1.214	5.219
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.520	1.203	3.031
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.520	6.177	15.566
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.330	2.189	7.289
Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.048	576.252	27.660
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.330	0.849	2.828

Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.00	0.902	36.088
			0.000	213.75
Ընդամենը	4.51	%	0.000	257.30
2. Լենիգրադյան փողոց Հ 24 շենք բն. 47			0.000	222.30
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.250	0.439	0.988
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.113	16.716	1.881
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4.300	0.472	2.027
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.517	3.569	1.846
			0.000	7.99
Ընդամենը	0.17	%	0.000	0.000
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849
N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.033	424.774	14.018
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4.300	5.803	24.954
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.250	1.203	2.706
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.250	6.177	13.899
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895
Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.00	0.902	36.088
Ընդամենը	4.23	%	0.000	200.53
3. Լենիգրադյան փողոց Հ 30 շենք բն. 59			0.000	208.52
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.250	0.439	0.988
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.113	16.716	1.881
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4.300	0.472	2.027
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.517	3.569	1.846
			0.000	7.99
Ընդամենը	0.17	%	0.000	0.000
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849

N16 շվեյերի արժեքը	գմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ է/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.033	424.774	14.018
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	գմ	4.300	5.803	24.954
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.250	1.203	2.706
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.250	6.177	13.899
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895
Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.00	0.902	36.088
Ընդամենը	4.23	%	0.000	200.53
			0.000	208.52
4. Լենիգրադյան փողոց Հ 48 շենք բն. 24				
Քանդման աշխատանքներ				
			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.250	0.439	0.988
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.113	16.716	1.881
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4.300	0.472	2.027
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.517	3.569	1.846
			0.000	7.99
Ընդամենը	0.17	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ				
			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849
N16 շվեյերի արժեքը	գմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ է/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.033	424.774	14.018
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	գմ	4.300	5.803	24.954
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.250	1.203	2.706
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.250	6.177	13.899
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895
Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.00	0.902	36.088
			0.000	200.53
Ընդամենը	4.23	%	0.000	208.52
5. Շինարարների փողոց Հ 10 շենք բն. 14				
			0.000	0.000

Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.250	0.439	0.988
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.113	16.716	1.881
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.300	0.472	2.027
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.517	3.569	1.846
			0.000	7.99
Ընդամենը	0.17	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849
N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.033	424.774	14.018
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	4.300	5.803	24.954
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.250	1.203	2.706
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.250	6.177	13.899
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895
Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Ավտոամբարձիչի /BBIՎKA/ շահագործում	ժամ	12.000	5.038	60.459
			0.000	224.90
Ընդամենը	4.74	%	0.000	232.89
6.Շինարարների փողոց Հ 12 շենք բն. 8			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.250	0.439	0.988
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.113	16.716	1.881
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.300	0.472	2.027
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.517	3.569	1.846
			0.000	7.99
Ընդամենը	0.17	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849
N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.033	424.774	14.018

Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.300	5.803	24.954
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.250	1.203	2.706
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.250	6.177	13.899
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895
Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Եթ-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Ավտոամբարձիչի /ԵՆՍՊԱԿԱ/ շահագործում	ժամ	12.000	5.038	60.459
			0.000	224.90
Ընդամենը	4.74	%	0.000	232.89
7. Շինարարների փողոց Հ 18 շենք բն. 3			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.250	0.439	0.988
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.113	16.716	1.881
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.300	0.472	2.027
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.517	3.569	1.846
			0.000	7.99
Ընդամենը	0.17	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849
N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ է/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում Ե-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Փ12 А500с դասի	տն	0.033	424.774	14.018
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.300	5.803	24.954
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.250	1.203	2.706
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.250	6.177	13.899
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895
Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Եթ-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Ավտոամբարձիչի /ԵՆՍՊԱԿԱ/ շահագործում	ժամ	12.000	5.038	60.459
			0.000	224.90
Ընդամենը	4.74	%	0.000	232.89
8. Շինարարների փողոց Հ 32 շենք բն. 35			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.250	0.439	0.988
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.113	16.716	1.881
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.300	0.472	2.027

Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.517	3.569	1.846
			0.000	7.99
Ընդամենը	0.17	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849
N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.033	424.774	14.018
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	գմ	4.300	5.803	24.954
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.250	1.203	2.706
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.250	6.177	13.899
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895
Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Ավտոամբարձիչի /BBIՍKA/ շահագործում	ժամ	12.000	5.038	60.459
			0.000	224.90
Ընդամենը	4.74	%	0.000	234.30
9. Հասարայան փողոց Հ 4 շենք բն. 14			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.900	0.439	1.274
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.145	16.716	2.424
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4.900	0.472	2.310
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.601	3.569	2.145
			0.000	9.41
Ընդամենը	0.20	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849
N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.033	424.774	14.018
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	գմ	4.900	5.803	28.436
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.900	1.203	3.488
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.900	6.177	17.914
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895

Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Եր-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Ավտոամբարձիչի /ԵԿՍԿԱ/ շահագործում	ժամ	12.000	5.038	60.459
			0.000	233.18
Ընդամենը	5.39	%	0.000	242.58
10. Հասարակայնության փողոց Հ 6 շենք բն. 51			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.900	0.439	1.274
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.145	16.716	2.424
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4.900	0.472	2.310
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.601	3.569	2.145
			0.000	9.41
Ընդամենը	0.20	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.126	79.025	9.945
N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	8.650	7.932	68.608
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում Ե-15 դասի բետոնից	մ ³	0.300	77.991	23.397
Ամրանի արժեքը Փ12 А500с դասի	տն	0.043	424.774	18.265
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4.900	5.803	28.436
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.900	1.203	3.488
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.900	6.177	17.914
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.650	2.189	7.989
Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Եր-1	տն	0.055	576.252	31.694
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.650	0.849	3.100
Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.00	0.902	36.088
			0.000	255.31
Ընդամենը	5.39	%	0.000	264.72
11. Հասարակայնության փողոց Հ 8 շենք բն. 52			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.900	0.439	1.274
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.145	16.716	2.424
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4.900	0.472	2.310
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.601	3.569	2.145
			0.000	9.41
Ընդամենը	0.20	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000

N16 մետաղական շվելլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.126	79.025	9.945
N16 շվելլերի արժեքը	զմ	8.650	7.932	68.608
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.300	77.991	23.397
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.043	424.774	18.265
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.900	5.803	28.436
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.900	1.203	3.488
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.900	6.177	17.914
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.650	2.189	7.989
Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.055	576.252	31.694
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.650	0.849	3.100
Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.00	0.902	36.088
			0.000	255.31
Ընդամենը	5.39	%	0.000	264.72
12 Հասրաթյան փողոց Հ 10 շենք բն. 39			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.900	0.439	1.274
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.145	16.716	2.424
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.900	0.472	2.310
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.601	3.569	2.145
Ընդամենը			0.000	9.41
	0.20	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվելլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.126	79.025	9.945
N16 շվելլերի արժեքը	զմ	8.650	7.932	68.608
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.300	77.991	23.397
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.043	424.774	18.265
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.900	5.803	28.436
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.900	1.203	3.488
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.900	6.177	17.914
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.650	2.189	7.989
Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.055	576.252	31.694
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.650	0.849	3.100
Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.00	0.902	36.088
			0.000	255.31

Ընդամենը	5.39	%	0.000	264.72
13 Հավաքյան փողոց Հ 5 շենք բն. 4			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.250	0.439	0.988
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.113	16.716	1.881
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.300	0.472	2.027
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.517	3.569	1.846
			0.000	7.99
Ընդամենը	0.17	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849
N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ է/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.033	424.774	14.018
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	4.300	5.803	24.954
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.250	1.203	2.706
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.250	6.177	13.899
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895
Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.00	0.902	36.088
			0.000	200.53
Ընդամենը	4.23	%	0.000	208.52
14 Հավաքյան փողոց Հ 5 շենք բն. 7			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.250	0.439	0.988
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.113	16.716	1.881
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.300	0.472	2.027
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.517	3.569	1.846
			0.000	7.99
Ընդամենը	0.17	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849
N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533

Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.033	424.774	14.018
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.300	5.803	24.954
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.250	1.203	2.706
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.250	6.177	13.899
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895
Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.00	0.902	36.088
			0.000	200.53
Ընդամենը	4.23	%	0.000	208.52
15 Հալաբյան փողոց Հ 59 շենք բն. 42			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.250	0.439	0.988
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.113	16.716	1.881
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.300	0.472	2.027
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.517	3.569	1.846
			0.000	7.99
Ընդամենը	0.17	%	0.000	0.000
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849
N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.033	424.774	14.018
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.300	5.803	24.954
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.250	1.203	2.706
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.250	6.177	13.899
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895
Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.00	0.902	36.088
			0.000	200.53
Ընդամենը	4.23	%	0.000	208.52
16. Էստոնական փողոց Հ 3 շենք բն. 11			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.250	0.439	0.988

Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.113	16.716	1.881
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.300	0.472	2.027
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.517	3.569	1.846
			0.000	7.99
Ընդամենը	0.17	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849
N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.033	424.774	14.018
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.300	5.803	24.954
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.250	1.203	2.706
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.250	6.177	13.899
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895
Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.00	0.902	36.088
			0.000	200.53
Ընդամենը	4.23	%	0.000	208.52
17. Հստոնական փողոց Հ 3 շենք բն. 12			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.250	0.439	0.988
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.113	16.716	1.881
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.300	0.472	2.027
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.517	3.569	1.846
			0.000	7.99
Ընդամենը	0.17	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	79.025	5.849
N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.000	7.932	39.658
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.290	77.991	22.617
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.033	424.774	14.018
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.300	5.803	24.954

Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.000	1.214	4.855
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.250	1.203	2.706
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.250	6.177	13.899
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	3.150	2.189	6.895
Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Եթ-1	տն	0.043	576.252	24.779
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	3.150	0.849	2.675
Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.00	0.902	36.088
			0.000	200.53
Ընդամենը	4.23	%	0.000	208.52
18. Ֆուչիկի փողոց Հ 23 շենք բն. 7			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	3.240	0.439	1.423
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.162	16.716	2.708
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	5.400	0.472	2.546
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.647	3.569	2.310
			0.000	10.24
Ընդամենը	0.22	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.090	79.025	7.084
N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	6.100	7.932	48.382
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում Ե-15 դասի բետոնից	մ ³	0.330	77.991	25.737
Ամրանի արժեքը Փ12 А500с դասի	տն	0.046	424.774	19.540
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	գմ	5.400	5.803	31.338
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	5.700	1.214	6.919
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	3.240	1.203	3.897
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	3.240	6.177	20.014
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	4.230	2.189	9.258
Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Եթ-1	տն	0.067	576.252	38.609
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	4.230	0.849	3.592
Ավտոամբարձիչի /BbIШKA/ շահագործում	ժամ	12.000	5.038	60.459
			0.000	276.36
Ընդամենը	5.83	%	0.000	286.60
19. Ֆուչիկի փողոց Հ 23 շենք բն. 39			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	3.240	0.439	1.423
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.162	16.716	2.708
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	5.400	0.472	2.546
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253

Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.647	3.569	2.310
			0.000	10.24
Ընդամենը	0.22	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.090	79.025	7.084
N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	6.100	7.932	48.382
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.330	77.991	25.737
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.046	424.774	19.540
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	5.400	5.803	31.338
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	5.700	1.214	6.919
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	3.240	1.203	3.897
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	3.240	6.177	20.014
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	4.230	2.189	9.258
Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.067	576.252	38.609
Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	4.230	0.849	3.592
Ավտոամբարձիչի /B61WKA/ շահագործում	ժամ	12.000	5.038	60.459
			0.000	276.36
Ընդամենը	5.83	%	0.000	286.60
20. Մարգարյան նրբանցք Հ 4 շենք բն. 404			0.000	0.000
Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	3.240	0.439	1.423
Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ ³	0.162	16.716	2.708
Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	5.400	0.472	2.546
Խոռոչների բացում	մ ³	0.100	12.531	1.253
Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.647	3.569	2.310
			0.000	10.24
Ընդամենը	0.22	%	0.000	
Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.090	79.025	7.084
N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	6.100	7.932	48.382
50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	1.917	1.533
Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.330	77.991	25.737
Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.046	424.774	19.540
Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	5.400	5.803	31.338
Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	5.700	1.214	6.919
30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	3.240	1.203	3.897
Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	3.240	6.177	20.014
Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ ²	4.230	2.189	9.258
Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.067	576.252	38.609

Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	4.230	0.849	3.592
Ավտոամբարձիչի /B6/ԱԿԱ/ շահագործում	ժամ	12.000	5.038	60.459
Ընդամենը	5.83	%		276.36
Ընդամենը				286.60
Ընդհանուրը				4719.988
ԱԱՀ	20%			943.998
Ընդամենը				5663.986

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900052000206
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ
 Երևանի . Ազատության նրբ
 4-րդ շենք. 75բնակարան
 Արարատքանկ ՓԲԸ
 N 1510022963830100
 ՀՎՀՀ 01516603

Ս. Հայրապետյան



Հավելված թիվ 2
« 31 » հուլիսի 2020 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/87 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30.09.2020թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052000206
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ
Երևանի . Ազատության նրբ
4-րդ շենք. 75բնակարան
Արարատքանկ ՓԲԸ
N 1510022963830100
ՀՎՀՀ 01516603

Ս. Հայրապետյան



Հավելված N 3
« » հուլիսի 2020 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-Գ<ԱՇՁԲ-20/87>> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

		Աշխատանքի													
		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
		Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	5 663 986	5 663 986	5 663 986	5 663 986	5 663 986	5 663 986	5 663 986

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052000206
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրանոսյան
Կատարողություն



Կապալառու
«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ
Երևանի . Ազատության նրբ
4-րդ շենք. 75բնակարան
Արարատրանկ ՓԲԸ
N 1510022963830100
ՀՎՀՀ 01516603

Ս. Հայրապետյան
Կատարողություն



Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց	Աշխատանքը ընդունեց
_____	_____
ստորագրություն	ստորագրություն
_____	_____
ազգանուն, անուն	ազգանուն, անուն
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 31» հուլիսի 2020 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/87>> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/87»
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 31 » հուլիսի 2020թ.**

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ , ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս. Հայրապետյանի. Անձնագիր 008283994, տրված 26,03,2018, 013 –ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է **Երևանի քաղաքապետարանի** * (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված **«ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/87»** * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ

Երևանի . Ազատության նրբ

4-րդ շենք. 75բնակարան

Արարատրանկ ՓԲԸ

N 1510022963830100

ՀՎՀՀ 01516603

Ս. Հայրապետյան

(ստորագրություն)



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Արարատրանկ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ N 1510022963830100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ 01516603	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ. N) 90001521429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 5663986 /հինգ միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեք հազար ինն հարյուր ութսունվեց	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/87	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները Ս. Հայրապետյան /_____  21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/87
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«31» հուլիսի 2020 թ.**

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս. Հայրապետյանի. Անձնագիր 008283994, տրված 26.03.2018, 013 –ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

4. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի * (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված «**ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/87**»* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

5. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող

պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ

Երևանի . Ազատության նրբ

4-րդ շենք. 75բնակարան

Արարատբանկ ՓԲԸ

N 1510022963830100

ՀՎՀՀ 01516603

Ս. Հայրապետյան

(ստորագրություն)



