

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀՎԶՄ-ԳՀԱՇՁԲ-03/17-2**

ք. եղեգնածոր

« 21 » հուլիս 2017թ.

« ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանը », ի դեմս մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի Կ.Սահակյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սարկողի» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Ռազմիկ Սարգսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Չիվա համայնքի խմելու ջրի ցրագծի արտաքին ցանցի և գլխամասային կառուցյի հիմնանորոգման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **30 սեպտեմբեր 2017թ.:**  
( աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը)

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն <sup>100</sup> տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

**5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **10 392 000** (տաս միլիոն երեք հարյուր իննսուներկու հազար) ՀՀ դրամ, որից **1 732 000** (մեկ միլիոն յոթ հարյուր երեսուներկու հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

4-րդ չափաբաժին Չիվա համայնքի խմելու ջրի ջրագծի արտաքին գանգի և գլխամասային կառույցի հիմնանորոգում - **10 392 000** (տաս միլիոն երեք հարյուր իննսուներկու հազար) ՀՀ դրամ, որից **1 732 000** (մեկ միլիոն յոթ հարյուր երեսուներկու հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

- ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝
- ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.
- ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.
- Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.
- ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

**6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում

Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով<sup>2</sup>:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆԿԱՂՅԱԿԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը<sup>3</sup>:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի

փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**


«Կայոց ծորի մարզպետարան  
ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան 5  
«Ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900351000469

ՀՎՀՀ 08907717

  
/ստորագրություն/ Վ.Տ.

«Սարկողի» ՍՊԸ  
ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան-24  
«Յունիբանկ» ՓԲԸ  
«Եղեգնաձոր» Մ/Ը  
Հ/Կ 24113000042500

ՀՎՀՀ 08906696



**ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Չիվա համայնքի խմելու ջրի ջրագծի արտաքին ցանցի և գլխամասային կառույցի հիմնանորոգման**

**ԾԱՎԱԼԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

| ՀՀ                                        | Աշխատանքների տեսակները<br>և անվանումը                                           | Չափման<br>միավորը | Քանակ  | Միավորի<br>արժեքը | Ընդամենը         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|
| 1                                         | 2                                                                               | 3                 | 4      | 5                 | 6                |
| <b>1. Աղբյուրակապ (տեխնոլոգիական մաս)</b> |                                                                                 |                   |        |                   |                  |
| <i>Հողային աշխատանքներ</i>                |                                                                                 |                   |        |                   |                  |
| 1                                         | IV կարգի գրունտների մշակում ձեռքով, կողալիցքով                                  | մ <sup>3</sup>    | 26.0   | 4.88              | 126.877          |
| 2                                         | III կարգի գրունտների մշակում ձեռքով, կողալիցքով                                 | մ <sup>3</sup>    | 67.0   | 2.77              | 185.591          |
| 3                                         | II կարգի գրունտների մշակում ձեռքով, կողալիցքով                                  | մ <sup>3</sup>    | 13.0   | 1.88              | 24.399           |
| 4                                         | Նախապատրաստական շերտի իրականացում փափուկ գրունտներից ձեռքով, h=10սմ հաստությամբ | մ <sup>3</sup>    | 5.0    | 1.05              | 5.242            |
| 5                                         | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում փափուկ գրունտներից ձեռքով                           | մ <sup>3</sup>    | 13.0   | 1.05              | 13.630           |
| 6                                         | Վավե լիցքի իրականացում ձեռքով                                                   | մ <sup>3</sup>    | 17.50  | 19.38             | 339.100          |
| 7                                         | Խճի շերտի իրականացում ձեռքով                                                    | մ <sup>3</sup>    | 7.50   | 9.02              | 67.665           |
| 8                                         | Կուպիճի շերտի իրականացում ձեռքով                                                | մ <sup>3</sup>    | 4.0    | 4.87              | 19.468           |
| 9                                         | Ավազի շերտի իրականացում ձեռքով                                                  | մ <sup>3</sup>    | 5.20   | 5.10              | 26.520           |
| 10                                        | Ետլիցք կողալիցքի գրունտներից ձեռքով                                             | մ <sup>3</sup>    | 44.0   | 1.15              | 50.689           |
| 11                                        | Աղբյուրակապի թմբապատում կողալիցքի գրունտներից ձեռքով                            | մ <sup>3</sup>    | 26.0   | 1.15              | 29.952           |
| 12                                        | Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով                                        | մ <sup>3</sup>    | 18.0   | 1.41              | 25.396           |
| <i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>          |                                                                                 |                   |        |                   |                  |
| 1                                         | Պողպատե էլեռակցվող խողովակներ DN108x4,0մմ, մոնտաժումով, փորձարկումով            | գծմ               | 76.0   | 5.79              | 439.734          |
| 2                                         | Պողպատե էլեռակցվող խողովակներ DN89x4,0մմ, մոնտաժումով, փորձարկումով             | գծմ               | 1.0    | 4.83              | 4.828            |
| 3                                         | Պողպատե DN108x4,0մմ խողովակների նորմալ հակակորոզիոն հիդրոմեկուսացում            | գծմ               | 71.0   | 0.56              | 39.518           |
| 4                                         | Մեպավոր փական DN100, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով                                     | հատ               | 1      | 44.16             | 44.165           |
| 5                                         | Մեպավոր փական DN80, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով                                      | հատ               | 1      | 37.67             | 37.667           |
| 6                                         | Պողպատե կցաշուրթ DN100, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով                                  | հատ               | 2      | 8.40              | 16.801           |
| 7                                         | Պողպատե կցաշուրթ DN80, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով                                   | հատ               | 2      | 7.02              | 14.031           |
| 8                                         | Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր, մոնտաժումով                                   | կգ                | 22.0   | 1.68              | 37.020           |
| 9                                         | Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի յուղաներկում 2 անգամ                        | մ <sup>2</sup>    | 3.0    | 0.88              | 2.641            |
| 10                                        | Մետաղական ճաղավանդակ Փ6 A I ամրանից, տեղադրումով                                | կգ                | 0.20   | 0.56              | 0.111            |
| 11                                        | Մետաղական ցանց Փ3Բթ-1 ամրանից, տեղադրումով                                      | կգ                | 0.20   | 0.91              | 0.181            |
| 12                                        | Պողպատե (Տե) DN108 խողովակների լվացում, ախտահանում                              | կմ                | 0.0760 | 88.11             | 6.696            |
| 13                                        | Պողպատե (Տե) DN89 խողովակների լվացում, ախտահանում                               | կմ                | 0.0010 | 96.67             | 0.097            |
| <b>Ընդամենը 1 մասի</b>                    |                                                                                 |                   |        |                   | <b>1,558.020</b> |
| <b>2. Աղբյուրակապ (շինարարական մաս)</b>   |                                                                                 |                   |        |                   |                  |
| <i>Հիմքեր և հատակ</i>                     |                                                                                 |                   |        |                   |                  |
| 1                                         | Հիմքերի իրականացում B15, W4, F150 դասի բետոնով                                  | մ <sup>3</sup>    | 6.0    | 89.46             | 536.736          |
| 2                                         | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B15, W4, F150 դասի բետոնով                    | մ <sup>3</sup>    | 0.20   | 80.64             | 16.128           |

|    |                                                                                  |                |        |        |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------------------|
| 3  | Հատակի իրականացում B20, W4, F150 դասի բետոնով                                    | մ <sup>3</sup> | 0.40   | 83.94  | 33.577           |
|    | <i>Պատեր</i>                                                                     |                |        |        |                  |
| 1  | Պատերի իրականացում B20, W4, F150 դասի բետոնով                                    | մ <sup>3</sup> | 20.80  | 93.78  | 1,950.609        |
| 2  | Ամրան Ac I, տեղադրումով                                                          | կգ             | 7.90   | 0.74   | 5.829            |
| 3  | Մետաղական շրջանակ, տեղադրումով                                                   | կգ             | 13.0   | 0.79   | 10.265           |
| 4  | Հերմետիկ դուռ, տեղադրումով                                                       | կգ             | 31.10  | 0.82   | 25.361           |
| 5  | Ծխնի, տեղադրումով                                                                | հատ            | 2      | 0.75   | 1.502            |
| 6  | Ռետինե ներդիր 15մմ, տեղադրումով                                                  | զծմ            | 3.20   | 1.19   | 3.811            |
| 7  | Կողային փողրակ, տեղադրումով                                                      | կգ             | 26.30  | 0.63   | 16.681           |
| 8  | Պատյան-խողովակ, տեղադրումով                                                      | կգ             | 58.70  | 0.63   | 37.231           |
| 9  | Ցեմենտավազային շաղախ 100 դասի                                                    | մ <sup>3</sup> | 0.0150 | 43.65  | 0.655            |
| 10 | Բիտումի մածիկով ներծծված խծոն                                                    | կգ             | 17.0   | 1.86   | 31.687           |
| 11 | Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ                                           | մ <sup>2</sup> | 2.0    | 0.91   | 1.812            |
|    | <i>Ծածկ</i>                                                                      |                |        |        |                  |
| 1  | Ծածկի իրականացում B20, W4, F150 դասի բետոնով                                     | մ <sup>3</sup> | 0.60   | 109.30 | 65.579           |
| 2  | Ամրան A500 C, տեղադրումով                                                        | կգ             | 61.70  | 0.43   | 26.355           |
| 3  | Ներդիր տարրեր, տեղադրումով                                                       | կգ             | 23.460 | 0.56   | 13.058           |
| 4  | Օդափողոթյան խողովակ, տեղադրումով                                                 | կգ             | 19.030 | 0.63   | 12.070           |
| 5  | Մետաղական մտոց, տեղադրումով                                                      | կգ             | 75.530 | 0.69   | 51.816           |
| 6  | Մետաղական կափարիչ, տեղադրումով                                                   | կգ             | 28.80  | 0.69   | 19.758           |
| 7  | Ծխնի, տեղադրումով                                                                | հատ            | 2      | 0.75   | 1.502            |
| 8  | Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ                                           | մ <sup>2</sup> | 5.0    | 0.94   | 4.725            |
|    | <b>Ընդամենը 2 մասի</b>                                                           |                |        |        | <b>2,866.744</b> |
|    | <b>3. Ջրատար Ջ-1</b>                                                             |                |        |        |                  |
|    | <i>Հողային աշխատանքներ</i>                                                       |                |        |        |                  |
| 1  | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով                              | մ <sup>3</sup> | 261.0  | 0.76   | 199.325          |
| 2  | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով                             | մ <sup>3</sup> | 218.0  | 0.58   | 126.981          |
| 3  | Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում, կողալիցքով                              | մ <sup>3</sup> | 86.0   | 0.47   | 40.075           |
| 4  | Ավազի եփապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ                        | մ <sup>3</sup> | 42.50  | 5.53   | 234.901          |
| 5  | Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում                                                | մ <sup>3</sup> | 119.0  | 4.03   | 479.044          |
| 6  | Խրամուղու ետլիցք II կարգի կողալիցքի մշակված գրունտներից                          | մ <sup>3</sup> | 86.0   | 0.04   | 3.340            |
| 6  | Խրամուղու ետլիցք III կարգի կողալիցքի մշակված գրունտներից                         | մ <sup>3</sup> | 218.0  | 0.05   | 11.287           |
| 6  | Խրամուղու ետլիցք IV կարգի կողալիցքի մշակված գրունտներից                          | մ <sup>3</sup> | 81.0   | 0.05   | 4.194            |
| 7  | Ավելացած IV կարգի գրունտի հարթեցում տեղում                                       | մ <sup>3</sup> | 180.0  | 0.05   | 9.320            |
|    | <i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>                                                 |                |        | 0.00   | 0.000            |
| 1  | Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de160, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով, փորձարկումով | զծմ            | 622.0  | 8.19   | 5,096.389        |
| 2  | Պողպատե պատյան D=377x4մմ, մոնտաժումով                                            | զծմ            | 8.0    | 32.44  | 259.501          |
| 3  | Պողպատե D=377x4մմ պատյանի նորմալ հակակորոզիոն հիդրոմեկուսացում                   | զծմ            | 8.0    | 1.73   | 13.876           |
| 4  | Գլաքարե շարվածք                                                                  | մ <sup>3</sup> | 5.0    | 8.47   | 42.327           |
| 5  | Պողպատե կցաշուրթ DN150, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով                                   | հատ            | 6      | 11.66  | 69.975           |
| 6  | Պոլիէթիլեն միջադիր de160, մոնտաժումով                                            | հատ            | 3      | 9.44   | 28.309           |
| 7  | Ճկուն կցորդիչ DN150, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով                                      | հատ            | 1      | 27.18  | 27.182           |
| 8  | Պոլիէթիլեն (PE) de160 խողովակների լվացում, ախտահանում                            | կմ             | 0.6220 | 133.89 | 83.281           |
|    | <b>Ընդամենը 3 մասի</b>                                                           |                |        |        | <b>6,729.307</b> |
|    | <b>4. Դատարկման հոր Դ2-1</b>                                                     |                |        |        |                  |

| <i>Հողային աշխատանքներ</i>       |                                                                                 |                |        |        |         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
| 1                                | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով                             | մ <sup>3</sup> | 5.0    | 0.76   | 3.818   |
| 2                                | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով                            | մ <sup>3</sup> | 4.0    | 0.58   | 2.330   |
| 3                                | Խրամուղու ետլիցք, կողալիցքի մշակված գրունտներից                                 | մ <sup>3</sup> | 7.0    | 0.05   | 0.362   |
| 4                                | Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում                                               | մ <sup>3</sup> | 2.0    | 0.05   | 0.104   |
|                                  |                                                                                 |                |        | 0.00   | 0.000   |
| <i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i> |                                                                                 |                |        |        |         |
| 1                                | Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de63, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով, փորձարկումով | զծմ            | 2.0    | 1.57   | 3.132   |
| 2                                | Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակներ DN57x3,5մմ, մոնտաժումով, փորձարկումով      | զծմ            | 7.0    | 2.80   | 19.571  |
| 3                                | Պողպատե DN57x3,5մմ խողովակների նորմալ հակակորոզիան հիդրոմեկուսացում             | զծմ            | 7.0    | 0.39   | 2.718   |
| 4                                | Մեպավոր փական DN50, PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով                                      | հատ            | 1      | 23.17  | 23.170  |
| 5                                | Պողպատե կցաշուրթ DN50, PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով                                   | հատ            | 2      | 4.03   | 8.051   |
| 6                                | Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ de160xde63, մոնտաժումով                         | հատ            | 1      | 28.48  | 28.477  |
| 7                                | Պոլիէթիլեն միջաղիք de63, մոնտաժումով                                            | հատ            | 1      | 2.56   | 2.563   |
| 8                                | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=10սմ                                   | մ <sup>3</sup> | 0.30   | 9.02   | 2.707   |
| 9                                | Հատակի սալ KII-10, տեղադրումով (1 հատ)                                          | մ <sup>3</sup> | 0.18   | 173.13 | 31.163  |
| 10                               | Պատի օղակ KII 10-9a, տեղադրումով (1 հատ)                                        | մ <sup>3</sup> | 0.23   | 158.63 | 36.485  |
| 11                               | Պատի օղակ KII 10-6, տեղադրումով (1 հատ)                                         | մ <sup>3</sup> | 0.16   | 143.20 | 22.912  |
| 12                               | Ծածկի սալ KIII 1-10-1, տեղադրումով (1 հատ)                                      | մ <sup>3</sup> | 0.10   | 171.81 | 17.181  |
| 13                               | Հենման օղակ KIO-1, տեղադրումով (1 հատ)                                          | մ <sup>3</sup> | 0.02   | 154.76 | 3.095   |
| 14                               | Ցեմենտ-ավազային շաղախ M100 մակնիշի                                              | մ <sup>3</sup> | 0.020  | 43.65  | 0.873   |
| 15                               | Մետաղական աստիճան, տեղադրումով                                                  | կգ             | 9.940  | 0.76   | 7.591   |
| 16                               | Թուջե մտոց, տեղադրումով                                                         | հատ            | 1      | 62.39  | 62.390  |
| 17                               | Ներդիր դետալներ ե/բ հորի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար, տեղադրումով     | կգ             | 28.740 | 0.58   | 16.740  |
| 18                               | Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ                                          | մ <sup>2</sup> | 1.0    | 0.94   | 0.945   |
| 19                               | Պոլիէթիլեն (PE) de63 խողովակների լվացում, ախտահանում                            | կմ             | 0.0020 | 82.23  | 0.164   |
| <b>Ընդամենը 4 մասի</b>           |                                                                                 |                |        |        | 296.543 |
| <b>5. Օդահան հոր ՕՀ-1</b>        |                                                                                 |                |        |        |         |
| <i>Հողային աշխատանքներ</i>       |                                                                                 |                |        |        |         |
| 1                                | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով                             | մ <sup>3</sup> | 3.0    | 0.76   | 2.291   |
| 2                                | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով                            | մ <sup>3</sup> | 2.0    | 0.58   | 1.165   |
| 3                                | Խրամուղու ետլիցք, կողալիցքի մշակված գրունտներից                                 | մ <sup>3</sup> | 3.0    | 0.05   | 0.155   |
| 4                                | Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում                                               | մ <sup>3</sup> | 2.0    | 0.05   | 0.104   |
|                                  |                                                                                 |                |        | 0.00   | 0.000   |
| <i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i> |                                                                                 |                |        |        |         |
| 1                                | Մեպավոր փական DN50, PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով                                      | հատ            | 1      | 23.17  | 23.170  |
| 2                                | Օդահան փական DN50, PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով                                       | հատ            | 1      | 32.36  | 32.360  |
| 3                                | Պողպատե կցաշուրթ DN50, PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով                                   | հատ            | 1      | 4.03   | 4.026   |
| 4                                | Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ de160xde63, մոնտաժումով                         | հատ            | 1      | 28.48  | 28.477  |
| 5                                | Պոլիէթիլեն միջաղիք de63, մոնտաժումով                                            | հատ            | 1      | 2.56   | 2.563   |
| 6                                | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=10սմ                                   | մ <sup>3</sup> | 0.30   | 9.02   | 2.707   |
| 7                                | Հատակի սալ KII-10, տեղադրումով (1 հատ)                                          | մ <sup>3</sup> | 0.18   | 173.13 | 31.163  |
| 8                                | Պատի օղակ KII 10-9a, տեղադրումով (1 հատ)                                        | մ <sup>3</sup> | 0.23   | 158.63 | 36.485  |
| 9                                | Պատի օղակ KII 10-6, տեղադրումով (1 հատ)                                         | մ <sup>3</sup> | 0.16   | 143.20 | 22.912  |
| 10                               | Ծածկի սալ KIII 1-10-1, տեղադրումով (1 հատ)                                      | մ <sup>3</sup> | 0.10   | 171.81 | 17.181  |
| 11                               | Հենման օղակ KIO-1, տեղադրումով (1 հատ)                                          | մ <sup>3</sup> | 0.02   | 154.76 | 3.095   |

|    |                                                                             |                |        |       |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------------------|
| 12 | Ցեմենտ-ավազային շաղախ M100 մակնիշի                                          | մ <sup>3</sup> | 0.020  | 43.65 | 0.873             |
| 13 | Մետաղական աստիճան, տեղադրումով                                              | կգ             | 9.940  | 0.76  | 7.591             |
| 14 | Թուջե մտոց, տեղադրումով                                                     | հատ            | 1      | 63.68 | 63.684            |
| 15 | Ներդիր դետալներ ե/բ հորի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար, տեղադրումով | կգ             | 28.740 | 0.58  | 16.740            |
| 16 | Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ                                      | մ <sup>2</sup> | 1.0    | 0.94  | 0.945             |
|    | <b>Ընդամենը 5 մասի</b>                                                      |                |        |       | <b>297.685</b>    |
|    | <b>Ամբողջը 1 - 5 մասերի</b>                                                 |                |        |       | <b>11,748.299</b> |
|    | <b>ԱԱՀ 20%</b>                                                              |                |        |       | <b>2349.660</b>   |
|    | <b>Ամբողջը</b>                                                              |                |        |       | <b>14,098.0</b>   |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**


ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան  
 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
 գործառնական վարչություն  
 շ/շ 900351000469  
 ՀՎՀՀ 08907717



/ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<< Սարկոդի >> ՍՊԸ  
 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան-24  
 <<Ցունիքանկ>> ՓԲԸ <<Եղեգնաձոր>> մ/ճ  
 շ/շ 24113000042500



/ստորագրություն/  
 Բ. Սարգսյան

\* Կապալառուի աշխատանքները կատարում է Չիվա համալիրը:

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**<< ՉԻԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>Ը/Կ        | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը    |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                         | Սկիզբը                           | Ավարտը      |
| 1               | Աղբյուրակապ (տեխնոլոգիական մաս)                                         |                                  |             |
| 1.1             | Հողային աշխատանքներ                                                     | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | 30.09.2017թ |
| 1.2             | Տեխնոլոգիական աշխատանքներ                                               | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | 30.09.2017թ |
| 2.              | Աղբյուրակապ (շինարարական մաս)                                           |                                  |             |
| 2.1             | Հիմքեր և հատակ                                                          | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | 30.09.2017թ |
| 2.2             | Ծածկ                                                                    | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | 30.09.2017թ |
| 3.              | Ջրատար Ջ-1                                                              |                                  |             |
| 3.1             | Հողային աշխատանքներ                                                     | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | 30.09.2017թ |
| 3.2             | Տեխնոլոգիական աշխատանքներ                                               | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | 30.09.2017թ |
| 4.              | Դատարկման հոր ԴՀ-1                                                      |                                  |             |
| 4.1             | Հողային աշխատանքներ                                                     | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | 30.09.2017թ |
| 4.2             | Տեխնոլոգիական աշխատանքներ                                               | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | 30.09.2017թ |
| 5.              | Օդահան հոր ՕՀ-1                                                         |                                  |             |
| 5.1             | Հողային աշխատանքներ                                                     | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | 30.09.2017թ |
| 5.2             | Տեխնոլոգիական աշխատանքներ                                               | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | 30.09.2017թ |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> |                                                                         |                                  |             |


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Վայոց ձորի մարզպետարան  
 ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան 5  
 «Ֆինանսների նախարարության  
 գործառնական վարչություն»



**ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ**

«Սարկոդի» ՍՊԸ  
 ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան-24  
 «Յունիբանկ» ՓԲԸ «Եղեգնաձոր» Ս/Գ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Որամ

| Աշխատանքի                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                    |         |      |       |       |        |          |          |           |           |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| հրավեր<br>ով<br>նախա<br>տեսվա<br>ծ<br>չափաբ<br>աժնի<br>համար<br>ը | գնումների<br>պլանով<br>նախատեսվա<br>ծ միջանցիկ<br>ծածկագիրը՝<br>ըստ ԳՄԱ<br>դասակարգմ<br>ան (CPV) | անվանումը                                                                                                       | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ<br>ամիսների, այդ թվում** |         |      |       |       |        |          |          |           |           |          |           |          |
|                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                 | հունվար                                                                            | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս   | օգոստոս  | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 4                                                                 | 45611300/3<br>4                                                                                  | Չիվա<br>համայնքի<br>խմելու ջրի<br>ջրագծի<br>արտաքին<br>ցանցի և<br>գլխամասայի<br>ն կառույցի<br>հիմնանորոգ<br>ում | 0                                                                                  | 0       | 0    | 0     | 0     | 0      | 10392000 | 10392000 | 10392000  | 10392000  | 10392000 | 10392000  | 10392000 |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Վայոց ձորի մարզպետարան  
 ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան 5  
 «Ֆինանսների նախարարության  
 գործառնական վարչություն  
 Հ/Կ 900351000469  
 ՀՎՀՀ 08906696  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Սարկոդի» ՍՊԸ  
 ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան-24  
 «Յունիբանկ» ՓԲԸ «Եղեգնաձոր»  
 Մ/6  
 Հ/Կ 24113000042500  
 ՀՎՀՀ 08906696  
 /ստորագրություն/



Հավելված թիվ 4  
« 27 » հուլիս 20 17թ. կնքված  
« ՀՀԿԶՄ-ԳՀԱԵԶԲ-03/17-2 » ծածկագրով պայմանագրի

**Պայմանագրի կողմ**

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**Պատվիրատու**

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարված աշխատանքի |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |                                              |
|---|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|   | անվանումը          | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը                            |         | կատարման ժամկետը                               |         | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|   |                    |                                         | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |                                     |                                              |
|   |                    |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |                                              |
|   |                    |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |                                              |
|   |                    |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |                                              |

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**Աշխատանքն ընդունեց**

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**ԱԿՏ N**  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 \_\_\_\_\_ թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |                |                     |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը<br>(փաստացի) |
|           |                |                     |
|           |                |                     |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն