

ք. Երևան

«22» 09 2022 թ.

ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի «Ջրառ» ՓԲԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Եղվարդշին» ԲԲԸ-ը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Արտաշատի մայր ջրանցքի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման ժամկետը սահմանվում է մինչև սույն Պայմանագրով կողմերի միջև ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 50 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 159105125 (մեկ հարյուր հիսունինը միլիոն հարյուր հինգ հազար հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամ, որից 26517521 (քսանվեց միլիոն հինգ հարյուր տասնյոթ հազար հինգ հարյուր քսանմեկ) ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 39776000 (երեսունինը միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունվեց հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է [33](#) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ԶԿ «Զրառ» ՓԲԸ
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/6
h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

«Եղվարդշին» ԲԲԸ
Երևան, Հրաչյա Քոչար 14
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 115004675878, ՀՎՀՀ՝ 03300225

Տնօրեն

Գլխավոր տնօրեն

/ստորագրություն/ Ա. ԱԲԳԱՐՅԱՆ

/ստորագրություն/ Ս. Վարդանյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը հակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՄԱՅՐ ԶՐԱՆՑՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Յ/Յ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ. դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքի %
1		2	3	4	5	6	7
		1.Արտաշատի մայր ջրանցք Պ498+65-Պ499+45					
		Հողային աշխատանքներ					
1.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտի կից	մ ³	69.6	2.500	174.000	
1.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	69.6	1.500	104.400	
1.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտի կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	2.400	3.500	8.400	
1.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	2.4	1.500	3.600	
1.5	1-236	Բնահողի կտրում բուլդոզերով IV կարգի բնահողերում, ժամանակավոր կուտակումով	մ ³	100	0.700	70.000	
1.6	1.277 տեխ. մաս 3.50, k=1.35	Մոտեցնող ճանապարհի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	56.0	1.000	56.000	
1.7	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դետակրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	4.0	6.000	24.000	
1.8	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	4	1.500	6.000	
1.9	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	41.8	8.000	334.400	
1.10	сметные цены на погрузные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	104.5	1.000	104.500	
1.11	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	19.8	6.000	118.800	
1.12	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դետակրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.7	8.000	5.600	
1.13	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	20.5	1.500	30.750	
1.14	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 100 դրամ	Բարձրված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	270.11	3.300	891.363	
1.15	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով փոստրակի ստեղծումով	մ ³	147.0	3.900	573.300	
1.16	1-969	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի բնահողերից տոփանումով	մ ³	247	2.150	531.050	
		ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ ըստ հողային աշխատանքների				3036.163	2.277
		Բետոնային աշխատանքներ					
1.17	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	489.0	1.000	489.000	

1.18	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ3	4.0	78.000	312.000	
1.19	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ3	9.6	65.000	624.000	
1.20	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում (թափոն 14.2մ3, 3.81մ3)	մ	59.5	1.000	59.500	
1.21	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ3	44.0	55.000	2420.000	
1.22	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հատ	40.0	190.000	7600.000	
1.23	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	10.2	78.000	795.600	
1.24	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.6	50.000	29.720	
1.25	ինֆորմ	Փ6 AII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.2	450.000	70.920	
1.26	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.4	450.000	196.560	
1.27	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ	մ2	9.0	1.500	13.500	
1.28	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ2	9.0	4.500	40.500	
1.29	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	49.0	7.000	343.000	
1.30	ինֆորմ	Կար N2- նյութածախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	85.0	6.000	510.000	
1.31	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ2	10.2	1.500	15.300	
1.32	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	10.2	4.500	45.900	
1.33	ինֆորմ	Կար N3- նյութածախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	17.5	8.500	148.750	
1.34	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ2	2.1	1.500	3.150	
1.35	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	2.1	4.500	9.450	
		Կար N4-32.5մ					
1.36	15-254	Ուղղահայաց պատի մակերևույթի ֆիբրա-ցեմենտ- պոլիմերային սվաղի իրականացում 30մմ հաստ.	մ2	9.0	8.000	72.000	
1.37	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմ/ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում սվաղի համար	մ3	0.3	15.000	4.050	
1.38	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ3	0.3	6.000	1.588	
1.39	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.1	60.000	8.424	
1.40	ինֆորմ	Ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ3	0.1	0.500	0.047	
1.41	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտե շաղախով ֆիբրային մազիկներով	մ3	0.7	1.000	0.650	
1.42	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ3	0.6	15.000	9.000	
1.43	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ3	0.6	6.000	3.528	
1.44	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3	60.000	18.720	
1.45	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ3	0.2	0.500	0.105	
1.46	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.03	1800.000	56.160	

1.47	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մագիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.01	1800.000	11.232	
1.48	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ2	14.6	1.000	14.625	
1.49	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը, / 0.2կգ/մ2 /, արժեք մատակարարում	մ2	14.6	1.500	21.938	
1.50	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	17.5	6.000	105.000	
1.51	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ, (Կար N5), արժեք մատակարարում տեղադրում	մ2	7.9	1.000	7.875	
1.52	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5), արժեք մատակարարում	մ2	7.9	1.500	11.813	
1.53	7-321 k=0.6,k=0.5 կիրառելի	Գոյություն ունեցող պողպատե ցանկապատի ապամոնտաժ	մ	66.0	7.300	481.800	
		Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի				14555.405	10.919
		Մեկուսիչ աշխատանքներ					
1.54	8-27	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	200	1.400	280.000	
		Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի				280.000	0.197
		Ընդամենը՝ ըստ բաժին 1-ի				17871.568	13.393
		2. Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ221+27- ՊԿ221+79					
		Յողային աշխատանքներ					
2.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	63.4	2.500	158.600	
2.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	63.4	1.500	95.160	
2.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	1.6	3.500	5.460	
2.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.6	1.500	2.340	
2.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	3.3	6.000	19.800	
2.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	3.3	1.500	4.950	
2.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ3	28.1	8.000	224.400	
2.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	70.1	1.000	70.125	
2.9	46-83	Հատակի և մասնապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	12.7	6.000	76.200	
2.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.6	8.000	4.800	
2.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով բարձումով	մ ³	13.3	1.500	19.950	
2.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	206.4	3.200	660.624	

2.13	1-52	IV կարգի բնհողերի քանդում կողմից քանդված տարածք	մ ³	117.4	0.500	58.685	
2.14	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հատակի լրամշակում	մ ³	3.6	1.500	5.445	
2.15	1-969	Յուրաքանչյուր ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	մ ³	36.3	0.500	18.150	
2.16	1-261	Յուրաքանչյուր բուլղոգերով տեղափոխումով օգտակար հանույթի բնահողերով	մ ³	84.7	0.700	59.290	
2.17	1-1185	Յուրաքանչյուր խտացում պնեմատոփչներով, Բ-տիպի բլոկների ետնամասում	մ ³	84.7	2.000	169.400	
2.18	47-95, 47-98	Ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	52.0	0.500	26.000	
Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների						1679.379	1.163
<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>							
2.19	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	432.00	1.000	432.000	
2.20	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	3.30	78.000	257.400	
2.21	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	6.20	65.000	403.000	
2.22	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Բ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում (թափոն 14.2մ ³ , 3.81մ ³)	մ	54.00	1.000	54.000	
2.23	37-719	Բ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	28.6	55.000	1573.000	
2.24	ինֆորմ	Բ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հատ	26.0	190.000	4940.000	
2.25	37-705	Բ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6.50	78.000	507.000	
2.26	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.386	50.000	19.318	
2.27	ինֆորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.102	450.000	46.098	
2.28	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.284	450.000	127.764	
2.29	41-48 կիրառելի	Կար N1, արժեք մատակարարում և տեղադրում	մ	45.5	9.000	409.500	
2.30	ինֆորմ	Կար N2- նյութածախսը, արժեք մատակարարում	մ	50	6.000	300.000	
2.31	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍԴԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	6.0	1.500	9.000	
2.32	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍԴԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	6.0	4.500	27.000	
2.33	ինֆորմ	Կար N3- նյութածախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	12.5	8.500	106.250	
2.34	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍԴԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	1.5	1.500	2.250	
2.35	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍԴԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար	մ ²	1.5	1.500	2.250	
<u>Կար N4-30մ</u>							
2.36	6-1, կիրառելի	Բ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտե շաղախով ֆիբրային մազիկներով	մ ³	0.60	95.000	57.000	
2.37	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ ³	0.6	25.000	15.000	
2.38	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6	6.000	3.528	
2.39	ինֆորմ	Ցեմենտ Ս400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3	60.000	18.720	
2.40	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2	0.500	0.105	
2.41	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍԴԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031	1800.000	56.160	
2.42	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մազիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006	1800.000	11.232	

2.43	<<ՀԻՊՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևկներին b=45սմ	մ2	13.5	1.500	20.250	
2.44	<<ՀԻՊՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը, արժեք մատակարարում	մ2	13.5	1.500	20.250	
2.45	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5)	մ	12.5	14.000	175.000	
2.46	<<ՀԻՊՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևկներին b=45սմ, (Կար N5)	մ2	5.6	1.500	8.438	
2.47	<<ՀԻՊՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ2	5.6	8.500	47.813	
		Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքների				9649.326	7.167
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>					
2.48	27-Aug	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քուլկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	130	1.400	182.000	
		Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքների				182.000	0.128
		Ընդամենը՝ ըստ բաժին 2-ի				11510.71	8.459
		<u>3. Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ226+09-ՊԿ226+61</u>					
		<i>Յողային աշխատանքներ</i>					
3.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	58.3	2.500	145.743	
3.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	58.3	1.500	87.446	
3.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	1.8	3.500	6.311	
3.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.8	1.500	2.705	
3.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	3.3	6.000	19.800	
3.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	3.3	1.500	4.950	
3.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	28.1	8.000	224.400	
3.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	70.1	1.000	70.125	
3.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	12.7	6.000	76.200	
3.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.6	8.000	4.800	
3.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	13.3	1.500	19.950	
3.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	199.1	3.400	676.923	
3.13	1-52	IV կարգի բնհողերի քանդում կողիցքով էքսկավատորով 0.65մ ³	մ ³	121.3	0.500	60.625	
3.14	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հատակի լրամշակում	մ ³	3.8	3.900	14.625	
3.15	1-969	Հետիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	մ ³	37.5	0.800	30.000	
3.16	1-261	Հետիցք բուլդոզերով 96կտ տեղափոխումով օգտակար հանույթի բնահողերով	մ ³	87.5	0.200	17.500	

3.17	1-1185	Յետլիցքի խտացում պնեվմատոփիչներով, Դ-տիպի բլոկների ետնամասում	մ ³	87.5	0.800	70.000	
3.18	47-95, 47-98	ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	76.0	0.500	38.000	
		Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների				1570.103	1.169
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>					
3.19	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	437.00	1.000	437.000	
3.20	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	3.30	78.000	257.400	
3.21	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	6.20	65.000	403.000	
3.22	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում (թափոն 14.2մ ³ , 3.81մ ³)	մ	54.50	1.000	54.500	
3.23	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	28.6	55.000	1573.000	
3.24	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հատ	26.0	190.000	4940.000	
3.25	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6.50	78.000	507.000	
3.26	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.386	50.000	19.318	
3.27	ինֆորմ	Փ6 A1 դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.102	450.000	46.098	
3.28	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.284	450.000	127.764	
3.29	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	46.0	9.000	414.000	
3.30	ինֆորմ	Կար N2- նյութածախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	50	6.000	300.000	
3.31	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	6.0	1.500	9.000	
3.32	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	6.0	4.500	27.000	
3.33	ինֆորմ	Կար N3- նյութածախսը	մ	12.5	8.500	106.250	
3.34	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	1.5	1.500	2.250	
3.35	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	1.5	1.500	2.250	
		<u>Կար N4-30մ</u>				0.000	
3.36	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտ շաղախով ֆիբրային մազիկներով (30)	մ ³	0.60	90.000	54.000	
3.37	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ ³	0.6	50.000	30.000	
3.38	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6	6.000	3.528	
3.39	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3	60.000	18.720	
3.40	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2	0.500	0.105	
3.41	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031	1800.000	56.160	
3.42	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մազիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006	1000.000	6.240	
3.43	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	13.5	1.500	20.250	
3.44	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը	մ ²	13.5	4.500	60.750	
3.45	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5)	մ	12.5	11.000	137.500	
3.46	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ, (Կար N5)	մ ²	5.6	1.500	8.438	
3.47	<<ՅԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Յիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ ²	5.6	4.500	25.313	

		Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի				9646.834	7.171
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>					
3.48	27-Aug	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	130	1.400	182.000	
		Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի				182.000	0.128
		Ընդամենը՝ ըստ բաժին 3-ի				11398.937	8.468
		4. Արտաշատի մայր ջրանցք Պ4297+67- Պ4298+02					
		<i>Յողային աշխատանքներ</i>					
4.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտի կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	26.3	2.500	65.625	
4.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	26.3	1.500	39.375	
4.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտի կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	1.1	3.500	3.675	
4.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.1	1.500	1.575	
4.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	1.4	6.000	8.400	
4.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.4	1.500	2.100	
4.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	17.6	8.000	140.800	
4.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	44.0	1.000	44.000	
4.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	8.5	6.000	51.060	
4.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.3	8.000	2.400	
4.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	8.8	1.500	13.215	
4.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	108.9	3.300	359.515	
4.13	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով	մ ³	56.0	3.900	218.400	
4.14	1-969	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի բնահողերից տոփանումով	մ ³	56.0	3.800	212.800	
4.15	47-95, 47-98	Ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	35.0	0.500	17.500	
		Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների				1180.440	0.885
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>					
4.16	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	182.00	1.000	182.000	
4.17	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	1.40	78.000	109.200	
4.18	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	4.13	65.000	268.450	
4.19	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում (թափոն 14.2մ ³ , 3.81մ ³)	մ	30.80	1.000	30.800	

4.20	37-719	Բ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	19.8	55.000	1089.000	
4.21	ինՖորմ	Բ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հատ	18.0	190.000	3420.000	
4.22	37-705	Բ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	4.38	78.000	341.640	
4.23	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.267	50.000	13.374	
4.24	ինՖորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.071	450.000	31.914	
4.25	ինՖորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.197	450.000	88.452	
4.26	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	22.8	9.000	205.200	
4.27	ինՖորմ	Կար N2- նյութածախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	37.5	6.000	225.000	
4.28	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	4.5	1.500	6.750	
4.29	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	4.5	1.500	6.750	
4.30	ինՖորմ	Կար N3- նյութածախսը	մ	10	11.000	110.000	
4.31	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	1.2	1.500	1.800	
4.32	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար	մ ²	1.2	1.500	1.800	
		Կար N4-15մ				0.000	
4.33	6-1, կիրառելի	Բ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտե շաղախով ֆիբրային մազիկներով	մ ³	0.30	90.000	27.000	
4.34	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ ³	0.6	50.000	30.000	
4.35	ինՖորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6	6.000	3.528	
4.36	ինՖորմ	Ցեմենտ Ս400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3	60.000	18.720	
4.37	ինՖորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2	0.500	0.105	
4.38	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031	1800.000	56.160	
4.39	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մազիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006	1000.000	6.240	
4.40	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	6.8	1.500	10.125	
4.41	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը	մ ²	6.8	1.500	10.125	
4.42	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Բ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում(Կար N5)	մ	10	16.000	160.000	
4.43	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ, (Կար N5)	մ ²	4.5	1.500	6.750	
4.44	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ ²	4.5	1.500	6.750	
4.45	14-32 կիրառելի k=0.1	Մետաղական շինության ապամոնտաժում (թարմա)	տ	0.4	50.000	18.000	
		Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի				6485.633	4.877
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>					
4.46	27-Aug	Բ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	90	1.400	126.000	
		Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի				126.000	0.089
		Ընդամենը՝ ըստ բաժին 4-ի				7792.073	5.850
		<u>5. Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ312+35-ՊԿ312+84</u>					

		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
5.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտերի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտերին կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	58.6	2.100	123.123	
5.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	58.6	1.500	87.945	
5.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտերին կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	1.5	3.500	5.145	
5.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.5	1.500	2.205	
5.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	2.1	6.000	12.600	
5.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	2.1	1.500	3.150	
5.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ3	26.4	8.000	211.200	
5.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	66.0	1.500	99.000	
5.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	12.0	6.000	72.000	
5.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.4	8.000	3.200	
5.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	12.4	1.500	18.600	
5.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	190.3	3.300	627.891	
5.13	1-52	IV կարգի բնիողերի քանդում կողիցքով էքսկավատորով 0.65մ ³	մ ³	135.8	0.500	67.900	
5.14	1-171	IV կարգի բնիողերի քանդում բարձումով էքսկավատորով 0.65մ ³ / տեղափոխումով մինչև 100մ/	մ ³	43.5	0.600	26.100	
5.15	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հատակի լրամշակում	մ ³	4.2	2.000	8.400	
5.16	1-969	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	մ ³	42.0	1.000	42.000	
5.17	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով 96կտ տեղափոխումով օգտակար հանույթի բնահողերով	մ ³	98.0	0.200	19.600	
5.18	1-1185	Հետլիցքի խտացում պնեվմատոփիչներով, Դ-տիպի բլոկների ետնամասում	մ ³	140.0	0.400	56.000	
5.19	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում	մ ³	18.5	0.300	5.550	
5.20	47-95, 47-98	Ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	49.0	0.800	39.200	
Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների						1530.809	1.145
<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>							
5.21	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ2	279.30	1.000	279.300	
5.22	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	2.10	78.000	163.800	
5.23	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	5.80	65.000	377.000	
5.24	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	մ	41.00	1.000	41.000	
5.25	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ3, ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	27.5	55.000	1512.500	

5.26	ինՖորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հատ	25.0	190.000	4750.000	
5.27	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	6.20	78.000	483.600	
5.28	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.372	50.000	18.575	
5.29	ինՖորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.099	450.000	44.325	
5.30	ինՖորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.273	450.000	122.850	
5.31	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	35.0	9.000	315.000	
5.32	ինՖորմ	Կար N2- նյութածախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	52.5	6.000	315.000	
5.33	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ2	6.3	1.500	9.450	
5.34	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ2 /, արժեք մատակարարում	մ2	6.3	1.500	9.450	
5.35	ինՖորմ	Կար N3- նյութածախսը	մ	12.5	12.000	150.000	
5.36	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ2	1.5	1.500	2.250	
5.37	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար	մ2	1.5	1.000	1.500	
		Կար N4-17.5մ			5.000	0.000	
5.38	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտե շաղախով ֆիբրային մազիկներով (17.5)	մ ³	0.35	95.000	33.250	
5.39	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ3	0.6	50.000	30.000	
5.40	ինՖորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ3	0.6	6.000	3.528	
5.41	ինՖորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3	60.000	18.720	
5.42	ինՖորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ3	0.2	0.500	0.105	
5.43	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031	1800.000	56.160	
5.44	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մազիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006	1000.000	6.240	
5.45	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ2	7.9	1.500	11.813	
5.46	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը	մ2	7.9	1.500	11.813	
5.47	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5)	մ	12.5	10.000	125.000	
5.48	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ, (Կար N5)	մ2	5.6	2.000	11.250	
5.49	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ2	5.6	2.000	11.250	
		Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի				8914.729	6.763
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>					
5.50	27-Aug	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	125	1.300	162.500	
		Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի				162.500	0.123
		Ընդամենը՝ ըստ բաժին 5-ի				10608.038	8.031
		6. Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ313+30-ՊԿ313+80					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
6.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտի կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	41.3	2.200	90.860	

6.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձունով	մ ³	41.3	1.500	61.950	
6.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտի հիմ կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	1.5	2.500	3.750	
6.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձունով	մ ³	1.5	1.500	2.250	
6.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	2.1	6.000	12.600	
6.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձունով	մ ³	2.1	1.500	3.150	
6.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	26.4	8.000	211.200	
6.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձուն ինքնաթափ	տ	66.0	1.500	99.000	
6.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	12.2	8.000	97.600	
6.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.4	8.000	3.200	
6.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձունով	մ ³	12.6	1.500	18.900	
6.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	164.8	3.500	576.800	
6.13	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով	մ ³	96.5	3.900	376.350	
6.14	1-969	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով /43մ ³ բերված ՊԿ312+35-ՊԿ312+84 հատվածից/	մ ³	140.0	2.000	280.000	
6.15	47-95, 47-98	ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	50.0	2.000	100.000	
		Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների				1937.610	1.422
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>					
6.16	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	285.00	0.300	85.500	
6.17	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	2.10	78.000	163.800	
6.18	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	5.90	65.000	383.500	
6.19	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	մ	41.00	0.800	32.800	
6.20	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	27.5	55.000	1512.500	
6.21	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հատ	25.0	190.000	4750.000	
6.22	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6.30	85.000	535.500	
6.23	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.372	50.000	18.575	
6.24	ինֆորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.099	450.000	44.325	
6.25	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.273	450.000	122.850	
6.26	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	35.0	9.000	315.000	
6.27	ինֆորմ	Կար N2- նյութածախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	52.5	6.000	315.000	
6.28	<<ՀԻԴՐՈՍԵՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏԵՍ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	6.3	1.500	9.450	

6.29	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ2 /, արժեք մատակարարում	մ2	6.3	1.500	9.450	
6.30	ինՖորմ	Կար N3- նյութածախսը	մ	12.5	12.000	150.000	
6.31	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ2	1.5	1.500	2.250	
6.32	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար	մ2	1.5	1.500	2.250	
		Կար N4-17.5մ				0.000	
6.33	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտ շաղախով ֆիբրային մագիկներով	մ ³	0.35	95.000	33.250	
6.34	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ ³	0.6	50.000	30.000	
6.35	ինՖորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6	6.000	3.528	
6.36	ինՖորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3	60.000	18.720	
6.37	ինՖորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2	0.500	0.105	
6.38	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031	1800.000	56.160	
6.39	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մագիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006	1800.000	11.232	
6.40	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ2	7.9	1.500	11.813	
6.41	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը	մ2	7.9	1.500	11.813	
6.42	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5)	մ	12.5	16.000	200.000	
6.43	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ, (Կար N5)	մ2	5.6	4.000	22.500	
6.44	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ2	5.6	8.000	45.000	
		Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի				8896.871	6.774
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>					
6.45	27-Aug	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	125	1.500	187.500	
		Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի				187.500	0.123
		Ընդամենը՝ ըստ բաժին 6-ի				11021.981	8.319
		7. Արտաշատի մայր ջրանցք Պ4328+00-Պ4328+42					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
7.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտի կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	40.7	2.500	101.850	
7.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	40.7	1.500	61.110	
7.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտի կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	1.3	3.500	4.410	
7.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.3	1.500	1.890	
7.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	1.7	6.000	10.200	
7.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.7	1.500	2.550	
7.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	22.0	8.000	176.000	
7.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	55.0	1.500	82.500	

7.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	10.3	8.000	82.000	
7.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեպոզիտային բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.4	8.000	3.200	
7.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձրումով	մ ³	10.7	1.500	15.975	
7.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	147.0	3.900	573.144	
7.13	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով	մ ³	176.0	4.000	704.000	
7.14	1-969	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	մ ³	116.0	1.600	185.600	
7.15	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում	մ ³	60.0	0.500	30.000	
7.16	47-95, 47-98	Ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	42.0	0.500	21.000	
		Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների				2055.429	1.553
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>					
7.17	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	227.00	1.000	227.000	
7.18	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	1.70	78.000	132.600	
7.19	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	5.00	65.000	325.000	
7.20	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	մ	31.60	1.000	31.600	
7.21	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	23.1	50.000	1155.000	
7.22	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հատ	21.0	190.000	3990.000	
7.23	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	5.25	78.000	409.500	
7.24	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.312	50.000	15.603	
7.25	ինֆորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.083	450.000	37.233	
7.26	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.229	450.000	103.194	
7.27	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	25.6	10.000	256.000	
7.28	ինֆորմ	Կար N2- նյութածախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	47.5	10.000	475.000	
7.29	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	5.7	1.500	8.550	
7.30	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	5.7	1.500	8.550	
7.31	ինֆորմ	Կար N3- նյութածախսը	մ	10	10.000	100.000	
7.32	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	1.2	1.500	1.800	
7.33	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար	մ ²	1.2	1.500	1.800	
		<u>Կար N4-20մ</u>				0.000	
7.34	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտե շաղախով ֆիբրային մազիկներով	մ ³	0.40	95.000	38.000	
7.35	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ ³	0.6	50.000	30.000	
7.36	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6	6.000	3.528	
7.37	ինֆորմ	Ցեմենտ Ս400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3	60.000	18.720	
7.38	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2	0.500	0.105	

7.39	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031	1800.000	56.160	
7.40	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մագիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006	1000.000	6.240	
7.41	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	9.0	1.500	13.500	
7.42	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը, արժեք և մատակարարում	մ ²	9.0	1.500	13.500	
7.43	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում(Կար N5)	մ	10	12.000	120.000	
7.44	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ, (Կար N5)	մ ²	4.5	1.500	6.750	
7.45	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ ²	4.5	1.500	6.750	
		Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի				7591.683	5.690
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>					
7.46	8-27	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում քիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	105	1.300	136.500	
		Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի				136.500	0.104
		Ընդամենը՝ ըստ բաժին 7-ի				9783.612	7.347
		8. Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ364+37- ՊԿ365+19					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
8.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	61.5	2.500	153.850	
8.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	61.5	1.500	92.310	
8.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	2.5	3.500	8.610	
8.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	2.5	1.500	3.690	
8.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	3.2	8.000	25.600	
8.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	3.2	1.500	4.800	
8.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	44.0	8.000	352.000	
8.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	110.0	1.000	110.000	
8.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	19.9	8.000	159.440	
8.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.7	8.000	5.600	
8.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	20.6	1.500	30.945	
8.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	262.0	2.000	524.004	
8.13	1-52	IV կարգի բնիողերի քանդում կողիցքով էքսկավատորով 0.65մ ³	մ ³	239.6	2.200	527.098	
8.14	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հատակի լրամշակում	մ ³	7.4	1.500	11.115	

8.15	1-969	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփամունով	մ ³	74.1	0.800	59.280	
8.16	1-261	Հետլիցք բուլղոզերով 96կՎտ տեղափոխումով օգտակար հանույթի բնահողերով	մ ³	172.9	0.200	34.580	
8.17	1-1185	Հետլիցքի խտացում պնեվմատոփիչներով, Դ-տիպի բլոկների ետնամասում	մ ³	172.9	1.000	172.900	
8.18	47-95, 47-98	ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	82.0	0.500	41.000	
		Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների				2316.822	1.731
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>					
8.19	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	426.40	1.000	426.400	
8.20	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	3.20	78.000	249.600	
8.21	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	9.68	65.000	629.200	
8.22	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	մ	53.90	1.000	53.900	
8.23	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	45.1	50.000	2255.000	
8.24	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հատ	41.0	190.000	7790.000	
8.25	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	10.25	78.000	799.500	
8.26	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.609	50.000	30.463	
8.27	ինֆորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.162	450.000	72.693	
8.28	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.448	450.000	201.474	
8.29	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	43.4	10.000	434.000	
8.30	ինֆորմ	Կար N2- նյութածախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	85	10.000	850.000	
8.31	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՄՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	10.2	1.500	15.300	
8.32	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՄՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	10.2	1.500	15.300	
8.33	ինֆորմ	Կար N3- նյութածախսը	մ	17.5	10.000	175.000	
8.34	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՄՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	2.1	1.500	3.150	
8.35	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՄՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար	մ ²	2.1	4.000	8.400	
		Կար N4-35մ				0.000	
8.36	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտե շաղախով ֆիբրային մազիկներով	մ ³	0.70	95.000	66.500	
8.37	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ ³	0.6	50.000	30.000	
8.38	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6	6.000	3.528	
8.39	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3	60.000	18.720	
8.40	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2	0.500	0.105	
8.41	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՄՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031	1800.000	56.160	
8.42	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մազիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006	1000.000	6.240	
8.43	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՄՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	15.8	1.500	23.625	
8.44	<<ՀԻԴՐԱՏՆԹ>> > ՄՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը	մ ²	15.8	1.500	23.625	
8.45	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5)	մ	17.5	12.000	210.000	

8.46	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսուն 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ, (Կար N5)	մ2	7.9	1.500	11.813	
8.47	<<ՀԻՂՐԱՏՆԹ> > ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ2	7.9	1.500	11.813	
		Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի				14471.509	10.942
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>					
8.48	8-27	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	205	1.300	266.500	
		Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի				266.500	0.202
		Ընդամենը՝ ըստ բաժին 8-ի				17054.831	12.875
		9. Խարբերողի դյուկեր ՊԿ130+55-ՊԿ132+60					
		<i>Յողային աշխատանքներ</i>					
9.1	1-231	Դյուկերի մուտքամասի և ելքամասի մաքրում բուլդոզերով 0.59կՎտ կենցաղային աղբից և բերվածքներից, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտի կից	մ ³	18.5	0.500	9.240	
9.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	18.5	0.600	11.088	
9.3	1-959	Դյուկերի մուտքամասի և ելքամասի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտի կից	մ ³	7.9	1.000	7.920	
9.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	7.9	0.500	3.950	
9.5	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	39.6	1.000	39.600	
		Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների				71.798	0.059
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>					
9.6	46-83	Ցլիկների և ջրանցքի բետոնե պատերի քանդում	մ ³	8.2	12.000	98.640	
9.7	1-172	Քանդած բետոնե թափոնների բարձում էքսկավատորով 0.65մ ³	մ ³	8.2	1.500	12.330	
9.8	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	19.7	3.800	74.966	
9.9	37-707	Բետոնացում դյուկերի ելքամասի և մուտքամասի գեչենափականների փորակների հատվածում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ³	5.25	120.000	630.000	
9.10	46-156, k=0.5	Փ14մմ-22մմ անցքերի զայլիկոնում գոյություն ունեցող բետոնի մեջ,	հատ	384.0	0.300	115.200	
9.11	ինֆորմ	Ցեմենտավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.04668 703	95.000	4.435	
		Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի				935.571	0.728
		<i>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</i>					
9.12	22-120-1 k=0.5, k=0.6	Դյուկերի մուտքամասում անսարք ռեդուկտորի ապամոնտաժում իր վերիան հեղույսով	տ	0.9087	130.000	118.131	
9.13	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված ռեդուկտորի, վերիան հեղույսի բարձում ինքնաթափ	տ	0.9	5.000	4.544	
9.14	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված մետաղական թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	0.9	2.000	1.817	
9.15	22-120-1 k=0.5	Դյուկերի մուտքամասում ռեդուկտոր իր վերիան հեղույսով և մետաղական տագրիի մոնտաժում	տ	1.9416	450.000	873.720	

9.16	շուկա	Ռեզուկտոր իր վերիան հեղույսով, արժեք և մատակարարում	հատ	6.000	670.000	4020.000	
9.17	ինֆորմաց	Մետաղական տագոյի, արժեք և մատակարարում	տ	0.124	800.000	99.360	
9.18	39-5	Գերանափականի փորակ N20 շվելլերով, մոնտաժում	տ	1.64496	200.000	328.992	
9.19	ինֆորմաց	Շվելլեր N20, արժեք մատակարարում	մ	89.4	22.000	1966.800	
9.20	ինֆորմաց	Փ12մմ ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.1364	400.000	54.560	
9.21	9-118 կիրառելի	Պողպատե թիթեղից 3100x320x5մմ, 4000x320x5մմ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.53574	900.000	482.166	
9.22	22-70	Փ244.5x9մմ պողպատե կարճախողովակ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	0.6	20.000	12.000	
9.23	22-435	Պողպատե D250մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	22.000	66.000	
9.24	ինֆորմաց	Մանեկ, հեղույս, արժեք և մատակարարում	տ	0.01251	1000.000	12.510	
9.25	22-374	Պողպատե D250մմ սողնակ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	140.000	420.000	
9.26	22-402	Փ250մմ անցքի բացում գոյություն ունեցող պողպատե խցանի վրա	տեղ	3.0	20.000	60.000	
9.27	ինֆորմաց	Փայտե գերաններ արժեք և մատակարարում	մ ³	3.16	260.000	821.600	
		Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրուկցիաների				9342.200	7.054
		Այդ թվում սարքավորումների արժեքը				4440.000	3.125
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>					
9.28	15-613	Պողպատե խողովակների և մետաղակա դետալների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով, ներառյալ կյուբերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	192	0.700	134.400	
9.29	10-209	Փայտե գերանների ներկում հակամեխիչ նյութով, ներառյալ արժեքը և մատակարարում	մ ²	63.0	0.400	25.200	
		Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքների				159.600	0.146
		Ընդամենը՝ ըստ բաժին 9-ի				10509.169	7.987
		Այդ թվում սարքավորումների արժեքը				4440.000	3.125
		10. Ջրաչեմի դյուկեր ՊԿ213+11-ՊԿ216+11					
		<i>Յողային աշխատանքներ</i>					
10.1	1-231	Դյուկերի մուտքամասի և ելքամասի մաքրում բուլդոզերով 0.59կՎտ կենցաղային աղբից և բերվածքներից, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտի կից	մ ³	17.9	0.200	3.570	
10.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	17.9	0.300	5.355	
10.3	1-959	Դյուկերի մուտքամասի և ելքամասի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտի կից	մ ³	7.7	2.000	15.300	
10.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	7.7	0.500	3.850	
10.5	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	38.3	1.000	38.250	
		Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների				66.325	0.057
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>					
10.6	46-83	Ցիլկների և ջրանցքի բետոնե պատերի քանդում	մ ³	7.8	20.000	155.400	
10.7	1-172	Քանդած բետոնե թափոնների բարձում էքսկավատորով 0.65մ ³	մ ³	7.8	1.000	7.770	

10.8	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	18.6	1.000	18.648	
10.9	37-707	Բետոնացում դյուկերի ելքամասի և մուտքամասի գերեմափականների փորակների հատվածում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ³	7.8	115.000	893.550	
10.10	46-156, k=0.5	Փ14մմ-22մմ անցքերի գայլիկոնում գոյություն ունեցող բետոնի մեջ,	հատ	360.0	0.300	108.000	
10.11	ինֆորմ	Ցեմենտավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.04376 909	95.000	4.158	
		Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի				1187.526	0.895
		<i>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</i>					
10.12	22-120-1 k=0.3	Դյուկերի մուտքամասում ռեդուկտոր իր վերիան հեղույսով, վահանի, փականի շրջանակի վերին հատվածի և մետաղական տագդիրի մոնտաժում	տ	3.4607	120.000	415.284	
10.13	շուկա	Ռեդուկտոր իր վերիան հեղույսով, արժեք և մատակարարում	հատ	6.000	670.000	4020.000	
10.14	ինֆորմաց	Մետաղական տագդիր, արժեք և մատակարարում	տ	0.124	800.000	99.360	
10.15	ինֆորմաց	Փականի շրջանակի վերին հատված արժեք և մատակարարում	տ	0.251	800.000	200.880	
10.16	ինֆորմաց	ՈՇ2.5x2.0 փականի վահան, արժեք և մատակարարում	տ	0.410	900.000	369.000	
10.17	ինֆորմաց	ՈՇ2.0x2.0 փականի վահան, արժեք և մատակարարում	տ	0.858	900.000	772.200	
10.18	39-5	Գերամափականի փորակ N20 շվեյլերով, մոնտաժում	տ	1.57872	350.000	552.552	
10.19	ինֆորմաց	Շվեյլեր N20, արժեք մատակարարում	մ	85.8	25.000	2145.000	
10.20	ինֆորմաց	Փ12մմ ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.1279	400.000	51.160	
10.21	9-118 կիրառելի	Պողպատե թիթեղից 3500x320x5մմ, 3300x320x5մմ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.51312	800.000	410.496	
10.22	22-70	Փ244.5x9մմ պողպատե կարճախողովակ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	0.6	25.000	15.000	
10.23	22-404 կիրառելի	Փ400մմ պողպատե խողովակի խցանի ապամոնտաժում	տեղ	3.0	8.000	24.000	
10.24	22-404 կիրառելի	Փ400մմ պողպատե խողովակի խցանի տեղադրում	տեղ	3.0	15.000	45.000	
10.25	ինֆորմաց	Փ400x10մմ պողպատե խցան, արժեք և մատակարարում	տ	0.03744	750.000	28.080	
10.26	22-436 k=0.6	Պողպատե D300մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	28.000	84.000	
10.27	22-436	Պողպատե D300մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	28.000	84.000	
10.28	22-435	Պողպատե D250մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	20.000	60.000	
10.29	ինֆորմաց	Մանեկ, հեղույս, արժեք և մատակարարում	տ	0.01251	450.000	5.630	
10.30	22-374	Պողպատե D250մմ սողնակ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	160.000	480.000	
10.31	22-402	Փ250մմ անցքի բացում գոյություն ունեցող պողպատե խցանի վրա	տեղ	3.0	12.000	36.000	
10.32	ինֆորմաց	Փայտե գերաններ արժեք և մատակարարում	մ ³	2.9	260.000	754.000	
		Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրուկցիաների				10651.642	8.301
		Այդ թվում սարքավորումների արժեքը				4500.000	3.125
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>					
10.33	15-613	Պողպատե խողովակների և մետաղակա դետալների ներկում երկշերտ հակակորոզիոն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	210	0.800	168.000	

10.34	10-209	Փայտե գերանների ներկում հականեխիչ նյութով, ներառյալ արժեքը և մատակարարում	մ ²	58.0	0.400	23.200	
		Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի				191.200	0.155
		Ընդամենը՝ ըստ բաժին 10-ի				12096.69	9.408
		Այդ թվում սարքավորումների արժեքը				4500.000	3.125
		11. Դիտակի դյուկեր ՊԿ232+22-ՊԿ242+60					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
11.1	1-231	Դյուկերի մուտքամասի և ելքամասի մաքրում բուլդոզերով 0.59կվտ կենցաղային աղբից և բերվածքներից, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից	մ ³	16.1	0.300	4.830	
11.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	16.1	0.500	8.050	
11.3	1-959	Դյուկերի մուտքամասի և ելքամասի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից	մ ³	6.9	1.500	10.350	
11.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	6.9	0.500	3.450	
11.5	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	34.5	1.500	51.750	
		Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների				78.430	0.051
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>					
11.6	46-83	Ցլիկների և ջրանցքի բետոնե պատերի քանդում	մ ³	9.4	25.000	234.000	
11.7	1-172	Քանդած բետոնե թափոնների բարձում էքսկավատորով 0.65մ ³	մ ³	9.4	1.500	14.040	
11.8	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	22.5	3.500	78.624	
11.9	37-707	Բետոնացում՝ դյուկերի ելքամասի և մուտքամասի գերենափականների փորակների հատվածում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ³	9.4	90.000	842.400	
11.10	46-156, k=0.5	Փ14մմ-22մմ անցքերի գայլիկոսում գոյություն ունեցող բետոնի մեջ,	հատ	480.0	0.500	240.000	
11.11	ինֆորմ	Ցեմենտավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.05835 878	95.000	5.544	
		Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի				1414.608	1.093
		<i>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</i>					
11.12	22-120-1 k=0.3	Դյուկերի մուտքամասում ռեդուկտոր իր վերհան հեղույսով, վահանի, փականի շրջանակի վերին հատվածի և մետաղական տագդիրի մոնտաժում	տ	3.3388	350.000	1168.580	
11.13	շուկա	Ռեդուկտոր իր վերհան հեղույսով, արժեք և մատակարարում	հատ	6.000	670.000	4020.000	
11.14	ինֆորմ	Մետաղական տագդիր, արժեք և մատակարարում	տ	0.124	950.000	117.990	
11.15	ինֆորմ	Փականի շրջանակի վերին հատված արժեք և մատակարարում	տ	0.544	1000.000	543.870	
11.16	ինֆորմ	ՄԿ2.5x2.0 փականի վահան, արժեք և մատակարարում	տ	0.492	1000.000	492.000	
11.17	ինֆորմ	ՄԿ2.0x2.0 փականի վահան, արժեք և մատակարարում	տ	0.286	525.000	150.150	
11.18	39-5	Գերանափականի փորակ N20 շվեյթերով, մոնտաժում	տ	1.9541	200.000	390.820	
11.19	ինֆորմաց	Շվեյթեր N20, արժեք մատակարարում	մ	106.2	16.000	1699.200	
11.20	ինֆորմաց	Փ12մմ ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.1705	400.000	68.200	
11.21	9-118 կիրառելի	Պողպատե թիթեղից 4300x320x5մմ, 4200x320x5մմ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.6414	600.000	384.840	

11.22	9-118 կիրառելի	Դյուկերի մուտքամասի փականի շրջանակի բարձրացման համար մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.18114	160.000	28.982	
11.23	ինֆորմաց	Անկյունակ 100x100x10մմ, արժեք և մատակարարում	մ	6	10.000	60.000	
11.24	ինֆորմաց	Պողպատե ժապավեն 12մմ հաստ., արժեք և մատակարարում	տ	0.09054	950.000	86.013	
11.25	22-70	Փ244.5x9մմ պողպատե կարճախողովակ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	0.6	50.000	30.000	
11.26	22-435	Պողպատե D250մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	45.000	135.000	
11.27	ինֆորմաց	Մանեկ, հեղույս, արժեք և մատակարարում	տ	0.01251	1400.000	17.514	
11.28	22-374	Պողպատե D250մմ սողնակ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	170.000	510.000	
11.29	22-402	Փ250մմ անցքի բացում գոյություն ունեցող պողպատե խցանի վրա	տեղ	3.0	35.000	105.000	
11.30	ինֆորմաց	Փայտե գերաններ արժեք և մատակարարում	մ ³	3.46	350.000	1211.000	
		Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրուկցիաների				11219.159	8.545
		Այդ թվում սարքավորումների արժեքը				4530.000	3.125
		<i>Մեկուսի աշխատանքներ</i>					
11.31	15-613	Պողպատե խողովակների և մետաղակաղետալների ներկում երկշերտ հակակորոզիոն ներկով, ներառյալ կյուբերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	233	0.800	186.400	
11.32	10-209	Փայտե գերանների ներկում հակամեխիչ նյութով, ներառյալ արժեքը և մատակարարում	մ ²	69.0	0.600	41.400	
		Ընդամենը՝ ըստ մեկուսի աշխատանքների				227.800	0.174
		Ընդամենը՝ ըստ բաժին 11-ի				12939.997	9.864
		Այդ թվում սարքավորումների արժեքը				4530.000	3.125
		Ընդամենը՝ ըստ 1-11 բաժինների				132587.604	100.000
		ԱԱՀ 20%				26517.521	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				159105.125	120

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Արարատի մարզ, Արտաշատի մայր ջրանցք հասցեում:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ԶԿ «Ջրառ» ՓԲԸ
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ
 h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

«Եղվարդշին» ԲԲԸ
 Երևան, Հրաչյա Քոչար 14
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 115004675878, ՀՎՀՀ՝ 03300225
 Գլխավոր տնօրեն

Տնօրեն

 Ա. ԱՐԳՍՆՅԱՆ
 /ստորագրություն/


Վ. Վարդանյան

 /ստորագրություն/


**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն),
օգտագործվող նյութերի և սարքերի ու սարքավորումների
երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ համաձայն նախագծի**

N	Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորում	Չափի միավոր	Քանակ	Մասնակցի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրողի անվանումը	Մոդել (առկայության պարագայում)	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիրը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Պողպատե սողնակ D250 մմ	հատ	6	18 ամիս	Литейно-механический завод г. Семенов, Россия	30ч66р ЛМ3 Py-10 Ду-250	H = 750 մմ L = 450 մմ M = 136 կգ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ԶԿ «Զրառ» ՓԲԸ
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/6
h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն

Ա. ԱՐԳՆՈՅԱՆ

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Եղվարդշին» ԲԲԸ
Երևան, Հրաչյա Քոչար 14
«Հայթիզնետբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 115004675878, ՀՎՀՀ՝ 03300225

Գլխավոր տնօրեն

Ս. Վարդանյան

/ստորագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611300/502	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգման աշխատանքներ	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ «Ջրառ» ՓԲԸ
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ
 հ/հ 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն

 /ստորագրություն/ Ա. ԱՐԳԱՐՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Եղվարդշին» ԲԲԸ
 Երևան, Հրաչյա Քոչար 14
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 115004675878, ՀՎՀՀ՝ 03300225
 Գլխավոր տնօրեն

 /ստորագրություն/ Վ. Ս. Վարդանյան



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

