

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-1**

ք. Երևան

« 16 » հոկտեմբեր 2024 թ.

Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էյջ-Էյ Քոնսլթանցին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Գալստյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - «Արագափ-1» ջրհան կայանի երկրորդ գոտու աջ հեռացնող ջրատարի վերակառուցման

Աշխատանքների անվանումը

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծի 6 ամիս:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

**1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.**

1) հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

2) շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

### 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

**3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:**

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

#### **3.4.3 Ապահովել՝**

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցողիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման,



ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:



4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 114 000 000 (մեկ հարյուր տասնչորս միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 19 000 000 (տասնինը միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ 10 000 000 (տաս միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:



Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝  $V_9 = U_9 / N_9 \times Y_9$ , որտեղ՝

$U_9$ -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

$N_9$ -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

$Y_9$ -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

$V_9$  -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>1</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

<sup>1</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:



| N  | Խախտումը                                                                                                                                                                                                                                           | Պատասխանատվությունը *                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Շինարարական օբյեկտի նախապատրաստումը չի նախատեսել ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրագնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 2  | Չի կանխվել վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների աղտոտումը շինարարական աղբից, չվարակազերծված ջրերից, նավթամթերքներից, քիմիկատներից                                                                                                         | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով   |
| 3  | Վտանգավոր տեղամասը չի ցանկապատվել (պահպանական, պաշտպանական կամ ագրանշանային սարքերի, սարքավորումների, գովազդային վահանակների կիրառմամբ)                                                                                                            | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 4  | Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)                                                                                                                                     | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 5  | Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ                                                                                                                                                                      | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 6  | Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահիդրեհային միջոցները                                                                                                                                            | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 7  | Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում                                                                                                                            | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 8  | Ծառափային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)                                                                                                                                    | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 9  | Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն                                                                                                                                                                     | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 10 | Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)                           | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 11 | Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյանը, չի կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտերը                    | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |



|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)                        | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 13 | Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 14 | Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր                                                                                                                               | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 15 | Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով                                                                                                                                                    | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 16 | Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)                                        | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |

\* Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված



համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 23 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 2.1, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:



8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Ջրային կոմիտե  
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
Հ/Հ 900011567386

Հ/Հ 02555816  
Կոմիտեի գեղարվեստական ջարտուղար  
Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ



«Էյջ-Էյ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ  
ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23փ., 22/12  
044071070

Ակբա Բանկ ԲԲԸ Արարատ մ/6  
Հ/Հ 220013334424000  
ՀՎՀՀ 00166746

argam-galstyan@rambler.ru  
Տնօրեն

Ս. ԳԱԼՍՅԱՆ  
Կ.Տ. ստորագրություն/





ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\*  
«ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԶԱՓԱԲԱԺԻՆ 2-  
ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - «ԱՐԱԶԱՓ-1» ՋՐՀԱՆ ԿԱՅԱՆԻ  
ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՏՈՒ ԱԶ ՀԵՌԱՑՆՈՂ ՋՐԱՏԱՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ,

| N | Աշխատանքների տեսակները<br>և անվանումը                                                                              | Չ/Մ            | Քանակ  | Միավ.<br>գինը | Գումարը  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------|
| 1 | 3                                                                                                                  | 4              | 5      | 6             | 7        |
|   | «Արազափ-1» ջրհան կայանի երկրորդ գոտու աջ<br>հեռացնող ջրափար                                                        |                |        |               |          |
|   | Հողային աշխատանքներ                                                                                                |                |        |               |          |
| 1 | Ուղեգծի մաքրում թփուտներից                                                                                         | մ <sup>2</sup> | 4835.0 | 0.018         | 88.79    |
| 2 | Հարթակի ստեղծում IV կարգի բնահողի կտրումով                                                                         | մ <sup>3</sup> | 350.0  | 0.306         | 107.13   |
| 3 | Խրամուղու և փտորակի մշակում IV կարգի գրունտներում,<br>կողալիցքով                                                   | մ <sup>3</sup> | 680.0  | 0.948         | 644.85   |
| 4 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում<br>ձեռքով, կողալիցքով                                           | մ <sup>3</sup> | 65.0   | 5.953         | 386.95   |
| 5 | Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ                                                                             | մ <sup>3</sup> | 10.89  | 11.289        | 122.94   |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված<br>գրունտներից, տեղում հարթեցումով                                   | մ <sup>3</sup> | 745.0  | 0.469         | 349.16   |
|   | Շինարարական աշխատանքներ                                                                                            |                |        |               |          |
| 1 | Ե/բ հավաքովի վաքեր ՊՔ-6 ( 1հատը 0,568 մ3, 354 հատ)<br>տեղադրումով                                                  | մ <sup>3</sup> | 201.1  | 217.267       | 43692.44 |
| 2 | Բետոնից հավաքովի հենարանների մոնտաժում                                                                             | մ <sup>3</sup> | 42.60  | 129.787       | 5528.95  |
| 3 | Վաքերի ջրամեկուսիչ կարերի իրականացում                                                                              | մ              | 531.0  | 3.224         | 1711.94  |
|   | Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ                                                                                 |                |        |               |          |
| 1 | Գոյություն ունեցող վաքերի ապամոնտաժում                                                                             | մ <sup>3</sup> | 164.3  | 14.297        | 2349.53  |
| 2 | Բարձում և տեղափոխում մինչև 3 կմ հեռավորության վրա<br>գտնվող աղբավայր                                               | տ              | 410.9  | 2.144         | 880.84   |
| 3 | Առկա բետոնե հորերի քանդում                                                                                         | մ <sup>3</sup> | 30.0   | 11.854        | 355.62   |
| 4 | Բարձում և տեղափոխում մինչև 3 կմ հեռավորության վրա<br>գտնվող աղբավայր                                               | տ              | 60.0   | 2.144         | 128.64   |
| 5 | Առկա մետաղական կոնստրուկցիաների, թականների և<br>խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում Շահագործող<br>կազմակերպությանը | տ              | 1.80   | 322.393       | 580.31   |
|   | Խողովակ-անցում (3 հատ)                                                                                             |                |        |               |          |
| 1 | Խրամուղու և փտորակի մշակում IV կարգի գրունտներում,<br>կողալիցքով                                                   | մ <sup>3</sup> | 30.0   | 0.948         | 28.45    |

|                                      |                                                                                                   |                |        |         |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|
| 2                                    | Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով                             | մ <sup>3</sup> | 3.0    | 5.953   | 17.86   |
| 3                                    | Խրամուղու և փոստրակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով, տեղում հարթեցումով | մ <sup>3</sup> | 33.0   | 0.469   | 15.47   |
| 4                                    | Նախաշերտի իրականացում խողովակների տակ փափուկ բնահողից h=10սմ հաստությամբ                          | մ <sup>3</sup> | 1.26   | 1.273   | 1.60    |
| 5                                    | Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ                                                            | մ <sup>3</sup> | 6.0    | 11.289  | 67.73   |
| 6                                    | Հիմքերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, W4 ձ=35սմ դասի բետոնով                                   | մ <sup>3</sup> | 25.20  | 89.728  | 2261.14 |
| 7                                    | Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 ձ=20սմ                                                        | մ <sup>3</sup> | 2.10   | 92.969  | 195.23  |
| 8                                    | Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 ձ=25սմ                                                        | մ <sup>3</sup> | 3.11   | 107.543 | 334.46  |
| 9                                    | Երկայնական ջերմային կար                                                                           | մ              | 18.00  | 3.941   | 70.95   |
| 10                                   | Ռետինե լարան                                                                                      | մ              | 12.0   | 2.066   | 24.80   |
| 11                                   | D=720x8մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով                                             | մ              | 18.0   | 149.612 | 2693.01 |
| 12                                   | D=720x8մմ Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում                               | մ <sup>2</sup> | 40.7   | 1.675   | 68.17   |
| 13                                   | Դիաֆրագմա, 0,9x0,9մ- ձ=4 մմ                                                                       | կգ             | 150.0  | 1.179   | 176.80  |
| 14                                   | Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում                                               | մ <sup>2</sup> | 28.80  | 1.268   | 36.51   |
| <b>Անյունային հոր (20 հապ)</b>       |                                                                                                   |                |        |         |         |
| 1                                    | Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ                                                            | մ <sup>3</sup> | 6.0    | 11.289  | 67.73   |
| 2                                    | Հիմքերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, W4 ձ=35սմ դասի բետոնով                                   | մ <sup>3</sup> | 26.00  | 89.728  | 2332.92 |
| 3                                    | Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 ձ=20սմ                                                        | մ <sup>3</sup> | 16.00  | 92.969  | 1487.50 |
| 4                                    | Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 ձ=25սմ                                                        | մ <sup>3</sup> | 42.00  | 107.543 | 4516.80 |
| 5                                    | Երկայնական ջերմային կար                                                                           | մ              | 80.00  | 3.941   | 315.32  |
| 6                                    | Ռետինե լարան                                                                                      | մ              | 80.0   | 2.066   | 165.30  |
| 7                                    | Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում                                               | մ <sup>2</sup> | 168.00 | 1.268   | 212.95  |
| <b>Ջրթող կառուցվածք ՋԹ-1 (8 հապ)</b> |                                                                                                   |                |        |         |         |
| 1                                    | Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ                                                            | մ <sup>3</sup> | 5.0    | 11.289  | 56.45   |
| 2                                    | Հիմքերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, W4 ձ=35սմ դասի բետոնով                                   | մ <sup>3</sup> | 11.20  | 89.728  | 1004.95 |
| 3                                    | Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 ձ=20սմ                                                        | մ <sup>3</sup> | 7.88   | 92.969  | 732.59  |
| 4                                    | Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 ձ=25սմ                                                        | մ <sup>3</sup> | 29.12  | 107.543 | 3131.65 |
| 5                                    | Երկայնական ջերմային կար                                                                           | մ              | 112.00 | 3.941   | 441.44  |
| 6                                    | Ռետինե լարան                                                                                      | մ              | 16.0   | 2.066   | 33.06   |
| 7                                    | D=325x6մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով                                             | մ              | 56.0   | 42.974  | 2406.54 |
| 8                                    | Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում                                         | մ <sup>2</sup> | 57.1   | 1.675   | 95.74   |
| 9                                    | Դիաֆրագմա թերթապողպատից 0,5x0,5մ ձ=4 մմ                                                           | կգ             | 251.2  | 1.179   | 296.08  |
| 10                                   | Քարե լիցք ջրթող հանգույցներում ձ=20սմ                                                             | մ <sup>3</sup> | 3.20   | 6.504   | 20.81   |



|                                      |                                                                 |    |        |          |         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|----------|---------|
| 11                                   | Խորքային սահող փական 'ԴՇ' 40-100 , 3 հատ (1 հատի քաշը՝170 կգ)   | տ  | 4.080  | 1717.897 | 7009.02 |
| 12                                   | Մակերևութային հարթ սահող փական 'ԴՇ' 1,0x1,0, 1,2 մ              | տ  | 1.744  | 1717.897 | 2996.01 |
| 13                                   | Պատերի արտաքին մակերևութի երկշերտ հիդրոմեկուսացում              | մ² | 145.60 | 1.268    | 184.56  |
| 14                                   | Մետաղական մասերի երկշերտ ներկում                                | մ² | 38.4   | 1.035    | 39.73   |
| <b>Ջրթող կառուցվածք ՋԹ-2 (3 հատ)</b> |                                                                 |    |        |          |         |
| 1                                    | Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ                          | մ³ | 1.9    | 11.289   | 21.22   |
| 2                                    | Հիմքերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, W4 ձ=35սմ դասի բետոնով | մ³ | 4.20   | 89.728   | 376.86  |
| 3                                    | Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 ձ=20սմ                      | մ³ | 2.96   | 92.969   | 275.19  |
| 4                                    | Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 ձ=25սմ                      | մ³ | 10.92  | 107.543  | 1174.37 |
| 5                                    | Երկայնական ջերմային կար                                         | մ  | 42.00  | 3.941    | 165.54  |
| 6                                    | Ռետինե լարան                                                    | մ  | 6.0    | 2.066    | 12.40   |
| 7                                    | D=325x6մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով           | մ  | 21.0   | 42.974   | 902.45  |
| 8                                    | Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում       | մ² | 21.4   | 1.675    | 35.90   |
| 9                                    | Դիաֆրագմա թերթապողպատից 0,5x0,5մ ձ=4 մմ                         | կգ | 94.2   | 1.179    | 111.03  |
| 10                                   | Քարե լիցք ջրթող հանգույցներում ձ=20սմ                           | մ³ | 1.20   | 6.504    | 7.80    |
| 11                                   | Խորքային սահող փական 'ԴՇ' 40-100 , 3 հատ (1 հատի քաշը՝170 կգ)   | տ  | 1.530  | 1717.897 | 2628.38 |
| 12                                   | Մակերևութային հարթ սահող փական 'ԴՇ' 1,0x1,0, 1,2 մ              | տ  | 0.654  | 1717.897 | 1123.50 |
| 13                                   | Պատերի արտաքին մակերևութի երկշերտ հիդրոմեկուսացում              | մ² | 54.60  | 1.268    | 69.21   |
| 14                                   | Մետաղական մասերի երկշերտ ներկում                                | մ² | 14.4   | 1.035    | 14.90   |
| <b>Ջրթող կառուցվածք ՋԹ-3 (1 հատ)</b> |                                                                 |    |        |          |         |
| 1                                    | Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ                          | մ³ | 0.6    | 11.289   | 7.11    |
| 2                                    | Հիմքերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, W4 ձ=35սմ դասի բետոնով | մ³ | 1.40   | 89.728   | 125.62  |
| 3                                    | Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 ձ=20սմ                      | մ³ | 0.99   | 92.969   | 92.04   |
| 4                                    | Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 ձ=25սմ                      | մ³ | 3.64   | 107.543  | 391.46  |
| 5                                    | Երկայնական ջերմային կար                                         | մ  | 14.00  | 3.941    | 55.18   |
| 6                                    | Ռետինե լարան                                                    | մ  | 2.0    | 2.066    | 4.13    |
| 7                                    | D=325x6մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով           | մ  | 10.0   | 42.974   | 429.74  |
| 8                                    | Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում       | մ² | 10.2   | 1.675    | 17.10   |
| 9                                    | Դիաֆրագմա թերթապողպատից 0,5x0,5մ ձ=4 մմ                         | կգ | 39.3   | 1.179    | 46.26   |
| 10                                   | Քարե լիցք ջրթող հանգույցներում ձ=20սմ                           | մ³ | 0.60   | 6.504    | 3.90    |
| 11                                   | Խորքային սահող փական 'ԴՇ' 40-100 , 4 հատ (1 հատի քաշը՝170 կգ)   | տ  | 0.680  | 1717.897 | 1168.17 |
| 12                                   | Մակերևութային հարթ սահող փական 'ԴՇ' 1,0x1,0, 1,2 մ              | տ  | 0.218  | 1717.897 | 374.50  |

|                                       |                                                                 |    |        |          |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|----------|---------|
| 13                                    | Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում             | մ² | 18.20  | 1.268    | 23.07   |
| 14                                    | Մետաղական մասերի երկշերտ ներկում                                | մ² | 5.6    | 1.035    | 5.79    |
| <b>Ջրթող կառուցվածք ՋԹ-4 (11 հափ)</b> |                                                                 |    |        |          |         |
| 1                                     | Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ                          | մ³ | 4.4    | 11.289   | 49.67   |
| 2                                     | Հիմքերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, W4 δ=35սմ դասի բետոնով | մ³ | 15.40  | 89.728   | 1381.81 |
| 3                                     | Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 δ=20սմ                      | մ³ | 4.65   | 92.969   | 432.30  |
| 4                                     | Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 δ=25սմ                      | մ³ | 26.84  | 107.543  | 2886.45 |
| 5                                     | Երկայնական ջերմային կար                                         | մ  | 88.00  | 3.941    | 346.85  |
| 6                                     | Ռետինե լարան                                                    | մ  | 22.0   | 2.066    | 45.46   |
| 7                                     | D=325x6մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով           | մ  | 66.0   | 42.974   | 2836.28 |
| 8                                     | Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզին հիդրոմեկուսացում        | մ² | 10.2   | 1.675    | 17.10   |
| 9                                     | Դիաֆրագմա թերթապողպատից 0,5x0,5մ δ=4 մմ                         | կգ | 86.4   | 1.179    | 101.78  |
| 10                                    | Քարե լիցք ջրթող հանգույցներում δ=20սմ                           | մ³ | 4.40   | 6.504    | 28.62   |
| 11                                    | Խորքային սահող փական 'ԴԿ' 40-100 , 1 հատ (1 հատի քաշը՝170 կգ)   | տ  | 1.870  | 1717.897 | 3212.47 |
| 12                                    | Մակերևութային հարթ սահող փական 'ՈԿ' 1,0x1,0, 1,2 մ              | տ  | 2.398  | 1717.897 | 4119.52 |
| 13                                    | Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում             | մ² | 114.40 | 1.268    | 145.01  |
| 14                                    | Մետաղական մասերի երկշերտ ներկում                                | մ² | 35.2   | 1.035    | 36.42   |
| <b>Ջրթող կառուցվածք ՋԹ-5 (1 հափ)</b>  |                                                                 |    |        |          |         |
| 1                                     | Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ                          | մ³ | 0.4    | 11.289   | 4.52    |
| 2                                     | Հիմքերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, W4 δ=35սմ դասի բետոնով | մ³ | 1.40   | 89.728   | 125.62  |
| 3                                     | Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 δ=20սմ                      | մ³ | 0.42   | 92.969   | 39.05   |
| 4                                     | Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 δ=25սմ                      | մ³ | 2.44   | 107.543  | 262.40  |
| 5                                     | Երկայնական ջերմային կար                                         | մ  | 8.00   | 3.941    | 31.53   |
| 6                                     | Ռետինե լարան                                                    | մ  | 2.0    | 2.066    | 4.13    |
| 7                                     | D=325x6մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով           | մ  | 6.0    | 42.974   | 257.84  |
| 8                                     | Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզին հիդրոմեկուսացում        | մ² | 6.1    | 1.675    | 10.26   |
| 9                                     | Դիաֆրագմա թերթապողպատից 0,5x0,5մ δ=4 մմ                         | կգ | 7.9    | 1.179    | 9.25    |
| 10                                    | Քարե լիցք ջրթող հանգույցներում δ=20սմ                           | մ³ | 0.40   | 6.504    | 2.60    |
| 11                                    | Խորքային սահող փական 'ԴԿ' 40-100 , 1 հատ (1 հատի քաշը՝170 կգ)   | տ  | 0.170  | 1717.897 | 292.04  |
| 12                                    | Մակերևութային հարթ սահող փական 'ՈԿ' 1,0x1,0, 1,2 մ              | տ  | 0.218  | 1717.897 | 374.50  |
| 13                                    | Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում             | մ² | 10.40  | 1.268    | 13.18   |
| 14                                    | Մետաղական մասերի երկշերտ ներկում                                | մ² | 3.2    | 1.035    | 3.31    |
| <b>Խողովակ-անցում ջրթողով (1հափ)</b>  |                                                                 |    |        |          |         |



|                                |                                                                                                   |                |       |          |        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|--------|
| 1                              | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով                                    | մ <sup>3</sup> | 10.0  | 0.948    | 9.48   |
| 2                              | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով                             | մ <sup>3</sup> | 1.0   | 5.953    | 5.95   |
| 3                              | Խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով, տեղում հարթեցումով | մ <sup>3</sup> | 11.0  | 0.469    | 5.16   |
| 4                              | Նախաշերտի իրականացում խողովակների տակ փափուկ բնահողից h=10սմ հաստությամբ                          | մ <sup>3</sup> | 0.42  | 1.273    | 0.53   |
| 5                              | Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ                                                            | մ <sup>3</sup> | 2.0   | 11.289   | 22.58  |
| 6                              | Հիմքերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, W4 δ=35սմ դասի բետոնով                                   | մ <sup>3</sup> | 8.40  | 89.728   | 753.71 |
| 7                              | Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 δ=20սմ                                                        | մ <sup>3</sup> | 0.70  | 92.969   | 65.08  |
| 8                              | Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 δ=25սմ                                                        | մ <sup>3</sup> | 1.04  | 107.543  | 111.84 |
| 9                              | Երկայնական ջերմային կար                                                                           | մ              | 6.00  | 3.941    | 23.65  |
| 10                             | Ռետինե լարան                                                                                      | մ              | 4.0   | 2.066    | 8.27   |
| 11                             | D=720x8մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով                                             | մ              | 6.0   | 149.612  | 897.67 |
| 12                             | D=720x8մմ Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում                               | մ <sup>2</sup> | 13.6  | 1.675    | 22.72  |
| 13                             | Դիֆֆրազմա, 0,9x0,9մ- δ=4 մմ                                                                       | կգ             | 50.0  | 1.179    | 58.93  |
| 14                             | Դիֆֆրազմա, 0,5x0,5մ- δ=4 մմ                                                                       | կգ             | 7.9   | 1.179    | 9.25   |
| 15                             | Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում                                               | մ <sup>2</sup> | 9.60  | 1.268    | 12.17  |
| 16                             | Խորքային սահող փական 'ԴԿ' 40-100 (1 հատի քաշը՝170 կգ)                                             | տ              | 0.170 | 1717.897 | 292.04 |
| 17                             | Մակերևութային հարթ սահող փական 'ՊԿ' 1,0x1,0, 1,2 մ                                                | տ              | 0.218 | 1717.897 | 374.50 |
| 18                             | Քարե լիցք ջրթող հանգույցներում δ=20սմ                                                             | մ <sup>3</sup> | 0.40  | 6.504    | 2.60   |
| 19                             | Մետաղական մասերի երկշերտ ներկում                                                                  | մ <sup>2</sup> | 3.2   | 1.035    | 3.31   |
| <b>Միացման հանգույց</b>        |                                                                                                   |                |       |          |        |
| 1                              | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով                                    | մ <sup>3</sup> | 13.0  | 0.948    | 12.33  |
| 2                              | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով                             | մ <sup>3</sup> | 2.0   | 5.953    | 11.91  |
| 3                              | Նախաշերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից h=10սմ հաստությամբ                                     | մ <sup>3</sup> | 0.2   | 1.273    | 0.19   |
| 4                              | Խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով, տեղում հարթեցումով | մ <sup>3</sup> | 15.0  | 0.469    | 7.03   |
| <b>Շինարարական աշխատանքներ</b> |                                                                                                   |                |       |          |        |
| 1                              | Առկա խողովակի կտրում, ապամոնտաժում, հանձնելով Շահագործող կազմակերպությանը                         | մ              | 10.0  | 7.368    | 73.68  |
| 2                              | D=219x6մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով                                             | մ              | 15.0  | 22.915   | 343.72 |
| 3                              | Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում                                         | մ <sup>2</sup> | 10.3  | 1.675    | 17.28  |

|                                                                 |                                                                     |     |      |         |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|------------|
| 4                                                               | DN 200 Ուլտրաձայնային հոսքաչափ ներկառուցված մարտկոցով, տեղադրումով  | հատ | 1    | 580.917 | 580.92     |
| 5                                                               | Պողպատե կցաշուրթ DN200                                              | հատ | 4    | 22.195  | 88.78      |
| 6                                                               | Սեպավոր փական DN200                                                 | հատ | 1    | 156.381 | 156.38     |
| 7                                                               | DN200 մմ, α=90 պողպատե անկյուն մոնտաժումով                          | կգ  | 60.0 | 2.206   | 132.34     |
| 8                                                               | Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ                              | մ³  | 0.4  | 11.289  | 4.52       |
| 9                                                               | Հիմքերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, W4 δ=35սմ դասի բետոնով     | մ³  | 1.40 | 89.728  | 125.62     |
| 10                                                              | Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 δ=20սմ                          | մ³  | 0.68 | 92.969  | 63.22      |
| 11                                                              | Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 δ=25սմ                          | մ³  | 1.75 | 107.543 | 188.20     |
| 12                                                              | Երկայնական ջերմային կար                                             | մ   | 8.00 | 3.941   | 31.53      |
| 13                                                              | Ռետինե լարան                                                        | մ   | 2.0  | 2.066   | 4.13       |
| 14                                                              | Միացում առկա խողովակին                                              | տեղ | 1    | 6.181   | 6.18       |
| <b>Ե/Ք կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5 մ</b>                             |                                                                     |     |      |         |            |
| 1                                                               | Նախաշերտ B7,5 դասի բետով                                            | մ³  | 0.26 | 40.993  | 10.66      |
| 2                                                               | D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/ք էլեմենտներով հորի կառուցում           | մ³  | 0.7  | 53.947  | 37.76      |
| 3                                                               | D=1.0մ տրամագծով ե/ք հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10               | հատ | 1    | 22.188  | 22.19      |
| 4                                                               | Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի                                              | հատ | 1    | 38.830  | 38.83      |
| 5                                                               | Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի                                              | հատ | 1    | 34.022  | 34.02      |
| 6                                                               | Ե/ք հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով    | հատ | 1    | 184.902 | 184.90     |
| 7                                                               | Մետաղական ելարան                                                    | կգ  | 17.9 | 1.183   | 21.18      |
| 8                                                               | Ե/ք դիտահորի ներդիր դետալներ                                        | կգ  | 14.4 | 1.183   | 17.04      |
| 9                                                               | Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով                                 | մ²  | 0.1  | 2.033   | 0.20       |
| 10                                                              | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումային մածիկով | մ²  | 5.70 | 1.482   | 8.45       |
| 11                                                              | Մետաղական կոնստ. երկշերտ յուղաներկում                               | տ   | 0.03 | 19.659  | 0.57       |
| <b>Ընդամենը</b>                                                 |                                                                     |     |      |         | 122,103.4  |
| <b>Ընդամենը</b>                                                 |                                                                     |     |      |         | 122,103.43 |
| <b>Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1.5%</b>                    |                                                                     |     |      |         | 1,804.50   |
| <b>Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով</b>                            |                                                                     |     |      |         | 123,907.93 |
| <b>ԱԱՀ -20%</b>                                                 |                                                                     |     |      |         | 24,781.59  |
| <b>Ընդամենը ԱԱՀ-ով</b>                                          |                                                                     |     |      |         | 148,689.51 |
| Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝<br>212.5 հազ.դրամ |                                                                     |     |      |         |            |

-Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կադրողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի, մյուս 50%-ը կորամադրվի նույն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված:

-կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի ) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը



-Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

\* **Կապալառուն աշխատանքները կատարում է**

2. Արարատ համայնքի Արմաշ բնակավայրի վարչական տարածք, «Արարատ» ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:  
հասցեում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ջրային կոմիտե  
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
Հ/Հ 900011567386  
Հ/Հ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Ատտիստություն

Հ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Էյջ-Էյ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ  
ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23փ., 22/12  
044071070

Ակբա Բանկ ԲԲԸ Արարատ մ/ճ  
Հ/Հ 220013334424000  
ՀՎՀՀ 00166746

argam-galstyan@rambler.ru

Տնօրեն

Ա. ԳԱԼՍՅԱՆ

Հ.Տ. /ստորագրություն/



« 18 » Եպտեմբերի

2024թ. կնքված

ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-1 ծածկագրով պայմանագրի

Հավելված 1.1

ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա ծածկագրով  
ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ հրավերի  
ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին  
համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության  
մասին

«Էյջ-Էյ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա \*

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է  
նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման  
ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով  
սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող  
նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական  
բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները  
նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

Տնօրեն՝ Արգամ Գալստյան

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրություն





ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

\* ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ ՄԱՆՐԱՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ

| N ը/կ    | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ        | Աշխատանքների կատարման ժամկետը**                                        |                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                | Սկիզբը                                                                 | Ավարտը<br>համաձայն<br>նախագծի |
| 1        | Նախապատրաստական շրջան                                                          | Ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու և Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 12 օր                         |
| 2        | Հարթակի ստեղծում IV կարգի բնահողի կտրումով                                     |                                                                        | 120 օր                        |
| 3        | Փափուկ բնահողերի քանդում բարձրումով                                            |                                                                        | 120 օր                        |
| 4        | Փափուկ բնահողերի քանդում կողլցումով                                            |                                                                        | 120 օր                        |
| 5        | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում տեղի փափուկ, բնահողից                           |                                                                        | 120 օր                        |
| 6        | Պաշտպանիչ շերտի ստեղծում տեղի փափուկ բնահողից                                  |                                                                        | 120 օր                        |
| 7        | Խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով  |                                                                        | 110 օր                        |
| 8        | Կլոր հորեր հավաքովի էլեմենտներից տեղադրում                                     |                                                                        | 100 օր                        |
| 9        | Բետոնի և երկաթբետոնի տեղադրում                                                 |                                                                        | 40 օր                         |
| 10       | Խողովակի մոնտաժում փորձարկումով                                                |                                                                        | 125 օր                        |
| 11       | Պողպատե խողովակների, կոնստրուկցիաների ներկում, հիդրոմեկուսացում                |                                                                        | 105 օր                        |
| 12       | Գոյություն ունեցող բետոնե հորերի ապամոնտաժում, բարձում տեղափոխում              |                                                                        | 27 օր                         |
| 13       | Գոյություն ունեցող մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում, բարձում տեղափոխում |                                                                        | 27 օր                         |
| 14       | Պողպատե խողովակների, կոնստրուկցիաների ներկում, հիդրոմեկուսացում                |                                                                        | 110 օր                        |
| 15       | Այլ աշխատանքներ                                                                |                                                                        | 120 օր                        |
| 16       | Շինարարի մաքրում և հեռացում                                                    |                                                                        | 12 օր                         |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |                                                                                |                                                                        | 6 ամիս                        |

| ԶՓ<br>Հ/Հ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                       | Համաձայն նախագծի<br>Աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունը և պայմանները տրված են նախագծային փաստաթղթերում: |

|   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2 | <p>ջրափարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - «Արագափ-1» ջրհան կայանի երկրորդ գոյրու աջ հեռացնող ջրափարի վերակառուցման</p> | <p>Անհրաժեշտ է համագործակցել շահագործող կազմակերպության հետ և կազմել աշխատանքների իրականացման գրաֆիկ:</p> <p><b>Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացնել ոռոգման շրջանից դուրս:</b></p> <p>Անհրաժեշտ է Աշխատանքների իրականացման գրաֆիկը ներկայացնել պատվիրատուին:</p> | <p>6 ամիս- ոչ ուշ քան 15.12.2025թ.</p> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

## ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե  
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
Հ/Հ 900011567386  
ՀՎՀՀ 02555816  
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար




Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Կառավարություն

## ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էյջ-Էյ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ  
ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23փ., 22/12  
044071070  
Ակբա Բանկ ԲԲԸ Արարատ մ/ճ  
Հ/Հ 220013334424000  
ՀՎՀՀ 00166746



argam-galstyan@rambler.ru

Տնօրեն

Ա. ԳԱԼՍՅԱՆ

Կ.Տ. /ստորագրություն/

**\*\* Եթե պայմանագրով նախատեսված «Գումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կապարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:**

« 18 » Երեւնի  
Հավելված N 2.1  
2024թ. կնքված  
ՁԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-24/5-Ա-1 ծածկագրով պայմանագրի

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները**

### **ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2 - ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - «ԱՐԱԶԱՓ-1» ՋՐՀԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՏՈՒ ԱՋ ՀԵՌԱՅՆՈՂ ՋՐԱՏԱՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ**

«Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2106-Ն որոշման N1 հավելվածի համաձայն՝ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնանորոգման, կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է, որ մասնակիցն ունենա **Շինարարության իրականացման (ծածկագիր՝ 03) լիցենզիա՝**

**- «հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիրով (ներդիրի ծածկագիր՝ 07):**

Միաժամանակ, հաշվի առնելով հիմնանորոգման (կառուցման) օբյեկտի բարդությունն ու ռիսկայնությունն՝ անհրաժեշտ է, որ մասնակից կազմակերպությունն ունենա համապատասխան լիցենզիայի առնվազն 2-րդ դաս:

#### **1. Կառուցվածքների երաշխիքային սպասարկման ժամկետներ՝**

- 1) Հավաքովի երկաթբետոնե կոնստրուկցիա – 20 տարի,
- 2) Պողպատե փականներ 20-25 տարի:

Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

#### **2. Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետները՝**



- 3) ցեմենտ – 1 տարի,
- 4) պողպատ – 50 տարի,
- 5) պոլիէթիլեն – 50 տարի,
- 6) բիտում – 5 տարի:

### 3. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ոռոգման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

|                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները | Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

| Սարքերի և սարքավորումների ցանկը                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | Խորքային սահող փական 'ԴՇ' 40-100 , 12 հատ (1 հատի քաշը՝170 կգ) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                         | Մակերևութային հարթ սահող փական 'ՈՇ' 1,0x1,0, 1,2 մ             |
| Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:<br>Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար: |                                                                |

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե  
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
Հ/Հ 900011567386  
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էյջ-Էյ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ  
ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23փ., 22/12  
044071070

Ակրա Բանկ ԲԲԸ Արարատ մ/6

Հ/Հ 220013334424000

ՀՎՀՀ 00166746

argam-galstyan@rambler.ru

Տնօրեն

Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Կ.Տ.Նստրագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի                                    |                                                                                                |                                                          |                                                                                   |            |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| հրավերի<br>նախատեսված<br>չափաբաժնի<br>համարը | գնումների<br>պլանով<br>նախատեսված<br>միջանցիկ<br>ծածկագիրը՝<br>ըստ ԳՄԱ<br>դասակարգման<br>(CPV) | անվանումը                                                | դիմա վճարումները նախատեսվում է իրականացնել<br>2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |            |            |
|                                              |                                                                                                |                                                          | նոյեմբեր                                                                          | դեկտեմբեր  | Ընդամենը   |
| 2                                            | 45231132/516                                                                                   | ջրատարների<br>վերականգնման<br>շինարարական<br>աշխատանքներ | 17 100 000                                                                        | 17 100 000 | 17 100 000 |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս: 2025 թվականի ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու դեպքում կկնքվի համաձայնագիր:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

Հ/Հ 900011567386

ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

ՎԱՋԱՐՅԱՆ

Կնքում/Ստորագրում:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էյջ-Էյ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23փ., 22/12

044071070

Ակրա Բանկ ԲԲԸ Արարատ մ/6

Հ/Հ 220013334424000

ՀՎՀՀ 00166746

argam-galstyan@rambler.ru

Տյոնեն

Վ. ԳԱԼՍՅԱՆ

Կ.Տ./ստորագրություն/



Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ  
«        » «        » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարված աշխատանքների |                                                  |                                                            |         |                                                            |         |                                                                                                                                       |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | անվանումը             | տեխնիկական<br>բնութագրի<br>համառոտ<br>շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը                                        |         | կատարման ժամկետը                                           |         | Վճարման<br>ենթակա<br>գումարը<br>/հազար<br>դրամ/<br><br>Վճարման<br>ան<br>ժամկե<br>տը<br>/ըստ<br>վճարմ<br>ան<br>ժամա<br>նակա<br>ցույցի/ |
|   |                       |                                                  | ըստ<br>պայմանագրով<br>հաստատված<br>գնման<br>ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ<br>պայմանագրով<br>հաստատված<br>գնման<br>ժամանակացույցի | փաստացի |                                                                                                                                       |
|   |                       |                                                  |                                                            |         |                                                            |         |                                                                                                                                       |
|   |                       |                                                  |                                                            |         |                                                            |         |                                                                                                                                       |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և  
դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի

անունը  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |                |                     |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը<br>(փաստացի) |
|           |                |                     |
|           |                |                     |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն