

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/29Շ**

ք. Երևան

« 13 » « 09 » 2021 թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարի փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արհովշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Մ-13, /-Մ-2/-Անգեղակոթ-Նախիջևանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ8+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն օրացուցային գրաֆիկի (Հավելված N 2):

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն **100** տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **3 (երեք) տարին**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **18 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ

վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇխԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **938 000 000 (իննը հարյուր երեսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 156 333 333 (մեկ հարյուր հիսունվեց միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>31</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

<sup>31</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սղանձված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց արևմազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը

միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:


8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղարի փոխարինող

Ա. Ազատյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովշին» ՍՊԸ  
ՀՀ Արարատի մարզ, Սայաթ-Նովա  
համայնք Մասիս-Ռանչպար խճ. 3  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1150007143333380  
ՀՎՀՀ 00110978  
Տնօրեն  
Մ. Գրիգորյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրության համաձայն դրույթներ:

**ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ  
 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**Մ-13, /-Մ-2/-Անգեղակոթ-Նախիջևանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ8+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ**

/<< հազ. դրամ/

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային ծածկի քանդում բուլդոզերով, բարձում էքսկավատորով/1.0մ <sup>3</sup> /	մ <sup>3</sup>	4940	1.525	7533.919
2	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	9880	0.566	5589.682
				<b>1.Ընդամենը</b>	<b>13 123.601</b>
<b>II</b>	<b>Հողային աշխատանքներ</b>				
	Հողային աշխատանքներ փափուկ գրունտներում				
1	II33վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ <sup>3</sup>	860	0.41	352.573
2	Նույնը IV6գ գրունտը	մ <sup>3</sup>	100	0.754	75.434
3	II33վ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.0մ <sup>3</sup> /, բարձում	մ <sup>3</sup>	2480	0.488	1209.901
4	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	4340	0.566	2455.387
5	Նույնը IV6գ գրունտը	մ <sup>3</sup>	1190	0.771	917.183
6	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	2380	0.566	1346.502
7	Լիցքի խտացում պնևմոզոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ <sup>3</sup>	960	0.623	598.227
8	Կողային առուների ակոսահանում/II33վ/	մ <sup>3</sup>	2050	2.197	4504.74
9	Կողային առուների ամրացում գլաբարերով /ավազակուպիճ h=10սմ/	մ <sup>2</sup>	2235	4.173	9327.739
	Հողային աշխատանքներ ժայռային գրունտներում/				0
1	VIII 20բ գրունտի պայթեցում պայթանցքային լիցքերով 0.5-1.0մ պայթանցքի խորությամբ	մ <sup>3</sup>	2550	3.341	8520.182
2	Նախօրոք փխրեցված VIII 20բ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ <sup>3</sup>	430	0.754	324.368
3	Նախօրոք փխրեցված VIII 20բ գրունտի մշակում էքսկավատորով /1,0մ <sup>3</sup> /, բարձում ա/հնքնաթափերի վրա)	մ <sup>3</sup>	2120	1.255	2659.551
4	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	5724	0.566	3238.395
5	Լիցքի խտացում վիբրոզոնով, մեկ հետքով 4անցումով, 40սմ շերտի հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	430	0.193	82.855
6	Կողային առուների ակոսահանում/VIII 20բ /	մ <sup>3</sup>	750	2.197	1648.076

		2.Ընդամենը			37 261.111
<b>III</b>	<b>Ծածկի կոնստրուկցիան</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	7671.1	4.887	37487.37
2	Խճավազային շերտ C5 h=16սմ	մ2	50487	1.509	76169.035
3	խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	48620	5.231	254341.19
4	Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ2	48620	4.801	233411.86
		3.Ընդամենը			601 409.455
<b>IV</b>	<b>Ուղիներ , մուտքեր</b>				
1	Խճավազային շերտ C5 h=16սմ	մ2	6196	1.509	9347.819
2	Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	6196	5.23	32412.547
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ2	6196	3.362	20829.379
4	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3 մ3	7.16	4.887	34.99
5	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1զծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	զծ.մ	159.1	31.879	5071.98
6	Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում B20դասի բետոնից	մ3	13.6	100.91	1372.373
7	d=325մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով-139զծ. մ	մ2	141.8495	1.804	255.877
8	Մետ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	51	1.255	63.98
		4.Ընդամենը			69 388.944
<b>V</b>	<b>Ջրընդունիչների տեղադրում 44 զծմ</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ	մ3	3.256	4.887	15.912
2	Մետաղական d=530մմ կիսախողովակի տեղադրում 1զծ.մ=45.15կգ; δ=7մմ	զծ.մ	44	41.026	1805.27
3	ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	36.52	1.82	66.476
4	Միացման միաձույլ բետոն B20	մ3	1.4	58.74	82.237
5	Մետաղական ցանց	տոն	1.25554	277.393	348.278
	L50x50x5մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1զծմ-3.77կգ Ամրան Φ20մմ A500c-2.47կգ	զծ.մ տոն	88 0.92378	3.231 409.969	284.289 378.721
		5.Ընդամենը			2 981.039
<b>VI</b>	<b>Կողնակներ</b>				
1	Ցամաքուրդային գրունտի/III կարգ/բարձում	մ3	4072.284	0.549	2237.144
2	Ցամաքուրդային գրունտի/III կարգ/ տեղափոխում 7.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	տոն	7940.9538	0.566	4492.652
3	Կողնակների հարթեցում/15252մ2/ և խտացում պննմոզիդոնով մեկ հետքով 4անցումով , ջրի տարածումով	մ3	4072.284	0.623	2537.656
		6.Ընդամենը			9 267.452
<b>VII</b>	<b>Մայթեր</b>				
1	Ավազակոպճային հիմք h=10սմ	մ3	142.6	4.887	696.862
2	Բետոնե սալիկների տեղադրում,	մ2	1426	7.437	10604.932
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափի բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	2021	13.267	26811.795
4	Հավաքովի բետոնե եզրաշար 10x20սմ	զծ.մ	1901	6.379	12126.704
5	Ներդիր դետալների պատրաստում և տեղադրում	տոն	2.526	310.265	783.728
	Նէ -10x120	տոն	1.460	1129.12	1648.516
	Ն. Է ամրան Ø12մմ AIII	տոն	1.066	783.861	835.596
6	Պողպատե բազրիքների իրականացում, ներկումով	տոն	9.648	44.031	424.808
7	" 60x60x1,5 մմ L=2680 մ, P=6270 կգ;	զծ. մ	2680	3.026	8108.532
8	" 40x25x1.5 մմ L=2174 մ,P=3378 կգ;	զծ. մ	2174	1.369	2976.851

		7.Ընդամենը			65 018.324
<b>VIII</b>	<b>Բետոնե վաքեր 30x34 սմ</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	125.58	4.887	613.688
2	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի-1932զծ.մ	հատ	644	49.491	31872.503
3	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	2434.32	1.255	3053.867
4	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ /անվտանգության բազրիքներ	զծ.մ	966	7.543	7286.954
		8.Ընդամենը			42 827.012
<b>IX</b>	<b>Թեքուղիներ</b>				
1	Հարթեցնող շերտ ավազից h-5սմ	մ3	4.8	3.887	18.655
2	Բետոնե հիմքի պատրաստում h=10սմ B15 դասի բետոնից	մ3	9.6	48.331	463.98
3	Թեքահարթակների երեսապատում բազալտե սալիկներով h=3սմ	մ2	96	14.419	1384.187
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	288	13.267	3820.78
		9.Ընդամենը			5 687.602
<b>X</b>	<b>Մետաղական խողովակներ d=530մմ Պ434+42, Պ436+12, Պ438+22, Պ440+22, Պ472+19</b>				
1	Հողային աշխատանքներ 33վՈ կարգի բնահողերում հունի ուղղման համար/տեղափոխում բուլդոզերով 50մ	մ3	45.6	0.41	18.695
2	Հողային աշխատանքներ IV6գ կարգի բնահողերում հունի ուղղման համար/տեղափոխում բուլդոզերով 50մ	մ3	10.1	0.754	7.619
3	Հողային աշխատանքներ 33վՈ կարգի բնահողերում փոսորակի փորման համար	մ3	28.7	0.369	10.59
4	Հողային աշխատանքներ IV6գ կարգի բնահողերում փոսորակի փորման համար	մ3	7	0.607	4.247
5	Խճային հիմք h-20սմ	մ3	4.4	9.626	42.355
6	Ավազակոպճային հիմք h=10սմ	մ3	1.7	4.887	8.308
7	Մետաղական d=530մմ խողովակի տեղադրում 1զծ.մ=90.3կգ; ծ=7մմ	զծ.մ	55.7	78.776	4387.798
8	Գլխամասի միաձույլ բետոն/հիմք և իրան/ B20	մ3	3.99	100.91	402.63
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20	մ3	1.11	72.536	80.515
10	Ջրհորի միաձույլ բետոն B20	մ <sup>3</sup>	5.76	69.968	403.014
11	Մետաղական ցանց	տոն	0.1251492	277.392	34.715
	L63x63x5մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1զծմ-4.81 կգ	զծ.մ	5.043	3.776	19.041
	L50x50x5մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1զծմ-3.77կգ	զծ.մ	4.96	3.231	16.024
	Ամրան 14 AI 1զծմ-1.208կգ	տոն	0.0821932	792.278	65.12
12	խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով- 52.7զծ. մ	մ2	87.70334	1.82	159.643
13	Հետադարձ լիցք 33վՈ կարգի բնահողերով	մ3	6.1	0.689	4.201
14	Հետադարձ լիցք IV6գ կարգի բնահողերով	մ3	2.1	0.754	1.584
15	Ավելորդ Ո33վ գրունտի մշակում էքսկավատորով /1.0մ3/, բարձում	մ3	68.2	0.402	27.401
16	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	119.35	0.566	67.523
17	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	15	0.607	9.101
18	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	30	0.566	16.973
		10.Ընդամենը			5 787.097
<b>XI</b>	<b>Ե/բ խողովակների, հենապատերի, կամրջի վերանորոգում և վերակառուցում</b>				

	Կմ0+005.0 Ø0.6մ մետ խողովակ, մուտքը աջից				
1	խողովակի մուտքի մաքրում գրունտից 0.65մ <sup>3</sup> շերտիով էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ տեղափոխում լցակայան 7.0կմ	մ <sup>3</sup>	2	0.525	1.05
2	Մուտքի և ելքի բետոնե գլխադիրների վերին մակերևույթների նորոգում ցեմ. ավազային շաղախով	տոն	3.5	0.566	1.98
3	ԿՄ 0+445.0 Ø1.0մ նոր ե/բ խողովակ, մուտքը աջից	մ <sup>2</sup>	1.2	1.845	2.214
1	Փսորակի փորման հողային աշխատանքներ 1,0մ <sup>3</sup> շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողքի կուտակումով հատազա հետլիցքի համար IV6գ	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	319	0.607	193.555
2	Գոյություն ունեցող N13 համարի ե/բ բլոկների կազմատում 5տ բարձողությամբ ամբարձիչով: Բարձում ինքնաթափ	մ <sup>3</sup>	7.56	35.028	264.81
3	տեղափոխում լցակայան 7.0կմ	տոն	18.9	0.566	10.693
4	Փսորակի փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով՝ կրկնակի զցումով, կողքի կուտակումով հատազա հետլիցքի համար IV6գ/	մ <sup>3</sup>	56.7	6.404	363.091
5	Ավազակույծային նախապատրաստական շերտ h=10սմ/песчано-	մ <sup>3</sup>	2.7	5.854	15.807
6	Օղակների հիմքի միաձույլ բետոն B15	մ <sup>3</sup>	10.1	56.1	566.612
7	N13 համարի ե/բ խողովակի բլոկների տեղադրում (P1=1,05տ):	հատ	18	105.059	1891.056
8	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B20	մ <sup>3</sup>	10.2	9.897	100.946
9	քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտում	մ <sup>2</sup>	102.2	1.255	128.21
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով, խտացումով	մ <sup>3</sup>	375.7	0.754	283.407
	Կմ1+892.4 Ø0.5մ ե/բ խողովակ, մուտքը աջից				
1	խողովակի մուտքի մաքրում գրունտից 0.65մ <sup>3</sup> շերտիով էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ տեղափոխում լցակայան 7.0կմ	մ <sup>3</sup>	4.5	0.525	2.361
2	Մուտքում և ելքում գլխամասերի իրականացման համար փսորակների փորում 0.65մ <sup>3</sup> շերտիով էքսկավատորով, գրունտի պահեստավորում	տոն	7.875	0.566	4.455
3	գլխամասի իրականացման համար նախապատրաստական շերտ խճով	մ <sup>3</sup>	3.8	0.631	2.399
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B20	մ <sup>3</sup>	0.55	12.693	6.981
5	Հետադարձ լիցք 33վ/կարգի բնահողերով	մ <sup>3</sup>	4.68	100.91	472.258
6	Կմ3+580.0 Միաձույլ բետոնե վերին հենապատ աջից, L=60.0+4.0մ, հմիջ. =2.0մ	մ <sup>3</sup>	3.8	0.689	2.617
1	Հենապատի երկայնքով խրամուղու փորում ձեռքով, գրունտի կույտավորում IV6գ	մ <sup>3</sup>	9.6	1.878	18.026
2	30% բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. վրա: IV6գ	տոն	5.04	0.935	4.711
3	Հենապատի խողոցների լրացում միաձույլ բետոնով, B20, F100	մ <sup>3</sup>	2.5	58.425	146.062
4	Հենապատի իրանում հորիզոնական հորատանցքերի հորատում գայլիկոնման միջոցով L=0.2մ, d=0.03մ	հատ	320	1.238	396.194
5	Հենապատի իրանում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում L=0.32մ:	տոն	0.162	900.267	145.843
6	Հենապատի իրանի վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով B20 , F200, հմիջ. =15սմ, ամրանի պարունակությունը Ø10մմ AIII=1182.4կգ:	մ <sup>3</sup>	24	80.149	1923.575
	Ամրան AIII	տոն	1.1824	792.278	936.79
	Կմ3+637.0 Քարային շարվածքով վերին պարիսպ աջից, L=4.0+39.0մ, հմիջ. =2.4մ (տե՛ս գծ. N03)				
1	Հենապատի երկայնքով խրամուղու փորում ձեռքով, գրունտի կույտավորում, IV6գ	մ <sup>3</sup>	6.45	1.878	12.111

2	30% բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. վրա: IV6գ	տոն	3.38625	0.935	3.165
3	Հենապատի խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով, B20, F100	մ3	3.5	58.425	204.486
4	Հենապատի իրանում հորիզոնական հորատանցքերի հորատում գայլիկոնման միջոցով L=0.2մ, d=0.03մ:	հատ	206	1.238	255.05
5	Հենապատի իրանում պողպատե խարխիսների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում L=0.32մ:	տոն	0.104	900.267	93.628
6	Հենապատի իրանի վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով B20 , F200, հմիջ. =20սմ, ամրանի պարունակությունը	մ3	24.94	80.149	1998.915
	Ø10 AIII=1843.1կգ:	տոն	1.8431	784.615	1446.124
	Կմ3+682.0 Միաձույլ բետոնե պարիսպ աջից, L=6.5+5.5մ, հմիջ. =2.0մ				
1	Պատի վերանորոգում ցեմ. ավազային շաղախով M200 հմիջ. =5սմ՝ նախապես մետաղական ցանցի տեղադրումով, (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.0475տ:	մ2	24	5.838	140.111
	Կմ3+708.6 Քարային շարվածքով վերին հենապատ աջից, L=30.0մ, հմիջ. =2.0մ)				
1	Հենապատի երկայնքով խրամուղու փորում ձեռքով, գրունտի կույտավորում, IV6գ	մ3	4.5	1.878	8.449
2	30% բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. վրա: IV6գ	տոն	2.3625	0.935	2.208
3	Հենապատի խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով, B20, F100	մ3	1.8	58.429	105.172
4	Հենապատի իրանում հորիզոնական հորատանցքերի հորատում գայլիկոնման միջոցով L=0.2մ, d=0.03մ:	հատ	150	1.238	185.716
5	Հենապատի իրանում պողպատե խարխիսների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում L=0.32մ:	տոն	0.0758	901.087	68.302
6	Հենապատի իրանի վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով B20 , F200, հմիջ. =15սմ	մ3	22.5	80.149	1803.351
	Ø10մմ AIII=1108.5կգ:	տոն	1.1085	784.615	869.746
	Կմ3+746.5 Միաձույլ բետոնե ցանկապատ աջից, L=42.0մ, հմիջ. =1.0մ				
1	Հենապատի խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով, B20, F100	մ3	0.2	58.429	11.686
2	Պատի վերանորոգում ցեմ. ավազային շաղախով հմիջ. =5սմ՝ նախապես մետաղական ցանցի տեղադրումով, (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.0832տ:	մ2	42	5.838	245.194
	Կմ3+820.0 Միաձույլ բետոնե ցանկապատ աջից, L=50.0մ, հմիջ. =1.8մ				
1	Հենապատի խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով, B20, F100	մ3	0.5	58.429	29.214
2	Պատի վերանորոգում ցեմ. ավազային շաղախով հմիջ. =5սմ՝ նախապես մետաղական ցանցի տեղադրումով, (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.0832տ:	մ2	90	5.838	525.416
	Կմ3+900 Միաձույլ բետոնե հենապատ աջից, L=33մ, հմիջ. =2.8մ				
1	Պատի վերանորոգում ցեմ. ավազային շաղախով M200 հմիջ. =5սմ՝ նախապես մետաղական ցանցի տեղադրումով, (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.183տ:	մ2	92.4	5.838	539.427
	Կմ 3+955-ում վերին հենապատի կառուցում L=30մ /Строительство новой верховой подпорной стены L=30м; км3+955				
1	Նոր հենապատի կառուցման համար գոյություն	մ3	13.5	11.701	157.957

	ունեցող քարերի ( $\leq 0,3\text{մ}$ ) կազմատում ձեռքով				
2	ձեռքով բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7կմ:	տոն	28.35	0.935	26.5
3	Հենապատերի կառուցման համար փոսորակի փորում 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորրով կույտավորում հետլիցքի համար II(33վ)	մ3	72.4	0.365	26.47
4	Փոսորակի վերջնամշակում ձեռքով II(33վ)	մ3	7.3	2.197	16.041
5	Ավազակոպային շերտ $h=20\text{սմ}$	մ3	9.5	5.854	55.616
6	Հենապատերի հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնից B20	մ3	42	58.74	2467.095
7	Հենապատի իրանների իրականացում B20 բետոնից	մ3	36	60.405	2174.574
8	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում 2 շերտ ուրբերով բիտումի մածուկով ( $d=2,0\text{սմ}$ ):	մ2	5.2	9.183	47.753
9	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	104.2	1.255	130.719
10	Ցամաքուղի իրականացում	գծ.մ	30	7.814	234.42
11	Ցամաքուղային $\varnothing 100$ մմ պոլիէթիլենային խողովակներ	գծ.մ	16.8	2.378	39.947
12	Հետադարձ լիցք էքսկավատորրով/0.65մ3/ջրումով և խտացմամբ	մ3	79.7	0.943	75.151
	Կմ4+147.0 Բետոնե հավաքովի բլոկներով հենապատ ձախից, $L=17\text{մ}$ , հմիջ. $=2.5\text{մ}$				
1	Հենապատի բետոնե բլոկների կարերի լրացում ցեմ. ավազային շաղախով M200:	մ3	0.5	46.597	23.299
2	Հենապատի վրայից բուսահողի մաքրում ձեռքով	մ3	0.85	1.878	1.596
3	ձեռքով բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7կմ վրա:	տոն	1.02	0.935	0.953
4	Հենապատի վրա միաձույլ բետոնե կալպակի իրականացում (B20, F200)՝ չափ $0.2 \times 0.5 \times 17\text{մ}$ :	մ3	1.7	66.817	113.588
5	Պատի վերանորոգում ցեմ. ավազային շաղախով M200 հմիջ. $=5\text{սմ}$ նախապես մետաղական ցանցի տեղադրումով, (100x100)մմ $\varnothing 4$ Եր- I, $P=0.084\text{տ}$ :	մ2	42.5	5.838	248.113
	Կմ4+299.0 $\varnothing 1.0\text{մ}$ ե/բ խողովակ, մուտքը աջից				
1	խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորրով, բարձում ավտոինքնաթափ	մ3	6.8	0.525	3.568
2	տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռավորության վրա:	տոն	11.9	0.566	6.733
3	խողովակի միջի գրունտի մաքրում ձեռքով, կույտավորում, բարձում ավտոինքնաթափ և	մ3	1.5	1.878	2.816
4	ձեռքով բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռավորության վրա	տոն	2.625	0.935	2.454
5	բլոկների կարերի լրացում ցեմ. ավազային շաղախով M200	մ3	0.64	46.597	29.822
6	Մուտքի գոյություն ունեցող բետոնե գլխամասի կազմատում պնևմատործիքով, բեկորների բարձում 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորրով ավտոինքնաթափ վրա	մ3	1.8	25.336	45.605
7	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	4.14	0.566	2.342
8	գլխամասերի իրականացման համար փոսորակների փորում 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորրով, գրունտի պահեստավորում IV6գ	մ3	6.4	0.631	4.041
9	գլխամասի իրականացման համար նախապատրաստական շերտ խճով:	մ3	0.41	12.693	5.204
10	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B20	մ3	8.2	100.91	827.46

11	Ելքի գլխամասի հավաքովի բետոնե բլոկների կարերի լրացում ցեմ. ավազային շաղախով M200:	մ3	0.3	46.597	13.979
12	Ելքի գլխամասի վերանորոգում ցեմ. ավազային շաղախով M200 հմիջ. =5սմ	մ2	10	3.181	31.814
13	Հետադարձ լիցք բնահողերով	մ3	6.4	1.091	6.979
	Կմ4+299.0 Ø1.0մ ե/բ խողովակ, մուտքը աջից				
1	Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շերտփով էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ	մ3	1.2	0.525	0.63
2	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	2.1	0.566	1.188
3	Ե/բ խողովակի կարերի լրացում ցեմ. ավազային շաղախով M200:	մ3	0.8	46.597	37.278
4	Մուտքում գլխամասի աճեցում միաձույլ բետոնով B20, F100, չափ 4.0x0.6x0.4մ:	մ3	0.96	100.91	96.873
	Կմ5+653.0 2.0x2.0մ ուղղանկյուն ե/բ խողովակ, մուտքը աջից				
1	Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շերտփով էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ	մ3	4.5	0.525	2.361
2	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	7.875	0.566	4.455
3	Խողովակի միջի գրունտի մաքրում ձեռքով, կույտավորում	մ3	6	1.878	11.266
4	բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռավորության վրա	տոն	10.5	0.935	9.815
5	Ե/բ խողովակի կարերի լրացում ցեմ. ավազային շաղախով M200:	մ3	1.2	46.597	55.916
6	Խողովակի գլխադիրների միջաձույլ բետոն B20	մ3	4.58	60.405	276.654
7	Խողովակի մուտքի վերանորոգում ցեմ. ավազային շաղախով M200, Հմիջ. =4սմ:	մ2	15	2.755	41.325
8	Ելքի թևերի հավաքովի բետոնե բլոկների կարերի լրացում ցեմ. ավազային շաղախով M200:	մ3	0.5	46.597	23.299
	Կմ6+300.0 Ø1.0մ ե/բ խողովակ, մուտքը աջից				
1	Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շերտփով էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա:	մ3	15	0.525	7.871
2	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	26.25	0.566	14.851
3	Խողովակի միջի գրունտի մաքրում ձեռքով, կույտավորում	մ3	4.5	1.878	8.449
4	բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	7.875	0.935	7.361
5	Ե/բ խողովակի կարերի լրացում ցեմ. ավազային շաղախով M200:	մ3	0.64	46.597	29.822
6	Ելքի գոյություն ունեցող բետոնե գլխամասի կազմատում պնևմագործիքով, բեկորների բարձում 0.65մ3 շերտփով էքսկավատորով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	1.2	25.336	30.403
7	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	2.76	0.566	1.561
8	գլխամասերի իրականացման համար փոստրակների փորում 0.65մ3 շերտփով էքսկավատորով, գրունտի պահեստավորում IV6գ	մ3	9.5	0.631	5.998
9	գլխամասի իրականացման համար նախապատրաստական շերտ խճով:	մ3	0.46	12.693	5.839
10	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B20	մ3	8.2	100.91	827.46
11	Հետադարձ լիցք բնահողերով	մ3	9.5	1.091	10.36
	Կմ7+054.0 Ø1.5մ ե/բ խողովակ, մուտքը աջից				
1	Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շերտփով էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ	մ3	4.5	0.525	2.361

2	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	7.875	0.566	4.455
3	Խողովակի միջի գրունտի մաքրում ձեռքով, կույտավորում	մ3	3.5	1.878	6.572
4	բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	6.125	0.935	5.725
5	Մուտքի գոյություն ունեցող բետոնե գլխամասի կազմատում պնևմագործիքով, բեկորների բարձում 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	1.5	25.336	38.004
6	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	3.45	0.566	1.952
7	գլխամասերի իրականացման համար փոսորակների փորում 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորով, գրունտի պահեստավորում IV6գ	մ3	9.5	0.631	5.998
8	գլխամասի իրականացման համար նախապատրաստական շերտ խճով:	մ3	0.46	12.693	5.839
9	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B20	մ3	11.95	100.91	1205.872
10	Հետադարձ լիցք բնահողերով	մ3	9.5	1.091	10.36
	Կմ6+963.0 Սրբատաշ բազալտե շարվածքով ցանկապատ ձախից, L=60.0մ, հմիջ. =1.2մ				
1	Հենապատի խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով, B20, F100	մ3	1.2	58.429	70.115
2	Հենապատի վրայի ե/բետոնե թասակների մասնակի վերանորոգում ցեմ. ավազային շաղախով M200, հմիջ.=5սմ:	մ2	32	3.181	101.804
	Կմ 6+602,5 կամարային կամուրջ				
1	Պարապետների վրայի գրունտի մաքրում ձեռքով	մ3	0.7	1.878	1.314
2	բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	1.225	0.935	1.145
3	Պարապետների լրացում բազալտե քարերով գոյություն ունեցողին համանման:	մ <sup>2</sup>	12.4	24.77	307.152
4	Պարապետի երկտակ քարերի արանքի լրացում միաձույլ բետոնով	մ3	0.9	46.597	41.937
5	Թասակների իրականացում գոյություն ունեցողին համանման	զծ.մ	27.8	7.461	207.428
1	Գաբիոնային շարվածքով երկայնքով խրամուղիների փորում 6գ-IV,բնահողում ձեռքով	մ3	15	4.772	71.581
2	Գլաքարային հիմք ցեմենտե շաղախով	մ3	10	24.811	248.113
3	ցանցապարկերի տեղադրում 1x1x0,5մ չափսի/ցինկապատ/	հատ	24	18.367	440.799
4	6գ I V կարգի բնահողի բարձում/նախօրոք մշակված/ էքս. 0.65մ3 շերտիի տարողությամբ ա/ինք տեղափոխում մինչև 7,0կմ	մ3	15	1.796	26.935
			<b>11.Ընդամենը</b>		<b>27 572.231</b>
<b>XII</b>	<b>Ճանապարհի կահավորում</b>				
	Արգելափակոցներ				
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ)	զծ.մ	970	27.55	26723.422
2	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	380	4.969	1888.153
3	Ճանապարհային նշաններ				
	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զծ. մ	517	5.45195	2818.657358
	բետոն B15	մ3	16.5	43.473	717.306
	Նախազգուշացնող	հատ	82	17.333	1421.346
	Առավելության	հատ	76	17.333	1317.345

	Արգելող	հատ	7	17.333	121.334
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	15	17.333	260.002
	Տեղեկատվության	հատ	3	17.333	52
	Տեղեկատվության	հատ	8	14.185	113.479
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	6	14.185	85.11
4	Երթևեկելի մասի նշագծում , թերմոպլաստով/3մմ հաստությամբ	մ2	2090.02	10.602	22157.973
				<b>12.Ընդամենը</b>	<b>57 676.131</b>
				<b>Ընդհանուրը</b>	<b>938 000.000</b>

\*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

\*\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է

**Չափաբաժին 1՝ Մ-13, /-Մ-2/-Անգեղակոթ-Նախիջևանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ8+000 հատվածում:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարի փոխարինող  
 Ա. Ազատյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արհովշին» ՍՊԸ

ՀՀ Արարատի մարզ, Սայաթ-Նովա  
 համայնք Մասիս-Ռանչպար խճ. 3  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1150007143333380  
 ՀՎՀՀ 00110978

Տնօրեն

Մ. Գրիգորյան



**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1**  
**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**Մ-13, /-Մ-2/-Անգեղակոթ-Նախիջևանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի**  
**կմ0+000-կմ8+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	<b>Լաբորատոր փորձարկումներ</b>	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
1	<b>Հողային, քանդման աշխատանքներ</b>	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
2	<b>Երթևեկային մաս</b>	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
3	<b>Ուղիղներ և մուտքեր</b>	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
4	<b>Ջրահեռացման համակարգ</b>	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 75 օր հետո
5	<b>Մայրեր, թերուղիներ</b>	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
6	<b>Կողնակներ</b>	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո

7	<b>հջատեղերի և մուտքերի կառուցում</b>	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
8	<b>Ճանապարհի կահավորում</b>	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		<b>Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո</b>	<b>Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Նախարարության կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղարի փոխարինող



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արհովշին» ՍՊԸ  
 ՀՀ Արարատի մարզ, Սայաթ-Նովա  
 համայնք Մասիս-Ռանչպար խճ. 3  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1150007143333380  
 ՀՎՀՀ 00110978  
 Տնօրեն  
 Մ. Գրիգորյան



\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:



Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն