ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/144-1»

ք. Երևան «14» «11» 2022թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի պաշտոնակատար Ի.Օսիպյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ.Տիգրանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է մինչև 26969798.83 (քսանվեց միլիոն ինը հարյուր վաթսունինը հազար յոթ հարյուր իննսունութ դրամ ութ հարյուր երեսուն լումա) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 25-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,18 (զրո ամբողջ տասնութ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 3 (երեք) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը

միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Սույն պայմանագրով նախատեսնված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը**:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Երևանի քաղաքապետարան	ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ ՍՊԸ
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1	Հասցե ք. Երևան, Վերին Անտառային
Կենտրոնական գանձապետարան	136/1Բանկը Բիբլոս Բանկ Արմենիա ՓԲԸ
ՀՀ 900052476331	Հ/Հ 2140006237250100
ՀՎՀՀ 02593108	ՀՎՀՀ 02847373
Ի.Օսիպյան ----------------	Գ.Տիգրանյան----------------
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված թիվ 1
«14» « 11 » 2022 թ. կնքված
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/144-1 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգում/4-րդ թղմ., 49 շենքի հետնամաս

NN	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը /հազ. Դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /%-ներով/
1	2	3	4	5	6	7	8
		Հենապատի կառուցման աշխատանքներ					
		Հատված 3՝ կտրվածք 3-3, L=16.80 մ.					
1	E1-1553	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	$մ^3$	4.500	11.18000	50.31000	24.22%
2	Շուկա	VII կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատոր-հիդրոմուրճով	$մ^3$	178.000	8.60000	1530.80000	
3	E1-1596	Մշակված 7-րդ կարգի գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	$մ^3$	132.000	2.58000	340.56000	
4	C310-13	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13 կմ	տն	343.2	3.18200	1092.06240	
5	E1-962 գ-1,2	Գրունտի լրամշակում ձեռքով	$մ^3$	18.200	0.51600	9.39120	
6	E1-1638	Հետլիցք տեղի գրունտով բուլդոզերով	$մ^3$	50.500	2.15000	108.57500	
7	E11-6	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 10 սմ հաստ.	$մ^3$	3.200	8.60000	27.52000	
8	E6-22	Հենապատի ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	10.250	55.90000	572.97500	
9	շուկա	Ф14A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	380.520	0.34400	130.89888	
10	շուկա	Ф8Ac-1 ամրանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	136.300	0.34400	46.88720	
11	E6-92	Հենապատի ե/բետոնե իրանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	15.370	55.90000	859.18300	

12	շուկա	Փ16A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	536.840	0.34400	184.67296	
13	շուկա	Փ10A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	176.200	0.34400	60.61280	
14	շուկա	Փ8Ac-1 ամրանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	251.360	0.34400	86.46784	
15	E8-27	Հենապատի թիկունքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի մածիկով 2 անգամ	$մ^2$	73.080	0.34400	25.13952	
16	E15-201	Հենապատի ցեմենտավազե սվաղ	$մ^2$	47.000	3.44000	161.68000	
17	E15-603 E15-521	Հենապատի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	$մ^2$	47.00	2.32200	109.13400	
18	E11-221	Հենապատի գլխադիր բազալտե թասակի տեղադրում` 50մմ հաստ.,b=40սմ,16,8գմ	$մ^2$	2.72	17.20000	46.78400	
		Հատված 1` կտրվածք 1-1, L=2.20 մ.			0.00000	5443.65380	
1	Շուկա	VII կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատոր-հիդրոմուրճով	$մ^3$	4.200	14.62000	61.40400	
2	E1-1596	Մշակված 7-րդ կարգի գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	$մ^3$	4.200	3.35400	14.08680	
3	C310-13	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13 կմ	տն	10.9	3.69800	40.38216	
4	E1-962 գ-1,2	Գրունտի լրամշակում ձեռքով	$մ^3$	0.420	0.86000	0.36120	
5	E11-6	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 10 սմ հաստ.	$մ^3$	0.132	8.60000	1.13520	
6	E6-20	Հենապատի բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	0.352	55.90000	19.67680	1.02%
7	E6-92	Հենապատի ե/բետոնե իրանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	0.790	55.90000	44.16100	
8	շուկա	Փ12A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	15.840	0.34400	5.44896	
9	շուկա	Փ8Ac-1 ամրանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	7.820	0.34400	2.69008	
10	E8-27	Հենապատի թիկունքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի մածիկով 2 անգամ	$մ^2$	3.630	2.58000	9.36540	
11	E15-201	Հենապատի ցեմենտավազե սվաղ	$մ^2$	2.640	3.44000	9.08160	

12	E15-603 E15-521	Հենապատի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ^2	2.64	2.58000	6.81120	
13	E11-221	Հենապատի գլխադիր բազալտե թասակի տեղադրում՝ 50մմ հաստ.,b=40սմ,2,2գմ	մ^2	0.88	17.20000	15.13600	
		Հատված 2՝ կտրվածք 2-2, L=6.20 մ.			0.00000	229.74040	
5	E1-1595	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	8.500	11.18000	95.03000	4.29%
2	Շուկա	VII կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատոր-հիդրոմուրճով	մ^3	28.700	4.55800	130.81460	
3	E1-1596	Մշակված 7-րդ կարգի գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ^3	28.700	2.58000	74.04600	
4	C310-13	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13 կմ	տն	93.3	3.01000	280.89320	
5	E1-962 գ-1,2	Գրունտի լրամշակում ձեռքով	մ^3	3.700	0.86000	3.18200	
7	E11-6	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 10 սմ հաստ.	մ^3	0.372	8.60000	3.19920	
6	E6-20	Հենապատի բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	0.992	55.90000	55.45280	
11	E6-92	Հենապատի ե/բետոնե իրանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	3.160	55.90000	176.64400	
12	շուկա	Φ12A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	70.400	0.34400	24.21760	
14	շուկա	Φ8Ac-1 ամրանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	31.400	0.34400	10.80160	
15	E8-27	Հենապատի թիկունքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի մածիկով 2 անգամ	մ^2	13.330	1.72000	22.92760	
16	E15-201	Հենապատի ցեմենտավազե սվաղ	մ^2	10.540	2.58000	27.19320	
17	E15-603 E15-521	Հենապատի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ^2	10.54	1.72000	18.12880	
18	E11-221	Հենապատի գլխադիր բազալտե թասակի տեղադրում՝ 50մմ հաստ.,b=40սմ,6,2գմ	մ^2	2.48	17.20000	42.65600	
		Հատված 4՝ կտրվածք 4-4, L=8.35 մ.			0.00000	965.18660	
1	E1-1553	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ^3	12.000	10.32000	123.84000	11.56%

2	Շուկա	VII կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատոր-հիդրոմուրճով	$մ^3$	74.700	7.74000	578.17800	
3	E1-1596	Մշակված 7-րդ կարգի գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	$մ^3$	61.700	2.58000	159.18600	
4	C310-13	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13 կմ	տն	160.4	3.01000	482.86420	
5	E1-962 գ-1,2	Գրունտի լրամշակում ձեռքով	$մ^3$	8.600	0.86000	7.39600	
6	E1-1638	Հետլիցք տեղի գրունտով բուլդոզերով	$մ^3$	25.000	1.72000	43.00000	
7	E11-6	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 10 սմ հաստ.	$մ^3$	1.600	8.60000	13.76000	
8	E6-22	Հենապատի ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	5.100	55.90000	285.09000	
9	շուկա	Φ14A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	190.260	0.34400	65.44944	
10	շուկա	Φ8Ac-1 ամրանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	67.800	0.34400	23.32320	
11	E6-92	Հենապատի ե/բետոնե իրանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	7.700	55.90000	430.43000	
12	շուկա	Φ16A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	268.400	0.34400	92.32960	
13	շուկա	Φ10A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	88.100	0.34400	30.30640	
14	շուկա	Φ8Ac-1 ամրանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	120.280	0.34400	41.37632	
15	E8-27	Հենապատի թիկունքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի մածիկով 2 անգամ	$մ^2$	36.540	1.72000	62.84880	
16	E15-201	Հենապատի ցեմենտավազե սվաղ	$մ^2$	23.500	2.58000	60.63000	
17	E15-603 E15-521	Հենապատի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	$մ^2$	23.50	1.72000	40.42000	
18	E11-221	Հենապատի գլխադիր բազալտե թասակի տեղադրում՝ 50մմ հաստ.,b=40սմ,8,35գմ	$մ^2$	3.34	17.20000	57.44800	
		Հատված 6՝ կտրվածք 6-6, L=4.0 մ.			0.00000	2597.87596	
1	E1-1553	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	$մ^3$	10.200	6.88000	70.17600	8.56%

2	E1-1595	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	5.800	2.58000	14.96400	
3	Շուկա	VII կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատոր-հիդրոմուրճով	$մ^3$	67.400	7.48200	504.28680	
4	E1-1596	Մշակված 7-րդ կարգի գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	$մ^3$	67.400	2.58000	173.89200	
5	C310-13	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13 կմ	տն	188.0	3.01000	565.88000	
6	E1-962 գ-1,2	Գրունտի լրամշակում ձեռքով	$մ^3$	8.300	0.86000	7.13800	
7	E1-1638	Հետլիցք տեղի գրունտով բուլդոզերով	$մ^3$	10.200	1.72000	17.54400	
8	E11-6	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 10 սմ հաստ.	$մ^3$	0.760	8.60000	6.53600	
9	E6-22	Հենապատի ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	2.440	55.90000	136.39600	
10	շուկա	Φ14A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	90.600	0.34400	31.16640	
11	շուկա	Φ8Ac-1 ամրանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	32.400	0.34400	11.14560	
12	E6-92	Հենապատի ե/բետոնե իրանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	2.760	55.90000	154.28400	
13	շուկա	Φ16A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	268.400	0.34400	92.32960	
14	շուկա	Φ10A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	88.100	0.34400	30.30640	
15	շուկա	Φ8Ac-1 ամրանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	46.800	0.34400	16.09920	
16	E8-27	Հենապատի թիկունքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի մածիկով 2 անգամ	$մ^2$	14.400	1.72000	24.76800	
17	E15-201	Հենապատի ցեմենտավազե սվաղ	$մ^2$	9.000	2.58000	23.22000	
18	E15-603 E15-521	Հենապատի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	$մ^2$	9.00	1.72000	15.48000	
19	E11-221	Հենապատի գլխադիր բազալտե թասակի տեղադրում 50մմ հաստ.,b=40սմ,4գմ	$մ^2$	1.60	17.20000	27.52000	
		Հատված 5՝ կտրվածք 5-5, L=24.20 մ.			0.00000	1923.13200	

1	E1-1553	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ^3	42.000	7.74000	325.08000	
2	Շուկա	VII կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատոր-հիդրոմուրճով	մ^3	216.000	7.74000	1671.84000	
3	E1-1596	Մշակված 7-րդ կարգի գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ^3	177.000	2.58000	456.66000	
4	C310-13	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13 կմ	տն	460.2	3.01000	1385.20200	
5	E1-962 գ-1,2	Գրունտի լրամշակում ձեռքով	մ^3	25.800	0.86000	22.18800	
6	E1-1638	Հետլիցք տեղի գրունտով բուլդոզերով	մ^3	81.000	2.15000	174.15000	
7	E11-6	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 10 սմ հաստ.	մ^3	4.600	8.60000	39.56000	
8	E6-22	Հենապատի ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	14.760	55.90000	825.08400	
9	շուկա	Φ14A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	543.600	0.34400	186.99840	
10	շուկա	Φ8Ac-1 ամրանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	196.100	0.34400	67.45840	35.67%
11	E6-92	Հենապատի ե/բետոնե իրանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	24.320	55.90000	1359.48800	
12	շուկա	Φ16A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	804.800	0.34400	276.85120	
13	շուկա	Φ10A500c ամանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	270.300	0.34400	92.98320	
14	շուկա	Φ8Ac-1 ամրանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	կգ	340.100	0.34400	116.99440	
15	E8-27	Հենապատի թիկունքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի մածիկով 2 անգամ	մ^2	112.500	1.72000	193.50000	
16	E15-201	Հենապատի ցեմենտավազե սվաղ	մ^2	72.600	2.58000	187.30800	
17	E15-603 E15-521	Հենապատի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ^2	72.60	1.72000	124.87200	
18	E11-221	Հենապատի գլխադիր բազալտե թասակի տեղադրում 50մմ հաստ.,b=40սմ,24,2գմ	մ^2	9.68	17.20000	166.49600	
19	E 6-255	Դեֆորմացիոն կարանի իրականացում 5սմ հաստությամբ փայտից 4 տեղ	գմ	14.00	1.72000	24.08000	

20	E6-90	Բետոնե առվակների կառուցում B20 դասի բետոնով /0.042x64/	մ^3	2.700	101.48000	273.99600	
21	E9-122	50x50x5մմ անկյունակե շրջանակով ,Φ18մմ ձողով մետաղական ճաղաշար առվակի վրա	տն	0.090	516.00000	46.44000	
		Բակային մասի ասֆալտապատման աշխատանքներ			0.00000	8017.22960	
1	E1-1130	Բակային տարածքի մակերեսի հարթեցում մեխանիզմով 3-րդ կարգի գրունտում	մ^2	406.000	1.72000	698.32000	11.88%
2	E27-42 E27-42-1	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ^2	406.000	1.03200	418.99200	
3	E27-164-1	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	406.000	2.10700	855.44200	
4	E27-164-2 E27-165-2	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ^2	406.000	1.72000	698.32000	
		Սալվածքի կառուցման աշխատանքներ			0.00000	2671.07400	
1	E27-78	Բետոնե 150*300 մմ եզրաքարի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	գմ	23.500	4.30000	101.05000	2.79%
2	E11-6	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ^3	3.500	5.16000	18.06000	
3	E27-169	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ^2	35.000	3.01000	105.35000	
		նստարաններ			0.00000	0.00000	
1	Շուկա	Նստարանների տեղադրում	հատ	2.000	158.24000	316.48000	
		Աղբամաններ			0.00000		
1	Շուկա	Աղբամանների տեղադրում	հատ	2.000	43.00000	86.00000	
						626.94000	
		Ընդամենը /հազ. դր./				22474.83236	
		ԱԱՀ 20%				4494.96647	
		Ընդհանուր				26969.79883	100.00%

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	ժամկետը**

1	45611300/216	Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգում/4-րդ թղմ., 49 շենքի հետնամաս	դրամ	26969798.83	1	Դավթաշեն վարչական շրջան, 4-րդ թղմ., 49 շենքի հետնամաս	Պայմանագրի կնքման պահից մինչև 25.12.2022թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900005247633
ՀՎՀՀ 02593108

Ի.Օսիպյան ____________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ ՍՊԸ
Հասցե ք. Երևան, Վերին Անտառային 136/1
Բանկը Բիբլոս Բանկ Արմենիա ՓԲԸ
Հ/Հ 2140006237250100
ՀՎՀՀ 02847373

Գ.Տիգրանյան ____________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
«14» « 11 » 2022 թ. կնքված
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/144-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգում/4-րդ թղմ., 49 շենքի հետնամաս	Աշխատանքների սկիզբ է համարվում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու, օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանից,	մինչև 25.12.2022թ ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900052476331
ՀՎՀՀ 02593108

Ի.Օսիպյան ________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ ՍՊԸ
Հասցե ք. Երևան, Վերին Անտառային 136/1
Բանկը Բիբլոս Բանկ Արմենիա ՓԲԸ
Հ/Հ 2140006237250100
ՀՎՀՀ 02847373

Գ.Տիգրանյան ________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 3
«14» « 11 » 2022 թ. կնքված
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/144-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը՝ ըստԳՄԱդասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611300/216	Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգում/4-րդ թղմ., 49 շենքի հետնամաս	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26969798.83	26969798.83	26969798.83

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900052476331
ՀՎՀՀ 02593108

Ի.Օսիպյան________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ ՍՊԸ
Հասցե ք. Երևան, Վերին Անտառային 136/1
Բանկը Բիբլոս Բանկ Արմենիա ՓԲԸ
Հ/Հ 2140006237250100
ՀՎՀՀ 02847373

Գ.Տիգրանյան________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 4
«   » «   » 2022 թ. կնքված
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/144-1 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

____

____

գտնվելու վայրը ______________
հհ ______________________
հվհհ ______________________

Պատվիրատու

____

____

գտնվելու վայրը ______________
հհ______________________
հվհհ______________________

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«   » «   » 20   թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «________________» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ __________
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «   »   «   » 20   թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

____
ստորագրություն

____
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

____
ստորագրություն

____
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.