

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԶԲՄ-ԱՇՁԲ-2023/1**

ք. Երևան

«31» հոկտեմբերի 2023թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրենի Սարգիս Բաղինյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Մաղաքյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1.1 և N 1.2 Հավելվածներով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվներով նախատեսված «ՀՀ Լոռու մարզի Արդվի և Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝

Ֆինանսական միջոցներ նախադեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում՝

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցում»՝ 335 օր,

Չափաբաժին 2՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցում»՝ 400 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհայտ անհնար,

բ) Կապալառուին խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 5 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառու ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին

չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 323,997,600 (երեք հարյուր քսաներեք միլիոն ինը հարյուր իննսունյոթ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 53,999,600 (հիսուներեք միլիոն ինը հարյուր իննսունինը հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 121,412,400 (հարյուր քսանմեկ միլիոն չորս հարյուր տասներկու հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 20,235,400 (քսան միլիոն երկու հարյուր երեսունհինգ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

2-րդ չափաբաժին 202,585,200 (երկու հարյուր երկու միլիոն հինգ հարյուր ութսունհինգ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 33,764,200 (երեսուներեք միլիոն յոթ հարյուր վաթսունչորս հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 80,999,400 (ութսուն միլիոն ինը հարյուր իննսունինը հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:¹

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:² Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով, սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Կապալառուն չունի շինարարական	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով

¹ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելից պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

² Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված

հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 135 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1.1, N 1.2, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝

Կենտրոնական գանձարկում

Պորտի լուստր

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

Վարդի Բաղինյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր Ադոնցի 10

<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163158047783

ՀՎՀՀ 04229683

Մ.Մաղաքյան

(ստորագրություն)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՀՀ Լոռու Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցման»
աշխատանքների կատարման

Չափաբաժին 1

ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցում»

h/h	անվանում	միավոր	ծավալ	ընդ. միավոր	Ընդ.
1	Արդվի ՕԿԶ-ից ՋԴՅ-2				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում Էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	388.000	500	194,000.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում Էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	52.900	700	37,030.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում Էքսկավատորով բարձունով	մ3	197.000	900	177,300.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	12.000	3,800	45,600.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	5.100	12,000	61,200.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	48.000	4,200	201,600.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	144.000	3,000	432,000.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	458.000	50	22,900.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	394.000	500	197,000.000
10	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	920.000	100	92,000.000
11	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ3	8.775	3,800	33,345.000
12	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում Էքսկավատորով բարձունով	մ3	49.725	900	44,752.500
13	Ասֆալտբետոնե ծածկի խճային հիմքի քանդում Էքսկավատորով բարձունով	մ3	117.000	550	64,350.000
14	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	17.550	500	8,775.000

15	Բարձված ասֆալտբետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	339.300	500	169,650.000
16	Խճային հիմնատակի ստեղծում 16սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	585.000	1,360	795,600.000
17	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4.12կգ/մ2, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	2.410	270,000	650,700.000
18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	585.000	4,320	2,527,200.000
19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	585.000	3,150	1,842,750.000
20	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	712.000	2,970	2,114,640.000
21	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	104.000	450	46,800.000
22	Պոլիէթիլեն ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	4,500	9,000.000
23	Հրշեջ հիդրանտ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	58,500	117,000.000
24	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	36,000	72,000.000
25	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	550	3,300.000
26	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	7,500	15,000.000
27	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ Φ80մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	25,000	25,000.000
28	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	550	1,650.000
29	Սողնակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	27,000	27,000.000
30	Պոլիէթիլեն ականոց Φ80մմ, Φ80մմ ազատ կցաշուրթով, Φ80մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	5.000	6,500	32,500.000
31	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x110մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	13.000	2,700	35,100.000
32	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	13.000	7,200	93,600.000

33	Զրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	13.000	7,200	93,600.000
34	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	26.000	300	7,800.000
35	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	13.000	1,620	21,060.000
36	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	13.000	2,700	35,100.000
37	Պոլիէթիլենե անցում D110x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	3,600	10,800.000
38	Միացում Փ110x110մմ/պոլիէթիլենե խողովակների, հանգույցների/	հատ	1.000	900	900.000
39	Միացում Փ90x110մմ/պոլիէթիլենե խողովակների, հանգույցների/	հատ	2.000	900	1,800.000
40	Պողպատե ձևավոր մաս- Փ89մմ տեղադրում	տ	0.007	810,000	5,670.000
41	Պողպատե խողովակ Փ89x3մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.400	3,150	1,260.000
42	Պողպատե կցաշուրթ Փ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	6,300	12,600.000
43	D110մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.712	79,500	56,604.000
44	D25մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.104	63,000	6,552.000
45	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	816.000	36	29,376.000
46	Պոլիէթիլենե Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.204	36,000	7,344.000
47	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	13.000	30,600	397,800.000
48	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.ք. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	1.600	37,800	60,480.000
49	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.007	31,000	217.000
50	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.270	5,400	1,458.000
51	ճանապարհային ե.ք. ծածկի սալեր թուջե մտոցով, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	90,000	90,000.000
52	ԿԱՎ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրակի ծախսով, Vբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	54,000	54,000.000

53	KL-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	37,800	37,800.000
54	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, Նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	3.200	36,000	115,200.000
55	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	31,500	315.000
56	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,400	2,592.000
57	KLԴ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	81,000	81,000.000
58	KL-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	54,000	54,000.000
59	ճանապարհային ե.ք. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մտոցով	հատ	1.000	135,000	135,000.000
60	Աստիճան մետաղական Φ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.020	315,000	6,300.000
61	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.040	720,000	28,800.000
62	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.200	54,000	10,800.000
2	Արդվի ՁԴՀ-2-ից ՁԴՀ-6 - Հողային աշխատանքներ				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	293.500	500	146,750.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	46.000	700	32,200.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	80.360	900	72,324.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	10.500	3,800	39,900.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով V կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.640	12,000	19,680.000
6	Խողովակի Նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	30.000	4,200	126,000.000

7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	90.000	3,000	270,000.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	304.000	50	15,200.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	3.280	500	1,640.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	251.400	500	125,700.000
11	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	940.000	100	94,000.000
12	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ3	6.900	3,600	24,840.000
13	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ3	39.100	900	35,190.000
14	Ասֆալտբետոնե ծածկի խճային հիմքի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ3	92.000	600	55,200.000
15	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	13.800	500	6,900.000
16	Բարձված ասֆալտբետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	266.800	500	133,400.000
17	Խճային հիմնատակի ստեղծում 16սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	460.000	1,500	690,000.000
18	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4.12կգ/մ2, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	1.895	270,000	511,650.000
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	460.000	4,350	2,001,000.000
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	460.000	3,150	1,449,000.000
21	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	340.000	1,980	673,200.000
22	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	120.000	450	54,000.000
23	Պոլիէթիլեն ծունկ Φ90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	3,600	7,200.000
24	Հրշեջ հիդրանտ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	58,500	117,000.000
25	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	36,000	72,000.000

26	Ռետինե միջադիր $\Phi 80$ մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	540	3,240.000
27	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	7,200	28,800.000
28	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 65$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	6,300	6,300.000
29	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ $\Phi 80$ մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.000	24,300	72,900.000
30	Ռետինե միջադիր $\Phi 80$ մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	9.000	540	4,860.000
31	Սողնակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.000	27,000	81,000.000
32	Սողնակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	22,500	22,500.000
33	Պլիեթիլենե ականց $\Phi 90$ մմ, $\Phi 90$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 90$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	8.000	6,300	50,400.000
34	Պլիեթիլենե ականց $\Phi 63$ մմ, $\Phi 63$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 63$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	4,500	4,500.000
35	Պլիեթիլենե գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	15.000	2,250	33,750.000
36	Զրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	15.000	7,200	108,000.000
37	Զրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	15.000	7,200	108,000.000
38	$\Phi 25 \times 15$ մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	30.000	270	8,100.000
39	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	15.000	1,620	24,300.000
40	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	15.000	2,700	40,500.000
41	Պլիեթիլենե անցում D80x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,250	2,250.000
42	Պողպատե ձևավոր մաս- $\Phi 89$ մմ տեղադրում	տ	0.007	810,000	5,670.000
43	Պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 3$ մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.400	3,150	1,260.000
44	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	6,300	12,600.000
45	Ճնշման կարգավորիչ $\Phi 80$ մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	126,000	252,000.000
46	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.340	72,000	24,480.000

47	D25մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ Նյուլթերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.120	63,000	7,560.000
48	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	460.000	36	16,560.000
49	Պոլիէթիլեն Φ 25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ Նյուլթերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.236	36,000	8,496.000
50	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	15.000	30,600	459,000.000
51	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ Նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	4.800	37,800	181,440.000
52	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.021	31,000	651.000
53	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.810	5,400	4,374.000
54	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի 1.5x1.5մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մտոցով	հատ	3.000	90,000	270,000.000
55	KԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,32.7կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ3արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	54,000	162,000.000
56	KԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	37,800	113,400.000
57	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, Նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	3.200	36,000	115,200.000
58	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	31,500	315.000
59	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,400	2,592.000
60	KԼԴ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	81,000	81,000.000
61	KԼ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	54,000	54,000.000
62	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մտոցով	հատ	1.000	135,000	135,000.000
63	Աստիճան մետաղական Φ 16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.050	315,000	15,750.000

64	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.100	720,000	72,000.000
65	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.440	54,000	23,760.000
3	Արդվի ՁԴՅ-6-ից ՁԴՅ-9				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	253.000	500	126,500.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	38.000	700	26,600.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	68.600	900	61,740.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	9.000	3,800	34,200.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.400	12,000	16,800.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	25.400	4,200	106,680.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	76.200	3,000	228,600.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	262.000	50	13,100.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	2.800	450	1,260.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	212.200	450	95,490.000
11	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	776.000	90	69,840.000
12	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ3	5.861	3,600	21,099.600
13	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ3	33.210	800	26,568.000
14	Ասֆալտբետոնե ծածկի խճային հիմքի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ3	78.140	550	42,977.000
15	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	11.721	500	5,860.500
16	Բարձված ասֆալտբետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	226.606	500	113,303.000
17	Խճային հիմնատակի ստեղծում 16սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	390.000	1,500	585,000.000

18	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4.12կգ/մ2, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	1.607	290,000	466,030.000
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	390.000	4,350	1,696,500.000
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	390.000	3,200	1,248,000.000
21	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	300.000	1,990	597,000.000
22	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	88.000	450	39,600.000
23	Պոլիէթիլեն ծունկ Φ90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	3,600	3,600.000
24	Յրշէջ հիդրանտ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	58,500	117,000.000
25	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	36,000	72,000.000
26	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	540	3,240.000
27	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	7,200	14,400.000
28	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	24,300	24,300.000
29	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	540	1,620.000
30	Սողակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	27,000	54,000.000
31	Սողակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	22,500	45,000.000
32	Պոլիէթիլեն ակալոց Φ90մմ, Φ90մմ ազատ կցաշուրթով, Φ90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	6,300	25,200.000
33	Պոլիէթիլեն ակալոց Φ63մմ, Φ63մմ ազատ կցաշուրթով, Φ63մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.000	4,500	13,500.000
34	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	11.000	2,250	24,750.000
35	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	11.000	7,200	79,200.000

36	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	11.000	7,200	79,200.000
37	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	22.000	270	5,940.000
38	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	11.000	1,620	17,820.000
39	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	11.000	2,700	29,700.000
40	Պոլիէթիլենե անցում D80x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,250	2,250.000
41	Պոլիէթիլենե անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,250	2,250.000
42	Պողպատե ձևավոր մաս- Փ89մմ տեղադրում	տ	0.007	810,000	5,670.000
43	Պողպատե խողովակ Փ89x3մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.400	3,150	1,260.000
44	Պողպատե կցաշուրթ Փ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	6,300	12,600.000
45	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Փ90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	4,500	4,500.000
46	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.300	72,000	21,600.000
47	D25մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.088	63,000	5,544.000
48	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	388.000	36	13,968.000
49	Պոլիէթիլենե Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.173	36,000	6,228.000
50	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	11.000	30,600	336,600.000
51	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	3.200	37,800	120,960.000
52	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.014	31,500	441.000
53	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.540	5,400	2,916.000
54	ճանապարհային ե.բ. ծածկի 1.5x1.5մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մոնոցով	հատ	2.000	90,000	180,000.000
55	ԿԱՎ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրակի ծախսով, Vբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	54,000	108,000.000

56	ԿԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	37,800	75,600.000
57	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	3.200	36,000	115,200.000
58	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	31,500	315.000
59	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,400	2,592.000
60	ԿԼԴ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	81,000	81,000.000
61	ԿԼ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	54,000	54,000.000
62	ճանապարհային ե.ք. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մտոցով	հատ	1.000	135,000	135,000.000
63	Աստիճան մետաղական Փ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.030	315,000	9,450.000
64	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.060	720,000	43,200.000
65	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.320	54,000	17,280.000
4	Արդվի Բ-1 ճյուղ-ի Պ4010+40-Պ412+90				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	145.200	500	72,600.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	10.000	700	7,000.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	49.000	900	44,100.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	4.800	3,900	18,720.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով V կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.000	12,000	12,000.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	13.800	4,200	57,960.000

7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	40.800	3,100	126,480.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	150.000	45	6,750.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	2.000	450	900.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	119.500	450	53,775.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	160.000	2,200	352,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	72.000	500	36,000.000
13	Պոլիէթիլեն ծունկ Φ90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	3,600	10,800.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	9.000	2,500	22,500.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	9.000	7,500	67,500.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	9.000	7,500	67,500.000
17	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	18.000	300	5,400.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	9.000	1,700	15,300.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	9.000	2,800	25,200.000
20	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.160	72,000	11,520.000
21	D25մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.072	63,000	4,536.000
22	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	232.000	40	9,280.000
23	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.143	36,000	5,148.000
24	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	9.000	30,600	275,400.000
5	Արդվի ՁԴՀ-13-ից ՁԴՀ-19				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	427.000	500	213,500.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	58.000	700	40,600.000

3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	133.280	900	119,952.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	15.000	3,800	57,000.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.720	11,800	32,096.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	46.000	4,200	193,200.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	138.000	3,100	427,800.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	442.000	46	20,332.000
9	Ձեռքով բանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	5.440	500	2,720.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	382.200	500	191,100.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	300.000	3,100	930,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	340.000	2,100	714,000.000
13	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	144.000	450	64,800.000
14	Պոլիէթիլեն ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	4,500	13,500.000
15	Պոլիէթիլեն ծունկ Φ90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	3,600	10,800.000
16	Հրշեջ հիդրանտ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում տեղադրում	հատ	1.000	58,500	58,500.000
17	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	36,000	36,000.000
18	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	540	1,620.000
19	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	7,200	21,600.000
20	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ Φ80մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	24,300	24,300.000
21	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	540	1,620.000

22	Սողակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	9.000	27,000	243,000.000
23	Սողակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	22,500	22,500.000
24	Պոլիէթիլենե ականոց Φ 90մմ, Φ 90մմ ազատ կցաշուրթով, Φ 90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	11.000	6,300	69,300.000
25	Պոլիէթիլենե ականոց Φ 63մմ, Φ 63մմ ազատ կցաշուրթով, Φ 63մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	5,400	5,400.000
26	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	18.000	2,250	40,500.000
27	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	18.000	7,200	129,600.000
28	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	18.000	7,200	129,600.000
29	Φ 25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	36.000	270	9,720.000
30	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	18.000	1,620	29,160.000
31	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	18.000	2,700	48,600.000
32	Պողպատե ձևավոր մաս- Φ 89մմ տեղադրում	տ	0.007	810,000	5,670.000
33	Պողպատե խողովակ Φ 89x3մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.400	3,150	1,260.000
34	Պողպատե կցաշուրթ Φ 80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	6,300	12,600.000
35	Ճնշման կարգավորիչ Φ 80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	126,000	252,000.000
36	D90-100մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.640	72,000	46,080.000
37	D25մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.144	63,000	9,072.000
38	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	784.000	36	28,224.000
39	Պոլիէթիլենե Φ 25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.283	36,000	10,188.000
40	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	18.000	30,600	550,800.000

41	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.ք. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	9.600	37,800	362,880.000
42	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.042	31,500	1,323.000
43	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	1.620	5,400	8,748.000
44	Ճանապարհային ե.ք. ծածկի 1.5x1.5մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուլջե մտոցով	հատ	6.000	90,000	540,000.000
45	ԿԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ 32.7կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	54,000	324,000.000
46	ԿԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	37,800	226,800.000
47	Աստիճան մետաղական $\Phi 16$ AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.060	315,000	18,900.000
48	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.120	720,000	86,400.000
49	Միաձուլվ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.600	54,000	32,400.000
6	Արդվի F-1 ճյուղի Պ46+40-Պ46+83				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	38.800	500	19,400.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	0.700	700	490.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	13.000	900	11,700.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.200	3,600	4,320.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով V կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.300	12,000	3,600.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	3.810	4,500	17,145.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	11.430	3,000	34,290.000

8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	41.000	50	2,050.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	26.000	500	13,000.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	43.000	900	38,700.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	16.000	500	8,000.000
12	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,500	1,500.000
13	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	1,500	3,000.000
14	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	2.000	7,500	15,000.000
15	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	2.000	7,500	15,000.000
16	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	300	1,200.000
17	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
18	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	3,000	6,000.000
19	Միացում Φ90x63մմ/պոլիէթիլեն խողովակների, հանգույցների/	հատ	1.000	900	900.000
20	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.059	65,000	3,835.000
21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	59.000	50	2,950.000
22	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.031	38,000	1,178.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	33,000	66,000.000
7	Արդվի Բ-1-1/1 ճյուղ				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում եթսկավատորով կողալիցքով	մ3	53.200	500	26,600.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում եթսկավատորով բարձումով	մ3	5.000	700	3,500.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում եթսկավատորով բարձումով	մ3	16.550	900	14,895.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.800	3,900	7,020.000

5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Վր կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.450	12,500	5,625.000
6	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	5.380	4,300	23,134.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	16.140	3,100	50,034.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	55.000	50	2,750.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	0.900	500	450.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	43.750	500	21,875.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	54.000	950	51,300.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	32.000	450	14,400.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,500	1,500.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	1,500	6,000.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	4.000	7,600	30,400.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	4.000	7,600	30,400.000
17	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	8.000	300	2,400.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	1,700	6,800.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	2,700	10,800.000
20	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.086	65,000	5,590.000
21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	86.000	45	3,870.000
22	Պոլիէթիլեն Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.063	36,000	2,268.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	32,000	128,000.000
8	Արդվի Բ-1-1/2 ճյուղ				

1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	24.800	500	12,400.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	14.000	700	9,800.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	7.800	900	7,020.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.200	3,800	4,560.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.200	12,000	2,400.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	3.390	4,500	15,255.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	10.170	3,000	30,510.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	26.000	50	1,300.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	0.400	500	200.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	43.300	500	21,650.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	37.000	900	33,300.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	16.000	500	8,000.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,500	1,500.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	1,500	3,000.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	2.000	7,500	15,000.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	2.000	7,500	15,000.000
17	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	300	1,200.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	3,000	6,000.000
20	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.053	65,000	3,445.000
21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	53.000	40	2,120.000

22	Պոլիէթիլէնե Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.031	38,000	1,178.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	32,000	64,000.000
9	Արդվի Բ-1-6				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	76.600	500	38,300.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	1.000	700	700.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	29.100	900	26,190.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.400	3,900	9,360.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.900	12,000	10,800.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	7.640	4,400	33,616.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	22.290	3,150	70,213.500
8	Հետլիթի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	79.000	50	3,950.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	1.800	500	900.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	61.900	500	30,950.000
11	Պոլիէթիլէնե խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	92.000	2,100	193,200.000
12	Պոլիէթիլէնե խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	24.000	500	12,000.000
13	Պոլիէթիլէնե ծունկ Փ90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	3,800	11,400.000
14	Հրշեջ հիդրանտ Փ80մմ, արժեք, մատակարարում տեղադրում	հատ	1.000	60,000	60,000.000
15	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Փ80/80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	36,000	36,000.000
16	Ռետինե միջադիր Փ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	550	1,650.000

17	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,500	7,500.000
18	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ $\Phi 80$ մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	25,000	25,000.000
19	Ռետինե միջադիր $\Phi 80$ մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	550	1,650.000
20	Սողնակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	28,000	56,000.000
21	Պոլիէթիլենե ականոց $\Phi 90$ մմ, $\Phi 90$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 90$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.000	6,500	19,500.000
22	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	2,400	7,200.000
23	Զրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	3.000	7,500	22,500.000
24	Զրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	3.000	7,500	22,500.000
25	$\Phi 25 \times 15$ մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	300	1,800.000
26	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	1,700	5,100.000
27	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	3,000	9,000.000
28	Պոլիէթիլենե անցում D80x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,500	2,500.000
29	Պոլիէթիլենե անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,500	2,500.000
30	Պողպատե ձևավոր մաս- $\Phi 89$ մմ տեղադրում	տ	0.011	900	9.900
31	Պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 3$ մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.600	3,500	2,100.000
32	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	6,400	19,200.000
33	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ $\Phi 90$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	4,500	4,500.000
34	D90մմ խողովակների վացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.092	72,000	6,624.000
35	D25մմ խողովակների վացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.024	63,000	1,512.000
36	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	116.000	40	4,640.000
37	Պոլիէթիլենե $\Phi 25$ մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.047	36,000	1,692.000

38	Ավագապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	32,000	96,000.000
39	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	3.200	37,000	118,400.000
40	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	32,000	320.000
41	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,500	2,640.000
42	ԿԱՎ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	82,000	82,000.000
43	ԿԱ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	55,000	55,000.000
44	Ճանապարհային ե.ք. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մտոցով	հատ	1.000	135,000	135,000.000
45	Աստիճան մետաղական Փ16 АIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	350,000	3,500.000
46	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.020	720,000	14,400.000
47	Միաձույլ բետոնե բարձրիկի ստեղծում / հենարան/ В12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.120	55,000	6,600.000
10	Արդվի Բ-1-7				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	228.200	500	114,100.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	24.000	700	16,800.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	66.200	900	59,580.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	7.800	4,000	31,200.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով V կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.800	12,000	21,600.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	22.930	4,200	96,306.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	68.790	3,000	206,370.000

8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	236.000	50	11,800.000
9	Ձեռքով բանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	3.600	500	1,800.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	181.600	500	90,800.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	259.000	2,000	518,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	96.000	500	48,000.000
13	Պոլիէթիլեն ծունկ Φ90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.000	3,600	21,600.000
14	Հրշէջ հիդրանտ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում տեղադրում	հատ	1.000	60,000	60,000.000
15	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	38,000	38,000.000
16	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	550	1,650.000
17	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,500	7,500.000
18	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ Φ90x63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	5,500	11,000.000
19	Սողակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	24,000	48,000.000
20	Պոլիէթիլեն ականոց Φ90մմ, Φ90մմ ազատ կցաշուրթով, Φ90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.000	6,500	19,500.000
21	Պոլիէթիլեն ականոց Φ63մմ, Φ63մմ ազատ կցաշուրթով, Φ63մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	4,800	9,600.000
22	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	12.000	2,500	30,000.000
23	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	12.000	7,800	93,600.000
24	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	12.000	7,800	93,600.000
25	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	24.000	300	7,200.000
26	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	12.000	1,700	20,400.000
27	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	12.000	3,000	36,000.000
28	Պոլիէթիլեն անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,250	4,500.000

29	Պողպատե ձևավոր մաս- Փ89մմ տեղադրում	տ	0.004	810,000	3,240.000
30	Պողպատե խողովակ Փ89x3մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.200	3,150	630.000
31	Պողպատե կցաշուրթ Փ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	6,300	6,300.000
32	D90մմ խողովակների վացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.259	72,000	18,648.000
33	D25մմ խողովակների վացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.096	63,000	6,048.000
34	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	355.000	40	14,200.000
35	Պոլիէթիլեն Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.188	36,000	6,768.000
36	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	12.000	32,000	384,000.000
37	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	3.200	40,000	128,000.000
38	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.014	31,500	441.000
39	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.540	5,400	2,916.000
40	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի 1.5x1.5մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մոոցով	հատ	2.000	95,000	190,000.000
41	KԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ 32.7կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	54,000	108,000.000
42	KԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	37,800	75,600.000
43	Աստիճան մետաղական Փ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.020	315,000	6,300.000
44	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.040	720,000	28,800.000
45	Միաձուլվ բետոնե բարձրիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.200	54,000	10,800.000

11	Արդվի Բ-1-7/1				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում Էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	38.800	500	19,400.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում Էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	0.600	700	420.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում Էքսկավատորով բարձումով	մ3	17.000	900	15,300.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.200	3,600	4,320.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.400	11,700	4,680.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	4.040	4,100	16,564.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	12.120	3,100	37,572.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	41.000	50	2,050.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	34.000	500	17,000.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	52.000	920	47,840.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	8.000	500	4,000.000
12	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,500	1,500.000
13	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,500	1,500.000
14	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	1.000	7,500	7,500.000
15	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	1.000	7,500	7,500.000
16	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	300	600.000
17	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	1,700	1,700.000
18	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	3,000	3,000.000
19	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.060	68,000	4,080.000
20	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	60.000	40	2,400.000

21	Պոլիէթիլէնե Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.014	36,000	504.000
22	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	33,000	33,000.000
12	Արդվի Բ-1-8				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	164.000	500	82,000.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	1.000	700	700.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	64.200	900	57,780.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	5.000	3,800	19,000.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.800	12,000	21,600.000
6	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	16.700	4,150	69,305.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	50.100	3,000	150,300.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	169.000	50	8,450.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	3.600	500	1,800.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	133.950	500	66,975.000
11	Պոլիէթիլէնե խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	40.000	2,000	80,000.000
12	Պոլիէթիլէնե խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	145.000	1,000	145,000.000
13	Պոլիէթիլէնե խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	75.000	500	37,500.000
14	Պոլիէթիլէնե խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,500	1,500.000
15	Պոլիէթիլէնե գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.000	1,500	10,500.000
16	Պոլիէթիլէնե գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,400	4,800.000

17	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	9.000	7,500	67,500.000
18	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	9.000	7,500	67,500.000
19	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	18.000	300	5,400.000
20	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	9.000	1,700	15,300.000
21	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	9.000	2,900	26,100.000
22	Պոլիէթիլենե անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,300	2,300.000
23	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.040	75,000	3,000.000
24	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.220	65,000	14,300.000
25	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	185.000	40	7,400.000
26	Պոլիէթիլենե Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.141	36,000	5,076.000
27	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	9.000	32,000	288,000.000
13	Արդվի Բ-2 Պ43+56-Պ46+92				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	428.000	500	214,000.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	57.000	700	39,900.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	136.220	900	122,598.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	15.000	3,900	58,500.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.780	12,500	34,750.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	48.400	4,200	203,280.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	139.200	3,000	417,600.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	443.000	50	22,150.000

9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	5.560	500	2,780.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	386.300	500	193,150.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	340.000	3,050	1,037,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	340.000	2,000	680,000.000
13	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	112.000	500	56,000.000
14	Պոլիէթիլեն ծունկ Φ90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	3,600	7,200.000
15	Հրշեջ հիդրանտ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում տեղադրում	հատ	2.000	60,000	120,000.000
16	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	36,000	72,000.000
17	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	550	3,300.000
18	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	7,300	14,600.000
19	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ Φ80մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	23,572	23,572.000
20	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	550	1,650.000
21	Սողակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	28,000	28,000.000
22	Սողակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	25,000	25,000.000
23	Պոլիէթիլեն ականոց Φ90մմ, Φ90մմ ազատ կցաշուրթով, Φ90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	6,500	26,000.000
24	Պոլիէթիլեն ականոց Φ63մմ, Φ63մմ ազատ կցաշուրթով, Φ63մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	4,500	4,500.000
25	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	14.000	2,250	31,500.000
26	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	14.000	7,200	100,800.000
27	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	14.000	7,200	100,800.000
28	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	28.000	270	7,560.000

29	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	14.000	1,620	22,680.000
30	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	14.000	2,700	37,800.000
31	Պոլիէթիլենե անցում D80x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,250	2,250.000
32	Պողպատե ձևավոր մաս- $\Phi 89$ մմ տեղադրում	տ	0.007	810,000	5,670.000
33	Պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 3$ մմ, $L=0.2$ մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.400	3,150	1,260.000
34	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	6,300	12,600.000
35	D90-110մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.680	72,000	48,960.000
36	D25մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.112	63,000	7,056.000
37	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	452.000	36	16,272.000
38	Պոլիէթիլենե $\Phi 25$ մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.220	36,000	7,920.000
39	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	14.000	30,600	428,400.000
40	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	1.600	38,000	60,800.000
41	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.007	31,000	217.000
42	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.270	5,400	1,458.000
43	ճանապարհային ե.բ. ծածկի 1.5×1.5 մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուլջե մտոցով	հատ	1.000	90,000	90,000.000
44	KԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.38$ մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	54,000	54,000.000
45	KԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.27$ մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	38,000	38,000.000
46	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի $D=2000$ մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	3.200	36,000	115,200.000

47	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	32,000	320.000
48	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,500	2,640.000
49	ԿԼԴ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վրետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	85,000	85,000.000
50	ԿԼ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վրետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	55,000	55,000.000
51	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մտոցով	հատ	1.000	145,000	145,000.000
52	D1000մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	5.600	38,000	212,800.000
53	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.028	32,000	896.000
54	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,500	2,640.000
55	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի 1.2x1.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մտոցով	հատ	4.000	90,000	360,000.000
56	ԿԼԴ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 80կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վրետ=0.18մ3արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	24,000	96,000.000
57	ԿԼ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 33.75կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վրետ=0.16մ3արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	23,000	92,000.000
58	Աստիճան մետաղական Φ 16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.060	350,000	21,000.000
59	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.120	750,000	90,000.000
60	Միաձուլվ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.200	55,000	11,000.000
14	Արդվի Բ-2-2				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	97.000	500	48,500.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	40.340	700	28,238.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	41.000	900	36,900.000

4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	3.000	3,600	10,800.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.660	12,000	19,920.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	10.400	4,400	45,760.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	31.200	3,000	93,600.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	141.000	50	7,050.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	82.000	500	41,000.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	132.000	950	125,400.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	24.000	500	12,000.000
12	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,500	1,500.000
13	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	1,500	4,500.000
14	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	3.000	7,500	22,500.000
15	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	3.000	7,500	22,500.000
16	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	300	1,800.000
17	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	1,700	5,100.000
18	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	3,000	9,000.000
19	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.156	65,000	10,140.000
20	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	154.000	40	6,160.000
21	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.047	38,000	1,786.000
22	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	31,000	93,000.000
15	Արդվի Բ-2-3				

1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	269.000	500	134,500.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	22.000	700	15,400.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	87.500	900	78,750.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	9.000	3,800	34,200.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.500	12,000	30,000.000
6	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	27.060	4,600	124,476.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	81.180	3,100	251,658.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	278.000	57	15,846.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	5.000	500	2,500.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	221.800	500	110,900.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	213.000	2,100	447,300.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	105.000	900	94,500.000
13	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	96.000	500	48,000.000
14	Պոլիէթիլեն ծունկ Φ90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	3,600	7,200.000
15	Հրշեջ հիդրանտ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում տեղադրում	հատ	1.000	60,000	60,000.000
16	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	36,000	36,000.000
17	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	550	1,650.000
18	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,500	7,500.000
19	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	5,500	5,500.000

20	Սողակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	23,000	46,000.000
21	Պոլիէթիլենե ականոց $\Phi 90$ մմ, $\Phi 90$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 90$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	5.000	6,500	32,500.000
22	Պոլիէթիլենե ականոց $\Phi 63$ մմ, $\Phi 63$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 63$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	4,500	18,000.000
23	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	1,350	5,400.000
24	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	2,250	18,000.000
25	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	12.000	7,200	86,400.000
26	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	12.000	7,200	86,400.000
27	$\Phi 25 \times 15$ մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	24.000	270	6,480.000
28	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	12.000	1,620	19,440.000
29	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	12.000	2,700	32,400.000
30	Պոլիէթիլենե անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,250	4,500.000
31	Պողպատե ձևավոր մաս- $\Phi 89$ մմ տեղադրում	տ	0.004	810,000	3,240.000
32	Պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 3$ մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.200	3,200	640.000
33	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	6,300	6,300.000
34	Պոլիէթիլենե խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,400	1,400.000
35	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.213	72,000	15,336.000
36	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.201	63,000	12,663.000
37	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	414.000	36	14,904.000
38	Պոլիէթիլենե $\Phi 25$ մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ ³	0.188	36,000	6,768.000
39	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	12.000	31,000	372,000.000

40	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	3.200	37,800	120,960.000
41	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.014	31,500	441.000
42	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.540	5,400	2,916.000
43	ճանապարհային ե.բ. ծածկի 1.5x1.5մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մոոցով	հատ	2.000	95,000	190,000.000
44	ԿԱԿ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	55,000	110,000.000
45	ԿԱԿ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	40,000	80,000.000
46	Աստիճան մետաղական Փ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.020	350,000	7,000.000
47	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.040	750,000	30,000.000
48	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.200	55,000	11,000.000
16	Արդվի Բ-2-3/1				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	50.200	450	22,590.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	8.000	700	5,600.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	11.550	900	10,395.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.800	3,700	6,660.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.450	12,000	5,400.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	5.000	4,200	21,000.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	15.000	3,000	45,000.000

8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	52.000	50	2,600.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	38.300	500	19,150.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	60.000	1,000	60,000.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	16.000	500	8,000.000
12	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,500	1,500.000
13	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	1,500	3,000.000
14	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	2.000	7,500	15,000.000
15	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	2.000	7,500	15,000.000
16	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	300	1,200.000
17	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	1,800	3,600.000
18	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,800	5,600.000
19	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.076	63,000	4,788.000
20	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	76.000	40	3,040.000
21	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.031	38,000	1,178.000
22	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	32,000	64,000.000
17	Արդվի F-2-4				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	153.200	600	91,920.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	2.000	700	1,400.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	58.200	900	52,380.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	4.800	4,000	19,200.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.800	15,000	27,000.000

6	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	15.410	4,000	61,640.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	46.230	3,000	138,690.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	158.000	50	7,900.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	3.600	500	1,800.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	123.900	500	61,950.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	40.000	2,000	80,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	123.000	900	110,700.000
13	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	80.000	500	40,000.000
14	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,500	1,500.000
15	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.000	1,500	10,500.000
16	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,300	2,300.000
17	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	8.000	7,500	60,000.000
18	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	8.000	7,500	60,000.000
19	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	16.000	300	4,800.000
20	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	8.000	1,700	13,600.000
21	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	3,000	24,000.000
22	Պոլիէթիլեն անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,500	2,500.000
23	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.040	72,000	2,880.000
24	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.203	65,000	13,195.000
25	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	243.000	50	12,150.000

26	Պոլիէթիլէնե Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.013	36,000	468.000
27	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	30,600	244,800.000
18	Արդվի Բ-2-5				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	192.000	450	86,400.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	2.000	800	1,600.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	76.000	850	64,600.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	6.000	3,700	22,200.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.000	11,700	23,400.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	19.400	4,050	78,570.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	52.200	3,000	156,600.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	198.000	50	9,900.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	4.000	500	2,000.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	159.800	500	79,900.000
11	Պոլիէթիլէնե խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	220.000	2,300	506,000.000
12	Պոլիէթիլէնե խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	80.000	500	40,000.000
13	Պոլիէթիլէնե ծունկ Փ90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.000	3,600	21,600.000
14	Պողպատե կցաշուրթ Փ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,500	7,500.000
15	Պոլիէթիլէնե եռաբաշխիկ Փ90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	4,500	4,500.000
16	Սողնակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	24,000	48,000.000

17	Պոլիէթիլէնե ականոց $\Phi 90$ մմ, $\Phi 90$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 90$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	6,500	6,500.000
18	Պոլիէթիլէնե ականոց $\Phi 63$ մմ, $\Phi 63$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 63$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	4,500	9,000.000
19	Պոլիէթիլէնե խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,500	1,500.000
20	Պոլիէթիլէնե գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	10.000	1,400	14,000.000
21	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	10.000	7,500	75,000.000
22	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	10.000	7,500	75,000.000
23	$\Phi 25 \times 15$ մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	20.000	370	7,400.000
24	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	10.000	1,700	17,000.000
25	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	10.000	2,700	27,000.000
26	Պոլիէթիլէնե անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,250	4,500.000
27	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.220	72,000	15,840.000
28	D25մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.080	63,000	5,040.000
29	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	300.000	36	10,800.000
30	Պոլիէթիլէնե $\Phi 25$ մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.157	36,000	5,652.000
31	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	10.000	30,600	306,000.000
32	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	1.600	37,800	60,480.000
33	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.007	31,000	217.000
34	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.270	5,400	1,458.000
35	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի 1.5x1.5մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մտոցով	հատ	1.000	90,000	90,000.000

36	КЦД-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	54,000	54,000.000
37	КЦ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	37,800	37,800.000
38	Աստիճան մետաղական Φ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	315,000	3,150.000
39	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.020	720,000	14,400.000
40	Միաձույլ բետոնե բարձրիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.120	54,000	6,480.000
19	Արդվի Բ-2-5/1				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	42.500	500	21,250.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	6.000	700	4,200.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	11.500	900	10,350.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.500	3,600	5,400.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.500	12,000	6,000.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	4.420	4,100	18,122.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	13.260	3,000	39,780.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	44.000	50	2,200.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	1.000	500	500.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	35.400	500	17,700.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	46.000	1,000	46,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	24.000	500	12,000.000

13	Պոլիէթիլէնէ խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,400	1,400.000
14	Պոլիէթիլէնէ գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	1,400	4,200.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	3.000	7,500	22,500.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	3.000	7,500	22,500.000
17	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	300	1,800.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	200	600.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	3,000	9,000.000
20	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.070	63,000	4,410.000
21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	72.000	40	2,880.000
22	Պոլիէթիլէնէ Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.047	36,000	1,692.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	33,200	99,600.000
20	Արդվի Բ-2-5/2				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	72.600	500	36,300.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձունով	մ3	5.000	650	3,250.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձունով	մ3	25.220	800	20,176.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.400	3,600	8,640.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.780	11,700	9,126.000
6	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	7.600	4,050	30,780.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	22.800	3,000	68,400.000
8	Հետիլքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	75.000	50	3,750.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	1.560	450	702.000

10	Բարձրագույն բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	61.500	450	27,675.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	80.000	1,000	80,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	40.000	450	18,000.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,403	1,403.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	1,400	7,000.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	5.000	7,200	36,000.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	5.000	7,200	36,000.000
17	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	10.000	270	2,700.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	5.000	1,620	8,100.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	2,700	13,500.000
20	Պոլիէթիլեն ծունկ Φ63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	1,800	5,400.000
21	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.120	65,000	7,800.000
22	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	120.000	40	4,800.000
23	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.079	36,000	2,844.000
24	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	35,000	175,000.000
21	Ջրագիծ Մղարթ բնակավայրի վերջնամասից դեպի Արդվի բնակավայրի սկզբնամաս				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էթսկավատորով կողալիցքով	մ3	1,188.000	450	534,600.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էթսկավատորով բարձունով	մ3	2,401.000	600	1,440,600.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էթսկավատորով բարձունով	մ3	899.640	800	719,712.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	111.000	3,700	410,700.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	18.360	12,000	220,320.000

6	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	318.000	4,000	1,272,000.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	954.000	2,500	2,385,000.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	1,299.000	50	64,950.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	36.720	400	14,688.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	6,397.900	400	2,559,160.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	4,540.000	3,200	14,528,000.000
12	Պոլիէթիլեն ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	103.000	4,500	463,500.000
13	Օդահան Φ80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	8.000	27,000	216,000.000
14	Սողնակ DN50մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	21.000	22,500	472,500.000
15	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	3,000	24,000.000
16	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D50x110մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	21.000	3,000	63,000.000
17	Պոլիէթիլեն ականոց Φ50մմ, Φ50մմ ազատ կցաշուրթով, Φ50մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	32.000	3,600	115,200.000
18	Պոլիէթիլեն խողովակ թողարկ D50x3մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում / 13հատ, L=5մ/	մ	65.000	981	63,765.000
19	D110մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	4.540	80,000	363,200.000
20	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	4,540.000	40	181,600.000
21	D1000մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	29.400	36,000	1,058,400.000
22	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.147	30,000	4,410.000
23	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	2.520	5,400	13,608.000

24	ճանապարհային ե.բ. ծածկի 1.2x1.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մոնոցով	հատ	21.000	90,000	1,890,000.000
25	ԿԱՎ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 80կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վրետ=0.18մ3արժեք, մատակարարում	հատ	21.000	22,500	472,500.000
26	ԿԱ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 33.75կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վրետ=0.16մ3արժեք, մատակարարում	հատ	21.000	22,500	472,500.000
27	Աստիճան մետաղական Փ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.210	350,000	73,500.000
28	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.420	720,000	302,400.000
29	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	1.680	54,000	90,720.000
22	2 հատ 50մ3 ծավալով ՕԿԶ				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով ջրամբարի փոսորակի ստեղծման համար	մ3	59.752	500	29,876.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով, ջրամբարի փոսորակի ստեղծման համար	մ3	78.400	600	47,040.000
3	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով, ջրամբարի փոսորակի ստեղծման համար	մ3	1.848	3,500	6,468.000
4	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով V կարգի բնահողերում կողալիցքով, ջրամբարի փոսորակի ստեղծման համար	մ3	1.600	11,500	18,400.000
5	Խճե նախապատրաստական շերտի ստեղծում, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ3	9.280	8,500	78,880.000
6	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով տոփանումով, օգտակար հանույթի բնահողերից	մ3	18.480	800	14,784.000
7	Հետլիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	43.120	50	2,156.000
8	Հետլիցքի խտացում 6-9 գլխոնով 2 անցումով մեկ հետքի վրայով	մ3	43.120	100	4,312.000
9	ՕԿԶ-ի թմբապատում էքսկավատորով բերովի բնահողերով / բնահողի մատուցումը էքսկավատորով/	մ3	117.600	360	42,336.000

10	ՕԿԶ-ի թմբապատում բերովի բնահողերով ձեռքով տուփանումով	մ3	50.400	900	45,360.000
11	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ	մ3	80.000	63	5,040.000
12	Մետաղական մտոց / կափարիչ, շրջանակ/ պատրաստում տեղադրում, 4հատ	տ	0.228	76,500	17,442.000
13	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ, արժեք, մատակարարում	տ	0.188	500	94.000
14	Պողպատե անկյունակ L63x63x6մմ, արժեք, մատակարարում	մ	16.000	3,500	56,000.000
15	Կախովի փական, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	8.000	4,500	36,000.000
16	Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	16.000	810	12,960.000
17	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	10.000	630	6,300.000
18	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով երկշերտ / պատեր/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	140.800	1,030	145,024.000
19	Քսուկային ջրամեկուսացում իզոգամով / պատեր/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	140.800	1,300	183,040.000
20	Տանիքի ջրամեկուսացում 2շերտ իզոգամով բիտումե մածիկի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	54.400	4,000	217,600.000
21	Պոմպ Q=3.0 մ3/ժ, H=13մ, N=0.85կՎտ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում / ջրամբարի լվացումից և պատահական ջրերի հեռացման համար/	հատ	2.000	250,000	500,000.000
22	Հակադարձ փական DN50մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	22,500	22,500.000
23	Սողնակ DN50մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	22,500	22,500.000
24	Պոլիէթիլենե ճկուն խողովակ , արժեք մատակարարում, տեղադրում	մ	10.000	900	9,000.000
25	Ջրի հորիզոնը ազդարարող սարք, պարուրակային միացումով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	22,500	45,000.000
26	Տոփանված շերտի ստեղծում խճավազից, ներառյալ խճավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	5.600	4,500	25,200.000
27	Ենթաշերտ միաձուլ բետոնից B12.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ3	1.500	36,000	54,000.000
28	4Bբ-I ամրան, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.075	350,000	26,250.000

29	Երկաթբետոնե միաձույլ հատակի ստեղծում B25, W6, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	11.200	85,500	957,600.000
30	Ամրան Փ12մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	1.210	350,000	423,500.000
31	Ամրան Փ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.036	540,000	19,440.000
32	Երկաթբետոնե միաձույլ պատերի ստեղծում B25, W6, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	35.000	110,000	3,850,000.000
33	Ամրան Փ10-12մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	1.400	315,000	441,000.000
34	Ամրան Փ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.106	540,000	57,240.000
35	Երկաթբետոնե միաձույլ ծածկի սալի ստեղծում B25, W6, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	10.200	90,000	918,000.000
36	Ամրան Փ12-14մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	1.662	315,000	523,530.000
37	Ամրան Փ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.108	540,000	58,320.000
38	Պողպատե անկյունակ L50x50x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	8.800	1,800	15,840.000
39	ՕԿԶ-ի պատերում պողպատե Փ244.5x8մմ, Փ325x8մմ, Փ325x4մմ խողովակ-պատյանների Փ12մմ AIII դասի ամրանների տեղադրում, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	տ	0.274	765,000	209,610.000
40	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով երկշերտ / պատեր, հատակ/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	164.000	900	147,600.000
41	Մետաղական աստիճանների " ամրացնող տարրերի տեղադրում	տ	0.268	144,000	38,592.000
42	Պողպատե քառակուսի խողովակ 60x60x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	29.320	4,500	131,940.000
43	Ամրան Փ16մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.015	315,000	4,725.000
44	Պողպատե թիթեղ 7մմ հաստ, արժեք, մատակարարում	տ	0.026	650,000	16,900.000
45	ՕԿԶ-ի փորձարկում անթափանցելիության համար, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	100.000	300	30,000.000
46	ՕԿԶ-ի վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	100.000	900	90,000.000
23	Ջրամբարի տարածքի ցանկապատ				

1	Միաձույլ բետոնե հիմքեր, B15 դասի, ներառյալ սյուրների արժեքը " մատակարարումը	մ3	7.500	42,000	315,000.000
2	Մետաղական ցանկապատի տեղադրում, մինչ" 2.2մ, ներառյալ հողային " բետոնային աշխատանքները	մ	90.000	2,500	225,000.000
3	Մետաղական դռնակի տեղադրում	հատ	2.000	1,000	2,000.000
4	Փ57x3մմ պողպատե խողովակներից կանգնակներ, արժեք, մատակարարում	մ	75.000	2,330	174,750.000
5	Մետաղական ցանց ցինկապատ N50x2.5, արժեք, մատակարարում	մ2	130.500	1,000	130,500.000
6	Ելնի Փ18մմ, L=110մմ, փական, արժեք, մատակարարում " տեղադրում, / դարպաս, դռնակ/	հատ	4.000	600	2,400.000
7	Կողպեք փականով, ծխնիյով, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	6,500	6,500.000
8	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ սյուրների արժեքը, մատակարարումը	մ2	8.100	650	5,265.000
9	Փ57մմ պողպատե խողովակի բիտումային հիդրոմեկուսացում, ներառյալ սյուրների արժեքը, մատակարարումը	մ	30.000	500	15,000.000
10	Մետաղական ցանցի էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ սյուրների արժեքը, մատակարարումը	մ2	40.500	300	12,150.000
24	Ե.բետոնե ուղղանկյուն կտրվածքի փականային հոր 2x2.5մ չափերով, H=1.5մ, և կից 3հատ սպասարկման հորեր				
1	Երկաթբետոնե միաձույլ հատակի ստեղծում B20, F150 դասի բետոնով, ներառյալ սյուրների արժեքը, մատակարարումը	մ3	1.125	50,000	56,250.000
2	Ամրան Փ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.113	550,000	62,150.000
3	Երկաթբետոնե միաձույլ պատերի ստեղծում B25, F150 դասի բետոնով, ներառյալ սյուրների արժեքը, մատակարարումը	մ3	4.125	80,000	330,000.000
4	Ամրան Փ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.413	550,000	227,150.000
5	Երկաթբետոնե միաձույլ ծածկի սալի ստեղծում B25, F150 դասի բետոնով, ներառյալ սյուրների արժեքը, մատակարարումը	մ3	1.875	70,000	131,250.000
6	Ամրան Փ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.188	550,000	103,400.000

7	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	9.600	40,000	384,000.000
8	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.030	32,000	960.000
9	Նախապատրաստական բետոնից շերտ10սմ հաստությամբ, B7.5 դասի արժեք, մատակարարում	մ3	0.675	32,000	21,600.000
10	KԼԴ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	81,000	243,000.000
11	KԼ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	58,000	348,000.000
12	Ճանապարհային ե.ք. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մտոցով	հատ	3.000	145,000	435,000.000
13	Աստիճան մետաղական Φ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.060	315,000	18,900.000
14	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.120	720,000	86,400.000
15	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.240	54,000	12,960.000
16	Φ108x4մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում	մ	100.000	6,325	632,500.000
17	Պոլիէթիլենե ակաևոց Φ110մմ, Φ100մմ ազատ կցաշուրթով, Φ100մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	7,400	14,800.000
18	Պողպատե կցաշուրթ Φ100մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	32.000	9,350	299,200.000
19	Պողպատե ձևավոր մասեր - եռաբաշխիկ Φ100մմ, 5հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.023	1,350,000	31,050.000
20	Պողպատե ձևավոր մասեր - ծունկ Φ100մմ, տեղադրում	տ	0.013	810,000	10,530.000
21	Պողպատե ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում	հատ	5.000	3,600	18,001.000
22	Սողակ DN100մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	6.000	31,500	189,000.000

23	Քսուկային ջրամեկուսացում բխողմով երկշերտ / պատեր/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	16.500	900	14,850.000
24	Ծածկի սալի ջրամեկուսացում 2շերտ իզոգամով բխողմե մածիկի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	7.500	3,600	27,000.000
25	Քսուկային ջրամեկուսացում բխողմով երկշերտ / կլոր հորերի պատեր/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	33.900	1,000	33,900.000
26	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	34.180	800	27,344.000
	ընդամենը				101,177,000
	ԱԱՀ 20%				20,235,400
	ընդամենը ԱԱՀ-ով				121,412,400

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Լոռվա մարզի Արդվի համայնք հասցեում:

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում 1 <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	Հիդրոտեխնիկական

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ _____

Կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր Ադոնցի 10

<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 163158047783
ՀՎՀՀ 04229683

Մ.Մաղաքյան
(ստորագրություն)



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՀՀ Լոռու մարզի Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցման»
աշխատանքների կատարման

Չափաբաժին 2

ՀՀ Լոռու մարզի «Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցում»

h/ h	անվանում	միավոր	ծավալ	ընդ. միավոր	Ընդ.
1	Ելուղ Բ-1 Պ40+00-Պ42+88				4,317,526.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում Էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	324.000	445	144,180.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում Էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	1.000	623	623.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում Էքսկավատորով բարձունով	մ3	139.000	801	111,339.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	10.020	30,000	300,600.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	3.000	11,570	34,710.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	34.560	3,500	120,960.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	103.680	2,200	228,096.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	338.000	45	15,041.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	278.000	445	123,710.000
10	Նախապատրաստական խճե շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.500	8,010	4,005.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	576.000	2,470	1,422,720.000
12	Պոլիէթիլեն ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	10.000	4,450	44,500.000
13	Հրշեջ հիդրանտ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում տեղադրում	հատ	1.000	57,850	57,850.000
14	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	38,270	38,270.000

15	Ռետինե միջադիր $\Phi 80$ մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	534	1,602.000
16	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,120	7,120.000
17	Պլիեթիլենե եռաբաշխիկ $\Phi 110$ մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	4,005	8,010.000
18	Սողնակ DN100մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	32,930	65,860.000
19	Սողնակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	22,250	44,500.000
20	Պլիեթիլենե ականոց $\Phi 100$ մմ, $\Phi 100$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 100$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	7,832	31,328.000
21	Պլիեթիլենե ականոց $\Phi 90$ մմ, $\Phi 90$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 90$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	6,675	13,350.000
22	Պլիեթիլենե ականոց $\Phi 63$ մմ, $\Phi 63$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 63$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	4,895	19,580.000
23	Պլիեթիլենե անցում D110x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	4,183	8,366.000
24	Պլիեթիլենե անցում D110x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	4,005	8,010.000
25	Պողպատե ձևավոր մաս- $\Phi 89$ մմ տեղադրում	տ	0.004	801,000	3,204.000
26	Պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 3$ մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.200	3,115	623.000
27	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,120	7,120.000
28	D110մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.576	78,000	44,928.000
29	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	576.000	35	20,160.000
30	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	1.600	37,380	59,808.000
31	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.007	9,000	63.000
32	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.270	5,500	1,485.000
33	ճանապարհային ե.բ. ծածկի սալեր թուջե մոոցով, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	93,450	93,450.000
34	KԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	53,400	53,400.000
35	KԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	38,270	38,270.000

36	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	3.200	37,000	118,400.000
37	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	33,000	330.000
38	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,500	2,640.000
39	ԿԼՎ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	329,300	329,300.000
40	ԿԼ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	1,780	1,780.000
41	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուլջե մոոցով	հատ	1.000	133,500	133,500.000
42	Աստիճան մետաղական Փ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.030	500	15.000
43	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.060	712,000	42,720.000
44	Միաձույլ բետոնե բարձրիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.240	40,000	9,600.000
45	Միաձույլ բետոնե հատակի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / ուղիղ կտրավաճքի դիտահոր/	մ3	0.750	40,000	30,000.000
46	Միաձույլ երկաթբետոնե պատերի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / ուղիղ կտրավաճքի դիտահոր/	մ3	4.050	65,000	263,250.000
47	Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի սալի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / ուղիղ կտրավաճքի դիտահոր/	մ3	1.000	44,500	44,500.000
48	Ամրան A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.500	329,300	164,650.000
2	Ելուղ Բ-1 Պ42+88-Պ45+00				3,077,449.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	232.800	445	103,596.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	1.200	700	840.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձունով	մ3	102.000	860	87,720.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	7.200	3,800	27,360.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով V կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.800	11,570	20,826.000

6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	25.440	4,200	106,848.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	76.320	2,900	221,328.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	243.000	50	12,150.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	204.000	445	90,780.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	424.000	2,937	1,245,288.000
11	Պոլիէթիլեն ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	4,450	22,250.000
12	Հրշեջ հիդրանտ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	57,850	115,700.000
13	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	38,270	76,540.000
14	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	534	3,204.000
15	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	7,120	14,240.000
16	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ Φ110մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	8,900	8,900.000
17	Սողնակ DN100մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	32,930	32,930.000
18	Սողնակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	22,250	22,250.000
19	Պոլիէթիլեն ականոց Φ100մմ, Φ100մմ ազատ կցաշուրթով, Φ100մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	7,832	15,664.000
20	Պոլիէթիլեն ականոց Φ90մմ, Φ90մմ ազատ կցաշուրթով, Φ90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	6,675	26,700.000
21	Պոլիէթիլեն ականոց Φ63մմ, Φ63մմ ազատ կցաշուրթով, Φ63մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	4,895	9,790.000
22	Պոլիէթիլեն անցում D110x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	4,183	16,732.000
23	Պոլիէթիլեն անցում D110x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	4,005	4,005.000
24	Պողպատե ձևավոր մաս- Φ89մմ տեղադրում	տ	0.007	801,000	5,607.000
25	Պողպատե խողովակ Φ89x3մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.400	3,115	1,246.000
26	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	7,120	14,240.000

27	D110մմ խողովակների վացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.424	80,000	33,920.000
28	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	424.000	40	16,960.000
29	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	1.600	37,380	59,808.000
30	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.007	35,000	245.000
31	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.270	5,500	1,485.000
32	ճանապարհային ե.բ. ծածկի սալեր թուջե մոոցով, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	93,450	93,450.000
33	ԿԱՎ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	53,400	53,400.000
34	ԿԱ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	38,270	38,270.000
35	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	3.600	37,380	134,568.000
36	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	35,000	350.000
37	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,500	2,640.000
38	ԿԱՎ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	83,660	83,660.000
39	ԿԱ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	55,180	55,180.000
40	ճանապարհային ե.բ. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մոոցով	հատ	1.000	133,500	133,500.000
41	Աստիճան մետաղական Փ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.030	329,300	9,879.000
42	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.060	712,000	42,720.000
43	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.200	53,400	10,680.000
3	Ճյուղ Բ-1 Պ45+00-Պ47+80				5,180,553.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	320.800	500	160,400.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	9.000	700	6,300.000

3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	141.120	900	127,008.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	10.200	3,800	38,760.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.880	12,000	34,560.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	34.800	4,200	146,160.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	104.400	3,000	313,200.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	331.000	50	16,550.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	5.760	500	2,880.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	305.550	500	152,775.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	560.000	3,000	1,680,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	24.000	500	12,000.000
13	Պոլիէթիլեն ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	4,500	22,500.000
14	Հրշեջ հիդրանտ Ф80մմ, արժեք, մատակարարում տեղադրում	հատ	1.000	57,850	57,850.000
15	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Ф80/80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	38,270	38,270.000
16	Ռետինե միջադիր Ф80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	534	1,602.000
17	Պողպատե կցաշուրթ Ф80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	7,120	14,240.000
18	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ Ф110մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	8,900	17,800.000
19	Սողնակ DN100մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	32,930	32,930.000
20	Սողնակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	3,560	3,560.000
21	Սողնակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	22,250	22,250.000
22	Սողնակ DN50մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	6.000	19,580	117,480.000
23	Պոլիէթիլեն ականոց Ф100մմ, Ф100մմ ազատ կցաշուրթով, Ф100մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	7,832	31,328.000

24	Պոլիէթիլենե ականոց $\Phi 90$ մմ, $\Phi 90$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 90$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	6,675	26,700.000
25	Պոլիէթիլենե ականոց $\Phi 63$ մմ, $\Phi 63$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 63$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	4,895	9,790.000
26	Պոլիէթիլենե ականոց $\Phi 50$ մմ, $\Phi 50$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 50$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	12.000	4,450	53,400.000
27	Պոլիէթիլենե անցում D110x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	4,183	12,549.000
28	Պոլիէթիլենե անցում D110x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	4,005	4,005.000
29	Պողպատե ձևավոր մաս- $\Phi 89$ մմ տեղադրում	տ	0.004	801,000	3,204.000
30	Պողպատե խողովակ $\Phi 89$ x3մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.200	3,115	623.000
31	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,120	7,120.000
32	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D110x50մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.000	2,848	17,088.000
33	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D110x25մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	2,848	8,544.000
34	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	3.000	7,120	21,360.000
35	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	3.000	7,120	21,360.000
36	$\Phi 25$ x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	267	1,602.000
37	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	1,691	5,073.000
38	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	2,670	8,010.000
39	D110մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.560	80,000	44,800.000
40	D25մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.024	80,000	1,920.000
41	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	584.000	40	23,360.000
42	Պոլիէթիլենե $\Phi 25$ մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.047	1,000	47.000
43	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	30,260	90,780.000
44	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.թ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոողի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	4.800	37,380	179,424.000
45	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.021	35,000	735.000

46	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.810	5,500	4,455.000
47	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի սալեր թուջե մոնոցվ, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	93,450	280,350.000
48	ԿԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	53,400	160,200.000
49	ԿԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	38,270	114,810.000
50	D1000մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ Նախապատրաստական շերտի, մոնոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	3.600	37,380	134,568.000
51	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.042	35,000	1,470.000
52	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.720	5,500	3,960.000
53	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի 1.2x1.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մոնոցվ	հատ	6.000	89,000	534,000.000
54	ԿԼԴ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 80կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	24,920	149,520.000
55	ԿԼ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 33.75կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	22,250	133,500.000
56	Աստիճան մետաղական Φ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.030	329,300	9,879.000
57	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.060	712,000	42,720.000
58	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.360	53,400	19,224.000
4	Ելուղ Բ-1 ՊԿ7+80-ՊԿ10+00				3,228,334.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	260.900	500	130,450.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձունով	մ3	1.000	600	600.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձունով	մ3	111.550	800	89,240.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	8.100	3,800	30,780.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով V կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	3.450	12,000	41,400.000
6	Խողովակի Նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	27.600	4,200	115,920.000

7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	82.200	2,800	230,160.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	269.000	40	10,760.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	6.900	500	3,450.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	231.950	500	115,975.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	448.000	2,920	1,308,160.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	16.000	500	8,000.000
13	Պոլիէթիլեն ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	4,700	23,500.000
14	Հրշեջ հիդրանտ Ф80մմ, արժեք, մատակարարում տեղադրում	հատ	2.000	57,850	115,700.000
15	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Ф80/80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	38,270	76,540.000
16	Ռետինե միջադիր Ф80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	550	3,300.000
17	Պողպատե կցաշուրթ Ф80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	7,500	15,000.000
18	Սողակ DN100մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	32,930	32,930.000
19	Պոլիէթիլենե ականոց Ф100մմ, Ф100մմ ազատ կցաշուրթով, Ф100մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	7,832	15,664.000
20	Պոլիէթիլենե ականոց Ф90մմ, Ф90մմ ազատ կցաշուրթով, Ф90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	6,675	26,700.000
21	Պոլիէթիլենե անցում D110x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	4,183	16,732.000
22	Պողպատե ձևավոր մաս- Ф89մմ տեղադրում	տ	0.007	801,000	5,607.000
23	Պողպատե խողովակ Ф89x3մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.400	3,115	1,246.000
24	Պողպատե կցաշուրթ Ф80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	7,120	14,240.000
25	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D25x110մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	3,026	6,052.000
26	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	2.000	7,120	14,240.000
27	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	2.000	7,120	14,240.000
28	Ф25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	267	1,068.000
29	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	1,691	3,382.000
30	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,670	5,340.000

31	D110մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.448	80,000	35,840.000
32	D25մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.016	67,000	1,072.000
33	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	464.000	40	18,560.000
34	Պոլիէթիլենե Φ 25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.031	37,000	1,147.000
35	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	30,000	60,000.000
36	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	1.600	37,380	59,808.000
37	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.007	33,000	231.000
38	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.270	5,300	1,431.000
39	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի սալեր թուջե մտոցով, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	93,450	93,450.000
40	KԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	53,400	53,400.000
41	KԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	38,270	38,270.000
42	Աստիճան մետաղական Φ 16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.020	329,300	6,586.000
43	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.040	712,000	28,480.000
44	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	1.800	37,380	67,284.000
45	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	33,500	335.000
46	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,300	2,544.000
47	KԼԴ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	83,660	83,660.000
48	KԼ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	55,180	55,180.000

49	ճանապարհային ե.ք. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուլջե մոոցով	հատ	1.000	134,000	134,000.000
50	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.200	53,400	10,680.000
5	Ճյուղ Բ-1-1 Պ40+00-Պ40+22				211,012.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում եթևավատորով կողալիցքով	մ3	19.400	445	8,633.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում եթևավատորով կողալիցքով	մ3	3.110	600	1,866.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում եթևավատորով բարձումով	մ3	9.500	800	7,600.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.600	3,700	2,220.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.390	11,000	4,290.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	2.340	4,000	9,360.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	7.020	2,800	19,656.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	23.500	40	940.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	19.000	445	8,455.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	22.000	1,500	33,000.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	16.000	445	7,120.000
12	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,513	1,513.000
13	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	1,602	3,204.000
14	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	2.000	7,120	14,240.000
15	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	2.000	7,120	14,240.000
16	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	267	1,068.000
17	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	1,691	3,382.000
18	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,670	5,340.000
19	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.038	65,000	2,470.000
20	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	38.000	35	1,330.000

21	Պոլիէթիլէնէ Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.031	35,000	1,085.000
22	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	30,000	60,000.000
6	Ելուղ Բ-1-2				1,241,058.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	116.400	500	58,200.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	26.600	700	18,620.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	51.000	900	45,900.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	3.600	3,800	13,680.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.400	12,000	28,800.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	15.110	4,200	63,462.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	45.330	3,000	135,990.000
8	Հետլիթի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	149.000	50	7,450.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	102.000	500	51,000.000
10	Պոլիէթիլէնէ խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	153.000	1,000	153,000.000
11	Պոլիէթիլէնէ խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	88.000	500	44,000.000
12	Պոլիէթիլէնէ խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,700	1,700.000
13	Պոլիէթիլէնէ գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	11.000	1,700	18,700.000
14	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	11.000	7,500	82,500.000
15	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	11.000	7,500	82,500.000
16	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	22.000	300	6,600.000
17	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	11.000	1,700	18,700.000
18	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	11.000	2,700	29,700.000
19	Պոլիէթիլէնէ ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	2,500	10,000.000
20	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.241	7,000	1,687.000

21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	241.000	40	9,640.000
22	Պոլիէթիլենե Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.017	37,000	629.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	11.000	32,600	358,600.000
7	Ելուղ Բ-1-3				1,695,391.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էթսկավատորով կողալիցքով	մ3	116.400	500	58,200.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էթսկավատորով կողալիցքով	մ3	17.480	700	12,236.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էթսկավատորով բարձումով	մ3	57.000	900	51,300.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	3.600	3,800	13,680.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.520	12,000	18,240.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	13.400	4,200	56,280.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	40.200	3,000	120,600.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	139.000	50	6,950.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	114.000	500	57,000.000
10	Պոլիէթիլենե խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	180.000	2,200	396,000.000
11	Պոլիէթիլենե խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	16.000	500	8,000.000
12	Պոլիէթիլենե ծունկ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	3,700	11,100.000
13	Պոլիէթիլենե բառաբաշխիչ D90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	9,000	9,000.000
14	Սողնակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.000	28,500	85,500.000
15	Սողնակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	23,000	46,000.000
16	Պոլիէթիլենե ականոց Փ90մմ, Փ90մմ ազատ կցաշուրթով, Փ90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	6.000	6,700	40,200.000
17	Պոլիէթիլենե ականոց Փ63մմ, Փ63մմ ազատ կցաշուրթով, Փ63մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	4,900	19,600.000

18	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
19	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	2.000	7,500	15,000.000
20	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	2.000	7,500	15,000.000
21	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	300	1,200.000
22	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
23	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,670	5,340.000
24	Պոլիէթիլեն անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	2,670	8,010.000
25	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ Φ90մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	6,230	6,230.000
26	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.180	78,000	14,040.000
27	D25մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.016	67,000	1,072.000
28	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	196.000	40	7,840.000
29	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.031	37,000	1,147.000
30	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	30,260	60,520.000
31	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	3.200	37,380	119,616.000
32	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.014	33,000	462.000
33	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.540	5,500	2,970.000
34	ճանապարհային ե.բ. ծածկի սալեր թուջե մոոցով, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	93,450	186,900.000
35	KԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	53,400	106,800.000
36	KԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	38,270	76,540.000
37	Աստիճան մետաղական Φ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.020	329,300	6,586.000
38	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.040	712,000	28,480.000

39	Միաձուլվելու քարձիկի ստեղծում / հենարան / B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.280	53,400	14,952.000
8	Ճյուղ F-1-3`				3,366,094.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	339.500	500	169,750.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	14.780	700	10,346.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	143.000	900	128,700.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	10.500	3,800	39,900.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	3.220	12,000	38,640.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	35.660	4,200	149,772.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	106.980	3,000	320,940.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	368.000	50	18,400.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	286.000	500	143,000.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	322.000	2,200	708,400.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	96.000	1,000	96,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	128.000	500	64,000.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,500	1,500.000
14	Պոլիէթիլեն ծունկ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	3,500	7,000.000
15	Պոլիէթիլեն ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	2,200	6,600.000
16	Հրշեջ հիդրանտ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	57,000	57,000.000
17	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	38,000	38,000.000
18	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	500	1,500.000
19	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,000	7,000.000
20	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ Φ80մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	24,030	24,030.000

21	Ռետինե միջադիր $\Phi 80$ մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	534	1,602.000
22	Սողակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	22,250	44,500.000
23	Պոլիէթիլենե ականոց $\Phi 90$ մմ, $\Phi 90$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 90$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	6,675	6,675.000
24	Պոլիէթիլենե ականոց $\Phi 63$ մմ, $\Phi 63$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 63$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	5,000	10,000.000
25	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	2,700	21,600.000
26	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	1,700	13,600.000
27	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	16.000	7,000	112,000.000
28	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	16.000	7,000	112,000.000
29	$\Phi 25 \times 15$ մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	32.000	250	8,000.000
30	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	16.000	1,500	24,000.000
31	Ֆիտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	16.000	2,500	40,000.000
32	Պոլիէթիլենե անցում D80x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,403	4,806.000
33	Պողպատե ձևավոր մաս- $\Phi 89$ մմ տեղադրում	տ	0.004	801,000	3,204.000
34	Պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 3$ մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.200	3,115	623.000
35	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,120	7,120.000
36	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.322	78,000	25,116.000
37	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.224	67,000	15,008.000
38	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	546.000	40	21,840.000
39	Պոլիէթիլենե $\Phi 25$ մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.251	37,000	9,287.000
40	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	16.000	30,260	484,160.000
41	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	1.800	37,380	67,284.000
42	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	35,000	350.000
43	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,500	2,640.000

44	ԿԱՎ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	85,000	85,000.000
45	ԿԱ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	57,000	57,000.000
46	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուղթ մոնոցով	հատ	1.000	133,500	133,500.000
47	Աստիճան մետաղական Փ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	329,300	3,293.000
48	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.020	750,000	15,000.000
49	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.120	53,400	6,408.000
9	Ճյուղ Բ-1-3-1 Պ40+00-Պ40+64				341,914.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	54.200	500	27,100.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	4.000	700	2,800.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	16.490	900	14,841.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.800	3,800	6,840.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.510	12,000	6,120.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	5.280	4,200	22,176.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	15.840	3,000	47,520.000
8	Հետլիթի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	56.000	50	2,800.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	1.020	500	510.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	41.800	500	20,900.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	64.000	1,000	64,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	16.000	500	8,000.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,700	1,700.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	1,700	3,400.000

15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	2.000	7,500	15,000.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	2.000	7,500	15,000.000
17	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	300	1,200.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,700	5,400.000
20	Պոլիէթիլենե ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,500	2,500.000
21	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.080	67,000	5,360.000
22	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	80.000	40	3,200.000
23	Պոլիէթիլենե Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.031	37,000	1,147.000
24	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	30,500	61,000.000
10	Ծյուղ Բ-1-3-2				2,173,654.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	194.000	500	97,000.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	29.520	700	20,664.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձունով	մ3	92.000	900	82,800.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	6.000	3,800	22,800.000
5	Գրունտի մշակում հետախար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.480	12,000	29,760.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	23.090	4,200	96,978.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	69.270	3,000	207,810.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	232.000	50	11,600.000
9	Բարձրած բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	184.000	500	92,000.000
10	Պոլիէթիլենե խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	151.000	2,200	332,200.000
11	Պոլիէթիլենե խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	116.000	1,000	116,000.000
12	Պոլիէթիլենե խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	88.000	500	44,000.000

13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
14	Պոլիէթիլեն ծունկ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	3,700	11,100.000
15	Հրշէջ հիդրանտ Փ80մմ, արժեք, մատակարարում տեղադրում	հատ	1.000	60,000	60,000.000
16	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Փ80/80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	40,000	40,000.000
17	Ռետինե միջադիր Փ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	600	1,800.000
18	Պողպատե կցաշուրթ Փ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,500	7,500.000
19	Պողպատե ձևավոր մաս- Փ89մմ տեղադրում	տ	0.004	750,000	3,000.000
20	Պողպատե խողովակ Փ89x3մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.200	3,000	600.000
21	Պողպատե կցաշուրթ Փ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,000	7,000.000
22	Պոլիէթիլենե ականոց Փ90մմ, Փ90մմ ազատ կցաշուրթով, Փ90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	6,000	12,000.000
23	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D90x25մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.000	2,500	15,000.000
24	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D63x25մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	1,500	7,500.000
25	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	11.000	7,000	77,000.000
26	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	11.000	7,000	77,000.000
27	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	22.000	250	5,500.000
28	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	11.000	1,600	17,600.000
29	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	11.000	2,500	27,500.000
30	Պոլիէթիլենե անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,400	2,400.000
31	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.151	78,000	11,778.000
32	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.204	65,000	13,260.000
33	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	355.000	36	12,638.000
34	Պոլիէթիլենե Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.173	35,000	6,055.000
35	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	11.000	30,260	332,860.000

36	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	1.600	37,380	59,808.000
37	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.007	35,000	245.000
38	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.270	5,500	1,485.000
39	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի սալեր թուլցե մտոցով, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	93,450	93,450.000
40	KԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,32.7կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	53,400	53,400.000
41	KԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	38,270	38,270.000
42	Աստիճան մետաղական Φ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	329,300	3,293.000
43	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.020	750,000	15,000.000
44	Միաձուլվ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.080	55,000	4,400.000
11	Ելուղ Բ-1-3-3				272,119.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	36.710	500	18,355.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	5.000	700	3,500.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	9.700	900	8,730.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.290	3,800	4,902.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով V կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.300	12,000	3,600.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	3.720	4,200	15,624.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	11.160	3,000	33,480.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	38.000	50	1,900.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	0.600	500	300.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	29.750	500	14,875.000

11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	42.000	1,000	42,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	16.000	500	8,000.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	2.000	7,500	15,000.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	2.000	7,500	15,000.000
17	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	300	1,200.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,700	5,400.000
20	Պոլիէթիլեն ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,500	2,500.000
21	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.058	67,000	3,886.000
22	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	58.000	40	2,320.000
23	Պոլիէթիլեն Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.031	37,000	1,147.000
24	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	31,000	62,000.000
12	Ելուղ Բ-1-3-4				565,597.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	65.900	500	32,950.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձունով	մ3	2.000	700	1,400.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձունով	մ3	24.250	900	21,825.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.100	3,800	7,980.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով V կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.750	12,000	9,000.000
6	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	6.830	4,200	28,686.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	20.490	3,000	61,470.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	68.000	50	3,400.000

9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	1.500	500	750.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	53.900	500	26,950.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	69.000	1,000	69,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	40.000	500	20,000.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	1,700	8,500.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	5.000	7,500	37,500.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	5.000	7,500	37,500.000
17	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	10.000	300	3,000.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	5.000	1,700	8,500.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	2,700	13,500.000
20	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.109	67,000	7,303.000
21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	109.000	40	4,360.000
22	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.079	37,000	2,923.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	31,500	157,500.000
13	Ելուղ Բ-1-4				322,875.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	49.200	500	24,600.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	9.000	700	6,300.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	10.670	900	9,603.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.800	3,800	6,840.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.330	12,000	3,960.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	4.860	4,200	20,412.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	14.580	3,000	43,740.000

8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	51.000	50	2,550.000
9	Ձեռքով բանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	0.660	500	330.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	39.550	500	19,775.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	58.000	1,000	58,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	16.000	500	8,000.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	2.000	7,500	15,000.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	2.000	7,500	15,000.000
17	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	300	1,200.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,700	5,400.000
20	Պոլիէթիլեն ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,300	2,300.000
21	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.074	67,000	4,958.000
22	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	74.000	40	2,960.000
23	Պոլիէթիլեն Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.031	37,000	1,147.000
24	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	31,200	62,400.000
14	Ելուղ Բ-1-5				1,969,286.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	247.600	500	123,800.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	24.000	700	16,800.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	77.600	900	69,840.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	8.400	3,800	31,920.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.400	12,000	28,800.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	25.800	4,200	108,360.000

7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	77.400	3,000	232,200.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	256.000	50	12,800.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	4.800	500	2,400.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	206.800	500	103,400.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	160.000	2,200	352,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	140.000	1,000	140,000.000
13	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	96.000	500	48,000.000
14	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
15	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	2,700	10,800.000
16	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	1,700	13,600.000
17	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	12.000	7,500	90,000.000
18	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	12.000	7,500	90,000.000
19	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	24.000	300	7,200.000
20	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	12.000	1,700	20,400.000
21	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	12.000	2,700	32,400.000
22	Պոլիէթիլեն ծունկ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	3,560	10,680.000
23	Պոլիէթիլեն ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	2,225	6,675.000
24	Պոլիէթիլեն անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,403	2,403.000
25	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.160	80,000	12,800.000
26	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.236	67,000	15,812.000
27	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	396.000	40	15,840.000
28	Պոլիէթիլեն Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.188	37,000	6,956.000
29	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	12.000	30,150	361,800.000

15	ՋԴՀՀ-ից ՋԴՀ19				3,238,363.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում Էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	352.000	500	176,000.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում Էքսկավատորով բարձումով	մ3	36.000	700	25,200.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում Էքսկավատորով բարձումով	մ3	97.970	900	88,173.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	12.000	3,800	45,600.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	3.030	12,000	36,360.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	34.930	4,200	146,706.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	102.690	3,000	308,070.000
8	Հետիլի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	364.000	50	18,200.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	6.060	500	3,030.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	272.200	500	136,100.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	489.000	3,000	1,467,000.000
12	Պոլիէթիլեն ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	4,400	17,600.000
13	D110մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.489	78,000	38,142.000
14	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	489.000	40	19,560.000
15	Օդահան Φ50մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	22,000	44,000.000
16	Սողնակ DN50մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.000	19,000	57,000.000
17	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	1,700	0.000
18	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D100x50մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	2,500	7,500.000
19	Պոլիէթիլեն խողովակ թողարկ D50x3մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում / 1հատ, L=5մ/	մ	5.000	800	4,000.000
20	D1000մմ հորերի հավաքովի ե.ք. Էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	4.800	34,200	164,160.000

21	Ցեմենտ ավագե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.021	31,000	651.000
22	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.360	5,300	1,908.000
23	Ճանապարհային ե.ք. ծածկի 1.2x1.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մոնոցով	հատ	3.000	89,000	267,000.000
24	ԿԼԴ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 80կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	24,920	74,760.000
25	ԿԼ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 33.75կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	22,250	66,750.000
26	Աստիճան մետաղական Փ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	329,300	3,293.000
27	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.020	750,000	15,000.000
28	Միաձուլվ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.120	55,000	6,600.000
16	Գյուղ Բ-1-6				4,086,789.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	388.000	500	194,000.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	9.380	700	6,566.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	168.000	900	151,200.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	12.000	3,800	45,600.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով V կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	3.620	12,000	43,440.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	41.860	4,200	175,812.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	125.580	3,000	376,740.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	413.000	50	20,650.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	336.000	500	168,000.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	47.000	3,000	141,000.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	220.000	2,200	484,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	171.000	1,000	171,000.000

13	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	224.000	500	112,000.000
14	Սողնակ DN100մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	33,000	33,000.000
15	Սողնակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	30,000	30,000.000
16	Պոլիէթիլեն ականոց Φ 100մմ, Φ 100մմ ազատ կցաշուրթով, Φ 100մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	8,000	16,000.000
17	Պոլիէթիլեն ականոց Φ 90մմ, Φ 90մմ ազատ կցաշուրթով, Φ 90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	7,000	14,000.000
18	Պոլիէթիլեն անցում D110x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	4,200	4,200.000
19	Պոլիէթիլեն անցում D110x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	4,100	4,100.000
20	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	20.000	2,700	54,000.000
21	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	1,700	13,600.000
22	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	28.000	7,200	201,600.000
23	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	28.000	7,200	201,600.000
24	Φ 25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	56.000	300	16,800.000
25	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	28.000	1,700	47,600.000
26	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	28.000	2,700	75,600.000
27	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ Φ 110մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	8,900	8,900.000
28	Պոլիէթիլեն ծունկ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.000	3,560	24,920.000
29	Պոլիէթիլեն ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	2,225	6,675.000
30	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,500	1,500.000
31	D90-110մմ խողովակների վնասում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.267	80,000	21,360.000
32	D25-63մմ խողովակների վնասում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.395	67,000	26,465.000
33	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	662.000	40	26,480.000
34	Պոլիէթիլեն Φ 25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.440	37,000	16,280.000
35	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	28.000	31,500	882,000.000

36	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.ք. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	1.600	37,380	59,808.000
37	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.007	35,000	245.000
38	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.270	5,500	1,485.000
39	Ճանապարհային ե.ք. ծածկի սալեր թուջե մոոցով, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	93,000	93,000.000
40	ԿԱԿ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	53,400	53,400.000
41	ԿԱ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	38,270	38,270.000
42	Աստիճան մետաղական Փ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	329,300	3,293.000
43	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.020	712,000	14,240.000
44	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.120	53,000	6,360.000
17	Ելուղ Բ-1-6-1				3,467,435.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	242.500	500	121,250.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	5.700	700	3,990.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	106.700	900	96,030.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	7.500	3,738	28,035.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով V կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	3.300	12,000	39,600.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	25.110	4,200	105,462.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	75.330	3,000	225,990.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլլոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	259.000	50	12,950.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	213.400	500	106,700.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	313.000	2,950	923,350.000

11	Պոլիէթիլենե խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	64.000	500	32,000.000
12	Պոլիէթիլենե ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	4,500	18,000.000
13	Հրշէջ հիդրանտ Փ80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	57,850	57,850.000
14	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Փ80/80մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	38,270	38,270.000
15	Ռետինե միջադիր Փ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	534	1,602.000
16	Պողպատե կցաշուրթ Փ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,120	7,120.000
17	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ Փ80մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	24,030	24,030.000
18	Ռետինե միջադիր Փ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	534	1,602.000
19	Սողակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.000	28,480	85,440.000
20	Սողակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.000	22,250	66,750.000
21	Պոլիէթիլենե ականոց Փ90մմ, Փ90մմ ազատ կցաշուրթով, Փ90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	7.000	6,675	46,725.000
22	Պոլիէթիլենե ականոց Փ63մմ, Փ63մմ ազատ կցաշուրթով, Փ63մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	6.000	4,895	29,370.000
23	Պոլիէթիլենե անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,403	4,806.000
24	Պոլիէթիլենե անցում D80x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,403	2,403.000
25	Պողպատե ձևավոր մաս- Փ89մմ տեղադրում	տ	0.004	801,000	3,204.000
26	Պողպատե խողովակ Փ89x3մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.200	3,115	623.000
27	Պողպատե կցաշուրթ Փ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,120	7,120.000
28	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D25x110մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	3,026	24,208.000
29	Զրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	8.000	7,120	56,960.000
30	Զրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	8.000	7,120	56,960.000
31	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	16.000	267	4,272.000
32	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	8.000	1,691	13,528.000
33	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	2,670	21,360.000
34	D110մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.313	80,000	25,040.000

35	D25մմ խողովակների վացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.064	67,000	4,288.000
36	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	377.000	40	15,080.000
37	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.126	37,000	4,662.000
38	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	30,500	244,000.000
39	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	3.200	38,000	121,600.000
40	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.014	35,000	490.000
41	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.540	5,500	2,970.000
42	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի սալեր թուջե մոոցով, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	93,450	186,900.000
43	KԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ3արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	53,400	106,800.000
44	KԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	38,270	76,540.000
45	Աստիճան մետաղական Φ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.030	329,300	9,879.000
46	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.060	712,000	42,720.000
47	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	1.800	37,380	67,284.000
48	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	35,000	350.000
49	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,500	2,640.000
50	KԼԴ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	85,000	85,000.000
51	KԼ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	55,180	55,180.000
52	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մոոցով	հատ	1.000	133,500	133,500.000

53	Միաձուլվել է տոնն բարձրիկի ստեղծում / հենարան / B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.280	53,400	14,952.000
18	Ելուղ Բ-1-6-1`				4,289,862.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	174.000	500	87,000.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	20.000	700	14,000.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	55.290	900	49,761.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	6.000	3,800	22,800.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.710	12,000	20,520.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	17.400	4,200	73,080.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	52.230	2,900	151,467.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	180.000	50	9,000.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	3.420	500	1,710.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	153.000	500	76,500.000
11	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	156.000	90	14,040.000
12	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ3	5.591	4,000	22,364.000
13	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ3	31.680	900	28,512.000
14	Ասֆալտբետոնե ծածկի խճային հիմքի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ3	16.220	500	8,110.000
15	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	11.181	1,000	11,181.000
16	Բարձված ասֆալտբետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	105.358	500	52,679.000
17	Խճային հիմնատակի ստեղծում 16սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	81.120	1,500	121,680.000
18	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4.12կգ/մ2, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.334	267,000	89,178.000
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	81.100	4,230	343,053.000

20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	81.100	3,050	247,355.000
21	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	223.000	2,937	654,951.000
22	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	36.000	445	16,020.000
23	Պոլիէթիլեն ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	4,450	13,350.000
24	Հրշեջ հիդրանտ Φ 80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	57,850	57,850.000
25	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ 80/80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	38,270	38,270.000
26	Ռետինե միջադիր Φ 80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	534	1,602.000
27	Պողպատե կցաշուրթ Φ 80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	7,120	14,240.000
28	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ Φ 110մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	8,900	35,600.000
29	Սողնակ DN100մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	32,930	131,720.000
30	Սողնակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	28,480	28,480.000
31	Սողնակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.000	22,250	66,750.000
32	Պոլիէթիլեն ականոց Φ 100մմ, Φ 100մմ ազատ կցաշուրթով, Φ 100մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	8.000	7,832	62,656.000
33	Պոլիէթիլեն ականոց Φ 90մմ, Φ 90մմ ազատ կցաշուրթով, Φ 90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	6,675	13,350.000
34	Պոլիէթիլեն ականոց Φ 63մմ, Φ 63մմ ազատ կցաշուրթով, Φ 63մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	6.000	4,895	29,370.000
35	Ճնշման կարգավորիչ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	124,600	124,600.000
36	Պոլիէթիլեն անցում D110x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	4,005	12,015.000
37	Պողպատե ձևավոր մաս- Φ 89մմ տեղադրում	տ	0.004	801,000	3,204.000
38	Պողպատե խողովակ Φ 89x3մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.200	3,115	623.000
39	Պողպատե կցաշուրթ Φ 80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,120	7,120.000
40	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x110մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.000	3,026	18,156.000
41	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	6.000	7,120	42,720.000
42	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	6.000	7,120	42,720.000

43	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	12.000	267	3,204.000
44	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	1,691	10,146.000
45	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.000	2,670	16,020.000
46	D110մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.227	79,000	17,933.000
47	D25մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.036	67,000	2,412.000
48	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	460.000	36	16,376.000
49	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.094	37,000	3,478.000
50	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.000	30,260	181,560.000
51	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.ք. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	4.800	37,380	179,424.000
52	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.021	35,000	735.000
53	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.810	5,500	4,455.000
54	Ճանապարհային ե.ք. ծածկի սալեր թուջե մոոցով, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	93,450	280,350.000
55	KԿԺ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ3արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	53,400	160,200.000
56	KԿ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	38,270	114,810.000
57	Աստիճան մետաղական Φ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.040	329,300	13,172.000
58	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.080	712,000	56,960.000
59	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	1.800	37,380	67,284.000
60	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	35,000	350.000
61	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,500	2,640.000
62	KԿԺ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	85,000	85,000.000

63	KL-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	57,000	57,000.000
64	ճանապարհային ե.բ. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուղթ մոնոցով	հատ	1.000	133,500	133,500.000
65	Միաձույլ բետոնե բարձրիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.440	53,400	23,496.000
19	Ճյուղ Բ-1-6-1" Պ40+00-Պ40+33				313,818.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	32.980	500	16,490.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	0.550	700	385.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	14.000	900	12,600.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.020	3,800	3,876.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.450	12,000	5,400.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	3.510	4,200	14,742.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	10.530	2,900	30,537.000
8	Հետիլքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	35.000	50	1,750.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	28.000	500	14,000.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	33.000	1,000	33,000.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	24.000	500	12,000.000
12	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
13	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	1,700	5,100.000
14	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	3.000	7,500	22,500.000
15	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	3.000	7,500	22,500.000
16	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	300	1,800.000
17	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	1,700	5,100.000
18	Ֆիտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	2,700	8,100.000
19	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.057	67,000	3,819.000

20	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	57.000	40	2,280.000
21	Պոլիէթիլեն Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.047	37,000	1,739.000
22	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	31,500	94,500.000
20	Ճյուղ P-1-6-1/1				216,574.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	38.800	500	19,400.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	13.192	1,000	13,192.000
3	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.200	3,800	4,560.000
4	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.408	12,000	4,896.000
5	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	3.430	4,200	14,406.000
6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	10.290	2,900	29,841.000
7	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	40.000	45	1,780.000
8	Ձեռքով բանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	0.816	500	408.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	27.200	500	13,600.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	49.000	1,000	49,000.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	8.000	500	4,000.000
12	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
13	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,700	1,700.000
14	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	1.000	7,500	7,500.000
15	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	1.000	7,500	7,500.000
16	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	300	600.000
17	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	1,700	1,700.000
18	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,700	2,700.000
19	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.057	67,000	3,819.000

20	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	57.000	40	2,280.000
21	Պոլիէթիլեն Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ կյուրերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.016	37,000	592.000
22	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	31,500	31,500.000
21	Ճյուղ Բ-1-6-1/2				499,573.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	62.900	500	31,450.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	5.000	700	3,500.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	20.370	900	18,333.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.100	3,800	7,980.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.630	12,000	7,560.000
6	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	6.500	4,200	27,300.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	19.500	2,900	56,550.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	65.000	50	3,250.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	1.260	500	630.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	51.750	500	25,875.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	70.000	1,000	70,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	32.000	500	16,000.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D63x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,700	2,700.000
15	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	1,700	6,800.000
16	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	4.000	7,500	30,000.000
17	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	4.000	7,500	30,000.000
18	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	8.000	300	2,400.000
19	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	1,700	6,800.000
20	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	2,700	10,800.000

21	D25-63մմ խողովակների վաճառում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.102	67,000	6,834.000
22	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	102.000	40	4,080.000
23	Պոլիէթիլենե Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.063	37,000	2,331.000
24	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	31,700	126,800.000
22	Գյուղ Բ-1-6-1/3				383,317.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	62.600	500	31,300.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	15.000	700	10,500.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	11.640	900	10,476.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.400	3,800	9,120.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.360	12,000	4,320.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	6.600	4,200	27,720.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	19.800	3,000	59,400.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	65.000	50	3,250.000
9	Ձեռքով բանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	0.720	500	360.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	53.250	500	26,625.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	77.000	1,000	77,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	24.000	500	12,000.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	1,700	5,100.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	3.000	7,500	22,500.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	3.000	7,500	22,500.000
17	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	300	1,800.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	1,700	5,100.000

19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	2,700	8,100.000
20	D25-63մմ խողովակների վացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.101	67,000	6,767.000
21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	101.000	40	4,040.000
22	Պոլիէթիլեն Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.047	37,000	1,739.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	32,000	32,000.000
23	Ելուղ Բ-1-6-1/4				952,174.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	87.300	500	43,650.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	12.290	700	8,603.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	43.000	900	38,700.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.700	3,800	10,260.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.710	12,000	20,520.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	10.600	4,200	44,520.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	31.800	3,000	95,400.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	104.000	50	5,200.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	86.000	500	43,000.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	100.000	1,000	100,000.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	72.000	500	36,000.000
12	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
13	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	9.000	1,700	15,300.000
14	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	9.000	7,500	67,500.000
15	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	9.000	7,500	67,500.000
16	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	18.000	300	5,400.000
17	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	9.000	1,700	15,300.000

18	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	9.000	2,700	24,300.000
19	Պոլիէթիլենե ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	3,200	3,200.000
20	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.172	67,000	11,524.000
21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	172.000	40	6,880.000
22	Պոլիէթիլենե Ф25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.141	37,000	5,217.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	9.000	31,400	282,600.000
24	Ելուղ Բ-1-6-1/5 Պ40+00-Պ42+16				2,176,455.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	237.200	500	118,600.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	15.000	700	10,500.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	81.480	900	73,332.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	7.800	3,800	29,640.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.520	12,000	30,240.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	24.720	4,200	103,824.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	74.160	3,000	222,480.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	245.000	50	12,250.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	5.040	500	2,520.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	197.250	500	98,625.000
11	Պոլիէթիլենե խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	97.000	2,200	213,400.000
12	Պոլիէթիլենե խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	119.000	1,000	119,000.000
13	Պոլիէթիլենե խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	192.000	500	96,000.000
14	Պոլիէթիլենե խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,700	1,700.000

15	Պոլիէթիլէնե ծունկ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	3,700	7,400.000
16	Պոլիէթիլէնե ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	2,500	7,500.000
17	Պոլիէթիլէնե եռաբաշխիկ Φ63մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	4,200	4,200.000
18	Սողնակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	23,000	46,000.000
19	Պոլիէթիլէնե ականոց Φ63մմ, Φ63մմ ազատ կցաշուրթով, Φ63մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	4,900	19,600.000
20	Պոլիէթիլէնե գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.000	2,800	19,600.000
21	Պոլիէթիլէնե գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	1,700	8,500.000
22	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	12.000	7,500	90,000.000
23	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	12.000	7,500	90,000.000
24	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	24.000	300	7,200.000
25	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	12.000	1,700	20,400.000
26	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	12.000	2,700	32,400.000
27	Պոլիէթիլէնե անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,500	2,500.000
28	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.097	80,000	7,760.000
29	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.311	67,000	20,837.000
30	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	408.000	40	16,320.000
31	Պոլիէթիլէնե Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.188	37,000	6,956.000
32	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	12.000	30,300	363,600.000
33	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.ք. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	1.600	37,380	59,808.000
34	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.007	35,000	245.000
35	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.270	5,500	1,485.000
36	Ճանապարհային ե.ք. ծածկի սալեր թուջե մտոցով, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	94,500	94,500.000

37	KLД-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	53,400	53,400.000
38	KL-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	40,000	40,000.000
39	Աստիճան մետաղական Ф16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	329,300	3,293.000
40	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.020	712,000	14,240.000
41	Միաձուլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.120	55,000	6,600.000
25	Ելուղ Բ-1-6-1/5-1				280,479.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	37.800	500	18,900.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	1.000	700	700.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	14.550	900	13,095.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.200	4,000	4,800.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.450	12,000	5,400.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	3.950	4,300	16,985.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	11.850	3,000	35,550.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլլոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	39.000	50	1,950.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	0.900	500	450.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	31.950	500	15,975.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	45.000	1,000	45,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	16.000	500	8,000.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	2.000	7,500	15,000.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	2.000	7,500	15,000.000

17	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	300	1,200.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,700	5,400.000
20	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.061	67,000	4,087.000
21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	61.000	40	2,440.000
22	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.031	37,000	1,147.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	30,500	61,000.000
26	Ելուղ Բ-1-6-1/6				687,045.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	97.000	500	48,500.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	5.500	700	3,850.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձունով	մ3	43.000	900	38,700.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	3.000	4,000	12,000.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.500	12,000	18,000.000
6	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	10.700	4,200	44,940.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	32.100	3,000	96,300.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	107.000	50	5,350.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	86.000	500	43,000.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	130.000	1,000	130,000.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	32.000	500	16,000.000
12	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
13	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	1,700	6,800.000
14	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	4.000	7,500	30,000.000
15	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	4.000	7,500	30,000.000
16	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	8.000	300	2,400.000

17	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	1,700	6,800.000
18	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	2,700	10,800.000
19	Պոլիէթիլենե ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,500	2,500.000
20	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.162	67,000	10,854.000
21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	132.000	40	5,280.000
22	Պոլիէթիլենե Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.063	37,000	2,331.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	30,260	121,040.000
27	Ելուղ Բ-2 Պ40+00-Պ42+20				2,993,216.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	242.500	500	121,250.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	26.080	700	18,256.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	117.000	900	105,300.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	7.500	3,800	28,500.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.920	12,000	35,040.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	29.200	4,200	122,640.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	87.600	3,000	262,800.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	279.000	50	13,950.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	234.000	455	106,470.000
10	Պոլիէթիլենե խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	440.000	2,937	1,292,280.000
11	Պոլիէթիլենե խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	56.000	445	24,920.000
12	Պոլիէթիլենե ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.000	4,450	26,700.000
13	Հրշեջ հիդրանտ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	57,850	57,850.000

14	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	38,270	38,270.000
15	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	534	1,602.000
16	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,120	7,120.000
17	Պոլիէթիլենե ականոց Φ90մմ, Φ90մմ ազատ կցաշուրթով, Φ90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	6,675	13,350.000
18	Պոլիէթիլենե անցում D110x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	4,183	8,366.000
19	Պողպատե ձևավոր մաս- Φ89մմ տեղադրում	տ	0.004	801,000	3,204.000
20	Պողպատե խողովակ Φ89x3մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.200	3,115	623.000
21	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,120	7,120.000
22	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D25x110մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.000	3,026	21,182.000
23	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	7.000	7,120	49,840.000
24	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	7.000	7,120	49,840.000
25	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	14.000	267	3,738.000
26	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	7.000	1,691	11,837.000
27	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.000	2,670	18,690.000
28	D110մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.440	78,500	34,540.000
29	D25մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.056	67,000	3,752.000
30	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	496.000	40	19,840.000
31	Պոլիէթիլենե Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.110	37,000	4,070.000
32	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.000	30,260	211,820.000
33	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոնոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	1.600	37,380	59,808.000
34	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.007	34,000	238.000
35	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.270	5,500	1,485.000
36	ճանապարհային ե.բ. ծածկի սալեր թուջե մոնոցով, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	93,450	93,450.000

37	ԿԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	53,400	53,400.000
38	ԿԼԴ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	38,270	38,270.000
39	Աստիճան մետաղական Փ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	329,300	3,293.000
40	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.020	712,000	14,240.000
41	Միաձուլվ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.080	53,400	4,272.000
28	Ծյուղ Բ-2 Պ42+20-Պ46+77				7,995,156.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	558.000	500	279,000.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	24.000	700	16,800.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	222.460	900	200,214.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	18.000	3,800	68,400.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	4.540	12,000	54,480.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	60.200	4,200	252,840.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	180.600	2,900	523,740.000
8	Հետիլքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	576.000	50	28,800.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	9.080	500	4,540.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	500.800	500	250,400.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D110x6.6մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	914.000	2,970	2,714,580.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	108.000	465	50,220.000
13	Պոլիէթիլեն ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	16.000	4,450	71,200.000
14	Հրշեջ հիդրանտ Փ80մմ, արժեք, մատակարարում տեղադրում	հատ	2.000	57,850	115,700.000

15	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր $\Phi 80/80$ մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	38,270	76,540.000
16	Ռետինե միջադիր $\Phi 80$ մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	534	3,204.000
17	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	7,120	21,360.000
18	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ $\Phi 110$ մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	8,900	35,600.000
19	Սողնակ DN100մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	6.000	32,930	197,580.000
20	Սողնակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	6.000	28,480	170,880.000
21	Սողնակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	22,250	22,250.000
22	Պոլիէթիլենե ակալոց $\Phi 100$ մմ, $\Phi 100$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 100$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	8.000	7,832	62,656.000
23	Պոլիէթիլենե ակալոց $\Phi 90$ մմ, $\Phi 90$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 90$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	14.000	6,675	93,450.000
24	Պոլիէթիլենե ակալոց $\Phi 63$ մմ, $\Phi 63$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 63$ մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	4,895	9,790.000
25	Պոլիէթիլենե անցում D110x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	4,005	4,005.000
26	Պոլիէթիլենե անցում D80x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,403	2,403.000
27	Պոլիէթիլենե բառաբաշխիկ D110մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	12,460	12,460.000
28	Պողպատե ձևավոր մաս- $\Phi 89$ մմ տեղադրում	տ	0.007	801,000	5,607.000
29	Պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 3$ մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.400	3,115	1,246.000
30	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	7,120	14,240.000
31	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D25x110մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	13.000	3,026	39,338.000
32	Զրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	13.000	7,120	92,560.000
33	Զրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	13.000	7,120	92,560.000
34	$\Phi 25 \times 15$ մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	26.000	267	6,942.000
35	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	13.000	1,691	21,983.000
36	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	13.000	2,670	34,710.000
37	D110մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.914	80,000	73,120.000

38	D25մմ խողովակների վացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.108	67,000	7,236.000
39	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	1,022.00 0	40	40,880.000
40	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.204	37,000	7,548.000
41	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	13.000	30,500	396,500.000
42	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	6.400	37,380	239,232.000
43	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.028	34,000	952.000
44	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	1.080	5,500	5,940.000
45	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի սալեր թուջե մտոցով, 1.5x1.5մ, արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	93,450	373,800.000
46	KԼԸ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ3արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	53,400	213,600.000
47	KԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	38,270	153,080.000
48	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	3.600	37,380	134,568.000
49	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.020	34,000	680.000
50	Նախապատրաստական խճե շերտ12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.960	5,500	5,280.000
51	KԼԸ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	83,660	167,320.000
52	KԼ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	55,180	110,360.000
53	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մտոցով	հատ	2.000	133,500	267,000.000
54	Աստիճան մետաղական Φ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.060	329,300	19,758.000
55	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.120	712,000	85,440.000

56	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան / B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.760	53,400	40,584.000
29	Ճյուղ Բ-2-1				2,455,310.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էթսկավատորով կողալիցքով	մ3	194.000	500	97,000.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էթսկավատորով կողալիցքով	մ3	2.320	700	1,624.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էթսկավատորով բարձումով	մ3	80.000	900	72,000.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	6.000	3,738	22,428.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.680	12,000	20,160.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	20.000	4,200	84,000.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	60.000	3,000	180,000.000
8	Հետիլքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	204.000	50	10,200.000
9	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	160.000	500	80,000.000
10	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	205.000	2,200	451,000.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	112.000	500	56,000.000
12	Պոլիէթիլեն ծունկ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.000	3,700	22,200.000
13	Հրշեջ հիդրանտ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	60,000	60,000.000
14	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	40,000	40,000.000
15	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	550	1,650.000
16	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,500	7,500.000
17	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ Φ90մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	6,500	6,500.000
18	Սողնակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	30,000	30,000.000
19	Սողնակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	22,250	22,250.000

20	Պոլիէթիլէնէ ականոց $\Phi 90$ մմ, $\Phi 90$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 90$ մմ ռետինէ միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	7,000	28,000.000
21	Պոլիէթիլէնէ ականոց $\Phi 63$ մմ, $\Phi 63$ մմ ազատ կցաշուրթով, $\Phi 63$ մմ ռետինէ միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	4,895	9,790.000
22	Պոլիէթիլէնէ գոտի միացում $D25 \times 90$ մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	14.000	2,670	37,380.000
23	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ $d15$ մմ	հատ	14.000	7,120	99,680.000
24	Ջրաչափ $d15$ մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	14.000	7,120	99,680.000
25	$\Phi 25 \times 15$ մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	28.000	267	7,476.000
26	$d15$ մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	14.000	1,691	23,674.000
27	Ֆիտր $d15$ մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	14.000	2,670	37,380.000
28	Պոլիէթիլէնէ անցում $D90 \times 63$ մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,403	2,403.000
29	Պողպատե ձևավոր մաս- $\Phi 89$ մմ տեղադրում	տ	0.004	801,000	3,204.000
30	Պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 3$ մմ, $L=0.2$ մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.200	3,115	623.000
31	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,120	7,120.000
32	$D90$ մմ խողովակների վացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.205	78,000	15,990.000
33	$D25$ մմ խողովակների վացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.112	67,000	7,504.000
34	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	317.000	40	12,680.000
35	Պոլիէթիլէնէ $\Phi 25$ մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.220	36,500	8,030.000
36	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	14.000	30,260	423,640.000
37	Հավաքովի երկաթբետոնէ կլոր հորի $D=2000$ մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	1.800	37,380	67,284.000
38	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	33,900	339.000
39	Նախապատրաստական խճե շերտ 12 սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,500	2,640.000
40	ԿԱԴ-20 հավաքովի երկաթբետոնէ հատակի սալ, 127 կգ/մ3 ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.59$ մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	83,660	83,660.000
41	ԿԱ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնէ պատի օղակ, 35.89 կգ/մ3 ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.39$ մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	55,180	55,180.000

42	ճանապարհային ե.բ. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուղթ մտոցով	հատ	1.000	133,500	133,500.000
43	Աստիճան մետաղական Փ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	329,300	3,293.000
44	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.020	712,000	14,240.000
45	Միաձուլվ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.120	53,400	6,408.000
30	Ելուղ Բ-2-1"				2,270,533.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	240.500	500	120,250.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	2.000	600	1,200.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	90.210	900	81,189.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	7.500	3,700	27,750.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.790	12,000	33,480.000
6	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	23.800	4,200	99,960.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	71.400	3,000	214,200.000
8	Հետիլի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուրդոգերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	248.000	50	12,400.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	5.580	500	2,790.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	189.900	500	94,950.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	200.000	2,200	440,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	100.000	1,000	100,000.000
13	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	56.000	400	22,400.000
14	Պոլիէթիլեն ծունկ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	3,500	28,000.000
15	Պոլիէթիլեն ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	2,200	8,800.000
16	Հրշեջ հիդրանտ Փ80մմ, արժեք, մատակարարում" տեղադրում	հատ	1.000	57,850	57,850.000

17	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ տակդիր Φ80/80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	38,270	38,270.000
18	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	534	1,602.000
19	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,120	7,120.000
20	Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ Φ80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	24,030	24,030.000
21	Ռետինե միջադիր Φ80մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	500	1,500.000
22	Սողակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	28,000	28,000.000
23	Սողակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	22,250	22,250.000
24	Պլիեթիլենե ականոց Φ90մմ, Φ90մմ ազատ կցաշուրթով, Φ90մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	6,675	13,350.000
25	Պլիեթիլենե ականոց Φ63մմ, Φ63մմ ազատ կցաշուրթով, Φ63մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	4,895	4,895.000
26	Պլիեթիլենե գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	2,670	10,680.000
27	Պլիեթիլենե գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.000	1,600	4,800.000
28	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	7.000	7,000	49,000.000
29	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	7.000	7,000	49,000.000
30	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	14.000	250	3,500.000
31	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	7.000	1,600	11,200.000
32	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.000	2,670	18,690.000
33	Պլիեթիլենե անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,403	2,403.000
34	Պլիեթիլենե անցում D80x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,403	2,403.000
35	Պողպատե ձևավոր մաս- Φ89մմ տեղադրում	տ	0.004	801,000	3,204.000
36	Պողպատե խողովակ Φ89x3մմ, L=0.2մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.200	3,115	623.000
37	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	7,120	7,120.000
38	Պլիեթիլենե խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,513	1,513.000
39	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.200	78,320	15,664.000
40	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.156	65,000	10,140.000

41	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	346.000	40	13,840.000
42	Պոլիէթիլեն $\Phi 25$ մ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.110	37,000	4,070.000
43	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.000	30,000	210,000.000
44	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	1.800	37,380	67,284.000
45	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.010	33,800	338.000
46	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.480	5,300	2,544.000
47	KԼԴ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	83,660	83,660.000
48	KԼ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	55,180	55,180.000
49	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մտոցով	հատ	1.000	133,500	133,500.000
50	Աստիճան մետաղական $\Phi 16$ AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	329,300	3,293.000
51	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.020	712,000	14,240.000
52	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.120	53,400	6,408.000
31	Ճյուղ Բ-2-1/2 Պ40+00-Պ41+30				1,171,975.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	130.500	500	65,250.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	15.000	623	9,345.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	37.830	900	34,047.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	4.500	3,738	16,821.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.170	12,000	14,040.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	13.500	4,200	56,700.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	40.500	3,000	121,500.000

8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	135.000	50	6,750.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	2.340	500	1,170.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	107.250	500	53,625.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	130.000	1,000	130,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	88.000	500	44,000.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	11.000	1,700	18,700.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	11.000	7,500	82,500.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	11.000	7,500	82,500.000
17	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	22.000	300	6,600.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	11.000	1,700	18,700.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	11.000	2,700	29,700.000
20	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.218	67,000	14,606.000
21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	218.000	40	8,720.000
22	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.173	37,000	6,401.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	11.000	31,700	348,700.000
32	Ելուղ Բ-2-1/3				1,474,884.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	160.600	500	80,300.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	14.000	650	9,100.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	38.800	900	34,920.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	5.400	4,000	21,600.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.200	12,000	14,400.000
6	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	13.260	4,200	55,692.000

7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	39.780	3,000	119,340.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	166.000	50	8,300.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	2.400	500	1,200.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	107.300	500	53,650.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	39.000	2,250	87,750.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	99.000	1,000	99,000.000
13	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	72.000	500	36,000.000
14	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
15	Պոլիէթիլեն ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,500	2,500.000
16	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ Փ63մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	4,100	4,100.000
17	Սողակ DN65մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	25,000	50,000.000
18	Պոլիէթիլեն ականոց Փ63մմ, Փ63մմ ազատ կցաշուրթով, Փ63մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	5,000	20,000.000
19	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,800	2,800.000
20	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	1,700	13,600.000
21	Ձրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	9.000	7,500	67,500.000
22	Ձրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	9.000	7,500	67,500.000
23	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	18.000	300	5,400.000
24	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	9.000	1,700	15,300.000
25	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	9.000	2,700	24,300.000
26	Պոլիէթիլեն անցում D63x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,700	2,700.000
27	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.039	80,000	3,120.000
28	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.171	67,000	11,457.000
29	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	210.000	40	8,400.000

30	Պոլիէթիլեն $\Phi 25$ մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.141	37,000	5,217.000
31	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	9.000	30,300	272,700.000
32	D1500 մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	1.600	37,380	59,808.000
33	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.007	35,000	245.000
34	Նախապատրաստական խճե շերտ 12 սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.270	5,500	1,485.000
35	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի սալեր թուջե մտոցով, 1.5×1.5 մ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	95,000	95,000.000
36	KԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7 կգ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.38$ մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	55,000	55,000.000
37	KԼ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 7.2 կգ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.27$ մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	39,000	39,000.000
38	Աստիճան մետաղական $\Phi 16$ AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	330,000	3,300.000
39	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6 մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.020	750,000	15,000.000
40	Միաձույլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան / B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.120	55,000	6,600.000
33	Ճյուղ P-2-1/3-1				514,983.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	54.200	500	27,100.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	4.000	650	2,600.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	18.430	900	16,587.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.800	3,800	6,840.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով V կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.570	12,000	6,840.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	5.710	4,200	23,982.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	17.130	3,000	51,390.000

8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլղոգերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	56.000	50	2,800.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	1.140	500	570.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	45.800	500	22,900.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	53.000	1,000	53,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	40.000	500	20,000.000
13	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,000	2,000.000
14	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	1,800	9,000.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	5.000	7,500	37,500.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	5.000	7,500	37,500.000
17	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	10.000	300	3,000.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	5.000	1,700	8,500.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	2,700	13,500.000
20	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.093	67,000	6,231.000
21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	93.000	40	3,720.000
22	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.079	37,000	2,923.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	31,300	156,500.000
34	Ելուղ Բ-2-2				2,450,123.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	270.000	500	135,000.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	21.000	650	13,650.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	87.300	900	78,570.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	9.000	3,800	34,200.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.700	12,000	32,400.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	27.600	4,200	115,920.000

7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	82.800	3,000	248,400.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	279.000	50	13,950.000
9	Ձեռքով քանդած ավելսորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	5.400	500	2,700.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	220.950	500	110,475.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	120.000	2,200	264,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	160.000	1,000	160,000.000
13	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	160.000	500	80,000.000
14	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
15	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.000	2,700	18,900.000
16	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	13.000	1,700	22,100.000
17	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	20.000	7,500	150,000.000
18	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	20.000	7,500	150,000.000
19	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	40.000	300	12,000.000
20	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	20.000	1,700	34,000.000
21	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	20.000	2,700	54,000.000
22	Պոլիէթիլեն ծունկ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	3,700	18,500.000
23	Պոլիէթիլեն ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.000	2,500	15,000.000
24	Պոլիէթիլեն անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,500	2,500.000
25	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.120	80,000	9,600.000
26	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.320	67,000	21,440.000
27	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	440.000	40	17,600.000
28	Պոլիէթիլեն Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.314	37,000	11,618.000
29	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	20.000	31,100	622,000.000

35	Ճյուղ Բ-2-3				1,213,802.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	165.600	500	82,800.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	9.000	650	5,850.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	56.260	900	50,634.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	5.400	3,800	20,520.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.740	12,000	20,880.000
6	խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	16.710	4,500	75,195.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	50.130	2,900	145,377.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	171.000	50	8,550.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	3.480	500	1,740.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	133.550	500	66,775.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	40.000	2,200	88,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	153.000	1,000	153,000.000
13	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	64.000	500	32,000.000
14	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
15	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	1,700	13,600.000
16	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	8.000	7,500	60,000.000
17	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	8.000	7,500	60,000.000
18	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	16.000	300	4,800.000
19	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	8.000	1,800	14,400.000
20	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	2,700	21,600.000
21	Պոլիէթիլեն ծունկ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	3,700	3,700.000
22	Պոլիէթիլեն ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,500	2,500.000
23	Պոլիէթիլեն անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,800	2,800.000

24	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.040	80,000	3,200.000
25	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.217	67,000	14,539.000
26	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	257.000	40	10,280.000
27	Պոլիէթիլենե Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.126	37,000	4,662.000
28	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.000	30,600	244,800.000
36	Գյուղ Բ-2-4				266,811.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	35.800	500	17,900.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	3.000	623	1,869.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	11.640	800	9,312.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	1.200	3,800	4,560.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	0.360	12,000	4,320.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	3.600	4,500	16,200.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	10.800	2,900	31,320.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	37.000	50	1,850.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	0.720	500	360.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	29.850	500	14,925.000
11	Պոլիէթիլենե խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	40.000	1,000	40,000.000
12	Պոլիէթիլենե խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	16.000	500	8,000.000
13	Պոլիէթիլենե խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000
14	Պոլիէթիլենե գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
15	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	2.000	7,500	15,000.000
16	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	2.000	7,500	15,000.000

17	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	4.000	300	1,200.000
18	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	1,700	3,400.000
19	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,700	5,400.000
20	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.056	68,000	3,808.000
21	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	56.000	40	2,240.000
22	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.031	37,000	1,147.000
23	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	32,000	64,000.000
37	Ճյուղ F-2-5				2,095,363.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	222.500	500	111,250.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	20.000	650	13,000.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	69.840	900	62,856.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	7.500	3,800	28,500.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.160	12,000	25,920.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	22.790	4,500	102,555.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	68.370	3,000	205,110.000
8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	230.000	50	11,500.000
9	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	4.320	500	2,160.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	183.000	500	91,500.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	66.000	2,500	165,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	151.000	1,000	151,000.000
13	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	152.000	500	76,000.000
14	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,600	1,600.000

15	Պոլիէթիլէնէ գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.000	2,700	13,500.000
16	Պոլիէթիլէնէ գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	14.000	1,700	23,800.000
17	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	19.000	7,500	142,500.000
18	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	19.000	7,500	142,500.000
19	Փ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	38.000	300	11,400.000
20	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	19.000	1,700	32,300.000
21	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	19.000	2,700	51,300.000
22	Պոլիէթիլէնէ ծունկ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	3,700	3,700.000
23	Պոլիէթիլէնէ ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	2,500	5,000.000
24	Պոլիէթիլէնէ անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,500	2,500.000
25	D90մմ խողովակների վաճույս և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.066	80,000	5,280.000
26	D25-63մմ խողովակների վաճույս և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.303	67,000	20,301.000
27	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	369.000	40	14,760.000
28	Պոլիէթիլէնէ Փ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.283	37,000	10,471.000
29	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	19.000	29,900	568,100.000
38	Ելուղ Բ-2-6				1,905,905.000
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	227.500	500	113,750.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	15.000	600	9,000.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	75.660	900	68,094.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	7.500	3,700	27,750.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	2.340	12,000	28,080.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	23.100	4,400	101,640.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	69.300	3,000	207,900.000

8	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	235.000	50	11,750.000
9	Ձեռքով բանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	4.680	450	2,106.000
10	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	185.250	500	92,625.000
11	Պոլիէթիլեն խողովակ D90x5.4մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	120.000	2,150	258,000.000
12	Պոլիէթիլեն խողովակ D63x3.8մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	130.000	1,000	130,000.000
13	Պոլիէթիլեն խողովակ D25մմ, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	112.000	450	50,400.000
14	Պոլիէթիլեն խցափակիչ OD63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,550	1,550.000
15	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x90մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	2,700	10,800.000
16	Պոլիէթիլեն գոտի միացում D25x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	10.000	1,800	18,000.000
17	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d15մմ	հատ	14.000	7,500	105,000.000
18	Ջրաչափ d15մմ, արժեք և մատակարարում	հատ	14.000	7,500	105,000.000
19	Φ25x15մմ կցամաս, արժեք, մատակարարում	հատ	28.000	300	8,400.000
20	d15մմ փականի արժեք, մատակարարում	հատ	14.000	1,800	25,200.000
21	Ֆիլտր d15մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	14.000	2,700	37,800.000
22	Պոլիէթիլեն ծունկ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	4,000	4,000.000
23	Պոլիէթիլեն ծունկ D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,500	2,500.000
24	Պոլիէթիլեն անցում D90x63մմ արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	2,800	2,800.000
25	D90մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.120	85,000	10,200.000
26	D25-63մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.242	70,000	16,940.000
27	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	362.000	40	14,480.000
28	Պոլիէթիլեն Φ25մմ խողովակի ջերմամեկուսացում ապակեբամբակ նրբաթիթեղով, կապելով մետաղալարով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ3	0.220	37,000	8,140.000
29	Ավազապոլիմերային հոր արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	14.000	31,000	434,000.000
39	Ջրագիծ պոմպակայանից մինչև Մղարթի ՕԿՁ				34,512,651.00 0

1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	1,800.00 0	465	837,000.000
2	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	140.000	600	84,000.000
3	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով	մ3	588.000	801	470,988.000
4	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	60.000	3,738	224,280.000
5	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով	մ3	12.000	11,570	138,840.000
6	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	185.000	4,183	773,855.000
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	277.500	2,848	790,320.000
8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում մեխանիզմով, ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	277.500	2,848	790,320.000
9	Հետիլի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	1,860.00 0	45	82,770.000
10	Ձեռքով քանդած ավելնորդ բնահողերի բարձում ինքնաթափ	տ	24.000	500	12,000.000
11	Բարձված բնահողի ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	1,473.00 0	445	655,485.000
12	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	430.000	89	38,270.000
13	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ3	1.170	3,600	4,212.000
14	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ3	6.630	900	5,967.000
15	Ասֆալտբետոնե ծածկի խճային հիմքի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ3	15.600	600	9,360.000
16	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	2.340	450	1,053.000
17	Բարձված ասֆալտբետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր	տ	45.240	450	20,358.000
18	Խճային հիմնատակի ստեղծում 16սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	78.000	1,500	117,000.000
19	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4.12կգ/մ2, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.321	270,000	86,670.000
20	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	78.000	4,500	351,000.000
21	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	78.000	3,100	241,800.000

22	Պողպատե խողովակ $\Phi 125 \times 4$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	2,640.00 0	8,950	23,628,000.00 0
23	Պողպատե խողովակ պատյան $\Phi 273 \times 6$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	մ	72.000	35,600	2,563,200.000
24	Պողպատե ձևավոր մաս - ծունկ $\Phi 125 \times 4$ մմ, տեղադրում	տ	0.150	801,000	120,150.000
25	Պողպատե ծունկ $\Phi 125 \times 4$ մմ, արժեք մատակարարում	հատ	25.000	5,340	133,500.000
26	Ժապավեն խրամուղու վրա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	2,640.00 0	36	93,984.000
27	D125մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	2.640	89,000	234,960.000
28	Հակադարձ կափույր $\Phi 125$ մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	26,700	26,700.000
29	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 125$ մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	10,680	21,360.000
30	$\Phi 125$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	2,640.00 0	623	1,644,720.000
31	$\Phi 273$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	72.000	1,335	96,120.000
32	D1000մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոնոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	1.600	37,380	59,808.000
33	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.007	34,000	238.000
34	Նախապատրաստական խճե շերտ 12սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.120	5,500	660.000
35	ճանապարհային ե.բ. ծածկի 1.2x1.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուջե մոնոցով	հատ	1.000	89,000	89,000.000
36	KԿԺ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ 80կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	24,920	24,920.000
37	KԿ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 33.75կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	22,250	22,250.000
38	Աստիճան մետաղական $\Phi 16$ AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	329,300	3,293.000
39	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.020	712,000	14,240.000
40	2 հատ 100մ3 ծավալով ՕԿԶ				13,404,392.00 0
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցով ջրամբարի փոսորակի ստեղծման համար	մ3	74.690	500	37,345.000

2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում Էթակավատորով կողալիցքով, ջրամբարի փոսորակի ստեղծման համար	մ3	98.000	610	59,780.000
3	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով, ջրամբարի փոսորակի ստեղծման համար	մ3	2.310	3,800	8,778.000
4	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով, ջրամբարի փոսորակի ստեղծման համար	մ3	2.000	11,570	23,140.000
5	Խճե նախապատրաստական շերտի ստեղծում, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ3	11.600	8,010	92,916.000
6	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով տոփանումով, օգտակար հանույթի բնահողերից	մ3	23.100	1,100	25,410.000
7	Հետլիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	53.900	50	2,695.000
8	Հետլիցքի խտացում 6-ց գլխով 2 անցումով մեկ հետքի վրայով	մ3	53.900	150	8,085.000
9	ՕԿՁ-ի թմբապատում էթակավատորով բերովի բնահողերով / բնահողի մատուցումը էթակավատորով/	մ3	147.000	400	58,800.000
10	ՕԿՁ-ի թմբապատում բերովի բնահողերով ձեռքով տոփանումով	մ3	63.000	900	56,700.000
11	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ	մ3	100.000	70	7,000.000
12	Մետաղական մտոց / կափարիչ, շրջանակ/ պատրաստում տեղադրում, 4հատ	տ	0.228	80,000	18,240.000
13	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ, արժեք, մատակարարում	տ	0.188	650,000	122,200.000
14	Պողպատե անկյունակ L63x63x6մմ, արժեք, մատակարարում	մ	16.000	3,200	51,200.000
15	Կախովի փական, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	8.000	4,500	36,000.000
16	Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	16.000	900	14,400.000
17	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	10.000	650	6,500.000
18	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով երկշերտ / պատեր/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	176.000	900	158,400.000
19	Քսուկային ջրամեկուսացում իզոգամով / պատեր/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	176.000	1,500	264,000.000
20	Տանիքի ջրամեկուսացում 2շերտ իզոգամով բիտումե մածիկի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	68.000	3,600	244,800.000

21	Պոմպ Q=3.0մ3/ժ, H=13m, N=0.85կՎտ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում / ջրամբարի լվացումից և պատահական ջրերի հեռացման համար/	հատ	2.000	185,000	370,000.000
22	Հակադարձ փական DN50մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	22,250	22,250.000
23	Սողնակ DN50մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	19,580	19,580.000
24	Պոլիէթիլեն ճկուն խողովակ , արժեք մատակարարում, տեղադրում	մ	10.000	890	8,900.000
25	Ջրի հորիզոնը ազդարարող սարք, պարուրակային միացումով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	26,700	53,400.000
26	Տոփանված շերտի ստեղծում խճավազից, ներառյալ խճավազի արժեքը, մատակարարումը	մ3	7.700	4,450	34,265.000
27	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B12.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ3	2.160	35,600	76,896.000
28	4Bp-I ամրան, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.108	650,000	70,200.000
29	Երկաթբետոնե միաձույլ հատակի ստեղծում B25, W6, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	15.400	90,000	1,386,000.000
30	Ամրան Φ12մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	1.663	330,000	548,790.000
31	Ամրան Φ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.098	578,500	56,693.000
32	Երկաթբետոնե միաձույլ պատերի ստեղծում B25, W6, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	52.600	106,800	5,617,680.000
33	Ամրան Φ10-12մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	2.797	330,000	923,010.000
34	Ամրան Φ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.292	578,500	168,922.000
35	Երկաթբետոնե միաձույլ ծածկի սալի ստեղծում B25, W6, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	13.460	95,000	1,278,700.000
36	Ամրան Φ12-14մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	1.656	330,000	546,480.000
37	Ամրան Φ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.048	578,500	27,768.000
38	Պողպատե անկյունակ L50x50x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	8.800	1,800	15,840.000
39	ՕԿԶ-ի պատերում պողպատե Φ244.5x8մմ, Φ325x8մմ, Φ325x4մմ խողովակ-պատյանների Φ12մմ AIII դասի ամրանների տեղադրում, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	տ	0.274	756,500	207,281.000

40	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով երկշերտ / պատեր, հատակ/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	280.000	900	252,000.000
41	Մետաղական աստիճանների " ամրացնող տարրերի տեղադրում	տ	0.268	145,000	38,860.000
42	Պողպատե քառակուսի խողովակ 60x60x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	29.320	4,500	131,940.000
43	Ամրան Φ16մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.015	330,000	4,950.000
44	Պողպատե թիթեղ 7մմ հաստ, արժեք, մատակարարում	տ	0.026	623,000	16,198.000
45	ՕԿԶ-ի փորձարկում անթափանցելիության համար, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	200.000	267	53,400.000
46	ՕԿԶ-ի վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	200.000	890	178,000.000
41	Պոմպակայանի և ջրհավաքի տարածքի ցանկապատ			0	1,776,020.000
1	Միաձուլվ բետոնե հիմքեր, B15 դասի, նյութերի արժեքը " մատակարարումը	մ3	15.000	41,000	615,000.000
2	Մետաղական ցանկապատի տեղադրում, մինչ" 2.2մ, ներառյալ հողային " բետոնային աշխատանքները	մ	180.000	2,500	450,000.000
3	Մետաղական դռնակի տեղադրում	հատ	4.000	900	3,600.000
4	Φ57x3մմ պողպատե խողովակներից կանգնակներ, արժեք, մատակարարում	մ	150.000	2,500	375,000.000
5	Մետաղական ցանց ցինկապատ N50x2.5, արժեք, մատակարարում	մ2	261.000	1,000	261,000.000
6	Ծխնի Φ18մմ, L=110մմ, փական, արժեք, մատակարարում " տեղադրում, / դարպաս, դռնակ/	հատ	8.000	530	4,240.000
7	Կողպեք փականով, ծխնիով, արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	6,200	12,400.000
8	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	16.200	650	10,530.000
9	Φ57մմ պողպատե խողովակի բիտումային հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	60.000	400	24,000.000
10	Մետաղական ցանցի էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	81.000	250	20,250.000
42	Ե.բետոնե ուղղանկյուն կտրվածքի փականային հոր 5x3.0մ չափերով, H=1.5մ, և կից 3հատ սպասարկման հորեր				5,697,926.000
1	Երկաթբետոնե միաձուլվ հատակի ստեղծում B20, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	3.003	48,000	144,144.000

2	Ամրան Φ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.300	578,500	173,550.000
3	Երկաթբետոնե միաձուլ պատերի ստեղծում B25, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	11.013	73,000	803,949.000
4	Ամրան Φ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	1.101	578,000	636,378.000
5	Երկաթբետոնե միաձուլ ծածկի սալի ստեղծում B25, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	5.006	65,000	325,390.000
6	Ամրան Φ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.501	570,000	285,570.000
7	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում	մ3	9.600	37,000	355,200.000
8	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.030	33,000	990.000
9	Նախապատրաստական բետոնից շերտ10սմ հաստությամբ, B7.5 դասի արժեք, մատակարարում	մ3	0.675	32,000	21,600.000
10	KԿԺ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	3.000	80,000	240,000.000
11	KԿԺ-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.89կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	6.000	55,180	331,080.000
12	ճանապարհային ե.ք. ծածկի 2.2x2.2մ սալերի արժեք և մատակարարում, թուղջ մտոցով	հատ	3.000	133,500	400,500.000
13	Աստիճան մետաղական Φ16 AIII դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում	տ	0.060	329,300	19,758.000
14	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.120	712,000	85,440.000
15	Միաձուլ բետոնե բարձիկի ստեղծում / հենարան/ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.240	53,400	12,816.000
16	Φ108x4մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում	մ	100.000	6,230	623,000.000
17	Պլիեթիլենե ականոց Φ110մմ, Φ100մմ ազատ կցաշուրթով, Φ100մմ ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	8,000	32,000.000
18	Պողպատե կցաշուրթ Φ100մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	42.000	8,900	373,800.000
19	Պողպատե ձևավոր մասեր - եռաբաշխիկ Φ100մմ, 7հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.032	1,335,000	42,720.000
20	Պողպատե ձևավոր մասեր - ծունկ Φ100մմ, տեղադրում	տ	0.008	801,000	6,408.000

21	Պողպատե ծունկ D110մմ, արժեք մատակարարում	հատ	3.000	3,560	10,680.000
22	Սողնակ DN100մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	13.000	32,930	428,090.000
23	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով երկշերտ / պատեր/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	44.055	1,000	44,055.000
24	Ծածկի սալի ջրամեկուսացում 2շերտ իզոգամով բիտումե մածիկի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	7.500	3,500	26,250.000
25	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով երկշերտ / կլոր հորերի պատեր/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	33.900	890	30,171.000
26	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	34.180	7,150	244,387.000
43	Գոյություն ունեցող ջրհավաք ավազանի վերանորոգում				2,684,198.000
1	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում ջրամբարի ծածկի վրայից	մ3	1.620	3,500	5,670.000
2	Ջրավազանի վրայից հավաքովի ե.բետոնե սալերի ապամոնտաժ, L=6մ	հատ	4.000	4,450	17,800.000
3	Ջրավազանի մաքրում աղբից ձեռքով, բարձումով շինկոնքի մեջ և դուրս բերում, բարձումով ինքնաթափ	մ3	0.620	8,000	4,960.000
4	Ջրավազանի հատակի և պատերի ցեմենտե սվաղի քանդում	մ2	57.000	200	11,400.000
5	Պատերի ներքին մակերևույթի բարձր որակի ցեմենտավազե սվաղի իրականացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	22.620	2,500	56,550.000
6	Ջրավազանի ներսի պատերի վրա ցանցի ամրացում, ներառյալ ցանցի արժեքը, մատակարարումը	մ2	52.380	1,400	73,332.000
7	Ջրավազանի ներսի պատերի վրա տորկրետի իրականացում 20մմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	52.380	3,700	193,806.000
8	Պատերի ներքին մակերևույթի բարձր որակի ցեմենտավազե սվաղի իրականացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	52.380	2,800	146,664.000
9	Ջրավազանի պատերի վրա $\Phi 200$ մմ անցքերի բացում	հատ	2.000	2,225	4,450.000
10	Հավաքովի ե.բետոնե սալեր, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, L=6.2մ, b=1մ	հատ	4.000	279,000	1,116,000.000
11	Բացել 0.7x0.7մ չափի անցք ծածկի սալի վրա	մ3	0.147	70,000	10,290.000
12	Մետաղական մտոց / կափարիչ, շրջանակ/ պատրաստում տեղադրում, 1հատ	տ	0.025	75,000	1,875.000
13	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ, արժեք, մատակարարում	տ	0.023	650,000	14,950.000

14	Պողպատե անկյունակ L63x63x6մմ, արժեք, մատակարարում	մ	2.800	3,115	8,722.000
15	Պողպատե անկյունակ L63x63x6մմ, արժեք, մատակարարում	մ	5.400	3,115	16,821.000
16	Բռնակ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	178	178.000
17	Կախովի փական, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	4,450	4,450.000
18	Ծխնի Φ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	801	1,602.000
19	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստ., ծածկի սալերի վրա	մ2	26.660	900	23,994.000
20	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով ջրամբարի պատերի բացման համար	մ3	72.000	450	32,400.000
21	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով, ջրամբարի պատերի բացման համար	մ3	18.000	3,800	68,400.000
22	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով տոփանումով, օգտակար հանույթի բնահողերից	մ3	18.000	1,100	19,800.000
23	Հետլիցքի իրականացում էքսկավատորով օգտակար հանույթի բնահողերով / բնահողի մատուցումը էքսկավատորով/	մ3	72.000	370	26,640.000
24	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	81.100	4,500	364,950.000
25	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 5սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ2	27.000	3,738	100,926.000
26	ՕԿԶ-ի փորձարկում անթափանցելիության համար, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	61.000	267	16,287.000
27	ՕԿԶ-ի վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	61.000	890	54,290.000
28	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով երկշերտ / պատեր/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	61.000	890	54,290.000
29	Քսուկային ջրամեկուսացում իզոգամով / պատեր/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	61.000	1,246	76,006.000
30	Ծածկի սալի ջրամեկուսացում 2շերտ իզոգամով բիտումե մածիկի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	26.660	3,500	93,310.000
31	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	90.550	700	63,385.000
44	Պոմպակայան				35,383,006.00 0

1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով պոմպակայանի փոսորակի ստեղծման համար	մ3	40.740	400	16,296.000
2	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով, պոմպակայանի փոսորակի ստեղծման համար	մ3	48.500	600	29,100.000
3	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողալիցքով, պոմպակայանի փոսորակի ստեղծման համար	մ3	1.260	3,700	4,662.000
4	Գրունտի մշակում հետահար մուրճով ձեռքով Vp կարգի բնահողերում կողալիցքով, պոմպակայանի փոսորակի ստեղծման համար	մ3	1.500	11,000	16,500.000
5	Խճե նախապատրաստական շերտի ստեղծում, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ3	4.740	8,000	37,920.000
6	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով տոփանումով, օգտակար հանույթի բնահողերից	մ3	10.800	1,000	10,800.000
7	Հետլիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ3	25.200	40	1,008.000
8	Հետլիցքի խտացում 6-ց գլոնով 2 անցումով մեկ հետքի վրայով	մ3	25.200	130	3,276.000
9	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ	մ3	56.000	60	3,360.000
10	Երկաթբետոնե միաձույլ հատակի ստեղծում B25, W6, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	6.800	75,000	510,000.000
11	Ամրան Φ10-12մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.523	340,000	177,820.000
12	Ամրան Φ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.027	550,000	14,850.000
13	Երկաթբետոնե միաձույլ բարավորի N1 և N2 ստեղծում B25, W6, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.250	106,800	26,700.000
14	Ամրան Φ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.007	578,500	4,049.500
15	Ամրան Φ6մմ A1 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.006	534,000	3,204.000
16	Երկաթբետոնե միաձույլ պատերի ստեղծում B20, W6, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	18.250	91,500	1,669,875.000
17	Ամրան Φ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.022	578,500	12,727.000
18	Երկաթբետոնե միաձույլ ծածկի սալի ստեղծում B25, W6, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	5.150	93,500	481,525.000
19	Ամրան Φ12-14մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.393	329,000	129,297.000
20	Ամրան Φ8մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.110	578,500	63,635.000

21	Ամրան ՓՑմմ AI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.016	578,500	9,256.000
22	Պատերում պողպատե Փ426x6մմ, Փ108x5մմ, խողովակ-պատյանների Փ12մմ AIII դասի ամրանների տեղադրում, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	տ	0.074	792,000	58,608.000
23	Մուտքի մետաղական գլխածածկույթի կոնստրուկցիայի մոնտաժ	տ	0.242	178,000	43,076.000
24	80x80x4մմ պողպատե բառակուսի խողովակներ, արժեք, մատակարարում	մ	18.000	6,500	117,000.000
25	20x20x3մմ պողպատե բառակուսի խողովակներ, արժեք, մատակարարում	մ	24.500	712	17,444.000
26	Ամրան Փ16մմ A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.015	329,300	4,939.500
27	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ, արժեք, մատակարարում	տ	0.004	623,000	2,492.000
28	Փ159x4մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	40.000	8,900	356,000.000
29	Փ125x4մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	20.000	8,900	178,000.000
30	Պոմպ, ղեկավարման վահանակ էլ. Պաշտպանությունով, Q35.58մ3/ժամ, H=248,2m, N=45կՎտ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	լրակազմ	2.000	13,400,000	26,800,000.000
31	Ղեկավարման վահանակ էլ. պաշտպանությունով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	1,513,000	1,513,000.000
32	Սողնակ DN100մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	32,376	32,376.000
33	Սողնակ DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.000	28,480	113,920.000
34	Սողնակ DN50մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	19,580	19,580.000
35	Հակադարձ կափույր DN150մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	5.000	85,440	427,200.000
36	Հակադարձ կափույր DN80մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	35,600	35,600.000
37	Հակադարձ կափույր DN50մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.000	22,250	22,250.000
38	Ֆիլտր d80մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	22,250	44,500.000
39	Ֆիլտր d100մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.000	30,260	30,260.000
40	Ջրընդունիչ Փ150մմ իր ֆիլտրով և հակադարձ կափույրով, արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.000	178,000	356,000.000
41	Պողպատե ձևավոր մասեր, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.100	1,513,000	151,300.000

42	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 150$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	16.000	15,000	240,000.000
43	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 125$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.000	11,000	44,000.000
44	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 100$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	8,900	17,800.000
45	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	7,120	14,240.000
46	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 50$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.000	4,450	8,900.000
47	Պոմպակայանի հատակի ցենտավազե սվաղ 20մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	28.000	890	24,920.000
48	Պողպատե ձևավոր մաս - ծունկ $\Phi 159 \times 4$ մմ, տեղադրում	տ	0.016	801,000	12,816.000
49	Պողպատե ծունկ $\Phi 159 \times 4$ մմ, արժեք մատակարարում	հատ	3.000	8,010	24,030.000
50	Պողպատե ձևավոր մաս - անցում $\Phi 100 \times 150$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, 2հատ	տ	0.005	1,335,000	6,675.000
51	Մետաղական պատուհան ապակեպատ, 2 փեղկով, 0.8×0.7 մ, կողպեքով, ճաղավանդակով, 2հատ, տեղադրում	մ2	1.120	6,200	6,944.000
52	Պատուհանի և ճաղաշարի պողպատե կոնստրուկցիա, արժեք, մատակարարում	տ	0.060	712,000	42,720.000
53	Պատուհանի ապակի 3մմ մաքուր, արժեք, մատակարարում	մ2	1.120	2,600	2,912.000
54	Մետաղական դուռ, շրջանակով, 1.2×1.8 մ, տեղադրում	մ2	2.160	6,200	13,392.000
55	Մետաղական դուռ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	178,000	178,000.000
56	Ծխնի $\Phi 20$ մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	7.000	801	5,607.000
57	Պոմպ $Q=3.0$ մ3/ժ, $H=13$ մ, $N=0.85$ կՎտ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում / ջրամբարի լվացումից և պատահական ջրերի հեռացման համար/	հատ	1.000	178,000	178,000.000
58	D1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	3.600	37,380	134,568.000
59	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.014	33,000	462.000
60	Նախապատրաստական բետոնից շերտ 10սմ հաստությամբ, B7.5 դասի արժեք, մատակարարում	մ3	0.450	32,040	14,418.000
61	Ճանապարհային ե.բ. ծածկի սալեր թուջե մտոցով, 1.5×1.5 մ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	93,450	186,900.000
62	KԱՎ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.38$ մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	2.000	53,400	106,800.000

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում 1 <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
2	Հիդրոտեխնիկական

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ոկնեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
 Աննայրու Բաղդասարյան



(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր Ադոնցի 10

<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163158047783

ՀՎՀՀ 04229683

Մ.Մաղաքյան

(ստորագրություն)



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Լոռու մարզի Արդվի և Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցման»
աշխատանքների կատարման

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցում»

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցում»	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	335 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			335 օր

Չափաբաժին 2՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցում»

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Լոռու մարզի «Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցում»	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	400 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			400 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ _____

Կենտրոնական գանձարարական

Գործադիր տնօրեն

Յուրգիս Բաղդասարյան

ստորագրություն

Լ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր Ադոնցի 10

<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163158047783

ՀՎՀՀ 04229683

Մ.Մաղաքյան

(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												Ընդամենը
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1-2	45231131	ջրամատակարարման խողովակաշարերի ի հետ կապված աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործարար տնօրեն

Անդրանիկ Բաղդասարյան

Ատորագրություն

Ատորագրություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր Ադոնցի 10

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163158047783

ՀՎՀՀ 04229683

Մ.Մաղաքյան

(ստորագրություն)



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
«31» հոկտեմբերի 2023թ. կնքված
ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2023/1 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված 5
«31» հոկտեմբերի 2023թ. կնքված
ՋՐՄ-ԱՇՁԲ-2023/1 ծածկագրով պայմանագրի

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐԴՎԻ և ՄՂԱՐԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԱՐՏԱՔԻՆ և ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ
ԵՎ ԴՐԱ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԿԻՑ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուկնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ _____

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր Ադոնցի 10

<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163158047783

ՀՎՀՀ 04229683

Մ.Մաղաքյան
(ստորագրություն)

