

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/33Շ-2**

ք. Երևան

«18» 06 2025 թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Ղուկասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված **«Հ հեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի Մյասնիկյան, Գ. Զիրոյան և Սայաթ Նովա փողոցների խաչմերուկից մինչև Ն. Գեորգեն բնակավայրի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի խաչմերուկ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները»** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված թիվ 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված է պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի Մյասնիկյան, Գ. Զիրոյան և Սայաթ Նովա փողոցների խաչմերուկից մինչև Ն. Գետաշեն բնակավայրի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի խաչմերուկ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) նկատմամբ երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 (երեք) տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **18 աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 737 700 000 (յոթ հարյուր երեսույնյոթ միլիոն յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 122 950 000 (մեկ հարյուր քսաներկու միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝

ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ

որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է։

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում։

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը	Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող ժամկետները	Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն կամ ձեռք բերման պայմանագիր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	3 օր	Չի տրամադրվում
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	1) Շին. աղբի մասով – Չի տրամադրվում 2) Կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների մասով – 1 օր
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի բերրի շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2 օր	Չի տրամադրվում
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված	Գանձվում է տուգանք՝	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում

	է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և/կամ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլատվության դեպքերում)	պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով		
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	Չի տրամադրվում
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծային նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1) Նշանների մասով – 3 օր 2) Լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների մասով – առավելագույնը - 12 ժամ	1) Թեքված, ծոված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր: 2) Վնասված լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ:
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	Չի տրամադրվում
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահիդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	Չի տրամադրվում
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	4 ժամ	1 ժամ
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2 ժամ	Չի տրամադրվում
14	Շինարարական սղորուն նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	24 ժամ	4 ժամ

6.5.2. Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

6.5.3. Տուգանքի չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսից, իսկ առավելագույնը 1 (մեկ) տոկոսից:

6.5.4. Պայմանագրով սահմանվող պատասխանատվության միջոցների աղյուսակում նշված բոլոր խախտումների համար տուգանքի տոկոսների հանրագումարը չպետք է գերազանցի պայմանագրի ընդհանուր գնի 10 (տաս) տոկոսը, իսկ 10 (տաս) տոկոսը գերազանցելու դեպքում պայմանագիրը ենթակա է միակողմանի լուծման:

6.5.5. Եթե պայմանագիրը կնքվել է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակներում արձանագրվել է ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վ. Գետաշեն Բ
. թղմ. 3փ, տ19
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335050000
ՀՎՀՀ 08205134
Տնօրեն
Ա. Ղուկասյան



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի Մյասնիկյան, Գ. Զիրոյան և Սայաթ Նովա փողոցների խաչմերուկից մինչև Ն. Գետաշեն բնակավայրի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի խաչմերուկ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների

ՀՀ հազ դրամ

N N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Ավտոճանապարհի հիմնանորոգում					
I. Հողային աշխատանքներ					
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVP (13) կարգ	մ³	13920.00 0	0.959	13347.006
2	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	26448.00 0	0.396	10480.144
3	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողմից /IVP (13) կարգ	մ³	78.200	0.811	63.384
4	գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ լիցք	մ³	78.200	0.858	67.058
5	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլորոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ ջրի լցաբաշխումով	մ³	78.200	0.171	13.341
6	Աշխատանք լցակույտում	մ³	13920.00 0	0.073	1022.804
Ընդամենը I:					24993.737
II. Երթևեկելի մաս					
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ³	3496.400	10.204	35678.168
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=20սմ ГОСТ 25607-2009	մ²	29137.000	2.125	61910.433
	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ-1մ²	տն	17.480	325.415	5688.247
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ²	29137.000	7.197	209703.846
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ²	29137.000	5.091	148348.963
	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ²	1324.600	1.176	1558.372
Ընդամենը II:					462888.02 9
III. Լայնացումներ					
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ³	107.500	10.204	1096.958
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ²	896.100	1.758	1575.133
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ-1մ²	տն	0.538	325.415	174.975
4	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ²	896.100	7.197	6449.381
5	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ²	896.100	5.091	4562.429
Ընդամենը III:					13858.876
IV. Մուտքեր					
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVP (13) կարգ	մ³	992.960	0.959	952.086
2	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	1886.624	0.396	747.584
3	Աշխատանք լցակույտում	մ³	992.960	0.073	72.960
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում	մ³	340.440	10.204	3473.938

	ավազակոպճային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79				
5	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ²	2837.020	1.758	4986.812
6	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ²	2837.020	6.272	17794.180
Ընդամենը IV:					28027.560
V. Իջատեղեր					
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ³	1310.370	0.959	1256.431
2	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	2489.703	0.396	986.557
3	Աշխատանք լցակույտում	մ³	1310.370	0.073	96.282
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ³	449.270	10.204	4584.467
5	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ²	3743.900	1.758	6580.893
6	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ²	3743.900	6.272	23482.256
Ընդամենը V:					36986.886
VI. Մայթեր					
1	գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և բարձում ավտոինքնաթափ	մ	25.100	1.691	42.441
2	շին. աղբի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	0.030	0.396	0.012
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	0.057	0.074	0.004
4	Եզրաքարերի հիմքի ավազախճային նախաշերտ h=10սմ ГОСТ 25607-2009	մ³	57.500	13.352	767.764
5	Բազալտե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	961.000	15.786	15170.271
6	Բազալտե 100*200 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	956.200	12.164	11630.851
7	Ավազակոպճային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ГОСТ 23735-79	մ²	4978.400	1.253	6237.983
8	Ավազացեմենտային հիմքի կառուցում h=3 սմ	մ³	149.352	32.828	4902.894
9	Մայթի սալիկապատում h=4 սմ բազալտե սալիկներով	մ²	4978.400	12.369	61579.779
10	մայթի հետնամասում գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ³	57.400	4.227	242.639
Մայթերի վերանորոգում					
1	գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և պահեստավորում հետագայում վերատեղադրման համար	մ	229.700	1.691	388.392
2	բազալտե սալիկների ապամոնտաժում և պահեստավորում հետագա օգտագործման համար 344,6քմ	մ³	13.784	3.910	53.890
3	Մայթերի հատվածի ենթահիմքի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով	մ³	44.798	0.286	12.825
4	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ:	տն	71.677	0.396	28.402
5	Եզրաքարերի հիմքի ավազախճային նախաշերտ h=10սմ ГОСТ 25607-2009	մ³	16.079	13.352	214.694
6	Կազմատված բազալտե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	229.700	5.093	1169.808
7	Բազալտե 100*200 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	229.700	12.116	2782.934
8	Ավազակոպճային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ГОСТ 23735-79	մ²	344.600	1.253	431.787
8	Ավազացեմենտային հիմքի կառուցում h=3 սմ	մ³	10.338	32.239	333.291
10	Մայթի սալիկապատում h=4 սմ կազմատված բազալտե սալիկներով	մ²	344.600	1.732	596.805
Ընդամենը VI:					106587.467
VII. Ջրահեռացման կառուցվածքներ					
Դիտահորեր					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ³	2.304	29.496	67.959
2	շին. աղբի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	5.299	0.396	2.100
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	10.068	0.074	0.741
4	Թույլե մտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200	հատ	8.000	155.632	1245.054
5	Դիտահորերի նիշերի ուղղում Բ 20 դասի բետոնով 5 հատ	մ³	0.500	81.833	40.916
Վաքեր					
1	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ վաքերի տակ	մ³	142.700	11.153	1591.557
2	Հավաքովի ե/բ 30*340վաքերի տեղադրում	մ³	68.880	41.181	2836.572
3	Հավաքովի ե/բ 30*34 վաքերի արժեք	հատ	276.000	52.416	14466.847
4	Հավաքովի ե/բ 35*60 վաքերի տեղադրում մետաղական ցանցով / ГОСТ	մ³	61.640	41.389	2551.215

	32955-2012				
5	Հավաքովի ե/բ 35*60 վաքերի արժեք կափարիչով / GOCT 32955-2012	մ	528.400	120.250	63540.177
6	Հավաքովի ե/բ 50*60 վաքերի տեղադրում կափարիչով / GOCT 32955-2012	մ³	180.800	41.389	7483.122
7	Հավաքովի ե/բ 50*60 վաքերի արժեք կափարիչով / GOCT 32955-2012	հատ	342.000	101.750	34798.542
8	միաձույլ բետոնե եզրաշար 10սմ լայնությամբ և 450մմ միջին բարձրությամբ	մ³	4.200	117.709	494.378
9	Միաձույլ բետոնե հենապատ 300մմ լայնությամբ և 350մմ միջին բարձրությամբ	մ³	12.300	117.709	1447.821
	Ջրահեռացման վաքերի վրա տեղադրվող մետաղական ցանցեր/12 հատ				
1	Մետաղական ցանցերի պատրաստում	տն	0.406	144.396	58.593
2	Պողպատյա ամրան 22A 500c /GOCT 34028- 2016	տն	0.216	490.251	106.061
3	Պողպատյա անկյունակ63*63*6/ GOCT 8509-93	մ	33.120	3.663	121.319
4	Մետաղական ցանցերի երկշերտ յուղաներկում	մ²	15.360	2.121	32.586
	Մետաղական խողովակների և գլխամասերի կառուցում				
1	Մետաղական խողովակների և կիսախողովակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	մ	1096.400	1.215	1332.374
2	Խողովակների ավազակոպճային նախաշերտ /GOCT 23735-79	մ³	25.000	11.153	278.829
3	Մետաղական խողովակների տեղադրում d= 530*6,0մմ GOCT 10704-91	մ	79.100	78.707	6225.746
4	Մետաղական խողովակների տեղադրում d= 426*6,0մմ GOCT 10704-91	մ	39.000	57.626	2247.416
5	Մետաղական խողովակների տեղադրում d= 325*6,0մմ GOCT 10704-91	մ	260.300	41.364	10767.001
6	Մետաղական խողովակների տեղադրում d= 273*6,0մմ GOCT 10704-91	մ	176.800	30.180	5335.910
7	Մետաղական խողովակների տեղադրում d= 219*5,0մմ GOCT 10704-91	գմ	59.200	28.771	1703.261
8	Խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	641.700	0.763	489.648
9	Խողովակների գլխամասերի կառուցում F-150, W-4, B-15 դասի բետոնով	մ³	8.300	109.136	905.826
10	Գլխամասերի երկշերտ հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	22.000	1.367	30.076
11	Գոյություն ունեցող մետաղական ոռոգման խողովակների ապամոնտաժում հետագա մոնտաժման համար	մ	160.000	1.215	194.436
12	Ապամոնտաժված ոռոգման մետաղական խողովակների մոնտաժում/ փորձարկումով	մ	160.000	2.100	335.971
	ԿՄ 1+135 բաշխիչ հորերի կառուցում 29 հատ				
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորը/բեռնելով ավտոինքնաթափ/ IV կարգ	մ³	1.800	0.959	1.726
2	գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	3.420	0.396	1.355
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	1.800	0.073	0.132
4	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / GOCT 8267-93	մ³	0.190	10.859	2.063
5	բաշխիչ հորերի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	0.910	117.709	107.115
6	բաշխիչ հորերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	4.060	1.559	6.330
7	Մետաղական ցանցերի պատրաստում	տն	0.113	144.396	16.340
8	Պողպատյա ամրան 12A 500c /GOCT 34028- 2016	տն	0.002	490.251	1.201
9	Պողպատյա ամրան 22A 500c /GOCT 34028- 2016	տն	0.057	490.251	27.920
10	Պողպատյա անկյունակ63*63*6/ GOCT 8509-93	մ	9.360	3.663	34.286
11	Մետաղական ցանցերի երկշերտ յուղաներկում	մ²	3.450	2.121	7.319
	ԿՄ 1+780 530մմ խողովակի գլխամասի կառուցում				
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորը/բեռնելով ավտոինքնաթափ/ IV կարգ	մ³	1.200	0.959	1.150
2	գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	2.280	0.396	0.903
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	1.200	0.073	0.088
4	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / GOCT 8267-93	մ³	0.285	10.859	3.095
5	բաշխիչ հորերի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	0.120	117.709	14.125
6	բաշխիչ հորերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	9.600	1.559	14.969
	ԿՄ 1+944, ԿՄ 1+979 բաշխիչ հորերի կառուցում 4 հատ				
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորը/բեռնելով ավտոինքնաթափ/ IV կարգ	մ³	5.520	0.959	5.292
2	գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	10.488	0.396	4.156
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	5.520	0.073	0.406
4	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / GOCT 8267-93	մ³	0.580	10.859	6.298
5	բաշխիչ հորերի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	3.000	117.709	353.127
6	բաշխիչ հորերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	16.680	1.559	26.008
7	Մետաղական ցանցերի պատրաստում	տն	0.299	144.396	43.174
8	Պողպատյա ամրան 12A 500c /GOCT 34028- 2016	տն	0.010	490.251	4.873
9	Պողպատյա ամրան 22A 500c /GOCT 34028- 2016	տն	0.148	490.251	72.636

10	Պողպատյա անկյունակ 63*63*6 / ГОСТ 8509-93	գմ	24.560	3.663	89.963
1	Մետաղական ցանցերի երկշերտ յուղաներկում	մ²	10.880	2.121	23.082
	ԿՄ 2+98,5 բաշխիչ հորի կառուցում				
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատոր/բեռնելով ավտոինքնաթափ/ IV կարգ	մ³	2.280	0.959	2.186
2	գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	4.332	0.396	1.717
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	2.280	0.073	0.168
4	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / ГОСТ 8267-93	մ³	0.240	10.859	2.606
5	բաշխիչ հորերի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	1.050	117.709	123.595
6	բաշխիչ հորերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	4.930	1.559	7.687
7	Մետաղական ցանցերի պատրաստում	տն	0.168	144.396	24.302
8	Պողպատյա ամրան 22A 500c /ГОСТ 34028- 2016	տն	0.074	490.251	36.200
9	Պողպատյա անկյունակ 63*63*6 / ГОСТ 8509-93	գմ	16.470	3.663	60.330
10	Մետաղական ցանցերի երկշերտ յուղաներկում	մ²	10.880	2.121	23.082
	ԿՄ 2+229 բաշխիչ հորի կառուցում				
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատոր/բեռնելով ավտոինքնաթափ/ IV կարգ	մ³	3.070	0.959	2.943
2	գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	5.833	0.396	2.311
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	3.070	0.073	0.226
4	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / ГОСТ 8267-93	մ³	0.323	10.859	3.507
5	բաշխիչ հորերի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	1.180	117.709	138.897
6	բաշխիչ հորերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	4.680	1.559	7.297
	ԿՄ 2+300,6 բաշխիչ հորի կառուցում				
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատոր/բեռնելով ավտոինքնաթափ/ IV կարգ	մ³	2.710	0.959	2.598
2	գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	5.149	0.396	2.040
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	2.710	0.073	0.199
4	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / ГОСТ 8267-93	մ³	0.285	10.859	3.095
5	բաշխիչ հորերի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	1.030	117.709	121.240
6	բաշխիչ հորերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	4.510	1.559	7.032
	ԿՄ 2+143,9, ԿՄ 2+492, ԿՄ 2+575,6, ԿՄ 2+660 d=530մմ խողովակների գլխամասերի կառուցում				
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատոր/բեռնելով ավտոինքնաթափ/ IV կարգ	մ³	0.468	0.959	0.449
2	գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	0.889	0.396	0.352
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	0.468	0.073	0.034
4	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / ГОСТ 8267-93	մ³	0.036	10.859	0.391
5	Բետոնե գլխամասի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	0.365	117.709	42.964
6	Գլխամասերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	3.600	1.559	5.613
	ԿՄ 2+217,6, ԿՄ 2+300,6 d=426 մմ խողովակների գլխամասերի կառուցում				
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատոր/բեռնելով ավտոինքնաթափ/ IV կարգ	մ³	0.720	0.959	0.690
2	գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	1.368	0.396	0.542
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	0.720	0.073	0.053
4	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / ГОСТ 8267-93	մ³	0.048	10.859	0.521
5	Բետոնե գլխամասի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	0.380	117.709	44.729
6	Գլխամասերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	2.100	1.559	3.274
	900*900 բաշխիչ հորերի կառուցում 26 հատ				
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատոր/բեռնելով ավտոինքնաթափ/ IV կարգ	մ³	17.940	0.959	17.199
2	գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	34.086	0.396	13.507
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	17.940	0.073	1.318
4	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / ГОСТ 8267-93	մ³	2.106	10.859	22.869
5	բաշխիչ հորերի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	8.840	117.709	1040.548
6	բաշխիչ հորերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	79.560	1.559	124.052
7	Մետաղական ցանցերի պատրաստում	տն	1.499	144.396	216.493
8	Պողպատյա ամրան 12A 500c /ГОСТ 34028- 2016	տն	0.064	490.251	31.464
9	Պողպատյա ամրան 22A 500c /ГОСТ 34028- 2016	տն	0.570	490.251	279.198
10	Պողպատյա անկյունակ 63*63*6 / ГОСТ 8509-93	գմ	150.800	3.663	552.381
11	Մետաղական ցանցերի երկշերտ յուղաներկում	մ²	48.360	2.121	102.594
	800*900 բաշխիչ հորերի կառուցում 29 հատ				

1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ/ IV կարգ	մ³	20.880	0.959	20.017
2	գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	39.672	0.396	15.720
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	20.880	0.073	1.534
4	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 /ГОСТ 8267-93	մ³	2.088	10.859	22.673
5	բաշխիչ հորերի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	7.540	117.709	887.526
6	բաշխիչ հորերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	75.980	1.559	118.470
7	Մետաղական ցանցերի պատրաստում	տն	1.606	144.396	231.842
8	Պողպատյա ամրան 12A 500с /ГОСТ 34028- 2016	տն	0.072	490.251	35.097
9	Պողպատյա ամրան 22A 500с /ГОСТ 34028- 2016	տն	0.635	490.251	311.402
10	Պողպատյա անկյունակ 63*63*6/ ГОСТ 8509-93	գմ	156.600	3.663	573.626
11	Մետաղական ցանցերի երկշերտ յուղաներկում	մ²	53.940	2.121	114.432
Ընդամենը VII:					167008.020
VIII. Էլ. հենասյունների տեղափոխում					
1	Էլ. հենասյունների ապամոնտաժում	հատ	3	8.454	25.363
2	Հենասյունների բների փորում ձեռքով IV կարգ/ կողայիցք.	մ³	0.600	7.878	4.727
3	Հիմքերի իրականացում Р 15 դասի բետոնով	մ³	0.600	77.889	46.733
4	Էլ. հենասյունների տեղադրում	հատ	3	16.377	49.132
Ընդամենը VIII:					125.955
IX. Ճանապարհի կահավորում և գծանշում					
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ նախազգուշացնող/	հատ	6	50.333	301.996
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	85	50.031	4252.642
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /Արգելի/	հատ	4	50.031	200.124
3	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ հատուկ թելադրանքի/	հատ	17	54.655	929.127
4	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ տեղեկատվության/	հատ	5	50.037	250.183
5	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ լրացուցիչ տեղեկատվության/	հատ	3	50.037	150.110
6	Պողպ. հողովակ D=57x3,5մմ/	գմ	395.500	3.108	1229.215
7	Հենասյունների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ²	70.787	2.729	193.180
8	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՏ 51256-2011-ի տիպերի/	մ²	313.430	13.208	4139.771
ԿՄ 0+1+408, 3+450-ում արհեստական անհարթության կառուցում					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում/սղոցում	մ	54.400	0.546	29.689
2	Բիտումի տարածում ա/բ ծածկույթի վրա 0,3/ 1մ²	տն	0.046	326.367	15.078
3	Արհեստական անհարթության կառուցում h=7 սմ հաստությամբ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով	տն	21.420	53.562	1147.305
Ընդամենը IX:					12838.421
X. Հենապատերի կառուցում					
ԿՄ 0+469-0+502,6-ում հենապատի կառուցում					
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողիցք	մ³	78.590	0.811	63.701
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետիցք	մ³	7.650	0.811	6.201
3	Ավելորդ գրունտի և շին աղբի բեռնում ավտոինքնաթափ	մ³	70.940	1.140	80.899
4	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ/պահեստավորում	տն	134.786	0.396	53.410
5	Աշխատանք լցակույտում	մ³	70.940	0.073	5.212
6	Ժապավենային խամբարաբետոնե հիմքերի իրականացում	մ³	10.470	54.121	566.649
7	Հենապատի շարվածք խամբարով	մ³	34.280	34.332	1176.895
8	Պոլիէթիլենի խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	5.500	1.997	10.982
9	Խճի ֆիլտրող շերտի իրականացում	մ³	13.970	20.005	279.468
10	ավազի ֆիլտրող շերտի իրականացում	մ³	12.220	16.154	197.398
11	Բազալտե 50 մմ ծածկասալի տեղադրում	մ²	17.550	29.080	510.352
ԿՄ 0+511,6-0+532,8-ում հենապատի կառուցում					
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողիցք	մ³	18.900	0.811	15.319
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետիցք	մ³	3.100	0.811	2.513
3	Ավելորդ գրունտի և շին աղբի բեռնում ավտոինքնաթափ	մ³	15.800	1.140	18.018
4	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ/պահեստավորում	տն	30.020	0.396	11.896
5	Աշխատանք լցակույտում	մ³	15.800	0.073	1.161
6	Ժապավենային խամբարաբետոնե հիմքերի իրականացում	մ³	5.550	54.121	300.373
7	Հենապատի շարվածք խամբարով	մ³	8.420	34.332	289.074
8	Պոլիէթիլենի խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	3.500	1.997	6.989
9	Խճի ֆիլտրող շերտի իրականացում	մ³	1.730	20.005	34.608
10	ավազի ֆիլտրող շերտի իրականացում	մ³	5.100	16.154	82.384
11	Բազալտե 50 մմ ծածկասալի տեղադրում	մ²	11.150	29.080	324.241

ԿՄ 1+055,5-1+075,5-ում հենապատի կառուցում					
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողմից	մ³	28.800	0.811	23.344
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետից	մ³	3.100	0.811	2.513
3	Ավելորդ գրունտի և շին աղբի բեռնում ավտոինքնաթափ	մ³	25.700	1.140	29.308
4	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ/պահեստավորում	տն	48.830	0.396	19.349
5	Աշխատանք լցակույտում	մ³	25.700	0.073	1.888
6	Ժապավենային խամքարաբետոնե հիմքերի իրականացում	մ³	6.000	54.121	324.727
7	Հենապատի շարվածք խամքարով	մ³	14.520	34.332	498.498
8	Պոլիէթիլիլթրոիդե խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	3.000	1.997	5.990
9	Խճի ֆիլտրող շերտի իրականացում	մ³	1.560	20.005	31.208
10	ավազի ֆիլտրող շերտի իրականացում	մ³	4.600	16.154	74.307
11	Բազալտե 50 մմ ծածկասալի տեղադրում	մ²	10.500	29.080	305.339
ԿՄ 1+055,5-1+075,5-ում հենապատի կառուցում					
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/բարձելով ա/ի	մ³	98.680	0.811	79.985
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողմից	մ³	14.270	0.811	11.566
3	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետից	մ³	14.270	0.811	11.566
4	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ/պահեստավորում	տն	187.492	0.396	74.295
5	Աշխատանք լցակույտում	մ³	98.680	0.073	7.251
6	Ժապավենային խամքարաբետոնե հիմքերի իրականացում	մ³	18.900	54.121	1022.890
7	Հենապատի շարվածք խամքարով	մ³	57.280	34.332	1966.526
8	Պոլիէթիլիլթրոիդե խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	9.000	1.997	17.971
9	Խճի ֆիլտրող շերտի իրականացում	մ³	19.800	20.005	396.096
10	ավազի ֆիլտրող շերտի իրականացում	մ³	21.150	16.154	341.651
11	Բազալտե 50 մմ ծածկասալի տեղադրում	մ²	27.500	29.080	799.697
				Ընդամենը X:	10083.705
XI. Կամուրջների հիմնանորոգում					
ԿՄ 0+457 կամարային կամրջի հիմնանորոգում					
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Նախագծուշացնող–1.20.2(1 հատ),1.20.3(1 հատ), 1.25(5 հատ): Առավելության-2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ): Արգելիչ – 3.1 (2 հատ), 3.20 (2 հատ), 3.24 (6 հատ), 3.31 (2 հատ): Թեյադրող – 4.2.1 (1 հատ)4.2.2 (2 հատ), 8.1.1 (1 հատ):	հատ	25.000	46.512	1162.796
2	Կամրջի երթ. մասի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմագործիքով, կույտավորումով և բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ.	մ³	6.300	8.221	51.795
3	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ: /H=7սմ/	տն	14.490	0.396	5.742
4	Նույնը պաշտպանիչ բետոնը և ջրամեկուսացումը	մ³	4.499	8.221	36.988
5	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ: /H=4սմ/	տն	9.990	0.523	5.225
6	Մայթի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմագործիքով, կույտավորումով և բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ.	մ³	0.400	8.222	3.289
7	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ: /H=3սմ/	տն	0.920	0.396	0.365
8	Նույնը մայթի կոպճավազային խառնուրդը	մ³	2.540	0.892	2.265
9	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ: /H=20սմ/	տն	4.570	0.523	2.390
10	Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ անվահիթիների բլոկերի տակ:H=2սմ	մ²	14.400	0.428	6.163
11	Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ մայթերի սահմաններում:H=3սմ	մ²	24.000	0.428	10.271
12	Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձուլ մանրահատիկ բետոնից W6,B25, F200 Հմից=5.975սմ:	մ²	67.300	6.123	412.100
13	Թռիչքային կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б): H=0.8 սմ	մ²	105.200	8.860	932.037
14	Հավաքովի ե/բ անվահիթիների իրականացում: չափ. 60x90x300սմ, քաշը - 1.575տ: ա.պ. AI=25.92կգ/մ3, AIII=146.68կգ/մ3:	մ³	5.030	367.515	1848.602
16	Պաշտպանիչ շերտ միաձուլ բետոնից W6,B30, F200 H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.133 տ:	մ²	67.300	6.819	458.948
17	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կցորդման անվահիթիների տեղադրման համար:IV(6գ)	մ³	1.800	7.455	13.419

18	Ավազակույճային նախապատրաստում կցորդման անվահորիչների բլոկերի տակ: H=0,1մ	մ³	0.460	11.922	5.484
19	Հավաքովի ե/բետոնե անվահորիչների բլոկերի տեղադրում կցորդումներում. Չափ. 15(50)×75×150սմ, P=0,53տ, ա.պ. = 83,15կգ/մ³:	մ³	0.852	96.860	82.525
21	Երթևեկելի մասի ծածկի ներքին շերտի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ²	67.300	6.391	430.130
22	Երթևեկելի մասի ծածկի վերին շերտի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=4 սմ	մ²	76.700	5.182	397.476
23	Մայթի ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=4 սմ	մ²	24.000	3.871	92.910
24	Պողպատե բազրիքների հին ներկի մաքրում ավազաշիթային եղանակով	մ²	25.600	6.722	172.089
25	Պողպատե բազրիքների երկշերտ ներկում	մ²	25.600	1.428	36.565
26	Անվահորիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ²	25.600	0.936	23.964
ԿՄ 0+561 կամրջի հիմնանորոգում					
1	Կամրջի երթ. մասի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմագործիքով, կոյտավորումով և բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ.	մ³	70.900	8.221	582.900
2	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ: /H=18սմ/	տն	163.100	0.396	64.629
3	Նույնը պաշտպանիչ բետոնը և ջրամեկուսացումը	մ³	16.194	8.221	133.137
4	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ: /H=5սմ/	տն	43.800	0.396	17.356
5	Մայթի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմագործիքով, կոյտավորումով և բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ.	մ³	1.700	8.221	13.976
6	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ: /H=3սմ/	տն	3.910	0.396	1.549
7	Վնասված պողպատե բազրիքի կազմատում և վերադարձ սեփականատիրոջը	տն	0.560	40.043	22.424
8	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների վերջնակազմատում պնևմագործիքով, բարձում ա/ի	տն	0.300	40.043	12.013
9	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ: /H=	տն	0.300	0.396	0.119
10	Կազմատված ջրթող խողովակների տեղամասերում միաձույլ բետոնի իրականացում B25, F200	մ²	0.500	78.006	39.003
11	Ֆերմատակների վրայի գրունտի մաքրում ձեռքով բարձում ա/ի II(10բ) կարգ	մ³	1.200	0.286	0.344
12	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ: /H=20սմ/	տն	1.800	0.396	0.713
13	Միջանկյալ հենարանների ֆերմատակների նորոգում ցեմենտ ավազային շաղախով/ M 200/ տորկրետավորումով (50×50)սմ Ø4 Bp- I, P=0.604 տ Հմիջ=4սմ:	մ²	102.600	18.952	1944.511
14	Միջանկյալ հենարանների իրանների նորոգում ցեմենտ ավազային շաղախով/ M 200/ տորկրետավորումով (50×50)սմ Ø4 Bp- I, P=0.604 տ Հմիջ=4սմ:	մ²	23.600	18.952	447.275
15	Թռիչքային կառուցվածքի հեծանների վնասված մակերևույթների վերանորոգում տիսկոտրոպ (մապեի, սիկաի կամ համանման հիմքով) նյութով (21կգ/մ² d=1սմ հաստության համար):H=3սմ	մ²	45.100	2.831	127.700
16	Թռիչքային կառուցվածքների հեծանների միավորման ե/բետոնի վնասված մակերևույթների նորոգում ցեմ.ավազային շաղախով M200 տորկրետավորումով Հմիջ=3սմ:	մ²	24.300	14.211	345.329
17	Թռիչքային կառուցվածքների եզրային հեծանների լայնացված հատվածների նորոգում ցեմենտ ավազային շաղախով/ M 200/ տորկրետավորումով (50×50)սմ Ø4 Bp- I, P=0.223 տ Հմիջ=4սմ:	մ²	56.300	18.952	1067.017
18	Թռիչքային կառուցվածքների մայթերի կոնսոլների նորոգում ցեմենտ ավազային շաղախով/ M 200/ տորկրետավորումով (50×50)սմ Ø4 Bp- I, P=0.267 տ Հմիջ=4սմ:	մ²	67.500	18.952	1279.284
19	Կոների վերականգնում ձեռքով գրունտի տեղադրումով հմիջ.=0.5մ, ջրում և տոփանում: Գրունտի տեղափոխում ա/ինքնաթափով պահուստից: IV(6գ)	մ³	31.200	14.999	467.957
20	Պողպատե բազրիքի սեկցիայի պատրաստում և տեղադրում (գոյություն ունեցողին համանման) գրունտի իրականացումով և ներկումով	տն	0.719	68.483	49.215
21	Տաշտաձև հեծան N 14	մ	0.800	7.400	5.920
22	Տաշտաձև հեծան N 12	մ	29.700	6.013	178.571
23	Տաշտաձև հեծան N 6,5	մ	38.850	2.775	107.809
24	շերտապողպատ 7*100	մ	28.200	1.628	45.910
25	շերտապողպատ 4*40	մ	11.000	1.110	12.210
26	Ջրահեռացման սարքավորումների համար թռիչքային կառուցվածքի հեծանների սալային հատվածներում անցքերի իրականացում պնևմագործիքով D=150 մմ, բեկորների կոյտավորում, բարձում ա/ի	մ³	0.280	34.340	9.615

	ձեռքով				
27	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ: /H=20սմ/	տն	0.700	0.523	0.366
28	Երթևեկային մասի ջրահեռացման սարքավորումներ D=150մմ, L=1016մմ	լրակ ազմ	16.000	36.501	584.009
29	Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ անվահորիչների բլուկերի տակ: H=2սմ	մ²	67.500	0.428	28.888
30	Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ մայթերի սահմաններում: H=3սմ	մ²	118.100	0.428	50.544
31	Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձուլ մանրահատիկ բետոնից W6,B25, F200 Հմիջ=5.85սմ:	մ²	325.400	6.123	1992.529
32	Թռիչքային կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б): H=0.8 սմ	մ²	371.100	8.860	3287.821
33	Մայթերի սոսնձային ջրամեկուսացում (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)	մ²	118.100	8.860	1046.326
34	Հավաքովի ե/բ անվահորիչների իրականացում: չափ. 60x90x280սմ, քաշը - 1.475տ: ա.պ. AI=25.92կգ/մ³, AIII=151,7կգ/մ³:	մ³	23.600	367.515	8673.360
35	Պաշտպանիչ շերտ միաձուլ բետոնից W6,B30, F200 H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.644 տ:	մ²	325.400	7.511	2444.190
36	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կցորդման անվահորիչների տեղադրման համար: IV(6գ)	մ³	1.800	7.455	13.419
37	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահորիչների բլուկերի տակ: H=0,1մ	մ³	0.460	11.922	5.484
38	Հավաքովի ե/բետոնե անվահորիչների բլուկների տեղադրում կցորդումներում. Չափ. 15(50)x75x150սմ, P=0,53տ, ա.պ. = 83,15կգ/մ³:	մ³	0.852	96.860	82.525
39	Երթևեկելի մասի ծածկի ներքին շերտի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ²	325.400	6.391	2079.708
40	Երթևեկելի մասի ծածկի վերին շերտի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=4 սմ	մ²	371.100	5.182	1923.119
41	Մայթի ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=4 սմ	մ²	118.140	3.871	457.348
42	Պողպատե բազրիքների հին ներկի մաքրում ավազաշիթային եղանակով	մ²	123.700	6.722	831.541
43	Պողպատե բազրիքների երկշերտ ներկում	մ²	123.700	1.428	176.685
44	Անվահորիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ²	105.700	0.936	98.944
ԿՄ 3+101 կամրջի հիմնանորոգում					
1	գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և վերադարձ սեփականատիրոջը	մ	16.000	1.691	27.054
2	Կամրջի հատվածի բազալտե սալիկների ապամոնտաժում և պահեստավորում հետագա օգտագործման համար 10,6քմ	մ³	0.636	3.910	2.487
3	Մայթերի հատվածի ենթահիմքի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով	մ³	1.600	0.286	0.458
4	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ:	տն	2.500	0.396	0.991
5	Կամրջի երթ. մասի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմագործիքով, կույտավորումով և բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով 0,65մ³ 2.տ.	մ³	5.520	8.221	45.382
6	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ: /H=12սմ/	տն	12.700	0.396	5.032
7	Նույնը պաշտպանիչ բետոն ջրամեկուսացում և հարթեցնող շերտ	մ³	1.840	8.221	15.127
8	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ: /H=12սմ/	տն	11.560	0.396	4.581
9	Կամրջի մուտքի մաքրում գրունտից էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ	մ³	27.200	1.251	34.031
10	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ: /H=5սմ/	տն	51.680	0.396	20.478
11	Կամրջի մուտքի բետոնե բեկորների կազմատում պնևմագործիքով: Կույտավորում և բարձում ա/ի	մ³	2.800	8.221	23.020
12	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ: /H=5սմ/	տն	6.700	0.396	2.655
13	Մուտքի ե/բետոնե խողովակների կազմատում d=400մմ 4 հատ L=5մ/ վերադարձ սեփականատիրոջը	մ	20.000	1.600	31.990
14	Կամրջատակի մաքրում կենցաղային աղբից ձեռքով, կրկնակի գցումով, բարձում ա/ի	մ³	1.300	0.286	0.372
15	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ:	տն	1.100	0.396	0.436
16	Մուտքի նոր հենարանների հիմքերի համար փոստրակների փորում	մ³	35.100	0.848	29.766

	0,65մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողիցք /IVթ (13) կարգ				
17	Գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 25 մ տեղափոխումով/ պահեստավորում	մ ³	35.100	0.858	30.099
18	Հենարանների հիմքի համար փոստրակների փորում ձեռքով կրկնակի զցումով IV(6գ)	մ ³	4.500	7.455	33.548
19	Խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ	մ ³	0.800	15.333	12.266
20	Հիմքերի միաձուլվելու B20, F100	մ ³	4.610	71.544	329.816
21	Հենարանների իրանների միաձուլվելու B20, F100	մ ³	12.480	74.086	924.598
22	Հենարանների բարձիկների միաձուլվելու/բետոն միաձուլվելու B20, F100	մ ³	0.800	172.323	137.858
23	Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ պահանջների տակ h=1սմ	մ ²	0.240	2.250	0.540
24	Պահանջների բլոկների հավաքովի ե/բետոն.20*30*400սմ, քաշը -0,6տ, AI=33,1 կգ/մ3, AIII=168,5կգ/մ3	մ ³	0.720	28.851	20.773
	Պահանջների բլոկների արժեք	հատ	3.000	60.639	181.918
25	Պահանջների տեղադրություն լրացում ցեմ. շաղախով :H=1սմ	մ ²	0.360	0.428	0.154
26	Գրունտի հետ շրվող հենարանների մակերևույթային քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	29.400	1.351	39.714
27	Փոստրակների հետիցք բուլդոզերով մինչև 25 մ տեղափոխումով/ պահեստավորում	մ ³	35.100	0.858	30.099
28	Գրունտի պնևմոտփանում և ամրացում 25 սմ շերտերի հաստությամբ, ջրի լցաբաշխումով	մ ³	35.100	0.171	5.988
29	Փոստրակների հետիցք ձեռքով, ջրի լցաբաշխումով և տոփանումով	մ ³	4.500	0.286	1.288
30	Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ պահանջների տակ h=1սմ	մ ²	1.800	2.250	4.049
31	Թռիչքային կառուցվածքի Ո-4 մակնիշի սալերի հավաքովի ե/բետոն, չափ. 28*100*460սմ, քաշը 3,15 տն, ա.պ. 138կգ/մ3	հատ	2.000	355.408	710.816
32	Թռիչքային կառուցվածքի սալերի մոնոլիտացում ցեմենտային շաղախով M 200	մ ³	0.210	167.169	35.106
33	Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախով անվահրիչների բլոկների տակ: H=2սմ	մ ²	6.000	0.428	2.568
34	Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձուլվ մանրահատիկ բետոնից W6,B25, F200 Հմիջ=7,325սմ:	մ ²	48.140	7.907	380.624
35	Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախով կամուրջի եզրերում: H=3սմ	մ ²	10.600	0.428	4.537
36	Նույնը կամրջի եզրերում	մ ²	5.800	0.428	2.482
37	Թռիչքային կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б): H=0.8 սմ	մ ²	67.600	8.860	598.913
38	Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախով անվահրիչների բլոկների տակ: H=2սմ	մ ²	6.000	0.428	2.568
39	Երթևեկելի մասի պաշտպանիչ շերտ միաձուլվ բետոնից W6,B30, F200 H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.644 տ:	մ ²	48.140	7.511	361.596
40	Կամուրջի եզրերում պաշտպանիչ շերտ միաձուլվ բետոնից W6,B30, F200 H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.644 տ:	մ ²	5.200	7.511	39.059
41	Հավաքովի ե/բ անվահրիչների իրականացում: չափ. 60x90x280սմ, քաշը - 1.475տ: ա.պ. AI=25.92կգ/մ3, AIII=151,7կգ/մ3:	մ ³	2.100	367.515	771.782
42	Երթևեկելի մասի ծածկի ներքին շերտի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ ²	38.180	6.391	244.017
43	Երթևեկելի մասի ծածկի վերին շերտի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=4 սմ	մ ²	39.840	5.182	206.459
44	Մոտեցումների հետ կցորդումների կարերի լցում բիտումային մածիկով(լայնացումների հատվածում)	տն	0.020	318.159	6.363
45	Թռիչքային կառուցվածքի եզրերում միաձուլվ բետոնի իրականացում (մայթերի եզրերում) B20, F100	մ ³	0.300	78.006	23.402
46	Մայթերի ցեմենտավազային հիմքի կառուցում h=5,8 սմ 3/1 հարաբերությամբ	մ ²	10.600	2.738	29.025
47	Նախապես պահեստավորած բազալտե սալիկների տեղադրում	մ ²	10.600	1.911	20.256
48	Ներդիր դետալների տեղադրման համար հորատանցքերի հորատում ուղղահայաց)	հատ	56.000	1.292	72.376
49	Ներդիր դետալների պատրաստում և տեղադրում բազրիքների տեղադրման համար	տն	53.860	68.483	3688.495
50	Պողպատե ներդիր 10*100(150)	մ ²	0.420	7.400	3.108
51	AIII ամրան փ 12	կգ	20.890	6.013	125.601
52	Պողպատե բազրիքի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.313	68.483	21.417

53	Անկյունակ 63*63*6	մ	11.760	7.400	87.024
54	Անկյունակ 50*50*5	մ	26.880	6.013	161.616
55	Անկյունակ 70*70*6	մ	13.620	2.775	37.796
56	ԱIII ամրան փ 12	կգ	53.340	1.628	86.838
57	շերտապողպատ 50*5	մ	1.560	1.110	1.732
58	Բազրիքների երկշերտ ներկում յուղաներկով	մ ²	11.200	1.428	15.997
59	Թոփքային կառուցվածքի պողպատե հեծանների մաքրում կոռոզիայինց ավազաշիթային եղանակով	մ ²	27.500	6.722	184.862
60	Թոփքային կառուցվածքի պողպատե հեծանների երկշերտ ներկում յուղաներկով	մ ²	27.500	1.428	39.279
61	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կցորդման անվահորիչների տեղադրման համար: IV(6գ)	մ ³	1.800	7.455	13.419
62	Ավազակոպձային նախապատրաստում կցորդման անվահորիչների բլոկերի տակ: H=0,1մ	մ ³	0.460	11.922	5.484
63	Հավաքովի ե/բետոնե անվահորիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում. Չափ. 15(50)×75×150սմ, P=0,53տ, ա.ա. = 83,15կգ/մ3:	մ ³	0.852	96.860	82.525
64	Անվահորիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ ²	13.500	0.936	12.637
ԿՄ 3+323 կամրջի հիմնանորոգում					
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Նախագգուշացնող-1.20.2(1 հատ), 1.20.3(1 հատ), 1.25(5 հատ): Առավելության-2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ): Արգելիչ – 3.1 (2 հատ), 3.20 (2 հատ), 3.24 (6 հատ), 3.31 (2 հատ): Թելադրող – 4.2.1 (1 հատ) 4.2.2 (2 հատ), 8.1.1 (1 հատ):	հատ	25.000	46.512	1162.796
2	Կամրջի երթ. մասի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմագործիքով, կոյտավորումով և բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ.	մ ³	14.700	8.221	120.855
3	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ: /H=5սմ/	տն	33.800	0.523	17.679
4	Նույնը պաշտպանիչ բետոնը և դեֆորմացիոն կարերը	մ ³	11.780	8.221	96.849
5	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ: /H=5սմ/	տն	28.783	0.523	15.055
6	գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և վերադարձ սեփականատիրոջը	մ	15.000	1.691	25.363
7	Կամրջատակի բուտաբետոնե բեկորների կազմատում պնևմագործիքով: Կոյտավորում և բարձում ա/ի	մ ³	87.500	8.221	719.376
8	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ: /H=5սմ/	տն	210.000	0.523	109.842
9	Կամրջատակի մաքրում գրունտից էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ	մ ³	50.000	1.251	62.557
10	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ: /H=5սմ/	տն	95.000	0.523	49.690
11	Հենարանների վերանորոգման համար խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ: IV(6գ)	մ ³	48.500	7.455	361.576
12	Հենարանների և ֆերմատակերի իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L1=35սմ) հետագա վերանորոգման նպատակով	հատ	432.000	1.292	558.329
13	Հենարանների և ֆերմատակերի իրաններում պողպատե խարիսխների d=16մմ A III պատրաստում և տեղադրում	տն	0.477	622.59 9	297.285
14	Հենարանների վնասված հատվածների(խոռոչների)լրացում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ ²	7.500	78.006	585.042
15	Հենարանների իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով B20, F100	մ ³	88.100	137.762	12136.849
16	Հենարանների խրամուղիների հետիցք ձեռքով	մ ³	25.500	7.455	190.107
17	Մայթերի անվահորիչների մեջ հորատանցքերի հորատում ուղղահայաց) d=40մմ (L1=15սմ)	հատ	96.000	1.292	124.073
18	Հենարանների և ֆերմատակերի իրաններում պողպատե խարիսխների d=18մմ A III պատրաստում և տեղադրում	տն	0.058	659.59 9	38.257
19	Մայթերի անվահորիչների բարձրության ավելացում միաձույլ ե/բետոնով B25, F200	մ ³	1.400	210.083	294.116
20	Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ մայթերի սահմաններում: H=3սմ	մ ²	131.400	0.428	56.236
21	Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ մանրահատիկ բետոնից W6, B25, F200 Hմիջ=5.85սմ:	մ ²	30.650	6.123	187.680

22	Երթևեկելի մասի սոսնձային ջրամեկուսացում (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б): H=0.8 սմ	մ²	287.100	8.860	2543.610
23	Մայթերի սոսնձային ջրամեկուսացում (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)	մ²	131.400	8.860	1164.160
24	Պաշտպանիչ շերտ միաձուլ բետոնից W6, B30, F200 H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.644 տ:	մ²	287.100	7.511	2156.505
25	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կցորդման անվահորիչների տեղադրման համար: IV(6գ)	մ³	1.800	7.455	13.419
26	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահորիչների բլոկերի տակ: H=0,1մ	մ³	0.460	11.922	5.484
27	Հավաքովի ե/բետոնե անվահորիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում. Չափ. 15(50)x75x150սմ, P=0,53տ, ա.պ. = 83,15կգ/մ³:	մ³	0.852	96.860	82.525
28	Երթևեկելի մասի ծածկի ներքին շերտի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ²	287.100	6.391	1834.923
29	Երթևեկելի մասի ծածկի վերին շերտի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=4 սմ	մ²	294.500	5.182	1526.162
30	Մայթի ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=4 սմ	մ²	131.400	3.871	508.680
31	Պողպատե բազրիքների հին ներկի մաքրում ավազաշիթային եղանակով	մ²	28.800	6.722	193.600
32	Պողպատե բազրիքների երկշերտ ներկում	մ²	28.800	1.428	41.136
33	Անվահորիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ²	36.900	0.936	34.542
Ընդամենը XI:					74337.538
XII. Ներքին ջրահեռացման համակարգի կառուցում					
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք/Վր) կարգ	մ³	483.500	0.848	409.847
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Վր (13) կարգ	մ³	427.300	1.250	533.984
3	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	811.870	0.396	321.707
4	Աշխատանք լցակույտում	մ³	427.300	0.073	31.397
5	գրունտի հետիցք մեխանիզմով	մ³	483.5000	0.466	225.448
6	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլղոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ³	483.500	0.171	82.487
7	Խողովակաշարի պաշտպանիչ շերտ ավազից	մ³	345.600	7.490	2588.602
8	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի մոնտաժում d=500մմ	մ	653.400	40.594	26524.368
դիտահորերի կառուցում 10 հատ					
1	Դիտահորի ավազային նախաշերտ	մ³	1.760	10.820	19.043
2	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում/ ГОСТ 8020-2016 /	մ³	15.300	52.162	798.077
3	Ե/բ դիտահոր 1000*1000/օղակ	հատ	18	52.725	949.051
4	Ե/բ դիտահոր 1000*500/օղակ	հատ	16	32.375	518.001
5	Ե/բ դիտահորի տակդիր 1200*1200 /ГОСТ 3634-2019	հատ	16	37.000	592.001
6	Ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200/ГОСТ 3634-2019	հատ	16	152.107	2433.715
7	թուջե ցանց 380x600	հատ	3.000	185.000	555.001
8	Դիտահորի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	97.710	1.559	152.352
Ներքին ջրահեռացման համակարգի անցումային խողովակների տեղադրում					
1	Գրունտի մշակում և բարձում ա/ի 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով	մ³	33.420	1.250	41.764
2	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	63.498	0.396	25.161
3	Աշխատանք լցակույտում	մ³	33.420	0.073	2.456
4	Խողովակների ավազային պաշտպանիչ շերտի կառուցում	մ³	27.420	11.153	305.820
5	Մետաղական խողովակների տեղադրում d= 325*6,0մմ ГОСТ 10704-91	գմ	113.300	41.364	4686.520
6	Խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	115.620	0.763	88.224
ԿՄ 2+671-3+315 միաձույլ ե/բ անձրևընդունիչների կառուցում 13 հատ					
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ/ IV կարգ	մ³	6.890	0.959	6.605
2	գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	13.091	0.396	5.187
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	6.890	0.073	0.506
4	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / ГОСТ 8267-93	մ³	1.240	10.859	13.465
5	անձրևընդունիչների կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	4.810	117.709	566.181
6	Պողպատյա ամրան 8A 500с /ГОСТ 34028- 2016	տն	0.452	490.251	221.789
7	անձրևընդունիչների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	35.360	1.559	55.134

8	թուջե ցանց 380x600	հատ	13.000	111.000	1443.002
		Ընդամենը XII:			44196.896
		Ընդհանուրը			981933.08 9
		Ընդամենը Չնախատեսված ծախսեր			28688.641
		Ընդհանուրը			1010621.73 0
		Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված գումար			737700.000

* Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պարզաբանության կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կադրողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:

Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում:

Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են համաձայն ծավալաթերթ-նախահաշվի, հետևյալ բանաձևով՝

ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

- 1) ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.
- 2) ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.
- 3) ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է՝ գումարային արտահայտությամբ.
- 4) ՎԳ-ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վ. Գետաշեն Բ
. թղմ. 3փ, տ19
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335050000
ՀՎՀՀ 08205134
Տնօրեն
Ա. Ղուկասյան



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի Մյասնիկյան, Գ. Զիրոյան և Սայաթ Նովա փողոցների խաչմերուկից մինչև Ն. Գետաշեն բնակավայրի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի խաչմերուկ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 250 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 125 օր
2	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 225 օր
3	Իջապեղեր և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 230 օր
4	Մայրերի կառուցում և վերանորոգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 230 օր
5	Ջրահեռացման կառուցվածքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օր
6	Հենապարերի կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 230 օր
7	Կամուրջների հիմնանորոգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240 օր
8	Ներքին ջրահեռացման համակարգի կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 250 օր
9	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 250 օր

Ընդհանուրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 250 օր
------------	--	---


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վ. Գետաշեն Բ
. թղմ. 3փ, տ19
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335050000
ՀՎՀՀ 08205134
Տնօրեն
Ա. Ղուկասյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
2	45231177/543	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ												737 700 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վ. Գետաշեն Բ
. թղմ. 3փ, տ19
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335050000
ՀՎՀՀ 08205134
Տնօրեն
Ա. Ղուկասյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճա րման ժամկ ետը /ընտ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.