

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/79-1

ք. Երևան

--26- հոկտեմբերի 2021թ

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻՉԱՅՆ ՍՊԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն Է. Դավթյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների խորհրդատվական աշխատանքների կատարման**: պարտավորությունը (այսուհետև՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջներին:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատուց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջող Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագրի Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարված կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Նախագծային փաստաթղթերի կազմման ժամանակ նախագծող՝

1) շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմում է օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,

2) ներկայացնում է կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

3) ներկայացնում է աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը,

4) պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 2.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 2): Ընդ որում, Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշվառված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 1970000 (մեկ միլիոն ինը հարյուր յոթանասուն հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 30 տոկոսի չափով:²¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողը չ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,19 տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱԿԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսվա ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրի կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ

որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումները նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուին հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը կազմված է 33 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.16 Սույն պայմանագրով Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում է Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Երևանի քաղաքապետարան

ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1

Կենտրոնական գանձապետարան

ՀՎՀՀ 02593108

Հ/Կ 900032813042



Է. Կիրակոսյան

(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ., 32.,

45բն.

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻՎՈՒԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Կ 220563332059000

ՀՎՀՀ 00149653

Է. Դավթյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների**

N	CPV	Աշխատանքի տեխնիկական բնութագիրը	Չ/Մ	ընդհանուր գինը	ՀՀ դրամ	
					հասցեն	կատարման ժամկետը

N	CPV	Աշխատանքի տեխնիկական բնութագիրը	Չ/Մ	ընդհանուր գինը	Արաբիեր վարչական շրջան	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

	<p>զ/ Խաղաղաշտերը արանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթ բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) առկա վիճակը և դրանց համապատասխանումը անվտանգության կանոններին:</p> <p>դ/ Խաղաղաշտերը սնուցող որոգման համակարգի վնասվածության և մաշվածության աստիճանը: Ոռոգման համակարգի վերանորոգման իսկ անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման ծախսերը:</p> <p>ե/ Նախատեսել մետաղական և փայտե դետալների երկշերտ ներկում:</p> <p>2. Տեխնիկական եզրակացության հիման վրա կազմել նախագիծ-նախահաշիվ և ներկայացնել քննարկման և հաստատման ներառելով՝</p> <p>Թերությունների ակտով հաստատված աշխատանքների իրականացում ձեռքով /համապատասխան գործիքների օգտագործմամբ/</p> <p>ա/ հաղաղաշտերի մաշված և անորակ նյութերի նորոգում իսկ նորոգելու անհնարինության դեպքում փոխարինում նորով:</p> <p>բ/ Արհեստական կամ բնական խտանձանկայթի, հողային ծածկույթի վերանորոգում իսկ նորոգելու անհնարին լինելու դեպքում նորի (մանսաղիակի) տեղադրում: Ֆուտբոլի դաշտերի համար՝ հողային ծածկույթ ունեցող խաղաղաշտերի համար ներկայացնել արհեստական խտանձանկայթով ծածկելու նախահաշիվ: Արհեստական խտանձանկայթը նախատեսել բարձրորակ նյութից:</p> <p>գ/ Նախատեսել խաղաղաշտերը արանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) վերանորոգում, իսկ չլինելու դեպքում դրանց տեղադրում: Ցանկապատները պետք է համապատասխանեն անվտանգության կանոններին: Նոր տեղադրվող ցանկապատների բարձրությունը նախատեսել 3մ ֆուտբոլի դաշտերի դեպքում:</p> <p>դ/ բնական խտանձանկայթով խաղաղաշտերը սնուցող որոգման համակարգի նորոգում: Ոռոգման համակարգի անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման: Անվտանգության տեսանկյունից սխալ տեղակայված փականների տեղափոխում:</p> <p>ե/ Եթե ֆուտբոլի համար նախատեսված խաղաղաշտում հնարավոր է լրացուցիչ տեղադրել բասկետբոլի վահանակ նախատեսել նաև այդ աշխատանքների իրականացման ծավալները և նախահաշիվ:</p> <p style="text-align: center;">Տեխնիկական առաջադրանք</p> <p>1. Նախագծա-նախահաշվերկային փաթեթում ներառել հետևյալ կատարվող աշխատանքները՝</p> <p>I. Քանդման և ապամոնտաժման՝</p> <p>ա/ Շարքից դուրս եկած եզրաքարերի կողային ապփայտ-բետոնյա ծածկույթի քանդում որը ներառում է՝</p> <p>Կողային բետոնի քանդում:</p> <p>Կողային հողի հեռացում:</p> <p>Եզրաքարի տեղահանում:</p> <p>Բետոնային հիմքի քանդում ձեռքով:</p> <p>բ/ Վնասված, մաշվածություն ունեցող խաղերի և խաղային սարքավորումների ապամոնտաժում և վերանորոգման ենթակառուցվածքի արանձնացում:</p> <p>գ/ Վերանորոգման ենթակա նստարանների վերականգնում:</p> <p>II. Մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում պահանջող գործողությունների իրականացում:</p>
--	--

	<p>ա/ 'Երբաղույս' ՓԲԸ հետ համաձայնեցնել լուսավորման անցկացման, լուսատուների տեսակի և տեղադրման վայրի և մալուխների անցկացման աշխատանքների իրականացումը:</p>
	<p>բ/ «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ հետ ճշտել գոյություն ունեցող հեռախոսային մալուխների սխեման:</p>
	<p>գ/ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» «ՀՅՈՒՄԻՍ» մասնաճյուղի աշխատակիցների հետ ճշտել գոյություն ունեցող մալուխների սխեմաները:</p>
	<p>III. Շինարարական</p>
	<p>Եզրաքարեր</p>
	<p>ա/ Խճի շերտով բետոնային հիմքի իրականացում B-15 մակնիշի բետոնով</p>
	<p>բ/ Բազալտե եզրաքարերի չափսերը առաջարկվել տեղափոխությունից հետո առանձնացված ամեն բակի համար (առանց ծավալների սխեմաներ):</p>
	<p>գ/ Կողային հատվածների բետոնացում</p>
	<p>դ/ Հողի ետլիճք ձեռքով</p>
	<p>ե/ Կողային ասֆալտ-բետոնե շերտի (անհրաժեշտության դեպքում) իրականացում 4-5սմ հաստությամբ</p>
	<p>զ/ Եզրաքարերի հղկում երեսակի (փառա) մշակումով</p>
	<p>է/ Բոլոր անհրաժեշտ հատվածներում բազրիքների տեղադրում:</p>
	<p>Թեքահարթակներ</p>
	<p>Նախատեսել խաղաղապարակ մուտք ու ելքի հատվածներում, խաղաղապարակի տարածքում անհրաժեշտ վայրերում թեքահարթակների կառուցում: Թեքահարթակները կառուցել ի համապատասխան հայտին կցվող "թեքահարթակի կառուցման տիպային նախագիծն և նախահաշվին":</p>
	<p>Տոմսեր</p>
	<p>Վերանորոգման ընթացքում նախատեսել գունավոր տոմսերի տեղադրում:</p>
	<p>Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել գոյություն ունեցող հենապատերի, որպես նստարան հարմարեցված և օգտագործվող հատվածների և այլն սալիկապատում բազալտե առանց ծակոտիների սալիկներով</p>
	<p>Չորացած ծառերի և նախկինում կտրված ծառերի արմատների վերացում:</p>
	<p>IV. Խաղաղապարակների տեղադրում</p>
	<p>Նախատեսել ԵՀՏ մասնակից երկրների օրենսդրության ԵՀՏ տեխնիկական N 042/2017 առ 2018թ. ընդամենի համապատասխանության պարտադիր գնահատման փուլ անցած, մանկական խաղաղապարակի սարքավորումների տեղադրում</p>
	<p>Նստարաններ՝ վերանորոգում և նորերի տեղադրում:</p>
	<p>Սիզամարգերի համար անհրաժեշտ սևահողի ծավալների մատակարարումը նախատեսել մինչև 35 կմ հեռավորություն ունեցող վայրից:</p>
	<p>Խաղաղապարակի անհրաժեշտ հատվածներում նախատեսել ավազե շերտ:</p>
	<p>V. Գոյություն ունեցող և շինարարության ընթացքում գոյացած շինարդի հավաքում, բարձրում ա/մ և 13 կմ հեռավորության վրա տեղափոխում:</p>
	<p>2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 7 օրինակից: (առանձնացված յուրաքանչյուր բակի համար առանձին նախագիծ)</p>

	<p>3. Տախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ուսման տարբերակով:</p> <p>4. Տախագծա-նախահաշվային փաթեթը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկել պայմանագրում նշված էլեկտրոնային հասցեին՝ նախագծերը .pdf իսկ նախահաշիվները .xls (excel) ձևաչափերով:</p> <p>5. Բոլոր օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների համար ներկայացնել անվտանգության (համապատասխանության) երաշխիք ինչպես նաև երաշխիքային սպասարկման պայմանները և ժամկետները:</p> <p>6. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրվելուց հետո:</p>			
--	---	--	--	--

5	<p>71241200/344</p> <p>Արաբկիր Վ/Շ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է՝</p> <p>կազմել նախագիծ-նախահաշիվ գործող նորմերի պահանջների համաձայն հետևյալ հասցեների բակերում հիմնանորոգում անցկացնելու համար</p> <p>Վրացական փող. 15 և 17</p> <p>1. Ներկայացնել տեղազննման ընթացքում հայտարարված բոլոր տիպի լրացումների և փոփոխությունների առաջարկություններ: Կազմել թերությունների ակտ, (տեխնիկական եզրակացություն) որում սպասիչ ներկայացնել խաղաղաշտերի և կից տարածքների առկա վիճակը (կցել նաև լուսանկարներ) և նախատեսվող աշխատանքների ծավալները ու տեսակները՝</p> <p>ա/ հարադաշտերի մաշվածության և անորակ նյութերի առկայությունը, կից տարածքների վիճակը և հատված առ հատված փոխարինման անհրաժեշտությունը (ներկայացնել լուսանկարներ):</p> <p>բ/ Արևմտական կամ բնական խտածածկույթի, հողային ծածկույթի մաշվածության աստիճանի գնահատում և վերանորոգման ծավալները: Վերանորոգելու անհրաժեշտության դեպքում փոխարինման ծավալները:</p> <p>գ/ հարադաշտում և կից խաղահրապարակներում բնակիչների՝ մասնավորապես երեխաների սպորտով զբաղվելու խոչընդոտներ ստեղծող և անվտանգությանը սպառնացող փոքր ճարտարապետական ձևերի և կառույցների (տաղավարների, մետաղական վնասված ցանցերի, հողի մակերեսից բարձր երկաթե ամրանների, փակվածների և նմանատիպ այլ իրերի) առկայությունը:</p> <p>դ/ հարադաշտերի ֆուտբոլային դարպասների և բասկետբոլի վահանակների և զամբյուղների (առկայության դեպքում) առկա վիճակը:</p> <p>ե/ Հանդիսատեսների, խաղադաշտին կից բնակիչների հանգստի համար նախատեսված նստարանների առկա վիճակը:</p> <p>զ/ հարադաշտերը առանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) առկա վիճակը և դրանց համապատասխանումը անվտանգության կանոններին:</p> <p>զ/ հարադաշտերը սնուցող որոգման համակարգի վնասվածության և մաշվածության աստիճանը:</p> <p>Որոգման համակարգի վերանորոգման իսկ անհրաժեշտ չլինելու դեպքում սպասարկման ծախսերը:</p> <p>Ե/ Նախատեսված մետաղական և փայտե դեռապեղծի երկրորդ փուլում:</p>	դրամ	200000	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
---	---	------	--------	---

2. Տեխնիկական եզրակացության հիման վրա կազմել նախագիծ-նախահաշիվ և ներկայացնել քննարկման և հաստատման ներառելով՝

Թերությունների ակտույլ հաստատված աշխատանքների իրականացում ձեռքով /համապատասխան գործիքների օգտագործմամբ/
ա/ հարդարաշտերի մաշված և անորակ նյութերի նորոգում իսկ նորոգելու անհնարինության դեպքում փոխարինում նորով:
բ/ Արհեստական կամ բնական խտածածկույթի, հողային ծածկույթի վերանորոգում իսկ նորոգելու անհնարին լինելու դեպքում նորի (նմանատիպի) տեղադրում: Ֆուտբոլի դաշտերի համար՝ հողային ծածկույթ ունեցող խարդարաշտերի համար ներկայացնել արհեստական խտածածկույթով ծածկելու նախահաշիվ: Արհեստական խտածածկույթը նախատեսել բարձրորակ նյութից:
գ/ Նախատեսել խարդարաշտերը առանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) վերանորոգում, իսկ չլինելու դեպքում դրանց տեղադրում: Ցանկապատները պետք է համապատասխանեն անվտանգության կանոններին: Նոր տեղադրվող ցանկապատների բարձրությունը նախատեսել 3մ ֆուտբոլի դաշտերի դեպքում:
դ/ բնական խտածածկույթով խարդարաշտերը մուցող որոգման համակարգի նորոգում: Ոռոգման համակարգի անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման: Անվտանգության տեսանկյունից սխալ տեղակայված փականների տեղափոխում:
ե/ Եթե ֆուտբոլի համար նախատեսված խարդարաշտում հնարավոր է լրացուցիչ տեղադրել բասկետբոլի վահանակ նախատեսել նաև այդ աշխատանքների իրականացման ծավալները և նախահաշիվը:
Տեխնիկական առաջադրանք
1. Նախագծա-նախահաշվարկային փաթեթում ներառել հետևյալ կատարվող աշխատանքները՝
1. Քանդման և ապամոնտաժման՝
ա/ Շարքից դուրս եկած եզրաքարերի կողային աաֆայտ-բետոնյա ծածկույթի քանդում որը ներառում է՝
Կողային բետոնի քանդում:
Կողային հողի հեռացում:
Եզրաքարի տեղահանում:
Բետոնային հիմքի քանդում ձեռքով:
բ/ Վնասված, մաշվածություն ունեցող խաղերի և խաղային սարքավորումների ապամոնտաժում և վերանորոգման ենթակամների առանձնացում:
գ/ Վերանորոգման ենթակա նստարանների վերականգնում:
II. Մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում պահանջող գործողությունների իրականացում:
ա/ Երթարույս՝ ՓԲԸ հետ համաձայնեցնել լուսավորման անցկացման, լուսատուների տեսակի և տեղադրման վայրի և մայրկիւնների անցկացման աշխատանքների իրականացումը:
բ/ «Տեխկոմ Արմենիա» ՓԲԸ հետ ճշտել գոյություն ունեցող հեռախոսային մայրկիւնների սխեման:
գ/ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» «ՀՅՈՒՄԻՆ» մասնաճյուղի աշխատակիցների հետ ճշտել գոյություն ունեցող մայրկիւնների սխեմաները:

	<p>III. Շինարարական եզրաքարեր</p> <p>ա/ Խճի շերտով բետոնային ինքի իրականացում B-15 մակիչի բետոնով</p> <p>բ/ Բազալտե եզրաքարերի չափերը առաջարկել տեղափոխությունից հետո առանձնացված ամեն բակի համար (առանց ծակտվեությունից) տեղադրում:</p> <p>գ/ Կողային հատվածների բետոնացում</p> <p>դ/ Հողի ետլիճք ձեռքով</p> <p>ե/ Կողային աաֆայտ-բետոնե շերտի (անհրաժեշտության դեպքում) իրականացում 4-5մ հաստությամբ</p> <p>զ/ Եզրաքարերի իրկում երեսակի (ֆաբրա) մշակումով</p> <p>է/ Բոլոր անհրաժեշտ հատվածներում բազրիքների տեղադրում:</p> <p>Թեքահարթավեր</p> <p>Նախատեսել խաղաղապարակ մուտք ու ելքի հատվածներում, խաղաղապարակի տարածքում անհրաժեշտ վայրերում թեքահարթավերների կառուցում: Թեքահարթավերը կառուցել ի համապատասխան հայտին կցվող "թեքահարթակի կառուցման տիպային նախագծին և նախահաշվին":</p> <p>Տունտներ</p> <p>Վերանորոգման ընթացքում նախատեսել գունավոր տունտների տեղադրում:</p> <p>Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելով գոյություն ունեցող հենապատերի, որպես նստարան հարմարեցված և օգտագործվող հատվածների և այլն սալիկապատում բազալտե առանց ծակոտիների սալիկներով</p> <p>Չորացած ծառերի և նախկինում կտրված ծառերի արմատների վերացում:</p> <p>IV. Խաղատեսակների տեղադրում</p> <p>Նախատեսել ԵՀՏ մասնակից երկրների օրենսդրության ԵՀՏ տեխնիկական N 042/2017 առ 2018թ. թեզամենտի համապատասխանության պարտադիր գնահատման փուլ անցած, մանկական խաղաղաշտերի սարքավորումների տեղադրում</p> <p>Նստարաններ՝ վերանորոգում և նորերի տեղադրում:</p> <p>Սիզամարգերի համար անհրաժեշտ սևահողի ծավալների մատակարարումը նախատեսել մինչև 35 կմ հեռավորություն ունեցող վայրից:</p> <p>Խաղաղապարակի անհրաժեշտ հատվածներում նախատեսել ավագե շերտ:</p> <p>V. Փոյություն ունեցող և շինարարության ընթացքում գոյացած շինարարի հավաքում, բարձրում ա/մ և 13 կմ հեռավորության վրա տեղափոխում:</p> <p>2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 7 օրինակից: (առանձնացված յուրաքանչյուր բակի համար առանձին նախագիծ)</p> <p>3. Նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ուուերին տարբերակով:</p> <p>4. Նախագծա-նախահաշվային փաթեթը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկել պայմանագրում նշված էլեկտրոնային հասցեին՝ նախագծերը .pdf իսկ նախահաշիվները .xls (excel) ձևաչափերով:</p>
--	--

	<p>5. Բոլոր օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների համար ներկայացնել անվտանգության (համապատասխանության) երաշխիք ինչպես նաև երաշխիքային սպասարկման պայմանները և ժամկետները:</p> <p>6. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրվելուց հետո:</p>			
--	---	--	--	--

<p>9</p> <p>71241200/345</p>	<p>դրամ</p> <p>200000</p> <p>Արաբկիր վարչական շրջան</p> <p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացույցային օրը ներառյալ</p> <p>Արաբկիր Վ/Շ բնակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է՝ կազմել նախագիծ-նախահաշիվ գործող Նորմերի պահանջների համաձայն հետևյալ հասցեների բակերում հիմնանորոգում անցկացնելու համար</p> <p>Ազատության պող. 25</p> <p>1. Ներկայացնել տեղազենման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր տիպի լրացումների և փոփոխությունների առաջարկություններ: Կազմել թերությունների ակտ, (տեխնիկական եզրակացություն) որում սպառիչ ներկայացնել խաղաղաշտերի և կից տարածքների առկա վիճակը (կցել նաև լուսանկարներ) և նախատեսվող աշխատանքների ծավալները ու տեսակները՝</p> <p>ա/ հատարաշտերի մաշվածության և անորակ նյութերի առկայությունը, կից տարածքների վիճակը և հատված առ հատված փոխարինման անհրաժեշտությունը (ներկայացնել լուսանկարներ):</p> <p>բ/ Արհեստական կամ բնական խոտանձավոյթի, հողային ծածկույթի մաշվածության աստիճանի գնահատում և վերանորոգման ծավալները: Վերանորոգելու անհրաժեշտության դեպքում փոխարինման ծավալները:</p> <p>գ/ հատարաշտում և կից խաղահրապարակներում բնակիչների՝ մասնավորապես երեխաների սպորտով զբաղվելուն խոչընդոտներ ստեղծող և անվտանգությանը սպառնացող փոքր ճարտարապետական ձևերի և կառույցների (տաղավարների, մետաղական վնասված ցանցերի, հողի մակերեսից բարձր երկաթե ամրանների, փականների և նմանատիպ այլ իրերի) առկայությունը:</p> <p>դ/ հատարաշտերի ֆուտբոլային դարպասների և բասկետբոլի վահանակների և զամբյուղների (առկայության դեպքում) առկա վիճակը:</p> <p>ե/ Հանդիսատեսների, խաղաղաշտին կից բնակիչների հանգստի համար նախատեսված նստարանների առկա վիճակը:</p> <p>զ/ հատարաշտերը առանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) առկա վիճակը և դրանց համապատասխանումը անվտանգության կանոններին:</p> <p>ը/ հատարաշտերը մտնող որոգման համակարգի վնասվածության և մաշվածության աստիճանը: Ոռոգման համակարգի վերանորոգման իսկ անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման ծախսերը:</p> <p>ե/ Նախատեսել մետաղական և փայտե դետալների երկջրուտ ներկում:</p> <p>2. Տեխնիկական եզրակացության հիման վրա կազմել նախագիծ-նախահաշիվ և ներկայացնել քննարկման և հաստատման ներառելով</p> <p>Թերությունների ակտով հաստատված աշխատանքների իրականացում ձեռքով /համապատասխան գործիքների օգտագործմամբ/</p>
------------------------------	--

	<p>ա/ հարադարաշտերի մաշված և անորակ նյութերի նորոգում իսկ նորոգելու անհնարինության դեպքում փոխարինում նորով:</p> <p>բ/ Արհեստական կամ բնական խտածածկույթի, հողային ծածկույթի վերանորոգում իսկ նորոգելու անհնարին վիճակում նորի (նմանատիպի) տեղադրում: Ֆուտբոլի դաշտերի համար՝ հողային ծածկույթ ունեցող խաղադաշտերի համար ներկայացնել արհեստական խտածածկույթով ծածկելու նախահաշիվ: Արհեստական խտածածկույթը նախատեսել բարձրորակ նյութից:</p> <p>գ/ Նախատեսել խաղադաշտերը արածնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) վերանորոգում, իսկ չլինելու դեպքում դրանց տեղադրում: Ցանկապատները պետք է համապատասխանեն անվտանգության կանոններին: Նոր տեղադրվող ցանկապատների բարձրությունը նախատեսել 3մ ֆուտբոլի դաշտերի դեպքում:</p> <p>դ/ բնական խտածածկույթով խաղադաշտերը անուցող որդման համակարգի նորոգում: Ոռոգման համակարգի անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապահովում են: Անվտանգության տեսանկյունից սխալ տեղակայված փայտների տեղափոխում:</p> <p>ե/ Եթե Ֆուտբոլի համար նախատեսված խաղադաշտում հնարավոր է լրացուցիչ տեղադրել բասկետբոլի վահանակ նախատեսել նաև այդ աշխատանքների իրականացման ծավալները և նախահաշիվը:</p> <p style="text-align: center;">Տեխնիկական առաջադրանք</p> <p>1. Նախագծա-նախահաշվարկային փաթեթում ներառել հետևյալ կատարվող աշխատանքները՝</p> <p>I. Քանդման և ապամոնտաժման՝</p> <p>ա/ Շարքից բոլոր ելած եզրաքարերի կողային առֆայտ-բետոնյա ծածկույթի քանդում որը ներառում է՝</p> <p>Կողային բետոնի քանդում;</p> <p>Կողային հողի հեռացում;</p> <p>Եզրաքարի տեղափոխում;</p> <p>Բետոնային հիմքի քանդում ձեռքով:</p> <p>բ/ Վնասված, մաշվածություն ունեցող խաղերի և խաղային սարքավորումների ապամոնտաժում և վերանորոգման ենթակայաների առանձնացում:</p> <p>գ/ Վերանորոգման ենթակա նստարանների վերականգնում:</p> <p>II. Մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում պահանջող գործողությունների իրականացում:</p> <p>ա/ "Երթադույս" ՓԲԸ հետ համաձայնեցնել լուսավորման անցկացման, լուսատուների տեսակի և տեղադրման վայրի և մայրխների անցկացման աշխատանքների իրականացումը:</p> <p>բ/ «Տեխնո Արմենիա» ՓԲԸ հետ ճշտել գոյություն ունեցող հեռախոսային մայրխների սխեման:</p> <p>գ/ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» «ՀՅԻԷՍԻՍ» մասնաճյուղի աշխատակիցների հետ ճշտել գոյություն ունեցող մայրխների սխեմաները:</p> <p>III. Շինարարական եզրաքարեր</p> <p>ա/ Խճի շերտով բետոնային հիմքի իրականացում B-15 մակնշի բետոնով</p>
--	--

	<p>բ/ Բազայտե եզրաքարերի չափերը առաջարկել տեղազնությունից հետո առանձնացված ամեն բակի համար (առանց ծավալությունների) տեղադրում;</p> <p>գ/ Կողային հատվածների բետոնացում</p> <p>դ/ Հողի ետլիճը ձեռքով</p> <p>ե/ Կողային ասֆալտ-բետոնե շերտի (անհրաժեշտության դեպքում) իրականացում 4-5սմ հաստությամբ</p> <p>զ/ Եզրաքարերի եղևում երեսակի (փաճա) մշակումով</p> <p>է/ Բոլոր անհրաժեշտ հատվածներում բազրիքների տեղադրում:</p> <p>Թեքահարթայիններ</p> <p>Նախատեսել խաղաղապարակ մուտք ու ելքի հատվածներում, խաղաղապարակի տարածքում անհրաժեշտ վայրերում թեքահարթակների կառուցում: Թեքահարթակները կառուցել ի համապատասխան հայտին կցվող "թեքահարթակի կառուցման տիպային նախագծին և նախահաշվին":</p> <p>Տոմսեր</p> <p>Վերանորոգման ընթացքում նախատեսել գունավոր տոմսերի տեղադրում:</p> <p>Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելով գոյություն ունեցող հենապատերի, որպես նստարան հարմարեցված և օգտագործվող հատվածների և այն սափկապատում բազալտե առանց ծավալների սափիկներով</p> <p>Չորացած ծառերի և նախկինում կտրված ծառերի արմատների վերացում:</p> <p>IV. Խաղատեսակների տեղադրում</p> <p>Նախատեսել ԵՀՏ մասնակից երկրների օրենսդրության ԵՀՏ տեխնիկական N 042/2017 առ 2018թ. ընդամենուի համապատասխանության պարտադիր գնահատման փուլ անցած, մանկական խաղաղաշտերի սարքավորումների տեղադրում</p> <p>Նստարաններ՝ վերանորոգում և նորերի տեղադրում:</p> <p>Սիզամարգերի համար անհրաժեշտ սևահողի ծավալների մատակարարումը նախատեսել մինչև 35 կմ հեռավորություն ունեցող վայրից:</p> <p>հաղաղապարակի անհրաժեշտ հատվածներում նախատեսել ավագե շերտ:</p> <p>V. Գոյություն ունեցող և շինարարության ընթացքում գոյացած շինադրի հավաքում, բարձում ա/մ և 13 կմ հեռավորության վրա տեղափոխում:</p> <p>2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 7 օրինակից: (առանձնացված յուրաքանչյուր բակի համար առամին նախագիծ)</p> <p>3. Նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն տարբերակով:</p> <p>4. Նախագծա-նախահաշվային փաթեթը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկել պայմանագրում նշված էլեկտրոնային հասցեին՝ նախագծերը .pdf իսկ նախահաշիվները .xls (excel) ձևաչափերով:</p> <p>5. Բոլոր օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների համար ներկայացնել անվտանգության (համապատասխանության) երաշխիք ինչպես նաև երաշխիքային սպասարկման պայմանները և ժամկետները:</p> <p>6. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դիմակա եզրակացություն տրամադրվելուց հետո:</p>
--	---

	<p>Արաբկիր Վ/Շ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է՝ կազմել նախագիծ-նախահաշիվ գործող նորմերի պահանջների համաձայն հետևյալ հասցեների բակերում հիմնանորոգում անցկացնելու համար</p> <p>Կոմիտասի պող. 48</p> <p>1. Ներկայացնել տեղագրված ընթացքում հայտնաբերված բոլոր տիպի լրացումների և փոփոխությունների առաջարկություններ: Կազմել թերությունների ակտ, (տեխնիկական եզրակացություն) որում սպառիչ ներկայացնել խաղահրաշտերի և կից տարածքների ակտ վիճակը (կցել նաև լուսանկարներ) և նախատեսվող աշխատանքների ծավալները ու տեսակները՝</p> <p>ա/ հարդարաշտերի մաշվածության և անորակ նյութերի առկայությունը, կից տարածքների վիճակը և հատված առ հատված փոխարինման անհրաժեշտությունը (ներկայացնել լուսանկարներ):</p> <p>բ/ Արիեստական կամ բնական խոտածածկույթի, հողային ծածկույթի մաշվածության աստիճանի գնահատում և վերանորոգման ծավալները: Վերանորոգելու անհրաժեշտության դեպքում փոխարինման ծավալները:</p> <p>գ/ հարդարաշտում և կից խաղահրապարակներում բնակիչների՝ մասնավորապես երեխաների սպորտով զբաղվելու խոչընդոտներ ստեղծող և անվտանգությունը սպառնացող փոքր ճարտարապետական ձևերի և կառույցների (տաղավարների, մետաղական վնասված ցանցերի, հողի մակերեսից բարձր երկաթե ամրաների, փականների և նմանատիպ այլ իրերի) առկայությունը:</p> <p>դ/ հարդարաշտերի ֆուտբոլային դարպասների և բասկետբոլի վահանակների և զամբյուղների (առկայության դեպքում) առկա վիճակը:</p> <p>ե/ Հանրիսատեսների, խաղադաշտին կից բնակիչների հանգստի համար նախատեսված նստարանների առկա վիճակը:</p> <p>զ/ հարդարաշտերը առանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) առկա վիճակը և դրանց համապատասխանումը անվտանգության կանոններին:</p> <p>ը/ հարդարաշտերը մուտքի դրոգման համակարգի վնասվածության և մաշվածության աստիճանը: Ոտոգման համակարգի վերանորոգման իսկ անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապանստատման ծախսերը:</p> <p>ե/ Նախատեսել մետաղական և փայտե դետալների երկշերտ ներկում:</p> <p>2. Տեխնիկական եզրակացության հիման վրա կազմել նախագիծ-նախահաշիվ և ներկայացնել ցննարկման և հաստատման ներառելով՝</p> <p>Թերությունների ակտով հաստատված աշխատանքների իրականացում ձեռքով /համապատասխան գործիքների օգտագործմամբ/</p> <p>ա/ հարդարաշտերի մաշված և անորակ նյութերի նորոգում իսկ նորոգելու անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում նրով:</p>	դրամ	220000	Արաբկիր վարչական շրջան	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
--	---	------	--------	------------------------	---

71241200/346

<p>բ/ Արհեստական կամ բնական խտածածկույթի, հողային ծածկույթի վերանորոգում իսկ նորոգելու անհնարին լինելու դեպքում նորի (նանստորիայի) տեղադրում: Ֆուտբոլի դաշտերի համար՝ հողային ծածկույթ ունեցող խաղադաշտերի համար ներկայացնել արհեստական խտածածկույթով ծածկելու նախահաշիվ: Արհեստական խտածածկույթը նախատեսել բարձրորակ նյութից:</p>	<p>զ/ Նախատեսել խաղադաշտերը առանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) վերանորոգում, իսկ չլինելու դեպքում դրանց տեղադրում: Ցանկապատները պետք է համապատասխանեն անվտանգության կանոններին: Նոր տեղադրվող ցանկապատների բարձրությունը նախատեսել 3մ ֆուտբոլի դաշտերի դեպքում:</p>	<p>դ/ բնական խտածածկույթով խաղադաշտերը սնուցող որոգման համակարգի նորոգում: Որոգման համակարգի անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման: Անվտանգության տեսանկյունից սխալ տեղակայված փականների տեղափոխում:</p>	<p>ե/ Եթե ֆուտբոլի համար նախատեսված խաղադաշտում հնարավոր է լրացուցիչ տեղադրել բասկետբոլի վահանակ նախատեսել նաև այդ աշխատանքների իրականացման ծավալները և նախահաշիվը:</p>	<p align="center">Տեխնիկական առաջադրանք</p>	<p>1. Նախագծա-նախահաշվարկային փաթեթում ներառել հետևյալ կատարվող աշխատանքները՝</p>	<p>1. Քանդման և ապամոնտաժման՝</p>	<p>ա/ Շարժից դուրս եկած եզրաքարերի կողային ափսյա-բետոնյա ծածկույթի քանդում որը ներառում է՝</p>	<p>Կողային բետոնի քանդում:</p>	<p>Կողային հողի հեռացում:</p>	<p>Եզրաքարի տեղահանում:</p>	<p>Բետոնային հիմքի քանդում ձեռքով:</p>	<p>բ/ Վնասված, մաշվածություն ունեցող խաղերի և խաղային սարքավորումների ապամոնտաժում և վերանորոգման ենթակայների առանձնացում:</p>	<p>զ/ Վերանորոգման ենթակա նստարանների վերականգնում:</p>	<p>II. Մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում պահանջող գործողությունների իրականացում:</p>	<p>ա/ 'Երբալոյոյս' ՓԲԸ հետ համաձայնեցնել լուսավորման անցկացման, լուսատուների տեսակի և տեղադրման վայրի և մարկիների անցկացման աշխատանքների իրականացումը:</p>	<p>բ/ «Տեխնո Արմենիա» ՓԲԸ հետ ճշտել գոյություն ունեցող հեռախոսային մարկիների սխեման:</p>	<p>գ/ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» «ՀՅՈՒՍԻՍ» մասնաճյուղի աշխատակիցների հետ ճշտել գոյություն ունեցող մարկիների սխեմաները:</p>	<p>III. Եինարարական</p>	<p>Եզրաքարեր</p>	<p>ա/ Խճի շերտով բետոնային հիմքի իրականացում B-15 մակնիշի բետոնով</p>	<p>բ/ Բազալտե եզրաքարերի չափերը առաջարկել տեղադնությունից հետո առանձնացված ամեն բակի համար (առանց ծավալվեությունից) տեղադրում:</p>	<p>գ/ Կողային հատվածների բետոնացում</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--------------------------------	-------------------------	---	--	---

	<p>դ/ Հողի ետիճք ձեռքով</p> <p>ե/ Կողային աֆալտ-բետոնե շերտի (անհրաժեշտության դեպքում) իրականացում 4-5մ հաստությամբ</p> <p>զ/ Եզրաքարերի հիվում երեսակի (ֆաբրիկ) մշակումով</p> <p>է/ Բոլոր անհրաժեշտ հատվածներում բազրիքների տեղադրում:</p> <p>Թեքահարթակներ</p> <p>Նախատեսել խողահրապարակ մուտք ու ելքի հատվածներում, խողահրապարակի տարածքում անհրաժեշտ վայրերում թեքահարթակների կառուցում: Թեքահարթակները կառուցել ի համապատասխան հայտին կցվող "թեքահարթակի կառուցման տիպային նախագծին և նախահաշվին":</p> <p>Տուններ</p> <p>Վերանորոգման ընթացքում նախատեսել գունավոր տունների տեղադրում:</p> <p>Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելով գոյություն ունեցող հենապատերի, որպես նստարան հարմարեցված և օգտագործվող հատվածների և այլն սափակապատում բազայտե առանց ծակոտիների սափկներով</p> <p>Չորացած ծառերի և նախկինում կտրված ծառերի արմատների վերացում:</p> <p>IV. Խաղատեսակների տեղադրում</p> <p>Նախատեսել ԵՀՏ մասնակից երկրների օրենսդրության ԵՀՏ տեխնիկական N 042/2017 առ 2018թ. ընդամենուի համապատասխանության պարտադիր գնահատման փուլ անցած, մանկական խաղաղաշտերի սարքավորումների տեղադրում</p> <p>Նստարաններ՝ վերանորոգում և նորերի տեղադրում:</p> <p>Սիզամարգերի համար անհրաժեշտ սևահողի ծավալների մատակարարումը նախատեսել մինչև 35 կմ հեռավորություն ունեցող վայրից:</p> <p>Խողահրապարակի անհրաժեշտ հատվածներում նախատեսել ավազե շերտ:</p> <p>V. Գոյություն ունեցող և շինարարության ընթացքում գոյացած շինարարի հավաքում, բարձում ա/մ և 13 կմ հեռավորության վրա տեղափոխում:</p> <p>2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 7 օրինակից: (առանձնացված յուրաքանչյուր բալի համար առանձին նախագիծ)</p> <p>3. Նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ուսերին տարբերակով:</p> <p>4. Նախագծա-նախահաշվային փաթեթը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկել պայմանագրում նշված էլեկտրոնային հասցեին՝ նախագծերը .pdf իսկ նախահաշիվները .xls (excel) ձևաչափերով:</p> <p>5. Բոլոր օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների համար ներկայացնել անվանագրության (համապատասխանության) երաշխիք ինչպես նաև երաշխիքային սպասարկման պայմանները և ժամկետները:</p> <p>6. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրվելուց հետո:</p>		
--	---	--	--

8	<p>712412 00/35 9</p> <p>Արաբկիր Վ/Շ բակային տարածքների և խողահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է՝</p>	<p>դրամ</p> <p>150000</p>	<p>Արաբկիր վարչական</p> <p>Պայմանագիր ուժի մեջ</p>
---	--	---------------------------	--

<p>Իրաճակվել գոյություն ունեցող նախագիծը (տրամադրվում է) և կազմել նախահաշիվ-ծավալաթերթ գործող նորմերի պահանջների համաձայն հետևյալ հասցեների բավերում հիմնանորոգում անցկացնելու համար</p>	<p>մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>
<p>Ներկայացնել էքզիզ-նախագիծ (եղած նախագծում լրացումների (պակասեցումների) փոփոխությունների պահանջներ)</p>	<p>Չոջան</p>
<p>Կոմիտասի պող. 45/1</p>	
<p>1. Ներկայացնել տեղազննման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր տիպի լրացումների և փոփոխությունների առաջարկություններ: Կազմել թերությունների ակտ, (տեխնիկական եզրակացություն) որում սպառիչ ներկայացնել խաղաղաշտերի և կից տարածքների առկա վիճակը (կցել նաև լուսանկարներ) և նախատեսվող աշխատանքների ծավալները ու տեսակները՝</p>	
<p>ա/ Խաղաղաշտերի մաշվածության և անորակ նյութերի ակայությունը, կից տարածքների վիճակը և հատված առ հատված փոխարինման անհրաժեշտությունը (ներկայացնել լուսանկարներ):</p>	
<p>բ/ Արհեստական կամ բնական խտածածկույթի, հողային ծածկույթի մաշվածության աստիճանի գնահատում և վերանորոգման ծավալները: Վերանորոգելու անհնարինության դեպքում փոխարինման ծավալները:</p>	
<p>գ/ Խաղաղաշտում և կից խաղաղապարակներում բնակիչների՝ մասնավորապես երեխաների սպորտով զբաղվելուն խոչընդոտներ ստեղծող և անվտանգությանը սպառնացող փոքր ճարտարապետական ձևերի և կառույցների (տաղավարների, մետաղական վնասված ցանցերի, հողի մակերեսից բարձր երկաթե ամրանների, փականների և նմանատիպ այլ իրերի) ակայությունը:</p>	
<p>դ/ Խաղաղաշտերի ֆուտբոլային դարպասների և բասկետբոլի վահանակների և զանցուղիների (առկայության դեպքում) առկա վիճակը:</p>	
<p>ե/ Հանրահատանների, խաղաղաշտին կից բնակիչների հանգստի համար նախատեսված նստարանների առկա վիճակը:</p>	
<p>զ/ Խաղաղաշտերը առանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) առկա վիճակը և դրանց համապատասխանումը անվտանգության կանոններին:</p>	
<p>ը/ Խաղաղաշտերը մնուցող որոգման համակարգի վնասվածության և մաշվածության աստիճանը: Որոգման համակարգի վերանորոգման իսկ անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամնտածման ծախսերը:</p>	
<p>ե/ Նախատեսել մետաղական և փայտե դետալների երկշերտ ներկում:</p>	
<p>2. Տեխնիկական եզրակացության հիման վրա կազմել էքզիզ-նախագիծ նախահաշիվ-ծավալաթերթ և ներկայացնել քննարկման և հաստատման ներառելով՝</p>	
<p>Թերությունների ակտով հաստատված աշխատանքների իրականացում ձեռքով /համապատասխան գործիքների օգտագործմամբ/</p>	
<p>ա/ Խաղաղաշտերի մաշված և անորակ նյութերի նորոգում իսկ նորոգելու անհնարինության դեպքում փոխարինում նորով:</p>	
<p>բ/ Արհեստական կամ բնական խտածածկույթի, հողային ծածկույթի վերանորոգում իսկ նորոգելու անհնարին լինելու դեպքում նորի (նմանատիպի) տեղադրում: Ֆուտբոլի դաշտերի համար՝ հողային ծածկույթ ունեցող խաղաղաշտերի համար ներկայացնել արհեստական խտածածկույթով ծածկելու նախահաշիվ: Արհեստական խտածածկույթը նախատեսել բաղձորակա կյուբից:</p>	

զ/ Նախատեսել խաղաղաշտերը արանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բացդիրներ, փայտե ցանկապատ) վերանորոգում, իսկ չլինելու դեպքում դրանց տեղադրում: Ցանկապատները պետք է համապատասխանեն անվտանգության կանոններին: Նոր տեղադրվող ցանկապատների բարձրությունը նախատեսել 3մ ֆուտբոլի դաշտերի դեպքում:

դ/ բնական խտրաձանկություն խաղաղաշտերը սնուցող որոգման համակարգի նորոգում: Ուղղման համակարգի անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման: Անվտանգության տեսանկյունից սխալ տեղակայված փականների տեղափոխում:

ե/ Եթե ֆուտբոլի համար նախատեսված խաղաղաշտում հնարավոր է լրացուցիչ տեղադրել բասկետբոլի վահանակ նախատեսել նաև այդ աշխատանքների իրականացման ծավալները և նախահաշիվ:

Տեխնիկական առաջարկանք

1. Նախագծա-նախահաշվարկային փաթեթում ներառել հետևյալ կատարվող աշխատանքները՝

1. Քանդման և ապամոնտաժման՝

ա/ Շարքից դուրս եկած եզրաքարերի կողային ասֆալտ-բետոնյա ծածկույթի քանդում որը ներառում է՝

Կողային բետոնի քանդում;

Կողային հողի հեռացում;

Եզրաքարի տեղահանում;

Բետոնային երկնքի քանդում ձեռքով;

բ/ Վնասված, մաշվածություն ունեցող խաղերի և խաղային սարքավորումների ապամոնտաժում և վերանորոգման ենթակայանների առանձնացում:

գ/ Վերանորոգման ենթակա նստարանների վերականգնում:

II. Մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում պահանջող գործողությունների իրականացում:

ա/ "Երբաղույց" ՓԲԸ հետ համաձայնեցնել լուսավորման անցկացման, լուսատուների տեսակի և տեղադրման վայրի և մալուխների անցկացման աշխատանքների իրականացումը:

բ/ «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ հետ ճշտել գոյություն ունեցող հեռախոսային մալուխների սխեման:

գ/ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» «ՀՅՈՒԵՍ» մասնաճյուղի աշխատակիցների հետ ճշտել գոյություն ունեցող մալուխների սխեմաները:

III. Երեսարարական

Եզրաքարեր

ա/ Իսնի շերտով բետոնային հիմքի իրականացում B-15 մակնիշի բետոնով

բ/ Բազալտե եզրաքարերի չափերը առաջարկել տեղազնությունից հետո արանձնացված անեն բակի համար (արանց ծակուկնությամբ) տեղադրում;

գ/ Կողային հատվածների բետոնացում

դ/ Հողի ետիճք ձեռքով

ե/ Կողային ասֆալտ-բետոնե շերտի (անհրաժեշտության դեպքում) իրականացում 4-5մ հաստությամբ

զ/ Եզրաքարերի հոկում երեսակի (ֆաքս) մշակումով

	<p>Ե/ Բոլոր անհրաժեշտ հատվածներում բազրիքների տեղադրում:</p>				
	<p>Թեքահարթակներ</p>	<p>Նախատեսել խաղահարթակի մուտք ու ելքի հատվածներում, խաղահարթակի տարածքում անհրաժեշտ վայրերում թեքահարթակների կառուցում: Թեքահարթակները կառուցել ի համապատասխան հայտին կցվող "թեքահարթակի կառուցման տիպային նախագծին և նախահաշվին":</p>			
	<p>Տոմեսներ</p>	<p>Վերանորոգման ընթացքում նախատեսել գունավոր տոմեսների տեղադրում:</p>			
	<p>Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելով գոյություն ունեցող հեծնապատերի, որպես նստարան հարմարեցված և օգտագործվող հատվածների և այլն սալիկապատում բազալտե ստանդ ծակոտիների սալիկներով</p>	<p>Չորացած ծառերի և նախկինում կտրված ծառերի արմատների վերացում:</p>			
	<p>IV. հատուտեանակների տեղադրում</p>	<p>Նախատեսել ԵՏՏ մասնակից երկրների օրենսդրության ԵՏՏ տեխնիկական N 042/2017 առ 2018թ. ընդամեննի համապատասխանության պարտադիր գնահատման փուլ անցած, մանկական խաղաղաշտերի սարքավորումների տեղադրում</p>			
	<p>Նստարաններ՝ վերանորոգում և նորերի տեղադրում:</p>	<p>Միզամարգերի համար անհրաժեշտ սևահողի ծավալների մատակարարումը նախատեսել մինչև 35 կմ հեռավորություն ունեցող վայրից:</p>			
	<p>Խաղահարթակի անհրաժեշտ հատվածներում նախատեսել ավագե շերտ:</p>	<p>V. Գոյություն ունեցող և շինարարության ընթացքում գոյացած շինարդի հավաքում, բարձում ա/մ և 13 կմ հեռավորության վրա տեղափոխում:</p>			
	<p>2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 7 օրինակից: (առանձնացված յուրաքանչյուր բալի համար առանձին նախագիծ)</p>	<p>3. Նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն տարբերակով:</p>			
	<p>4. Նախագծա-նախահաշվային փաթեթը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկել պայմանագրում նշված էլեկտրոնային հասցեին՝ նախագծերը .pdf իսկ նախահաշիվները .xls (excel) ձևաչափերով:</p>	<p>5. Բոլոր օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների համար ներկայացնել անկտանգության (համապատասխանության) երաշխիք ինչպես նաև երաշխիքային սպասարկման պայմանները և ժամկետները:</p>			
	<p>6. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրվելուց հետո:</p>				

9	<p>71241200/360</p>	<p>Արավիր Վ/Շ բալային տարածքների և խաղահարթակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է՝</p>	<p>150000</p>	<p>դրամ</p>	<p>Արավիր վարչական շրջան</p>	<p>Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային</p>
		<p>լրացնել գոյություն ունեցող նախագիծը (տրամադրվում է) և կազմել նախահաշիվ-ծավալաթերթ գործող նրումների պահանջների համաձայն հետևյալ հասցեների բալետում հիմնանորոգում անցկացնելու համար</p>				
		<p>Ներկայացնել էպիզ-նախագիծ (երաժ նախագծում լրացումների (պակասեցումներ))</p>				

	<p>փոփոխությունների սխեմատիկ պատկեր)</p> <p>Չարդյան փող. 19</p> <p>1. Ներկայացնել տեղագնման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր տիպի լրացումների և փոփոխությունների առաջարկություններ: Կազմել թերությունների ակտ, (տեխնիկական եզրակացություն) որում պարզիչ ներկայացնել խաղաղաշտերի և կից տարածքների առկա վիճակը (կցել նաև լուսանկարներ) և նախատեսվող աշխատանքների ծավալները ու տեսակները՝</p> <p>ա/ Խաղաղաշտերի մաշվածության և անորակ նյութերի առկայությունը, կից տարածքների վիճակը և հատված առ հատված փոխարինման անորաժեշտությունը (ներկայացնել լուսանկարներ):</p> <p>բ/ Արհեստական կամ բնական խոտածածկույթի, հողային ծածկույթի մաշվածության աստիճանի գնահատում և վերանորոգման ծավալները: Վերանորոգելու անհարկության դեպքում փոխարինման ծավալները:</p> <p>գ/ Խաղաղաշտում և կից խաղաղապարակներում բնակիչների մասնավորապես երեխաների սպորտով զբաղվելու խոչընդոտներ ստեղծող և անվտանգությանը սպառնացող փոքր ճարտարապետական ձևերի և կառույցների (տաղափարների, մետաղական վնասված ցանցերի, հողի մակերեսից բարձր երկաթե ամրանների, փականների և նմանատիպ այլ իրերի) առկայությունը:</p> <p>դ/ Խաղաղաշտերի ֆուտբոլային դարպասների և բասկետբոլի վահանակների և զամբյուղների (առկայության դեպքում) առկա վիճակը:</p> <p>ե/ Հանդիսատեսների, խաղաղաշտին կից բնակիչների հանգստի համար նախատեսված նստարանների առկա վիճակը:</p> <p>զ/ Խաղաղաշտերը առանձնացող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) առկա վիճակը և դրանց համապատասխանումը անվտանգության կանոններին:</p> <p>ը/ Խաղաղաշտերը մտուցող որոգման համակարգի վնասվածության և մաշվածության աստիճանը: Որոգման համակարգի վերանորոգման իսկ անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման ծավալները:</p> <p>ե/ Նախատեսել մետաղական և փայտե դետալների երկշերտ ներկում:</p> <p>2. Տեխնիկական եզրակացության հիման վրա կազմել նախագիծ-նախահաշիվ և ներկայացնել քննարկման և հաստատման ներառելով՝</p> <p>Թերությունների ակտով հաստատված աշխատանքների իրականացում ձեռքով /համապատասխան գործիքների օգտագործմամբ/</p> <p>ա/ Խաղաղաշտերի մաշված և անորակ նյութերի նորոգում իսկ նորոգելու անհնարինության դեպքում փոխարինում նորով:</p> <p>բ/ Արհեստական կամ բնական խոտածածկույթի, հողային ծածկույթի վերանորոգում իսկ նորոգելու անհնարին լինելու դեպքում նորի (նմանատիպի) տեղադրում: Ֆուտբոլի դաշտերի համար՝ հողային ծածկույթ ունեցող խաղաղաշտերի համար ներկայացնել արհեստական խոտածածկույթով ծածկելու նախահաշիվ: Արհեստական խոտածածկույթը նախատեսել բարձրորակ նյութից:</p> <p>գ/ Նախատեսել խաղաղաշտերը առանձնացող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) վերանորոգում, իսկ չլինելու դեպքում դրանց տեղադրում: Ցանկապատները պետք է համապատասխանեն անվտանգության կանոններին: Նոր տեղադրվող ցանկապատների բարձրությունը նախատեսել 3մ ֆուտբոլի դաշտերի դեպքում:</p>
	<p>Օրը ներառյալ</p>

	<p>դ/ բնական խտանաձևությամբ խաղաղաշուքերը սնուցող որոգման համակարգի նորոգում: Որոգման համակարգի անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման: Անվտանգության տեսանկյունից սխալ տեղակայված փականների տեղափոխում:</p>			
	<p>ե/ Եթե ֆուտբոլի համար նախատեսված խաղաղաշուքում հնարավոր է լրացուցիչ տեղադրել բասկետբոլի վահանակ նախատեսել նաև այդ աշխատանքների իրականացման ծավալները և նախահաշիվը:</p>			
	<p>Տեխնիկական առաջադրանք</p>			
	<p>1. Նախագծա-նախահաշիվային փաթեթում ներառել հետևյալ կատարվող աշխատանքները</p>			
	<p>I. Քանդման և ապամոնտաժման՝</p>			
	<p>ա/ Շարքից դուրս եկած եզրաքարերի կողային առֆալտ-բետոնյա ծածկույթի քանդում որը ներառում է՝</p>			
	<p>Կողային բետոնի քանդում;</p>			
	<p>Կողային հողի հեռացում;</p>			
	<p>Եզրաքարի տեղահանում;</p>			
	<p>Բետոնային հիմքի քանդում ձեռքով:</p>			
	<p>բ/ Վնասված, մաշվածություն ունեցող խաղերի և խաղային սարքավորումների ապամոնտաժում և վերանորոգման ենթականների առանձնացում:</p>			
	<p>գ/ Վերանորոգման ենթակա նստարանների վերականգնում:</p>			
	<p>II. Մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում պահանջող գործողությունների իրականացում:</p>			
	<p>ա/ 'Երբաղույս' ՓԲԸ հետ համաձայնեցնել լուսավորման անցկացման, լուսատուների տեսակի և տեղադրման վայրի և մալուխների անցկացման աշխատանքների իրականացումը:</p>			
	<p>բ/ «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ հետ ճշտել գոյություն ունեցող հեռախոսային մալուխների սխեման:</p>			
	<p>գ/ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» «ՀՅԷԷՍԽ» մասնաճյուղի աշխատակիցների հետ ճշտել գոյություն ունեցող մալուխների սխեմաները:</p>			
	<p>III. Ծինարարական</p>			
	<p>Եզրաքարեր</p>			
	<p>ա/ Խճի շերտով բետոնային հիմքի իրականացում B-15 մակնիշի բետոնով</p>			
	<p>բ/ Բազալտե եզրաքարերի չափաները առաջարկել տեղազնությունից հետո առանձնացված ամեն բակի համար (առանց ծակուկներությամբ) տեղադրում;</p>			
	<p>գ/ Կողային հատվածների բետոնացում</p>			
	<p>դ/ Հողի ետլիճ ձեռքով</p>			
	<p>ե/ Կողային առֆալտ-բետոնե շերտի (անհրաժեշտության դեպքում) իրականացում 4-5սմ հաստությամբ</p>			
	<p>զ/ Եզրաքարերի իրկում երեսակի (փառ) մշակումով</p>			
	<p>է/ Բոլոր անհրաժեշտ հատվածներում բազրիքների տեղադրում:</p>			
	<p>Թեքահարթակներ</p>			

	<p>Նախատեսել խաղահրապարակ մուտք ու ելքի հատվածներում, խաղահրապարակի տարածքում անհրաժեշտ վայրերում թեքահարթակների կառուցում: Թեքահարթակները կառուցել ի համապատասխան հայտին կցվող "թեքահարթակի կառուցման տիպային նախագծին և նախահաշվին":</p>			
Տոմսեր	Տոմսեր			
	Վերանորոգման ընթացքում նախատեսել գունավոր տոմսերի տեղադրում:			
	Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելով գոյություն ունեցող հենապատերի, որպես նստարան հարմարեցված և օգտագործվող հատվածների և այլն սալիկապատում բազալտե առանց ծակոտիների սալիկներով			
	Զորացած ծառերի և նախկինում կտրված ծառերի արմատների վերացում:			
	IV. հարդատեսակների տեղադրում			
	Նախատեսել ԵՀՏ մասնակից երկրների օրենսդրության ԵՀՏ տեխնիկական N 042/2017 առ 2018թ. թեզվանտի համապատասխանության պարտադիր գնահատման փուլ անցած, մանկական խաղաղաշտերի սարքավորումների տեղադրում			
	Նստարաններ՝ վերանորոգում և նորերի տեղադրում:			
	Սիզամարզերի համար անհրաժեշտ սևահողի ծավալների մատակարարումը նախատեսել մինչև 35 կմ հեռավորություն ունեցող վայրից:			
	հարդահրապարակի անհրաժեշտ հատվածներում նախատեսել ավազե շերտ:			
	V. Գոյություն ունեցող և շինարարության ընթացքում գոյացած շինարդի հավաքում, բարձում ա/մ և 13 կմ հեռավորության վրա տեղափոխում:			
	2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 7 օրինակից: (առանձնացված յուրաքանչյուր բալի համար առանձին նախագիծ)			
	3. Նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ուսերեն տարբերակով:			
	4. Նախագծա-նախահաշվային փաթեթը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկել պայմանագրում նշված էլեկտրոնային հասցեին նախագծերը .pdf իսկ նախահաշիվները .xls (excel) ձևաչափերով:			
	5. Բոլոր օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների համար ներկայացնել անվտանգության (համապատասխանության) երաշխիք ինչպես նաև երաշխիքային սպասարկման պայմանները և ժամկետները:			
	6. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրվելուց հետո:			

10	<p>Արաբկիր Վ/Շ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է՝ կազմել նախագիծ-նախահաշիվ գործող նորմերի պահանջների համաձայն հետևյալ հասցեների բակերում հիմնանորոգում անցկացնելու համար</p> <p>Կոմիտասի պող. 56-58 – Տիգրանյան փող. 7</p>	դրամ	240000	<p>Արաբկիր վարչական շրջան</p> <p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրը ներառյալ</p>
71241200/350				

1. Ներկայացնել տեղագնման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր տիպի լրացումների և փոփոխությունների առաջարկություններ: Կազմել թեքությունների ակտ, (տեխնիկական եզրակացություն) որում սպասիչ ներկայացնել խաղաղաշտերի և կից տարածքների առկա վիճակը (կցել նաև լուսանկարներ) և նախատեսվող աշխատանքների ծավալները ու տեսակները՝

ա/ Խաղաղաշտերի մշակածության և անորակ նյութերի ակայությունը, կից տարածքների վիճակը և հատված առ հատված փոխարինման անհրաժեշտությունը (ներկայացնել լուսանկարներ):

բ/ Արհեստական կամ բնական խտանձավայթի, հողային ծածկույթի մշակածության աստիճանի գնահատում և վերանորոգման ծավալները: Վերանորոգելու անհնարինության դեպքում փոխարինման ծավալները:

գ/ Խաղաղաշտում և կից խաղաղապարպաներում բնակիչների՝ մասնավորապես երեխաների սպորտով զբաղվելուն խոչընդոտներ ստեղծող և անվտանգությանը սպառնացող փոքր ճարտարապետական ձևերի և կառույցների (տաղավարների, մետաղական վնասված ցանցերի, հողի մակերեսից բարձր երկաթե ամրանների, փականների և նմանատիպ այլ իրերի) ակայությունը:

դ/ Խաղաղաշտերի ֆուտբոլային դարպասների և բասկետբոլի վահանակների և զամբյուղների (տղկայության դեպքում) առկա վիճակը:

ե/ Հանդիսատեսների, խաղաղաշտին կից բնակիչների հանգստի համար նախատեսված նստարանների առկա վիճակը:

զ/ Խաղաղաշտերը առանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) առկա վիճակը և դրանց համապատասխանումը անվտանգության կանոններին:

ը/ Խաղաղաշտերը մնուցող որոգման համակարգի վնասվածության և մշակվածության աստիճանը: Որոգման համակարգի վերանորոգման իսկ անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման ծավալները:

ե/ Նախատեսել մետաղական և փայտե դետալների երկշերտ ներկում:

2. Տեխնիկական եզրակացության հիման վրա կազմել նախագիծ-նախահաշիվ և ներկայացնել քննարկման և հաստատման ներառելով՝

Թերությունների ակտով հաստատված աշխատանքների իրականացում ձեռքով /համապատասխան գործիքների օգտագործմամբ/

ա/ Խաղաղաշտերի մշակված և անորակ նյութերի նորոգում իսկ նորոգելու անհնարինության դեպքում փոխարինում նորով:

բ/ Արհեստական կամ բնական խտանձավայթի, հողային ծածկույթի վերանորոգում իսկ նորոգելու անհնարին լինելու դեպքում նորի (մանատիպի) տեղադրում: Ֆուտբոլի դաշտերի հանար՝ հողային ծածկույթ ունեցող խաղաղաշտերի հանար ներկայացնել արհեստական խտանձավայթով ծածկելու նախահաշիվ: Արհեստական խտանձավայթը նախատեսել բարձրորակ նյութից:

գ/ Նախատեսել խաղաղաշտերը առանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) վերանորոգում, իսկ չլինելու դեպքում դրանց տեղադրում: Ցանկապատները պետք է համապատասխանեն անվտանգության կանոններին: Նոր տեղադրվող ցանկապատների բարձրությունը նախատեսել 3մ ֆուտբոլի դաշտերի դեպքում:

դ/ Բնական խտանձավայթով խաղաղաշտերը մնուցող որոգման համակարգի նորոգում: Որոգման համակարգի անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման: Անվտանգության տեսանկյունից սխալ տեղակայված փականների տեղափոխում:

--	--

<p>Ե/ Եթե ֆուտբոլի համար նախատեսված խաղադաշտում հնարավոր է լրացուցիչ տեղադրել բասկետբոլի վահանակ նախատեսել նաև այդ աշխատանքների իրականացման ծավալները և նախահաշիվը:</p>	
<p align="center">Տեխնիկական առաջադրանք</p>	
<p>I. Նախագծա-նախահաշվարկային փաթեթում ներառել հետևյալ կատարվող աշխատանքները՝</p>	
<p>1. Քանդման և ապամոնտաժման՝</p>	
<p>ա/ Շարքից դուրս եկած եզրաքարերի կողային առֆայտ-բետոնյա ծածկույթի քանդում որը ներառում է՝</p>	
<p>Կողային բետոնի քանդում;</p>	
<p>Կողային հողի հեռացում;</p>	
<p>Եզրաքարի տեղահանում;</p>	
<p>Քետոնային հիմքի քանդում ձեռքով;</p>	
<p>բ/ Վնասված, մաշվածություն ունեցող խաղերի և խաղային սարքավորումների ապամոնտաժում և վերանորոգման ենթակայների առանձնացում:</p>	
<p>գ/ Վերանորոգման ենթակա նստարանների վերականգնում:</p>	
<p>II. Մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում պահանջող գործողությունների իրականացում:</p>	
<p>ա/ "Երբաղույս" ՓԲԸ հետ համաձայնեցնել լուսավորման անցկացման, լուսատուների տեսակի և տեղադրման վայրի և մարկաների անցկացման աշխատանքների իրականացումը:</p>	
<p>բ/ «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ հետ ճշտել գոյություն ունեցող հեռախոսային մարկաների սխեման:</p>	
<p>գ/ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» «ՏՅՈՒՄԻ» մասնաճյուղի աշխատակիցների հետ ճշտել գոյություն ունեցող մարկաների սխեմաները:</p>	
<p>III. Շինարարական</p>	
<p>Եզրաքարեր</p>	
<p>ա/ Խճի շերտով բետոնային հիմքի իրականացում B-15 մակնշի բետոնով</p>	
<p>բ/ Բազալտե եզրաքարերի չափերը առաջարկել տեղազննությունից հետո արանձնացված ամեն բակի համար (արանձն ծակտվեությունք) տեղադրում;</p>	
<p>գ/ Կողային հատվածների բետոնացում</p>	
<p>դ/ Հողի ետիծք ձեռքով</p>	
<p>ե/ Կողային առֆայտ-բետոնե շերտի (անիրաժեշտության դեպքում) իրականացում 4-5մ հաստությամբ</p>	
<p>զ/ Եզրաքարերի հղկում երեսակի (գրաբա) մշակումով</p>	
<p>Ե/ Բոլոր անհրաժեշտ հատվածներում բազիլների տեղադրում:</p>	
<p>Թեքահարթակներ</p>	
<p>Նախատեսել խաղահարթապարսպ մուտք ու ելքի հատվածներում, խաղահարթապարսպի տարածքում անհրաժեշտ վայրերում թեքահարթակների կառուցում: Թեքահարթակները կառուցել ի համապատասխան հայտին կցվող "թեքահարթակի կառուցման տիպային նախագիծ և նախահաշիվ":</p>	
<p>Տոմսեր</p>	

--	--

	<p>Վերանորոգման ընթացքում նախատեսել գունավոր տոմսերի տեղադրում:</p> <p>Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելով գոյություն ունեցող հենապատերի, որպես նստարան հարմարեցված և օգտագործվող հատվածների և այլն սալիկապատում բազալտե առանց ծակոտիների սալիկներով</p> <p>Չորացած ծառերի և նախկինում կտրված ծառերի արմատների վերացում:</p> <p>IV. հատատեսակների տեղադրում</p> <p>Նախատեսել ԵՀՏ մասնակից երկրների օրենսդրության ԵՀՏ տեխնիկական N 042/2017 առ 2018թ. թեզվանենտի համապատասխանության պարտադիր գնահատման փուլ անցած, մանկական խաղաղաշտերի սարքավորումների տեղադրում</p> <p>Նստարաններ՝ վերանորոգում և նորերի տեղադրում:</p> <p>Սիզամարգերի համար անհրաժեշտ սևահողի ծավալների մատակարարումը նախատեսել մինչև 35 կմ հեռավորություն ունեցող վայրից:</p> <p>խաղաղապարակի անհրաժեշտ հատվածներում նախատեսել ավազե շերտ;</p> <p>V. Գոյություն ունեցող և շինարարության ընթացքում գոյացած շինադրի հավաքում, բարձում ա/մ և 13 կմ հեռավորության վրա տեղափոխում:</p> <p>2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 7 օրինակից: (առանձնացված յուրաքանչյուր բալի համար առամին նախագիծ)</p> <p>3. Նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն տարբերակով:</p> <p>4. Նախագծա-նախահաշվային փաթեթը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկել պայմանագրում նշված էլեկտրոնային հասցեին՝ նախագծերը .pdf իսկ նախահաշիվները .xls (excel) ձևաչափերով:</p> <p>5. Բոլոր օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների համար ներկայացնել անվտանգության (համապատասխանության) երաշխիք ինչպես նաև երաշխիքային սպասարկման պայմանները և ժամկետները:</p> <p>6. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրվելուց հետո:</p>				
--	---	--	--	--	--

11	<p>Արաբկիր Վ/Ե բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է՝</p> <p>կազմել նախագիծ-նախահաշիվ գործող նորմերի պահանջների համաձայն հետևյալ հասցեների բավերում հիմնանորոգում անցկացնելու համար</p> <p>11. Բարդամյան պող. 51</p> <p>1. Ներկայացնել տեղազննման ընթացքում հայտարարված բոլոր տիպի լրացումների և փոփոխությունների արագարկություններ: Կազմել թերությունների ակտ, (տեխնիկական եզրակացություն) որում սպառիչ ներկայացնել խաղաղաշտերի և կից տարածքների արևկա վիճակը (կցել նաև լուսանկարներ) և նախատեսվող աշխատանքների ծավալները ու տեսակները</p>	դրամ	200000	Արաբկիր վարչական շրջան	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
----	--	------	--------	------------------------	---

71241200/351

	<p>ա/ Խաղաղաշուրթերի մաշվածության և անորակ նյութերի առկայությունը, կից տարածքների վիճակը և հատված առ հատված փոխարինման անհրաժեշտությունը (ներկայացնել լուսանկարներ):</p> <p>բ/ Արհեստական կամ բնական խտածածկույթի, հողային ծածկույթի մաշվածության աստիճանի գնահատում և վերանորոգման ծավալները: Վերանորոգելու անհրաժեշտության դեպքում փոխարինման ծավալները:</p> <p>գ/ Խաղաղաշուրթ և կից խաղաղապարակներում բնակիչների՝ մտանավորապես երեխաների սպորտով զբաղվելու խոչընդոտներ ստեղծող և անվտանգությանը սպառնացող փոքր ճարտարապետական ձևերի և կառույցների (տաղավարների, մետաղական վնասված ցանցերի, հողի մակերեսից բարձր երկաթե ամրանների, փակվածների և նմանատիպ այլ իրերի) առկայությունը:</p> <p>դ/ Խաղաղաշուրթի ֆուտբոլային դարպասների և բաակետրոլի վահանակների և զամբյուղների (առկայության դեպքում) առկա վիճակը:</p> <p>ե/ Հանդիսատեսների, խաղաղաշուրթի կից բնակիչների հանգստի համար նախատեսված նստարանների առկա վիճակը:</p> <p>զ/ Խաղաղաշուրթը առանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) առկա վիճակը և դրանց համապատասխանումը անվտանգության կանոններին:</p> <p>ը/ Խաղաղաշուրթը սնուցող որոգման համակարգի վնասվածության և մաշվածության աստիճանը: Որոգման համակարգի վերանորոգման իսկ անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման ծախսերը:</p> <p>ե/ Նախատեսել մետաղական և փայտե դետալների երկշերտ ներկում:</p> <p>2. Տեխնիկական եզրակացության հիման վրա կազմել նախագիծ-նախահաշիվ և ներկայացնել քննարկման և հաստատման ներառելով՝</p> <p>Թեռույթների ակտով հաստատված աշխատանքների իրականացում ձեռքով /համապատասխան գործիքների օգտագործմամբ/</p> <p>ա/ Խաղաղաշուրթի մաշված և անորակ նյութերի նորոգում իսկ նորոգելու անհնարինության դեպքում փոխարինում նորով:</p> <p>բ/ Արհեստական կամ բնական խտածածկույթի, հողային ծածկույթի վերանորոգում իսկ նորոգելու անհնարին լինելու դեպքում նորի (նմանատիպի) տեղադրում: Ֆուտբոլի դաշտերի համար՝ հողային ծածկույթ ունեցող խաղաղաշուրթի համար ներկայացնել արհեստական խտածածկույթով ծածկելու նախահաշիվ: Արհեստական խտածածկույթը նախատեսել բարձրորակ նյութից:</p> <p>գ/ Նախատեսել խաղաղաշուրթը առանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազրիքներ, փայտե ցանկապատ) վերանորոգում, իսկ չլինելու դեպքում դրանց տեղադրում: Տանկապատները պետք է համապատասխանեն անվտանգության կանոններին: Նոր տեղադրվող ցանկապատների բարձրությունը նախատեսել 3մ ֆուտբոլի դաշտերի դեպքում:</p> <p>դ/ Բնական խտածածկույթով խաղաղաշուրթը սնուցող որոգման համակարգի նորոգում: Որոգման համակարգի անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման: Անվտանգության տեսանկյունից սխալ տեղակայված փակվածների տեղափոխում:</p> <p>ե/ Եթե ֆուտբոլի համար նախատեսված խաղաղաշուրթ հնարավոր է լրացուցիչ տեղադրել բաակետրոլի վահանակ նախատեսել նաև այդ աշխատանքների իրականացման ծավալները և նախահաշիվ:</p> <p style="text-align: center;">Տեխնիկական առաջադրանք</p> <p>1. Նախագիծ-նախահաշիվարկային փաթեթում ներառել հետևյալ կատարվող աշխատանքները՝</p>
--	--

I. Քանդման և ապամոնտաժման՝

- ա/ Շարքից դուրս ելած եզրաքարերի կողային առֆայտ-բետոնյա ծածկույթի քանդում որը ներառում է՝
 - Կողային բետոնի քանդում;
 - Կողային հողի հեռացում;
 - Եզրաքարի տեղահանում;
 - Բետոնային հիմքի քանդում ձեռքով;
- բ/ Վնասված, մաշվածություն ունեցող խաղերի և խաղային սարքավորումների ապամոնտաժում և վերանորոգման ենթակայաների առանձնացում:
- գ/ Վերանորոգման ենթակա նստարանների վերականգնում:

II. Մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում պահանջող գործողությունների իրականացում:

- ա/ 'Երբադոյս'՝ ՓԲԸ հետ համաձայնեցնել լուսավորման անցկացման, լուսատուների տեսակի և տեղադրման վայրի և մալուխների անցկացման աշխատանքների իրականացումը:
- բ/ «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ հետ ճշտել գոյություն ունեցող հեռախոսային մալուխների սխեման:
- գ/ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» «ՀՅՈՒՄԻՍ» մասնաճյուղի աշխատակիցների հետ ճշտել գոյություն ունեցող մալուխների սխեմաները:

III. Շինարարական

եզրաքարեր

- ա/ Խճի շերտով բետոնային հիմքի իրականացում B-15 մակնշի բետոնով
- բ/ Բազալտե եզրաքարերի չափերը առաջարկել տեղադնությունից հետո առանձնացված ամեն բակի համար (առանց ծակույթներությամբ) տեղադրում;
- գ/ Կողային հատվածների բետոնացում
- դ/ Հորի ետիճք ձեռքով
- ե/ Կողային առֆայտ-բետոնե շերտի (անհրաժեշտության դեպքում) իրականացում 4-5մ հաստությամբ
- զ/ Եզրաքարերի իրկում երեսակի (факка) մշակումով
- է/ Բոլոր անհրաժեշտ հատվածներում բազիլների տեղադրում:

Թեքահարթակներ

Նախատեսել խաղահարթապարպ մուտք ու ելքի հատվածներում, խաղահարթապարպի տարածքում անհրաժեշտ վայրերում թեքահարթակների կառուցում: Թեքահարթակները կառուցել ի համապատասխան հայտին կցվող "թեքահարթակի կառուցման տիպային նախագծին և նախահաշվին":

Տունտներ

Վերանորոգման ընթացքում նախատեսել գունավոր տունտների տեղադրում:

Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելով գոյություն ունեցող հենապատերի, որպես նստարան հարմարեցված և օգտագործվող հատվածների և այլն սալիկապատում բազալտե առանց ծակույթների սալիկներով

Չորացած ծառերի և նախկինում կտրված ծառերի արմատների վերացում:

	<p>IV. Խաղատեսակների տեղադրում</p> <p>Նախատեսել էՎՏ մասնակից երկրների օրենսդրության ԵՎՏ տեխնիկական N 042/2017 առ 2018թ. ընդամենով համապատասխանության պարտադիր գնահատման փուլ անցած, մասնական խաղաղաշտերի սարքավորումների տեղադրում</p> <p>Նստարաններ՝ վերանորոգում և նորերի տեղադրում:</p> <p>Սիգամայրզերի համար անհրաժեշտ սնահողի ծավալների մատակարարումը նախատեսել մինչև 35 կմ հեռավորություն ունեցող վայրից:</p> <p>Խաղաղաշտերի անհրաժեշտ հատվածներում նախատեսել ավագ 2երտ:</p> <p>V. Գոյություն ունեցող և շինարարության ընթացքում գոյացած շինարարի հավաքում, բարձրում ա/մ և 13 կմ հեռավորության վրա տեղափոխում:</p> <p>2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 7 օրինակից: (առանձնացված յուրաքանչյուր բալի համար առանձին նախագիծ)</p> <p>3. Նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն տարբերակով:</p> <p>4. Նախագծա-նախահաշվային փաթեթը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կոդիչով կամ ուղարկել պայմանագրում նշված էլեկտրոնային հասցեին՝ նախագծերը .pdf իսկ նախահաշիվները .xls (excel) ձևաչափերով:</p> <p>5. Բոլոր օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների համար ներկայացնել անվտանգության (համապատասխանության) երաշխիք ինչպես նաև երաշխիքային սպասարկման պայմանները և ժամկետները:</p> <p>6. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալուց հետո:</p>			
--	---	--	--	--

<p>14</p>	<p>Արաբկիր Վ/Շ Օրբելի եղբայրների փող, 65ա շենք հասցեում գտնվող խաղաղաշտի հիմնանորոգում աշխատանքների իրականացնելու համար անհրաժեշտ է</p> <p>1. Օրբելի եղբայրների փող, 65ա շենքի բակային տարածք</p> <p>գործող շինարարական նորմերի պահանջների համաձայն կազմել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:</p> <p>Տեխնիկական առաջադրանք</p> <p>1. Ներկայացնել տեղադրման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր տիպի լրացումների և փոփոխությունների առաջարկություններ: Կազմել թերությունների ակտ, (տեխնիկական եզրակացություն) որում սպառիչ ներկայացնել խաղաղաշտերի և կից տարածքների ակա վիճակը (կցել նաև լուսանկարներ) և նախատեսվող աշխատանքների ծավալները ու տեսակները՝</p> <p>ա/ հարադաշտի մաշվածության և անորակ նյութերի արվայությունը, կից տարածքների վիճակը և հատված առ հատված փոխարինման անհրաժեշտությունը (ներկայացնել լուսանկարներ):</p> <p>բ/ Բնական խտանաձևային, հողային ծածկույթի մաշվածության աստիճանի գնահատում և վերանորոգման ծավալները: Վերանորոգելու անհրաժեշտության դեպքում փոխարինման ծավալները:</p>	<p>դրամ</p> <p>360000</p>	<p>Արաբկիր վարչական շրջան</p>	<p>Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացույցային օրը ներառյալ</p>
-----------	--	---------------------------	-------------------------------	--

71241200/354

<p>գ/ Խաղաղաշտում և կից խաղաղության արժեքները բնակիչների՝ մասնավորապես երեխաների սպորտով զբաղվելու խոչընդոտներ ստեղծող և անվտանգությանը սպառնացող փոքր ճարտարապետական ձևերի և կառույցների (տարավարների, մետաղական վնասված ցանցերի, հողի մակերեսից բարձր երկաթե ամրանների, փակամեծերի և նմանատիպ այլ իրերի) առկայությունը:</p>	<p>դ/ Խաղաղաշտի ֆուտբոլային դարպասների և բասկետբոլի վահանակների և զանգյուղների (առկայության դեպքում) առկա վիճակը:</p>	<p>ե/ Հանդիսատեսների, խաղաղաշտին կից բնակիչների հանգստի համար նախատեսված նստարանների առկա վիճակը:</p>	<p>զ/ Խաղաղաշտը առանձնացնող ցանկապատների (ցանց, երկաթե բազիրքներ, փայտե ցանկապատ) առկա վիճակը և դրանց համապատասխանումը անվտանգության կանոններին:</p>	<p>ը/ Խաղաղաշտը սնուցող որոշման համակարգի վնասվածության և մաշվածության աստիճանը: Որոշման համակարգի վերանորոգման իսկ անհրաժեշտ չլինելու դեպքում ապամոնտաժման ծախսերը:</p>	<p>ե/ Նախատեսել մետաղական և փայտե դետալների երկշերտ ներկում:</p>	<p>զ/ շինարարի ծավալները և 12 կմ հեռավորության վրա տեղափոխումը:</p>	<p>2. Տեխնիկական եզրակացության հիման վրա կազմել նախագիծ-նախահաշիվ և ներկայացնել քննարկման և հաստատման ներառելով՝</p>	<p>Թերությունների ակտով հաստատված աշխատանքների իրականացում ճեղքով /համապատասխան գործիքների օգտագործմամբ/</p>	<p>ա/ Խաղաղաշտի բաժանում երեք մասի՝ 1. կառուցել փայտե 3ճ բարձրությամբ պարսպով առանձնացված, արհեստական խոտածածկով ֆուտբոլի և բասկետբոլի համար նախատեսված դաշտ և 2. կառուցել մեծահասակների և երեխաների համար նախատեսված խաղաղաշտերով հագեցված հատված, 3. նախատեսել մանկահասակ երեխաների համար խաղաղապարակ:</p>	<p>բ/ Տուորդի դաշտին կից՝ խաղաղաշտի տարածքում աճած երկու ծառի միջև կառուցել հանդիսատեսների համար նստարաններ 3 հարթությամբ (տրիբունա): Արհեստական խոտածածկույթը նախատեսել բարձրորակ նյութից:</p>	<p>գ/ Վերանորոգել, կամ կառուցել խաղաղաշտը սահանագատող երկաթե պարիսպը: Նախատեսել մուտքի դռներ:</p>	<p>դ/ Խաղաղաշտի տեղադրման հատվածում նախատեսել ավարել ծածկույթ: Մանկահասակ երեխաների համար նախատեսել փոքր հատված:</p>	<p>Նախատեսել ԵՀՏ մասնակից երկրների օրենսդրության ԵՀՏ տեխնիկական N 042/2017 առ 2018թ. ընդամեննի համապատասխանության պարտադիր գնահատման փուլ անցած, մանկական խաղաղաշտերի սարքավորումների տեղադրում</p>	<p>ե/ Ապահովել խաղաղաշտի ողջ տարածքի լուսավորությունը LED տիպի լուսատուներով: "Երբալդոս" ՓԲԸ հետ համաձայնեցնել լուսավորման անցկացման, լուսատուների տեսակի և տեղադրման վայրի և մալուխների անցկացման աշխատանքների իրականացումը:</p>	<p>զ/ շինարարի տեղափոխում 12 կմ հեռավորության վրա:</p>	<p>ը/ Սիզամարգերի համար անհրաժեշտ սևահողի ծավալների մատակարարումը նախատեսել մինչև 35 կմ հեռավորություն ունեցող վայրից:</p>
---	---	---	--	--	--	---	---	--	--	---	---	--	---	---	--	--

	<p>3. Ծավալաթերթ-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո դրանք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ ներկայացնելով օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:</p>			
	<p>4. Ծավալաթերթ-նախահաշիվները ներկայացնել 5 օրինակից:</p>			
	<p>5. Ծավալաթերթ-նախահաշիվները ներկայացնել նաև ուսերեն տարբերակով:</p>			
	<p>6. Ծավալաթերթ-նախահաշիվները ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկել պայմանագրում նշված էլեկտրոնային հասցեին՝ նախագիծը .pdf իսկ նախահաշիվը .xls (excel) ձևաչափերով:</p>			
	<p>7. Բոլոր օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների համար ներկայացնել անվտանգության (համապատասխանության) երաշխիք ինչպես նաև երաշխիքային սպասարկման պայմանները և ժամկետները:</p>			
	<p>8. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրվելուց հետո:</p>			

աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Երևանի բաղադրապետարան
 ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 900022313042



Է. Կիրակոսյան

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Դալթաշեն 4-րդ թաղ., 322.,
 45բն.



Է. Դավթյան

[Handwritten signature]

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Տ/ հ	գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 -ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											Ընդամենը / կրամ /		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր	
1	71241200	Արաբկիր վարչական շրջանի նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ											1970000	1970000	1970000	1970000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02593108
 Հ/Կ 900032313042



Է. Կիրակոսյան

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ., 322.,
 45բն.
 «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ՔԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Կ 220563332059000
 ՀՎՀՀ 00149653



Է. Դավթյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված 3

« » 2021 թ. կնքված

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/79-1 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վերականգնման ժամկետը /ընկալվել արձանագրության կազմակերպիչ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 3.1

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը
20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Վճարման հանձնարարական N 11728

Ամսաթիվ/Ժամ 20 հոկտեմբեր 2021թ. 16:38 Կատարողի ՊԿ 2032

Վճարող «ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

ԴԵԲԵՏ

Գումարը(թվերով)

ՏՀՏ Կոդ 99 00149653 ՀՎՀՀ

h.N

Վճարողի
բանկը «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Տերյան» մասնաճյուղ
ք. Երևան

Կոդ
22056

3332059000

295,500.00 AMD

Շահառու կենտրոնական գանձապետարան

ԿՐԵԴԻՏ

Կոդ

h.N

Շահառուի
բանկ ՀՀ կենտրոնական բանկ
ք. Երևան

Կոդ
10300

900008000698

Գումարը տառերով՝ Երկու հարյուր ինսուսնիսգ հազար հինգ հարյուր Դրամ 00 լումա

Նպատակ

ԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/79-1 ծածկագիր որակավորման ապահովման
գումար ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ, ՀՎՀՀ՝ 00149653

Շահառուին վճարման ամսաթիվ

Միջնորդավճար 200 ՀՀ դրամ

Կ.Տ.

Հաճախորդի ստորագրությունները

Բանկը ձևակերպել է

Բանկի ստորագրությունները

Կատարման ամսաթիվ՝



eFO 72-03-02/3#3