

Համաձայնագիր-3

23.07.2018թ. կնքված N ՊԵԿ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-18/1 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

« 1 » հուլիսի 2019թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Է. Գևորգյանի մի կողմից, և «Ագարակ» ԲԲԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Կ.Բարսեղյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 23.07.2018թ. կնքված N ՊԵԿ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-18/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.5-րդ կետը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների կազմակերպման» կարգը հաստատելու մասին որոշման 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1. Փոփոխել Պայմանագրի Հավելված 1-ով հաստատված ՀՀ ՊԵԿ Էջմիածնի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ նախահաշը և հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն կից հավելվածի/կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3,7
Հ/Հ 900013000774
ՀՎՀՀ 02647057
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Գլխավոր քարտուղար

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ագարակ» ԲԲԸ
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի
Հայրիգնես բանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150008007517564
ՀՎՀՀ 05003862
«Ագարակ» ԲԲԸ-ի տնօրեն

Է. Գևորգյան



Կ. Բարսեղյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԳԱՇԻՎ*

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Էջմիածնի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների կատարման

Հ.հ.	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Ն-1	Օդափոխության ցինկապատ խողովակների ապամոնտաժում	քմ	175.2	393.3	68,902.7
Ն-2	Հիմնատակի իրականացում B-15 դասի բետոնից 40 մմ հաստությամբ	խմ	18.28	41338.4	755,665.4
Ն-3	Քիմի շարվածք ֆելցիտե քարերից	խմ	1.0584	106393.34	112,606.7
Ն-4	Պատերի երկտակ կանոնավոր շարվածք տուֆե բլոկներից	խմ	14	16188.76	226,642.6
Ն-5	Պատերի երեսապատում տուֆե սալիկներով	քմ	2.4	15015.12	36,036.3
Ն-6	Առաստաղների երեսապատում արմսթրոնգ սալերով, ներառյալ կարկասը և ամրակցող տարրերը	քմ	298.4	7289.14	2,175,079.4
Ն-7	Պատերի երեսապատում 9.5մմ հաստությամբ ջրակայուն գիպսոսովարաթղթե սալերով	քմ	59.6	7638.01	455,225.4
	Հեռախոսավորում, Համակարգչային կապ և ինտեռնետ			0	0.0
Ն-8	համակարգչային ցանցի երկտեղանի վարդակ, արտաքին տեղադրման, UTP Cat5e մալուխների համար (2 x RJ45 ports)	հատ	97	2522.6	244,694.0
Ն-9	համակարգչային ցանցի երկտեղանի վարդակ, արտաքին տեղադրման, UTP Cat5e մալուխների համար (1 x RJ45 port)	հատ	23	1726.0	39,698.1
Ն-10	UTP Cat5e Մալուխ, 24 AWG	գծմ	10065	146.0	1,469,956.5
Ն-11	Համակարգի իրականացման լրացուցիչ նյութեր, սարքավորումներ, մոնտաժման պարագաներ	համալիր	1	132769.4	132,769.4
	ՏՀՏ տարածք				0.0
	Քանդման աշխատանքներ				0.0
1	Տանիքի փափուկ ծածկի /ռուբերոյիդի/ քանդում	100քմ	4.16	21740	90,438.4
2	Պարապետի թիթեղյա ծածկի քանդում մինչև 0.7մ լայնությամբ	100մ	0.98	30686	30,072.3
3	Նույնի տաքացուցիչ շերտը որպես շին աղբ	խմ	73.5	3254	239,169.0
4	Նույնի հարդեցուցիչ շերտը h-40մմ խարամաբետոնից	խմ	14.8	14530	215,044.0
5	Ալյումինե պատուհանների ապամոնտաժում	քմ	100.4	4305	432,222.0
6	Փայտյա պատուհանների և գոգերի ապամոնտաժում	քմ	150.4	2455	369,232.0
7	Մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում	քմ	132	4730	624,360.0
8	Ալյումինե արտաքին դռների ապամոնտաժում	քմ	18.16	4305	78,178.8
9	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	քմ	49.2	1440	70,848.0
10	Պեմզոսալերից միջնորմերի քանդում - 10սմ հաստությամբ	քմ	640	1003	641,920.0
11	Պեմզոբլոկներից միջնապատերի շարվացքի քանդում	խմ	18	9572	172,296.0
12	Միաձույլ երկաթբետոնյա ծածկի քանդում	խմ	2.4	28306	67,934.4

13	Բացվացքների բացում քարե պատերում դռների և սյուների համար	խմ	4.1	23766	97,440.6
14	Ե/բետոնյա սալերի մեջ բացվածքներիբացում նոր պարզունակների համար	խմ	4.4	79906	351,586.4
15	Աստիճանների գրանիտե երեսապատ սալերի քանդում սալերի քանդում	քմ	50.44	4905	247,408.2
16	Մետաղական բազրիքների և բռնակների ապամոնտաժում	մ	46.1	566	26,092.6
17	Բետոնե խճազարդ հատակների քանդում 40մմ	քմ	17	646	10,982.0
18	Գրանիտե հատակների ծածկի քանդում	քմ	253.58	3199	811,202.4
19	Հատակի մանրատախտակյա ծածկի և շրիշակների քանդում	քմ	577.9	669	386,615.1
20	Կերամիկական սալիկներից հատակի ծածկերի քանդում	քմ	100.36	518	51,986.5
21	Հատակի կավրալինային ծածկերի և շրիշակների քանդում	քմ	58.51	180	10,531.8
22	Նույնը փայտատաշեղային ծածկերը	քմ	58.51	559	32,707.1
23	Նույնը բետոնյա ծածկերը -40մմ	քմ	50	646	32,300.0
24	Բետոնյա և ցեմենտյա հարդեցուցիչ շերտերի քանդում	խմ	108.9	19372	2,109,610.8
25	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	քմ	1053	942	991,926.0
26	Ճակատային պատերի ցեմենտյա սվաղի քանդում	100	3.18	22363	71,114.3
27	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում բարձելու համար /մասնակի/	տն	292.5	1957	572,422.5
28	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում 12 կմ վրա	տն	606.6	3882	2,354,821.2
29	Մետաղական կոնստրուկցիաների բարձում և տեղափոխում 12 կմ վրա	տն	7.5	6033	45,247.5
	Միաձույլ ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներ				0.0
1	Միաձույլ երկաթ բետոնյա միջուկներ B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում շենքի պայմաններում	խմ	1.50	122123	183,184.5
2	Ամրան Ա c -1	տն	0.034	411197	13,980.7
3	Ամրան Ա -500c $\Phi=12$ մմ	տն	0.018	402387	7,243.0
4	Ամրան Ա -500c $\Phi=22$ մմ	տն	0.117	402387	47,079.3
5	Միաձույլ երկ/ բետոնյա B25 բետոնից պարզունակներ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	4.50	98626	443,817.0
6	Ամրան Ա c -1	տն	0.171	411197	70,314.7
7	Ամրան Ա -500c $\Phi=12$ մմ	տն	0.034	402387	13,681.2
8	Ամրան Ա -500c $\Phi=16$ մմ	տն	0.608	402387	244,651.3
9	Միաձույլ երկաթ բետոնյա գոտիներ B25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում շենքի պայմաններում	խմ	4.0	78402	313,608.0
10	Ամրան Ա c -1	տն	0.329	411197	135,283.8
11	Ամրան Ա -500c $\Phi=12$ մմ	տն	0.084	402387	33,800.5
12	Ամրան Ա -500c $\Phi=14$ մմ	տն	0.49	402387	197,169.6
13	Անցքերի շաղափում քարե պատերում գայլակոնիչով 35սմ խորությամբ	100 հատ	0.6	47880	28,728.0
14	Անցքերի շաղափում քարե պատերում գայլակոնիչով 20սմ խորությամբ	100 հատ	4.7	31494	148,021.8
15	Շաղափած անցքերի լցում պոլիմեր շաղախով	կգ	22	4828	106,216.0
16	Պատերի ուժեղացում երկաթ բետոնյա շափկով B-25 մակնիշի բետոնից	խմ	30	154778	4,643,340.0
17	Ամրան Ա c -1	տն	0.085	411197	34,951.7
18	Ամրան Ա -500c $\Phi=10$ մմ	տն	0.219	409821	89,750.8

19	Ամրան Ա -500c $\Phi=12$ մմ	տն	1.880	402387	756,326.4
20	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերևից B-25 բետոնից վերևից B-25 բետոնից	խմ	63.3	104645	6,624,028.5
21	Ամրան Ա c -1	տն	0.793	411197	326,079.2
22	Ամրան Ա -500c $\Phi=10$ մմ	տն	0.647	409821	265,154.2
23	Ամրան 4Bp-1	տն	1.740	700039	1,218,067.9
24	անցքերի փորում հին ե/բետոնյա ծածկերի մեջ 50x50մմ	100 հատ	45.1	10829	488,387.9
25	Միաձույլ ե/բ բարավորների իրակա նացում B 25 դասի բետոնից գոյություն ունեցող շենքի նոր միջնորմերի համար	խմ	3.50	100602	352,107.0
26	Ամրան Ա c -1	կգ	87.5	410	35,875.0
27	Ամրան Ա -500c $\Phi=12$ մմ	կգ	159.25	402	64,018.5
28	B 12.5 դասի բետոնից նախաշերտ հիմքերի տակ աստիճանամարշերտի համար	խմ	0.6	37566	22,539.6
29	Միաձույլ երկաթ բետոնյա աստիճանամարշերտ B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	0.90	102170	91,953.0
30	Ամրան Ա c -1	տն	0.081	411197	33,307.0
31	Ամրան Ա -500c $\Phi=12$ մմ	տն	0.058	402387	23,338.4
	Պատեր և միջնորմեր				0.0
1	Ներքին պատերի շարվածք 200x300x400մմ պեմզաբլոկներից	խմ	10.50	24802	260,421.0
2	Պատերի շարվածքի ամրանաորում	տն	0.039	71904	2,804.3
3	Ամրան Ա c-1 $\Phi=6$ մմ	տն	0.039	411197	16,036.7
4	Ակունների փորում քարե պատերում 140սմ2 կտրվացքով շվեյլերների համար .նոր բացվածքներում	մ	3.4	1728	5,875.2
5	Պատերի բացվածքների ուժեղացում պողպատյա պրոֆիլներով	տն	0.412	876215	361,000.6
6	Նոր բացվածքների շեպերի սվաղում մետաղական ցանցի վրա. ցեմենտյա շաղախով	քմ	11	7177	78,947.0
7	Անցքերի շաղախում քարե պատերում գայլակոնիչով 10սմ խորությամբ	100 հատ	5.26	16661	87,636.9
8	Միջնորմերի շարվածք 20սմ հաստ. պեմզաբլոկներից	խմ	116.35	23337	2,715,260.0
9	Միջնորմերի շարվածք պեմզաբետոնյա 10սմ բլոկներից	քմ	293	4206	1,232,358.0
10	Միջնորմերի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.61	71904	43,861.4
11	Ամրան Ա -500c $\Phi=12$ մմ արժեքը	տն	0.473	402387	190,329.1
12	Ամրան 3Bp-1 արժեքը	տն	0.137	700039	95,905.3
13	Միջնորմերի բլոկների բացվածքների լցում B 7.5 բետոնով	խմ	20.24	36524	739,245.8
15	տախտակամածի տեղադրում արտաքին պատերի երեսապատման համար	100 քմ	1.94	92455	179,362.7
16	Ֆելզիտե սրբատաշ շարվածքի նորոգում առանձին տեղերում	քմ	20	20481	409,620.0
17	Պատուհանների բացվածքների փակում պեմզաբլոկներից առանձին տեղերում	խմ	8.64	26864	232,105.0
18	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100 քմ	0.59	34092	20,250.6
19	Ամրան Bp 1	կգ	59.4	616	36,590.4
20	Ամրան Ա c -1	տն	0.041	411197	16,859.1
21	Արտաքին պատերի երեսապատում 50մմ հաստության ֆելզիտե սալերով	քմ	59.44	22243	1,322,123.9

22	Սպասարկման սրահի սեղանիկներով արգելապատի մոնտաժում	մ	8.6	112379	966,459.4
	Տանիք				0.0
1	Շոգեմեկուսիչ մեկ շերտ ուրբեռոյիդից առանց կացնելու	100 քմ	3.96	197887	783,632.5
2	Տաքացուցիչ շերտ խարամից	խմ	39.6	8108	321,076.8
3	Հարթեցուցիչ շերտ ցեմենտյա շաղախով 30մմ հաստությամբ	քմ	396	1858	735,768.0
4	Տանիքի փայտյա ծալեղնատների և կարկասի պատրաստում	խմ	11.43	243381	2,781,844.8
5	Ձեղնալուսամուտների մոնտաժում մետաղապլաստ բացվող փեղկերով	հատ	4	59112	236,448.0
6	Մետաղապլաստ բացվող փեղկեր	քմ	3.28	26910	88,264.8
7	Պատի ջրհորդաններ և քիվի ծածկը ցինկապատ գունավոր 0.55մմ թիթեղից փայտյա կավարամածով	մ	101	19202	1,939,402.0
8	Տանիքի ծածկը ցինկապատ գունավոր մետաղակղմինդրից-0.5մմ փայտյա կավարամածով	քմ	440	8468	3,725,920.0
9	Գազաթնագծի ծածկ ցինկապատ գունավոր թիթեղից 150x150մմ չափսի	քմ	17.9	1146	20,513.4
10	Պիպ ցինկ/թիթեղից 150x150մմ չափսի	մ	59.6	2271	135,351.6
11	Ջրթող խողովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ցինկապատ գունավոր թիթեղից 11.5մ բարձր $\Phi=100$ մմ	կ-տ	7	59524	416,668.0
12	Փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային լուծույթով	խմ	11.43	11970	136,817.1
13	Նույնը.կավարամածը	100մ2	4.720	38854	183,390.9
14	Պարապետային մետաղական ճաղերի պատրաստում և մոնտաժում	մ	98	3671	359,758.0
16	Տանիքի մետաղական մտոցի տեղադրում	տն	0.035	725525	25,393.4
15	Մետաղե կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100մ2	0.588	128657	75,650.3
17	Մետաղական. տանիք բարձրացող հին արտաքին աստիճանների վերատեղադրում	մ	10	1787	17,870.0
18	Մետաղական. տանիք բարձրացող հին արտաքին աստիճանների և մտոցի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	5	1290	6,450.0
19	Մետաղական հավաքովի h-3.5-4մ աստիճան	հատ	1	40730	40,730.0
	Դռներ և պատուհաններ				0.0
1	Մետաղապլաստե ապակե փաթեթովբացվող պատուհանների տեղադրում	քմ	104.00	32713	3,402,152.0
2	Նույնը չբացվող փեղկերով մասերը	քմ	108.67	23856	2,592,431.5
3	լուսամուտագոգ 30 սմ լայնությամբ պլաստմասից	քմ	32.07	927	29,728.9
4	լուսամուտագոգ 30 սմ լայնությամբ	մ	106.92	3654	390,685.7
5	Ալյումինե արտաքին դռներջերմակամրջով 60 մմ	քմ	6.62	76126	503,954.1
6	Թրծված ապակուց դուռ	քմ	4.05	113752	460,695.6
7	Մետաղապլաստե ներքին դռանբլոկների տեղադրում	քմ	40.74	41104	1,674,577.0
8	Փայտյա դռներ քարե պատերի մեջ մինջև 3քմ մակերեսով երեսապատկաղնու նրբատախտակով	քմ	16.24	46511	755,338.6
9	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջմինջև 3քմ մակերեսով երեսապատկաղնու նրբատախտակով	քմ	52.01	45759	2,379,925.6
10	Դռների փայտյա երեսակալներ	մ	178.5	906	161,721.0
11	Փայտյա երեսակալների լաքապատում 2 անգամ	100	0.18	61196	11,015.3
12	Ալյումինե ներքին վիտրաժներ բացվող փեղկերը	քմ	1.8	37304	67,147.2
13	Նույնը չբացվող փեղկերը	քմ	22.35	25925	579,423.8
14	Վիտրաժ -տրեպլեքս չթրծված ապակուց	քմ	10.10	50354	508,575.4
15	Ալյումինե վիտրաժներ տվյալներիմշակման բաժնում	քմ	21.32	25925	552,721.0
17	Մետաղական դռների տեղադրում	քմ	6.63	37243	246,921.1

18	Մետաղական ճաղավանդակի տեղադրում աստիճանավանդակում ներառյալ դռնակը	քմ	3.75	19080	71,550.0
19	Դռների մետաղական ծխնիներ	հատ	2	1587	3,174.0
20	Դռների փականներ	հատ	1	1984	1,984.0
21	Մետաղական ճաղավանդակի տեղադրում պատուհանների համար	քմ	28.6	19080	545,688.0
22	Մետաղական դռների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	13.26	1797	23,828.2
23	T-3M եռոտանի պտտադռնակի տեղադրում ներառյալ ելք-մուտք հաշվիչ համապատասխան սարքով և ծրագրավորման ապահովմամբ	լ-կ	1.0	1158434	1,158,434.0
	Հատակներ				0.0
1	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	1356.3	1534	2,080,564.2
2	Հատակի հիդրոմեկուսիչ մեկ շերտ իզոգամից	քմ	72.06	3034	218,630.0
3	Հատակի ծածկ կերամիկական սալիկներից	քմ	61.00	8557	521,977.0
4	Հատակի ծածկ կերամոգրանիտ սալիկներից	քմ	568.50	15867	9,020,389.5
5	Շրիշակների պատրաստում 10սմ կերամոգրանիտ սալիկներից	քմ	53.4	23544	1,257,249.6
6	Հատակի ծածկ գրանիտ սալիկներից	քմ	90.52	52295	4,733,743.4
7	Շրիշակների պատրաստում h- 10սմ գրանիտ սալիկներից	քմ	1.58	57421	90,725.2
8	Հատակի ծածկ լամինատից շրիշակների հետ միասին սպունգով	քմ	616.4	7038	4,338,223.2
9	Ներքին աստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտ սալերով	քմ	109.4	20615	2,255,281.0
11	Մետաղե նիկելապատ եռաձող բազրիկներ աստիճանավանդակում	մ	46.1	47061	2,169,512.1
	Հարդարման աշխատանքներ				0.0
1	Կախովի առաստաղի իրականացում գիպսակարտոնե սալերով	քմ	1116.7	11337	12,660,027.9
2	Պատերի գաջե բարձրորակ սվաղ	100քմ	24.60	361628	8,896,048.8
3	Գոյություն ունեցող պատերի գաջե սվաղի քերթատում	100քմ	3.760	32168	120,951.7
4	Պատերի գաջե միաշերտ սվաղ քերթապատ տեղերում	100քմ	3.760	111788	420,322.9
5	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	714.86	2017	1,441,872.6
8	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմաս սալերով	քմ	59.50	9202	547,519.0
9	Պատերի երեսապատում հաղճասալիկներով	քմ	368.60	10986	4,049,439.6
10	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	3127.08	1742	5,447,373.4
11	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով գիպսակարտոնի վրա	քմ	1171.00	1466	1,716,686.0
13	Նույնը աստիճանամարշերը	քմ	50.4	2060	103,824.0
14	տախտակամածի տեղադրում դրսի պատերի հարդարման համար	100 քմ	9.07	92455	838,566.9
15	Արտաքին պատերի բարձրորակսվաղում ցեմենտյա շաղախով մետաղական ցանցի վրա	քմ	321.16	3623	1,163,562.7
16	Հին քարե սրբատաշ շարվացքի մաքրում ավազե շիթով	քմ	392	265	103,880.0
17	Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	3.18	68291	217,165.4
	Այլ աշխատանքներ				0.0
	Շվաքարան				0.0
1	Մետաղական պրոֆիլներից կարկասի մոնտաժում	տն	0.341	727215	247,980.3
2	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	տն	0.341	74225	25,310.7

3	Տանիքի ծածկը ցինկապատ ներկված պրոֆիլավոր թիթեղով	քմ	16.600	6739	111,867.4
4	Կողի պատերի երեսապատում ALIKABOND պլյումինե թիթեղով 0.5 մմ կարկասի պատրասրմամբ	քմ	5.40	21143	114,172.2
Գլխավոր մուտքի աստիճաններ					0.0
1	Բետոնյա հարդեցուցիչ շերտ B 12.5 բետոնից	խմ	1.10	38323	42,155.3
2	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով	քմ	11.21	17861	200,221.8
3	Հարթակների ծածկ բազալտյա սալիկներից	քմ	17.77	14408	256,030.2
Մուտք բակի կողմից					0.0
1	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով	քմ	2.7	17861	48,224.7
2	Հարդակների ծածկը բազալտյա սալիկներից	քմ	3.45	14408	49,707.6
Նկուղի մուտքի աստիճաններ					0.0
1	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով	քմ	3.9	17861	69,657.9
2	Հարթակների ծածկ բազալտյա սալիկներից	քմ	1.5	14408	21,612.0
3	Գլխադիրների ծածկը բազալտյա սալիկներից	քմ	3.84	17804	68,367.4
4	Աստիճանի պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտյա շաղախով	քմ	20.3	2632	53,429.6
5	Աստիճանի պատերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0.2	64064	12,812.8
Գլխավոր մուտքի շվաքարան					0.0
1	Մետաղական պրոֆիլներից կարկասի մոնտաժում	տն	0.079	727215	57,450.0
2	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	տն	0.079	74225	5,863.8
3	Ցեմենտյա հարդեցուցիչ շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	10.4	1534	15,953.6
4	Տանիքի ծածկը ցինկապատ ներկված պրոֆիլավոր թիթեղով	քմ	11.600	6739	78,172.4
5	Կոնստրուկցիաների երեսապատում ALIKABOND պլյումինե թիթեղով 0.5 կարկասի պատրասրմամբ	քմ	10.40	21143	219,887.2
Ջեռուցման աշխատանքներ					0.0
1	Q=24կվտ ջեռուցման պատի կաթսա "Տուրբո" համակարգով	կ-տ	6	398945	2,393,670.0
2	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ "Տուրբո" համակարգով G=1.5խմ/ժ H=4մ	կ-տ	3	104921	314,763.0
3	Ջրի զտիչի տեղադրում $\Phi=15$ մմ	հատ	6	3504	21,024.0
4	Ջրի զտիչի տեղադրում $\Phi=32$ մմ	հատ	6	7251	43,506.0
5	Ալյումինե սեկցիոն ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ	էկմ	214.04	810	173,372.4
6	H=500մմ մարտկոցների արժեքը	սեկ	680.0	5118	3,480,240.0
7	Մարտկոցի աքսեսուարներ	հատ	74.0	1654	122,396.0
8	Մարտկոցների կարգավորիչ փական $\Phi=15$ մմ	հատ	148	2205	326,340.0
9	Պոլիպրոպիլենային ֆոլգայապատ խողովակ $\Phi=63$ մմ փորձարկումով	մ	20	8131	162,620.0
10	Պոլիպրոպիլենային ֆոլգայապատ խոխողովակ $\Phi=40$ մմ փորձարկումով	մ	468	5057	2,366,676.0
11	Նույնը $\Phi=32$ մմ	մ	136	3152	428,672.0
12	Նույնը $\Phi=25$ մմ	մ	72	3068	220,896.0
13	Նույնը $\Phi=20$ մմ	մ	138	3397	468,786.0
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi=20-40$ մմ	հատ	407	99	40,293.0
15	Պոլիպրոպիլենե փական $\Phi=40$ մմ	հատ	8	1401	11,208.0
16	Պոլիպրոպիլենե փական $\Phi=32$ մմ	հատ	20	2291	45,820.0
17	Պոլիպրոպիլենե փական $\Phi=25$ մմ	հատ	10	1499	14,990.0
18	Դատարկման փական $\Phi=25$ մմ	հատ	4	1499	5,996.0
19	Հիդրոսլաք	հատ	2	110330	220,660.0
20	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում $\Phi=20$ փորձարկումով	մ	20	2635	52,700.0

21	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում $\Phi=15$ փորձարկումով	մ	26	3108	80,808.0
22	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ	հատ	2	35246	70,492.0
	օդափոխության աշխատանքներ				0.0
1	Ներածման սարք ավտոմատիկայով $L=700$ խմ/ժ $H=150$ Պա	հմլ	1	382144	382,144.0
2	Օդի գոխի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	6190	6,190.0
3	Օդամուղ $L=700$ խմ/ժ	հատ	1	11215	11,215.0
4	Էլ.տաքացուցիչ հատվածամաս $Q=6$ կվտ	հատ	1	5764	5,764.0
5	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	1660	1,660.0
6	Ճկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1570	3,140.0
7	Օդամղիչ կանալային $L=650$ խմ/ժ $H=210$ Պա	հատ	1	111800	111,800.0
8	Օդամղիչ կանալային $L=100$ խմ/ժ $H=210$ Պա	հատ	1	21022	21,022.0
9	օդատար խողովակներ 200×200 մմ 0.5 մմ ցինկապատ թիթեղից	քմ	40.4	6906	279,002.4
10	օդատար խողովակներ 150×150 մմ 0.5 մմ ցինկապատ թիթեղից	քմ	22.5	6906	155,385.0
11	Ճկուն օդատար	զ/մ	16.3	1234	20,114.2
12	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 150×150 մմ	հատ	13	4185	54,405.0
13	Ֆինկապատ հովանոց հորանների վրա 300×300 մմ	հատ	3	19124	57,372.0
14	Ֆինկապատ հովանոց հորանների վրա 200×200 մմ	հատ	2	15389.935	30,779.9
15	Դեֆլեկտոր ցինկապատ թիթեղից $\Phi=300$ մմ	հատ	1	51811	51,811.0
16	Դեֆլեկտոր ցինկապատ թիթեղից $\Phi=400$ մմ	հատ	1	67130	67,130.0
17	Անցքերի բացում նիմնական քարե պատերում 250×250	հատ	7	1431	10,017.0
18	Նույնը 200×200 մմ	հատ	26	1431	37,206.0
19	Անցքերի բացում միջնորմային պատերում	հատ	29	894	25,926.0
20	Անցքերի լրացում շաղախով խողովակների մոնտաժումից հետո	100 անցք	0.62	101271	62,788.0
	"ՍՊԼԻՏ" համակարգ				0.0
21	Օդորակիչ արտաքին և ներքին բյուներով $Q=2.6$ կվտ տեղադրմամբ	կ-տ	2	386340.99	772,682.0
	Սանտեխնիկական աշխատանքներ				0.0
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց				0.0
1	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում $\Phi=25$. փորձարկումով	մ	6	2184	13,104.0
2	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում $\Phi=20$ փորձարկումով	մ	15	2470	37,050.0
3	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում $\Phi=15$ փորձարկումով	մ	55	3108	170,940.0
4	փական $\Phi=15$ մմ	հատ	24	1402	33,648.0
5	փական $\Phi=20$ մմ	հատ	6	1499	8,994.0
6	փական $\Phi=25$ մմ	հատ	1	2646	2,646.0
7	Տաք և սառը ջրի խառնիչ լվացարանի համար	հատ	13	6411	83,343.0
8	Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi=15-25$ մմ	հատ	42	818	34,356.0
9	Անցքի բացում հիմնական պատի մեջ	տեղ	18	1418	25,524.0
10	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում $\Phi=25-50$ մմ	տեղ	6	1102	6,612.0
11	Անցքերի բացում հիմքերի պատերի մեջ. և վերականգնում	տեղ	1	2945	2,945.0
12	Միացում գործող ջրագծին $\Phi=57 \times 3$ մմ	տեղ	1	10686	10,686.0
13	Լատունե փական $\Phi=50$ մմ	հատ	1	5437	5,437.0
14	Ջրի գոխի $d=50$ մմ	հատ	1	11836	11,836.0
15	Ջրաչափ $d=50$ մմ	հատ	1	58128	58,128.0

Հակահրդեհային ցանց					0.0
16	Պողպատյա խողովակների մոնտաժում $\Phi=57 \times 3$ մմ	մ	65	3062	199,030.0
17	Հակահրդեհային փական $\Phi=50$ մմ փայտյա գույնի մ/պլաստե պահարանով և կաշվե խողովակով $L=20$ մ	հատ	8	4624	36,992.0
18	մետ/պլաստե պահարան	հատ	8	16253	130,024.0
19	Հակահրդեհային փական $\Phi=50$ մմ	հատ	8	5437	43,496.0
20	Հակահրդեհային խողովակ $L=20$ մ ճնշումային միացնող գլխիկով և ծայրապնակով	հատ	8.0	13445	107,560.0
21	Պողպատյա խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0.65	9211	5,987.2
22	Լատունե փական $\Phi=50$ մմ	հատ	1	5437	5,437.0
23	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	13	1367	17,771.0
Կոյուղու ներքին ցանց					0.0
1	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=50$ մմ պատերին	մ	18	2066	37,188.0
2	Նույնը $\Phi=110$ մմ	մ	85	2926	248,710.0
3	Հախճապակյա զուգարանակոնք ողողման բաքով	կ-տ	15	30872	463,080.0
4	Հախճապակյա վացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	13	20405	265,265.0
5	Կոյուղու ձևավոր մասեր $d=50-100$ մմ պոլիէթիլենային խողովակն. համար	հատ	40	556	22,240.0
6	Մաքրիչ $d=100$ մմ	հատ	4	1478	5,912.0
7	Ստուգիչ $d=100$ մմ	հատ	4	1478	5,912.0
8	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	հատ	9	3106	27,954.0
9	Անցքերի բացում հիմքերի պատերի մեջ. և վերականգնում	տեղ	1	3282	3,282.0
10	Անցքի բացում հիմնական պատի մեջ	տեղ	18	1418	25,524.0
11	Միացում գործող կոյուղագծին $\Phi=100$ մմ	տեղ	1	13074	13,074.0
Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ					0.0
1	Լուսավորության վահան 8 մոդուլի համար	հատ	7	10321	72,247.0
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 30Ա մուտքային	հատ	7	5364	37,548.0
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա մուտքային	հատ	1	4473	4,473.0
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 32Ա	հատ	89	3601	320,489.0
5	լուսատու լուսադիոդային լամպով առաստաղի 600x600մմ	հատ	177	24658	4,364,466.0
6	լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով կախովի առաստաղի 1x6 վտ	հատ	42	6252	262,584.0
7	լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով կախովի առաստաղի 1x7 վտ	հատ	31	7178	222,518.0
8	լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով պատի 1x10 վտ համարժեք 100վտ	հատ	2	7615	15,230.0
9	Լուսադիոդային լամպ -6վտ	հատ	33	2156	71,148.0
10	Լուսադիոդային լամպ -7վտ	հատ	31	2156	66,836.0
11	Լուսադիոդային լամպ -10վտ	հատ	3	2156	6,468.0
12	Վարդակներ մեկտեղանի հողանցումով 16A 2P/3W	հատ	78	1341	104,598.0
13	Վարդակներ երկտեղանի հողանցումով 16A 2P/3W	հատ	140	1433	200,620.0
14	Էլ անջատիչ մեկտեղ բաց լարանցման համար	հատ	104	1059	110,136.0
15	Նույնը երկտեղանավոր	հատ	35	1322	46,270.0
16	Լուսային ցուցանակ " Ելք " 1x6 վտ ներսարքված մարտկոցով	հատ	11	7973	87,703.0
17	Տուփ վարդակ. անջատիչների համար	հատ	280	99	27,720.0
18	Տուփ ճյուղավորման համար	հատ	220	165	36,300.0
19	Վինեպլաստե ճկախողովակների տեղադրում - 25մմ	100մ	20	101339	2,026,780.0
20	ՎՎԳ 3x4քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0.15	50068	7,510.2
21	ՊՎ 1x2.5քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	24.00	23233	557,592.0
22	Նույնը հաջորդ լարերը 1x2.5	100մ	24.00	12293	295,032.0
23	ՊՎ 2x2.5քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	22.50	30955	696,487.5

24	Նույնը հաջորդ լարերը 2x2.5	100մ	22.50	17215	387,337.5
25	ՊՎ 2x4քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	1.00	42316	42,316.0
26	Նույնը հաջորդ լարերը 2x4	100մ	9.00	21557	194,013.0
27	3-րդ կարգի հողի փորում խրամուղում հողանցման համար	խմ	6.2	2658	16,479.6
28	25x4մմ կտրվ շերտապողպատ պատիվրայով հողանցման համար	100մ	0.25	85647	21,411.8
29	40x4մմ կտրվ շերտապողպատ խրամուղու մեջ հողանցման համար	100մ	0.3	94394	28,318.2
30	50x50x5 պողպատյա անկյունակներից էլեկտրոդներ 2.5մ հողանցման համար	10հատ	0.4	65010	26,004.0
31	հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	4.6	1353	6,223.8
	Էլ. ուժային սարքավորումներ				0.0
1	Մետաղական կոմպլեկտավորվող պահարան 800x360x600մմ	հատ	1	74508	74,508.0
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա մուտքային	հատ	1	16737	16,737.0
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 30Ա ելքային	հատ	5	5805	29,025.0
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա ելքային	հատ	1	4771	4,771.0
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 40Ա	հատ	3	3821	11,463.0
6	Հաշվիչ եռաֆազ էլեկտրոնային 380վ 5/50Ա	հատ	1	90882	90,882.0
7	Վինեպլաստե ճկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	1.35	101339	136,807.7
8	ՊՎ 1x6քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	0.20	27685	5,537.0
9	Նույնը հաջորդ լարերը 1x6խողովակով	100մ	0.80	13945	11,156.0
10	ՊՎ 1x10քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	1.15	44769	51,484.4
11	Նույնը հաջորդ լարերը 1x10	100մ	4.60	24009	110,441.4
12	ՎՎԳ 5x70քմմ մալուխի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0.20	1969036	393,807.2
	Շենքի ճակատային լուսավորություն				0.0
1	լուսատու լուսադիոդային լամպովարտաքին պատի 2x20վտ երկողմանի լուսավորությամբ BRILUM REGCLAT	հատ	6	22424	134,544.0
2	Բաժանարար տուփ	հատ	5	2723	13,615.0
3	Վինեպլաստե ճկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	0.4	101339	40,535.6
4	ՎՎԳ 3x4քմմ մալուխի տեղադրում տեղադրում պատերի վրա 25մմ խողովակում	100մ	0.40	50068	20,027.2
5	ՊՎ 1x2.5քմմ հաղորդալար լուսատուների լիցքավորման համար	100մ	0.200	46704	9,340.8
6	Լուսադիոդային լամպ 35վտ	հատ	12	3307	39,684.0
7	Մետաղական կոնստրուկցիաներ էլ.սարքերի տեղադրման համար	տն	0.015	806053	12,090.8
	Հրդեհային ազդարարում				0.0
1	Կառավարման վահան 6 զոնայի համար ,դեկավարման ստեղծաշար, ձայնային մոդուլով Matrix 832	հատ	1	96773	96,773.0
2	Մուտքի ներքին ընդլայնիչ MX-IX16	հատ	1	53550	53,550.0
3	Մուտքի արտաքին ընդլայնիչ MX-RIX	հատ	1	53550	53,550.0
4	Ակումյատոր Battery 1207	հատ	1	14601	14,601.0
5	Սեղմակաշար DGP2-648BL	հատ	1	70087	70,087.0
6	Անկախ սնուցման աղբյուրի PSU 12/3 մոնտաժում	հատ	1	30955	30,955.0
7	Ռելեական բլոկ APR-PGM4	հատ	1	49145	49,145.0

8	Ծխային տվիչ ИПД-3.2М տիպի.կամ համարժեք	հատ	114	12590	1,435,260.0
9	հրդոհային ջերմային ազդասարք СРТ-2 տիպի.կամ համարժեք	հատ	3	7193	21,579.0
10	Շչակ VP-1 տիպի կամ համարժեք	հատ	9	18223	164,007.0
11	Ձեռքի ազդանշանային ազդասարք EID 1,1	հատ	8	7581	60,648.0
12	Սեղմակաշար Nylbloc Legrand	հատ	4	5516	22,064.0
13	Սեղմակաշարի տուփ Plexo	հատ	4	5516	22,064.0
14	Շարժման տվիչ	հատ	8	8901	71,208.0
15	ՊՎՔ խողովակի տեղադրում պատերի վրա $\Phi=16$ մմ	100մ	0.40	93512	37,404.8
16	12Ջ լարի անցկացում խողովակով /արտասահմանյան/	100մ	0.4	64662	25,864.8
17	6Ջ լարի մալուխի տեղադրում պատերին /արտասահմանյան/	100մ	9.0	159281	1,433,529.0
	Տեսահսկման համակարգ				0.0
1	Տեսախցիկ արտաքին տեղադրմամբ CN-M2-VFA10JR DNR	հատ	5	67902	339,510.0
2	Տեսախցիկ ներքին տեղադրմամբ	հատ	10	48059	480,590.0
3	Տեսասերվեր 9ch netvort recorder 2U	հատ	1	166675	166,675.0
4	Կոշտ սկավառակ 3TB,3,5iterf	հատ	4	794	3,176.0
5	Պաշտպանիչ պանել 19/24 մուտք RJ45 Gat 5e	հատ	1	61231	61,231.0
6	Սվիչ 16 մուտքով PoE,161/100 Mbrs switching 2 gigabit	հատ	1	99596	99,596.0
7	Մալուխ UTP-5e	100մ	10.00	71008	710,080.0
	ԴԱՀԿ-ի տարածքի վերանորոգում				0.0
	Շինարարական աշխատանքներ				0.0
	Քանդման աշխատանքներ				0.0
1	Փայտյա պատուհանների և գոգերի ապամոնտաժում	քմ	25.06	2455	61,522.3
2	Ալյումինե արտաքին դռների ապամոնտաժում	քմ	4.59	4305	19,760.0
3	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	քմ	37.5	1440	54,000.0
4	Պեմզոսալերից. միջնորմերի քանդում - 10սմ հաստությամբ	քմ	190	1003	190,570.0
5	Պեմզոբլոկներից միջնապատերի շարվացքի քանդում	խմ	5.96	9572	57,049.1
6	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում 12 կմ վրա	տն	28.1	3882	109,084.2
	Պատեր և միջնորմեր			0	0.0
1	Միջնորմերի շարվածք 20սմ հաստ. պեմզաբլոկներից	խմ	23.32	23337	544,218.8
2	Միջնորմերի շարվածք պեմզաբետոնյա 10սմ բլոկներից	քմ	54.83	4206	230,615.0
3	Միջնորմերի շարվածքի ամրանաորում	տն	0.041	71904	2,948.1
4	Ամրան Ա -500с $\Phi=12$ մմ	տն	0.031	402387	12,474.0
5	Ամրան 3Bp-1	տն	0.01	700039	7,000.4
6	Միջնորմերի բլոկների բացվածքների լցում B 7.5 բետոնով	խմ	0.87	36524	31,775.9
	Դռներ և պատուհաններ				0.0

1	Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում	քմ	21.40	32713	700,058.2
2	Նույնը չբացվող փեղկերով մասերը	քմ	6.34	23856	151,247.0
3	լուսամուտագոգ 30 սմ լայնությամբ պլաստմասից	քմ	16.9	927	15,666.3
4	լուսամուտագոգ 30 սմ լայնությամբ	մ	3.75	3654	13,702.5
5	Ալյումինե արտաքին դռներ ջերմակամրջով 60 մմ	քմ	3.57	76126	271,769.8
6	Նույնը նկուղու համար	քմ	2.85	76126	216,959.1
7	Նույնը չբացվող վերնափեղկերը	քմ	1.02	41699	42,533.0
8	Մետաղապլաստե դռան բլոկի տեղադրում	քմ	34.44	41104	1,415,621.8
	Հատակներ			0	0.0
1	Ֆեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	300.0	1534	460,200.0
2	Հատակի հիդրոմեկուսիչ մեկ շերտ իզոգամից	քմ	13.85	3034	42,020.9
3	Հատակի ծածկ կերամիկական սալիկներից	քմ	13.85	8557	118,514.5
4	Հատակի ծածկ կերամոգրանիտե սալիկներից	քմ	166.48	15867	2,641,538.2
5	Շրիշակների պատրաստում 10սմ մամլագրանիտե սալիկներից	քմ	19.7	23544	463,816.8
6	Հատակի ծածկ լամինատից շրիշակների հետ միասին սպունգով	քմ	129	7038	907,902.0
7	Ներքին ստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտե սալերով	քմ	9	20615	185,535.0
9	Մուտքի աստիճանների և հարդակի երեսապատում բազալտե սալերով	քմ	8.8	17861	157,176.8
10	Մետաղե նիկելապատ եռաձող բազրիկներ	մ	4.2	47061	197,656.2
	Հարդարման աշխատանքներ				0.0
1	Կախովի առաստաղի իրականացում գիպսակարտոնե սալերով	քմ	161.8	11337	1,834,326.6
2	Պատերի գաջե բարձրորակ սվաղ	100քմ	2.180	361628	788,349.0
3	Գոյություն ունեցող պատերի գաջե սվաղի քերթատում	100քմ	2.000	32168	64,336.0
4	Պատերի գաջե միաշերտ սվաղ քերթապատ տեղերում	100քմ	2.000	111788	223,576.0
5	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	351.0	2017	707,967.0
7	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմաս սալերով	քմ	10.00	9202	92,020.0
8	Պատերի երեսապատում հաղճասալիկներով	քմ	69.40	10986	762,428.4
9	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	754.22	1741	1,313,097.0
10	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	161.8	1465	237,037.0
	Այլ աշխատանքներ				0.0
	Շվաքարան /ԴԱՀԿ/				0.0
1	Մետաղական պրոֆիլներից կարկասի մոնտաժում	տն	0.317	727215	230,527.2
2	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	տն	0.317	74225	23,529.3
3	Տանիքի ծածկը պոլիկարբոնատե սալերով	քմ	9.03	6732	60,790.0
4	Կոնստրուկցիաների երեսապատում ALIKABOND ալյումինե թիթեղով 0.5 կարկասի պատրասմամբ	քմ	7.31	21143	154,555.3
	Ջեռուցման աշխատանքներ				0.0
1	Q=24կվտ ջեռուցման պատի կաթսա կարկասի պատրասմամբ "Տոյրո" համակարգով	կ-տ	1	398945	398,945.0

2	Ջրի զտիչի տեղադրում $\Phi=15$ մմ	հատ	1	3504	3,504.0
3	Ջրի զտիչի տեղադրում $\Phi=32$ մմ	հատ	1	7251	7,251.0
4	Այլումինե սեկցիոն ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում $H=500$ մմ	էկմ	45.24	810	36,644.4
5	$H=500$ մմ մարտկոցների արժեքը	սեկ	146.0	5079	741,534.0
6	Մարտկոցի արքեսուարներ	հատ	19.0	1654	31,426.0
7	Մարտկոցների կարգավորիչ փական $\Phi=15$ մմ	հատ	38	2205	83,790.0
8	Պոլիպրոպիլենային ֆոլգայապատ խողովակ $\Phi=32$ մմ փորձարկում	մ	150	3152	472,800.0
9	Նույնը $\Phi=25$ մմ	մ	36	3068	110,448.0
10	Նույնը $\Phi=20$ մմ	մ	50	3397	169,850.0
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi=20-40$ մմ	հատ	98	99	9,702.0
12	Պոլիպրոպիլենե փական $\Phi=32$ մմ	հատ	3	2291	6,873.0
13	Պոլիպրոպիլենե փական $\Phi=25$ մմ	հատ	8	1499	11,992.0
14	Պոլիպրոպիլենե փական $\Phi=15$ մմ	հատ	1	1401	1,401.0
15	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում $\Phi=15$ փորձարկումով	մ	23	3108	71,484.0
	Օդափոխության աշխատանքներ				0.0
1	օդատար խողովակներ 150x150մմ 0.5մմ ցինկապատ թիթեղից	քմ	6.6	6906	45,579.6
2	ձկուն օդատար	զ/մ	1.7	1234	2,097.8
3	Ցինկապատ հովանոց հորանների վրա 200x200մմ	հատ	1	15390	15,390.0
4	Անցքերի բացում նիմնական քարե պատերում 250x250	հատ	1	1431	1,431.0
5	Նույնը 200x200մմ	հատ	6	1431	8,586.0
6	Անցքերի բացում միջնորմային պատերում	հատ	7	894	6,258.0
7	Անցքերի լրացում շաղախով խողովակների մոնտաժումից հետո	100 անցք	0.14	98962	13,854.7
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց				0.0
1	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում $\Phi=15$ փորձարկումով	մ	6	3108	18,648.0
2	փական $\Phi=15$ մմ	հատ	3	1402	4,206.0
3	ծորակ $\Phi=15$ մմ	հատ	2	1984	3,968.0
4	Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi=15-25$ մմ	հատ	6	818	4,908.0
5	Անցքի բացում հիմնական պատի մեջ	տեղ	2	1418	2,836.0
6	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում $\Phi=25-50$ մմ	տեղ	1	1102	1,102.0
7	Անցքերի բացում հիմքերի պատերի մեջ. և վերականգնում	տեղ	1	2945	2,945.0
8	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=50$ մմ պատերին	մ	2	2066	4,132.0
9	նույնը $\Phi=110$ մմ	մ	4	2926	11,704.0
10	Հախճապակյա զուգարանակոնք ողողման բաքով	կ-տ	2	30872	61,744.0
11	Հախճապակյա լվացարանին տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	2	20405	40,810.0
12	Կոյուղու ձևավոր մասեր $d=50-100$ մմ պոլիէթիլենային խողովակն. համար	հատ	5	556	2,780.0
13	Մաքրիչ $d=100$ մմ	հատ	1	1478	1,478.0
14	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	հատ	1	3106	3,106.0
15	Անցքի բացում հիմնական պատի մեջ	տեղ	2	1418	2,836.0
	Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ				0.0
1	Լուսավորության վահան 6 մոդուլի համար	հատ	2	8234	16,468.0
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 30Ա մուտքային	հատ	1	5364	5,364.0
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա մուտքային	հատ	1	4473	4,473.0

4	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 32Ա ելքային	հատ	26	3601	93,626.0
5	լուսատու լուսադիոդային լամպով առաստաղի 600x600մմ -1x42վտ	հատ	20	24658	493,160.0
6	լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով կախովի առաստաղի 1x6 վտ	հատ	6	6252	37,512.0
7	լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով կախովի առաստաղի 1x7 վտ	հատ	2	7178	14,356.0
8	լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով պատի 1x10 վտ համարժեք 100վտ	հատ	1	7615	7,615.0
9	Լուսադիոդային լամպ -6վտ	հատ	6	2156	12,936.0
10	Լուսադիոդային լամպ -7վտ	հատ	2	2156	4,312.0
11	Լուսադիոդային լամպ -10վտ	հատ	1	2156	2,156.0
12	Վարդակներ մեկտեղանի հողանցումով 16A 2P/3W	հատ	17	1341	22,797.0
13	Վարդակներ երկտեղանի հողանցումով 16A 2P/3W	հատ	38	1433	54,454.0
14	էլ անջատիչ մեկտեղ բաց լարանցման համար	հատ	14	1059	14,826.0
15	Նույնը երկտեղանավոր	հատ	3	1322	3,966.0
16	Լուսային ցուցանակ " Ելք " 1x6 վտ ԼԵԴ լամպով ներսարքված մարտկոց	հատ	1	8007	8,007.0
17	Տուփ վարդակ. անջատիչների համար	հատ	72	99	7,128.0
18	Տուփ ճյուղավորման համար	հատ	30	165	4,950.0
19	Վինեպլաստե ճկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	4.0	101339	405,356.0
20	ՊՎ 1x2.5քմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	4.00	23233	92,932.0
21	նույնը հաջորդ լարերը 1x2.5	100մ	4.00	12293	49,172.0
22	ՊՎ 2x2.5քմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	3.50	30955	108,342.5
23	նույնը հաջորդ լարերը 2x2.5	100մ	3.50	17215	60,252.5
24	ՊՎ 2x4քմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	0.50	42316	21,158.0
25	նույնը հաջորդ լարերը 2x4	100մ	2.10	21557	45,269.7
	էլ. ուժային սարքավորումներ				0.0
1	Արկղ հատիչով "ՊՐԲ-60A " մուտքի եռափազ անջատիչով	հատ	1	31786	31,786.0
2	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 30Ա ելքային	հատ	1	5364	5,364.0
3	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 20Ա ելքային	հատ	1	4473	4,473.0
4	Հաշվիչ եռափազ էլեկտրոնային 380վ 5/50Ա	հատ	1	91612	91,612.0
5	Վինեպլաստե ճկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	0.25	101339	25,334.8
6	ՊՎ 1x6քմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	0.15	27685	4,152.8
7	նույնը հաջորդ լարերը 1x6	100մ	0.60	13945	8,367.0
8	ՊՎ 1x10քմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	0.10	44769	4,476.9
9	նույնը հաջորդ լարերը 1x10	100մ	0.40	24009	9,603.6
10	ՎՎԳ 5x16քմ մալուխի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0.20	334819	66,963.8
	Պահեստի և ավտոկայանատեղի մասնաշենք				0.0
	Քանդման աշխատանքներ				0.0
1	Տանիքի ասբոշիֆերային ծածկի քանդում	100քմ	1.46	24437	35,678.0
2	Թիթեղյա ջրհորդանների. և առանձին քիվերի քանդում 0.7մ լայնությամբ	100 մ	0.192	30686	5,891.7
3	Տանիքի փայտյա ծալեղնառտերի և կավարամածի քանդում	խմ	4.3	30119	129,511.7
4	Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում	քմ	37.05	4730	175,246.5
5	Շին աղբի բարձում ել տեղափոխում 12 կմ վրա	տն	5.5	3882	21,351.0

6	Մետաղական կոնստրուկցիաների բարձում և տեղափոխում 12 կմ վրա	տն	1.9	6033	11,462.7
	Միաձույլ ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներ				0.0
1	Միաձույլ երկաթ բետոնյա կողավոր սալեր B 20 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	10.58	93957	994,065.1
2	Ամրան Ա c -1	տն	0.153	411197	62,913.1
3	Ամրան Ա -500c $\Phi=10$ մմ	տն	0.213	409821	87,291.9
4	Ամրան Ա -500c $\Phi=12-16$ մմ	տն	0.236	402387	94,963.3
	Պատեր և միջնորմեր			0	0.0
1	Պարապետի շարվածք 20սմ հաստ. պեմզաբլոկներից	խմ	8.70	23337	203,031.9
2	Պարապետի շարվացքի ամրանավորում	տն	0.107	71904	7,693.7
3	Ամրան Ա -500c $\Phi=12$ մմ	տն	0.107	402387	43,055.4
	Տանիք				0.0
1	Տանիքի փայտյա ծալեղնաոտերի և կարկասի պատրաստում	խմ	3.1	243381	754,481.1
2	Տանիքի ծածկը ցինկապատ КП-21-0.5մմ ներկված թիթեղից փայտյա կավարամածով	քմ	128.7	8610	1,108,107.0
3	Կախովի ջրհորդանների տեղադրում ցինկապատ 0.5մմ թիթեղից գործարանային ներկվածությամբ	մ	19.50	2600	50,700.0
4	Կախիչ ներկված	հատ	6.0	533	3,198.0
5	Փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային լուծույթով	խմ	3.10	11970	37,107.0
6	Նույնը.կավարամածը	100մ2	1.287	38854	50,005.1
7	Քիմերի երեսապատում պլաստմաս սալերով	քմ	9.75	8975	87,506.3
	Դարպասներ				0.0
1	Մետաղական դարպասների պատրաստում և տեղադրում	քմ	49.48	43091	2,132,142.7
2	Դարպասի մետաղական ծխնիններ	հատ	24	2646	63,504.0
3	Կախովի փականներ	հատ	6	1984	11,904.0
4	Մետաղական դարպասների յուղաներկում 2 անգամ այդ թվում գոյություն ունեցող դռները	քմ	108.9	1298	141,352.2
	Հատակներ				0.0
1	Հատակների բետոնյա նախաշերտ 80մմ հաստությամբ B12.5 բետոնից	խմ	10.25	39225	402,056.3
	Հարդարման աշխատանքներ				0.0
1	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմաս սալերով	քմ	128.09	9202	1,178,684.2
2	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	294.53	2017	594,067.0
3	Պատերի լավորակ. ներկում լատեքս ներկով	քմ	294.53	1280	376,998.4
4	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտյա շաղախով	քմ	91.7	2632	241,354.4
5	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0.92	64064	58,938.9
	Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ				0.0
1	Լուսավորության վահան 3 մոդուլի համար	հատ	1	5835	5,835.0
2	Ավտոմատ անջատիչ միաբեմեռ 32Ա ելքային	հատ	3	3601	10,803.0
3	լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով կախովի առաստաղի 1x10 վտ	հատ	14	7575	106,050.0
4	լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով պատի 1x10 վտ համարժեք 100վտ	հատ	5	7615	38,075.0
5	Լուսադիոդային լամպ -10վտ	հատ	19	2156	40,964.0
6	Վարդակներ երկտեղանի հողանցումով 16A 2P/3W	հատ	8	1433	11,464.0
7	էլ անջատիչ մեկտեղ փակ լարանցման համար	հատ	10	1059	10,590.0
8	Տուփ վարդակ. անջատիչների համար	հատ	18	99	1,782.0

9	Վինեպլաստե ճկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	2.5	101339	253,347.5
10	ՊՎ 2x2.5քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	2.50	30955	77,387.5
11	Նույնը հաջորդ լարերը 1x2.5	100մ	2.50	12583	31,457.5
12	Կանգնակ պողպատյա խողովակից L=2.5մ. Φ=70x3մմ	հատ	1	8294	8,294.0
13	ՎՎԳ 3x6քմմ մալուխի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0.50	143045	71,522.5
	Արտաքին լուսավորություն				0.0
1	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով L=9.5մ. Φ=120x4մմ	հատ	6	62159	372,954.0
2	Կանգնակ պողպատյա խողովակից L=1.5մ. Φ=70x3մմ	հատ	1	5730	5,730.0
3	լուսատու լուսադիողային 1x14 վտ արտաքին լուսավորության համար	հատ	6	18456	110,736.0
4	Լուսադիողային լամպ -14վտ	հատ	6	2156	12,936.0
5	Հեծան սյուների վրա պողպատյա 50x50x5 մմ L-0.5 մ անկյունակից	հատ	5	2574	12,870.0
6	Կեղիկների և ցցածողերի արժեքը	հատ	11	265	2,915.0
7	ԴՓ -16 մեկուսիչներ և գլխիկներ	հատ	11	741	8,151.0
8	Մետաղաճոպանի մեկուսիչներ	հատ	12	476	5,712.0
9	Լուսարձակի պահունակ մեկ լուսատուի համար Φ=32մմ L-1.5 մ	հատ	6	16653	99,918.0
10	Ճյուղավորման բախշիչ տուփ հենասյան վրա	հատ	2	2723	5,446.0
11	ՎՎԳ 3x16 քմմ մալուխի տեղադրում ճոպանի միջոցով 2մ ավել բարձրության վրա	100մ	0.15	309209	46,381.4
12	ՎՎԳ 3x10 քմմ մալուխի տեղադրում ճոպանի միջոցով 2մ ավել բարձրության վրա	100մ	0.60	149715	89,829.0
13	ՎՎԳ 3x6 քմմ մալուխի տեղադրում ճոպանի միջոցով 2մ ավել բարձրության վրա	100մ	0.65	112608	73,195.2
14	Մետաղաճոպանի արժեքը-D=6մմ	մ	0	409	0.0
15	ՊՎ 1x2.5քմմ հաղորդալար լուսատուների լիցքավորման համար	100մ	0.200	46704	9,340.8
16	մետաղական սյուների բետոնացում B-15 բետոնից	մ3	2.7	40873	110,357.1
17	Ամրան Ա -500c Φ=12մմ	կգ	6	397	2,382.0
18	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100քմ	0.33	93360	30,808.8
	Համահարդման և բարեկարգման աշխատանքներ				0.0
1	Գոյություն ունեցող հողի բարձում էքսկավատորով 0.5 խմ	100խմ	0.65	74697	48,553.1
2	Գրունտի տեղափոխում 12կմ վրա լիցքի գոտի 65x1.8	տն	117	2916	341,172.0
3	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափոնատեղում մեխանիզմով	1000խմ	0.065	46174	3,001.3
4	Հին եզրաքարերի քանդում	մ	125	1063	132,875.0
5	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում	տն	23.7	3882	92,003.4
6	Դեֆորմացված ասֆալտաբետոնյա ծածկի քանդում	խմ	16.2	4778	77,403.6
7	Խճաքի հողային շերտի կուտակում բուլդոզերով. բարձելու համար	100խմ	0.31	25729	7,976.0
8	Խճաքի և ասֆալտաբետոնի բարձում էքսկավատորով 0.5 խմ	100խմ	0.47	74697	35,107.6
9	Գրունտի տեղափոխում 12կմ վրա 31x1.8+16.2*2.4	տն	94.7	2916	276,145.2
10	Հողային պաստառի համահարթեցում հանույթում մեխանիզմների միջոցով	100քմ	2.03	17942	36,422.3
11	15x30 չափի բազալտյա եզրաքարերի տեղադրում եզրամայթերի և ավտոկանգառների տարածքում	մ	93.3	11135	1,038,895.5

12	խճի նախաշերտ ասֆալտեբետոնյա ծածկի տակ 12սմ ճանապարհների ավտոկանգառների տարածքում	100քմ	2.03	129904	263,705.1
13	խճի նախաշերտ ասֆալտեբետոնյա ծածկի տակ 4սմ տողորված բիտումով	100քմ	2.03	215974	438,427.2
14	Ճանապարհների ծածկի առաջին շերտ 6.0սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	2.03	559047	1,134,865.4
15	Վերին շերտի ծածկը 4.0սմ հաստությամբ մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	2.03	415226	842,908.8
16	խճի շերտ 12սմ եզրամայթերի ծածկի տակ	100քմ	1.06	149837	158,827.2
17	Սալվացքների և եզրամայթերի ծածկը մանրահատիկ ասֆալտեբետոնից 4սմ	100քմ	1.06	452783	479,950.0
18	խճի շերտի վերականգնում բակի ծածկի տակ առանձին տեղերում	խմ	12	8050	96,600.0
19	Բակի և հարթակների ծածկը 5.0սմ մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	6.117	507713	3,105,680.4
20	տեղամասի պատրաստում սիզամարգերի համար 10սմ. բուսական հողի ավելացմամբ	քմ	3.72	530	1,971.6
21	Սիզամարգերի կանաչապատում ցանովի խոտով	100քմ	3.72	19076	70,962.7
24	Բակի ցանկապատի շարվացքի մաքրում ավազե շիթով	քմ	143.43	265	38,009.0
	Ջրամատակարարման արտաքին ցանց				0.0
1	ասֆալտաբետոնյա ծածկի քանդում	մ3	0.5	4778	2,389.0
2	Քանդած ասֆալտաբետոնի բարձում և տեղափոխում 12կմ 0.5x2.4	տն	1.2	3882	4,658.4
3	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 և բարձում	100խմ	0.05	92977	4,648.9
4	Ավելացած հողի տեղափոխում 12կմ 6.5x1.95	տն	12.68	2058	26,095.4
5	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 կողիցք	100խմ	0.05	80561	4,028.1
6	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով խրամուղում	խմ	4	2658	10,632.0
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	4	4212	16,848.0
8	Տեղադրել պոլիէթիլենային խողովակներ $\Phi=63 \times 4.7$ մմ	մ	18	1714	30,852.0
9	փական $\Phi=50$ մմ	հատ	1	7627	7,627.0
10	Կցաշրջերի եռակցում $\Phi=50$ մմ	հատ	2	2379	4,758.0
11	Պոլիէթիլենային կցաշրջերի $\Phi=50$ մմ /ճկում/ միացում/	հատ	1	1738	1,738.0
12	Ջրի մեխանիկական զտիչ $\Phi=50$ մմ	հատ	1	11836	11,836.0
13	Թիակավոր ջրաչափի տեղադրում $\Phi=50$ մմ	հատ	1	56518	56,518.0
14	$\Phi=1000$ մմ Ջրի դիտահոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներով	խմ	0.55	44600	24,530.0
15	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ	հատ	1	24253	24,253.0
16	ե/բ ծածկի սալ 1.2x1.2թուջե մտոցով	հատ	1	107486	107,486.0
17	Միացում գործող ջրագծին $\Phi=50$ մմ	տեղ	1	3414	3,414.0
18	Ջրագծի լվացում և ախտահանում	կմ	0.018	84901	1,528.2
19	Բնահողի ետլիցք խրամուղում ձեռքով և տոփանում	խմ	5	1111	5,555.0
20	Քանդած բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000խմ	0.005	69639	348.2
21	խճի նախաշերտի վերականգնում $h=15$ սմ	մ3	1.5	8050	12,075.0

22	նույնը ասֆալտաբետոնի ծածկը 5սմ	100քմ	0.100	807519	80,751.9
	Կոյուղու արտաքին ցանց				0.0
1	ասֆալտաբետոնյա ծածկի քանդում	մ3	0.4	4778	1,911.2
2	Քանդած ասֆալտաբետոնի բարձում և տեղափոխում 12կմ 0.4x2.4	տն	0.96	3882	3,726.7
3	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 և բարձում	100խմ	0.092	92977	8,553.9
4	Ավելացած հողի տեղափոխում 12կմ 9.2x1.95	տն	17.94	2058	36,920.5
5	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 կողիցք	100խմ	0.1	80561	8,056.1
6	3-րդ կարգի հողի փորում ձեռքով խրամուղում	խմ	8	2658	21,264.0
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	6	4212	25,272.0
8	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակ $\Phi=110 \times 2.7$ մմ փորձարկումով	մ	34	1935	65,790.0
9	Կոյուղու դիտահոր $\Phi=1000$ մմ ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներից	խմ	0.7	55061	38,542.7
10	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ	հատ	1	24249	24,249.0
11	Ե/բ ծածկի սալ 1.2x1.2թուջե մտոցով	հատ	1	107486	107,486.0
12	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	տեղ	1.0	24262	24,262.0
13	Բնահողի ետլիցք խրամուղում ձեռքով և տոփանում	խմ	5	1111	5,555.0
14	Քանդած բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000խմ	0.01	69639	696.4
15	խճի նախաշերտի վերականգնում h=15սմ	մ3	1.2	8050	9,660.0
16	նույնը ասֆալտաբետոնի ծածկը 5սմ	100քմ	0.080	807519	64,601.5
	Գազամատակարարման արտաքին ցանց				0.0
1	Գազի G-10 հաշվիչների մոնտաժում պահարանային արկղով	Լ-Կ	1	148921	148,921.0
2	պահարանային արկղի արժեքը	հատ	1	8268	8,268.0
3	Մետաղական շինվացքներ պատին գազատարին ամրացնելու համար	կգ	14	777	10,878.0
4	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակի մոնտաժում $\Phi=32$ մմ	մ	8	1716	13,728.0
5	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակի մոնտաժում $\Phi=25$ մմ	մ	10	1505	15,050.0
6	նույնը $\Phi=20$ մմ	մ	45	1266	56,970.0
7	Ապահովիչ փական $\Phi=20$ մմ	հատ	2	7716	15,432.0
8	Ապահովիչ փական $\Phi=25$ մմ	հատ	1	12127	12,127.0
9	Գազի փական $\Phi=20$ մմ	հատ	5	7716	38,580.0
10	Գազի տիպային ձայնային դետեկտոր	լրկմ	5	12986	64,930.0
11	ՊՊՎ2x1.5 քմ պղնձե լարի տեղադրում	մ	20	521	10,420.0
12	Անցքերի բացում 0.5մ պատերի մեջ $\Phi=40$ մմ	հատ	4	1716	6,864.0
13	Պատյան պողպատե $\Phi=45$ մմ խողովակից L-0.5մ - 4հատ	մ	2	2364	4,728.0
14	Հենակների և խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	8.2	1321	10,832.2
15	Ներմիացում գործող գազատարին $\Phi=32$ մմ	տեղ	1	9542	9,542.0
16	գազատարի փչամաքրում	կմ	0.063	80691	5,083.5
17	գազատարի փորձարկում	մ	63	604	38,052.0
	Ընդամենը				210,771,434
	Շահույթ 11%				23,184,858
	Ընդամենը				233,956,292

ԱԱՀ 20%				46,791,258
Ընդամենը				280,747,550

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
 ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3,7
 Հ/Հ 900013000774
 ՀՎՀՀ 02647057
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Գլխավոր քարտուղար

Է. Գևորգյան



/ստորագրություն/ Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ագարակ» ԲԲԸ
 ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի
 Հայրիզնես բանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150008007517564
 ՀՎՀՀ 05003862
 «Ագարակ» ԲԲԸ-ի տնօրեն

Կ. Բարսեղյան



/ստորագրություն/ Կ.Տ