

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԱԺ ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1**

ք. Երևան

28 08 2020թ.

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Տ.Գալստյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Բաղդասարյան ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ ԱԺ վարչական մ/շ, տնտեսական մ/շ և ավտոտնտեսության ջեռուցման ցանցերի, ջեռուցման արտաքին ցանցի և ջերմային կամերայի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **90 աշխատանքային օր:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 117813257 (մեկ հարյուր տասնյոթ միլիոն ութ հարյուր տասներեք հազար երկու հարյուր հիսունյոթ) ՀՀ դրամ, որից 19635543 (տասնինը միլիոն վեց հարյուր երեսունհինգ հազար հինգ հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ կողմերի միջև կնքվող Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5

(զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 (յոթ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով

ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
ք. Երևան, Մ. Բաղդամյան պող. 19
ՀՎՀՀ 00008519
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011029536
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
ղեկավար-գլխավոր քարտուղար
Տ. Գալստյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում
օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Զավարյան 13/1
Հեռ.՝ +37410-56-27-45, +37441-10-58-02
«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220533333203000
ՀՎՀՀ 03300028

Տնօրեն

Ա.Բաղդասարյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

03300028

պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ

Հավելված թիվ 1
28.08.2020 թ. կնքված
ՀՀ ԱԺ ՀԲՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՀՀ ԱԺ ՎԱՐՉԱԿԱՆ Մ/Շ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ Մ/Շ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ
ԿԱՄԵՐԱՅԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
ՃՅՈՒՂ -1						
1	E18-112	Ջեռուցման նոր մարտկոցների տեղադրում /741 սեկ./ H=500մմ	էկմ	229,71	2,9217	671,141
2	ի.տ.	Մարտկոց պլումբինե H=500մմ	սեկ	741,00	3,1873	2361,786
3	E18-112 5-1	Ջեռուցման նոր մարտկոցների տեղադրում /56 սեկ./ H=800մմ	էկմ	17,92	3,5857	64,256
4	ի.տ.	Մարտկոց պլումբինե H=800մմ	սեկ	56,00	3,5857	200,800
5	E16-266 24-1	Մ63 x7.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումբինե շերտով	մ	90,00	3,3201	298,809
6	E16-265 24-1	Մ50x5.5 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումբինե շերտով	մ	35,00	2,7889	97,611
7	E16-264 24-1	Մ40x5.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումբինե շերտով	մ	55,00	2,2577	124,172
8	E16-263 24-1	Մ32x4.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումբինե շերտով	մ	96,00	1,9921	191,238
9	E16-262 24-1	Մ25x3.25 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումբինե շերտով	մ	210,00	1,5936	334,666
10	E16-261 24-1	Մ20x3.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումբինե շերտով	մ	380,00	1,3280	504,655
11	ի.տ.	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	կոմպ	71,00	2,6561	188,582
12	E16-134 12-1	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային Մ20	հատ	71,00	3,9841	282,873
13	E16-134 12-1	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Մ20	հատ	71,00	2,6561	188,582
14	E16-134 12-1	Օդահեռացման փական ϕ 15մմ տրամաչափի	հատ	71,00	1,9921	141,436
15	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում d=32	մ	96,00	1,5936	152,990
16	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում d=25	մ	195,00	1,3280	258,968
17	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում d=20	մ	360,00	1,0624	382,476
18	E16-134 12-1	Դատարկման փական ϕ 15մմ	հատ	24,00	2,6561	63,746
19	E16-134 12-1	Խցանային փական եռաբաշխիչ խցանով ϕ 32մմ	հատ	8,00	3,9841	31,873

20	E16-134 12-1	Խցանային փական եռաբաշխիչ խցանով $\Phi 25$ մմ	հատ	16,00	3,3201	53,122
21	Ի.տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	700,00	1,3280	929,628
22	Ի.տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	1300,00	0,2656	345,290
23	Ի.տ.	Մարտկոցների ամրացում	հատ	284,00	0,6640	188,582
24	E16-219 22	Համակարգի փորձարկում	100մ	8,66	26,5608	230,017
25	Ի.տ.	Խողովակների ամրակառիչներ	հատ	330,00	0,3984	131,476
26	E46-53 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\Phi 200$	հատ	2,00	6,6402	13,280
27	E46-52 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\Phi 125$	հատ	1,00	4,6481	4,648
28	E46-52 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\Phi 80$	հատ	1,00	3,3201	3,320
29	E16-136 12-2	Պատերի մեջ Մ219x6մմ L=0.6մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	2,00	6,6402	13,280
30	E16-136 12-2	Պատերի մեջ Մ133x4.5 L=0.6մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	1,00	5,3122	5,312
31	E16-136 12-2	Պատերի մեջ Մ89x3.5 L=0.6մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	1,00	3,9841	3,984
32	շուկա	Մարտկոցների դիմացի փայտերի քանդում և նորի մոնտաժում չափ՝ 1500 x 900	հատ	71,00	53,1216	3771,634
33	E15-262	Հորանների մեջ անցքերի բացում ջեռուցման կանգնակների համար և վերականգնում	100մ2	0,15	106,2432	15,936
34	E46-40	Ակոսների բացում քարե պատերում	մ3	1,50	132,8040	199,206
35	E15-262	Ակոսների փակում ց/ավազե շաղախով	100մ2	0,29	199,2060	57,770
36	E15-250-1 1-AP15- 55Y-5	Ակոսների հատվածում գաջի սվաղ	100մ2	0,29	265,6080	77,026
		Ընդամենը				12584,170
		Ընդամենը տոկոս ըստ բաժնի			11,2%	10,68%
		ՃՅՈՒՂ -2				
1	E18-112 5-1	Ջեռուցման նոր մարտկոցների տեղադրում /1897 սեկ./	էկմ	588,07	2,9636	1742,821
2	Ի.տ.	Մարտկոց ալյումինե H=500մմ	սեկ	1897,00	3,2330	6133,094

3	E18-112 5-1	Ջեռուցման նոր մարտկոցների տեղադրում /119 սեկ./ H=800մմ	էկմ	38,08	3,6372	138,504
4	ի.տ.	Մարտկոց պլումինե H=800մմ	սեկ	119,00	3,6372	432,824
5	E16-84	պողպատե խողովակներ Մ89x3.5մմ	մ	8,00	6,0620	48,496
6	E16-83	պողպատե խողովակներ Մ76x3.5մմ	մ	8,00	5,3884	43,107
7	E16-266 24-1	Մ63 x7.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	50,00	3,3678	168,388
8	E16-265 24-1	Մ50x5.5 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	45,00	2,8289	127,301
9	E16-264 24-1	Մ40x5.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	95,00	2,2901	217,557
10	E16-263 24-1	Մ32x4.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	398,00	2,0207	804,221
11	E16-262 24-1	Մ25x3.25 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	305,00	1,6165	493,040
12	E16-261 24-1	Մ20x3.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	960,00	1,3471	1293,220
13	ի.տ.	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	կոմպ	176,00	2,6942	474,181
14	E16-134 12-1	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային Մ20	հատ	176,00	4,0413	711,271
15	E16-134 12-1	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Մ20	հատ	176,00	2,6942	474,181
16	E16-134 12-1	Օդահեռացման փական Փ15մմ տրամաչափի	հատ	176,00	2,0207	355,635
17	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերամեկուսացում d=32	մ	320,00	1,6165	517,288
18	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերամեկուսացում d=25	մ	300,00	1,3471	404,131
19	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերամեկուսացում d=20	մ	900,00	1,0777	969,915
20	E16-134 12-1	Դատարկման սողնակ Փ80մմ	հատ	2,00	20,2066	40,413
21	E16-134 12-1	Դատարկման փական Փ15մմ	հատ	54,00	2,6942	145,487
22	E16-134 12-1	Խցանային փական եռաբաշխիչ խցանով Փ32մմ	հատ	26,00	4,0413	105,074
23	E16-134 12-1	Խցանային փական եռաբաշխիչ խցանով Փ25մմ	հատ	24,00	3,3678	80,826
24	E16-134 12-1	Խցանային փական եռաբաշխիչ խցանով Փ20մմ	հատ	4,00	2,6942	10,777
25	ի.տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1500,00	1,3471	2020,656
26	ի.տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	3200,00	0,2694	862,146
27	ի.տ.	Մարտկոցների ամրացում	հատ	704,00	0,6736	474,181

28	E16-219 22	Համակարգի փորձարկում	100մ	21,53	26,9421	580,063
29	Ի.տ.	Խողովակների ամրակառուցվածքներ	հատ	330,00	0,4041	133,363
30	E15-613 E15-614	Խողովակների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,83	269,4208	223,619
31	E26-47 10-2	Խողովակների ջերմամեկուսացում ալյումին փայլաթերթով պատած հանքաբամբակով	100մ2	0,83	188,5945	156,533
32	E46-53 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\phi 250$	հատ	8,00	6,0620	48,496
33	E46-53 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\phi 200$	հատ	7,00	6,7355	47,149
34	E46-52 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\phi 125$	հատ	3,00	4,7149	14,145
35	E46-52 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\phi 100$	հատ	2,00	3,3678	6,736
36	E16-136 12-2	Պատերի մեջ $U273 \times 6$ մմ $L=0.6$ մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	8,00	8,0826	64,661
37	E16-136 12-2	Պատերի մեջ $U219 \times 6$ մմ $L=0.6$ մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	7,00	6,7355	47,149
38	E16-136 12-2	Պատերի մեջ $U133 \times 4.5$ $L=0.6$ մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	3,00	5,3884	16,165
39	E16-136 12-2	Պատերի մեջ $U108 \times 4$ մմ $L=0.6$ մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	2,00	4,9980	4,998
40	շուկա	Մարտկոցների դիմացի փայտերի քանդում և նորի մոնտաժում չափ՝ 1500 x 900	հատ	176,00	53,7214	9454,959
41	E15-262	Հորանների մեջ անցքերի բացում ջեռուցման կանգնակների համար և վերականգնում	100մ2	0,33	269,4208	88,909
42	E46-40	Ակոսների բացում քարե պատերում	մ3	3,60	134,7104	484,957
43	E15-262	Ակոսների փակում $g/ալազե$ շաղախով	100մ2	0,71	202,0656	143,467
44	E15-250-1 1-AP15- 55Y-5	Ակոսների հատվածում գաջի սվաղ	100մ2	0,71	269,4208	191,289
45	շուկա	Պողպատյա խողովակների ամրացում	կգ	20,00	1,3471	26,942
Ընդամենը						31017,336
Ընդամենը տոկոս ըստ բաժնի					25,20%	26,33%

ՃՅՈՒՂ -3						
1	E18-112 5-1	Ջեռուցման նոր մարտկոցների տեղադրում /1897 սեկ./	էկմ	115,32	3,1416	362,289
2	ի.տ.	Մարտկոց պլումինե H=500մմ	սեկ	372,00	3,4272	1274,918
3	E16-265 24-1	Մ50x5.5 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	26,00	2,9988	77,969
4	E16-264 24-1	Մ40x5.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	47,00	2,4276	114,097
5	E16-263 24-1	Մ32x4.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	65,00	2,1420	139,230
6	E16-262 24-1	Մ25x3.25 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	100,00	1,7136	171,360
7	E16-261 24-1	Մ20x3.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	175,00	1,4280	249,900
8	ի.տ.	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	կոմպ	32,00	2,8560	91,392
9	E16-134 12-1	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային Մ20	հատ	32,00	4,2840	137,088
10	E16-134 12-1	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Մ20	հատ	32,00	2,8560	91,392
11	E16-134 12-1	Օդահեռացման փական Փ15մմ տրամաչափի	հատ	32,00	2,1420	68,544
12	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում d=32	մ	60,00	1,7136	102,816
13	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում d=25	մ	95,00	1,4280	135,660
14	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում d=20	մ	170,00	1,1424	194,208
15	E16-134 12-1	Դատարկման փական Փ15մմ	հատ	12,00	2,8560	34,272
16	E16-134 12-1	Խցանային փական եռաբաշխիչ խցանով Փ32մմ	հատ	4,00	4,2840	17,136
17	E16-134 12-1	Խցանային փական եռաբաշխիչ խցանով Փ25մմ	հատ	8,00	3,5700	28,560
18	ի.տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	300,00	1,4280	428,400
19	ի.տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	610,00	0,2856	174,216
20	ի.տ.	Մարտկոցների ամրացում	հատ	128,00	0,7140	91,392
21	E16-219 22	Համակարգի փորձարկում	100մ	4,13	28,5600	117,953
22	E46-53 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ Փ200	հատ	3,00	7,1400	21,420
23	E46-52 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ Փ125	հատ	2,00	4,9980	9,996
24	E46-52 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ Փ100	հատ	1,00	3,5700	3,570

25	E16-136 12-2	Պատերի մեջ Մ219x6մմ L=0.6մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	3,00	7,1400	21,420
26	E16-136 12-2	Պատերի մեջ Մ133x4.5 L=0.6մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	2,00	5,7120	11,424
27	E16-136 12-2	Պատերի մեջ Մ108x4մմ L=0.6մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	1,00	4,9980	4,998
28	շուկա	Մարտկոցների դիմացի փայտերի քանդում և նորի մոնտաժում չափ՝ 1500 x 900	հատ	32,00	57,1200	1827,840
29	E15-262	Հորանների մեջ անցքերի բացում ջեռուցման կանգնակների համար և վերականգնում	100մ2	0,09	142,8000	12,852
30	E46-40	Ակոսների բացում քարե պատերում	մ3	0,70	142,8000	99,960
31	E15-262	Ակոսների փակում ց/ավազե շաղախով	100մ2	0,13	214,2000	27,846
32	E15-250-1 1-AP15- 55Y-5	Ակոսների հատվածում գաջի սվաղ	100մ2	0,13	285,6000	37,128
		Ընդամենը				6181,247
		Ընդամենը տոկոս ըստ բաժնի			5%	5,25%

Ջեռուցում. Ջերմային հանգույց -2. ՃՅՈՒՂ - 4, 5

Հ/Հ	Շիֆր, նորմա- տիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
		ՃՅՈՒՂ - 4				
1	E18-112 5-1	Ջեռուցման նոր H=500մմ մարտկոցների տեղադրում /877 սեկ./	էկմ	209,87	3,1416	659,328
2	ի.տ.	Մարտկոց պլումինե H=500մմ	սեկ	677,00	3,4272	2320,214
3	E18-112 5-1	Ջեռուցման նոր մարտկոցների տեղադրում /73 սեկ./ H=800մմ	էկմ	23,36	3,8556	90,067
4	ի.տ.	Մարտկոց պլումինե H=800մմ	սեկ	73,00	3,8556	281,459
5	E16-266 24-1	Մ63 x7.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	20,00	3,5700	71,400
6	E16-265 24-1	Մ50x5.5 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	22,00	2,9988	65,974
7	E16-264 24-1	Մ40x5.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	126,00	2,4276	305,878
8	E16-263 24-1	Մ32x4.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	150,00	2,1420	321,300
9	E16-262 24-1	Մ25x3.25 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	215,00	1,7136	368,424
10	E16-261 24-1	Մ20x3.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլումինե շերտով	մ	355,00	1,4280	506,940
11	ի.տ.	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	կոմպ	65,00	2,8560	185,640

12	E16-134 12-1	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային Ս20	հատ	65,00	4,2840	278,460
13	E16-134 12-1	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Ս20	հատ	65,00	2,8560	185,640
14	E16-134 12-1	Օդահեռացման փական Փ15մմ տրամաչափի	հատ	65,00	2,1420	139,230
15	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում d=32	մ	96,00	1,7136	164,506
16	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում d=25	մ	195,00	1,4280	278,460
17	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում d=20	մ	350,00	1,1424	399,840
18	E16-134 12-1	Դատարկման սողնակ Փ80մմ	հատ	2,00	21,4200	42,840
19	E16-134 12-1	Դատարկման փական Փ15մմ	հատ	24,00	2,8560	68,544
20	E16-134 12-1	Խցանային փական եռաբաշխիչ խցանով Փ32մմ	հատ	8,00	4,2840	34,272
21	E16-134 12-1	Խցանային փական եռաբաշխիչ խցանով Փ25մմ	հատ	16,00	3,5700	57,120
22	ի.տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	600,00	1,4280	856,800
23	ի.տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	1330,00	0,2856	379,848
24	ի.տ.	Մարտկոցների ամրացում	հատ	260,00	0,7140	185,640
25	E16-219 22	Համակարգի փորձարկում	100մ	8,88	28,5600	253,613
26	E46-52 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ Փ125	հատ	6,00	4,9980	29,988
27	E46-52 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ Փ100	հատ	2,00	3,5700	7,140
28	E16-136 12-2	Պատերի մեջ Ս133x4.5 L=0.6մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	6,00	5,7120	34,272
29	շուկա	Մարտկոցների դիմացի փայտերի քանդում և նորի մոնտաժում չափ՝ 1500 x 900	հատ	65,00	57,1200	3712,800
30	E15-262	Հորանների մեջ անցքերի բացում ջեռուցման կանգնակների համար և վերականգնում	100մ2	0,15	285,6000	42,840
31	E46-40	Ակոսների բացում քարե պատերում	մ3	1,30	142,8000	185,640
32	E15-262	Ակոսների փակում ց/ավազե շաղախով	100մ2	0,26	214,2000	55,692
33	E15-250-1 1-AP15- 55Y-5	Ակոսների հատվածում գաջի սվաղ	100մ2	0,26	285,6000	74,256
Ընդամենը						12644,063
Ընդամենը տոկոս ըստբաժնի				11%		10,73%

ՃՅՈՒՂ - 5						
1	E18-112 5-1	Ջեռուցման նոր H=500մմ մարտկոցների տեղադրում /877 սեկ./	էկմ	536,61	3,1416	1685,814
2	ի.տ.	Մարտկոց ալյումինե H=500մմ	սեկ	1731,00	3,4272	5932,483
3	E18-112 5-1	Ջեռուցման նոր մարտկոցների տեղադրում /73 սեկ./ H=800մմ	էկմ	64,32	3,8556	247,992
4	ի.տ.	Մարտկոց ալյումինե H=800մմ	սեկ	201,00	3,8556	774,976
5	E16-84	պողպատե խողովակներ Մ89x3.5մմ	մ	90,00	6,4260	578,340
6	E16-83	պողպատե խողովակներ Մ76x3.5մմ	մ	175,00	5,7120	999,600
7	E16-266 24-1	Մ63 x7.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով	մ	40,00	3,5700	142,800
8	E16-265 24-1	Մ50x5.5 պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով	մ	32,00	2,9988	95,962
9	E16-264 24-1	Մ40x5.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով	մ	105,00	2,4276	254,898
10	E16-263 24-1	Մ32x4.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով	մ	315,00	2,1420	674,730
11	E16-262 24-1	Մ25x3.25 պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով	մ	376,00	1,7136	644,314
12	E16-261 24-1	Մ20x3.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով	մ	910,00	1,4280	1299,480
13	ի.տ.	Մարտկոցների միացման կոմպեկտ	կոմպ	172,00	2,8560	491,232
14	E16-134 12-1	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային Մ20	հատ	172,00	4,2840	736,848
15	E16-134 12-1	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Մ20	հատ	172,00	2,8560	491,232
16	E16-134 12-1	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ տրամաչափի	հատ	172,00	2,1420	368,424
17	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում d=32	մ	270,00	1,7136	462,672
18	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում d=25	մ	315,00	1,4280	449,820
19	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում d=20	մ	870,00	1,1424	993,888
20	E16-134 12-1	Դատարկման սողնակ $\Phi 80$ մմ	հատ	2,00	21,4200	42,840
21	E16-134 12-1	Դատարկման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	52,00	2,8560	148,512
22	E16-134 12-1	Խցանային փական եռաբաշխիչ խցանով $\Phi 32$ մմ	հատ	22,00	4,2840	94,248
23	E16-134 12-1	Խցանային փական եռաբաշխիչ խցանով $\Phi 25$ մմ	հատ	28,00	3,5700	99,960
24	E16-134 12-1	Խցանային փական եռաբաշխիչ խցանով $\Phi 20$ մմ	հատ	2,00	2,8560	5,712
25	ի.տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1400,00	1,4280	1999,200

26	ի.տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	3065,00	0,2856	875,364
27	ի.տ.	Մարտկոցների ամրացում	հատ	688,00	0,7140	491,232
28	E16-219 22	Համակարգի փորձարկում	100մ	20,43	28,5600	583,481
29	E15-613 E15-614	Խողովակների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,70	285,6000	199,920
30	E26-47 10-2	Խողովակների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամբակով	100մ2	0,70	199,9200	139,944
31	E46-53 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\phi 250$	հատ	12,00	6,4260	77,112
32	E46-53 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\phi 200$	հատ	4,00	7,1400	28,560
33	E46-52 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\phi 125$	հատ	2,00	4,9980	9,996
34	E46-52 19-4	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\phi 80$	հատ	2,00	3,5700	7,140
34	E16-136 12-2	Պատերի մեջ $U273 \times 6$ մմ $L=0.6$ մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	12,00	8,5680	102,816
35	E16-136 12-2	Պատերի մեջ $U219 \times 6$ մմ $L=0.6$ մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	4,00	7,1400	28,560
35	E16-136 12-2	Պատերի մեջ $U133 \times 4.5$ $L=0.6$ մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	2,00	5,7120	11,424
36	E16-136 12-2	Պատերի մեջ $U89 \times 3.5$ մմ $L=0.6$ մ պողպատե պատյանի տեղադրում	հատ	2,00	4,2840	8,568
37	շուկա	Մարտկոցների դիմացի փայտերի քանդում և նորի մոնտաժում չափ՝ 1500 x 900	հատ	172,00	57,1200	9824,640
38	E15-262	Հորանների մեջ անցքերի բացում ջեռուցման կանգնակների համար և վերականգնում	100մ2	0,32	285,6000	91,392
39	E46-40	Ակոսների բացում քարե պատերում	մ3	3,50	142,8000	499,800
40	E15-262	Ակոսների փակում ց/ավազե շաղախով	100մ2	0,69	214,2000	147,798
41	E15-250-1 1-AP15- 55Y-5	Ակոսների հատվածում գաջի սվաղ	100մ2	0,69	285,6000	197,064
42	շուկա	Պողպատյա խողովակների ամրացում	կգ	20,00	1,4280	28,560

		Ընդամենը				33069,347
		Ընդամենը տոկոս ըստ բաժնի			27,5%	28,07%

Ջեռուցում .Ջերմային հանգույց -1

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավոր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	E16-85	պողպատե խողովակներ Մ108x4.0մմ	մ	10,00	9,6390	96,390
2	E16-84	պողպատե խողովակներ Մ89x3.5մմ	մ	3,00	6,7473	20,242
3	E16-266 24-1	Մ63 x7.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ պլյումինե շերտով	մ	3,00	4,8195	14,459
4	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում Մ63 x9.2	մ	3,00	4,8195	14,459
5	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում Մ50x8.4	մ	3,00	3,8556	11,567
6	E16-85	Ջեռուցման մատակարարող և հետադարձ կոլեկտոր L=1.2մ d=219x6.0 2 հատ	մ	2,40	28,9170	69,401
7	E15-613 E15-614	Խողովակների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,043	385,5600	16,579
8	E26-47 10-2	խողովակների ջերմամեկուսացում պլյումինե փայլաթերթով պատած հանքաբամբակով	100մ2	0,043	269,8920	11,605
9	E18-71 2-6	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=12.0մ H=5.0մ էլ. շարժիչով N=0.5կվտ	հատ	2,00	154,2240	308,448
10	E18-71 2-6	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=4.7մ H=5.0մ էլ. շարժիչով N=0.2կվտ	հատ	2,00	115,6680	231,336
11	E18-71 2-6	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=2.1մ H=5.0մ էլ. շարժիչով N=0.5կվտ	հատ	2,00	96,3900	192,780
12	E16-136 12-1	Պողպատյա սողնակ Մ100մմ	հատ	2,00	154,2240	308,448
13	E16-136 12-1	Պողպատյա սողնակ Մ80մմ	հատ	12,00	134,9460	1619,352
14	E16-135 12-1	Պողպատյա սողնակ Մ50մմ	հատ	6,00	67,4730	404,838
15	E16-136 12-1	Եռաքայլ փական Մ80մմ	հատ	1,00	115,6680	115,668
16	E16-136 12-1	Եռաքայլփական Մ70մմ	հատ	1,00	96,3900	96,390
17	E16-135 12-1	Եռաքայլ փական Մ50մմ	հատ	1,00	67,4730	67,473
18	E16-136 12-1	Հետադարձ փական Մ80մմ	հատ	2,00	96,3900	192,780

19	E16-136 12-1	Հետադարձ փական Մ70մմ	հատ	2,00	57,8340	115,668
20	E16-135 12-1	Հետադարձ փական Մ50մմ	հատ	2,00	38,5560	77,112
21	E16-134 12-1	Դատարկման փական Փ15մմ	հատ	8,00	9,6390	77,112
22	E18-226 12-1	Մանուկետր	հատ	5,00	19,2780	96,390
23	E18-226 12-1	Ջերմաչափ	հատ	5,00	19,2780	96,390
24	շուկա	խողովակների ամրացում	կգ	10,00	2,1206	21,206
25	E16-219 22	Համակարգի փորձարկում	100մ	0,19	96,3900	18,314
		Ընդամենը				4294,406
		Ընդամենը տոկոս ըստ բաժնի			4%	3,65%
Ջեռուցում .Ջերմային հանգույց -2						
Հ/Հ	Շիֆր, նորմա- տիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավոր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	E16-87	պողպատե խողովակներ Մ159x4.0մմ	մ	4,00	16,6176	66,471
2	E16-85	պողպատե խողովակներ Մ108x4.0մմ	մ	63,00	9,2320	581,617
3	E16-84	պողպատե խողովակներ Մ89x3.5մմ	մ	3,00	6,4624	19,387
4	E16-266 24-1	Մ63x7.0 պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով	մ	3,00	4,6160	13,848
5	ի.տ.	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում Մ63 x9.2	մ	3,00	4,6160	13,848
6	E16-85	Ջեռուցման մատակարարող և հետադարձ կոլեկտոր L=1.2մ d=219x6.0 1հատ	մ	1,20	27,6961	33,235
7	E15-613 E15-614	Խողովակների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ ²	0,230	369,2808	84,935
8	E26-47 10-2	խողովակների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթերթով պատած հանքաբամբակով	100մ ²	0,230	258,4966	59,454
9	E18-71 2- 6	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=12.0մ H=5.0մ էլ. շարժիչով N=0.5կվտ	հատ	2,00	147,7123	295,425
10	E18-71 2- 6	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=4.7մ H=5.0մ էլ. շարժիչով N=0.2կվտ	հատ	2,00	110,7842	221,568
11	E16-138	Պողպատյա սողնակ Մ150մմ	հատ	2,00	184,6404	369,281
12	E16-136 12-1	Պողպատյա սողնակ Մ100մմ	հատ	2,00	147,7123	295,425
13	E16-136 12-1	Պողպատյա սողնակ Մ80մմ	հատ	12,00	129,2483	1550,979

14	E16-136 12-1	Եռաքայլ փական Մ80մմ	հատ	1,00	110,7842	110,784
15	E16-136 12-1	Եռաքայլ փական Մ70մմ	հատ	1,00	110,7842	110,784
16	E16-136 12-1	Հետադարձ փական Մ80մմ	հատ	2,00	55,3921	110,784
17	E16-136 12-1	Հետադարձ փական Մ70մմ	հատ	2,00	36,9281	73,856
18	E16-134 12-1	Դատարկման փական Փ15մմ	հատ	6,00	9,2320	55,392
19	E18-226 12-1	Մանուկետ	հատ	4,00	18,4640	73,856
20	E18-226 12-1	Ջերմաչափ	հատ	4,00	18,4640	73,856
21	շուկա	խողովակների ամրացում	կգ	15,00	2,0310	30,466
22	E16-219 22	Համակարգի փորձարկում	100մ	0,73	92,3202	67,394
		Ընդամենը				4312,646
		Ընդամենը տոկոս ըստ բաժնի			4%	3,66%
Արտաքին ջերմային ցանց						
Հ/Հ	Շիֆր, նորմա- տիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավոր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
Արտաքին ջերմային ցանցի 2 հատված /կցակառուցից դեպի հիմնական մասնաշենք/						
1	E1-1546 11-10	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում կուտա-կելով խրամուղու կողքը	1000մ3	0,122	3034,5000	370,209
2	E23-1 1-1	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազի շերտով 10 սմ. հաստությամբ	մ3	8,00	6,0690	48,552
3	E1-1641	Խրամուղու ետլիցք, տեղի փափուկ բնահողով	1000մ3	0,085	3034,5000	257,933
4	E1-1589 22-10	ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,037	1820,7000	67,366
5	C310-13	տեղափոխում լցակույտ	տ	59,20	3,0345	179,642
6	E27-35	ա/բետոնի շերտի քանդում	100մ2	1,320	121,3800	160,222
7	E1-1589 22-10	բարձում ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,0106	1820,7000	19,227
8	C310-13	տեղափոխում լցակույտ 13,0կմ հեռավորությամբ	տ	0,02	3,0345	0,070
9	E27-31	խճային շերտի քանդում	100մ3	0,158	364,1400	57,680
10	E1-1589 22-10	բարձում ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,016	1820,7000	28,840
11	C310-13	տեղափոխում լցակույտ 13,0կմ հեռավորությամբ	տ	34,85	3,0345	105,746
12	E27-43 11-1-5	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 16սմ հաստությամբ 40-70մմ ֆրակցիայի խճից	100մ2	1,32	145,6560	192,266
13	E27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0,5438	133,5180	72,612

14	E27-164-2 E27-165-2 39-1,40-1	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	100մ2	1,32	606,9000	801,108
15	E22-66	պողպատե խողովակներ Մ89x3.5մմ	մ	120,00	4,2483	509,796
16	E16-84	Շարժական հենարաններ 40 հատ	տ	0,44	788,9700	347,147
17	E15-613 E15-614	Խողովակների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,360	242,7600	87,394
18	E26-47 10-2	խողովակների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթերթով պատած հանքաբամբակով	100մ2	0,360	169,9320	61,176
19	E16-219 22	Համակարգի փորձարկում	100մ	1,20	60,6900	72,828
20	E6-92-4	Ե/Բ միաձույլ պատերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ3	10,80	66,7590	720,997
21	C124-3	Ամրան A500C դասի	տ	0,71	364,1400	258,539
22	E6-1-2	Հատակների իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ3	4,80	66,7590	320,443
23	E7-762	Ե/Բ ծածկի սալեր 3x0.8մ կանաչի համար	հատ	20,00	6,0690	121,380
24	E11-6	Խճե շերտ 120մմ	մ3	5,76	8,4966	48,940
		Ընդամենը				4910,113
		Ընդամենը տոկոս ըստ բաժնի			4%	4,17%
Արտաքին ջերմային L= 75մ ցանցի վերանորոգում ըստ առաջադրանքի ջեռուցման խողովակների փոխարինում նորով d=150մմ						
1	E1-1546 11-10	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում կուտա-կելով խրամուղու կողքը	1000մ3	0,140	3696,3000	517,482
2	E1-1641	Խրամուղու ետլիցք, տեղի փափուկ բնահողով	1000մ3	0,14	2197,8000	307,692
3	E27-35	ա/բետոնի շերտի քանդում	100մ2	1,500	175,8240	263,736
4	E1-1589 22-10	բարձում ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,0120	3663,0000	43,956
5	C310-13	տեղափոխում լցակույտ 13,0կմ հեռավորությամբ	տ	0,03	7,3260	0,193
6	E27-31	խճային շերտի քանդում,	100մ3	0,180	205,1280	36,923
7	E1-1589 22-10	բարձում ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,018	2197,8000	39,560
8	C310-13	տեղափոխում լցակույտ 13,0կմ հեռավորությամբ	տ	39,60	4,3956	174,066
9	E27-43 11-1-5	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 16սմ հաստությամբ 40-70մմ ֆրակցիայի խճից	100մ2	1,50	175,8240	263,736
10	E27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0,6180	161,1720	99,604
11	E27-164-2 E27-165-2 39-1,40-1 E22-68	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	100մ2	1,50	739,2600	1108,890

12		պողպատե խողովակներ Մ159x4.5մմ	մ	150,00	13,1868	1978,020
13	E15-613 E15-614	խողովակների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,750	293,0400	219,780
14	E26-47 10-2	խողովակների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամքակով	100մ2	0,750	205,1280	153,846
15	E16-219 22	Համակարգի փորձարկում	100մ	1,50	29,3040	43,956
16	E7-762	Ե/Բ ծածկի սալեր ապամոնտաժում	հատ	26,00	5,8608	152,381
17	E7-762	Ե/Բ ծածկի սալեր մոնտաժում կանալի համար	հատ	26,00	8,7912	228,571
18	E16-138 24-1	ապամոնտաժում 150մմ տրամաչափի սողնակի	հատ	2,00	7,3260	14,652
19	E22-385	մոնտաժում սողնակի D159	հատ	2,00	146,5200	293,040
20	E22-399	Միացում ցանցին Մ159x159	տեղ	4,00	21,9780	87,912
21	E22-68	պողպատե խողովակների Մ159x4.5մմ ապամոնտաժում և պահեստավորում պատվիրատուի մոտ	մ	150,00	3,6963	554,445
		Ընդամենը				6582,442
		Ընդամենը տոկոս ըստ բաժնի			6,1%	5,59%
Ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	E18-112 5-1	Ջեռուցման գույություն ունեցող մարտկոցների ապամոնտաժում /741 սեկ./ և պահեստավորում պատվիրատուի մոտ	էկմ	1818,77	0,3996	726,780
2	E16-265 24-1	20Մ-Մ50 պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում և պահեստավորում պատվիրատուի մոտ	մ	5506,00	0,1998	1100,099
3	E16-82	պողպատե խողովակների Մ57x3.0մմ ապամոնտաժում և պահեստավորում պատվիրատուի մոտ	մ	150,00	0,5994	89,910
4	E16-83	պողպատե խողովակների Մ76x3.0մմ ապամոնտաժում և պահեստավորում պատվիրատուի մոտ	մ	330,00	0,1998	65,934

5	E16-84	պողպատե խողովակների Մ89x3.5մմ ապամոնտաժում և պահեստավորում պատվիրատուի մոտ	մ	235,00	0,999	234,765
Ընդամենը						2217,488
Ընդամենը՝ տոկոս ըստ բաժնի					2%	1,88%
Ընդամենը նախահաշվով %						100%
Ընդամենը ներառյալ վերադիր ծախսերը, շահույթն ու ԱԱՀ-ն /Հազ. դրամ/						117813,257

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պողոտա 19 հասցեում:

****Կապալառուն իր կողմից կատարվող աշխատանքների որակի համար պետք է տրամադրի առնվազն 3 տարվա երաշխիքային ժամկետ, իսկ աշխատանքներում օգտագործվող նյութերը պետք է ունենան առնվազն 3 տարվա երաշխիքային ժամկետ:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19
ՀՎՀՀ 00008519
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011029536
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
ղեկավար-գլխավոր քարտուղար
Տ. Գալստյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Զավարյան 13/1
Հեռ.՝ +37410-56-27-45, +37441-10-58-02
«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220533333203000
ՀՎՀՀ 03300028



Հավելված թիվ 2
28.08, 2020 թ. կնքված
ՀՀ ԱԺ ՀԲՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱԺ ՎԱՐՉԱԿԱՆ Մ/Շ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ Մ/Շ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ
ՑԱՆՑԵՐԻ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿԱՄԵՐԱՅԻ
ՎԵՐԱԼՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքի անվանումը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ԱԺ վարչական մ/շ, տնտեսական մ/շ և ավտոտնտեսության ջեռուցման ցանցերի, ջեռուցման արտաքին ցանցի և ջերմային կամերայի վերանորոգման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից տրամադրվելիք 45 օրացուցային օր հետո /բացառությամբ այն դեպքի, երբ Կապալառուն համաձայնում է աշխատանքները սկսել ավելի կարճ ժամկետում/	Առավելագույնը 90 աշխատանքային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		90 աշխատանքային օր	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19
ՀՎՀՀ 00008519
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011029536

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
ղեկավար-գլխավոր քարտուղար
Տ. Գալստյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Զավարյան 13/1
Հեռ.՝ +37410-56-27-45, +37441-10-58-02
«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220533333203000
ՀՎՀՀ 03300028

Տնօրեն
Ա.Բաղդասարյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա
<<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև
կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Հավելված թիվ 3
« 28 » 08, 2020 թ. կնքված
ՀՀ ԱԺ ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 3.1
« 28 » 08, 2020 թ. կնքված
ՀՀ ԱԺ ՀԲՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____-ին
պայմանագրի համարը
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն