

ք. Սպիտակ

17 հուլիսի 2023թ.

Սպիտակի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքապետ Զ. Նիկողոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Արմեն և Արենե ՍՊԸ-ն՝ համատեղ գործունեության պայմանագրով, Նեմրուքե ՍՊԸ-ի և, ԳԵՎՏԱՆԻՔԵ ՍՊԸ-ի հետ, ի դեմս տնօրեն Ա. Մելիքսեթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Սպիտակ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 180 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ախտերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը և հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 222 900 000 (երկու հարյուր քսաներկու միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից ԱԱՀ-ն՝ 37 150 000 (երեսուներեք միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է:

1

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

(ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի վառարանում ծանցվել լինող Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ծախսերում պարզապես չեն ներգրավվում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, կապիտալիզացիայի տեմպի 0.05 (զրո ամբողջը իննգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական լնվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄԱ-ՍԱԺՈՐԻ)
Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների արտակարգ դրություն հայտարարելը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից աջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պետական միջոցների մասով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև

համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Սպիտակի համայնքապետարան
ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ 06963722
ՀՀ 900242001387
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն



Ք. Նիկողոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Արմեն և Արեն» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Թումանյան 3
ՀՎՀՀ 06937501
ՀՀ 2050222015321002
«Ինտերբանկ» ՓԲԸ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԶՐԱԳԾԻ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	3	4	5	6	7
	<u>Պոմպակայանի կառուցում</u>				
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1	տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	100մ ²	0.6	8.261	4.956
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով հիմքերում բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0.0215	789.293	16.970
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոսորակում	1000մ ³	0.017	1025.105	17.427
4	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.0295	90.711	2.676
5	2-րդ կարգի բնահողի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 30մ փռելով տեղում	1000մ ³	0.009	237.722	2.140
	<u>Հիմքեր</u>				
1	Ժապավենաձև հիմքերի կառուցում բետոնով B 15 մ.բ.	մ ³	14.9	62.985	938.472
2	ուղղաձիգ ջրամեկուսացում բետոնով 2 անգամ	100մ ²	0.317	97.408	30.878
3	հիմքերի հորիզոնական ջրամեկուսացում g/ավազային շաղախով 20մմ	100մ ²	0.11	147.802	16.258
	<u>Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ</u>				
1	միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 20 մ.բ. /Բ-1,Բ-2/	մ ³	0.3	97.395	29.219
2	ամրան Փ 6A240c-1	տն	0.0065	520.734	3.385
3	ամրան Փ 16 A-500C	տն	0.0125	451.722	5.647
4	միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում B 20 բետոնով	մ ³	6.5	85.743	557.328
5	ամրան Փ 16 A-500C	տն	0.1492	451.722	67.397
6	ամրան Փ 14 A-500C	տն	0.5144	451.722	232.366
7	ամրան Փ 12 A-500C	տն	0.3603	451.722	162.755
8	ամրան Փ 6A240c-1	տն	0.0595	520.734	30.984
9	միաձույլ բետոնե քիվապատի իրականացում B-12,5 բետոնով	մ ³	0.66	61.914	40.863
	<u>Պատերի կառուցում</u>				
1	պատերի կառուցում ուղիղ կտրվածքի Արթիկ տուֆով	մ ³	21	33.630	706.233
2	պատերի հորիզոնական ամրանավորում Փ 6A240c-1	տն	0.1246	603.004	75.134
3	ցոկոլի երեսապատում բազալտե սալիկներով 20մմ հաստ.	մ ²	7.1	17.497	124.226
	<u>Ծածկի կառուցում</u>				
1	g/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0.307	126.484	38.831

2	ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	33.2	5.635	187.096
3	ց/ավազե հարթեց. շերտ 40մմ հաստ.	100մ ²	0.307	227.554	69.859
4	քիվապատի թասակ ց/թիթեղից/թիթեղով 0,55մմ հաստ.	մ ²	12.3	5.618	69.100
5	ամծրևաթափ ց/թիթեղով 0,55մմ հաստ.	մ ²	4.8	5.618	26.966
	<u>Հատակներ</u>				
1	խճի նախաշերտ 150մմ հաստ.	մ ³	3.8	16.775	63.746
2	բետոնե միատակի կառուցում 120մմ հաստությամբ B-12.5	մ ³	3	47.559	142.676
3	ց/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0.252	126.484	31.874
	<u>Մետաղական ՄԴ-1</u>				
1	մետաղական դռան շրջանակների տեղադրում /առանց արժեքի/	մ ²	2.1	9.727	20.426
2	պողպատե անկյունակ L63x40x4	մ	4.044	2.590	10.473
3	մետաղական խողովակ 60x40x4	մ	7.068	3.781	26.723
4	մետաղական թիթեղ - 1,5մմ	մ ²	1.69	9.671	16.345
5	փրփրապլաստ 40մմ հաստ	մ ²	1.35	1.054	1.423
6	նրբատախտակ b=10մմ	մ ²	1.63	6.439	10.495
7	ինքնապարուրակվող պտուտակ M6	հատ	10	0.075	0.753
8	մետ.թիթեղ -2մմ, 2x20	կգ	0.1	0.783	0.078
9	Ծխնի	հատ	2	0.753	1.506
10	Փական ներդրովի	հատ	1	6.023	6.023
	<u>Շվաքարան Շ-1</u>				
1	շվաքարան մետաղական կմախքի մոնտաժում անկյունակից	տն	0.0461	208.633	9.618
2	անկյունակի արժեքը L40*4	մ	9.9	1.506	14.907
3	անկյունակի արժեքը L20*2	մ	4	0.619	2.475
4	դյուբել մեխ M6	հատ	7	0.075	0.527
5	ինքնապարուրակվող պտուտակ M6	հատ	12	0.075	0.903
6	շվաքարանի ծածկ ց/թիթեղով 0,55մմ հաստ.	մ ²	1.8	5.626	10.127
7	պատուհանի պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	տն	0.04	107.971	4.319
8	մետաղական խողովակ 30x30x2	մ	29.1	1.174	34.177
9	ամրան Փ 12 A-500C	տն	0.0046	451.722	2.078
10	մետաղապլաստե ապակեփաթեթով բացվող 4 խցիկանի պատուհանի տեղադրում 60մմ հաստ.	մ ²	1.8	23.663	42.593
11	մետաղապլաստե ապակեփաթեթով չբացվող 4 խցիկանի պատուհանի տեղադրում 60մմ հաստ.	մ ²	1.8	34.956	62.921
12	պատուհանագոգերի տեղադրում 400մմ լայն	100մ ²	0.036	104.651	3.767
13	պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 300մմ լայն.	մ	2.4	3.874	9.298
	<u>Հարդարում</u>				
1	պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	51	2.173	110.833
2	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	3.5	5.332	18.663
3	մետաղական ժալյուզային ցանցի տեղադրում 100x100մմ	հատ	2	2.969	5.937
4	ներքին պատերի ներկում լատեքս ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0.51	131.245	66.935

	Սալվածք				
1	հիմքերի տակ բազալտե խճի նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ.	մ ³	2.8	9.792	27.417
2	բետոնե նախաշերտի կառուցում հիմքերի տակ B-7,5 /10սմ հաստ./	մ ³	2.8	41.034	114.896
3	սանդղաղբի միաձույլ աստիճանների կառուցում B 12,5 մ.բ.	մ ³	0.6	88.074	52.844
4	բետոնե միաձույլ եզրաքարի կառուցում B-7,5 բետոնից	մ ³	0.7	72.114	50.480
	<u>Սարքավորումների տեղադրում</u>				
	<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1	գետի հունի մաքրում 20մ հատվածում բուլդոզերով հարթեցումով	100մ ²	0.1	8.261	0.826
2	2-րդ կարգի բնահողի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 20մ պահեստավորում	1000մ ³	0.03	208.617	6.259
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով գաբիոնների տեղադրման համար	1000մ ³	0.024	1025.105	24.603
4	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով գաբիոնների տեղադրման համար թաց պայմաններում	1000մ ³	0.036	1230.134	44.285
5	գլաքարի հավաքում ձեռքով և տեղափոխում պահեստավորում մինչև 20մ/58 մ3/	տն	87	0.955	83.096
6	գլաքարի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով/58մ3/ գաբիոնների համար	տն	87	0.981	85.342
7	գլաքարի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 1 կմ հեռ.	տն	87	1.187	103.308
8	գաբիոնների բլոկների պատրաստման աշխատանքներ 2x1x1 մ չափի /15 հատ/ թաց պայմաններում	հատ	15	10.842	162.629
9	գաբիոնների բլոկների պատրաստման աշխատանքներ 2x1x1 մ չափի/14 հատ/ չոր պայմաններում	հատ	14	9.035	126.489
10	2x1x1 մ չափի գաբիոնների ամրանային ցանցերի պատրաստում /29 հատ/	տն	0.95	603.004	572.854
11	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	28	1.252	35.056
12	բնահողի տոփանում	մ ³	28	0.323	9.035
13	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0.22	789.603	173.713
14	նույնը ձեռքով	մ ³	20	3.007	60.147
15	խողովակների հիմնատակի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ	մ ³	15	2.427	36.398
16	խողովակների պաշտպանիչ շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 300մմ	մ ³	42	2.427	101.914
17	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.176	115.183	20.272
18	բնահողի տոփանում	մ ³	176	0.323	56.791
19	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով ջրթափ ավազանի համար	1000 մ ³	0.033	1025.105	33.828
20	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0.1	37.504	3.750
21	բնահողի հետլիցք ավազանի շուրջ տոփանումով	մ ³	11	1.252	13.772
22	ավելորդ բնահողի հարթեցում մեխանիզմով	1000մ ³	0.061	115.183	7.026
23	բուսական շերտի վերականգնում 1	մ ³	30	1.252	37.560
	<u>Բետոնային աշխատանքներ</u>				
1	նախաշերտ ավազակոպիճից տոփանումով հիդրոագռեգատի հիմնատակում	մ ³	0.3	10.059	3.018

2	միաձույլ բետոնի տեղադրում ագրեգատի հիմնատակում B 15 F150,W4 բետոնից	մ ³	2.73	79.891	218.101
3	միաձույլ բետոնի տեղադրում Φ200սողնակի և հակադարձ կափույրի հիմնատակում B 15 F150,W4 բետոնից	մ ³	0.5	79.891	39.945
4	ջրթափ ավազանի հատակի միաձույլ բետոն B 15 F150,W4 բետոնից	մ ³	1.2	79.891	95.869
5	ջրթափ ավազանի պատի միաձույլ բետոն B 15 F150,W4 բետոնից	մ ³	6.4	87.874	562.391
	<u>Սարքավորումներ տեղադրում</u>				
1	պոմպ ԼԿԸ 180-85 /6MC-7x2/ մակնիշի հզորությունը 59կվտ DN50, արտադրողականությունը՝ 180մ3/ժամ, մղման բարձրությունը 85մ /առանց արժեքի/	հատ	1	61.708	61.708
2	վակուում պոմպ BBH-1,5-շարժիչով A-57-4 մակնիշի /առանց արժեքի/	լրա - կազմ	1	61.708	61.708
3	ագրեգատի հիմքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տն	0.3296	991.598	326.831
4	վակուում պոմպի և էլ. ծարժիչի հիմքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տն	0.045	991.598	44.622
5	օդահան փական Φ50մմ, P=4ՄՊա	հատ	1	18.292	18.292
6	ջրընդունիչ ցանց կակադարձ կափույրով	հատ	1	39.021	39.021
7	ճնշումաչափ	հատ	1	23.128	23.128
8	վակուումներ	հատ	1	181.231	181.231
9	սողնակ Φ50 մմ P=1ՄՊա	հատ	1	9.613	9.613
10	սողնակ Φ200 մմ P=2,5ՄՊա	հատ	1	257.297	257.297
11	հակադարձ կափույր Φ200 մմ P=4ՄՊա	հատ	1	162.913	162.913
12	կցաշուրք d=250մմ P=1ՄՊա	հատ	2	53.992	107.983
13	կցաշուրք d=150մմ P=2,5ՄՊա	հատ	2	38.934	77.868
14	կցաշուրք d=200մմ P=2,5ՄՊա	հատ	2	58.509	117.018
15	կցաշուրք d=200մմ P=4ՄՊա	հատ	2	61.520	123.041
16	կցաշուրք d=50մմ P=1ՄՊա	հատ	2	5.507	11.014
17	պողպատե ջրատար խողովակ Φ 273x5մմ	զծմ	200	32.038	6407.587
18	պողպատե ջրատար խողովակ Φ 219x4մմ	զծմ	12	19.039	228.469
19	պողպատե ջրատար խողովակ Φ 57x3մմ	զծմ	14	3.224	45.140
20	պողպատե ծունկ d=250մմ, 90°	հատ	1	19.360	19.360
21	պողպատե ծունկ d=200մմ, 90°	հատ	4	16.348	65.392
22	պողպատե անկյուն d=200մմ, 45°	հատ	2	16.348	32.696
23	պողպատե շեղ անցում 150x250մմ	հատ	1	19.360	19.360
24	պողպատե խողովակների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ	100մ ²	1.4	92.376	129.327
25	բնահողի հետ բետոնե պատերի շփման մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով 2 անգամ	100մ ²	0.23	95.188	21.893
26	պողպատե խողովակների և մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում ջրակայուն յուղամերկով երկշերտ	մ ²	25	1.173	29.336
	<u>Սարքավորումներ</u>				

1	պոմպ ЦНС 180-85 /6MC-7x2/ մակնիշի հզորությունը 59կվտ DN50, արտադրողականությունը՝ 180մ3/ժամ, մղման բարձրությունը 85մ	հատ	1	3949.564	3949.564
2	վակուում պոմպ BBH-1,5-շարժիչով A-57-4 մակնիշի	լրա - կազմ	1	271.033	271.033
	<u>Պոմպակայանի էլ. սնուցում և լուսավորություն</u>				
	<u>Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժ</u>				
1	ղեկավարման վահան վահան 1200x2000x400մմ չափսի, կազմված ա/ Я 5106-4374Б-1հատ բ/ Я 5402-2874Б-1հատ գ/ Я 912-4374Б-1հատ դ/ Я 501-3470Ж-1հատ	կ-տ	1	230.262	230.262
2	ուժային մալուխ 4x95 ԱՎՎԳ	մ	15	5.112	76.684
3	ուժային մալուխ 4x4 ԱՎՎԳ	մ	20	0.853	17.050
4	ուժային մալուխ 2x4 ԱՎՎԳ	մ	20	0.878	17.562
5	վերահսկող մալուխ 7x2,5ԱՎՎԳ	մ	20	1.023	20.453
6	մալուխների չոր մշակում	հատ	12	0.387	4.647
7	մալուխային ծայրակալ 95 կտրվածքի	հատ	12	0.753	9.034
8	ՊՎՔ խողովակ Փ80մմ	մ	15	1.054	15.810
9	ՊՎՔ խողովակ Փ32մմ	մ	15	0.602	9.034
10	ՊՎՔ խողովակ Փ20մմ /roфpa/	մ	2	0.301	0.602
11	միաֆազ ավտոմատ անջատիչ АП50-2MT -6Ա	հատ	1	1.248	1.248
12	արտաքին լուսավորության լուսատու կախովի РСУ05-250-11	հատ	2	22.586	45.172
13	սնդիկային լամպ ДРЛ -250 220վ,250վտ	հատ	2	9.034	18.069
14	հողանցիչ շերտավոր պողպատ 25x4	մ	25	0.972	24.307
	<u>Յոդային աշխատանքներ</u>				
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	7	3.007	21.051
2	բնահողի հետլիդք ձեռքով	մ³	6	1.252	7.512
3	բնահողի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ³	1	1.252	1.252
	<u>Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում</u>				
1	լուսավորության վահանակ մուտքային 40Ա խմբային 3x25Ա միաբևեռ ավտոմատներով	կ-տ	1	19.459	19.459
2	լուսատու պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220վ,100վտ	հատ	2	0.276	0.551
3	լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220վ,100վտ	հատ	1	0.276	0.276
4	փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա	100հատ	0.01	270.009	2.700
5	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5 մմ²	մ	44	2.319	102.043
6	բաց լարանցման երկբևեռ վարդակ հողանցման հպակով 250Վ 6Ա	հատ	2	1.777	3.554
7	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման	100հատ	0.03	145.109	4.353
8	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման	100հատ	0.02	145.109	2.902
9	մալուխային ամրակ	հատ	110	0.030	3.313
10	պողպատե խողովակ 57x3մմ հենարանային	մ	0.7	2.631	1.841

11	մալուխ պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով 2x4մմ ² /վահանակից մինչև օդային կանգնակ/	100մ	0.03	114.069	2.852
	<u>Սարքավորումներ</u>				
1	ասինքրոն էլեկտրաշարժիչ 4A250S4 75կվտ հզորության 380վ լարման	հատ	1	1382.347	1382.347
2	ասինքրոն էլեկտրաշարժիչ 4A112M 4 93 5,5կվտ հզորության 380վ լարման	հատ	2	197.478	394.956
3	ասինքրոն էլեկտրաշարժիչ 4A80A 4 Y3 1,5կվտ հզորության 380վ լարման	հատ	1	65.826	65.826
	<u>Ջրագծի կառուցում</u>				
	<u>Ճյուղ -1</u>				
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.032	789.298	25.258
2	նույնը ձեռքով	մ ³	5.0	3.007	15.037
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազից 100մմ հաստությամբ տոփանումով	մ ³	2.5	8.450	21.124
4	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN 160x9,5 /8մբմ/ /փորձարկումով/	մ	46.0	8.646	397.738
5	հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում Φ1500 ПП15	մ ³	0.70	47.731	33.411
6	հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ 1500 մմ, b=90մմ	հատ	1	62.740	62.740
7	հավաքովի ե/բ դիտահորի կափարիչ 1680*150 մմ թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	1	177.344	177.344
8	ե/բ դիտահորի հատակի սալ 1680*120 ոռ15	հատ	1	22.586	22.586
9	ջրի դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0.05	121.529	6.076
10	միացում գոյություն գործող ջրագծին Φ219 մմ խողովակով	հատ	1	18.165	18.165
11	պողպատից պոլիէթիլենի անցում Φ159xDN160	հատ	1	16.348	16.348
12	փական DN160	հատ	1	77.981	77.981
13	փական DN25	հատ	1	4.260	4.260
	<u>Միակողմանի ջրթող ՄՋ-1 /2 հատ/</u>				
1	բետոնե հիմքի կառուցում B-12.5 մակնիշի	մ ³	0.066	60.346	3.983
2	պողպատե խողովակ Φ426x5մմ	մ	2	52.701	105.402
3	պողպատե թերթ Φ450x5մմ	մ ²	0.48	31.869	15.297
4	պողպատե խողովակ Φ76x3,5մմ	մ	5	4.120	20.599
5	պողպատե անկյունակ Φ110	հատ	4	6.215	24.859
6	փական Φ 110մմ	հատ	2	41.619	83.238
7	պոլիէթիլենե անկյունակ DN110	հատ	2	6.104	12.207
8	պոլիէթիլենե կցորդիչ DN110	հատ	2	2.495	4.991
9	պողպատե կցաշուրթ Φ110մմ	հատ	2	4.659	9.319
10	պոլիէթիլենե ականոց կցաշուրթի տակ	հատ	2	0.301	0.602
11	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0.02	138.299	2.766
12	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN160x25x160	հատ	1	20.018	20.018
13	պոլիէթիլենե խցափակում DN160	հատ	1	4.512	4.512
14	պոլիէթիլենային խողովակ DN25x2,3	մ	10	0.710	7.101

15	պոլիմիլիթրիդե խողովակ DN250	մ	0.8	4.517	3.614
16	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.023	115.183	2.649
17	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.007	115.183	0.806
18	նույնը ձեռքով	մ ³	1	1.252	1.252
19	բնահողի տոփանում	մ ³	31	0.323	10.003
20	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	6	1.252	7.512
Ճյուղ - 2					
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.32	789.298	252.575
2	նույնը ձեռքով	մ ³	30	3.007	90.221
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավագից 100մմ հաստությամբ տոփանումով	մ ³	25	8.450	211.238
4	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN 160x9,5 /8մբն/ /փորձարկումով/	մ	490	8.646	4236.774
5	միացում գույություն գործող ջրագծին Φ219 մմ խողովակով	հատ	1	18.165	18.165
6	պողպատից պոլիէթիլենի անցում Φ159xDN160	հատ	1	16.348	16.348
7	փական DN160	հատ	1	77.981	77.981
8	փական DN25	հատ	1	4.260	4.260
Միակողմանի ջրթող ՄՋ-1 /8 հատ/					
1	բետոնե հիմքի կառուցում B-12.5 մակնիշի	մ ³	0.265	60.346	15.992
2	պողպատե խողովակ Φ426x5մմ	մ	8	52.701	421.610
3	պողպատե թերթ Φ450x5մմ	մ ²	1.92	31.869	61.189
4	պողպատե խողովակ Φ76x3,5մմ	մ	20	4.120	82.395
5	պողպատե անկյունակ Φ110	հատ	16	6.215	99.436
6	փական Φ 110մմ	հատ	8	41.619	332.953
7	պոլիէթիլենե անկյունակ DN110	հատ	8	6.104	48.828
8	պոլիէթիլենե կցորդիչ DN110	հատ	8	2.495	19.963
9	պողպատե կցաշուրթ Φ110մմ	հատ	8	4.659	37.275
10	պոլիէթիլենե ականոց կցաշուրթի տակ	հատ	8	0.301	2.409
11	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0.08	138.299	11.064
12	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN160x25x160	հատ	1	20.018	20.018
13	պոլիէթիլենե խցափակում DN160	հատ	1	4.512	4.512
14	պոլիէթիլենային խողովակ DN25x2,3	մ	10	0.710	7.101
15	պոլիմիլիթրիդե խողովակ DN250	մ	0.8	4.517	3.614
16	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.235	115.183	27.068
17	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.07	115.183	8.063
18	նույնը ձեռքով	մ ³	11	1.252	13.772
19	բնահողի տոփանում	մ ³	316	0.323	101.967
20	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	34	1.252	42.568
Ճյուղ - 3					
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.17	789.298	134.181

2	նույնը ձեռքով	մ ³	20	3.007	60.147
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավագից 100մմ հաստությամբ տոփանումով	մ ³	14	8.450	118.294
4	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN 160x9,5 /8մբն/ /փորձարկումով/	մ	269	8.646	2325.902
5	հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում Φ1500 ПП15	մ ³	0.7	47.731	33.411
6	հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ 1500 մմ, b=90մմ	հատ	1	62.740	62.740
7	հավաքովի ե/բ դիտահորի կափարիչ 1680*150 մմ թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	1	177.344	177.344
8	ե/բ դիտահորի հատակի սալ 1680*120 ոռ15	հատ	1	22.586	22.586
9	ջրի դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0.05	121.529	6.076
10	միացում գույություն գործող ջրագծին Φ219 մմ խողովակով	հատ	1	18.165	18.165
11	պողպատից պոլիէթիլենի անցում Φ159xDN160	հատ	1	16.348	16.348
12	փական DN160	հատ	1	77.981	77.981
13	փական DN25	հատ	1	4.260	4.260
	<u>Միակողմանի ջրթող ՄՋ-1 /4 հատ/</u>				
1	բետոնե հիմքի կառուցում B-12.5 մակնիշի	մ ³	0.132	60.346	7.966
2	պողպատե խողովակ Φ426x5մմ	մ	4	52.701	210.805
3	պողպատե թերթ Φ450x5մմ	մ ²	0.96	31.869	30.594
4	պողպատե խողովակ Φ76x3,5մմ	մ	10	4.120	41.197
5	պողպատե անկյունակ Φ110	հատ	8	6.215	49.718
6	փական Φ 110մմ	հատ	4	41.619	166.476
7	պոլիէթիլենե անկյունակ DN110	հատ	4	6.104	24.414
8	պոլիէթիլենե կցորդիչ DN110	հատ	4	2.495	9.981
9	պողպատե կցաշուրթ Φ110մմ	հատ	4	4.659	18.637
10	պոլիէթիլենե ականոց կցաշուրթի տակ	հատ	4	0.301	1.205
11	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0.04	138.299	5.532
12	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN160x25x160	հատ	1	20.018	20.018
13	պոլիէթիլենե խցափակում DN160	հատ	1	4.512	4.512
14	պոլիէթիլենային խողովակ DN25x2,3	մ	10	0.710	7.101
15	պոլիմիդիլըրիդե խողովակ DN250	մ	0.8	4.517	3.614
16	բնահողի հետիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.129	115.183	14.859
17	փափուկ բնահողի հետիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.035	115.183	4.031
18	նույնը ձեռքով	մ ³	9	1.252	11.268
19	բնահողի տոփանում	մ ³	173	0.323	55.823
20	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	17	1.252	21.284
	<u>Ճյուղ - 4</u>				
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.102	789.298	80.508
2	նույնը ձեռքով	մ ³	15	3.007	45.111
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավագից 100մմ հաստությամբ տոփանումով	մ ³	9	8.450	76.046

4	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN 160x9,5 /8մբմ/ /փորձարկումով/	մ	164	8.646	1418.022
5	միացում գույություն գործող ջրագծին Φ219 մմ խողովակով	հատ	1	18.165	18.165
6	պողպատից պոլիէթիլենի անցում Φ159xDN160	հատ	1	16.348	16.348
7	փական DN160	հատ	1	77.981	77.981
8	փական DN25	հատ	1	4.260	4.260
	<u>Միակողմանի ցրթող ՄՋ-1 /3 հատ/</u>				
1	բետոնե հիմքի կառուցում B-12.5 մակնիշի	մ ³	0.1	60.346	6.035
2	պողպատե խողովակ Φ426x5մմ	մ	3	52.701	158.104
3	պողպատե թերթ Φ450x5մմ	մ ²	0.72	31.869	22.946
4	պողպատե խողովակ Φ76x3,5մմ	մ	7.5	4.120	30.898
5	պողպատե անկյունակ Φ110	հատ	6	6.215	37.289
6	փական Φ 110մմ	հատ	3	41.619	124.857
7	պոլիէթիլենե անկյունակ DN110	հատ	3	6.104	18.311
8	պոլիէթիլենե կցորդիչ DN110	հատ	3	2.495	7.486
9	պողպատե կցաշուրթ Φ110մմ	հատ	3	4.659	13.978
10	պոլիէթիլենե ականոց կցաշուրթի տակ	հատ	3	0.301	0.903
11	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0.03	138.299	4.149
12	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN160x25x160	հատ	1	20.018	20.018
13	պոլիէթիլենե խցափակում DN160	հատ	1	4.512	4.512
14	պոլիէթիլենային խողովակ DN25x2,3	մ	10.0	0.710	7.101
15	պոլիվինիլքլորիդե խողովակ DN250	մ	0.8	4.517	3.614
16	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.079	115.183	9.099
17	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.022	115.183	2.534
18	նույնը ձեռքով	մ ³	5.0	1.252	6.260
19	բնահողի տոփանում	մ ³	106.0	0.323	34.204
20	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	11.0	1.252	13.772
	Ընդամենը				36020.000
	ԱԱՀ 20%				7204.000
	Ընդամենը				43224.000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՌՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՅԻ
ԸՆԴՀԱՅՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
	<u>Ջրագծի կառուցում</u>				
1	Ժամանակավոր ճանապարհի կառուցում բուլդոզերով բնահողի քանդումով և կողակցումով	1000մ ³	0.28	2134.146	597.561
2	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	1.06	818.376	867.479

3	նույնը ձեռքով	մ ³	60	3.118	187.090
4	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազից 100մմ	մ ³	75	8.761	657.062
5	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN 160x6,2 /6,3մմ/ /փորձարկումով/	մ	1224	6.234	7630.956
6	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN110x4,2/ 6,3 մմ/ /փորձարկումով/	մ	549	3.130	1718.277
7	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN75x4,2/ 6,3 մմ/ /փորձարկումով/	մ	20	2.105	42.109
8	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN50x2,4 /8մմ/ /փորձարկումով/	մ	60	1.105	66.282
9	պոլիէթիլենային դատարկման խողովակների տեղադրում DN25x2,3	մ	10	0.736	7.362
10	պողպատից պոլիէթիլենի անցում Φ250xDN160	հատ	1	20.073	20.073
11	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN160x110x160	հատ	13	29.668	385.690
12	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN160x75x160	հատ	4	25.439	101.756
13	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN160x50x160	հատ	1	20.755	20.755
14	պոլիէթիլենե քառաբաշխիչ DN160	հատ	1	33.245	33.245
15	պոլիէթիլենե անցում DN160xDN50	հատ	1	6.803	6.803
16	պոլիէթիլենե անցում DN50xDN25	հատ	1	2.192	2.192
17	պոլիէթիլենե արտուղումDN160	հատ	7	21.244	148.707
18	փական DN150	հատ	5	74.377	371.884
19	փական DN110	հատ	13	58.765	763.940
20	փական DN50	հատ	1	10.047	10.047
21	փական DN25	հատ	1	6.036	6.036
22	պոլիէթիլենե կցաշուրթ DN160	հատ	10	6.016	60.165
23	պոլիէթիլենե կցաշուրթ DN110	հատ	28	3.677	102.967
24	պոլիէթիլենե կցաշուրթ DN50	հատ	2	2.898	5.795
25	պատյանի պողպատե խողովակի տեղադրում Φ273x4մմ	մ	30	30.056	901.675
26	համակարգի լվացում, ախտահանում	կմ	1.863	97.980	182.537
27	պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն ներկում բիտումային մածիկով	100մ ²	0.15	97.171	14.576
28	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.613	119.427	73.209
29	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.447	119.427	53.384
30	նույնը ձեռքով	մ ³	60	1.298	77.887
31	բնահողի տոփանում	մ ³	1120	0.335	374.714
32	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	60	1.298	77.887
33	միացում գույություն գործող ջրագծին DN110մմ խողովակով	հատ	13	10.817	140.616
34	պեղպատե խողովակի վերանորոգում	տեղ	20	7.797	155.941
35	պողպատե խողովակի Φ250	մ	2	25.372	50.744
36	պողպատե արտուղում Φ250	հատ	2	20.073	40.146
37	պողպատե եռաբաշխիչ Φ250	հատ	1	30.123	30.123
38	պողպատե փական Φ200	հատ	1	97.795	97.795
39	միացում գույություն գործող ջրագծին Φ250 մմ խողովակով	հատ	13	19.137	248.777
40	պողպատե կցաշուրթ Φ250	հատ	2	17.633	35.266

41	գոյություն ունեցող և նախագծվող մետաղական խողովակների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0.79	143.394	113.281
	<u>Միակողմանի ցրթող ՄՋ-1 /13 հատ/</u>				
1	բետոնե հիմքի կառուցում B-12.5 մակնիշի	մ ³	0.43	62.569	26.842
2	պողպատե խողովակ Φ426x5մմ	մ	13	54.643	710.355
3	պողպատե թերթ Φ450x5մմ	մ ²	3.12	33.043	103.095
4	պողպատե խողովակ Φ76x3,5մմ	մ	32.5	4.271	138.824
5	պողպատե անկյունակ Φ110	հատ	26	6.444	167.537
6	փական Φ 110մմ	հատ	13	43.152	560.981
7	պոլիէթիլենե անկյունակ DN110	հատ	13	6.328	82.269
8	պոլիէթիլենե կցորդիչ DN110	հատ	13	2.587	33.634
9	պողպատե կցաշուրթ Φ110մմ	հատ	13	4.831	62.803
10	պոլիէթիլենե ականոց կցաշուրթի տակ	հատ	13	0.312	4.059
11	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0.13	143.394	18.641
	<u>Միակողմանի ցրթող ՄՋ-2 /4 հատ/</u>				
1	բետոնե հիմքի կառուցում B-12.5 մակնիշի	մ ³	0.132	62.569	8.259
2	պողպատե խողովակ Φ426x5մմ	մ	4	54.643	218.571
3	պողպատե թերթ Φ450x5մմ	մ ²	0.96	33.043	31.722
4	պողպատե խողովակ Φ76x3,5մմ	մ	10	4.271	42.715
5	պողպատե անկյունակ Φ76	հատ	2	6.444	12.887
6	փական Φ 80մմ	հատ	1	35.346	35.346
7	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Φ160x75x160	հատ	1	11.486	11.486
8	պոլիէթիլենե կցորդիչ DN75	հատ	1	2.587	2.587
9	պողպատե կցաշուրթ Φ70մմ	հատ	1	4.831	4.831
10	պոլիէթիլենե ականոց կցաշուրթի տակ	հատ	1	0.312	0.312
11	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0.01	143.394	1.434
	<u>Բետոնե դիտահոր ՋԴՅ-1 /4 հատ/</u>				
1	խճի նախաշերտ	մ ³	0.4	17.393	6.957
2	հատակի բետոնացում B-7,5 բետոնով	մ ³	0.8	43.871	35.097
3	պատի բետոնացում B 12,5 մակնիշի բետոնից	մ ³	1.84	56.349	103.682
4	արտաքին պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0.192	126.007	24.193
5	մետաղական կափարիչի տեղադրում,4հատ	տմ	0.102	157.746	16.011
6	անկյունակ L50x4	մ	11.2	1.978	22.154
7	պողպատե թերթ 650x650մմ b=5մմ	կգ	66.8	0.817	54.543
8	ծող Φ12A240	կգ	1.2	0.468	0.562
9	ծխնի	հատ	8	0.781	6.245
10	մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	100մ ²	0.04	139.580	5.583
	<u>Բետոնե դիտահոր ՋԴՅ-2 /9 հատ/</u>				

1	խճի նախաշերտ	մ ³	0.9	17.393	15.654
2	հատակի բետոնացում B-7,5 բետոնով	մ ³	1.8	43.871	78.968
3	պատի բետոնացում B12,5 մակնիշի բետոնից	մ ³	4.14	56.349	233.284
4	արտաքին պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	4.14	126.007	521.667
5	մետաղական կափարիչի տեղադրում, 1 հատ	տմ	0.23	157.746	36.203
7	պողպատե թերթ 650x650մմ b=5մմ	կգ	150.3	0.817	122.723
8	ծող Φ12A240	կգ	2.7	0.468	1.265
9	ծխնի	հատ	18	0.781	14.051
10	մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	100մ ²	0.09	139.580	12.562
	<u>Բետոնե դիտահոր ԶԴՅ-3 /1 հատ/</u>				
1	խճի նախաշերտ	մ ³	0.16	17.393	2.783
2	հատակի բետոնացում B-7,5 բետոնով	մ ³	0.32	43.871	14.039
3	պատի բետոնացում B12,5 մակնիշի բետոնից	մ ³	0.88	56.349	49.587
4	արտաքին պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0.063	126.007	7.938
5	մետաղական կափարիչի տեղադրում, 1 հատ	տմ	0.0448	157.746	7.067
6	անկյունակ L50x4	մ	4	1.978	7.912
7	պողպատե թերթ 650x650մմ b=5մմ	կգ	32	0.817	26.129
8	ծող Φ12A240	կգ	0.3	0.468	0.141
9	ծխնի	հատ	2	0.781	1.561
10	մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	100մ ²	0.02	139.580	2.792
	<u>Աղբյուրակապի կառուցում /2 հատ/</u>				
1	աղբյուրակապի հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամքարաբետոնով	մ ³	1.4	44.762	62.667
2	աղբյուրակապի պատերի բետոնացում B15մ.բ.W4, F150	մ ³	2.8	111.061	310.971
3	ամրան Φ 10 A-500C	տմ	0.038	468.366	17.798
4	ամրան Φ 12 A-500C	տմ	0.0568	468.366	26.603
5	աղբյուրակապի մետաղական էլեմենտների տեղադրում	տմ	0.081	217.393	17.609
6	տաշտածև հեծան N5	մ	9.2	3.101	28.525
7	պողպատե թերթ - 5մմ	կգ	32	0.817	26.129
8	պողպատե ծող Φ16 A240	կգ	4.4	0.891	3.921
9	մանեկ M16	հատ	4	0.078	0.312
10	պտուտակ-մանեկ մեխանիկական	հատ	4	0.078	0.312
11	պողպատե ծողի պարուրակահանում Φ16	մ	2	3.346	6.691
12	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.036	143.394	5.162
	<u>Վերանորոգվող և նոր կառուցվող աղբյուրակապ</u>				
1	աղբյուրակապի հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամքարաբետոնով	մ ³	0.8	44.762	35.810
2	աղբյուրակապի պատերի բետոնացում B15մ.բ.W4, F150	մ ³	1.5	111.061	166.592
3	ամրան Φ 10 A-500C	տմ	0.025	468.366	11.709
4	ամրան Φ 12 A-500C	տմ	0.038	468.366	17.798
5	աղբյուրակապի մետաղական էլեմենտների տեղադրում	տմ	0.0405	217.393	8.804

6	տաշտածև հեծան N 5	մ	4.6	3.101	14.263
7	պողպատե թերթ - 5մմ	կգ	16	0.817	13.064
8	պողպատե ձող Φ16 A240	կգ	2.2	0.891	1.961
9	մանեկ M16	հատ	2	0.078	0.156
10	պտուտակ-մանեկ մեխանիկական	հատ	2	0.078	0.156
11	պողպատե ձողի պարուրակահանում Φ16	մ	1	3.346	3.346
12	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.016	143.394	2.294
<u>Վերանորոգվող աղբյուրակապի աշխատանքներ</u>					
1	հենապատի քայքայված մակերևույթի ց/ավազային սվաղ	մ ²	16	2.066	33.050
2	բերվածքի մաքրում	100մ ²	0.065	20.301	1.320
3	աղբյուրակապի հատակի քանդում	մ ³	1.6	5.500	8.800
4	հատակի ց/ավազե հարթեց. շերտ 50մմ հաստ.	100մ ²	0.065	288.329	18.741
5	աղբյուրակապի բետոնե պատի քանդում հարթ փականի տեղադրման համար	մ ³	0.15	11.870	1.781
6	գոյություն ունեցող պողպատե խողովակի կտրում Φ250, 2 տեղ	տեղ	2	1.338	2.677
<u>Պողպատե ճաղավանդակ Ծ-1</u>					
1	ճաղավանդակի մետաղական էլեմենտների տեղադրում	տմ	0.2770	217.393	60.218
2	անկյունակ L75x5	մ	7.90	3.903	30.834
3	պողպատե ձող Φ16 A240	կգ	6.00	0.891	5.347
4	պողպատե ձող Φ25 A500	կգ	225.00	0.891	200.508
5	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.040	143.394	5.736
	Ընդամենը				21344.998
	ԱԱՀ 20%				4269.000
	Ընդամենը				25614.000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
	<u>Ճյուղ N 1</u>				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստրակում	1000մ ³	0.015	1064.043	15.961
2	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.081	819.274	66.361
3	նույնը ձեռքով	մ ³	9	3.122	28.094
4	միաձույլ տեղամասի խճի նախաշերտ 100մմ հաստությամբ	մ ³	0.6	17.413	10.448
5	միաձույլ տեղամասի հատակի բետոնացում B 15մ.բ.W4, F150 բետոնով 100մմ հաստ.	մ ³	0.6	81.116	48.670
6	ամրան Φ6A240C	տմ	0.008	540.514	4.324

7	ամրան Φ8A240C	տն	0.016	540.514	8.648
8	միաձույլ տեղամասի պատերի բետոնացում B 15մ.բ.W4, F150	մ³	0.6	111.183	66.710
9	ամրան Φ6A240C	տն	0.008	540.514	4.324
10	ամրան Φ8A240C	տն	0.013	540.514	7.027
11	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	12	1.300	15.594
12	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ³	0.1	1.300	0.130
13	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 1 կմ	տն	0.2	1.233	0.247
14	քանդված բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000մ³	0.098	778.318	76.275
15	քանդված բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 1 կմ	տն	147	1.233	181.185
	<u>Հարթ փական ՅՓ - 1/18 հատ/</u>				
1	մետաղական հարթ փականի տեղադրում	տն	0.25	206.565	50.641
2	պողպատե անկյունակ L50x5	մ	34.2	2.449	83.760
3	պողպատե անկյունակ L25x3	մ	5.04	0.860	4.332
4	պողպատե թերթ - 5մմ	կգ	61.2	0.817	50.026
5	պողպատե թերթ - 6մմ	կգ	12.6	0.817	10.299
6	պողպատե ձող Φ24 A-1	կգ	39.6	0.892	35.330
7	խարիսխ ամրանից Φ12 500C	կգ	14.4	0.469	6.752
8	պողպատե ձողի պարուրակահանում Φ24	մ	5.4	3.349	18.086
9	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ²	0.36	139.733	50.304
	<u>Ջրահեռացման համակարգ</u>				
1	վաքի նախաշերտ ավազակոպիճից տոփանումով	մ³	21.2	10.441	221.342
2	հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում/ 493գծմ/ 400x300 պատի հաստ. 50մմ	մ³	27.115	36.990	1002.997
3	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը 493/3=165հատ	հատ	165	37.771	6232.279
4	վաքի թիկունքային մասի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ²	5.57	126.145	702.627
5	պողպատե ճաղաշարի տեղադրում	տն	1.96	131.258	257.266
6	պողպատե շվեկների արժեքը N 8	մ	104	3.256	338.581
7	պողպատե շվեկների արժեքը N 6,5	մ	208	4.559	948.287
8	պողպատե ճաղավանդակի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ²	0.25	139.733	34.933
	<u>Ճյուղ N 2</u>				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոսորակում	1000մ³	0.005	1064.043	5.320
2	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ³	0.033	819.274	27.036
3	նույնը ձեռքով	մ³	5	3.122	15.608
7	միաձույլ տեղամասի խճի նախաշերտ 100մմ հաստությամբ	մ³	0.2	17.413	3.483
8	միաձույլ տեղամասի հատակի բետոնացում B 15մ.բ.W4, F150 բետոնով 100մմ հաստ.	մ³	0.2	81.116	16.223
9	ամրան Φ6A240C	տն	0.004	540.514	2.162
10	ամրան Φ8A240C	տն	0.007	540.514	3.784
11	միաձույլ տեղամասի պատերի բետոնացում B 15մ.բ.W4, F150	մ³	0.2	111.183	22.237
12	ամրան Φ6A240C	տն	0.004	540.514	2.162
13	ամրան Φ8A240C	տն	0.005	540.514	2.703
14	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	6	1.300	7.797

15	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	0.1	1.300	0.130
16	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 1 կմ	տն	0.2	1.233	0.247
17	քանդված բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000մ ³	0.035	778.318	27.241
18	քանդված բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 1 կմ	տն	42.5	1.233	52.384
<u>Հարթ փական ՅՓ-1 /8 հատ/</u>					
1	մետաղական հարթ փականի տեղադրում	տն	0.11	206.565	22.805
2	պողպատե անկյունակ L50x5	մ	15.2	2.449	37.227
3	պողպատե անկյունակ L25x3	մ	2.24	0.860	1.926
4	պողպատե թերթ - 5մմ	կգ	27.2	0.817	22.234
5	պողպատե թերթ - 6մմ	կգ	5.6	0.817	4.578
6	պողպատե ձող Փ24 A-1	կգ	17.6	0.892	15.702
7	խարիսխ ամրանից Փ12 500C	կգ	6.4	0.469	3.001
8	պողպատե ձողի պարուրակահանում Փ24	մ	2.4	3.349	8.038
9	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.16	139.733	22.357
<u>Ջրահեռագման համակարգ</u>					
1	վաքի նախաշերտ ավազակոպիճից տոփանումով	մ ³	7.8	10.441	81.437
2	հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում /182գծմ/ 400x300 պատի հաստ. 50մմ	մ ³	10.01	36.990	370.275
3	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը 182/3=61հատ	հատ	61	37.771	2304.055
4	վաքի թիկունքային մասի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	2.06	126.145	259.858
5	պողպատե ճաղաշարի տեղադրում	տն	0.377	131.258	49.484
6	պողպատե շվեյլերի արժեքը N 8	մ	20	3.256	65.112
7	պողպատե շվեյլերի արժեքը N 6,5	մ	40	4.559	182.363
8	պողպատե ճաղավանդակի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.03	139.740	4.192
	Ընդամենը				14225.000
	ԱԱՀ 20%				2845.000
	Ընդամենը				17070.000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐԱՄԵՋ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱՄԲԱՐԻ
ԿԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
<u>Ջրամբարի վերանորոգում</u>					
1	ե/բ պատի սալերի ապամոնտաժում 6,0x2,1մ /վերադարձնելով պատվիրատուին/	հատ	66	9.705	640.533
2	ե/բ պատի սալերի ապամոնտաժում 3,0x1,2մ /վերադարձնելով պատվիրատուին/	հատ	9	9.705	87.345
3	3-րդ կարգի բնահողի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 100մ	1000մ ³	1.461	1003.126	1465.568
4	շեպերի բնահողի քանդում մեխանիզմով /կողլիցք/	1000մ ³	0.108	815.224	88.044

5	բնահողի տոփանում	մ ³	108	0.264	28.538
6	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին պատվարի կառուցման համար	1000մ ³	0.505	748.102	377.792
7	բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով մինչև 0,3կմ	տն	757.5	0.120	90.885
8	ջրամբարի պատվարի կառուցում բերված բնահողով	1000մ ³	0.505	118.967	60.078
9	բնահողի տոփանում յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը 30սմ /h=2,6մ/	100մ ³	5.05	37.860	191.195
10	քարագրկված փափուկ բնահողից նախաշերտի իրականացում ջրամբարի շեպերի վրա բուլդոզերով /100մմ հաստությամբ/	100մ ²	11.86	2.053	24.340
11	քարագրկված փափուկ բնահողից նախաշերտի իրականացում ջրամբարի հատակի վրա բուլդոզերով /100մմ հաստությամբ/	100մ ²	54	2.053	110.862
12	գեոմենբրանի և գեոտեքստիլի շերտերի իրականացում համապատասխանաբար 1,5մմ և 3 մմ հաստությամբ	100մ ²	73.06	307.380	22457.216
13	վաքի նախաշերտ ավազակոպիճից տոփանումով	մ ³	5	10.389	51.945
14	հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում/ 93գծմ/ 400x300 պատի հաստ. 50մմ	մ ³	5.12	36.808	188.455
15	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը 93/3=31հատ	հատ	31	37.585	1165.126
16	վաքի թիկունքային մասի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	1.12	125.521	140.584
17	հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ1000 h=0,5մ	մ ³	0.7	61.489	43.042
18	հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Φ1000 h=0,5մ	հատ	1	24.624	24.624
19	հավաքովի ե/բ հատակի սալ 1200x1200	հատ	1	31.104	31.104
20	հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	1	121.393	121.393
21	դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0.03	144.930	4.348
22	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազից 100մմ	մ ³	3	8.727	26.181
23	պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում DN300մմ փորձարկումով	մ	12	13.749	164.993
24	մետաղական փական Φ250մմ	հատ	1	254.598	254.598
25	գերլցման պոլիէթիլենե խողովակի մոնտաժում DN300մմ փորձարկումով	մ	9	13.749	123.745
26	պոլիէթիլենե ձագարի տեղադրում DN300մմ	հատ	1	16.885	16.885
27	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչի տեղադրում DN300մմ	հատ	1	63.541	63.541
28	պոլիէթիլենե արտուղման տեղադրում DN300մմ	հատ	2	47.989	95.979
	<u>Հարթ փականի միաձույլ ե/բ աշխատանքներ</u>				
1	միաձույլ տեղամասի խճի նախաշերտ 100մմ հաստությամբ	մ ³	0.2	17.326	3.465
2	միաձույլ տեղամասի հատակի բետոնացում B 15մ.բ.W4, F150 բետոնով 100մմ հաստ.	մ ³	0.2	80.716	16.143
3	ամրան Φ6A240C	տն	0.004	537.842	2.151
4	ամրան Φ8A240C	տն	0.006	537.842	3.227
5	միաձույլ տեղամասի պատերի բետոնացում B 15մ.բ.W4, F150	մ ³	0.2	110.633	22.127
6	ամրան Φ6A240C	տն	0.003	537.842	1.614

7	ամրան $\Phi 8A240C$	տն	0.003	537.842	1.614
	<u>Հարթ փական $\Phi 1$ /2 հատ/</u>				
1	մետաղական հարթ փականի տեղադրում	տն	0.023	205.544	4.728
2	պողպատե անկյունակ $L50 \times 5$	մ	3.8	2.437	9.261
3	պողպատե անկյունակ $L25 \times 3$	մ	0.56	0.855	0.479
4	պողպատե թերթ - 5մմ	կգ	6.8	0.813	5.531
5	պողպատե թերթ - 6մմ	կգ	1.7	0.813	1.383
6	պողպատե ձող $\Phi 24 A-1$	կգ	4.4	0.888	3.906
7	խարիսխ ամրանից $\Phi 12 500C$	կգ	1.6	0.467	0.746
8	պողպատե ձողի պարուրակահանում $\Phi 24$	մ	0.6	3.333	2.000
9	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ^2	0.04	139.042	5.562
	<u>Պողպատե աստիճաններ /6 հատ/</u>				
1	պողպատե աստիճանների տեղադրում	տն	0.202	111.881	22.600
2	պողպատե շղթա $\Phi 20$ մմ	տն	0.122	887.764	108.307
3	ամրան $\Phi 16$ մմ $A240$	տն	0.0756	887.764	67.115
4	պողպատե խողովակ $60 \times 40 \times 3$	մ	6	2.956	17.739
5	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	100մ^2	0.06	159.918	9.595
	<u>Մետաղական ցանկապատ /333,0 գծմ/</u>				
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	9	2.106	18.957
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ^3	9	1.173	10.558
3	մետաղական ցանկապատի տեղադրում	տն	1.004	77.878	78.189
4	պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3$	մ	222	2.717	603.163
5	մետաղալար ցինկապատ $\Phi 3 Bp-1$	կգ	55	1.089	59.876
6	պողպատե թերթ - 50×3	կգ	6.50	0.813	5.287
7	պողպատե ձող $\Phi 10 A240$	կգ	54.7	0.888	48.558
8	մետաղական ցինկապատ ցանց $\Phi 2$ մմ 50×50 մմ	մ^2	500	1.555	777.604
9	մետաղական սյուների տակ բետոնե հիմքերի կառուցում $B-7,5$	մ^3	12	59.904	718.854
10	պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ^2	2.5	162.157	405.392
	<u>Մետաղական դռնակ /1 հատ/</u>				
1	մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0.0204	111.881	2.282
2	պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3$	մ	2	2.717	5.434
4	պողպատե անկյունակ $L40 \times 4$	մ	4.2	1.555	6.532
5	պողպատե ձող $\Phi 8 A240$	կգ	1.7	0.538	0.914
6	պողպատե ձող $\Phi 10 A240$	կգ	0.5	0.538	0.269
7	մետաղական ցինկապատ ցանց $\Phi 2$ մմ 50×50 մմ	մ^2	1.26	1.555	1.960

8	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0.01	162.157	1.622
9	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.1	2.106	0.211
10	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	0.1	1.173	0.117
11	մետաղական սյուների տակ բետոնե հիմքերի կառուցում B-7,5	մ ³	0.1	59.904	5.990
	Ընդամենը				31199.999
	ԱԱՀ 20%				6240.001
	Ընդհանուրը				37440.000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՋԱՀՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱԳԾԻ
ԸՆԴՀԱՅՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
	<u>Ճյուղ N 1</u>				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոսորակում	1000մ ³	0.13	1066.687	138.669
2	նույնը ձեռքով	մ ³	10	5.520	55.200
3	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.74	821.309	607.769
4	նույնը ձեռքով	մ ³	50	3.129	156.467
5	նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ ³	66	2.525	166.647
6	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN75x3,6/ 8 մթն/ /փորձարկումով/	մ	600	1.914	1148.400
7	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN75x4,5 /10 մթն/ /փորձարկումով/	մ	627	2.257	1415.222
8	պատյանի պողպատե խողովակի տեղադրում Φ108x4մմ	մ	43	7.986	343.383
9	հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում Φ1000 ПП15	մ ³	3.5	49.666	173.832
10	հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ 990մմ, b=90մմ	հատ	5	39.170	195.852
11	հավաքովի ե/բ դիտահորի կափարիչ 1080*150 մմ թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	5	127.957	639.786
12	ե/բ դիտահորի հատակի սալ 1180*120 ոռ15	հատ	5	31.336	156.682
13	ջրի դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0.16	126.458	20.233
14	փական DN75մմ	հատ	5	43.307	216.535
15	փական DN25մմ	հատ	1	4.432	4.432
16	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում DN25	մ	10	0.697	6.966
17	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	0.8	25.470	20.376
18	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Φ75x25x75	հատ	1	4.473	4.473
19	պոլիէթիլենե արտուղում DN75x75	հատ	15	4.348	65.223
20	պոլիէթիլենե խցափակում DN75	հատ	1	1.253	1.253
	<u>Միակողմանի ջրթող ՄՋ-1 /26 հատ/</u>				

1	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում PE100 DN40x2,4 /10 մթն/ /փորձարկումով/	մ	52	0.950	49.421
2	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	15.6	25.470	397.328
3	փական DN40մմ	հատ	26	8.052	209.346
4	պոլիէթիլենե ճնշումային եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 40 \times 75$	հատ	26	6.038	156.990
5	պոլիէթիլենե արտուղում DN40x40 45°	հատ	26	1.718	44.656
	<u>Միակողմանի ջրթող ՄՋ-2 /17 հատ/</u>				
1	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում PE100 DN40x2,4 /10 մթն/ /փորձարկումով/	մ	136	0.950	129.255
2	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	10.2	25.470	259.791
3	փական DN40մմ	հատ	17	8.052	136.880
4	պոլիէթիլենե ճնշումային եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 40 \times 75$	հատ	17	6.038	102.647
5	պոլիէթիլենե արտուղում DN40x40 45°	հատ	34	1.718	58.396
6	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.661	119.855	79.224
7	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.17	119.855	20.375
8	նույնը ձեռքով	մ ³	27	1.303	35.175
9	բնահողի տոփանում	մ ³	858	0.336	288.087
	<u>Ճյուղ N 2</u>				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոսորակում	1000մ ³	0.014	1066.687	14.934
2	նույնը ձեռքով	մ ³	2	5.520	11.040
3	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.084	821.309	68.990
4	նույնը ձեռքով	մ ³	5	3.129	15.647
5	նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ ³	8	2.525	20.200
6	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN75x3,6 /8 մթն/ /փորձարկումով/	մ	145	1.914	277.530
7	հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում $\Phi 1000$ ՈՈ15	մ ³	0.7	49.666	34.766
8	հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ 990 մմ, b=90մմ	հատ	1	39.170	27.419
9	հավաքովի ե/բ դիտահորի կափարիչ 1080*150 մմ թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	1	127.957	127.957
10	ե/բ դիտահորի հատակի սալ 1180*120 ոռ15	հատ	1	31.336	31.336
11	ջրի դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0.03	126.458	3.794
12	փական DN75մմ	հատ	1	43.307	43.307
13	փական DN25մմ	հատ	1	4.432	4.432
14	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում DN25	մ	10	0.697	6.966
15	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	0.8	25.470	20.376
16	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 25 \times 75$	հատ	1	4.473	4.473
17	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 75 \times 75$	հատ	1	4.775	4.775
18	պոլիէթիլենե արտուղում DN75x75	հատ	3	4.348	13.045
19	պոլիէթիլենե խցափակում DN75	հատ	1	1.253	1.253
	<u>Միակողմանի ջրթող ՄՋ-1/3հատ/</u>				

1	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում PE100 DN40x2,4 /10 մթն/ /փորձարկումով/	մ	6	0.950	5.702
2	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	1.8	25.470	45.845
3	փական DN40մմ	հատ	3	8.052	24.155
4	պոլիէթիլենե ճնշումային եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 40 \times 75$	հատ	3	6.038	18.114
5	պոլիէթիլենե արտուղում DN40x40 45°	հատ	3	1.718	5.153
	<u>Միակողմանի ցոթող ՄՋ-2 /1 հատ/</u>				
1	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում PE100 DN40x2,4 /10 մթն/ /փորձարկումով/	մ	8	0.950	7.603
2	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	0.6	25.470	15.282
3	փական DN40մմ	հատ	1	8.052	8.052
4	պոլիէթիլենե ճնշումային եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 40 \times 75$	հատ	1	6.038	6.038
5	պոլիէթիլենե արտուղում DN40x40 45°	հատ	2	1.718	3.435
6	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.073	119.855	8.749
7	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.02	119.855	2.397
8	նույնը ձեռքով	մ ³	3	1.303	3.908
9	բնահողի տոփանում	մ ³	96	0.336	32.233
10	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1	1.303	1.303
	<u>Գյուղ N 3</u>				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոսորակում	1000մ ³	0.025	1066.687	26.667
2	նույնը ձեռքով	մ ³	4	5.520	22.080
3	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.151	821.309	124.018
4	նույնը ձեռքով	մ ³	15	3.129	46.940
5	ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0.5	5.963	2.982
6	խճի նախաշերտ	մ ³	0.5	17.456	8.728
7	բետոնե ծածկույթ B 15 մակնիշի	մ ³	0.5	44.028	22.014
8	նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ ³	14	2.525	35.349
9	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN75x3,6 /8 մթն/ /փորձարկումով/	մ	145	1.914	277.530
10	հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում $\Phi 1000$ ՈՒ15	մ ³	0.7	49.666	34.766
11	հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ 990 մմ, b=90մմ	հատ	1	39.170	39.170
12	հավաքովի ե/բ դիտահորի կափարիչ 1080*150 մմ թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	1	127.957	127.957
13	ե/բ դիտահորի հատակի սալ 1180*120 ու15	հատ	1	31.336	31.336
14	ջրի դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0.03	126.458	3.794
15	փական DN75մմ	հատ	1	43.307	43.307
16	փական DN25մմ	հատ	1	4.432	4.432
17	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում DN25	մ	10	0.697	6.966
18	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	0.8	25.470	20.376
19	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 25 \times 75$	հատ	1	4.473	4.473

20	պոլիէթիլենե արտուղում DN75x75	հատ	2	4.348	8.696
21	պոլիէթիլենե խցափակում DN75	հատ	1	1.253	1.253
	<u>Միակողմանի ցրթող ՄՁ-1 /5 հատ/</u>				
1	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում PE100 DN40x2,4 /10 մթն/ /փորձարկումով/	մ	10	0.950	9.504
2	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	3	25.470	76.409
3	փական DN40մմ	հատ	5	8.052	40.259
4	պոլիէթիլենե ճնշումային եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 40 \times 75$	հատ	5	6.038	30.190
5	պոլիէթիլենե արտուղում DN40x40 45°	հատ	5	1.718	8.588
6	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.138	119.855	16.540
7	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.035	119.855	4.195
8	նույնը ձեռքով	մ ³	7	1.303	9.119
9	բնահողի տոփանում	մ ³	180	0.336	60.438
10	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1	1.303	1.303
	<u>Ճյուղ N 4</u>				
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.084	821.309	68.990
2	նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ ³	6	2.525	15.150
3	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN75x3,6 /8 մթն/ /փորձարկումով/	մ	119	1.914	227.766
4	փական DN25մմ	հատ	1	4.432	4.432
5	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում DN25	մ	10	0.697	6.966
6	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	0.8	25.470	20.376
7	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 25 \times 75$	հատ	1	4.473	4.473
8	պոլիէթիլենե արտուղում DN75x75	հատ	1	4.348	4.348
9	պոլիէթիլենե խցափակում DN75	հատ	1	1.253	1.253
	<u>Միակողմանի ցրթող ՄՁ-1 /5 հատ/</u>				
1	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում PE100 DN40x2,4 /10 մթն/ /փորձարկումով/	մ	10	0.950	9.504
2	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	3	25.470	76.409
3	փական DN40մմ	հատ	5	8.052	40.259
4	պոլիէթիլենե ճնշումային եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 40 \times 75$	հատ	5	6.038	30.190
5	պոլիէթիլենե արտուղում DN40x40 45°	հատ	5	1.718	8.588
6	բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	59	1.303	76.863
7	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	18	1.303	23.450
8	բնահողի տոփանում	մ ³	77	0.336	25.854
9	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1	1.303	1.303
	<u>Ճյուղ N 5</u>				
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.111	821.309	91.165
2	նույնը ձեռքով	մ ³	10	3.129	31.293
3	նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ ³	9	2.525	22.725

4	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN75x3,6 /8 մթն/ /փորձարկումով/	մ	172	1.914	329.208
5	պատյանի պողպատե խողովակի տեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ	մ	6	7.986	47.914
6	փական DN25մմ	հատ	1	4.432	4.432
7	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում DN25	մ	10	0.697	6.966
8	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	0.8	25.470	20.376
9	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 25 \times 75$	հատ	1	4.473	4.473
10	պոլիէթիլենե արտուղում DN75x75	հատ	1	4.348	4.348
11	պոլիէթիլենե խցափակում DN75	հատ	1	1.253	1.253
	<u>Միակողմանի ջրթող ՄՋ-1 /6 հատ/</u>				
1	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում PE100 DN40x2,4 /10 մթն/ /փորձարկումով/	մ	12	0.950	11.405
2	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	3.6	25.470	91.691
3	փական DN40մմ	հատ	6	8.052	48.311
4	պոլիէթիլենե ճնշումային եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 40 \times 75$	հատ	6	6.038	36.228
5	պոլիէթիլենե արտուղում DN40x40 45°	հատ	6	1.718	10.305
6	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.085	119.855	10.188
7	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.024	119.855	2.877
8	նույնը ձեռքով	մ ³	2	1.303	2.606
9	բնահողի տոփանում	մ ³	111	0.336	37.270
10	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1	1.303	1.303
	<u>Ճյուղ N 6</u>				
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.070	821.309	57.492
2	նույնը ձեռքով	մ ³	14.0	3.129	43.811
3	նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ ³	6.0	2.525	15.150
4	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN75x3,6 /8 մթն/ /փորձարկումով/	մ	120.0	1.914	229.680
5	հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում $\Phi 1000$ ПП15	մ ³	0.70	49.666	34.766
6	հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ 990 մմ, b=90մմ	հատ	1	39.170	27.419
7	հավաքովի ե/բ դիտահորի կափարիչ 1080*150 մմ թուջե մոնցի հետ միասին	հատ	1	127.957	127.957
8	ե/բ դիտահորի հատակի սալ 1180*120 ոռ15	հատ	1	31.336	31.336
9	ջրի դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0.03	126.458	3.794
10	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 25 \times 75$	հատ	1	4.473	4.473
11	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 75 \times 75 \times 75$	հատ	1	4.775	4.775
12	պոլիէթիլենե արտուղում DN75x75	հատ	1	4.348	4.348
13	պոլիէթիլենե խցափակում DN75	հատ	1	1.253	1.253
14	փական DN75մմ	հատ	1	43.307	43.307
15	փական DN25մմ	հատ	1	4.432	4.432
16	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում DN25	մ	10.0	0.697	6.966

17	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	0.8	25.470	20.376
18	պոլիէթիլենե արտուղում DN75x75	հատ	3	4.348	13.045
19	պոլիէթիլենե խցափակում DN75	հատ	1	1.253	1.253
	<u>Միակողմանի օրթոդ ՄՋ-1 /3 հատ/</u>				
1	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում PE100 DN40x2,4 /10 մթն/ /փորձարկումով/	մ	6	0.950	5.702
2	պոլիէթիլենային խողովակ DN 250մմ	մ	1.8	25.470	45.845
3	փական DN40մմ	հատ	1	8.052	8.052
4	պոլիէթիլենե ճնշումային եռաբաշխիչ Φ75x40x75	հատ	1	6.038	6.038
5	պոլիէթիլենե արտուղում DN40x40 45°	հատ	1	1.718	1.718
6	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.059	119.855	7.071
7	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.015	119.855	1.798
8	նույնը ձեռքով	մ ³	3	1.303	3.908
9	բնահողի տոփանում	մ ³	77	0.336	25.854
10	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1	1.303	1.303
	Ընդամենը				11820.000
	ԱԱՀ 20%				2364.000
	Ընդամենը				14184.000

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻԿ
ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈԳԱՐԱՆ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
	<u>Ճյուղ N 1</u>				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոսորակում	1000մ ³	0.015	1063.820	15.957
2	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.079	819.102	64.709
3	նույնը ձեռքով	մ ³	7	3.121	21.846
5	գոյություն ունեցող ա /ցեմենտյա խողովակի ապամոնտաժում Φ300մմ	մ	17	0.549	9.336
6	գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում Φ300մմ	մ	28	0.911	25.503
7	միաձույլ տեղամասի խճի նախաշերտ 100մմ հաստությամբ	մ ³	0.5	17.409	8.704
8	միաձույլ տեղամասի հատակի բետոնացում B 15մ.բ.W4, F150 բետոնով 100մմ հաստ.	մ ³	0.5	81.099	40.550
9	ամրան Φ6A240C	տն	0.011	540.400	5.944
10	ամրան Φ8A240C	տն	0.015	540.400	8.106
11	միաձույլ տեղամասի պատերի բետոնացում B15մ.բ.W4, F150	մ ³	0.4	111.160	44.464
12	ամրան Φ6A240C	տն	0.013	540.400	7.025
13	ամրան Φ8A240C	տն	0.018	540.400	9.727
14	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	10	1.299	12.993

15	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	0.1	1.299	0.130
16	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 1 կմ	տն	0.2	1.232	0.246
17	քանդված բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000մ ³	0.091	778.155	70.812
18	քանդված բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 1 կմ	տն	136.5	1.232	168.208
<u>Հարթ փական ՀՓ-1 /18 հատ/</u>					
1	մետաղական հարթ փականի տեղադրում	տն	0.25	206.522	50.631
2	պողպատե անկյունակ L50x5	մ	34.2	2.449	83.742
3	պողպատե անկյունակ L25x3	մ	5.04	0.859	4.332
4	պողպատե թերթ - 5մմ	կգ	61.2	0.817	50.015
5	պողպատե թերթ - 6մմ	կգ	12.6	0.817	10.297
6	պողպատե ձող Փ24 A-1	կգ	39.6	0.892	35.322
7	խարխիս ամրանից Փ12 500C	կգ	14.4	0.469	6.750
8	պողպատե ձողի պարուրակահանում Փ24	մ	5.4	3.349	18.083
9	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.36	139.704	50.293
<u>Ջրահեռացման համակարգ</u>					
1	վաքի նախաշերտ ավազակոպիձից տոփանումով	մ ³	32	10.438	334.031
2	հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում/ 461գծմ/ 400x300 պատի հաստ. 50մմ	մ ³	23.36	36.983	863.917
3	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը 461/3=154 հատ	հատ	154	37.763	5815.574
4	վաքի թիկունքային մասի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	5.21	126.118	657.077
5	պողպատե ճաղաշարի տեղադրում	տն	2.791	131.231	366.265
6	պողպատե շվելերի արժեքը N 8	մ	148	3.255	481.726
7	պողպատե շվելերի արժեքը N 6,5	մ	296	4.558	1349.203
8	պողպատե ճաղավանդակի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.41	139.704	57.279
<u>Ճյուղ N 5</u>					
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոսորակում	1000մ ³	0.005	1063.820	5.319
2	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.036	819.102	29.488
3	նույնը ձեռքով	մ ³	3	3.121	9.363
4	միաձույլ տեղամասի խճի նախաշերտ 100մմ հաստությամբ	մ ³	0.1	17.409	1.741
5	միաձույլ տեղամասի հատակի բետոնացում B 15մ.բ.W4, F150 բետոնով 100մմ հաստ.	մ ³	0.1	81.099	8.110
6	ամրան Փ6A240C	տն	0.001	540.400	0.703
7	ամրան Փ8A240C	տն	0.0028	540.400	1.513
8	միաձույլ տեղամասի պատերի բետոնացում B 15մ.բ.W4, F150	մ ³	0.1	111.160	11.116
9	ամրան Փ6A240C	տն	0.0023	540.400	1.243
10	ամրան Փ8A240C	տն	0.0024	540.400	1.297
11	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	5	1.299	6.496
12	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	0.1	1.299	0.130
13	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 1 կմ	տն	0.2	1.232	0.246
14	քանդված բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000մ ³	0.039	778.155	30.348
15	քանդված բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 1կմ	տն	58.5	1.232	72.089
<u>Հարթ փական ՀՓ-1 /4 հատ/</u>					
1	մետաղական հարթ փականի տեղադրում	տն	0.055	206.522	11.400
2	պողպատե անկյունակ L50x5	մ	7.6	2.449	18.609
3	պողպատե անկյունակ L25x3	մ	1.12	0.859	0.963

4	պողպատե թերթ - 5մմ	կգ	13.6	0.817	11.114
5	պողպատե թերթ - 6մմ	կգ	2.8	0.817	2.288
6	պողպատե ձող Φ24 A-1	կգ	8.8	0.892	7.849
7	խարիսխ ամրանից Φ12 500C	կգ	3.2	0.469	1.500
8	պողպատե ձողի պարուրակահանում Φ24	մ	1.2	3.349	4.018
9	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.08	139.704	11.176
<u>Զրահեռացման համակարգ</u>					
1	վաքի նախաշերտ ավազակոպիճից տոփանումով	մ ³	8.4	10.438	87.683
2	հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում/ 195գծմ/ 400x300 պատի հաստ. 50մմ	մ ³	10.725	36.983	396.640
3	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը 195/3=65 հատ	հատ	65	37.763	2454.625
4	վաքի թիկունքային մասի ջրամեկուսացում քիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	2.2	126.118	277.460
5	պողպատե ճաղաշարի տեղադրում	տն	0.902	131.231	118.370
6	պողպատե շվեյլերի արժեքը N 8	մ	44	3.255	143.216
7	պողպատե շվեյլերի արժեքը N 6,5	մ	88	4.558	401.114
8	պողպատե ճաղավանդակի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.1	139.704	13.970
Ընդամենը					14889.999
ԱԱՀ 20%					2978.000
Ընդամենը					17868.000

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱԾԻՎ
ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՐՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴԼԱՅՈՒՄ և ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
<u>Պոմպակայանի կառուցում</u>					
1	տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	100մ ²	0.6	8.284	4.971
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով հիմքերում բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0.0215	791.580	17.019
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստրակում	1000մ ³	0.017	1028.076	17.477
4	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.0295	90.974	2.684
5	2-րդ կարգի բնահողի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 30մ փռելով տեղում	1000մ ³	0.009	238.411	2.146
<u>Հիմքեր</u>					
1	Ժապավենաձև հիմքերի կառուցում բետոնով B 15 մ.բ.	մ ³	14.9	63.167	941.192
2	ուղղաձիգ ջրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ ²	0.317	97.691	30.968
3	հիմքերի հորիզոնական ջրամեկուսացում g/ավազային շաղախով 20մմ	100մ ²	0.11	148.230	16.305
<u>Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ</u>					
1	միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 20 մ.բ. /Բ-1, Բ-2/	մ ³	0.3	97.678	29.303
2	ամրան Φ 6A240c-1	տն	0.0065	522.243	3.395

3	ամրան Փ 16 A-500C	տն	0.0125	453.031	5.663
4	միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում B 20 բետոնով	մ ³	6.5	85.991	558.943
5	ամրան Փ 16 A-500C	տն	0.1492	453.031	67.592
6	ամրան Փ 14 A-500C	տն	0.5144	453.031	233.039
7	ամրան Փ 12 A-500C	տն	0.3603	453.031	163.227
8	ամրան Փ 6A240c-1	տն	0.0595	522.243	31.073
9	միաձույլ բետոնե քիվապատի իրականացում B-12,5 բետոնով	մ ³	0.66	62.093	40.982
	<u>Պատերի կառուցում</u>				
1	պատերի կառուցում ուղիղ կտրվածքի Արթիկ տուֆով	մ ³	21	33.728	708.280
2	պատերի հորիզոնական ամրանավորում Փ 6A240c-1	տն	0.1246	604.751	75.352
3	ցոկոլի երեսապատում բազալտե սալիկներով 20մմ հաստ.	մ ²	7.1	17.547	124.586
	<u>Ծածկի կառուցում</u>				
1	ց/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0.307	126.850	38.943
2	ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	33.2	5.652	187.638
3	ց/ավազե հարթեց. շերտ 40մմ հաստ.	100մ ²	0.307	228.213	70.061
4	քիվապատի թասակ ց/թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ ²	12.3	5.634	69.300
5	անձրևաթափ ց/թիթեղով 0,55մմ հաստ.	մ ²	4.8	5.634	27.044
	<u>Հատակներ</u>				
1	խճի նախաշերտ 150մմ հաստ.	մ ³	3.80	16.824	63.931
2	բետոնե նհատակի կառուցում 120մմ հաստությամբ B-12.5	մ ³	3.000	47.696	143.089
3	ց/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0.252	126.850	31.966
	<u>Մետաղական ՄԴ-1</u>				
1	մետաղական դռան շրջանակների տեղադրում /առանց արժեքի/	մ ²	2.1	9.755	20.485
2	պողպատե անկյունակ L63x40x4	մ	4.044	2.597	10.504
3	մետաղական խողովակ 60x40x4	մ	7.068	3.792	26.801
4	մետաղական թիթեղ -1,5մմ	մ ²	1.69	9.699	16.392
5	փրփրապլաստ 40մմ հաստ	մ ²	1.35	1.057	1.427
6	նրբատախտակ b=10մմ	մ ²	1.63	6.457	10.525
7	ինքնապարուրակվող պտուտակ M 6	հատ	10	0.076	0.755
8	մետաղական թիթեղ - 2մմ, 2x20	կգ	0.1	0.785	0.079
9	ծխնի	հատ	2	0.755	1.510
10	փական ներդրովի	հատ	1	6.040	6.040
	<u>Շվաքարան Շ-1</u>				
1	շվաքարան մետաղական կմախքի մոնտաժում անկյունակից	տն	0.0461	209.238	9.646
2	անկյունակի արժեքը L40*4	մ	9.9	1.510	14.950
3	անկյունակի արժեքը L20*2	մ	4	0.621	2.483
4	դյուբել մեխ M6	հատ	7	0.076	0.529
5	ինքնապարուրակվող պտուտակ M6	հատ	12	0.076	0.906
6	շվաքարանի ծածկ ց/թիթեղով 0,55մմ հաստ.	մ ²	1.8	5.642	10.156
7	պատուհանի պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	տն	0.04	108.284	4.331
8	մետաղական խողովակ 30x30x2	մ	29.1	1.178	34.276

9	ամրան Φ 12 A-500C	տն	0.0046	453.031	2.084
10	մետաղապլաստե ապակեփաթեթով բացվող 4 խցիկանի պատուհանի տեղադրում 60մմ հաստ.	մ ²	1.8	23.731	42.716
11	մետաղապլաստե ապակեփաթեթով չբացվող 4 խցիկանի պատուհանի տեղադրում 60մմ հաստ.	մ ²	1.8	35.058	63.104
12	պատուհանագոգերի տեղադրում 400մմ լայն	100մ ²	0.036	104.954	3.778
13	պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 300մմ լայն.	մ	2.4	3.885	9.325
<u>Հարդարում</u>					
1	պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	51	2.179	111.154
2	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	3.5	5.348	18.717
3	մետաղական ժալյուզային ցանցի տեղադրում 100x100մմ	հատ	2	2.977	5.954
4	ներքին պատերի ներկում լատեքս ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0.51	131.625	67.129
<u>Սալվածք</u>					
1	հիմքերի տակ բազալտե խճի նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ.	մ ³	2.8	9.820	27.496
2	բետոնե նախաշերտի կառուցում հիմքերի տակ B-7,5 /10սմ հաստ./	մ ³	2.8	41.153	115.229
3	սանդուղքի միաձույլ աստիճանների կառուցում B 12,5 մ.բ.	մ ³	0.6	88.329	52.998
4	բետոնե միաձույլ եզրաքարի կառուցում B-7,5 բետոնից	մ ³	0.7	72.323	50.626
<u>Սարքավորումների տեղադրում</u>					
<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
1	գետի հունի մաքրում 20մ հատվածում բուլդոզերով հարթեցումով	100մ ²	0.10	8.284	0.828
2	2-րդ կարգի բնահողի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 20մ պահեստավորում	1000մ ³	0.030	209.221	6.277
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով գաբիոնների տեղադրման համար	1000մ ³	0.024	1028.076	24.674
4	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով գաբիոնների տեղադրման համար թաց պայմաններում	1000մ ³	0.036	1233.698	44.413
5	գլաքարի հավաքում ձեռքով և տեղափոխում պահեստավորում մինչև 20մ /58 մ3/	տն	87.0	0.958	83.336
6	գլաքարի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով /58մ3/ գաբիոնների համար	տն	87.0	0.984	85.589
7	գլաքարի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 1 կմ հեռ.	տն	87.0	1.191	103.608
8	գաբիոնների բլոկների պատրաստման աշխատանքներ 2x1x1 մ չափի /15 հատ/ թաց պայմաններում	հատ	15	10.873	163.100
9	գաբիոնների բլոկների պատրաստման աշխատանքներ 2x1x1 մ չափի /14 հատ/ չոր պայմաններում	հատ	14	9.061	126.856
10	2x1x1 մ չափի գաբիոնների ամրանային ցանցերի պատրաստում /29 հատ/	տն	0.950	604.751	574.513
11	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	28.00	1.256	35.157
12	բնահողի տոփանում	մ ³	28.0	0.324	9.061
13	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0.220	791.891	174.216
14	նույնը ձեռքով	մ ³	20.00	3.016	60.321
15	խողովակների հիմնատակի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ	մ ³	15.00	2.434	36.503

16	խողովակների պաշտպանիչ շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 300մմ	մ ³	42.00	2.434	102.210
17	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.176	115.516	20.331
18	բնահողի տոփանում	մ ³	176.0	0.324	56.956
19	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով ջրթափ ավազանի համար	1000 մ ³	0.033	1028.076	33.926
20	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0.1	37.613	3.761
21	բնահողի հետլիցք ավազանի շուրջ տոփանումով	մ ³	11.00	1.256	13.812
22	ավելորդ բնահողի հարթեցում մեխանիզմով	1000մ ³	0.061	115.516	7.047
23	բուսական շերտի վերականգնում 1	մ ³	30.00	1.256	37.668
<u>Բետոնային աշխատանքներ</u>					
1	նախաշերտ ավազակոպիձից տոփանումով հիդրոադրեզատի հիմնատակում	մ ³	0.30	10.088	3.026
2	միաձույլ բետոնի տեղադրում ադրեզատի հիմնատակում B 15 F150,W4 բետոնից	մ ³	2.73	80.122	218.733
3	միաձույլ բետոնի տեղադրում Փ200սողնակի և հակադարձ կափույրի հիմնատակում B 15 F150,W4 բետոնից	մ ³	0.50	80.122	40.061
4	ջրթափ ավազանի հատակի միաձույլ բետոն B 15 F150,W4 բետոնից	մ ³	1.20	80.122	96.146
5	ջրթափ ավազանի պատի միաձույլ բետոն B 15 F150,W4 բետոնից	մ ³	6.40	88.128	564.020
<u>Սարքավորումներ տեղադրում</u>					
1	պոմպ ԿԻՇ 180-85 /6MC-7x2/ մակնիշի հզորությունը 59կվտ DN50, արտադրողականությունը՝ 180մ3/ժամ, մղման բարձրությունը 85.0մ /առանց արժեքի/	հատ	1	61.887	61.887
2	վակուում պոմպ BBH-1,5-շարժիչով A-57-4 մակնիշի /առանց արժեքի/	լրա - կազմ	1	61.887	61.887
3	ադրեզատի հիմքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում.	տն	0.3296	994.471	327.778
4	վակուում պոմպի և էլ. ծարժիչի հիմքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տն	0.045	994.471	44.751
5	օդահան փական Փ50մմ, P=4ՄՊա	հատ	1	18.345	18.345
6	ջրընդունիչ ցանց կակադարձ կափույրով	հատ	1	39.134	39.134
7	ճնշումաչափ	հատ	1	23.195	23.195
8	վակուումմետր	հատ	1	181.756	181.756
9	սողնակ Փ50 մմP=1ՄՊա	հատ	1	9.641	9.641
10	սողնակ Փ200 մմ P=2,5ՄՊա	հատ	1	258.043	258.043
11	հակադարձ կափույր Փ200 մմ P=4ՄՊա	հատ	1	163.385	163.385
12	կցաշուրթ d=250մմ P=1ՄՊա	հատ	2	54.148	108.296
13	կցաշուրթ d=150մմ P=2,5ՄՊա	հատ	2	39.047	78.094
14	կցաշուրթ d=200մմ P=2,5ՄՊա	հատ	2	58.678	117.357
15	կցաշուրթ d=200մմ P=4ՄՊա	հատ	2	61.699	123.397
16	կցաշուրթ d=50մմ P=1ՄՊա	հատ	2	5.523	11.045
17	պողպատե ջրատար խողովակ Փ 273x5մմ	զծմ	200	32.131	6426.152
18	պողպատե ջրատար խողովակ Փ 219x4մմ	զծմ	12	19.094	229.131
19	պողպատե ջրատար խողովակ Փ 57x3մմ	զծմ	14	3.234	45.270
20	պողպատե ծունկ d=250մմ, 90°	հատ	1	19.416	19.416
21	պողպատե ծունկ d=200մմ, 90°	հատ	4	16.395	65.582
22	պողպատե անկյուն d=200մմ, 45°	հատ	2	16.395	32.791
23	պողպատե շեղ անցում 150x250մմ	հատ	1	19.416	19.416

24	պողպատե խողովակների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ	100մ ²	1.4	92.644	129.701
25	բնահողի հետ բետոնե պատերի շփման մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով 2 անգամ	100մ ²	0.23	95.464	21.957
26	պողպատե խողովակների և մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում ջրակայուն յուղաներկով երկշերտ	մ ²	25	1.177	29.421
	<u>խողովակաշարի իրականացում</u>				
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.36	791.891	285.081
2	նույնը ձեռքով	մ ³	47	3.016	141.755
3	նախապատրաստական շերտ փափուկ բնահողից 100մմ հաստությամբ տոփանումով	մ ³	25	2.434	60.839
4	գոյություն ունեցող աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	3	1.256	3.767
5	գոյություն ունեցող աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 1 կմ	տն	4.5	1.158	5.212
6	պոլիմերային ծալքավոր խողովակների DN 400 տեղադրում փորձարկումով	մ	348	22.877	7961.054
7	անցում պոլիմերային խողովակից պողպատին Φ400մմ	հատ	1	32.734	32.734
8	պողպատե խողովակից պատյանի տեղադրում Φ530x6մմ	մ	21	61.607	1293.753
9	պողպատե պատյանի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0.35	173.899	60.865
10	փափուկ բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.099	115.516	11.436
11	բնահողի հետիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.215	115.516	24.836
12	նույնը ձեռքով տոփանումով	մ ³	24	1.256	30.135
13	բնահողի տոփանում	մ ³	239	0.315	75.225
14	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	44	1.256	55.247
	<u>Սարքավորումներ</u>			0.000	
1	պոմպ ЦНС 180-85 /6MC-7x2/ մակնիշի հզորությունը 59կվտ DN50, արտադրողականությունը՝ 180մ3/ժամ, մղման բարձրությունը 85.0մ	հատ	1	3961.007	3961.007
2	վակուում պոմպ ВВН-1,5-շարժիչով А-57-4 մակնիշի	լրա - կազմ	1	271.818	271.818
	<u>Պոմպակայանի էլ. սնուցում և լուսավորություն</u>				
	<u>Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժ</u>				
1	դեկավարման վահան վահան 1200x2000x400մմ չափսի, կազմված ա/ Я 5106-4374В-1հատ բ/ Я 5402-2874Б-1հատ գ/ Я 912-4374Б-1հատ դ/ Я 501-3470Ж-1հատ	կ-տ	1	230.929	230.929
2	ուժային մալուխ 4x95 ԱՎՎԳ	մ	15	5.127	76.906
3	ուժային մալուխ 4x4 ԱՎՎԳ	մ	20	0.855	17.099
4	ուժային մալուխ 2x4 ԱՎՎԳ	մ	20	0.881	17.613
5	վերահսկող մալուխ 7x2,5ԱՎՎԳ	մ	20	1.026	20.512
6	մալուխների չոր մշակում	հատ	12	0.388	4.660
7	մալուխային ծայրակալ 95 կտրվածքի	հատ	12	0.755	9.061
8	ՊՎՔ խողովակ Φ80մմ	մ	15	1.057	15.856
9	ՊՎՔ խողովակ Φ32մմ	մ	15	0.604	9.061
10	ՊՎՔ խողովակ Φ20մմ /гофра/	մ	2	0.302	0.604
11	միաֆազ ավտոմատ անջատիչ АП50-2MT -6Ա	հատ	1	1.252	1.252

12	արտաքին լուսավորության լուսատու կախովի PCY05-250-11	հատ	2	22.652	45.303
13	սնդիկային լամպ ДРЛ -250 220վ, 250վտ	հատ	2	9.061	18.121
14	հողանցիչ շերտավոր պողպատ 25x4	մ	25	0.975	24.378
<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	7	3.016	21.112
2	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	6	1.256	7.534
3	բնահողի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	1	1.256	1.256
<u>Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում</u>					
1	լուսավորության վահանակ մուտքային 40Ա խմբային 3x25Ա միաբևեռ ավտոմատներով	կ-տ	1	19.515	19.515
2	լուսատու պատի էլեկտռաշիկացման թելիկով լամպով 220վ, 100վտ	հատ	2	0.276	0.553
3	լուսատու արտաքին պատի էլեկտռաշիկացման թելիկով լամպով 220վ, 100վտ	հատ	1	0.276	0.276
4	փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա	100հատ	0.01	270.792	2.708
5	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5 մմ ²	մ	44	2.326	102.339
6	բաց լարանցման երկբևեռ վարդակ հողանցման հպակով 250Վ 6Ա	հատ	2	1.782	3.564
7	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման	100հատ	0.03	145.529	4.366
8	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման	100հատ	0.02	145.529	2.911
9	մալուխային ամրակ	հատ	110	0.030	3.322
10	պողպատե խողովակ 57x3մմ հենարանային	մ	0.7	2.638	1.847
11	մալուխ պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով 2x4մմ ² /վահանակից մինչև օդային կանգնակ/	100մ	0.03	114.399	2.860
<u>Սարքավորումներ</u>					
1	ասինքրոն էլեկտրաշարժիչ 4A250S4 75կվտ հզորության 380վ լարման	հատ	1	1386.353	1386.353
2	ասինքրոն էլեկտրաշարժիչ 4A112M 4 93 5,5կվտ հզորության 380վ լարման	հատ	2	198.050	396.101
3	ասինքրոն էլեկտրաշարժիչ 4A80A 4 Y3 1,5կվտ հզորության 380վ լարման	հատ	1	66.017	66.017
Ընդամենը					32610.000
ԱԱՀ 20%					6522.000
Ընդամենը					39132.000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱԾԻՎ
ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂԱՍԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՂՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
<u>Ճյուղ N 1</u>					
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստրակում	1000մ ³	0.022	1063.950	23.407

2	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.068	819.202	55.706
3	նույնը ձեռքով	մ ³	8	3.121	24.970
4	հարթակի ծածկույթի բետոնե գունավոր բետոնե սալիկների ապամոնտաժում	մ ²	2	1.206	2.411
5	ձեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներից հարթակի վերակառուցում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	մ ²	2	2.036	4.073
6	միաձույլ տեղամասի խճի նախաշերտ 100մմ հաստությամբ	մ ³	0.6	17.411	10.447
7	միաձույլ տեղամասի հատակի բետոնացում B 15մ.բ.W4, F150 բետոնով 100մմ հաստ.	մ ³	0.6	81.109	48.666
8	ամրան Փ6A240C քայլը 150x150մմ	տն	0.014	540.466	7.567
9	ամրան Փ8A240C քայլը 150x150մմ	տն	0.018	540.466	9.728
10	միաձույլ տեղամասի պատերի բետոնացում B 15մ.բ.W4, F150	մ ³	0.5	111.173	55.587
11	ամրան Փ6A240C քայլը 150x150մմ	տն	0.015	540.466	8.107
12	ամրան Փ8A240C քայլը 150x150մմ	տն	0.022	540.466	11.890
13	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	18	1.299	23.390
14	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	0.1	1.299	0.130
15	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 1կմ	տն	0.2	1.232	0.246
16	քանդված բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000մ ³	0.08	778.250	62.260
17	քանդված բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 1կմ	տն	120	1.232	147.894
	<u>Հարթ փական ՀՓ-1 /24 հատ/</u>				
1	մետաղական հարթ փականի տեղադրում	տն	0.33	217.612	71.133
2	պողպատե անկյունակ L50x5	մ	45.6	2.449	111.670
3	պողպատե անկյունակ L25x3	մ	6.72	0.860	5.776
4	պողպ.թերթ - 5մմ	կգ	81.6	0.817	66.695
5	պողպ.թերթ - 6մմ	կգ	16.8	0.817	13.731
6	պողպատե ձող Փ24 A-1	կգ	52.8	0.892	47.102
7	խարիսխ ամրանից Փ12 500C	կգ	19.2	0.469	9.002
8	պողպատե ձողի պարուրակահանում Փ24	մ	7.2	3.349	24.113
9	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.48	143.539	68.899
	<u>Ջրահեռացման համակարգ</u>				
1	վաքի նախաշերտ ավազակոպիճից տոփանումով	մ ³	15.8	10.440	164.948
2	հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում/ 395գծմ/ 400x300 պատի հաստ. 50մմ	մ ³	21.73	36.987	803.733
3	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը 395/3=132հատ	հատ	132	37.768	4985.387
4	վաքի թիկունքային մասի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	4.54	126.134	572.647
5	պողպատե ճաղաշարի տեղադրում	տն	3.958	131.247	519.475
6	պողպատե շվեյլերի արժեքը N 8	մ	210	3.255	683.614
7	պողպատե շվեյլերի արժեքը N 6,5	մ	420	4.559	1914.644
8	պողպատե ճաղավանդակի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	1.08	143.539	155.022
	<u>Ճյուղ N 2</u>				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոսորակում	1000մ ³	0.07	1063.950	74.476
2	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.09	819.202	73.728

3	նույնը ձեռքով	մ ³	12	3.121	37.456
4	խողովակների հիմնատակի կառուցում մանրահատիկ ավազից 100մմ	մ ³	14	8.770	122.775
5	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN 160x7,7 /6,3մթն/ /փորձարկումով/	մ	200	7.497	1499.444
6	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN40x2,4 /10մթն/ /փորձարկումով/	մ	24	0.948	22.751
7	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN160x40x160	հատ	7	20.776	145.435
8	պոլիէթիլենե խողովակներ L-0,6մ, 7 հատ DN250	մ	4.2	10.705	44.962
9	փական DN40	հատ	7	9.652	67.564
10	պոլիէթիլենային դատարկման խողովակների տեղադրում DN40x2,4	մ	4	0.948	3.792
11	պատյանի պողպատե խողովակի տեղադրում Φ219	մ	6	24.272	145.634
12	պատյանի պողպատե խողովակի տեղադրում Φ57	մ	8	3.346	26.771
13	համակարգի լվացում, ախտահանում	կմ	0.228	98.079	22.362
14	բնահողի հետլիցք ձեռքով քարագրկումով	մ ³	64	1.299	83.163
15	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.084	119.547	10.042
16	բնահողի տոփանում	մ ³	84	0.335	28.132
17	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	14	1.299	18.192
<u>Բետոնե ավազահավաք դիտահոր</u>					
1	դիտահորի խճի նախաշերտ 100մմ հաստությամբ	մ ³	0.1	17.411	1.741
2	դիտահորի հատակի բետոնացում B -7,5 մակնիշի բետոնով 100մմ հաստ.	մ ³	0.2	43.915	8.783
3	դիտահորի պատերի բետոնացում B -12,5 մակնիշի բետոնով	մ ³	0.5	79.424	39.712
4	մետաղական պաշտպանիչ ցանց 150x150մմ, Φ3մմ	մ ²	0.2	0.674	0.135
5	մետաղական կափարիչի տեղադրում	տն	0.038	217.612	8.269
6	պողպատե անկյունակ L50x4	մ	2.8	1.980	5.544
7	պողպատե անկյունակ L32x3	մ	2.8	1.250	3.501
8	պողպատե թերթ - 5մմ /800x800x5մմ/	մ ²	0.64	33.077	21.169
9	ծող ամրանից Φ12 A240C	կգ	0.3	0.540	0.162
10	ծխնի M120	հատ	2	0.781	1.563
11	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.02	143.539	2.871
<u>Հարթ փական ՀΦ-1</u>					
1	մետաղական հարթ փականի տեղադրում	տն	0.01	217.612	2.964
2	պողպատե անկյունակ L50x5	մ	1.9	2.449	4.653
3	պողպատե անկյունակ L25x3	մ	0.28	0.860	0.241
4	պողպատե թերթ - 5մմ	կգ	3.4	0.817	2.779
5	պողպատե թերթ - 6մմ	կգ	0.7	0.817	0.572
6	պողպատե ծող Φ24 A-1	կգ	2.2	0.892	1.963
7	խարիսխ ամրանից Φ12 500C	կգ	0.8	0.469	0.375
8	պողպատե ծողի պարուրակահանում Φ24	մ	0.3	3.349	1.005
9	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.02	143.539	2.871

	<u>Ճյուղ N 3</u>				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստրակում	1000մ ³	0.15	1063.950	159.592
2	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.268	819.202	219.546
3	նույնը ձեռքով	մ ³	24	3.121	74.911
4	խողովակների հիմնատակի կառուցում մանրահատիկ ավազից 100մմ	մ ³	36	8.770	315.708
5	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN 160x7,7 /6,3մմ/ /փորձարկումով/	մ	520	7.497	3898.554
6	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN40x2,4 /10մմ/ /փորձարկումով/	մ	38	0.948	36.023
7	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN160x40x160	հատ	11	20.776	228.540
8	պոլիէթիլենե խողովակներ L-0,6մ, 11 հատ DN250	մ	7.7	10.705	82.430
9	փական DN40	հատ	11	9.652	106.173
10	անցում մետաղականից պոլիէթիլենի	հատ	1	9.154	9.154
11	պատյանի պողպատե խողովակի տեղադրում Φ219	մ	20	24.272	485.447
12	պատյանի պողպատե խողովակի տեղադրում Φ57	մ	12	3.346	40.157
13	համակարգի լվացում, ախտահանում	կմ	0.558	98.079	54.728
14	բնահողի հետլիցք ձեռքով քարազրկումով	մ ³	335	1.299	435.308
15	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.084	119.547	10.042
16	բնահողի տոփանում	մ ³	84	0.335	28.132
17	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	36	1.299	46.779
	<u>Ճյուղ N 4</u>				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստրակում	1000մ ³	0.11	1063.950	117.034
2	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով	1000մ ³	0.17	819.202	139.264
3	նույնը ձեռքով	մ ³	18	3.121	56.183
4	խողովակների հիմնատակի կառուցում մանրահատիկ ավազից 100մմ	մ ³	24	8.770	210.472
5	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN 160x7,7 /6,3մմ/ /փորձարկումով/	մ	350	7.497	2624.026
6	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ PE100 DN75x5,6 /612,5 մմ/ /փորձարկումով/	մ	8	2.672	21.374
7	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN160x75x160	հատ	4	25.465	101.859
8	պոլիէթիլենե խողովակներ L-0,6մ, 4 հատ DN250	մ	2.4	10.705	25.692
9	փական DN75	հատ	4	13.503	54.011
10	պատյանի պողպատե խողովակի տեղադրում Φ219	մ	18	24.272	436.902
11	համակարգի լվացում, ախտահանում	կմ	0.358	98.079	35.112
12	բնահողի հետլիցք ձեռքով քարազրկումով	մ ³	98	1.299	127.344
13	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.162	119.547	19.367
14	բնահողի տոփանում	մ ³	162	0.335	54.254
15	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	18	1.299	23.390
	<u>Բետոնե ավազահավաք դիտահոր</u>				
1	դիտահորի խճի նախաշերտ 100մմ հաստությամբ	մ ³	0.1	17.411	1.741
2	դիտահորի հատակի բետոնացում B -7,5 մակնիշի բետոնով 100մմ հաստ.	մ ³	0.2	43.915	8.783

3	դիտահորի պատերի բետոնացում B -12,5 մակնիշի բետոնով	մ ³	0.5	79.424	39.712
4	մետաղական պաշտպանիչ ցանց 150x150մմ, Փ3մմ	մ ²	0.2	0.674	0.135
5	մետաղական կափարիչի տեղադրում	տն	0.038	217.612	8.269
6	պողպատե անկյունակ L50x4	մ	2.8	1.980	5.544
7	պողպատե անկյունակ L32x3	մ	2.8	1.250	3.501
8	պողպատե թերթ - 5մմ /800x800x5մմ/	մ ²	0.64	33.077	21.169
9	ծող ամրանից Փ12 A240C	կգ	0.3	0.540	0.162
10	ծխնի M120	հատ	2	0.781	1.563
11	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.02	143.539	2.871
<u>Հարթ փական ՀՓ-1</u>					
1	մետաղական հարթ փականի տեղադրում	տն	0.01	217.612	2.964
2	պողպատե անկյունակ L50x5	մ	1.9	2.449	4.653
3	պողպատե անկյունակ L25x3	մ	0.28	0.860	0.241
4	պողպատե թերթ - 5մմ	կգ	3.4	0.817	2.779
5	պողպատե թերթ - 6մմ	կգ	0.7	0.817	0.572
6	պողպատե ծող Փ24 A-1	կգ	2.2	0.892	1.963
7	խարխիս ամրանից Փ12 500C	կգ	0.8	0.469	0.375
8	պողպատե ծողի պարուրակահանում Փ24	մ	0.3	3.349	1.005
9	պողպատե էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0.02	143.539	2.871
	Ընդամենը				23640.000
	ԱԱՀ 20%				4728.000
	Ընդամենը				28368.000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Սպիտակի համայնքապետարան
ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ 06963722
ՀՀ 900242001387
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Արմեն և Արեն» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Թումանյան 3
ՀՎՀՀ 06937501
ՀՀ 2050222015321002
«Ինտերբանկ» ՓԲԸ



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Կաթնաջուր բնակավայրի ոռոգման ջրագծի պոմպակայանի տեղադրում	պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 180-րդ օրացուցային օրը
2	Լեռնավան բնակավայրի ոռոգման ցանցի ընդլայնում		
3	Շենավան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցում		
4	Սարամեջ բնակավայրի ոռոգման ջրամբարի վերանորոգում		
5	Արջահովիտ բնակավայրի ոռոգման ներքին ջրագծի ընդլայնում		
6	Գոգարան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցում		
7	Սարահարթ բնակավայրի ոռոգման համակարգի ընդլայնում և պոմպակայանի վերանորոգում		
8	Գեղասար բնակավայրի ոռոգման համակարգի ընդլայնում		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Սպիտակի համայնքապետարան
ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ 06963722
ՀՀ 900242001387
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Արմեն և Արեն» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Թումանյան 3
ՀՎՀՀ 06937501
ՀՀ 2050222015321002
«Ինտերբանկ» ՓԲԸ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

/ՀՀ դրամ/

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45241160	Սպիտակ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	13000000	26000000	42000000	60000000	72000000	78015000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

** Պետական միջոցների մասով վճարման ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Սպիտակի համայնքապետարան
ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ 06963722
ՀՀ 900242001387
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Արմեն և Արեն» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Թումանյան 3
ՀՎՀՀ 06937501
ՀՀ 2050222015321002
«Ինտելեքտ» ՓԲԸ

