

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/11**

ք.Երևան

« 28 » հոկտեմբեր 2021թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն, ի դեմս ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Է.Գևորգյանի, որը գործում է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ.Եսայանի, որը գործում է «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտա թիվ 10 հասցեում գտնվող վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները իրականացվում՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 140 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերութունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերութունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերութուններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկութուններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերութուններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերութունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

#### 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **58 000 000 (Հիսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ**՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի հավելված

N 3 վճարման ժամանակացույցով նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

**Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:**

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման

գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն

պայմանագրի N 1, N 2, N 2.1, N 3, N 4, և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011030534  
ՀՎՀՀ 02647057  
ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000285850100  
ՀՎՀՀ 01807983  
«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

**Է. Գևորգյան**



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտա թիվ 10 հասցեում գտնվող վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների

CPV-45611300/6

| Ք/հ  | Աշխատանքների անվանումը  | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը /ՀՀ դրամ/ | Ընդհանուր արժեքը /ՀՀ դրամ/ |
|--|---|----------------|--------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3              | 4      | 5                        | 6                          |
| <b>Բաժին 1 Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ</b> |   |                |        |                          |                            |
| <b>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>                  |   |                |        |                          |                            |
| 1  | Ապամոնտաժել օդորակիչների խանգարող արտաքին բլոկները և գլխավոր ճակատի լուսարձակները, պահպանել վերանորոգումից հետո վերատեղադրելու նպատակով         | հատ            | 89     | 2500                     | 222500                     |
| 2  | Ապամոնտաժել այլուկաբոնդե երեսապատումները Ա-Դ և 1-6 ճակատներից՝ բացառությամբ գլխավոր մուտքի, հանձնել տնօրինությանը                               | մ <sup>2</sup> | 767.5  | 1200                     | 921000                     |
| 3  | Ապամոնտաժել այլուկաբոնդի այլումինե խողովակներով երեսապատումը  | մ              | 1516.5 | 300                      | 454950                     |
| 4  | Ապամոնտաժել միջպատուհանային տարածքներում ամրացրած ալիքավոր ցինկապատ թիթեղները   | մ <sup>2</sup> | 578.4  | 900                      | 520560                     |
| 5  | Ապամոնտաժել 6-1 ճակատի դեֆորմացված և թափված տրավերտինե երեսապատումները  | մ <sup>2</sup> | 22     | 1000                     | 22000                      |
| 6  | Փայտե պատուհանների և փայտե վիտրաժների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով   | մ <sup>2</sup> | 77.05  | 2000                     | 154100                     |
| 7  | Ապամոնտաժման ժամանակ օգտագործել մեքենա մեխանիզմներ  | ժամ            | 56     | 8000                     | 448000                     |
| 8  | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավորության վրա  | մ <sup>3</sup> | 30.1   | 2000                     | 60200                      |
| <b>Տանիքի ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>           |   |                |        |                          | 0                          |
| 1  | Ապամոնտաժել երկու մեծ ալեհավաքները, յոթ սովորական անտենաները և չորս ափսեաման ալեհավաքները, պահպանել վերանորոգումից հետո վերատեղադրելու նպատակով | հատ            | 13     | 10000                    | 130000                     |
| 2  | Բացել տանիքի պարապետի թիթեղյա հատվածները , ապամոնտաժել  | մ <sup>2</sup> | 52     | 1300                     | 67600                      |
| 3  | Ապամոնտաժել տանիքի առկա հոսակները մետաղական խողովակի հետ միասին L=1,5մ  | հատ            | 2      | 1200                     | 2400                       |
| 4  | Տանիքի աղբի հավաքում և տեղափոխում շենքից դուրս (525,8մ <sup>2</sup> X0,05մX1,0տ/մ <sup>3</sup> )  | տ              | 26.3   | 2000                     | 52600                      |
| 5  | Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա   | տ              | 26.3   | 1500                     | 39450                      |
| <b>Վիտրաժներ</b>                                 |   |                |        |                          |                            |

|                    |  |                |       |        |         |
|--------------------|--|----------------|-------|--------|---------|
| 1                  | Մետաղապլաստե վիտրամներ<br>-խուլ երկշերտ ապակեփաթեթով<br>-4X12X4մմ<br>-պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 60մմ<br>-գույնը սպիտակ<br>-բացվող  | մ <sup>2</sup> | 7.25  | 26000  | 188500  |
| 2                  | Մետաղապլաստե վիտրամներ<br>-խուլ երկշերտ ապակեփաթեթով<br>-4X12X4մմ<br>-պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 60մմ<br>-գույնը սպիտակ<br>-չբացվող | մ <sup>2</sup> | 17.15 | 26000  | 445900  |
| <b>Պատուհաններ</b> |  |                |       |        |         |
| 1                  | Մետաղապլաստե պատուհաններ-երկշերտ<br>ապակեփաթեթով-4X12X4մմ-պրոֆիլի լայնքը ոչ<br>պակաս 60մմ-գույնը սպիտակ-բացվող                   | մ <sup>2</sup> | 37.8  | 30000  | 1134000 |
| 2                  | Մետաղապլաստե պատուհաններ<br>-երկշերտ ապակեփաթեթով<br>-4X12X4մմ<br>-պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 60մմ<br>-գույնը սպիտակ<br>-չբացվող    | մ <sup>2</sup> | 15.1  | 26000  | 392600  |
| 3                  | Պլաստիկ պատուհանագոգերի (b=400մմ ) արժեքը  | մ              | 41    | 4500   | 184500  |
| 4                  | Պատուհանների արտաքին ջրահեռացման<br>հարթակների պատրաստում շագանակագույն<br>ցինկապատ թիթեղով , d=0,55մմ (332,0մմb=0,1մ)           | մ <sup>2</sup> | 33.2  | 8500   | 282200  |
| 5                  | Շեպերի սվաղումը գաջե շաղախով   | մ <sup>2</sup> | 30    | 5000   | 150000  |
| 6                  | Շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում<br>լատեքսային ներկով  | մ <sup>2</sup> | 30    | 3000   | 90000   |
| <b>Տանիք</b>       |  |                |       |        |         |
| 1                  | Տանիքի մտոցի պատերի սվաղում ցեմ.ավազային<br>շաղախով b=30մմ   | մ <sup>2</sup> | 9     | 2700   | 24300   |
| 2                  | Մետաղական ցանցի տեղադրում ցեմ/ավազային<br>սվաղի տակ Փ3Bp-I ք.150X150   | մ <sup>2</sup> | 9     | 1800   | 16200   |
| 3                  | Ներկել լավորակ ճակատային ներկով, դարչնագույն<br>երանգի   | մ <sup>2</sup> | 9     | 3000   | 27000   |
| 4                  | Գետտեքստիլ 150գ/քմ   | մ <sup>2</sup> | 700   | 900    | 630000  |
| 5                  | ՊՎԽ մեմբրան՝ ներառյալ մտոց   | մ <sup>2</sup> | 684.6 | 12000  | 8215200 |
| 6                  | Ամրացման դետալներ  | մ <sup>2</sup> | 570   | 1200   | 684000  |
| 7                  | Այլումինե շրիշակ՝ ներառյալ մտոց  | մ              | 193.5 | 900    | 174150  |
| 8                  | Ջրահեռացման ձագար  | հատ            | 2     | 15000  | 30000   |
| 9                  | պոլիվինիլքլորիդային ջրահեռացման խողովակ<br>d=110մմ, L=1500մմ 2 հատ   | մ              | 3     | 2900   | 8700    |
| 10                 | Պոլիուրետանային հերմետիկ   | հատ            | 7     | 3000   | 21000   |
| 11                 | Կմաղքի իրականացում մետ.խողովակից 40X20X2մմ<br>L=262,6մ   | տ              | 0.446 | 760000 | 338960  |
| 12                 | Կմաղքի յուղաներկում 2 շերտով   | մ <sup>2</sup> | 15.75 | 1900   | 29925   |
| 13                 | Ամրացնել կտրած պարապետի գոգնոցի թիթեղները<br>պարապետի պատին դյուբելներով   | տեղ            | 305   | 270    | 82350   |

|                                |   |                |        |        |         |
|--------------------------------|---|----------------|--------|--------|---------|
| 14                             | Փակել տանիքի պարապետի հատվածը<br>շագանակագույն ցինկապատ թիթեղով, d=0,55մմ   | մ <sup>2</sup> | 52     | 7500   | 390000  |
| 15                             | Մեխանիզմներ և տրանսպորտային ծախսեր  | հատ            | 1      | 607518 | 607518  |
| 16                             | Վերատեղադրել երկու մեծ ալեհավաքները, յոթ սովորական անտենաները և չորս ափսեանման ալեհավաքները, պահպանել վերանորոգումից հետո վերատեղադրելու նպատակով         | հատ            | 13     | 10000  | 130000  |
| <b>Արտաքին շին.աշխատանքներ</b> |   |                |        |        |         |
| 1                              | Գետնախարիսիսի վրա գտնվող մաքրված տարածքները երեսապատել բազալտե սալիկներով d=30մմ ցեմ.ավազային շաղախի վրա  | մ <sup>2</sup> | 17     | 18000  | 306000  |
| 2                              | Մետաղական ցանցի տեղադրում Φ4Bp-I 50X50մմ  | մ <sup>2</sup> | 17     | 1800   | 30600   |
| 3                              | Պատի պանելների կարանները մաքրել առկա սվաղից L=682,0մ 3սմ լայնությամբ  | մ <sup>2</sup> | 20.5   | 400    | 8200    |
| 4                              | Պատի պանելների կարանները մաքրելուց հետո մշակել 3սմ լայնությամբ պոլիմերցեմենտային լուծույթով ներծծված խծուծով L=682,0մ                                     | մ <sup>2</sup> | 20.5   | 16500  | 338250  |
| 5                              | Վերականգնել պատի պանելների վնասված հատվածները պոլիմերցեմենտային շաղախ.  | մ <sup>2</sup> | 220    | 1800   | 396000  |
| 6                              | Պատի պանելների կոր և կողային հատվածները ծեփամածվել ճակատային լավորակ ծեփամածիկով և ներկել ճակատային ներկով  | մ <sup>2</sup> | 2198.7 | 2830   | 6222321 |
| 7                              | Գլխավոր ճակատի տրավերտինով երեսապատված պատի պանելների վնասված հատվածները և մյուս երեք ճակատների տրավերտինե երեսապատումները լրացնել նոր տրավերտինե սալերով | մ <sup>2</sup> | 47.4   | 19000  | 900600  |
| 8                              | Պատերի մակերեսների մաքրում սկավառակով   | մ <sup>2</sup> | 383.8  | 4500   | 1727100 |
| 9                              | 6-1 ճակատի տրավերտինե սալիկների ապամոնտաժված հատվածի սվաղում ցեմ.ավազային շաղախով,  | մ <sup>2</sup> | 25     | 2700   | 67500   |
| 10                             | Մետաղական ցանցի տեղադրում ցեմ/ավազային սվաղի տակ Φ3Bp-I p.150X150   | մ <sup>2</sup> | 25     | 1800   | 45000   |
| 11                             | Այնուհետև ամբողջությամբ ծեփամածվել և ներկել ճակատային ներկով, տրավերտինի երանգին համապատասխան   | մ <sup>2</sup> | 50.6   | 3000   | 151800  |
| 12                             | Շենքի անկյունային հատվածների մետաղական անկյունակները երեսապատել ֆիբրոցեմենտային սալերով 20սմ լայնությամբ 8մմ հաստության                                   | մ <sup>2</sup> | 52.8   | 10200  | 538560  |
| 13                             | Միջպատուհանային տարածքների ջերմամեկուսացում հանքային բամբակի սալերով 50մմ հաստության ամրացում հատուկ սոսնձովոչ պակաս 100կգ/մ3                             | մ <sup>2</sup> | 745    | 1500   | 1117500 |
| 14                             | Հանքային բամբակի խցաբուլթակներով ամրացում   | հատ            | 5215   | 200    | 1043000 |
| 15                             | Միջպատուհանային տարածքները երեսապատել ֆիբրոցեմենտային սալերով 100սմ լայնությամբ 8մմ հաստության  | մ <sup>2</sup> | 745    | 10200  | 7599000 |
| 16                             | Անշարժ բարձակ WF KL-2 13-080  | հատ            | 6810   | 200    | 1362000 |
| 17                             | Ուղղորդիչ CPA 3472  | մ              | 65     | 250    | 16250   |

|    |  |     |      |      |          |
|----|--|-----|------|------|----------|
| 18 | Ուղղորդիչ CPA 2278-17  | մ   | 3095 | 230  | 711850   |
| 19 | Խցիչ UE-6660036  | մ   | 3225 | 200  | 645000   |
| 20 | Կարանների ուղղաձիգ շերտածող ցինկապատ<br>b=0,55մմ   | մ   | 55   | 700  | 38500    |
| 21 | Կարանների անկյունային շերտածող ցինկապատ<br>b=0,55մմ  | մ   | 135  | 700  | 94500    |
| 22 | Կարանների հորիզոնական շերտածող ցինկապատ<br>b=0,55մմ  | մ   | 150  | 700  | 105000   |
| 23 | Երեսապատման և շին. աշխատանքների ավարտից<br>հետո վերատեղադրելի օդորակիչների արտաքին<br>բլոկները և լուսարձակները | հատ | 89   | 2500 | 222500   |
| 24 | Շին. աշխատանքների ժամանակ օգտագործել<br>մեքենա մեխանիզմներ   | ժամ | 360  | 8000 | 2880000  |
|    | <b>Ընդամենը 1-ին բաժնի</b>   |     |      |      | 43939394 |
|    | <b>Շահույթ 10%</b>   |     |      |      | 4393939  |
|    | <b>Ընդամենը</b>  |     |      |      | 48333333 |
|    | <b>ՍԱՀ - 20 %</b>  |     |      |      | 9666667  |
|    | <b>Ընդհանուրը</b>  |     |      |      | 58000000 |

\*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Երևան Ծովակալ Իսակովի պողոտա թիվ 10 հասցեում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«ՎԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՆՏԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ  
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
«Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011030534  
ՀՎՀՀ 02647057  
«ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000285850100  
ՀՎՀՀ 01807983  
«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

*Handwritten signature of E. Ghukasyan*

**Է. Գևորգյան**



**Գ. Եսայան**

Կ.Տ

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԾՈՎԱԿԱԼ ԻՍԱԿՈՎԻ ՊՈՂՈՏԱ ԹԻՎ 10 ՀԱՍՑԵՌԻՄ ԳՏԵՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանցին տեսակների անվանումներ        | Աշխատանքների կատարման ժամկետը  |        |
|----------|--|--|--------|
|          |  | Սկիզբը   | Ավարտը |
| 1        | Պատուհանների, վիտրաժների քանդում շեպերի հետ միասին                             | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը                 | 14 օր  |
| 2        | Պարապետի թիթեղի և հոսակների ապամոնտաժում                                       | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 7 օր հետո   | 7 օր   |
| 3        | Տրավերտինե երեսապատման քանդում   | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 14 օր հետո  | 14 օր  |
| 4        | Արտաքին պատերի այլուկաբոնդի, թիթեղյա ծածկույթի քանդում                         | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 14 օր հետո  | 28 օր  |
| 5        | Շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխում  | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 28 օր հետո  | 28 օր  |
| 6        | ՊՎԽ մեմբրանի փոում և տեղադրում գետտեքսիլի հետ, պարապետի թիթեղի տեղադրում       | Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 21 օր հետո | 49 օր  |
| 7        | Պատուհանների և վիտրաժների տեղադրում, շեպերի սվաղում                            | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 49 օր հետո  | 21 օր  |
| 8        | Ֆիբրոցեմենտե թերթով երեսապատում հանքային բամբակի տեղադրումով                   | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 70 օր հետո  | 56 օր  |
| 9        | Տրավերտինե սալերով լրացումներ և սկավառակով մաքրում                             | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 98 օր հետո  | 14 օր  |
| 10       | Ց/ավազային շաղախով պատերի սվաղում, ձեփամաձկում և ներկում                       | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 105 օր հետո | 7 օր   |
| 11       | Պատի պանելների մակերեսների կարգավորում, ձեփամաձկում և ներկում ճակատային ներկով | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 105 օր հետո | 28 օր  |
| 12       | Տանիքի մտոցի պատերի սվաղում և ներկում ճակատային ներկով                         | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ                             | 14 օր  |

|    |   |  |       |
|----|---|--|-------|
|    |   | մտնելու օրվանից 112 օր հետո  |       |
| 13 | Տանիքում ապամոնտաժված ալեհավաքների վերատեղադրում                                | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 112 օր հետո | 14 օր |
| 14 | Պատերից ապամոնտաժված օդորակիչների արտաքին բլոկների, լուսարձակների վերատեղադրում | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 126 օր հետո | 14 օր |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«ԱՎԱԹ-777» ՍՊԸ  
 «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011030534  
 ՀՎՀՀ 02647057  
 ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150000285850100  
 ՀՎՀՀ 01807983  
 «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

*(Handwritten signature)*

**Է. Գևորգյան**



**Դ. Եսայան**

*(Handwritten signature)*

« 28 » հոկտեմբերի Հավելված թիվ 2.1  
 2021թ. կնքված  
 ՊԵԿ-ԳԱՇՁԲ-21/11 ծածկագրով պայմանագրի

**Երևան քաղաքի, Ծովակալ Իսակովի 10 հասցեի վարչական շենքի վերանորոգման համար  
 օգտագործվելիք նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետները**

**Կապալի օբյեկտի երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի**

| N/N | ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ       | ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ |
|-----|--------------------------|------------------------|
| 1.  | Գետտեկստիլ               | 30 տարի                |
| 2.  | ՊՎՔ մեմբրան              | 10 տարի                |
| 3.  | Ֆիբրոցեմենտային սալ      | 30 տարի                |
| 4.  | Մետաղապլաստե պատուհաններ | 30 տարի                |
| 5.  | Մետաղապլաստե վիտրաժներ   | 30 տարի                |
| 6.  | Պլաստիկ պատուհանագորքեր  | 10 տարի                |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ա պետական եկամուտների կոմիտե  
 ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011030534  
 ՀՎՀՀ 02647057  
 ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4  
 «Հայքիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150000285850100  
 ՀՎՀՀ 01807983  
 «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

*(Handwritten signature)*

**Է. Գևորգյան**

(ստորագրություն)



**Դ. Եսայան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված 3  
 « 22 » հոկտեմբեր 2021 թ. կնքված  
 ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/11 ծածկագրով պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

| ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*  |  | Ծառայության   |  |
|---|--|---|--|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը  | Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակ. հորվածը* | գնումների պատվով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը  |
| 1   | 5113                                     | 45611300/6  | Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտա թիվ 10 հասցեում գտնվող վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ |
| <p>Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2021թ. ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով նախատեսված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում</p> |  |   |  |
|   |  | <b>Ընդամենը</b>   |  |
|   |  | մզբրզտիզի   | 58 000 000   |
|   |  | մզբրզիս   | 58 000 000   |
|   |  | մզբրզտիզիս  | 58 000 000   |
|   |  | մզբրզտիզո   |  |
|   |  | ոստոսո  |  |
|   |  | ովիս  |  |
|   |  | ովիզ  |  |
|   |  | ովմո  |  |
|   |  | լվմո  |  |
|   |  | տմո   |  |
|   |  | մոիվտզի   |  |
|   |  | մոիզիս  |  |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎՈՐԱՑՈՒ**

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
 ք. Երևան, Մ. Խորենացու-3,7  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011030534



(ստորագրություն)

Կ.Տ

**ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ**

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1150000285850100  
 ՀՀ 01807983  
 «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ի ներքին



(ստորագրություն)

Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ  
 «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | Կատարված աշխատանքների                          |         |  |         | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|---|-----------|---|--|---------|--|---------|-------------------------------------|--|
|   |           |   | քանակական ցուցանիշը                            |         | կատարման ժամկետը                               |         |                                     |  |
|   |           |   | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |                                     |  |
|   |           |   |  |         |  |         |                                     |  |
|   |           |   |  |         |  |         |                                     |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 \_\_\_\_\_ թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը \_\_\_\_\_ պայմանագրի համարը  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |                |                     |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը<br>(փաստացի) |
|           |                |                     |
|           |                |                     |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն