ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/13/15

ք. Երևան «26» մարտի 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս **Աշոտ Կիրակոսյանի**, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«Գազկոմշին» ՄՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Միսակյանի**, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«ՀՀ Արարատի մարզի Վարդաշեն համայնքի ոռոգման ցանցի անցկացում» և «ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի խմելաջրի ջրագծի մասնակի կառուցում/ներքին ցանց/»** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 **Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են՝**

«ՀՀ Արարատի մարզի Վարդաշեն համայնքի ոռոգման ցանցի անցկացում»՝ 2019թ. ապրիլի 1-ից և կատարման ժամկետը սահմանվում է 120 օր,

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի խմելաջրի ջրագծի մասնակի կառուցում/ներքին ցանց/» 2019թ. ապրիլի 1-ից և կատարման ժամկետը սահմանվում է 100 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պա տասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութ երի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաթերթին (հավելված 1) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **30 աշխատանքային օրվա** աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **24,078,240 (քսանչորս միլիոն յոթանասունութ հազար երկու հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, որից 4,031,040 (չորս միլիոն երեսունմեկ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

«ՀՀ Արարատի մարզի Վարդաշեն համայնքի ոռոգման ցանցի անցկացում»՝ 17,342,400 (տասնյոթ միլիոն երեք հարյուր քառասուներկու հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ:

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի խմելաջրի ջրագծի մասնակի կառուցում/ներքին ցանց/»՝ 6,735,840 (վեց միլիոն յոթ հարյուր երեսուներեսնինգ հազար ութ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 6,600,000 (վեց միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար ընդ որում՝

«ՀՀ Արարատի մարզի Վարդաշեն համայնքի ոռոգման ցանցի անցկացում»՝ 4,800,000 (չորս միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի խմելաջրի ջրագծի մասնակի կառուցում/ներքին ցանց/»՝ 1,800,000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ[1]:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxՃԳՏxՃ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է[2].

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ՃԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ճ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

---

[1] *Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:*

[2] *Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ,ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:*

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով[3]:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 33 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5, N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	"Գազկոմշին" ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31	ՀՀ,ք.Երևան,Նոր-Նորքի 9-րդ զ-ծ 20/53
ՀՎՀՀ՝00846441	ՀՎՀՀ՝ 00843968
Հ/Հ՝ 900018001231	հ/հ 11500905218000
Կենտրոնական գանձապետարան	"Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյան	Մաքսիմ Միրզակյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

Հավելված թիվ 1
26 մարտի 2019 թ. կնքված
ՀՇ-ԳՀ-ԱԵՀԲ-2019/13/15 ծածկագրով պայմանագրի

ՄԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ՝
«ՀՀ Արարատի մարզի Վարդաշեն համայնքի ոռոգման ցանցի անցկացում»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	1. Վերակառուցվող հատված -1				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում կողալիցքով	$մ^3$	87,0	0,65	56,93
2	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտի ձեռքով կողալիցքով	$մ^3$	10,0	2,55	25,48
3	Նախապատրաստական շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից, h=10սմ հաստությամբ	$մ^3$	16,0	0,96	15,38
4	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից	$մ^3$	65,0	0,96	62,49
5	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից	$մ^3$	16,00	0,09	1,50
6	Խրամուղու ետլիցք բերովի գրունտներից 1,0կմ	$մ^3$	56,00	3,07	172,02
7	Ե/բ հավաքովի վաքեր ЛР- 4 ապամոնտաժում հիմքերի հետ միասին	$մ^3$	22,00	12,71	279,59
8	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 1,0կմ	$մ^3$	22,00	3,67	80,63
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակներ Φ=300մմ, լայնվածքով, փորձարկումով	մ	230,0	12,60	2898,57
	2. Վերակառուցվող հատված -1 կառուցվածքներ				
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում կողալիցքով	$մ^3$	9,0	0,65	5,89
2	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	$մ^3$	6,00	0,09	0,56
3	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	$մ^3$	3,00	0,09	0,28
4	Հատակի և պատերի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով	$մ^3$	1,60	94,64	151,43
5	Ավազակոպճային նախաշերտ	$մ^3$	0,3	7,59	2,28
6	Հարթ փական 'ПС' 0,4x0,4x1.2մ -1 հատ-70կգ	տ	0,210	1316,64	276,50
7	Հարթ փական 'ПС' 0,3x0,3x1.2մ - 1 հատ-55կգ	տ	0,055	1316,64	72,42
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ յոտղաներկում	$մ^2$	4,0	1,32	5,30

9	Քարե լիցք ծ=30սմ	մ^3	0,40	8,20	3,28
	3. Վերակառուցվող հատված -2				
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում կողալիցքով	մ^3	80,0	0,65	52,35
2	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտի ձեռքով կողալիցքով	մ^3	9,0	2,55	22,93
3	Նախապատրաստական շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից, h=10սմ հաստությամբ	մ^3	15,0	0,96	14,42
4	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից	մ^3	59,0	0,96	56,72
5	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից	մ^3	15,00	0,09	1,41
6	Խրամուղու ետլիցք բերովի գրունտներից 1,0կմ	մ^3	14,00	3,07	43,00
7	Ե/բ հավաքովի վաքեր ЛР- 4 ապամոնտաժում հիմքերի հետ միասին	մ^3	20,00	12,71	254,18
8	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 1,0կմ	մ^3	20,00	3,67	73,30
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակներ Φ=300մմ, լայնվածքով, փորձարկումով	մ	210,0	12,60	2646,52
	4. Վերակառուցվող հատված -2, կառուցվածքներ			0,00	
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում կողալիցքով	մ^3	9,0	0,65	5,89
2	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ^3	5,00	0,09	0,47
3	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ^3	4,00	0,09	0,38
4	Պատերի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով	մ^3	2,10	94,64	198,75
5	Ավազակոպճային նախաշերտ	մ^3	0,4	7,59	3,04
6	Հարթ փական 'ПС' 0,4x0,4x1.2մ -1 հատ-70կգ	տ	0,070	1316,64	92,17
7	Հարթ փական 'ПС' 0,3x0,3x1.2մ - 1 հատ-55կգ	տ	0,055	1316,64	72,42
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	2,0	1,32	2,65
9	Քարե լիցք ծ=30սմ	մ^3	0,60	8,20	4,92
	5. Վերակառուցվող հատված -3				
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում կողալիցքով	մ^3	160,0	0,65	104,70
2	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտի ձեռքով կողալիցքով	մ^3	20,0	2,55	50,96
3	Ավազակոպճային նախաշերտ	մ^3	1,1	7,59	8,35
4	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից	մ^3	140,0	0,09	13,13

5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ^3	40,00	0,09	3,75
6	Ե/բ հավաքովի վաքեր ЛР- 4	մ^3	19,35	193,55	3745,28
7	Բետոնից հավաքովի հիմքեր B15, F150, W4 դասի բետոնով 0.6x0.4x0.6	մ^3	6,48	100,80	653,22
8	Ռետինե լարան ծ=2սմ	մ	67,5	1,93	130,19
9	Ե/բ հավաքովի վաքեր ЛР- 4 ապամոնտաժում հիմքերի հետ միասին	մ^3	10,0	12,71	127,09
10	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 1,0կմ	մ^3	10,0	3,67	36,65
	6. Վերակառուցվող հատված -3 կառուցվածքներ				
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում կողալիցքով	մ^3	27,0	0,65	17,67
2	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ^3	16,00	0,09	1,50
3	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ^3	11,00	0,09	1,03
4	Հատակի և պատերի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով	մ^3	10,70	94,64	1012,68
5	Ավազակոպճային նախաշերտ	մ^3	2,1	7,59	15,95
6	Հարթ փական 'ПС' 0,8x0,4x1.2մ -1 հատ-160կգ	տ	0,800	1316,64	1053,32
7	Հարթ փական 'ПС' 0,4x0,4x1.2մ - 1 հատ-70կգ	տ	0,350	1316,64	460,83
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	15,0	1,32	19,86
9	Քարե լիցք ծ=30սմ	մ^3	1,50	8,20	12,30
	7. Վերակառուցվող հատված -4				
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում կողալիցքով	մ^3	78,0	0,65	51,04
2	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտի ձեռքով կողալիցքով	մ^3	9,0	2,55	22,93
3	Ավազակոպճային նախաշերտ	մ^3	0,7	7,59	5,32
4	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից	մ^3	87,0	0,09	8,16
5	Ե/բ հավաքովի վաքեր ЛР- 4	մ^3	12,47	193,55	2413,63
6	Բետոնից հավաքովի հիմքեր B15, F150, W4 դասի բետոնով 0.6x0.4x0.6	մ^3	4,176	100,80	420,96
7	Ռետինե լարան ծ=2սմ	մ	43,5	1,93	83,90
8	Ե/բ հավաքովի վաքեր ЛР- 4 ապամոնտաժում հիմքերի հետ միասին	մ^3	17,0	12,71	216,05
9	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 1,0կմ	մ^3	17,0	3,67	62,31
	8. Վերակառուցվող հատված -4 կառուցվածքներ				
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում կողալիցքով	մ^3	13,0	0,65	8,51
2	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ^3	8,00	0,09	0,75

3	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ^3	5,00	0,09	0,47
4	Հատակի և պատերի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով	մ^3	5,20	94,64	492,14
5	Ավազակոպճային նախաշերտ	մ^3	0,9	7,59	6,84
6	Հարթ փական 'ПС' 0,8x0,4x1.2մ -1 հատ-160կգ	տ	0,320	1316,64	421,33
7	Հարթ փական 'ПС' 0,4x0,4x1.2մ - 1 հատ-70կգ	տ	0,140	1316,64	184,33
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	6,0	1,32	7,94
9	Քարե լիցք ծ=30սմ	մ^3	0,40	8,20	3,28
	9. Վերակառուցվող հատված -5				
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում կողալիցքով	մ^3	12,0	0,65	7,85
2	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ^3	10,00	0,09	0,94
3	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ^3	2,00	0,09	0,19
4	Հատակի և պատերի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով	մ^3	2,00	94,64	189,29
5	Ավազակոպճային նախաշերտ	մ^3	0,4	7,59	3,04
6	Ե/բ հավաքովի վաքեր ЛР- 4	մ^3	0,860	193,55	166,46
7	Բետոնից հավաքովի հիմքեր B15, F150, W4 դասի բետոնով 0.6x0.4x0.6	մ^3	0,288	100,80	29,03
8	Ռետինե լարան ծ=2սմ	մ	3,0	1,93	5,79
9	Հարթ փական 'ПС' 0,8x0,4x1.2մ -1 հատ-160կգ	տ	0,160	1316,64	210,66
10	Հարթ փական 'ПС' 0,4x0,4x1.2մ - 1 հատ-70կգ	տ	0,070	1316,64	92,17
11	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	3,0	1,32	3,97
12	Քարե լիցք ծ=30սմ	մ^3	0,20	8,20	1,64
13	Ե/բ հավաքովի վաքեր ЛР- 4 ապամոնտաժում հիմքերի հետ միասին	մ^3	1,50	12,71	19,06
14	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 1,0կմ	մ^3	1,50	3,67	5,50
	Ընդամենը				***20269,9***
	ԱԱՀ - 20%				***4054,0***
	Ընդամենը				***24323,9***

**** Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արարատի մարզի Վարդաշեն համայնքում:***

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի խմելաջրի ջրագծի մասնակի կառուցում/ներքին ցանց/»

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալ	գինը, հազար ՀՀդրամ	
				միավորի	ընդամենը
1	3	4	5	6	7

1	I V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 0,25 խմ շերեփով,կողայից	1000 խմ	1,5	769,0578	1153,58663
2	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	280	4,820001	1349,60034
3	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, հարթեցումով	մ³	1200	0,055858	67,0291895
4	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենե խողովակների անցկացում d=50x3,0մմ 10,0 մթն.ճնշ.	գմ	2120,0	0,987428	2093,34633
5	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենե խողովակների անցկացում d=20X2մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գմ	260,0	0,46056	119,74572
6	Պ/էթիլենային անցում 100*50	հատ	8,0	3,747302	29,9784152
7	Պ/էթիլենային անցում 50*20	հատ	74,0	1,082219	80,0842323
8	Պ/էթիլենային կցամասեր Դ-50 մմ	հատ	7,0	2,883678	20,1857436
9	Պ/էթիլենային կցամասեր Դ-20 մմ	հատ	74,0	0,524305	38,7985722
10	Պոլիմեր-ավազային հիմքով դիտահորի տեղադրում	հատ	74,0	16,52916	1223,15801
11	Ջրահեռացման ե/բ դիտահոր հավաքովի էլեմենտներով d=1000, H=1,0մ - 2 հատ	մ³	0,8	35,24379	27,490153
12	Ծածկի ե/բ սալ 1,2-1,2 մ,թուջե մաղցով	հատ	2,0	91,82868	183,657359
13	Դիտահոր երկաթբետոնե, 1000x1000մմ	հատ	2,0	40,17505	80,3500947
14	Դ -20 մմ բրոնզե փականի տեղադրում	հատ	74,0	4,94122	365,650284
15	Դ -50 մմ բրոնզե փականի տեղադրում	հատ	7,0	13,09102	91,6371076
16	Միացում գործող ջրագծին	հատ	3,0	18,05742	54,1722467
17	Ջրամատակարարման ցանցի փորձարկում	100 մ	23,8	7,500463	178,511026
	Ընդամենը				7156,98144
	Շահույթ 10%				715,698144
	Ընդամենը /հազ. դր./				7872,67959
	Ա Ա Հ 20%				1574,53592
	Ընդամենը /հազ. դր./				9447,21551

**** Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքում:***

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	"Գազկոմշին" ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,	ՀՀ,ք.Երևան
Կ.Ուլնեցու 31	Նոր-Նորքի 9-րդ զանգված 20/53
ՀՎՀՀ 00[illegible]441	ՀՎՀՀ՝ 00843968
Հ/Հ՝ 900018[illegible]231	հ/հ 11500905218000
Կենտրոնական գանձապետարան	"Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն	Տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան	Մաքսիմ Միքայելյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
	Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
«26.» մարտի 2019 թ. կնքված
ՀԾ-ԳՀ-ԱԵՀԲ-2019/13/15 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Արարատի մարզի Վարդաշեն համայնքի ոռոգման ցանցի անցկացում»	2019 թվականի ապրիլի 1-ից	120 օր
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	2019 թվականի ապրիլի 1-ից	120 օր
2	«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի խմելաջրի ջրագծի մասնակի կառուցում/ներքին ցանց/»	2019 թվականի ապրիլի 1-ից	100 օր
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	2019 թվականի ապրիլի 1-ից	100 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

"Գազկոմշին" ՍՊԸ

ՀՀ,ք.Երևան,Նոր-Նորքի 9-րդ զ-ծ 20/53

ՀՎՀՀ՝ 00843968
հ/հ 11500905218000
"Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ

Մարսիկ Միսակյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 3
«26» մարտի 2019 թ. կնքված
ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/13/15 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231126	ոռոգման խողովակաշարերի կառուցման աշխատանքներ	17342400	17342400	17342400	17342400	17342400	17342400	17342400	17342400	17342400	17342400
2	45231131	ջրամատակարարման խողովակաշարերի հետ կապված աշխատանքներ	6735840	6735840	6735840	6735840	6735840	6735840	6735840	6735840	6735840	6735840

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամբողջական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

"Գազկոմշին" ՍՊԸ

ՀՀ,ք.Երևան,Նոր-Նորքի 9-րդ զ-ծ 20/53

ՀՎՀՀ՝ 00843968
հ/հ 11500905218000
"Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ

Մարիա Մանուկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 4
« » մարտի 2019 թ. կնքված
ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/13/15 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ_____
հվհհ _____	հվհհ_____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« »« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____»«_____» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց	Աշխատանքը ընդունեց
_____	_____
ստորագրություն	ստորագրություն
_____	_____
ազգանուն, անուն	ազգանուն, անուն
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« » մարտի 2019 թ. կնքված
ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/13/15 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Հավելված 5
«26» Նոյեմբի. 2019 թ. կնքված
ՀՄ-ԳՀ-ԱԵՀԲ-2019/13/15 ծածկագրով պայմանագրի

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

"Գազկոմշին" ՍՊԸ

ՀՀ,ք.Երևան,Նոր-Նորքի 9-րդ զ-ծ 20/53

ՀՎՀՀ՝ 00843968
հ/հ 11500905218000
"Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ

Սաքսիմ Միսակյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 6
« » _____2019 թ. կնքված
ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/13/15 ծածկագրով պայմանագրի

Պատվիրատու
«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝00846441
Հ/Հ՝ 90001800123

Կատարող

ԱԿՏ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« »_____ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը **«ՀՀ Արարատի մարզի Վարդաշեն համայնքի ոռոգման ցանցի անցկացում», «ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի խմելաջրի ջրագծի մասնակի կառուցում/ներքին ցանց/»** աշխատանքներ
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «_____» 2019թ.
Պայմանագրի համարը՝ *ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/13/15*

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, Արարատի մարզի Վարդաշեն համայնքը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքը, մի կողմից և Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ *ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/13/15* պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ, Արարատի մարզի Վարդաշեն համայնքի և ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից Նախագծով նախատեսված տարածքը:

Տարածքը հանձնեց	Տարածքը ընդունեց
_____	_____
ստորագրություն	ստորագրություն
_____	_____
ազգանուն, անուն	ազգանուն, անուն
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 9
«ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/13/15» *ծածկագրով*
գնանշման հարցման հրավերի

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան «14» մարտի 2019 թ.*

"Գազկոմշին" ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մաքսիմ Միսակյանը, անձն. AM0661342, 005-ի կողմից, 02.03.2012թ.
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանուն, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի ստիմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **«ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/13/14/15»** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետ՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի զանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /08/հուլիսի /2020թ. * (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

"Գազկոմշին" ՍՊԸ
ընկերության անվանումը

ՀՀ,ք.Երևան, Նոր-Նորքի 9-րդ զ-ծ 20/53
ընկերության հասցին

"Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

հ/հ 11500905218000
ընկերության բանկային հաշվեհամարը

00843968
ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Մարսիմ Միսակյան
ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և հանրագրությունը

Կ.Տ

" " մարտի 2019թ.

Օր/ամիս/տարի

*լրացնում է մասնակցի կողմից

1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ[30]
2. Թիվ	
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___"___ 20___թ.
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ "Գազկոմշին" ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝"Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500905218000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00843968	
8. Վճարողի ՀՄՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն ՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	
10. Շահառուի ՀՄՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝00846441	
12.Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N)900018001231	
14.Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2408000/Երկու միլիոն չորս հարյուր ութ հազար/	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ՀՀ դրամ, AMD	
17.Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ *(պայմանագրի կատարման ապահովման համար)*	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝	
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպտավորված վճարում>
20. Առոչիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/ /_____/ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /_____/ /_____/ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___"___ 20___ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝ "___"___ 20___թ.

[30] *Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*