

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԲՄԱՇՁԲ-10/1-1**

ք. Երևան

21-րդ մայիսի 2019թ.

«Վաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս «Վաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ջերմագազին» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ. Քոչունցի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ջրուցման կայանների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են «Վ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է մինչև 20.12.2019թ.: Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի, պատրաստվածքների և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ «Վ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում Պայմանագրով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ Պայմանագրին և ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները պայմանագրի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր առավելագույն գինը կազմում է **150,000,000** (հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից **25,000,000** (քսանհինգ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ **ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ**, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի՝ Կապալառուի առաջարկած ընդհանուր գինն է, որը կազմում է **32,389,890** (երեսուներկու միլիոն երեք հարյուր ութսունհինգ հազար ութ հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ)):

ՆԳ-ն Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվի «Ամբողջ»-ը տողում նշված գինն է, որը կազմում է **33,220,402** (երեսուներեք միլիոն երկու հարյուր քսան հազար չորս հարյուր երկու) ՀՀ դրամ (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ)):

ԾԳՏ-ն Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվի՝ ըստ առանձին տողերի համար սահմանված միավորի գինն է՝ գումարած ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ):

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված՝ Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվի առանձին տողերի ծավալն է:

ՎԳՏ-ն Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվի առանձին տողերի դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը

շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի

«Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 38 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿՇ և ԶԲ վարչությունը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բագրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Ջերմագազին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին Բերդի 5-րդ նրբ. 1/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/հ 1570004466230100
ՀՎՀՀ 01236906
տնօրեն

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Վ. ՔՈՉՈՒՆՑ

**ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/հ	Հիմնավորում	Շինման աշխատանքների, նյութերի, պատրաստվածքների և սարքավորումների անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի արժեք /ներառյալ վերադիր ծախսեր/ շահույթ/ (ՀԱՅԱՐ ՀՀ ԴՐԱՄ)
1	2	3	4	5
		Աշխատանքներ / առանց նյութերի պատրաստվածքների և սարքավորումների/		
1	Կ1-1672 11-16	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5լմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	95,877
2	Կ1-1727 31-3	Խրամառիների և փոտրակների ետլիցք մինչև 59կկտ (80ծ.ո) հորրոլայան թուղբերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	11,855
3	Կ1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամառիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեթույուններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ գրունտներում	մ³	2,281
4	Կ1-962	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամառիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեթույուններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 4 կարգ գրունտներում	մ³	4,023
5	Կ1-966	Փոսերի փորում կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 4 կարգ գրունտներում	մ³	7,631
6	Կ1-968	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամառիների, փոտրակների և փոսերի 2 կարգ գրունտներում	մ³	0,954
7	Կ1-969	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամառիների, փոտրակների և փոսերի 3 կարգ գրունտներում	մ³	1,161
8	Կ27-33	Անֆայրետոն ծածկույթների քանդում	100մ³	438,347
9	Կ27-124 կիրառ q _բ =0; q _բ = 0,237	Անֆայրետոն ծածկույթների ակոսահատում	100մ	66,121
10	Կ27-31	Խճաղվածքների քանդում	100մ³	57,083
11	Կ27-35	Եզրագրերի քանդում իր հիմնաստակով	100մ	91,238
12	Կ46-77	Բետոն և խամբարաբետոն հիմքերի քանդում	մ³	48,669
13	Կ46-78	Երևտոն հիմքերի քանդում	մ³	84,186
14	Կ46-100	Բետոն հատակների քանդում	մ³	13,256
15	Կ46-(156-158) կիրառ	10-39մ տրամագծով, 200մ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկներում կատուցատարներում արմատային օղան գայլիկներով, սառեցնող հերովի օգտագործմամբ	100 հատ	80,509
16	Կ46-(172-174) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել անն 10մ խորության փոփոխման 10-39մ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	0,812
17	Կ46-(159-163) կիրառ	40-69մ տրամագծով, 200մ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկներում երևտոն կատուցատարներում արմատային օղան գայլիկներով, սառեցնող հերովի օգտագործմամբ	100 հատ	92,133
18	Կ46-177 կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել անն 10մ խորության փոփոխման 40-69մ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	2,896
19	Կ46-(188-190) կիրառ	20-39մ տրամագծով, 200մ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկներում երևտոն կատուցատարներում արմատային օղան գայլիկներով, սառեցնող հերովի օգտագործմամբ	100 հատ	103,174
20	Կ46-(204-206) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել անն 10մ խորության փոփոխման 20-39մ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	1,877
21	Կ46-(191-195) կիրառ	40-69մ տրամագծով, 200մ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկներում կատուցատարներում արմատային օղան գայլի կոններով, սառեցնող հերովի օգտագործմամբ	100 հատ	141,624
22	Կ46-(208-211) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել անն 10մ խորության փոփոխման 40-69մ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	2,51
23	14-320 կիրառ	Պատերի, սյուների, հեծանների և առատաղների մաքում ներկից	100մ²	16,381
24	Կ46-38	Բացվածքների իրակամացում խամբարաբետոն կատուցատարներում	մ³	18,395
25	Կ46-40	Բացվածքների իրակամացում բարձր կատուցատարներում	մ³	21,946

Կ-9-123 կիրառ q=0,6; 0,7	Պողպատե կառուցատարրերի ավազանաժամանակ	տն	45.059
26	Պողպատե կառուցատարրերի ավազանաժամանակ	տն	45.059
27	Ամրապնակային մեքենայի, կոտնային ծառայություն	ժամ	5.11
28	Ապահովագրական նյութերի, շին աղբի և ավելացված բնահողի կուտակում, բարձր մեքենայի մեքենայի և տեղափոխում, մինչև 1կմ	տն	3.014
29	Ապահովագրական նյութերի, շին աղբի և ավելացված բնահողի տեղափոխում, մինչև 1կմ	տն	0.92
30	Ավելացված լրացուցիչ կամ տեղափոխման համար (միավորի արժեքը x հեռավորության երկարության հետ; Մ/արժեք(x-1), որտեղ n-ը կուտակության բարձրան տեղից մինչև թափանցանքը ընկած տարածության երկարություն է կմ-ով)	տն	0.17
31	Իսամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /ձախալ՝ բետոն 0,71խմ; փայտ 0,0101խմ; խամբար 0,44խմ; կարգապարամած 0,918քմ	մ³	5.959
32	Բետոնե հիմքերի իրականացում խտացումով, սարքավորումների տակ առանց արժեքի / ձախալ՝ բետոն 1,02խմ; փայտ 0,036խմ; կարգապարամած 1,16քմ	մ³	8.94
33	Բետոնե հենասյուների իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /ձախալ՝ բետոն 1,02խմ; հեղուց մանեկ 0,9կգ; փայտ 0,0165խմ; կարգապարամած 0,717քմ	մ³	4.338
34	Ամրամային պողպատե շինվածքների, ցանցերի, ծորիկի էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում բետոնե կառուցատարրերի կարգապարամածների մեջ առանց նյութերի արժեքի (ձախալ՝ ամրան, ցանց 1,0տ - 1,0t; 1,02տ; պողպատե ամրակալ 1,0տ- 4կգ)	տ	44.84
35	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /ձախալ՝ բետոն 1,015խմ; էլեկտրոդ 1,7կգ; փայտ 0,0308խմ; կարգապարամած 2,05քմ	մ³	16.085
36	Բետոն և բազալտե եզրաքարերի (նայթեղների) տեղադրում բետոնե 415 դասի հիմքի վրա; հողային արկի պատրաստում հիմքի համար, բետոնե հիմքի իրականացում խտացումով, կարգապարամածի տեղադրում և ավանդաժամ, եզրաքարերի տեղադրում հարմարատաշումով, կարամների լցում գծանշակումով, առանց նյութերի արժեքի /ձախալ՝ եզրաքար 1գծմ; բետոն 0,04* 0,06խմ; ց/ա շարվախ 0,0006խմ	մ	1.252
37	Բազալտե եզրաքարերի և նայթեղների ուղղում /շրջակողների քանդումով, բետոնե հիմնաստվածների համարում, քարերի ուղղում եշագծով, շրջակողների հեղուց տափանցումով կարամների միջոց ց/ա շարվախով, առանց նյութի արժեքի /ձախալ՝ ց/ա շարվախ 0,001խմ	մ	0.684
38	Նայթեղապատական և հարթեղող շերտի իրականացում խճով, առանց նյութերի արժեքի, ներքնաշերտի համարում, տուփանում, խճի ցրում հարթեղում, գլորում՝ հարթ թմբում/ներով 6,5տ և 10,0տ; ավելանալի ղորեղով 18,0տ և ցրում /ձախալ՝ խճ 1,26խմ, ցոր 0,07խմ	մ³	2.817
39	Երկշերտ ծածկույթի ներքին կամ վերին շերտի/շերտի հաստ, մինչև 6սմ/ իրականացում ավանդաժամով տեղական նշանակության ճանապարհներում և մայրուղի, հաստ, ըստ տեղային պահանջի, առանց նյութերի արժեքի (հիմնաստվածի մաքրում, կցվածքների ըստ հանրաճանաչման, ավանդաժամի խտանույրի փոստ առանց ամֆատափոխների, և խտացում գլորումով 6,5տ) /ձախալ՝ հանքածույր 0,06տ ավանդաժամի ըստ տիպի և մակերեսի, խտացված միճակում 0,5սմ -1,2սմ	100մ²	17.762
40	Ծանր 47,5; 12,5;15;20;22,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ձախալ՝ խճ 0,8խմ; ցոր 0,21խմ, ավազ 0,58;0,57;0,53;0,5;0,47 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/ 214;235;286;332; 382 կգ	մ³	5.257
41	Միջնորմեր գիպսե ավերից, մեկշերտ, մինչև 100մմ հաստ, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ձախալ՝ փայտ 0,1խմ; գիպս- ավերաատր 0,57տ; կրվածք 8կգ; ամրան մինչև 40մմ 0,013տ, տոլ 6քմ; ավազ 0,6խմ; ավեր 10սմ հաստ, 0,91քմ	100մ²	140.155
42	Պատերի և սյուների մաքրող շարվածք կանոնավոր ձևի տուփ քարերից, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ձախալ՝ տուփե քար 0,92խմ, ց/ա շարվախ 0,18խմ	մ³	9.25
43	Պատերի շար թեթև, բետոնե քարերից/բլոկներից/ կարանների գծանշակումով, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ձախալ՝ բետոնե բլոկ 0,92խմ, ց/ա շարվախ 0,11խմ	մ³	7.012
44	Թեթև, բետոնե բլոկների դատարկությունների լցում թեթև, ցանյութով, լիմ շարի համար մինչև 0,25խմ ցանյութով, առանց ցանյութի արժեքի	մ³ /շար	2.37
45	Պատերի և այլ կառուցատարրերի շարվածքի ամրանավորում մետաղական ցանցերով, ամրաններով և մետաղալարերով, առանց նյութերի արժեքի	տ	62.346
46	Կառուցատարրերի ամրանցում պողպատե ամրակալներով	տ	50.874
47	Պողպատե կառուցատարրերի պատրաստում և մոնտաժում /առանց նյութերի արժեքի/	տ	123.985
48	Մետաղական դասն պատրաստում իր շրջանակով և պարագաններով /առանց նյութերի արժեքի/	տ	320.749
49	Մետաղական դասն տեղադրում /առանց արժեքի/	մ²	5.322

50	Կ11-55:57; 67:69; 75; 79; 80 հաշվ.	Հարթեցնող շերտի, բետոնե ծածկույթների պատրաստում ցանկերում նշված շարժական շարժվող, տարբեր դասի և տեսակի բետոններով 20մմ հաստ. առանց նյութերի արժեքի /տարացումով, ծախս՝ ցանկում նշված/ (ծախսը՝ 2,2կգ)	100մ ²	83.678
51	Կ11-56:58; 68; 70; 76; 81; 82 հաշվ.	Ամեն հաջորդ ցանկում նշված շերտի, բետոնի շերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասացնել առանց նյութի արժեքի /ծախս՝ ցանկում նշված/ (ծախսը՝ 0,5լիտր)	100մ ²	10.107
52	Կ15-611	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկերի) մեկ անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ բիտում պոլիմերային ներկ/երկվաթ/ -0,2կգ առանց լուծիչի կամ ներկ 21,2կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ ²	12.347
53	Կ15-612	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկերի) երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ բիտում պոլիմերային ներկ/երկվաթ/ -0,2կգ առանց լուծիչի կամ ներկ 27,3կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ ²	16.377
54	Կ15-613	Պողպատե հեծանների, 50մմ-ից ավել տրամագծով խողովակների և այլն յուրաներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ բիտում պոլիմերային ներկ/երկվաթ/ -0,2կգ առանց լուծիչի կամ ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ ²	44.477
55	Կ15-614	Պողպատե ապակեկանների, ճաղաշարերի, սանտեխնիկական սարքերի, մինչև 50մմ տրամագծով խողովակների և այլն ներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ բիտում պոլիմերային ներկ/երկվաթ/ -0,2կգ առանց լուծիչի կամ ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ ²	79.728
56	Կ16-39 աղ 16- 7.1 կլորառ	Փ15;20;32;40մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	48.147
57	Կ16-66 աղ 16- 8.1	Փ50մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	101.309
58	Կ16-67 աղ 16- 8.2	Փ70մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	115.206
59	Կ16-68:69 աղ 16-8.3	Փ100մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	133.41
60	Կ16-70:71 աղ 16-8.4	Փ150մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	183.305
61	Կ16-72 աղ 16- 8.5	Փ200մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	245.54
62	Կ16-73 աղ 16- 8.6	Փ250մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	335.814
63	Կ16-74 աղ 16- 8.7	Փ300մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	388.808
64	Կ22-362 աղ 22-22.5	Պողպատե տրամագիծը մինչև 300մմ խողովակների եռակցվող ձևավոր մասերի և կցաշարերի գործում /առանց ձևավոր մասերի և կցաշարերի արժեքի/	կգ	0.946
65	Կ16-207-210 աղ 16-20.1 տալրբ 16-14.1	Փ15;20;25;40մմ խողովակի միացում գործող ջեռուցման, ջրի ներքին ցանցին /առանց փակված տեղադրման և ձևավոր մասերի, նյութերի արժեքի/	տեղ	5.259
66	Կ16-211 աղ 16- 20.2 տալրբ 16- 12.1	Փ50;65մմ խողովակի միացում գործող ջեռուցման, ջրի ներքին ցանցին /առանց փակված տեղադրման և ձևավոր մասերի, նյութերի արժեքի/	տեղ	6.161
67	Կ16-212-213 աղ 16-20.3 տալրբ 16-12.2	Փ80;100մմ խողովակի միացում գործող ջեռուցման, ջրի ներքին ցանցին /առանց փակված տեղադրման և ձևավոր մասերի, նյութերի արժեքի/	տեղ	6.972
68	Կ16-214:215 աղ 16-20.4 տալրբ 16-12.3	Փ150մմ խողովակի միացում գործող ջեռուցման, ջրի ներքին ցանցին /առանց փակված տեղադրման և ձևավոր մասերի, նյութերի արժեքի/	տեղ	8.063
69	Կ16-216 աղ 16- 20.5 տալրբ 16- 12.4	Փ200մմ խողովակի միացում գործող ջեռուցման, ջրի ներքին ցանցին /առանց փակված տեղադրման և ձևավոր մասերի, նյութերի արժեքի/	տեղ	10.213

70	Կ16-263 գ=0,5 կիրառ	ժա=16-90մ պոլիէթիլեն, պոլիպրոպիլեն, մետաղապլաստ խողովակաշարերի մննատճում, ձևավոր մասերի տեղադրումով, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապների արժեքի/	100մ	78.055
71	19-1	Պողպատե մինչև փ32մ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամնտամում/	100մ	35.177
72	19-2	Պողպատե մինչև փ63մ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամնտամում/	100մ	60.815
73	19-2 գ=1,2 կիրառ	Պողպատե մինչև փ100մ խողովակաշարերի ապամնտամում	100մ	72.978
74	19-2 գ=1,7 կիրառ	Պողպատե մինչև փ150մ խողովակաշարերի ապամնտամում	100մ	103.386
75	19-29	Փակվանների փոխարկում, ֓40:50մ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.617
76	19-22 գ=0,7 կիրառ	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների տեղադրում ֓15:20մ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.29
77	19-25 գ=0,7 կիրառ	Փակվանների տեղադրում ֓15:20մ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.697
78	19-27 գ=0,7 կիրառ	Փակվանների տեղադրում, ֓25:32մ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.885
79	19-29 գ=0,7 կիրառ	Փակվանների տեղադրում ֓40:50մ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.132
80	19-22 գ=0,35 կիրառ	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների ապամնտամում, ֓15:20մ	հատ	0.415
81	19-25 գ=0,35 կիրառ	Փակվանների ապամնտամում, ֓15:20մ	հատ	0.348
82	19-27 գ=0,35 կիրառ	Փակվանների ապամնտամում, ֓25:32մ	հատ	0.443
83	19-29 գ=0,35 կիրառ	Փակվանների ապամնտամում, ֓40:50մ	հատ	0.566
84	8-591-11 կիրառ	Խորցային վարդակների և անջատիչների տեղադրում, կառուցատարների վրա կամ պատրաստի խորշերում /տուփերում/, քանակը մինչև 3 /ընկրված, ոչ ընկրված, բաց կամ փակ է/ հատորալարի տեղադրման համար /առանց արժեքի/	հատ	0.329
85	10-975-8 գ=0,3	Վարդակների, անջատիչների տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	0.296
86	10-975-8	Էլ. լուսամուրոջան բաժանման տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	0.986
87	8-402-1	Բաց /կառուցատարի վրայով է. հատորալարի/ կամ մարմնի/ մննատճում /առանց արժեքի/	100մ	23.909
88	8-402-2	Փակ /ակոսում և այլն/ է. հատորալարի /կամ մարմնի/ մննատճում /առանց արժեքի/	100մ	28.294
89	8-409-2	Առաջին է. հատորալարի /մարմնի/ միացիլ կամ բազմաջիլ միապատվածքում, երկարաձգում ուսինն ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունարային կտր, մինչև 6քմ /առանց արժեքի/	100մ	15.722
90	8-409-3	Առաջին է. հատորալարի /մարմնի/ միացիլ կամ բազմաջիլ միապատվածքում, երկարաձգում ուսինն ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունարային կտր, մինչև 16քմ /առանց արժեքի/	100մ	24.989
91	8-409-4	Առաջին է. հատորալարի /մարմնի/ միացիլ կամ բազմաջիլ միապատվածքում, երկարաձգում ուսինն ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունարային կտր, մինչև 35քմ /առանց արժեքի/	100մ	32.886
92	8-409-5	Առաջին է. հատորալարի /մարմնի/ միացիլ կամ բազմաջիլ միապատվածքում, երկարաձգում ուսինն ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունարային կտր, մինչև 70քմ /առանց արժեքի/	100մ	38.38
93	8-409-6	Առաջին է. հատորալարի /մարմնի/ միացիլ կամ բազմաջիլ միապատվածքում, երկարաձգում ուսինն ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունարային կտր, մինչև 120քմ /առանց արժեքի/	100մ	45.653
94	8-409-12	Ամեն հաջորդ է. հատորալարի /մարմնի/ միացիլ կամ բազմաջիլ միապատվածքով, երկարաձգում ուսինն ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունարային կտր, մինչև 6քմ ավելացել /առանց արժեքի/	100մ	2.613
95	8-409-13	Ամեն հաջորդ է. հատորալարի /մարմնի/ միացիլ կամ բազմաջիլ միապատվածքով, երկարաձգում ուսինն ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունարային կտր, մինչև 16քմ, ավելացել /առանց արժեքի/	100մ	4.935

96	8-409-14	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /նալույվի/ միացիլ կամ բազմացիլ միապատվածքով, երկարաձգում ռեախեն ճխորդակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունառալային կտր. մինչև 35քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	5.619
97	8-409-15	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /նալույվի/ միացիլ կամ բազմացիլ միապատվածքով, երկարաձգում ռեախեն ճխորդակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունառալային կտր. մինչև 70քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	6.055
98	8-409-16	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /նալույվի/ միացիլ կամ բազմացիլ միապատվածքով, երկարաձգում ռեախեն ճխորդակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունառալային կտր. մինչև 120քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	8.232
99	8-399-1	Էլ. հաղորդալարի /նալույվի/ ձգում տուփախողովակներում /սակառնել/ գունառալային կտր. մինչև 35քմ (առանց արժեքի)	100մ	23.335
100	8-399-2	Էլ. հաղորդալարի /նալույվի/ ձգում տուփախողովակներում /սակառնել/ գունառալային կտր. մինչև 120քմ (առանց արժեքի)	100մ	32.87
101	8-398-1 կիրառ	Տուփախողովակների /սակառնել/ տեղադրում, էլ. հաղորդալարները և մալուխները անջկացնելու համար /առանց արժեքի/	100մ	48.311
102	8-418-1 կիրառ	Ռեախեն ճկախողովակի կամ պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակուններում, ներքին տրամ, մինչև 25մ	100մ	18.35
103	8-418-2 կիրառ	Ռեախեն ճկախողովակի կամ պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակուններում, ներքին տրամ, մինչև 32մ	100մ	19.557
104	8-418-3 կիրառ	Ռեախեն ճկախողովակի կամ պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակուններում, ներքին տրամ, մինչև 50մ	100մ	21.463
105	8-599-1	Լ-ուսատուներ տեղադրում լանայերի քանակը մինչև 2 /առանց արժեքի/	հատ	2.307
106	8-599-2	Լ-ուսատուներ տեղադրում լանայերի քանակը մինչև 4 /առանց արժեքի/	հատ	2.771
107	8-525-1	Ավտոմատ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչների տեղադրում պահարաններում, կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը 25Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	2.037
108	8-525-2	Ավտոմատ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչների տեղադրում պահարաններում, կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը 63Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	2.361
109	8-531-1	Մազմխական գործարկիչի տեղադրում պահարաններում, կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը մինչև 40Ա /առանց արժեքի/	հատ	3.404
110	8-531-2	Մազմխական գործարկիչի տեղադրում պահարաններում, կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը մինչև 100Ա /առանց արժեքի/	հատ	4.294
111	ՇԱԼԵ թիվ 14-84 2-1932 կիրառ	Ցածր լարման էլ արկի մոնտաժում, մինչև 6 սարքի տեղադրում /առանց արկի և սարքավորումների արժեքի/	հատ	8.953
112	ՇԱԼԵ թիվ 14-84 2-913 կիրառ	Ցածր լարման էլ արկի մոնտաժում, մինչև 16 սարքի տեղադրում /առանց արկի և սարքավորումների արժեքի/	հատ	20.485
113	Կ24-1	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը $\Phi 50$ մմ (ծախսը խող. 100մ -101մ; հենակները 30կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	141.149
114	Կ24-2	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը $\Phi 70$ մմ (ծախսը խող. 100մ -101մ; հենակները 30կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	155.516
115	Կ24-3	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը $\Phi 80$ մմ (ծախսը խող. 100մ -101մ; հենակները 32կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	160.996
116	Կ24-4	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը $\Phi 100$ մմ (ծախսը խող. 100մ -101մ; հենակները 36կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	178.769
117	Կ24-5	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը $\Phi 125$ մմ (ծախսը խող. 100մ -101մ; հենակները 38կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	200.669
118	Կ24-6	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը $\Phi 150$ մմ (ծախսը խող. 100մ -101մ; հենակները 40կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	223.942
119	Կ24-7	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը $\Phi 200$ մմ (ծախսը խող. 100մ -101մ; հենակները 57կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	258.156

120	Կ24-8	Խրամուրում և վերգետնյա ջրամացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրամշտումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը $\Phi 250$ մմ (ծախսը խող. 100մ -10մ; հենակները 64կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	291.036
121	Կ24-9	Խրամուրում և վերգետնյա ջրամացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրամշտումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը $\Phi 300$ մմ (ծախսը խող. 100մ -10մ; հենակները 97կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	337.542
122	Կ9-153	Վերգետնյա խողովակաշարերի հենարանների, թամբի հենման մասերի, անուղների հավաքակցում /առանց նյութերի արժեքի/	տ	58.127
123	Կ22-362 աղ. 22-22.5	Պողպատե տրամագիծը մինչև 300մմ խողովակների եռակցվող ձևավոր մասերի մոնտաժում /առանց ձևավոր մասերի արժեքի/	տ	945.832
124	Կ24-270 աղ. 24-13.1	Ջերմոցման/տաք ջրի/, գազի պողպատե փականների տեղադրում, տրամագիծը 50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տ	10.185
125	Կ24-252 աղ. 24-12.3	Ջերմագծի, գազատարի Ռ-աձև հավաքարկերի հանգույցի մոնտաժում, տրամագիծը 80մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	9.615
126	Կ24-253 աղ. 24-12.4	Ջերմագծի, գազատարի Ռ-աձև հավաքարկերի հանգույցի մոնտաժում, տրամագիծը 100մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	18.059
127	Կ24-301 աղ. 24-101.1 $q_w=0,5$ կիրառ	Գազատարի ներանցում շինություն խողովակե պատյանի տեղադրումով պատրաստի անցում, հանգույցի տարրերի հավաքակազմի մոնտաժում և ջրամեկուսացմամբ, մինչև 50մմ տրամագիծով /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	7.931
128	Կ24-302 աղ. 24-101.2 $q_w=0,5$ կիրառ	Գազատարի ներանցում շինություն խողովակե պատյանի տեղադրումով պատրաստի անցում, հանգույցի տարրերի հավաքակազմի մոնտաժում և ջրամեկուսացմամբ, 80մմ տրամագիծով /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	9.223
129	Կ24-303 աղ. 24-101.3 $q_w=0,5$ կիրառ	Գազատարի ներանցում շինություն խողովակե պատյանի տեղադրումով պատրաստի անցում, հանգույցի տարրերի հավաքակազմի մոնտաժում և ջրամեկուսացմամբ, 100մմ տրամագիծով /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	11.979
130	Կ24-351 աղ. 24-104.4	Միացում գործող գազատարի գծին, խողովակատարի տրամագիծը 50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	17.132
131	Կ24-355 աղ. 24-105.1	Գործող գազատարի գծի անջատում խցափակումով, գազատարի խողովակի տրամագիծը 50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	18.305
132	Կ24-357 աղ. 24-105.3	Գործող գազատարի գծի անջատում խցափակումով, գազատարի խողովակի տրամագիծը 100մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	26.023
133	Կ7-760	Ջերմոցման վաքի ե/թետոնե ծածկի տեղադրում մինչև 0.5քմ մակերեսով /առանց ծածկի սալի արժեքի/	հատ	1.195
134	Կ7-762	Ջերմոցման վաքի ե/թետոնե ծածկի սալերի տեղադրում մինչև 5.0քմ մակերեսով /առանց ծածկի սալի արժեքի/	հատ	7.736
135	Կ7-760 $q=0,8$	Ջերմոցման վաքի ե/թետոնե ծածկի սալերի արկամոնտաժում մինչև 0.5քմ մակերեսով	հատ	0.948
136	Կ7-762 $q=0,8$	Ջերմոցման վաքի ե/թետոնե ծածկի սալերի արկամոնտաժում մինչև 5.0քմ մակերեսով	հատ	6.049
137	Կ22-64 աղ. 22-5.1	Խողովակաշարի մոնտաժում խրամուրում պողպատե խողովակներով, ջրամշտումային փորձարկումով, տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	47.824
138	Կ22-65 աղ. 22-5.2	Խողովակաշարի մոնտաժում խրամուրում պողպատե խողովակներով, ջրամշտումային փորձարկումով, տրամագիծը 75մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	52.641
139	Կ22-66 աղ. 22-5.3	Խողովակաշարի մոնտաժում խրամուրում պողպատե խողովակներով, ջրամշտումային փորձարկումով, տրամագիծը 100մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	56.746
140	Կ22-67 աղ. 22-5.4	Խողովակաշարի մոնտաժում խրամուրում պողպատե խողովակներով, ջրամշտումային փորձարկումով, տրամագիծը 125մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	68.328
141	Կ22-68 աղ. 22-5.5	Խողովակաշարի մոնտաժում խրամուրում պողպատե խողովակներով, ջրամշտումային փորձարկումով, տրամագիծը 150մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	86.986
142	Կ22-69 աղ. 22-5.6	Խողովակաշարի մոնտաժում խրամուրում պողպատե խողովակներով, ջրամշտումային փորձարկումով, տրամագիծը 200մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	128.456

143	Կ22-70 աղ.22-5.7	Խողովակաշարի մենստածում խրամտրում պողպատե խողովակներով, ջրամեջուռային փորձարկմանով, տրամագիծը 250մմ /առանց կյուբի արժեքի/	100մ	145.918
144	Կ22-71 աղ.22-5.8	Խողովակաշարի մենստածում պողպատե խողովակներով, ջրամեջուռային փորձարկմանով, տրամագիծը 300մմ /առանց կյուբի արժեքի/	100մ	172.371
145	Կ22-397 աղ.22-27.1	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակով տրամագիծը մինչև 50մմ /ձախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	2.482
146	Կ22-398 աղ.22-27.2	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակով տրամագիծը 80մմ /ձախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	3.609
147	Կ22-399 աղ.22-27.3	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակով տրամագիծը 100մմ /ձախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	4.581
148	Կ22-400 աղ.22-27.4	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակով տրամագիծը 150մմ /ձախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	7.185
149	Կ22-401 աղ.22-27.5	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակով տրամագիծը 200մմ /ձախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	8.949
150	Կ22-402 աղ.22-27.6	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակով տրամագիծը 250մմ /ձախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	10.934
151	Կ22-403 աղ.22-27.7	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակով տրամագիծը 300մմ /ձախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	12.354
152	Կ22-368 աղ.22-24.1	Ջրամատակարարման թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց արժեքի/	հատ	1.292
153	Կ22-369 աղ.22-24.2	Ջրամատակարարման թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 80մմ /առանց արժեքի/	հատ	2.182
154	Կ22-370 աղ.22-24.3	Ջրամատակարարման թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 100մմ /առանց արժեքի/	հատ	2.236
155	Կ22-371 աղ.22-24.4	Ջրամատակարարման թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 125մմ /առանց արժեքի/	հատ	3.541
156	Կ22-372 աղ.22-24.5	Ջրամատակարարման թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 150մմ /առանց արժեքի/	հատ	3.685
157	Կ22-125 կիրառ գ=0,4	Պողպատե խողովակների սովորական հավակոտոզիոն մեկուսացում /նաձկան, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց կյուբի արժեքի/	100մ	13.794
158	Կ22-126 կիրառ գ=0,45	Պողպատե խողովակների սովորական հավակոտոզիոն մեկուսացում /նաձկան, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 75մմ /առանց կյուբի արժեքի/	100մ	15.573
159	Կ22-127 կիրառ գ=0,5	Պողպատե խողովակների սովորական հավակոտոզիոն մեկուսացում /նաձկան, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 100մմ /առանց կյուբի արժեքի/	100մ	17.788
160	Կ22-128 կիրառ գ=0,5	Պողպատե խողովակների սովորական հավակոտոզիոն մեկուսացում /նաձկան, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 125մմ /առանց կյուբի արժեքի/	100մ	19.097
161	Կ22-129 կիրառ գ=0,5	Պողպատե խողովակների սովորական հավակոտոզիոն մեկուսացում /նաձկան, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 150մմ /առանց կյուբի արժեքի/	100մ	28.929
162	Կ22-130 կիրառ գ=0,5	Պողպատե խողովակների սովորական հավակոտոզիոն մեկուսացում /նաձկան, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 200մմ /առանց կյուբի արժեքի/	100մ	33.8
163	Կ22-131 կիրառ գ=0,5	Պողպատե խողովակների սովորական հավակոտոզիոն մեկուսացում /նաձկան, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 250մմ /առանց կյուբի արժեքի/	100մ	39.79
164	Կ22-132 կիրառ գ=0,5	Պողպատե խողովակների սովորական հավակոտոզիոն մեկուսացում /նաձկան, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 300մմ /առանց կյուբի արժեքի/	100մ	44.818
165	Կ20-106 աղ.20-1.1 կիրառ	Օրգատարների մենստածում թեթևակիր զինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 315/1000մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապների արժեքների /ձախար գինչ, թիֆտից պատրաստվածք 100քմ, ամրակապեր 65կգ/	100մ ²	195.389

166	Կ20-110 աղ. 20-1.2 կիրառ	Օդատարների մոնտաժում թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մ-ից մինչև 1մ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը/ մինչև 570/1800մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի արժեքների /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ, ամրակապեր 122կգ/	100մ²	151.989
167	Կ20-112 աղ. 20-1.3 կիրառ	Օդատարների տեղադրում թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մ-ից մինչև 1մ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 630/2000մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի արժեքների /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ, ամրակապեր 225կգ/	100մ²	133.919
168	Կ20-113 աղ. 20-1.4 կիրառ	Օդատարների մոնտաժում թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մ-ից մինչև 1մ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 900/3600մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի արժեքների /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ/	100մ²	95.632
169	Կ20-319 աղ. 20-6.1 կիրառ	Օդաբաշխիչ միացումների տեղադրում օդատարների վրա կարճակտրոլվածքներ, փոխակերպիչ անցումներ, լեքաններ, եռաբաշխիչներ, թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մ-ից մինչև 1մ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 315/1000մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ/	հատ	2.423
170	Կ20-316 աղ. 20-6.2 կիրառ	Օդաբաշխիչ միացումների տեղադրում օդատարների վրա կարճակտրոլվածքներ, փոխակերպիչ անցումներ, լեքաններ, եռաբաշխիչներ, թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մ-ից մինչև 1մ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 630/2000մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ/	հատ	4.32
171	Կ20-317 աղ. 20-6.3 կիրառ	Օդաբաշխիչ միացումների տեղադրում փոխակերպիչ անցումներ, փոխակերպիչ անցումներ, լեքաններ, եռաբաշխիչներ, թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մ-ից մինչև 1մ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 900/3600մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ/	հատ	5.519
172	Կ20-525 աղ. 20-12.1 կիրառ	Խողովակազգեսանոցի (թեֆեոքտ) տեղադրում խողովակապատ տրամագիծը մինչև 400մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	5.037
173	Կ20-528 աղ. 20-12.2 կիրառ	Խողովակազգեսանոցի (թեֆեոքտ) տեղադրում խողովակապատ տրամագիծը մինչև 500մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	6.424
174	Կ20-529 աղ. 20-12.3 կիրառ	Խողովակազգեսանոցի (թեֆեոքտ) տեղադրում խողովակապատ տրամագիծը մինչև 710մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	11.27
175	Կ20-531 աղ. 20-12.4 կիրառ	Խողովակազգեսանոցի (թեֆեոքտ) տեղադրում խողովակապատ տրամագիծը մինչև 900մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	17.962
176	Կ20-533 աղ. 20-12.5 կիրառ	Խողովակազգեսանոցի (թեֆեոքտ) տեղադրում խողովակապատ տրամագիծը մինչև 1250մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	24.575
177	17-1	Կաթասների մետաղական հիմնավանդի (մոնտաժային ամրակապերի, հարմարանքների/ ապամոնտաժում	տ	12.597
178	17-2	Կաթասայի ապամոնտաժում, պողպատե հրակայուն խողովակավոր, տաքացման մակերեսը-30,3քմ	կաթաս	58.723
179	17-3	Կաթասայի ապամոնտաժում, պողպատե հրակայուն խողովակավոր, տաքացման մակերեսը-40,6քմ	կաթաս	66.885
180	17-4	Կաթասայի ապամոնտաժում, պողպատե հրակայուն խողովակավոր, տաքացման մակերեսը-50,5քմ	կաթաս	74.331
181	17-5	Կաթասայի ապամոնտաժում, թուջե 12 սեկցիայի վոդր տեսակի	կաթաս	52.391
182	17-6	Ամեն լրացուցիչ փոքր տեսակի նեկցիայի դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել 17-5 հիմնավորման կետի միավոր արժեքը	սեկցիա	2.813
183	17-7	Կաթասայի ապամոնտաժում, թուջե 14 սեկցիայի վոդր տեսակի	կաթաս	64.361
184	17-8	Ամեն լրացուցիչ մեծ տեսակի նեկցիայի դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել 17-5 հիմնավորման կետի միավոր արժեքը	սեկցիա	3.432
185	17-9	Գորշակտրոսմիչ բաջի ապամոնտաժում	հատ	7.515
186	17-10	Թուջե սեկցիաների պատրաստման ապամոնտաժում	պատրաստման	1.774
187	17-11	Արտադրիչ կապուրի ապամոնտաժում	հատ	1.373
188	17-13	Թուջե փոքր տեսակի կաթասայի 1 սեկցիայի փոխարինում, ծախսը՝ թուջե սեկցիա կողային կամ միջանկյալ-4 հատ, հերոլոյս մանեթ -0,73կգ, խցանյութ-0,76կգ /առանց սարքվածքների և նյութերի արժեքի/	կաթաս	45.34
189	17-14	Ամեն հաջորդ փոքր տեսակի նեկցիայի փոխարինում /ապամոնտաժում և նյութի տեղադրում/ դեպքում ծախսը՝ թուջե սեկցիա կողային կամ միջանկյալ-1հատ, միացնող ներագույց-1 հատ /առանց սարքվածքների և նյութերի արժեքի/	սեկցիա	5.162
190	17-15	Թուջե մեծ տեսակի կաթասայի 1 սեկցիայի փոխարինում, ծախսը՝ թուջե սեկցիա կողային կամ միջանկյալ-4 հատ, հերոլոյս մանեթ -1,46կգ, խցանյութ-1,01կգ /առանց սարքվածքների և նյութերի արժեքի/	կաթաս	62.514
191	17-16	Ամեն հաջորդ մեծ տեսակի նեկցիայի փոխարինում /ապամոնտաժում և նյութի տեղադրում/ դեպքում ծախսը՝ թուջե սեկցիա կողային կամ միջանկյալ-1հատ, միացնող ներագույց-1 հատ /առանց սարքվածքների և նյութերի արժեքի/	սեկցիա	7.869
192	17-17	Ձգածողի փոխարինում իր հերոլոյս մանեթով, լրակազմ, ծախսը՝ հերոլոյս մանեթ -1,28կգ, խցանյութ-1,08կգ, պողպատե ձգածող-3,62կգ /առանց նյութերի	հանգ. ույց	2.771

193	17-18	արժեքի/	Զգածորի թուլացած մանկների ծնուն, ծախսը՝ հերոյս մանկ -1,08կգ, խցանյութ-1,08կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգ ույց	1.306
194	17-19		Թերթավոր պողպատե պատյանի տեղադրում, ծախսը թերթավոր պողպատ 5.65-7.2կգ ըստ հաստ., արքեստ թերթավոր իկկ /առանց նյութերի արժեքի/	մ ²	4.679
195	17-20		Կաթասների մետաղական հիմնապատվածքի /առանց նյութերի արժեքի/	տ	68.555
196	17-315		Կաթասների որմնապատվածքի կազմաքանդում, կարմիր աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով	մ ³	5.733
197	17-316		Կաթասների որմնապատվածքի կազմաքանդում, հրակայուն աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով	մ ³	6.867
198	17-309		Կաթասների ուղիղ պատերի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, կարմիր աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ կարմիր աղյուս՝ 480հատ; շանտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,65կմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ ³	21.454
199	17-310		Կաթասների թաղ և կանաթի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, կարմիր աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ կարմիր աղյուս՝ 536հատ; շանտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,65կմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ ³	27.155
200	17-311		Կաթասների նախաձեռնացքի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, կարմիր աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ կարմիր աղյուս՝ 480հատ; շանտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,65կմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ ³	18.758
201	17-312		Կաթասների ուղիղ պատերի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, հրակայուն աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ հրակայուն աղյուս՝ 559հատ; շանտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,08կմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ ³	23.942
202	17-313		Կաթասների թաղ և կանաթի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, հրակայուն աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ հրակայուն աղյուս՝ 638հատ; շանտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,08կմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ ³	27.845
203	17-314		Կաթասների նախաձեռնացքի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, հրակայուն աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ հրակայուն աղյուս՝ 560հատ; շանտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,08կմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ ³	19.483
204	17-309 տարբ 17-315		Կաթասների ուղիղ պատերի որմնապատվածքի շար, կարմիր աղյուսով (նորմատիվային ծախսը՝ կարմիր աղյուս՝ 480հատ; շանտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,65կմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ ³	15.721
205	17-310 տարբ 17-315		Կաթասների թաղ և կանաթի որմնապատվածքի շար, կարմիր աղյուսով (նորմատիվային ծախսը՝ կարմիր աղյուս՝ 536հատ; շանտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,65կմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ ³	21.422
206	17-311 տարբ 17-315		Կաթասների նախաձեռնացքի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, կարմիր աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ կարմիր աղյուս՝ 480հատ; շանտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,65կմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ ³	13.025
207	17-312 տարբ 7-316		Կաթասների ուղիղ պատերի որմնապատվածքի շար հրակայուն աղյուսով (նորմատիվային ծախսը՝ հրակայուն աղյուս՝ 559հատ; շանտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,08կմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ ³	17.076
208	17-313 տարբ 7-316		Կաթասների թաղ և կանաթի որմնապատվածքի շար, հրակայուն աղյուսով (նորմատիվային ծախսը՝ հրակայուն աղյուս՝ 638հատ; շանտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,08կմ; փայտ 0,35կմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ ³	20.979
209	17-314 տարբ 17-316		Կաթասների նախաձեռնացքի որմնապատվածքի շար, հրակայուն աղյուսով (նորմատիվային ծախսը՝ հրակայուն աղյուս՝ 560հատ; շանտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,08կմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ ³	12.616
210	10-87		Կաթասների մակերևույթի սվաղ առանց ցանցի շանտե շաղպան, կազմաքանդում (նորմատիվային ծախսը՝ 100քմ-2,3կմ շանտե շաղպան, ավազ-0,9կմ; շանտե-1,4կմ; ցեմենտ-200կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ ²	25.622
211	10-88		Կաթասների մակերևույթի սվաղ ցանցով շանտե շաղպան, կազմաքանդում (նորմատիվային ծախսը՝ 100քմ-2,3կմ շանտե շաղպան, ավազ-0,9կմ; շանտե-1,4կմ; ցեմենտ-200կգ; սվաղի ցանց 108քմ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ ²	61.155
212	10-87 գ=0,5 կիրտ		Կաթասների մակերևույթի սվաղի բանդում /առանց ցանցի և ցանցով/	100մ ²	12.811
213	17-24		Ջրատարքանա կաթասների մաքրում, տարաքանա մակերեսի մինչև -40,6քմ ծախսը՝ կառատիկ սողա 7,5կգ, հերոյս մանկեկ -1,09կգ, խցանյութ-0,87կգ, արքեստ թերթավոր 0,35կգ /առանց նյութերի արժեքի/	կաթաս	25.09
214	17-25		Շոգեկաթասների մաքրում, տարաքանա մակերեսի մինչև -40,6քմ ծախսը՝ կառատիկ սողա 7,5կգ, հերոյս մանկեկ -1,09կգ, խցանյութ-0,87կգ, արքեստ թերթավոր 0,35կգ /առանց նյութերի արժեքի/	կաթաս	44.997
215	17-26		Ջրատարքանա կաթասների մաքրում, տարաքանա մակերեսի մինչև -100,0քմ ծախսը՝ կառատիկ սողա 15,4կգ, հերոյս մանկեկ -1,09կգ, խցանյութ-0,87կգ, արքեստ թերթավոր 0,35կգ /առանց նյութերի արժեքի/	կաթաս	65.318
216	17-27		Շոգեկաթասների մաքրում, տարաքանա մակերեսի մինչև -100,0քմ ծախսը՝ կառատիկ սողա 15,4կգ, հերոյս մանկեկ -1,09կգ, խցանյութ-0,87կգ, արքեստ թերթավոր 0,35կգ /առանց նյութերի արժեքի/	կաթաս	126.488

217	17-28	Գուրջաբուստակի բաքի մաքրում, ծախսը՝ կառատիկ ստրա 1,6կգ, հերույս մանեկ -3,0կգ, խցանյութ-2,58կգ /առանց նյութերի արժեքի/	բաք	14.1
218	17-52	Քերմակոխանանակի սարքերի մաքրում, տրամագիծը մինչև 1մ, ծախսը՝ կառատիկ ստրա 3,0կգ, խցանյութ-3,0կգ, /առանց նյութերի արժեքի/	սարք	24.261
219	17-53	Ջերմակոխանանակի սարքերի մաքրում, տրամագիծը մինչև 2մ, ծախսը՝ կառատիկ ստրա 3,0կգ, խցանյութ-3,2կգ, /առանց նյութերի արժեքի/	սարք	48.729
220	17-32	Ընդարձակի և կուտակի բացերի ապամոնտաժում, տարրությունը մինչև 0,9լսմ	հատ	2.527
221	17-33	Ընդարձակի և կուտակի բացերի ապամոնտաժում, տարրությունը մինչև 2լսմ	հատ	4.997
222	17-34	Ընդարձակի և կուտակի բացերի ապամոնտաժում, տարրությունը 2լսմ և ավելի	հատ	6.453
223	17-37	Միաշարք արագային ջերմակոխանակի սարքավորման ապամոնտաժում, տարբացման մակերեսը մինչև 12քմ	հատ	9.761
224	17-38	Միաշարք արագային ջերմակոխանակի սարքավորման ապամոնտաժում, տարբացման մակերեսը 12քմ և ավելի	հատ	14.259
225	17-39	Երկշարք արագային ջերմակոխանակի սարքավորման ապամոնտաժում, տարբացման մակերեսը մինչև 12քմ	հատ	14.33
226	17-40	Երկշարք արագային ջերմակոխանակի սարքավորման ապամոնտաժում, տարբացման մակերեսը 12քմ և ավելի	հատ	21.61
227	17-41	Երկշարքի մեկ և ավելի շարքի դեպքում արագային ջերմակոխանակի սարքավորման ապամոնտաժումը առկայելու 1 շարքի համար, տարբացման մակերեսը մինչև-12քմ /հիմնավորման 17-39 կետին/	հատ	2.33
228	17-42	Երկշարքից մեկ և ավելի շարքի դեպքում արագային ջերմակոխանակի սարքավորման ապամոնտաժումը առկայելու 1 շարքի համար, տարբացման մակերեսը 12քմ և ավելի /հիմնավորման 17-40 կետին/	հատ	4.3
229	17-43	Օդախառնի սարքերի (Յարչ) ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև $\Phi 50$ մմ	հատ	0.311
230	17-44	Հորիզոնական և ուղղահայաց օդափակիչի սարքերի ապամոնտաժում	հատ	0.635
231	17-45	Կետառապակիչի սարքերի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև $\Phi 25$ մմ	հատ	1.885
232	17-46	Խտուցատար սարքերի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև $\Phi 50$ մմ	հատ	1.339
233	17-47	Բաշխիչ ամբարխորվակների ապամոնտաժում, տրամագիծը մինչև $\Phi 150$ մմ	հատ	6.446
234	17-48	Բաշխիչ ամբարխորվակների ապամոնտաժում, տրամագիծը մինչև $\Phi 200$ մմ	հատ	9.952
235	17-54	Կենտրոնախոյս պոմպերի ապամոնտաժում, բաշռ մինչև 0.1տ	հատ	3.841
236	17-55	Կենտրոնախոյս պոմպերի ապամոնտաժում, բաշռ մինչև 0.2տ	հատ	9.008
237	17-56	Կենտրոնախոյս պոմպերի ապամոնտաժում, բաշռ մինչև 0.3տ	հատ	12.31
238	17-57	Կենտրոնախոյս պոմպերի ապամոնտաժում, բաշռ մինչև 0.5տ	հատ	15.989
239	17-58	Կենտրոնախոյս պոմպերի ապամոնտաժում, բաշռ մինչև 0.75տ	հատ	19.093
240	17-60 Ծ1	Կենտրոնախոյս պոմպերի նորոգում, տեղում առանց ապամոնտաժման, միացման խող. տրամագիծը մինչև 100մմ ծախսը՝ խցանյութ-0,42կգ /առանց մաների և նյութերի արժեքի/	պոմպ	11.273
241	17-61 Ծ2	Կենտրոնախոյս պոմպերի նորոգում, տեղում առանց ապամոնտաժման, միացման խող. տրամագիծը մինչև 150մմ ծախսը՝ խցանյութ-0,67կգ /առանց մաների և նյութերի արժեքի/	պոմպ	14.839
242	17-61 Ծ2 կիրառ. գ=1,2	Կենտրոնախոյս պոմպերի նորոգում, տեղում առանց ապամոնտաժման, միացման խող. տրամագիծը մինչև 250մմ ծախսը՝ խցանյութ-1,02կգ /առանց մաների և նյութերի արժեքի/	պոմպ	17.801
243	17-63	Պարուրակավոր միացումներով պողպատե խողովակաշարի կազմաբաղադրում /ապամոնտաժում/, պայմ. տրամագիծը մինչև 32մմ	գծն	0.477
244	17-64	Պարուրակավոր միացումներով պողպատե խողովակաշարի կազմաբաղադրում /ապամոնտաժում/, պայմ. տրամագիծը մինչև 50մմ	գծն	0.684
245	17-65	Զոտրումով միացումներով պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև 50մմ, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը թթվածին 0,0123խմ/	գծն	0.539
246	17-66	Զոտրումով միացումներով պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև 100մմ, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը թթվածին 0,0306խմ/	գծն	0.843
247	17-67	Զոտրումով միացումներով պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև 150մմ, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը թթվածին 0,041խմ/	գծն	1.486
248	17-67 գ=1,3 կիրառ.	Զոտրումով միացումներով պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև 250մմ, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը թթվածին 0,0533խմ/	գծն	1.931
249	17-67 գ=1,7 կիրառ.	Զոտրումով միացումներով պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև 300մմ, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը թթվածին 0,0697խմ/	գծն	2.525

250	17-68;69;70;71	Պողոկատն խորովակաշարի փոխարինում, պայմ. տրամագիծը մինչև 32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	գծմ	1.058
251	17-72;73	Պողոկատն խորովակաշարի փոխարինում, պայմ. տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	գծմ	1.34
252	17-74	Պողոկատն խորովակաշարի փոխարինում, պայմ. տրամագիծը մինչև 70մմ /առանց նյութերի արժեքի/	գծմ	1.548
253	17-75;76	Պողոկատն խորովակաշարի փոխարինում, տրամագիծը մինչև 15;20մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգույց	0.373
254	17-77;78	Պողոկատն խորովակաշարի փոխարինում, տրամագիծը 25;32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգույց	0.539
255	17-79;80	Պողոկատն խորովակաշարի փոխարինում, տրամագիծը 40;50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգույց	0.912
256	17-81;82 կիրառ	Միացում գոյություն ունեցող գծին պողոկատն պարտավար կցանախորով, տրամագիծը 20;25;32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	3.214
257	17-85;86	Միացում գոյություն ունեցող գծին պողոկատն կցանախորով գոյումով, տրամագիծը 25;32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	1.859
258	17-87;88	Միացում գոյություն ունեցող գծին պողոկատն կցանախորով գոյումով, տրամագիծը 40;50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	2.299
259	17- 89;90;93;94;9 7;98	Գոյություն ունեցող խորովակաշարի վրա պարտավար վրա փակված, փակված, հավաքարած փակված տեղադրում, տրամագիծը 20;25;32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգույց	3.048
260	17-91;92;95;96; 99;100	Գոյություն ունեցող խորովակաշարի վրա պարտավար ծորակի, փակված, հավաքարած փակված տեղադրում, տրամագիծը 40;50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգույց	5.08
261	17-101	Խողովակի խորովակում, պայմ. տրամագիծը մինչև 100մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	1.327
262	17-102	Խողովակի խորովակում, պայմ. տրամագիծը մինչև 150մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	1.597
263	17-103	Խողովակի խորովակում, պայմ. տրամագիծը մինչև 250մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	2.011
264	17-105	Կցաշտրթավոր տողնակի նորոգում տեղում առանց ապամոնտաժման, տրամագիծը մինչև 100մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,25կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	2.074
265	17-106	Կցաշտրթավոր տողնակի նորոգում տեղում առանց ապամոնտաժման, տրամագիծը մինչև 150մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,39կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	3.878
266	17-107	Կցաշտրթավոր տողնակի նորոգում տեղում առանց ապամոնտաժման, տրամագիծը մինչև 200մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,65կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	4.811
267	17-107 գ=1,2 կիրառ	Կցաշտրթավոր տողնակի նորոգում տեղում առանց ապամոնտաժման, տրամագիծը մինչև 250մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,9կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	5.773
268	17-108	Կցաշտրթավոր տողնակի նորոգում ապամոնտաժումով, տրամագիծը մինչև 100մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,76կգ, հերոյուս, մանեկ-0,62կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	5.371
269	17-109	Կցաշտրթավոր տողնակի նորոգում ապամոնտաժումով, տրամագիծը մինչև 150մմ, ծախսը՝ խցանյութ-1,18կգ, հերոյուս, մանեկ-1,46կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	7.548
270	17-110	Կցաշտրթավոր տողնակի նորոգում ապամոնտաժումով, տրամագիծը մինչև 200մմ, ծախսը՝ խցանյութ-1,94կգ, հերոյուս, մանեկ-1,46կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	10.326
271	17-110 գ=1,2 կիրառ	Կցաշտրթավոր տողնակի նորոգում ապամոնտաժումով, տրամագիծը մինչև 250մմ, ծախսը՝ խցանյութ-1,94կգ, հերոյուս, մանեկ-1,46կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	12.392
272	17-111	Կցաշտրթավոր տողնակի նորոգում ապամոնտաժումով, տրամագիծը մինչև 50մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,28կգ, հերոյուս, մանեկ-0,18կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	3.815
273	17-112	Կցաշտրթավոր տողնակի նորոգում ապամոնտաժումով, տրամագիծը մինչև 100մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,79կգ, հերոյուս, մանեկ-0,62կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	5.371
274	17-113	Կցաշտրթավոր տողնակի նորոգում, տրամագիծը մինչև 50մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,28կգ, հերոյուս, մանեկ-0,18կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	6.117
275	17-124	Ճեղքաչափերի, ջեղմնաչափերի ապամոնտաժում	հատ	0.166
276	17-130; 135	Միջարկի տեղադրում, խողովակի տրամագիծը մինչև 50մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,12կգ, հերոյուս, մանեկ-0,3կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.684
277	17-131; 136	Միջարկի տեղադրում, խողովակի տրամագիծը մինչև 100մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,24կգ, հերոյուս, մանեկ-0,72կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.954
278	17-132; 137	Միջարկի տեղադրում, խողովակի տրամագիծը մինչև 125մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,36կգ, հերոյուս, մանեկ-1,44կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.161
279	17-133; 138	Միջարկի տեղադրում, խողովակի տրամագիծը մինչև 150մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,41կգ, հերոյուս, մանեկ-1,44կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.389

280	17-134; 139	Միջադիր տեղադրում, խողովակի տրամագիծը մինչև 200մմ, ծախսը՝ խցանայուղ-0,61կգ, հեղույս, մանեկ-1,44կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1,7
281	17-134; 139 q=1,2 կիրառ	Միջադիր տեղադրում, խողովակի տրամագիծը մինչև 250մմ, ծախսը՝ խցանայուղ-0,81կգ, հեղույս, մանեկ-1,44կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	2,04
282	17-140	Ջեռուցման սարքերի ապամնտրածում, մինչև 80կգ	սարք	1,028
283	17-141	Ջեռուցման սարքերի ապամնտրածում, մինչև 160կգ	սարք	1,283
284	17-142	Ջեռուցման սարքերի ապամնտրածում, մինչև 240կգ	սարք	2,71
285	17-144	Ջեռուցման սարքի վերախնամում /մեկ մասի ավելացումով/, սարքի անջատումով, մինչև 80կգ /առանց մարտկոցների և նյութերի արժեքի/	սարք	3,42
286	17-145	Ջեռուցման սարքի վերախնամում /մեկ մասի ավելացումով/, սարքի անջատումով, վացումով և տեղադրումով, մինչև 160կգ /առանց մարտկոցների և նյութերի արժեքի/	սարք	5,028
287	17-146	Ջեռուցման սարքի վերախնամում /մեկ մասի ավելացումով/, սարքի անջատումով, վացումով և տեղադրումով, մինչև 240կգ /առանց ավելացվող մասի /մարտկոցների/ և նյութերի արժեքի/	սարք	6,886
288	17-147	Հավելյալ մեկ մարտկոցի ավելացման դեպքում, ավելացնել հիմնավորում 17-144; 17-145; 17-146 կետերին /առանց մարտկոցների և նյութերի արժեքի/	մարտկոց	0,863
289	17-148	Ավելացնել ջեռուցման սարքին մեկ կողային մարտկոց /առանց մարտկոցի և նյութերի արժեքի/	մարտկոց	2,583
290	17-149	Ավելացնել ջեռուցման սարքին մեկ միջանկյալ մարտկոց /առանց մարտկոցի և նյութերի արժեքի/	մարտկոց	3,309
291	17-148 Ծ1,2	Ջեռուցման սարքին հավելյալ ամեն հաջորդ կողային մարտկոցի ավելացման դեպքում, ավելացնել հիմնավորում 17-148 կետերին /առանց մարտկոցի և նյութերի արժեքի/	մարտկոց	0,581
292	17-149 Ծ1,2	Ջեռուցման սարքին հավելյալ ամեն հաջորդ միջանկյալ մարտկոցի ավելացման դեպքում, ավելացնել հիմնավորում 17-149 կետերին /առանց մարտկոցի և նյութերի արժեքի/	մարտկոց	0,684
293	17-150	Ապամնտրածել ջեռուցման սարքից մեկ կողային մարտկոց	մարտկոց	2,355
294	17-151	Ապամնտրածել ջեռուցման սարքից մեկ միջանկյալ մարտկոց	մարտկոց	2,881
295	17-150 Ծ3	Ջեռուցման սարքից հավելյալ ամեն հաջորդ կողային մարտկոցի պակասեցման դեպքում, ավելացնել հիմնավորում 17-150 կետերին	մարտկոց	0,255
296	17-151 Ծ3	Ջեռուցման սարքից հավելյալ ամեն հաջորդ միջանկյալ մարտկոցի պակասեցման դեպքում, ավելացնել հիմնավորում 17-151 կետերին	մարտկոց	0,336
297	17-152	Ջեռուցման սարքի վացում, մինչև 80կգ	սարք	2,924
298	17-153	Ջեռուցման սարքի վացում, մինչև 160կգ	սարք	3,961
299	17-154	Ջեռուցման սարքի վացում, մինչև 240կգ	սարք	5,288
300	17-156	Ջեռուցման սարքերի ստուգում, կարգաբերում	սարք	0,207
301	17-157	Ջեռուցման սարքերի կողային մարտկոցի նշագրակալի փոխարինում /առանց արժեքի/	հատ	0,353
302	17-158	Ջեռուցման սարքերի կախիչների տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	0,311
303	Կ18-20 աղ. 18-1,1	Ջրատաքացման թուփ սնկցիակիր(փողք), մինչև 60 կկտ (0,05 Գկայ/ժ) ջերմատարողությամբ, կոշտ վառելիքով կաթասյի տեղադրում, ջրաճնշումային փորձարկումով, /առանց կաթասյի արժեքի/	կաթաս	34,851
304	հաշվ.	Ջրատաքացման թուփ սնկցիակիր(փողք), մինչև 60 կկտ(0,05 Գկայ/ժ) ջերմատարողությամբ, կոշտ վառելիքով կաթասյի համակարգերի համաձուլ աշխատանքների /ավտոմատ համակարգ, <2U և այլ/ գործարկում և կարգաբերում	համակարգ	24,883
305	Կ18-27 աղ.18-1,2	Ջրատաքացման թուփ սնկցիակիր(մեծ), 60 կկտ(0,05 Գկայ/ժ)-ից ավելի ջերմատարողությամբ, կոշտ վառելիքով կաթասյի տեղադրում, ջրաճնշումային փորձարկումով, սնկցիակիրի քանակը մինչև 14 /առանց կաթասյի արժեքի/	կաթաս	120,594
306	Կ18-58 աղ. 18-1,6	Շոգեմատաքացման թուփ սնկցիակիր(մեծ) կաթասների տեղադրում, ջրաճնշումային փորձարկումով, 60 կկտ(0,05 Գկայ/ժ)-ից ավելի ջերմատարողությամբ, կոշտ վառելիքով կաթասյի տեղադրում, ջրաճնշումային փորձարկումով, սնկցիակիրի քանակը մինչև 14 /առանց կաթասյի արժեքի/	կաթաս	134,269
307	հաշվ.	Ջրաշոգե/տաքացման թուփ սնկցիակիր(մեծ), 60 կկտ (0,05 Գկայ/ժ)-ից ավելի ջերմատարողությամբ, կոշտ վառելիքով կաթասյի համակարգերի համաձուլ աշխատանքների /ավտոմատ համակարգ, <2U և այլ/ գործարկում և կարգաբերում	համակարգ	47,692
308	աղ. 18-1.10 կիրառ	Լրացուցիչ՝ 14-ից ավել ջրաշոգե/տաքացման կաթասների, մեկ թուփ սնկցիակիր(մեծ) տեղադրման համար ավելացնել, սնկցիակիրի քանակը 1 /առանց սնկցիակիր արժեքի/	սնկցիակ	2,668
309	Կ18-66 աղ. 18-2,1 q=0,8 կիրառ	Ջրաշոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակով ջրաճնշումային փորձարկումով, մինչև 90 կկտ (0,18 Գկայ/ժ) ջերմատարողությամբ, կոշտ վառելիքով կաթասյի տեղադրում /առանց կաթասյի արժեքի/	կաթաս	61,987

329	Կիրառ. Կ18-75 աղ. 18-2.10	Ջրա/շոգե/տաքացանան արդյապատե հրավայրն հրավայրն խորովակալոր, մինչև 900 կվտ (0.77 Գկալ/ժ) ջերմարտադրությամբ, հեղուկ և գազ վառելիքով կաթսայի տեղադրում, ցրանջումային փորձարկումով /առանց կաթսայի արժեքի/	կաթսա	159.975
330	Շրջա/շոգե/տաքացանան արդյապատե հրավայրն խորովակալոր, մինչև 900 կվտ հզորության, կաթսայի համակարգերի համատեղ աշխատանքների /ավտոմատ համակարգ, <2U և այլ/ գործարկում և կարգաբերում	Կիրառ.	համակարգ	46.469
331	Կ18-75 աղ. 18-2.10 գ=1,35	Ջրա/շոգե/տաքացանան արդյապատե հրավայրն խորովակալոր, մինչև 1300 կվտ (1.12 Գկալ/ժ) ջերմարտադրությամբ, հեղուկ և գազ վառելիքով կաթսայի տեղադրում, ցրանջումային փորձարկումով /առանց կաթսայի արժեքի/	կաթսա	215.967
332	Շրջա/շոգե/տաքացանան արդյապատե հրավայրն խորովակալոր, մինչև 900 կվտ հզորության, կաթսայի համակարգերի համատեղ աշխատանքների /ավտոմատ համակարգ, <2U և այլ/ գործարկում և կարգաբերում	Կիրառ.	համակարգ	46.469
333	Կ18-76 աղ. 18-3.1	Շոգե/ջրա/ջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման տեղադրում, միաշարք մինչև 4 քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	12.71
334	Կ18-77 աղ. 18-3.2	Շոգե/ջրա/ջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման տեղադրում, միաշարք մինչև 8 քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	19.718
335	Կ18-78 աղ. 18-3.3	Շոգե/ջրա/ջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման տեղադրում, միաշարք մինչև 12 քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	25.883
336	Կ18-79 աղ. 18-3.4	Շոգե/ջրա/ջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման տեղադրում, միաշարք մինչև 20 քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	37.592
337	Կ18-80 աղ. 18-3.5	Շոգե/ջրա/ջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման տեղադրում, միաշարք մինչև 30 քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	43.471
338	աղ. 18-3.6	Անվազնի լրացուցիչ անոն մեկ միաշարք ցրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման դեպքում, մինչև 4քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	3.337
339	Կ18-179 աղ. 18-10.1 գ=0,5	Ջրաջրային B8T տիպի սարքավորման կցամասերի տեղադրում, պատյանի տրամագիծը 57;76;89մմ /առանց սարքավածքի և նյութերի արժեքի/	հատ	6.129
340	Կ18-179; 180 կիրառ	Ջրաջրային B8T տիպի սարքավորման կցամասերի տեղադրում, պատյանի տրամագիծը 114;168;219մմ /առանց սարքավածքի և նյութերի արժեքի/	հատ	12.258
341	Կ18-181 աղ. 18-10.2 կիրառ	Ջրաջրային B8T տիպի սարքավորման կցամասերի տեղադրում, պատյանի տրամագիծը 273; 325մմ /առանց սարքավածքի և նյութերի արժեքի/	հատ	17.106
342	Կ18-96 աղ. 18-4.1	Ծավալային /շոգեջրային, ցրաջրային/ ջերմափոխանակիչի /լրակազմ/ տեղադրում, գալարախորովակով, ապահովիչ կախույրով, ճնշաչափով, եռաքայլ փակվածով, վենտիլով և ջերմաչափով (պատյանով) , մինչև 2լիտ /առանց սարքավորման արժեքի/	լր	21.307
343	Կ18-97 աղ. 18-4.2	Ծավալային /շոգեջրային, ցրաջրային/ ջերմափոխանակիչի /լրակազմ/ տեղադրում, գալարախորովակով, ապահովիչ կախույրով, ճնշաչափով, եռաքայլ փակվածով, վենտիլով և ջերմաչափով (պատյանով) , մինչև 2լիտ /առանց սարքերի և սարքավորման արժեքի/	լր	34.652
344	Կ18-97 աղ. 18-4.2	Ծավալային /շոգեջրային, ցրաջրային/ ջերմափոխանակիչի /լրակազմ/ տեղադրում, գալարախորովակով, ապահովիչ կախույրով, ճնշաչափով, եռաքայլ փակվածով, վենտիլով և ջերմաչափով (պատյանով) , մինչև 2լիտ /առանց սարքերի և սարքավորման արժեքի/	լր	34.652
345	Կ18-98 աղ. 18-4.3	Ծավալային /շոգեջրային, ցրաջրային/ ջերմափոխանակիչի /լրակազմ/ տեղադրում, գալարախորովակով, ապահովիչ կախույրով, ճնշաչափով, եռաքայլ փակվածով, վենտիլով և ջերմաչափով (պատյանով) , մինչև 4լիտ /առանց սարքերի և սարքավորման արժեքի/	լր	46.938
346	Կ18-99 աղ. 18-4.4	Ծավալային /շոգեջրային, ցրաջրային/ ջերմափոխանակիչի /լրակազմ/ տեղադրում, գալարախորովակով, ապահովիչ կախույրով, ճնշաչափով, եռաքայլ փակվածով, վենտիլով և ջերմաչափով (պատյանով) , մինչև 5լիտ /առանց սարքերի և սարքավորման արժեքի/	լր	59.094
347	Կ18-112 աղ. 18-5.1 գ=0,41 կիրառ	Ջերմացանա մարտկոցների /սարքերի/ տեղադրում /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	0.296
348	Կ18-120 աղ. 18-5.2 գ=3	Ջերմացանա սարքերի/ հատակալոր, պատի ջերմափոխանակիչի/լունվեկտոր/, տեղադրում, L=400-900մմ /առանց սարքի արժեքի/	հատ	1.675

349	Կիրառ Կ18-120 աղ. 18-5.2 գ=6 կիրառ	Ջեռուցման սարքերի՝ հատակափոր, պատի ջերմամախիմանցիչ/կոնվեկտոր/, տեղադրում, L=1000-1400մմ /առանց սարքի արժեքի/	հատ	3.35
350	Կ18-125-130 աղ. 18-5.4	Ջեռուցման սարքերի՝ ջեռուցիչ պրոպանե խողովակաշարով /ոեգիստր/, տեղադրում, պայմ. տրամագիծը 32-70մմ /առանց պատրաստվածքի արժեքի/	մ	0.221
351	Կ18-131-132 աղ. 18-5.5	Ջեռուցման սարքերի՝ ջեռուցիչ պրոպանե խողովակաշարով /ոեգիստր/, տեղադրում, պայմ. տրամագիծը 80-150մմ/առանց պատրաստվածքի արժեքի/	մ	0.33
352	Կ18-133-137 աղ. 18-6.1	Ընդարձակման բաքի տեղադրում մինչև 0,4խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	5.498
353	Կ18-138-140 աղ. 18-6.2	Ընդարձակման բաքի տեղադրում մինչև 0,8խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	11.251
354	Կ18-141-143; 149;150 աղ. 18-6.3	Ընդարձակման բաքի տեղադրում մինչև 1,5խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	14.422
355	Կ18-144;145;151 աղ. 18-6.4	Ընդարձակման բաքի տեղադրում մինչև 2,5խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	18.957
356	Կ18-146-148 աղ. 18-6.5	Ընդարձակման բաքի տեղադրում մինչև 4,0խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	23.39
357	Կ18-152-155 աղ. 18-6.6	Խտուցքատար բաքի տեղադրում մինչև 0,8խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	15.77
358	Կ18-156-158 աղ. 18-6.7	Խտուցքատար բաքի տեղադրում մինչև 1,5խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	20.488
359	Կ18-159 աղ. 18-6.8	Խտուցքատար բաքի տեղադրում մինչև 2,0խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	25.951
360	Կ18-160 աղ. 18-6.9	Խտուցքատար բաքի տեղադրում մինչև 3,0խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	30.461
361	Կ18-162 աղ. 18-7.1	Մետաղական տակիրների տեղադրում բաքերի համար մինչև 2,0խմ տարողությամբ /առանց պատրաստվածքի արժեքի/	հատ	2.102
362	Կ18-163 աղ. 18-7.2	Մետաղական տակիրների տեղադրում բաքերի համար մինչև 4,0խմ տարողությամբ /առանց պատրաստվածքի արժեքի/	հատ	2.922
363	Կ18-165 աղ. 18-8.1 կիրառ	Կենսորոնախույզ պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով մինչև 25կգ զանգվածով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	17.689
364	Կ18-166 աղ. 18-8.2 կիրառ	Կենսորոնախույզ պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով մինչև 50կգ զանգվածով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	22.96
365	17-317 կիրառ	Կենսորոնախույզ պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով մինչև 100կգ զանգվածով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	25.751
366	17-318 կիրառ	Կենսորոնախույզ պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով մինչև 200կգ զանգվածով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	40.469
367	Կ18-168 աղ. 18-8.4 գ=1,3 կիրառ	Կենսորոնախույզ պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով մինչև 500կգ զանգվածով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	49.134
368	Կ18-169 աղ. 18-8.5 գ=1,2 կիրառ	Կենսորոնախույզ պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով մինչև 800կգ զանգվածով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	56.182
369	Կ18-179 աղ. 18-10.1 կիրառ գ=0.2	Շոգեջրային բաշխիչ սանտեխնիկական տեղադրում, պայմ. տրամագիծը մինչև 40մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	2.452

370	Կ18-179 աղ. 18-10.1 կիրառ գ=0,5	Շոգեջրային բաշխիչ սանրախողովակի տեղադրում, պայմ. տրամագիծը 50;65մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	6.129
371	Կ18-179; 180 աղ. 18-10.1	Շոգեջրային բաշխիչ սանրախողովակի տեղադրում, պայմ. տրամագիծը 80;100;150մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	12.258
372	Կ18-181 աղ. 18-10.2	Շոգեջրային բաշխիչ սանրախողովակի տեղադրում, պայմ. տրամագիծը 200;250մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	17.106
373	Կ18-182;183 աղ. 18-10.3	Շոգեջրային բաշխիչ սանրախողովակի տեղադրում, պայմ. տրամագիծը 300;400;450մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	26.81
374	Կ18-184;185 աղ. 18-11.1	Կեղտահավաքիչ սարքի տեղադրում, պողպատե խողովակատուի պայմ. տրամագիծը 45-65մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	5.807
375	Կ18-186;187 աղ. 18-11.2	Կեղտահավաքիչ սարքի տեղադրում, պողպատե խողովակատուի պայմ. տրամագիծը 80-100մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	8.331
376	Կ18-188;189 աղ. 18-11.3	Կեղտահավաքիչ սարքի տեղադրում, պողպատե խողովակատուի պայմ. տրամագիծը 125-150մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	12.221
377	Կ18-190 աղ. 18-11.4	Կեղտահավաքիչ սարքի տեղադրում, պողպատե խողովակատուի պայմ. տրամագիծը 200մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	16.935
378	Կ18-191 աղ. 18-11.5	Կեղտահավաքիչ սարքի տեղադրում, պողպատե խողովակատուի պայմ. տրամագիծը 250-300մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	21.928
379	Կ18-192-200 աղ. 18-11.6	Օրհանավաքիչների տեղադրում, (հորիզոնական և ուղղահայաց) պողպատե խողովակից արտաքին տրամագիծը 76-426մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	2.939
380	Կ18-201 աղ. 18-11.7	Ավտոմատ օդահեռացման սարքի տեղադրում /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	2.216
381	Կ18-205-207 աղ. 18-13.1	Խառցբառհեռացման սարքով հանգույցի տեղադրում, $\Phi 15;20;25$ մմ խողովակի միացումով և փակվումով $\Phi 15;20;25$ մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	3.769
382	Կ18-208-210 աղ. 18-13.2	Խառցբառհեռացման սարքով հանգույցի տեղադրում, $\Phi 32;40;50$ մմ խողովակի միացումով և փակվումով $\Phi 15;20;25$ մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	6.441
383	Կ18-211 աղ. 18-13.3	Ջերմի պլոմպի հանգույցի տեղադրում /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	7.603
384	Կ18-212; 213 աղ. 18-14.1	Ջրի գոլիչի տեղադրում, $\Phi 15;20;25;32$ մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	1.914
385	Կ18-214; 215 աղ. 18-14.2	Ջրի գոլիչի տեղադրում, $\Phi 40;50$ մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	2.38
386	Կ18-216 աղ. 18-14.3	Ջրի գոլիչի տեղադրում, $\Phi 65$ մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	2.847
387	Կ18-217 աղ. 18-14.4	Ջրի գոլիչի տեղադրում, $\Phi 80$ մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	3.258
388	Կ18-218 աղ. 18-14.5	Ջրի գոլիչի տեղադրում, $\Phi 100$ մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	3.923
389	Կ18-219 աղ. 18-14.6	Ջրի գոլիչի տեղադրում, $\Phi 125$ մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	7.272
390	Կ18-220 աղ. 18-14.7	Ջրի գոլիչի տեղադրում, $\Phi 150$ մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	8.706
391	Կ24-283 աղ. 24-14.1	Ջրի գոլիչի տեղադրում, $\Phi 200$ մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	32.658
392	Կ24-284 աղ. 24-14.2	Ջրի գոլիչի տեղադրում, $\Phi 250$ մմ /տասնց սարքի և նյութերի արժեքի/	հաստ	38.47

393	Կ24-285 աղ. 24.14.3	Ջրի գտիչի տեղադրում, Φ 300մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	42.402
394	Կ18-221- 225 աղ. 18-15.1	Ճնշման մակարդակացուցիչի տեղադրում շրջանակով և ապակիով /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Մ	1.029
395	Կ18-226 աղ. 18-15.2	Եռաքայլ փակվանով ճնշաչափի տեղադրում /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Մ	0.324
396	Կ18-227 աղ. 18-15.3	Եռաքայլ փակվանով ճնշաչափի տեղադրում, խողովակ սիֆոնով /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Մ	0.449
397	Կ18-228 աղ. 18-15.4	Պատայանով ջերմաչափի տեղադրում /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Մ	0.415
398	Կ18-229 աղ. 18-15.5	Մարտկոցի օրային փակվանի տեղադրում /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Մ	0.166
399	Կ19-5 աղ. 19-2.1 Կ19-8 աղ. 19-3.1 կիրառ 19-3.1 կիրառ	Ջրատարացիչի պատի կաթսայի տեղադրում, գազե վառելիքով, սարքավորման փորձարկումով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	Մ	14.163
400	Կ19-6 աղ. 19-2.2 Կ19-8 աղ. 19-3.1 կիրառ	Ջրատարացիչի պատի ծավալային կաթսայի տեղադրում, գազե վառելիքով, սարքավորման փորձարկումով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	Մ	18
401	Կ19-7 աղ. 19-2.3 Կ19-8 աղ. 19-3.1 կիրառ Գ=1,1 կիրառ	Ջրաջեռուցիչ պատի կաթսայի տեղադրում, 18-50կվտ հզորությամբ, սարքավորման փորձարկումով և կարգաբերումով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	Մ	17.824
402	Կ19-7 աղ. 19-2.3 Կ19-9 աղ. 19-3.2 կետ Գ=1,1 կիրառ	Ջրաջեռուցիչ պատի կաթսայի տեղադրում, 50-100կվտ հզորությամբ, սարքավորման փորձարկումով և կարգաբերումով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	Մ	20.315
403	Կ19-9 աղ. 19-3.2	Գազային սարքավորման տեղադրում մեկ գազայինով, գազի արտադրողականությունը մինչև 10 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Մ	10.469
404	Կ19-9 աղ. 19-3.2 կետ 3.1 Գ=1,1	Գազային սարքավորման տեղադրում երկու գազայինով, գազի արտադրողականությունը մինչև 10 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Մ	11.515
405	Կ19-10 աղ. 19-3.3	Գազային սարքավորման տեղադրում մեկ գազայինով, գազի արտադրողականությունը մինչև 30 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Մ	13.062
406	Կ19-10 աղ. 19-3.3 կետ 3.1 Գ=1,1	Գազային սարքավորման տեղադրում երկու գազայինով, գազի արտադրողականությունը մինչև 30 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Մ	14.368
407	Կ19-11 աղ. 19-3.4	Գազային սարքավորման տեղադրում մեկ գազայինով, գազի արտադրողականությունը մինչև 50 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Մ	17.218
408	Կ19-11 աղ. 19-3.4 կետ 3.1 Գ=1,1	Գազային սարքավորման տեղադրում երկու գազայինով, գազի արտադրողականությունը մինչև 50 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Մ	18.94
409	Կ19-12 աղ. 19-3.5	Գազային սարքավորման տեղադրում մեկ գազայինով, գազի արտադրողականությունը մինչև 80 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Մ	20.599
410	Կ19-12 աղ. 19-3.5 կետ 3.1 Գ=1,1	Գազային սարքավորման տեղադրում երկու գազայինով, գազի արտադրողականությունը մինչև 80 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Մ	22.659
411	Կ19-13 աղ. 19-3.5	Գազային սարքավորման տեղադրում մեկ գազայինով, գազի արտադրողականությունը մինչև 120 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Մ	23.757

		նյութերի արժեքի/				
412	Կ19-13 աղ. 19-3.6 կետ 3.1 զ=1,1	Գազայրիչային սարքավորման տեղադրում երկու գազայրիչով, գազի արտադրողականությունը մինչև 120 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Գազի արտադրողականությունը մինչև 120 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Խ		26.133
413	Կ19-14 աղ. 19-3.7 կետ 3.1 զ=1,1	Գազայրիչային սարքավորման տեղադրում մեկ գազայրիչով, գազի արտադրողականությունը մինչև 180 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Գազի արտադրողականությունը մինչև 180 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Խ		28.14
414	Կ19-14 աղ. 19-3.7 կետ 3.1 զ=1,1	Գազայրիչային սարքավորման տեղադրում երկու գազայրիչով, գազի արտադրողականությունը մինչև 180 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Գազի արտադրողականությունը մինչև 180 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Խ		30.954
415	Կ19-15 աղ. 19-3.8 կետ 3.1 զ=1,1	Գազայրիչային սարքավորման տեղադրում մեկ գազայրիչով, գազի արտադրողականությունը մինչև 250 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Գազի արտադրողականությունը մինչև 250 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Խ		32.358
416	Կ19-15 աղ. 19-3.8 կետ 3.1 զ=1,1	Գազայրիչային սարքավորման տեղադրում երկու գազայրիչով, գազի արտադրողականությունը մինչև 250 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Գազի արտադրողականությունը մինչև 250 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Խ		35.594
417	Կ19-40 աղ. 19-4.1 կետ 5.1	Գազի ճնշման փոփոխման կայանի տեղադրում /առանց պահարանի, սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	Գազի ճնշման փոփոխման կայանի տեղադրում, սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	կայանք		23.833
418	Կ19-41 աղ. 19-5.1 կետ 5.2	Գազի ճնշման կարգավորիչ սարքի տեղադրում, տրամագիծը 25-50մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի ճնշման կարգավորիչ սարքի տեղադրում, տրամագիծը 25-50մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		8.556
419	Կ19-42 աղ. 19-5.2 կետ 5.3	Գազի ճնշման կարգավորիչ սարքի տեղադրում, տրամագիծը 75-125մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի ճնշման կարգավորիչ սարքի տեղադրում, տրամագիծը 75-125մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		15.353
420	Կ19-43 աղ. 19-6.1 կետ 6.4	Գազի ճնշման կարգավորիչ սարքի տեղադրում, տրամագիծը 150-200մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի ճնշման կարգավորիչ սարքի տեղադրում, տրամագիծը 150-200մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		31.441
421	Կ19-44 աղ. 19-6.1 կետ 6.2	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		4.427
422	Կ19-45 աղ. 19-6.2 կետ 6.3	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 80մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 80մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		8.499
423	Կ19-46 աղ. 19-6.3 կետ 6.4	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 100մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 100մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		10.03
424	Կ19-47 աղ. 19-6.5 կետ 7.3	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 200մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 200մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		21.269
425	Կ19-48 աղ. 19-6.5 կետ 7.1	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 300մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 300մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		35.92
426	Կ19-49 աղ. 19-7.1 կետ 7.2	Գազի պայթյունապաշտպան կափույրի տեղադրում, մակերեսը մինչև 0,1քմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի պայթյունապաշտպան կափույրի տեղադրում, մակերեսը մինչև 0,1քմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		13.391
427	Կ19-50 աղ. 19-7.2 կետ 7.3	Գազի պայթյունապաշտպան կափույրի տեղադրում, մակերեսը մինչև 0,2քմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի պայթյունապաշտպան կափույրի տեղադրում, մակերեսը մինչև 0,2քմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		16.719
428	Կ19-51 աղ. 19-9.1 կետ 9.3	Գազի պայթյունապաշտպան կափույրի տեղադրում, մակերեսը մինչև 0,25քմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի պայթյունապաշտպան կափույրի տեղադրում, մակերեսը մինչև 0,25քմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		18.699
429	Կ19-59 աղ. 19-9.1 կետ 9.2	Գազի զտիչ տեղադրում, տրամագիծը մինչև 80մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի զտիչ տեղադրում, տրամագիծը մինչև 80մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		9.399
430	Կ19-60 աղ. 19-9.2 կետ 9.3	Գազի զտիչ տեղադրում, տրամագիծը մինչև 100մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի զտիչ տեղադրում, տրամագիծը մինչև 100մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		10.58
431	Կ19-61 աղ. 19-9.3 կետ 9.3	Գազի զտիչ տեղադրում, տրամագիծը մինչև 200մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Գազի զտիչ տեղադրում, տրամագիծը մինչև 200մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	Խ		20.481
432	Կ19-73 աղ. 19-12.1 կետ 100մ	Գազի խողովակների միացումների հերմետիկության և ամրության օրաճշումային փորձարկում (ակտ)	Գազի խողովակների միացումների հերմետիկության և ամրության օրաճշումային փորձարկում (ակտ)	100մ		51.425

433	Կ25-945-947 աղ. 109-1;2;3 կիրառ	Գազի խողովակների ներքին մաքրումների փչանագրում, շարժական ճշակայանքով, ճնշումը մինչև 6Մպա, 60կգ/սմ ² տրամագիծը մինչև 200մմ (ավտ)	100մ	32.144
434	Կ19-74 աղ. 19-13.1	Գործող գազատարի կտրում տրամագիծը մինչև 50մմ	տեղ	18.62
435	Կ19-75 աղ. 19-13.2	Գործող գազատարի կտրում տրամագիծը մինչև 100մմ	տեղ	33.65
436	Կ22-117 աղ. 22-5.1	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	27.258
437	Կ22-118 աղ. 22-5.2	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 70մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	31.266
438	Կ22-119 աղ. 22-5.3	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 100մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	37.716
439	Կ22-120 աղ. 22-5.4	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 125մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	48.706
440	Կ22-121 աղ. 22-5.5	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 150մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	53.768
441	Կ22-122 աղ. 22-5.6	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 200մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	67.405
442	Կ22-123 աղ. 22-5.7	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 250մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	87.504
443	Կ22-124 աղ. 22-5.8	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 300մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	104.388
444	Կ22-365	Ձևավոր մասերի տեղադրում. թեքում, ծռնկ, կարճախողովակ, անցում (գորման կամ ձգման եղանակով) /առանց նյութի արժեքի/	հատ	0.993
445	Կ22-366	Ձևավոր մասերի տեղադրում. եռաբաշխիչ (գորման կամ ձգման եղանակով) /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.489
446	Կ22-367	Ձևավոր մասերի տեղադրում. խաչուկ (գորման կամ ձգման եղանակով) /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.997
		Լյուբեր, պատրաստվածքներ և սարքավորումներ /արժեքը/		
	Ավազ տարրեր տիպի			
447	խտ	Լիփոխային ավազ, 0-5մմ /արժեքը/	մ ³	2.694
448	խտ	Հարստացված ավազ (վազած) /արժեքը/	մ ³	4.041
449	խտ	Գետի ավազ /արժեքը/	մ ³	2.267
	Խիճ տարրեր տեսակի և չափամասերի			
450	խտ	Բազալտե խիճ, 0-5մմ /արժեքը/	մ ³	2.732
451	խտ	Բազալտե խիճ, 5-10մմ /արժեքը/	մ ³	5.762
452	խտ	Բազալտե խիճ, 10-15մմ /արժեքը/	մ ³	5.762
453	խտ	Բազալտե խիճ, 15-20մմ /արժեքը/	մ ³	5.499
454	խտ	Բազալտե խիճ, 20-40մմ /արժեքը/	մ ³	5.444
455	խտ	Բազալտե խիճ, 40-70մմ /արժեքը/	մ ³	5.388
456	խտ	Ճեղքված բազալտե խիճ /արժեքը/	մ ³	4.49
457	խտ	Լիփոխային խիճ, 5-20մմ /արժեքը/	մ ³	2.02
	Գլաքար տարրեր չափի			
458	խտ	Գլաքար d<40մմ /արժեքը/	մ ³	2.02
459	խտ	Գլաքար d>40մմ /արժեքը/	մ ³	2.02
460	խտ	Ավազակույիճ /արժեքը/	մ ³	2.02
	Գլաքարե խիճ տարրեր չափամասերի			
461	խտ	Ջարդված, d=0-5մմ (մանր ավազ) /արժեքը/	մ ³	4.041

462	խտ	Ջարդված, d=5-10մմ /արժեքը/		մ ³	4.041
463	խտ	Ջարդված, d=10-25մմ (խիճ) /արժեքը/		մ ³	3.367
Հրաբխային խարամ					
464	խտ	Հրաբխային խարամ /արժեքը/		մ ³	1.459
Ցեմենտ					
465	խտ	Ցեմենտ Ա-400 (CEM-II/A-P, 42,5N) /արժեքը/		տ	56.122
Անֆալտբետոն խտանություններ					
466	խտ	Անֆալտբետոն խոշորահատիկ ներքին շերտ /արժեքը/		տ	30.979
467	խտ	Անֆալտբետոն Ա տիպի վերին շերտ /արժեքը/		տ	42.816
468	խտ	Անֆալտբետոն Դ տիպի մայրելի /արժեքը/		տ	33.673
469	խտ	Անֆալտբետոն Բ տիպի, վերին շերտ /արժեքը/		տ	32.326
470	խտ	Անֆալտբետոն Գ տիպի, վերին շերտ /արժեքը/		տ	52.53
471	խտ	Անֆալտբետոն Վ տիպի, վերին շերտ /արժեքը/		տ	45.795
472	խտ	Անֆալտբետոն Դ տիպի, վերին շերտ /արժեքը/		տ	51.183
473	խտ	Ճանապարհային հանքաձուլք /արժեքը/		տ	271.63
Բետոններ և շարվածքներ պատրաստված գործարանային պայմաններում					
474	խտ	Թեթև Վ7,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	29.464
475	խտ	Թեթև Վ12,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	32.051
476	խտ	Թեթև Վ15 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	35.077
477	խտ	Ծանր Վ7,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	34.802
478	խտ	Ծանր Վ12,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	36.802
479	խտ	Ծանր Վ15 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	39.966
480	խտ	Ծանր Վ20 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	42.746
481	խտ	Ծանր Վ22,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	45.22
482	խտ	Ծանր Վ25 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	48.179
483	խտ	Հիդրոտեխնիկական, F-150, W4, Վ15 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	64.652
484	խտ	Հիդրոտեխնիկական, F-150, W4, Վ20 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	65.999
485	խտ	Հիդրոտեխնիկական, F-150, W6, Վ22,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	71.387
486	խտ	Հիդրոտեխնիկական, F-150, W6, Վ25 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	74.081
487	խտ	Ցեմենտային շաղախ Վ7,5 դասի, ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/		մ ³	35.02
Բետոնների և շարվածքների հավելանյութեր					
488	խտ	Բարձրարյունավետ բետոնի տամբրավատիֆիկատոր ջրօգտագործումը մինչև 30% նվազեցնող հավելանյութ (Sikaplast 3235 Շախալ՝ 0,4-1,5% 100 կգ ցեմենտին, Տարա՝ 25 կգ, 220 կգ, 1000 կգ) /արժեքը/		կգ	0.943
489	խտ	Բարձրարյունավետ բետոնի ջրօգտագործումը նվազեցնող, հոսունությունը ավելացնող հավելանյութ (Sika Plastiment BV 3M Շախալ՝ 0,5-1,2% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 25կգ, 220 կգ, 1000 կգ) /արժեքը/		կգ	0.718
490	խտ	Օրանոքաշող հավելանյութ ցրտադիմացկուն և երկարակյաց բետոն ստանալու համար (Sika Aer 200C Շախալ՝ 0,05-0,5% 100 կգ ցեմենտին, Տարա՝ 200 կգ) /արժեքը/		կգ	0.673
491	խտ	Հակաառեցուցիչ, ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում բետոնի պնդեցումը արագացնող հավելանյութ (Sika Antifreeze 20RU Շախալ՝ 1-3% 100 կգ ցեմենտին, Տարա՝ 250 կգ, 1000 կգ) /արժեքը/		կգ	0.73
492	խտ	Հակաառեցուցիչ, ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում բետոնի պնդեցումը արագացնող հավելանյութ (Sika Antifreeze 30RU Շախալ՝ 1-5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 250 կգ, 1000 կգ) /արժեքը/		կգ	0.819

493	խտ	Քետոնի ամրացումը արագացնող հավելանյութ (Sika Rapid-2 Ծախսը՝ 1-2% 100 կգ ցեմենտին, Տարա՝ 25 կգ) /արժեքը/	կգ	1.235
494	խտ	Հավելանյութ, բարձրացնում է բետոնի և շաղախի կաշիղակությունը, ամրությունը, ճարձկայունությունը (Ծախսը՝ 1.5-2% 1 ցեմենտի բաշից: Ceresit CC-81) /արժեքը/	կգ	3.142
495	խտ	Հավելանյութ սուպերպլաստիֆիկատոր արագացնող հատկությամբ, եղանակային ցուրտ պայմաններում (+20 C°-ից ցածր) որակյալ բետոն ստանալու համար (1լ-1,2 կգ 0,5-1,5 1 100կգ ցեմենտի համար: Mapefluid N 200 1000) /արժեքը/	կգ	0.92
496	խտ	Դանդաղեցնող հատկությամբ հավելանյութ պլաստիֆիկատոր ամառային աշխատանքների համար (1լ-1,17կգ 0,5-1,5 1 100 կգ ցեմենտի համար: Mapefluid N 100 1000) /արժեքը/	կգ	0.819
497	խտ	Քետոնի ջրաթափանցելիությունը բարձրացնող հավելանյութ (0,2-1,1 100կգ ցեմենտի համար Idrococre DM 200 լ) /արժեքը/	լ	2.919
498	խտ	Քետոնի օրակային հավելանյութ (30-50 սլ 100 կգ ցեմենտին Mapeplast PT1 200) /արժեքը/	լ	1.572
499	խտ	Անտիֆիթիզ, տարվա ցուրտ եղանակին (մինչև -10 C0) բետոնի պարտադրանքային համար քլոր չպարունակող (1լ-1,3 կգ 1-2% ցեմենտի քաշից Mapefast CF/L 1000) /արժեքը/	կգ	0.73
Փայտ, կաղապարում, խամբար, հեղույս մանեկ, էլեկտրոտ				
500	խտ	Փայտանյութ /արժեքը/	մ³	190.814
501	հաշվ	Կաղապարում /արժեքը/	մ²	4.714
502	խտ	Խամբար /արժեքը/	մ³	2.02
503	խտ	Հեղույս մանեկ /արժեքը/	կգ	1.347
504	խտ	Էլեկտրոտ 3-5մմ /արժեքը/	կգ	1.079
Քետոնի պաշտպանիչ և ջրամեկուսիչ քսանյութեր				
505	խտ	Ֆաատրների և պատերի արտաքին թափանցիկ պաշտպանիչ քսանյութի ցրից և կերտից , հիդրոֆոր և համաձայնաբեր հատկություններով (Sikagard 703 W Ծախսը՝ 0,15-0,5 մ³ ? , Տարա՝ 5 լ) /արժեքը/	լ	5.051
506	խտ	Քսանյութ քաշի ջրանեկուսիչ, հիդրոֆորիզատոր (0,1-0,2 կգ/մ² Antifluvid 25 կգ) /արժեքը/	կգ	1.572
507	խտ	Ցեմենտային ցրանկուսիչ քսանյութ շենի հիմքերի ամրանագրանցների և ջրամեկուսիչի համար (1,6-5 կգ/մ² Idrosilex Pronto 25 կգ) /արժեքը/	կգ	0.617
508	խտ	Պոլիմերցեմենտային ցրանկուսիչ ծածկույթ լողակազանների, սանհանգույցների, հիմքերի, խմբուր ցրի ռեգերկարների համար (Ծախսը՝ 1.5 կգ/մ2 (1 մմ շերտ) Ceresit CR-65) /արժեքը/	կգ	0.665
509	խտ	Էլաստիկ պոլիմերցեմենտային ցրանկուսիչ ծածկույթ /քսանյութ/ տանիքների, լողակազանների, հիմքերի, խմբուր ցրի ռեգերկարների համար (Ծախսը՝ 1.5 կգ/մ2 (1 մմ շերտ) Ceresit CR-166) /արժեքը/	կգ	1.41
510	խտ	Ջրանեկուսիչ հավելանյութ անջրանցիկ, այր թվում հիդրոտեխնիկ, բետոն և շաղախներ ստանալու համար (1լ = 1,04 կգ Sika-1 Plus Ծախսը՝ 2-5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 6 կգ) /արժեքը/	կգ	1.347
511	խտ	Քիտում-կառուցական խրոմակամեկուսիչ ծածկույթ /քսանյութ/ (Polycosat RBE Ծախսը՝ 0,25 - 1/մ² 1 շերտին Տարա՝ 20լ, 200լ) /արժեքը/	լ	1.302
512	խտ	Պոլիմեր-ցեմենտային էլաստիկ ցրանկուսիչ ծածկույթ /քսանյութ/ (Polyflex (A+B) Ծախսը՝ 1,8 կգ/մ2/1 մմ շերտին Տարա՝ 20 կգ) /արժեքը/	կգ	1.403
513	խտ	Հանքային լուղերի հիմքով բետոնի կաղապարների բաժանիչ քսանյութ (Политраст Форм ТМП 3 Ծախսը՝ 1կգ՝ 20-100մ² Տարա՝ 25կգ, 180կգ) /արժեքը/	կգ	2.694
514	խտ	Հեղուկ ապակի, նստորման /արժեքը/	կգ	0.617
Գլոցկաճ(ամրալար), արդպատե ամրան, ցանց, ներդիր, մնտաժային էլեմենտներ				
515	խտ	Գլոցկաճ (ամրալար) A-I Փ=6,5-10մմ /արժեքը, Ռուսաստան/	տ	463.566
516	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Փ=10-32մմ /արժեքը, Հայաստան/	տ	377.138
517	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Փ=8մմ /արժեքը, Ռուսաստան/	տ	487.137
518	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Փ=10-32մմ /արժեքը, Ռուսաստան/	տ	454.586
519	խտ	Պողպատե ցանցեր, մետաղալար B, Փ=3-5մմ չափի /արժեքը/	տ	533.156
520	խտ	Պողպատե Փ1,8-3,0Փմմ մետաղալար /ամրակապեր/ /արժեքը/	կգ	0.58
521	հաշվ	Ներդիր, մնտաժային էլեմենտներ պողպատե /արժեքը/	տ	565.707
Քետոնե եղաքարեր, աստիճան				
522	խտ	Քետոնե եղաքար 200*60մմ չափի /արժեքը/	մ	2.469
523	խտ	Քետոնե եղաքար 200*80մմ չափի /արժեքը/	մ	2.694
524	խտ	Քետոնե եղաքար 300/280/ *150մմ չափի /արժեքը/	մ	4.826

525	խո	Բետոնե աստիճան 1100*350*150մն չափի /արժեքը/	հատ	4.489
Անոթեղիտե բազալտե և բազալտե եզրագալերը				
526	խո	Անոթեղիտե բազալտե եզրագալ 300*150մն չափի /արժեքը/	մ	6.398
527	խո	Բազալտե եզրագալ 300*150մն չափի /արժեքը/	մ	7.408
528	խո	Բազալտե եզրագալ 300*120մն չափի /արժեքը/	մ	5.724
529	խո	Բազալտե եզրագալ 150*100մն չափի /արժեքը/	մ	3.256
530	խո	Բազալտե եզրագալ 200*100մն չափի /արժեքը/	մ	3.367
531	խո	Բազալտե եզրագալերը 150*80մն չափի /արժեքը/	մ	2.806
Մայրեղի բետոնե ձևավոր սալիկներ				
532	խո	Մայրեղի ձևավոր բետոնե սալիկ, երկուրոր, շերտը նրկրագույն ճամ հաստ. /արժեքը/	100մ ²	493.871
533	խո	Մայրեղի ձևավոր բետոնե սալիկ, երկուրոր, շերտը գույնավոր ճամ հաստ. /արժեքը/	100մ ²	549.993
Բազալտե սալիկներ				
534	խո	Բազալտե սալիկ, 20*300մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	8.395
535	խո	Բազալտե սալիկ, 30*300մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	9.788
536	խո	Բազալտե սալիկ, 40*300մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	11.09
537	խո	Բազալտե սալիկ, 50*300մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	12.773
538	խո*	Բազալտե սալիկ, 20*300մն, իրկված /արժեքը/	մ ²	11.516
539	խո*	Բազալտե սալիկ, 30*300մն, իրկված /արժեքը/	մ ²	12.908
540	խո*	Բազալտե սալիկ, 40*300մն, իրկված /արժեքը/	մ ²	14.21
541	խո*	Բազալտե սալիկ, 50*300մն, իրկված /արժեքը/	մ ²	15.894
Տուֆե սալիկներ				
542	խո	Տուֆե սալիկ, 20*300մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	2.02
543	խո	Տուֆե սալիկ, 30*300մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	3.367
544	խո	Տուֆե սալիկ, 40*300մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	4.351
545	խո	Տուֆե սալիկ, 50*300մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	5.266
546	խո	Տուֆե սալիկ, 20*350մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	2.694
547	խո	Տուֆե սալիկ, 30*350մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	4.041
548	խո	Տուֆե սալիկ, 40*350մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	5.388
549	խո	Տուֆե սալիկ, 50*350մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	6.735
Անոթեղիտե բազալտե սալիկներ				
550	խո	Անոթեղիտե բազալտե սալիկ, 20*300*(300;600;900)մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	5.762
551	խո	Անոթեղիտե բազալտե սալիկ, 20*400*(400;600)մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	6.286
552	խո	Անոթեղիտե բազալտե սալիկ, 20*600*600մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	7.352
553	խո	Անոթեղիտե բազալտե սալիկ, 30*300*(300;600;900)մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	6.495
554	խո	Անոթեղիտե բազալտե սալիկ, 30*600*600մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	8.25
555	խո	Անոթեղիտե բազալտե սալիկ, 40*400*(300;350;400)մն, չորկված /արժեքը/	մ ²	7.969
Ֆելցիտե սալիկներ				
556	խո	Ֆելցիտե սալիկ, 20*300*600մն /արժեքը/	մ ²	4.714
557	խո	Ֆելցիտե սալիկ, 30*350*700մն /արժեքը/	մ ²	5.388
558	խո	Ֆելցիտե սալիկ, 40*400*900մն /արժեքը/	մ ²	6.061
559	խո	Ֆելցիտե սալիկ, 50*300*1000մն /արժեքը/	մ ²	6.735
Անոթեղիտե բազալտե, բազալտե ծածկասալեր				
560	խո	Ծածկասալ անոթեղիտե բազալտե 50*300մն, չորկված /արժեքը/	մ	2.694
561	խո	Ծածկասալ անոթեղիտե բազալտե 50*350մն, չորկված /արժեքը/	մ	3.367
562	խո	Ծածկասալ անոթեղիտե բազալտե 50*400մն, չորկված /արժեքը/	մ	4.041
563	խո	Ծածկասալ անոթեղիտե բազալտե 100*300մն, չորկված /արժեքը/	մ	5.051

564	խո	Ծածկասալ անդեգիտն բազալտե 100*350մմ, չհոկված /արժեքը/	մ	4.714
565	խո	Ծածկասալ անդեգիտն բազալտե 100*400մմ, չհոկված /արժեքը/	մ	5.388
566	խո	Ծածկասալ անդեգիտն բազալտե 120*300մմ, չհոկված /արժեքը/	մ	5.724
567	խո	Ծածկասալ անդեգիտն բազալտե 120*350մմ, չհոկված /արժեքը/	մ	5.388
568	խո	Ծածկասալ անդեգիտն բազալտե 120*400մմ, չհոկված /արժեքը/	մ	6.061
569	խո	Ծածկասալ բազալտե 50*300մմ /արժեքը/	մ	4.041
Բազալտե պատումանագրգռ, թասակ, աստիճաններ				
570	խո	Պատումանագրգ բազալտե, սրտաքին 150*350մմ /արժեքը/	մ	15.49
571	խո	Պատումանագրգ բազալտե, ներքին 30*300*1300մմ /արժեքը/	հատ	5.013
572	խո	Պատումանագրգ բազալտե, ներքին 40*350*1500մմ /արժեքը/	հատ	6.566
573	խո	Թասակ բազալտե, 150*450մմ /արժեքը/	մ	20.204
574	խո	Աստիճան բազալտե, 40*320*1300մմ /արժեքը/	մ	4.209
575	խո	Աստիճան բազալտե, 150*300*(800-1300)մմ /արժեքը/	մ	7.745
Քետոնե բլոկներ և ստեփ քարեր				
576	խո	Քետոնե բլոկ, 390*190*60մմ /արժեքը/	հատ	0.152
577	խո	Քետոնե բլոկ, 390*190*90մմ /արժեքը/	հատ	0.186
578	խո	Քետոնե բլոկ, 400*200*100մմ /արժեքը/	հատ	0.156
579	խո	Քետոնե բլոկ, 400*200*150մմ /արժեքը/	հատ	0.178
580	խո	Քետոնե բլոկ, 400*200*200մմ /արժեքը/	հատ	0.209
581	խո	Քետոնե բլոկ, 400*200*60մմ /արժեքը/	հատ	0.112
582	խո	Քետոնե բլոկ, 400*200*300մմ /արժեքը/	հատ	0.256
583	խո	Միջնապատի, թ/թ 60x400x800մմ /արժեքը/	հատ	0.469
584	խո	Տուփ քար ուղիղ կտրվածքի /արժեքը/	մ ³	11.224
585	խո	Տուփ քար կռայիտ կտրվածքի /արժեքը/	հատ	0.422
Կովածք, գիպս-ալիբաստ				
586	խո	Կովածք /արժեքը/	կգ	1.16
587	խո	Գիպս-ալիբաստ /արժեքը/	կգ	0.205
Նյրատախտակ և փայտատաշեղալին սալեր				
588	խո	Նյրատախտակ (Ֆաներա) 1525x1525x6մմ չափի /արժեքը/	մ ²	2.183
589	խո	Նյրատախտակ (Ֆաներա) 1525x1525x9մմ չափի /արժեքը/	մ ²	3.177
590	խո	Նյրատախտակ (Ֆաներա) 1525x1525x12մմ չափի /արժեքը/	մ ²	3.906
591	խո	Փայտատաշեղալին (ԴՇՈՒ), 3660*1830*16մմ չափի /արժեքը/	մ ²	2.486
592	խո	Լամինատ սալ լամինացված 3660*1830*18մմ չափի /արժեքը/	մ ²	3.903
593	խո	Փայտամյուջե հականեխիչով նշակված (արժեքը)	մ ³	200.355
Գիպսատվարաթղթե սալեր				
594	խո	Գիպսատվարաթղթե սալ, 9,5մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ ²	1.02
595	խո	Գիպսատվարաթղթե ջրակայուն սալ, 9,5մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ ²	1.646
596	խո	Գիպսատվարաթղթե սալ, 12,5մմ*1,2մ*2,5մ /արժեքը/	մ ²	1.422
597	խո	Գիպսատվարաթղթե ջրակայուն սալ, 12,5մմ*1,2մ*2,5մ /արժեքը/	մ ²	1.68
598	խո	Գիպսատվարաթղթե հրակայուն սալ, 12,5մմ*1,2մ*2,5մ /արժեքը/	մ ²	1.892
599	խո	Գիպսատվարաթղթե ջրակայուն սալ, 15մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ ²	2.38
600	խո	Գիպսատվարաթղթե հրակայուն սալ, 15մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ ²	2.694
Գիպսատվարաթղթե սալերի պրոֆիլներ/ցիսկ, մեռ, ամրակապեր/				
601	խո	Ամրակապ Ս 70*30*0,5մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.965
602	խո	Ամրակապ Ս 100*30*0,5մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	1.28
603	խո	Ամրակապ С 26*40*0,6մմ, L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.673

604	խո	Ամրակապ L 25*25*0,6մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.404
605	խո	Ամրակապ F 47, 0.4մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	0.831
606	խո	Ամրակապ F 47, 0.5մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	1.066
607	խո	Ամրակապ G 60, 0.5մմ հաստ, L=3000մմ /արժեքը/	հատ	1.111
608	խո	Ամրակապ G 60, 0.4մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	1.179
609	խո	Ամրակապ G 60, 0.5մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	1.47
610	խո	Ամրակապ L 25, 0.5մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	0.505
611	խո	Ամրակապ C 50, 0.4մմ հաստ, L=3000մմ /արժեքը/	հատ	0.92
612	խո	Ամրակապ C 50, 0.5մմ հաստ, L=3000մմ /արժեքը/	հատ	1.134
613	խո	Ամրակապ C 70, 0.4մմ հաստ, L=3000մմ /արժեքը/	հատ	1.044
614	խո	Ամրակապ C 70, 0.5մմ հաստ, L=3000մմ /արժեքը/	հատ	1.347
615	խո	Ամրակապ C 100, 0.4մմ հաստ, L=3000մմ /արժեքը/	հատ	1.324
616	խո	Ամրակապ C 100, 0.5մմ հաստ, L=3000մմ /արժեքը/	հատ	1.605
617	խո	Ամրակապ U 21, 0.5մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	0.752
618	խո	Ամրակապ U 28, 0.5մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	0.831
619	խո	Ամրակապ U 50, 0.4մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	0.92
620	խո	Ամրակապ U 50, 0.5մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	1.167
621	խո	Ամրակապ U 70, 0.4մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	1.358
622	խո	Ամրակապ U 70, 0.5մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	1.583
623	խո	Ամրակապ U 100, 0.4մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	1.583
624	խո	Ամրակապ U 100, 0.5մմ հաստ, L=4000մմ /արժեքը/	հատ	0.398
		Գիսպատվարադրեք սպերի պրոֆիլների ամրացման կցամասեր		
625	խո	Կախիչ հաստ. 0.4մմ, երկ. 200մմ. /արժեքը/	հատ	0.028
626	խո	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 200մմ. /արժեքը/	հատ	0.028
627	խո	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 300մմ. /արժեքը/	հատ	0.037
628	խո	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 400մմ. /արժեքը/	հատ	0.048
629	խո	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 500մմ. /արժեքը/	հատ	0.062
630	խո	Միացում երկու հարթության (չբրուշված), հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հատ	0.026
631	խո	Միացում մեկ հարթության (կրպ), F 47, հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հատ	0.062
632	խո	Միացում մեկ հարթության (կրպ), F 47, հաստ. 0.6մմ /արժեքը/	հատ	0.079
633	խո	Միացում մեկ հարթության (կրպ), G 60, հաստ. 0.6մմ /արժեքը/	հատ	0.09
634	խո	Կցող հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հատ	0.028
635	խո	Ժապավեն ապակե թելից /արժեքը/	մ	0.027
636	խո	Սուրճ KNAUF /արժեքը/	կգ	0.23
		Ապակեբամբակ, պտտում, մեխ		
637	խո	Ապակեբամբակ կալաթիթեղով /արժեքը/	մ ²	0.683
638	խո	Պտտում, ինքնաշարժիչ, պտտամեխ /արժեքը/	կգ	1.347
639	խո	Մեխ շինարարական, 20÷40մմ չափի /արժեքը/	կգ	0.789
640	խո	Մեխ շինարարական, 50÷150մմ չափի /արժեքը/	կգ	0.562
641	խո	Մեխ տանիքային /արժեքը/	կգ	1.01
		Կախույի պլաստման առաստաղ և պրոֆիլներ		
642	խո	Կախույի առաստաղ, կոնսյեկտ իր կցամասերով, 595*595*7մմ չափի /արժեքը/	մ ²	2.804
643	խո	Կախույի առաստաղ պլաստման, սպիտակ /արժեքը/	մ ²	1.59
644	խո	Կախույի առաստաղ, պլաստման, գունավոր /արժեքը/	մ ²	1.983
645	խո	Պրոֆիլ կախույի առաստաղի, սպիտակ /արժեքը/	մ	0.148
646	խո	Պրոֆիլ կախույի առաստաղի, գունավոր /արժեքը/	մ	0.206

Պողոստե կառուցատարներ				
647	խո	Պողոստե ուղղանկյուն կերպանքի խողովակներ /արժեքը/	տ	556.858
648	խո	Պողոստե անկյունակներ /արժեքը/	տ	617.55
649	խո	Շերտապողպատներ տարբեր չափի /արժեքը/	տ	559.781
650	խո	Պողոստե ծողեր տարբեր չափի /արժեքը/	տ	587.595
651	խո	Պողոստե թիթեղներ տարբեր չափի /արժեքը/	տ	580.873
652	խո	Պողոստե տաշտաձև հեծան տարբեր չափի /արժեքը/	տ	633.457
653	խո	Պողոստե երկտալի տարբեր չափի /արժեքը/	տ	661.756
654	խո	Պողոստե խողովակներ տարբեր չափի /արժեքը/	տ	520.626
Դուռ ներսի /կայտե, փայտանյութե, ՄԴՖ տիպի/, առանց պարագաների				
655	խո	Դուռ ներսի, շրջանակով, հաճարներու փայտից /արժեքը առանց դուռն պարագաների՝ ձևիներ, ներքին փականք բռնակով/	մ ²	86.311
656	խո	Դուռ ներսի շրջանակով, փայտե հիմնակալներով, երեսապատված հաճարներու, կաղնու նրբառախտակով, ՄԴՖ տիպի /արժեքը առանց դուռն պարագաների՝ ձևիներ, ներքին փականք բռնակով/	մ ²	50.697
Պարակալներ				
657	խո	Պարակալ հաճարե, 60*2200մմ չափի /արժեքը/	մ	0.692
658	խո	Պարակալ հաճարե, 70*2200մմ չափի /արժեքը/	մ	0.904
659	խո	Պարակալ հաճարե, 80*2200մմ չափի /արժեքը/	մ	0.898
660	խո	Պարակալ լամինացված, 60*2400մմ չափի /արժեքը/	մ	0.909
661	խո	Պարակալ լամինացված, 80*2400մմ չափի /արժեքը/	մ	0.956
662	խո	Պարակալ պոլիմերային, L=2250մմ չափի /արժեքը/	մ	1.347
Ալյումինե դուռ իր շրջանակով, առանց պարագաների				
663	խո	Ալյումինե դուռ իր շրջանակով, 46մմ հաստ, առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ /արժեքը/	մ ²	49.388
664	խո	Ալյումինե դուռ իր շրջանակով, 46մմ հաստ, առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ ապակեխալթեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ ²	51.482
665	խո	Ալյումինե դուռ իր շրջանակով, 60մմ հաստ, ջերմակամուրջով, խուլ կամ ապակեխալթեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ ²	90.094
Ալյումինե միջնորմ/վիտրաժ/ պատրաստվածք				
666	խո	Ալյումինե միջնորմ /վիտրաժ/ պատրաստվածք, 46մմ հաստ, առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ /արժեքը/	մ ²	34.571
667	խո	Ալյումինե միջնորմ /վիտրաժ/ պատրաստվածք 46մմ հաստ, առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ ապակեխալթեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ ²	36.038
668	խո	Ալյումինե միջնորմ /վիտրաժ/ պատրաստվածք 60մմ հաստ, ջերմակամուրջով, խուլ կամ ապակեխալթեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ ²	63.066
Մետաղապատե դուռ իր շրջանակով, առանց պարագաների				
669	խո	Մետաղապատե դուռ իր շրջանակով, 60մմ հաստ, /խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ /արժեքը/	մ ²	42.653
670	խո	Մետաղապատե դուռ իր շրջանակով, 60մմ հաստ, /խուլ կամ ապակեխալթեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ ²	54.251
Մետաղապատե միջնորմ/վիտրաժ/ պատրաստվածք				
671	խո	Մետաղապատե միջնորմ, /վիտրաժ/ պատրաստվածք 60մմ հաստ, /խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ /արժեքը/	մ ²	29.857
672	խո	Մետաղապատե միջնորմ, /վիտրաժ/ պատրաստվածք 60մմ հաստ, /խուլ կամ ապակեխալթեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ ²	37.976
Դուռն պարագաներ				
673	շուկա	Դուռն ձևիկ /արժեքը/	հատ	1.078
674	շուկա	Դուռն կախույկի փականք /արժեքը/	հատ	2.424
675	շուկա	Դուռն ներդրույի ուժեղացված փականք /արժեքը/	հատ	16.837
676	շուկա	Դուռն ներդրույի փականք /արժեքը/	հատ	5.613
677	շուկա	Դուռն ներդրույի փականքի միջուկ /արժեքը/	հատ	2.694
678	շուկա	Դուռն բռնակ /արժեքը/	հատ	5.613
Ալյումինե պատուհան իր շրջանակով, առանց պարագաների				

679	խո	Այլուրից պատուհան իր շրջանակով, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակիով 4մմ /արժեքը/	մ ²	25.816
680	խո	Այլուրից պատուհան իր շրջանակով, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեխափեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ ²	31.428
681	խո	Այլուրից պատուհան իր շրջանակով, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեխափեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ ²	49.912
Մետաղապլաստե պատուհան իր շրջանակով, առանց պարագանների				
682	խո	Մետաղապլաստե պատուհան իր շրջանակով, 60մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակիով 4մմ /արժեքը/	մ ²	26.938
683	խո	Մետաղապլաստե պատուհան իր շրջանակով, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեխափեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ ²	35.918
Պատուհանի պարագաններ /բացվող մասերի համար/				
684	շուկա	Պատուհանի ծխիկ /արժեքը/	հատ	0.673
685	շուկա	Պատուհանի ներքուրվի փակարկի փակարկ իր մեխանիզմով և բռնակով/արժեքը/	հատ	10.775
686	շուկա	Պատուհանի բարդ փակարկ իր մեխանիզմով /արժեքը/	հատ	10.775
687	շուկա	Պատուհանի բռնակ /արժեքը/	հատ	1.078
688	շուկա	Պատուհանի շուրիակ /արժեքը/	հատ	0.808
689	շուկա	Պատուհանի ձգատղնակ /արժեքը/	հատ	1.212
Պլաստման պատուհանագրվեր, փոփոխապատ սերված հերուկ, ամրակապեր				
690	խո	Պլաստման պատուհանագր, լայն. 25սմ /արժեքը/	մ	2.61
691	խո	Պլաստման պատուհանագր, լայն. 30սմ /արժեքը/	մ	3.424
692	խո	Պլաստման պատուհանագր, լայն. 35սմ /արժեքը/	մ	4.154
693	խո	Պլաստման պատուհանագր, լայն. 40սմ /արժեքը/	մ	4.967
694	շուկա	Փոփոխապատ սերված հերուկ (1քմ ի համար միջինը 0,3կգ) /արժեքը/	կգ	2.29
695	խո	Ամրակապեր /արժեքը/	կգ	1.16
Ապակի, ուտիլիտե միջադիր				
696	խո	Ապակի 3մմ հաստ. /արժեքը/	մ ²	3.199
697	խո	Ապակի 4մմ հաստ. /արժեքը/	մ ²	3.18
698	խո	Ապակի ձևավոր սպիտակ 4մմ հաստ. /արժեքը/	մ ²	6.473
699	խո	Ապակի գունավոր 4մմ հաստ. /արժեքը/	մ ²	4.34
700	խո*	Ապակեխափեթ 4+4մմ հաստ. /արժեքը/	մ ²	12.72
701	շուկա	Մետաղապլաստե, պլյումինե դրենի և պատուհանների ուտիլիտե միջադիրներ 1,05գծով/	մ	0.244
Քիչեր, մարմարե փշրանք, քվարցային ավազ				
702	խո	Քիչերի (խճանկարային ծածկույթներում) /արժեքը/	100մ	29.498
703	խո	Մարմարե փշրանք /արժեքը/	մ ³	20.204
704	հաշվ	Քվարցային ավազ /արժեքը/	մ ³	6.465
Ընդամենը				27683.668
ԱԱՀ 20%				5536.734
Ամբողջը				33220.402

Հ/հ	Մարզ	գործակից	Հ/հ	Մարզ	գործակից
Լ		1.0	6	Գեղարքունիք	1.0898
1	Երևան	1.0572	7	Վայոց ձոր	1.0761
2	Արմավիր	1.0615	8	Լոռի	1.0893
3	Արարատ	1.07	9	Շիրակ	1.088
4	Արագածոտն	1.0679	10	Այրմիջ	1.129
5	Կոտայք	1.0657	11	Տավուշ	1.132

Ծանոթություն

1. Աշխատանքներն իրականացվելու են հանրապետության ողջ տարածքում (ՊՆ գործառնաբերում), համաձայն հաստատված թերութունների ակտերի:
2. Մույն աշխատանքների համար պլանավորված առավելագույն գինը կազմում է 150 000 000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն):
3. Երևանյուզերն ու սարքավորումները ձեռք են բերվում կապիտառու կազմակերպության կողմից՝ բացառապես շինարարական աշխատանքներում օգտագործելու համար՝ ըստ շինարարական նորմերի չափորոշիչների:
4. Նյութերի, պատրաստվածքների և սարքավորումների գները ընդունել 2018թ-ի թիվ 09 ինֆորմացիոն տեղեկագրից, դրանց բացակայության դեպքում՝ 04.10.2016թ. ՀՀ հարկային օրենսգրքի 55-րդ <<աշխարհային փաստաթղթերը և դրա կազմում>> հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ծախսը՝ իրենապարտ կիսատաթղթերով՝ կիրառելով պայմանագրի գործակիցը:
5. Նյութերի, պատրաստվածքների և սարքավորումների վրա տրամադրության (նյութերի տեղափոխման) ծախսերի գործակիցները պետք է կիրառել համաձայն վերը նշված մարզերի գործակիցների:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 ՀՀ պաշտպանության նախարարի
 տեղակալ

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Ջերմագազին» ՍՊԸ
 տնօրեն

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ջեռուցման կայանների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPY)	չափման միավորը	ընդհանուր քանակը	ընդհանուր առավելագույն գինը՝ ՀՀ դրամ	կատարման	
					հասցեն	ժամկետը
1	45251170/1	դրամ	1	150,000,000	ՀՀ ՊՆ զորամասեր	2-րդից 4-րդ եռամսյակներ, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2019թ.

Աշխատանքներն իրականացվելու են նախատեսված առավելագույն գնի սահմաններում՝ համաձայն հաստատված թերութայունների ակտերի և գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Ջերմագջին» ՍՊԸ
 տնօրեն

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Վ. ԲՈՂՈՒՆՑ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի									
Ձ/Հ	գնումների պատկ նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման՝ (ԳՄՎ) կոդը	անվանումը	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2019թ.	Ընդամենը
1	45251170/1/9/1	Ջեռուցման կայանների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ	70,000,000	70,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ամսական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Կ Ի Ր Ա Մ ՈՒ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

(Ստորագրություն)

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ

«Ջերմագլխի» ՍՊԸ
 տնօրեն



Մ. ԲՈՂՈՒՆՅԱՆ

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն