

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2**

ք. Երևան

06.07.2017թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բազալտշին» ԱԿ-ն, ի դեմս կոոպերատիվի նախագահ Լ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է կոոպերատիվի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Լոռու մարզի ք. Կանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 2017 թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակում կատարվող աշխատանքների համար կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում 15.11.2017 թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել, երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե Աշխատանքի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սույն պայմանագրի N 4.2 Հավելվածով սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 4 օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 20 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում և ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված

աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառու:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 591204600 (հինգ հարյուր ինսունմեկ միլիոն երկու հարյուր չորս հազար վեց հարյուր, այսուհետև՝ պայմանագրի ընդհանուր գին) ՀՀ դրամ, որից 98534100 (ինսունուր միլիոն հինգ հարյուր երեսունչորս հազար հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետում Կապալառուի կողմից N 1.1 հավելվածով նախատեսված՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը կազմում է 39177200 (երեսունինը միլիոն հարյուր յոթանասունյոթ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետև՝ պայմանագրային գումար), որից՝ 6529533 (վեց միլիոն հինգ հարյուր քսանինը հազար հինգ հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի ընդհանուր գնի և պայմանագրային գումարի միջև տարբերության չափով աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.1.2 Կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնեցված կարգով՝ վերոհիշյալ համաձայնագրով կարող է նախատեսվել կանխավճար:

5.1.3 Պայմանագրային գումարից մինչև 4850000 (չորս միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը Պատվիրատուն՝ պայմանագրի կանխավճարի ապահովումը հիմնավորող փաստաթղթի առկայության դեպքում, փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է 2017թ. առկա ֆինանսական միջոցների շրջանակներում ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրային գումարի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ անկանխիկ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է

տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20.12.2017թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին

որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է [www.gnumner.am](http://www.gnumner.am) հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 4.2 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### Պ ա տ վ ի թ ա տ ու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
քաղաքաշինության պետական կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012573  
ՀՎՀՀ 02565827

### Կ ա պ ա լ ա ո ռ լ՝

«Բազալտշին» ԱԿ  
Գեղարքունիքի մարզ  
գ. Գեղարքունիք  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
Վարդանանց մ/6  
Հ/Հ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Նախագահ՝



Մարտիրոսյան

Կ.Տ.

Հավելված N 2

06.07.2017 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման  
թիվ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2» գնման պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Պայմանագրի N1.1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների,  
փուլերի և ծավալների կատարման

N ը/4	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	25.09.2017թ.
2	Պայմանագրի հավելված N1.1-ով նախատեսված աշխատանքների ընդհանուր ծավալի առնվազն 50%-ի իրականացում	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ.
3	Մոնոլիտ շրջանակ-1, Մոնոլիտ շրջանակ-2 /ՄՇ-1, ՄՇ-2/	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.10.2017թ.
4	Տանիք	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.11.2017թ.
5	Պատերի ամրացում	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

**Պ ա տ վ ի թ ա տ ու՝**

ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
քաղաքաշինության պետական կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012573  
ՀՎՀՀ 02565827

**Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝**

«Բազալտշին» ԱԿ  
Գեղարքունիքի մարզ  
գ. Գեղարքունիք  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
Վարդանանց մ/6  
Հ/Հ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար

Նախագահ՝



Լ. Մարտիրոսյան

Կ.Տ.

Հավելված N 3

06.07.2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման  
թիվ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2» գնման պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 03)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական թղնջի հիմնանորոգում	.	.	.	.	.	.	24485750	24485750	24485750	39177200	39177200	39177200	39177200

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով

**Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝**

ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
քաղաքաշինության պետական կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012573  
ՀՎՀՀ 02565827

**Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝**

«Բազալտիչն» ԱԿ  
Գեղարքունիքի մարզ  
գ. Գեղարքունիք  
«Հայթիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
Վարդանանց մ/ճ  
Հ/Հ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար

  
Կատարողը թիվ 21  


Նախագահ՝

  
L. Սարտիրոսյան  
Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով

Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N \_\_\_\_\_ եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց՝

Աշխատանքն ընդունեց՝

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

### ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -----ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և  
(Պատվիրատուի անունը)

-----ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. ----- -ին կնքված N -----  
(Կապալառուի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. ----- -- -ին հանձնման-  
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

### ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

Ընդունեց՝

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2  
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

06.07.2017թ.

«Բազալտշին» ԱԿ-ն, ի դեմս կոոպերատիվի նախագահ Լ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե՝ (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Սիրայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2» ծածկագրով բաց գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱԲՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝**

Ընկերության անվանումը՝	«Բազալտշին» ԱԿ
Հասցեն՝	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղարքունիք
Սպասարկող բանկի անվանումը	«Հայֆինանս» ՓԲԸ, «Վարդանանց» մ/ճ
Հ/Հ	1150000278680100
ՀԿՀՀ	08400345

Նախագահ՝



գլխ. հաշվապահ



**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և  
օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող  
նվազագույն պահանջներ**

ՀՀ Լոռու մարզի ք.Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական  
քոլեջի հիմնանորոգման շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքերը,  
ինչպես նաև՝ պատերի տորկրետավորման, երկաթբետոնե սալերի և շրջանակների կառուցման,  
հիմքերի ուժեղացման, տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրման  
աշխատանքները պետք է կատարվեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող  
շինարարական նորմերին ու ստանդարտներին համապատասխան: Աշխատանքների ժամանակ  
օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների երաշխիքային ժամկետ սահմանել հինգ տարի:

Սարքեր սարքավորումների երաշխիքային ժամկետը սահմանել հինգ տարի:

Կահույքի օգտագործման երաշխիքային ժամկետը սահմանել մեկ տարի:

**Պ ա տ վ ի թ ա տ ու՝**

ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
քաղաքաշինության պետական կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012573  
ՀՎՀՀ 02565827

**Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝**

«Բազալտշին» ԱԿ  
Գեղարքունիքի մարզ  
գ. Գեղարքունիք  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Կարդանանց մ/ճ  
Հ/Հ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար

Նախագահ



Լ. Մարտիրոսյան

Կ.Տ.

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-ՄԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական բոլեջի վերակառուցում

հազար ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չարժանք միավոր	Օճախ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	
<b>Գլխավոր մասնաշենք</b>						
<b>1. Քանդման աշխատանքներ/տանիք/</b>						
1	12-283 k=0,5	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի քանդում	100մ	1.80	13.570	24.427
2	12-283	Հակահողեմային աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	0.03	13.570	0.407
3	46-96	Տանիքածածկի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	11.46	9.833	112.690
4	10-70 k=0,5	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ <sup>3</sup>	3.10	15.542	48.181
5	46-96	Ջրհողմանի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	1.360	9.833	13.373
6	10-70 k=0,5	Ջրհողմանի տախտակածածի քանդում	մ <sup>3</sup>	4.8	15.542	74.602
7	8-186	Ջրբանի խողովակների ապամոնտաժում	100մ	1.8	10.492	18.886
8	22-4	Ջեռմանեկուսիչ շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.5	5.145	2.572
9	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	10.5	0.47	4.895
10	Գ310 - 11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	10.5	2.112	22.180
<b>2. Քանդման աշխատանքներ</b>						
1	23-151	Գոյ ունեցող միջնորմների քանդում 200մմ	100 մ <sup>2</sup>	7.41	82.849	613.914
2	23-151	Գոյ ունեցող միջնորմների քանդում 100մմ	100 մ <sup>2</sup>	4.05	82.849	335.540
3	46-87	Գիպասսովարաբեթ միջնորմի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.527	41.075	21.647
4	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	354.1	0.47	165.078
5	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	354.1	2.112	748.001
6	13-5	Կերամիկական սալիների քանդում	մ <sup>2</sup>	237.8	0.608	144.800
7	11-223	Պատերի ց/ավազային սավաթի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.378	95.265	226.541
8	23-172	պատուհանագոգեթույլ	100 մ <sup>2</sup>	3.689	203.64	751.118
9	23-174	Դռների քանդում /կիսալոծ/	100 մ <sup>2</sup>	1.307	118.51	154.889
10	23-174	Դռների ապամոնտաժում մետաղալայստե	100 մ <sup>2</sup>	0.419	118.51	49.654
11	23-174	Դռների ապամոնտաժում ՄՂՖ - ից	100 մ <sup>2</sup>	0.3286	118.51	38.941
12	46-87	Պատերի փայտե վահանների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.620	41.075	25.467
13	23-174	Դռների ապամոնտաժում մետաղական	100 մ <sup>2</sup>	0.0548	118.51	6.470
14	15-86	Պատասների առկում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	0.282	18.436	5.199
15	23-180	Խճանարայի հատակների քանդում	մ <sup>3</sup>	4.0	15.562	62.250
16	23-172	Պատուհանների քանդում /կիսալոծ/	100 մ <sup>2</sup>	4.352	203.64	886.130
17	23-184	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	22.43	55.413	1242.909
18	23-183	Լամինատե հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	6.650	45.417	302.026
19	23-166	Կերամիկական սալիկ հատակ քանդում	100 մ <sup>2</sup>	4.640	43.510	201.886
20	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	35.493	36.295	1288230.361
21	23-183	Չորսունեղից հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.54	45.417	24.525
22	5-3վ	Փայտե հատակի հիմնակմախքի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.54	6.753	3.648
23	23-163	ՓԶՍ - ից հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.283	45.417	12.853
24	23-186	Բնական քարե սալիկներից հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.950	43.510	41.334
25	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	309.0	0.47	144.053
26	Գ310-5	Տեղափոխում 5կմ	տն	309.0	1.320	407.957
27	11-86,	Սկզբի ծրարում /Насека/	100 մ <sup>2</sup>	22.350	26.967	602.703
28	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	16.0	0.47	7.459
29	Գ310-5	Տեղափոխում 5կմ	տն	16.0	1.320	21.124
<b>3. ՄՇ-1 - 6 հատ</b>						
1	1-961	Բնակողի փողոմ ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	198.0	2.230	441.483
2	23-160	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	9	15.562	140.062
3	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	18.0	0.47	8.391
4	Գ310-11	Տեղափոխում 11կմ	տն	18.0	2.112	38.023
5	1-969	Բնակողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	184.96	1.139	210.693

6	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում ինքնաբախին	տն	20.8	0.47	9.697
7	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	20.8	2.112	43.938
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ Կ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	2.88	31.18	89.800
9	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյունների համար	մ <sup>3</sup>	0.99	16.189	16.027
10	46-20	խորշերի բետոնազում Բ - 25 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.63	104.086	65.574
11	23-47	Անցքերի գալիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	1.68	39.829	66.912
12	23-49	Անցքերի գալիկոնում 600 մմ խորությամբ	100անցք	0.84	59.796	50.279
13	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500Ը/	տն	0.16696	373.873	62.422
14	6-160	Միաձույլ ե/բ հիմնախին հեծանների կառուցում Բ - 25 բետոնով	մ <sup>3</sup>	10.80	75.095	811.026
15	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.34539	382.399	132.077
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 28 մմ	տն	0.41742	356.474	148.799
17	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 22 մմ	տն	0.51896	356.474	184.996
18	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 20 մմ	տն	0.40168	356.474	143.188
19	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ - 25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	28.8	82.560	2377.725
20	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	1.2108	382.399	463.008
21	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 22 մմ	տն	1.68143	356.474	599.386
22	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 20 մմ	տն	1.60259	356.474	571.281
23	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 18 մմ	տն	0.72164	356.474	267.246
24	6-106	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	20.16	91.454	1843.705
25	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.73602	382.399	281.453
26	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 22 մմ	տն	2.35214	356.474	838.476
27	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 18 մմ	տն	1.57458	356.474	561.297
28	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - կցորդիցներ - 22 մմ	տն	0.2634	356.474	93.902
29	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - կցորդիցներ - 18 մմ	տն	0.1441	356.474	51.382
30	ինձ տեղ	Թերթավոր պողպատ - 10 մմ /տափաղակ/	տն	0.1059	448.83	47.536
31	6-86	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.0772	17.399	1.344
32		Մետաղական ցանց Եր ժ=4 մմ 10*5 սմ/պոծք/	մ <sup>2</sup>	24.0	1.575	37.799
<b>4.Ե/Ե ռիսկնազանների կառուցում ՄԴ - 4 հատ</b>						
1	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	132.00	2.230	294.309
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	117.73	1.139	134.110
3	6-1	Բետոնե նախաշերտ Կ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	1.92	31.18	59.866
4	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյունների համար	մ <sup>3</sup>	0.66	16.189	10.685
5	23-160	Բետոնե նախաշերտի բանդում	մ <sup>3</sup>	6	15.562	93.375
6	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում ինքնաբախին	տն	12.0	0.47	5.594
7	Գ310-11	Տեղափոխում 11կմ	տն	12.0	2.112	25.349
8	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում տեղափոխում և բարձրում ինքնաբախին	տն	22.4	0.47	10.443
9	Գ310-11	Տեղափոխում 11կմ	տն	22.4	2.112	47.318
10	46-20	խորշերի բետոնազում Բ - 25 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.42	104.086	43.716
11	23-47	Անցքերի գալիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	1.12	39.829	44.608
12	23-49	Անցքերի գալիկոնում 600 մմ խորությամբ	100անցք	0.56	59.796	33.486
13	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500Ը/	տն	0.11132	373.873	41.619
14	6-160	Միաձույլ ե/բ հիմնախին հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	7.20	75.095	540.684
15	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.23026	382.399	88.051
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 22 մմ	տն	0.66999	356.474	239.834
17	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ - 25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	19.2	82.560	1585.150
18	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.6072	382.399	308.672
19	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 20 մմ	տն	1.56886	356.474	559.258
20	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 18 մմ	տն	0.42359	356.474	150.999
21	6-106	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	13.44	91.454	1229.137
22	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.49068	382.399	187.636
23	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 18 մմ	տն	2.09943	356.474	746.392
24	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - կցորդիցներ - 18 մմ	տն	0.1922	356.474	68.507
25	ինձ տեղ	Թերթավոր պողպատ - 10 մմ տափաղակ	տն	0.0543	448.83	24.354
26	6-86	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.0515	17.399	0.898
27		Մետաղական ցանց Եր ժ=4 մմ 10*5 սմ/պոծք/	մ <sup>2</sup>	16.0	1.575	25.199
28	6-149	Ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում 16 սմ հաստությամբ Կ - 25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	40.8	107.793	4397.959
29	Տեղեկ	Ամրան Ա-1	տն	0.071	382.399	27.150
30	Տեղեկ	Ամրան Ա-500Ը - 12 մմ	տն	7.46349	356.474	2660.539
<b>5. Հիմքերի ամրացում</b>						
1	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	650.0	2.230	1449.248
2	23-160	Բետոնե նախաշերտի բանդում	մ <sup>3</sup>	32	15.562	497.998
3	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում ինքնաբախին	տն	57.6	0.47	26.853
4	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	57.6	2.112	121.674
5	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում ինքնաբախին	տն	170.0	0.47	79.253
6	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	170.0	2.112	359.108
7	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	554.00	1.139	631.077

8	46-38	Հիմքերում բետոնե ավելցուկների քանդում	մ <sup>2</sup>	56	16.189	906.591
9	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաբախին	տն	100.8	0.47	46.992
10	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	100.8	2.112	212.930
11	6-22	Հիմքերի բետոնացում $P - 15$ 300 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	95.22	44.762	4262.228
12	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 6 մմ	տն	0.15873	382.399	60.698
13	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 10 մմ	տն	5.00906	381.334	1809.583
14	6-22	Հիմքերի բետոնացում $P - 15$ 300 մմ հաստությամբ/հանգույց-6/	մ <sup>2</sup>	8.46	44.762	378.686
15	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 6 մմ	տն	0.01557	382.399	5.954
16	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 10 մմ	տն	0.39037	381.334	141.054
17	6-22	Հիմքերի բետոնացում $P - 15$ 300 մմ հաստությամբ/հանգույց-7/	մ <sup>2</sup>	5.54	44.762	247.981
18	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 6 մմ	տն	0.01038	382.399	3.969
19	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 10 մմ	տն	0.26024	381.334	94.034
20	23-48	Անցքերի գալիկոնում 450 մմ խորությամբ	100անցք	6.40	53.716	343.781
21	23-49	Անցքերի գալիկոնում 600 մմ խորությամբ	100անցք	0.96	59.796	57.404
22	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500с/	տն	0.38914	373.873	138.011
<b>6.Պատուհանի բազմաձևի լրացում</b>						
<b>ա , հանգույց - 1</b>						
1	6-106	Բազմաձևի լրացում $P-15$ բետոնից լսյունների իրականացում/	մ <sup>2</sup>	7.56	91.454	691.389
2	Շուկա	Ամրան Ա-1-6մմ	տն	0.09640	382.399	36.853
3	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 12 մմ	տն	0.21297	356.474	75.918
4	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500с/	տն	0.02682	373.873	10.027
5	23-47	Անցքերի գալիկոնում 350 մմ խորությամբ բարձ պատերում	100անցք	1.60	39.829	63.726
6	23-47	Անցքերի գալիկոնում 350 մմ խորությամբ բարավորում	100անցք	0.96	39.829	38.236
7	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.0352	59.517	2.092
8	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Յք	մ <sup>2</sup>	18.5	1.091	20.180
9	15-20-1 15-60	Ճակատների երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ , յիդկված/	մ <sup>2</sup>	18.5	16.41	303.610
<b>բ. հանգույց - 2</b>						
1	6-106	Բազմաձևի լրացում $P-15$ բետոնից լսյունների իրականացում/	մ <sup>2</sup>	4.37	81.435	355.869
2	Շուկա	Ամրան Ա-1-6մմ	տն	0.0738	382.399	28.217
3	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 12 մմ	տն	0.13204	356.474	47.069
4	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500с/	տն	0.02514	373.873	9.399
5	23-47	Անցքերի գալիկոնում 370 մմ խորությամբ բարձ պատերում	100անցք	1.08	39.829	43.015
6	23-47	Անցքերի գալիկոնում 370 մմ խորությամբ բարավորում	100անցք	0.48	39.829	19.118
7	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով /Ա - 1/	տն	0.0300	59.517	1.787
8	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Յք	մ <sup>2</sup>	15.8	1.091	17.235
9	15-20-1 15-60	Ճակատների երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ , յիդկված/	մ <sup>2</sup>	15.8	16.41	259.300
10	6-161	Միաձուլելի հեծանների կառուցում $P - 15$ բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.22	72.689	88.681
11	Շուկա	Ամրան Ա-1-6մմ	տն	0.02255	382.399	8.623
12	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 12 մմ	տն	0.04802	356.474	17.118
<b>7.Պատերի ամրացում</b>						
1	23-45	Անցքերի գալիկոնում անցքավոր սալերի	100անցք	13.20	13.861	182.962
2	11-223	Պատերի ցածր սավաղի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	47.295	18.718	885.247
3	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաբախին	տն	402.0	0.47	187.409
4	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	402.0	2.112	849.185
5	46-39	Բարավորների բետոնի քանդում տողերետաց ման իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	7.5	63.544	476.578
6	46-40	Բարձ պատերի լայնացում տողերետացման իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	20.58	19.100	393.079
7	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաբախին	տն	48.5	0.47	22.610
8	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	48.5	2.112	102.451
9	6-251 6-249	Պատերի տողերետացում - 5սմ	մ <sup>2</sup>	1,319.58	5.218	6885.570
10	6-251 6-249	Պատերի տողերետացում - 7 սմ	մ <sup>2</sup>	3,409.89	7.004	23882.583
11	23-48	Անցքերի գալիկոնում 500 մմ խորությամբ	100անցք	71.00	53.716	3813.825
12	23-49	Անցքերի գալիկոնում 600 մմ խորությամբ	100անցք	12.50	59.796	747.448
13	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում	տն	4.227	373.873	1580.176
14	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	10.2157	59.517	608.009
15	ինՖ տեղ	Ցանց 5մմ 150*150 մմ Յք	մ <sup>2</sup>	4,729.5	1.196	5655.564

16	ինՖ տեղ	Ամրան Ա-500 c -10 մմ	տն	4.40909	361.334	1593.154
17	ինՖ տեղ	Դուրեխ	հատ	23.645.0	0.008	193.096
<b>8. Ծածկի ամրացում</b>						
1	46-82	Անցքավոր սայերի բանդում	մ <sup>2</sup>	66.5	22.606	1503.319
2	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում հնքնաբախին	տն	120.0	0.47	55.943
3	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	120.0	2.112	253.488
4	6-161	Միաձուլել է/բ հեծանների կառուցում P-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	44.0	82.560	3632.636
5	Շուկա	Ամրան Ա - 1-8 մմ դասի	տն	0.72377	382.399	276.769
6	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 16 մմ	տն	5.3308	356.474	1900.294
7	22-4	Ջեռնոմենուսիչ շերտի քանդում/խարամ/	մ <sup>3</sup>	148.0	5.145	761.409
8	23-160	Դեմզաբեռտոնե նախաշերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	236	15.562	3672.735
9	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում հնքնաբախին	տն	424.8	0.47	198.038
10	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	424.8	2.112	897.348
11	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	9.86	36.295	357.872
12	46-61	Ծածկի սայերի մեք խոռոչների բացում	100մ	9.74	53.744	523.469
13	6-175	Ծածկասայերի բացված անցքերի բետոնացում P-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	29.22	50.1307	1464.820
14	46-5	հարթակի ուժեղացում է/բ հարթակի կառուցում P-20 բետոնից	մ <sup>3</sup>	236.45	81.5622	19285.360
15	ինՖ տեղ	Ցանցի արժեք 5մմ Bp	մ <sup>2</sup>	4.288.0	1.196	5127.616
16	6-66	Նարինխի տեղադրում անցքերում / Ա-500c/	տն	1.14039	373.873	426.360
<b>9. Տանիք</b>						
1	12-288-1	Ջեռնամենուսիչ շերտ խարամից/վերակազմում/	մ <sup>3</sup>	27.0	6.613	178.552
2	12-278 8-3	Ջրհորդանի կառուցում ցինկապատ քիթեղից /զուճավոր/	100մ	1.944	737.20	1433.124
3	Շուկա	Տախտակ քրիտրդանի	մ <sup>3</sup>	8.26	178.24	1472.237
4	Շուկա	Պիպի տախտակամած	մ <sup>3</sup>	1.09	178.24	194.278
5	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղ 0.5 մմ հաստ ԿՊ - 21/զուճավոր	100 մ <sup>2</sup>	11.46	493.412	5654.506
6	Շուկա	Ինքնաշարժայող հեղուս	հատ	6876.0	0.023	160.436
7	Շուկա	Չազար 140 մմ /զուճավոր շականակազույն/	հատ	16.0	3.920	62.719
8	Շուկա	Օւոնկեո 140 մմ /զուճավոր շականակազույն/	հատ	16.0	1.134	18.144
9	Շուկա	Ջրքատ խողովակ 140 մմ/զուճավոր/	մ	240.0	2.812	674.785
10	12-250	Պիպի կառուցում ց/քիթեղից 0.5մմ	100մ <sup>2</sup>	0.332	97.27	32.294
11	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում, հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	9.35	12.942	121.008
12	12-283	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	100մ	1.89	262.130	495.425
13	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում	100մԱ	1.134	108.950	123.550
14	12-283	Մետաղական աստիճանների մոնտաժում/առանց աստիճանի	100մ	0.03	13.570	0.407
15	14-398	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում	100մԱ	0.240	108.950	26.148
16	9-88	Չեղնալուսամուտի մոնտաժ մետաղական խողովակներից	տն	0.3596	84.420	30.359
17	Շուկա	Քառակուսի խողովակ 50*50*3	մ	33.24	1.690	56.191
18	Շուկա 132	Ուղղանկյուն մետաղակն խողովակ 40*30*2	մ	106.8	0.653	70.771
19	10-105	Փայտե դռնակի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	2.94	17.027	50.060
20	15-564	Դռնակի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.066	147.789	9.754
21	12-280	Կառուցում ց/քիթեղից կողային հատվածներ	100մ <sup>2</sup>	0.336	96.26	32.342
22	Շուկա	Պարազա	կտ	6	1.167	7.000
23	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.12	109.029	13.084
24	4-85 կիր	Ցվիկի երեսապատում ալիկաբոնուով	մ <sup>2</sup>	97.2	23.721	2305.695
25	9-69	Մետաղական քառակուսի խողովակների մոնտաժ	տն	18.5086	55.484	1026.935
26	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0211	448.806	9.470
27	Շուկա	խողովակ 60*60*3	մ	832.2	2.065	1718.454
28	Շուկա	խողովակ 50*50*3	մ	2754.7	1.690	4656.748
29	Շուկա	խողովակ 80*80*3	մ	42.8	2.775	118.789
30	Շուկա	խողովակ 100*100*3	մ	25.4	3.415	88.735
31	ինՖ տեղ	շերտ աղղայ - 30*3 մմ	մ	233.92	0.325	75.139
32	Շուկա	Ուղղանկյուն մետաղակն խողովակ 80*60*3	մ	12.98	2.425	31.482
33	Շուկա 132	Ուղղանկյուն մետաղակն խողովակ 40*30*2	մ	388.0	0.653	257.109
34	6-84	Նեղոյի էլեմենտներ /բեռք պողպատ/	տն	0.2738	529.288	144.919
35	Շուկա	Ամրան Ա 500C-12մմ	տն	0.0956	356.474	34.079
36	73-47	Անցքերի զայլկոնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	6.96	39.829	277.298
37	46-71	Անցքերի ցեմենտազում	մ <sup>3</sup>	0.14	112.08	15.692
38	15-613	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	6.01	74.572	448.177
38	6-86	Նարինխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.0600	373.87	22.432
39	6-169	Ե/բ միաձուլել գոտու կառուցում առանց կաղապար P - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	7.0	45.124	315.869
40	ինՖ տեղ	Ցանց 4 մմ 150*150 մմ Bp	մ <sup>2</sup>	116.6	1.196	139.431

41	12-283	Տանիքի ծննդագրության մեջ տեղադրում ցինկապատ	100մ	1.85	13 570	22 391
42	Շուկա	Չնայած տան 1.5 մ գունավոր	հատ	110.0	5.671	623 814
43	Շուկա	Ինքնաշարժվող պտուտակ 80 մմ	հատ	550.0	0.01	6.686
44	Շուկա	Ինքնաշարժվող պտուտակ 40 մմ	հատ	550.0	0.01	4.012
<b>10. Ժայռե մտոց</b>						
1	10-109	Տանիք բարձրացող մտոցի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	0.64	1.742	1.115
2	Շուկա	Տախտակ	մ <sup>3</sup>	0.016	178.24	2.923
3	Շուկա	Փրփրապատ -30 մմ	մ <sup>2</sup>	0.350	0.76	0.265
4	15-563	Տախտակե մտոցի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.0086	115.76	0.996
5	9-48	Տանիք մտոցի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում անկյունակից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.0187	233.74	4.366
6	Շուկա	Մետաղական անկյունակ 45*4	մ	5.0	1.185	5.927
7	Շուկա	Մետաղական անկյունակ 30*3	մ	2.20	0.628	1.381
8	Շուկա	Ամրան	տն	0.0016	356.47	0.570
9	Շուկա	Շինի	գույք	2.0	0.76	1.517
10	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում /մետաղական աստիճան/	100 մ <sup>2</sup>	0.018	109.03	1.963
11	Շուկա	Բռնակ	հատ	2.0	0.99	1.983
<b>11. Հատակներ</b>						
1	11-2	Բնահողի տրվածում խճու 15-20մ	տրոյ <sup>2</sup>	8.9505	28.8898	258.578
2	11-11	քետոնե նախաշերտի կառուցում 100 մմ	մ <sup>3</sup>	89.505	32.186	2880.797
3	11-55	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հատու.	100 մ <sup>2</sup>	0.6480	84.413	54.700
4	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հատու.	100 մ <sup>2</sup>	35.438	117.216	4153.885
5	ինՖ տեղ	Պոլիմերային շրշաններ 60 մմ բարձ	մ	1.639.9	0.211	346.284
6	Չն առ	Հետերոգեն ՊՎԲ 20մ հատակի կառուցում 2 մմ հաստությամբ 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով	մ <sup>2</sup>	2042.7	8.30	16954.410
7	Չն առ	Հետերոգեն ՊՎԲ 4,3մմ հատակի կառուցում 4,3 մմ հաստությամբ 0.6 մմ պաշտպանիչ շերտով մարգահրապետակների համառ	մ <sup>2</sup>	144.1	11.60	1671.560
8	11-135	Հատակների կառուցում սալիկներից /Պրեսզոանիտե սալ /600*600/ստիճ-5 մմ	100 մ <sup>2</sup>	12.922	1270.54	16417.879
9	11-135	Կերամիկական սալիկներից հատակների կառուցում ստիճ-4 մմ 330*330	100 մ <sup>2</sup>	0.648	724.70	469.608
10	13-221	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում CR-68	մ <sup>2</sup>	64.80	5.95	385.555
11	15-82	Պրեսզոանիտե շրշակների կառուցում H=10սմ ստիճի վրա	100մ <sup>2</sup>	0.7362	1067.18	785.661
12	11-135	Աստիճանների երեսապատում սալիկներից /Պրեսզոանիտե սալ /400*400/ստիճ-4 մմ	100 մ <sup>2</sup>	0.682	1006.34	686.325
13	15-82	Աստիճանների ձախտների երեսապատում /Պրեսզոանիտե սալ /400*400/ստիճ-4 մմ	100մ <sup>2</sup>	0.342	1051.30	359.548
14	11-63	Տախտակների տեղադրում երչերտ ուղիքի վրա առանց փայտի արժեքի ռետինե տակդիրներով	100 մ <sup>2</sup>	0.540	81.84	44.195
15	11-184	Հատակի կառուցում տախտակից առանց փայտի արժեքի	100 մ <sup>2</sup>	0.540	187.79	101.408
<b>12 բացվածքներ Ղ-3-ի -3 հատ</b>						
1	46-7	Բացվածքների ամրացում անկյունակից /անցքերի զայլիկոնոմով/տաշտան հեծանից	տն	0.6982	223.09	155.784
2	Շուկա	Շվեյեր 24	մ	11.16	11.3712	126.903
3	6-79	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / A-500c/	տն	0.0221	509.72	11.255
4	ինՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 100*100*8	մ	27.60	5.318	146.784
5	ինՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 50*50*5	մ	3.90	1.622	6.324
6	ինՖ տեղ	Պողպատ շերտավոր 50*4	մ	26.40	0.721	19.034
7	Շուկա	Հեղուս 24 մմ	տն	0.012	1128.141	13.538
8	15-298	Սավաղում գ/շաղախով	100ՅԱ	0.150	243.387	36.508
9	15-304	Ամրանավորում զանգով ռաբիցա 50*50*1.8	100ՅԱ	0.150	76.789	11.518
10	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.21	109.029	22.896
11	46-80	Չոյ ունեցող պատերի քանդում	մ <sup>3</sup>	4.485	7.769	34.845
12	23-227	Շին աղբի բարձում ինքնաթ/չոյ ունեցող/	տն	8.10	0.47	3.776
13	Չ310-3	Տեղախիտում 5 կմ	տն	8.10	1.030	8.341
<b>13 բացվածքներ Ղ-2-ի -2 հատ</b>						
1	46-7	Բացվածքների ամրացում անկյունակից /անցքերի զայլիկոնոմով/ անկյունակներից	տն	0.3712	223.09	82.806
2	6-79	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / A-500c/	տն	0.0166	509.72	8.461
3	ինՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 100*100*8	մ	16.20	5.318	86.144
4	ինՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 100*50*8	մ	16.20	5.318	86.144
5	ինՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 50*50*5	մ	2.20	1.622	3.568
6	ինՖ տեղ	Պողպատ շերտավոր 50*4	մ	16.20	0.721	11.680
7	Շուկա	Հեղուս 24 մմ	տն		1128.141	0.000
8	15-298	Սավաղում գ/շաղախով	100ՅԱ	0.120	243.387	29.208
9	15-304	Ամրանավորում զանգով ռաբիցա 50*50*1.8	100ՅԱ	0.120	76.789	9.215
10	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.13	109.029	14.174
11	46-80	Չոյ ունեցող պատերի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.510	7.769	11.731
12	23-227	Շին աղբի բարձում ինքնաթ/չոյ ունեցող/	տն	2.50	0.47	1.165

13	Q310-11	Տեղահիմունք 11 կմ	տն	2.50	2.112	5.281
<b>14. Բացվածքներ</b>						
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ 4*4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	102.35	32.51	3327.654
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ 4*4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	327.04	22.70	7422.173
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6 սմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ զույն)	մ <sup>2</sup>	24.085	37.40	900.787
4	7-51	Մետաղապլաստե պատուհանազդեբի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	165.825	3.01	499.484
5	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանազդեբի տեղադրում /45 սմ լայնությ./	զմ	368.5	4.667	1719.627
6	10-107	դռան տեղադրում ՍՂՆ - ից փայտյա կարկասի վրա/ծայնամեկուցի/ներսի կողմից միջադիրներ	մ <sup>2</sup>	238.9	51.88	12290.014
7	ինֆ տեղ	Ղոնների պարագաներ	կ-տ	103.0	5.717	588.803
8	Շուկա	Ալյումինե դռան տեղադրում (օտար ներկրյա պրոֆիլ 4*4, սպիտակ բերնով կամ քրոմով) 60 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	38.26	62.48	2390.294
9	10-72	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում առանց պատուհանի	մ <sup>2</sup>	149.31	2.677	399.731
10	7.71	Ղռան շվեյցարի տեղադրում	հատ	16.0	11.680	186.878
11	Շուկա	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում վիտրաժ 6 սմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ զույն)	մ <sup>2</sup>	76.88	37.40	2875.338
<b>15. ՍՂ - 1 - 1 հատ</b>						
1	9-49 կիր	Մետաղական դռների պատրաստում և մոնտաժում	տն	0.1124	233.74	26.279
2	ինֆ տեղ	Ուղղանկյուն խողովակ 80*40*3	մ	5.7	2.021	11.518
3	ինֆ տեղ	Քառակուսի խողովակ 10*10*1.0	մ	5.9	0.182	1.074
4	ինֆ տեղ	Տաշտածն հեծան - 8	մ	6.0	3.00	18.011
5	ինֆ տեղ	Թերթավոր պողպատ 1.5 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	2.59	5.48	14.183
6	ինֆ տեղ	ծննի	զույգ	3.0	0.467	1.400
7	ինֆ տեղ	շեղք պողպ. - 40*4 մմ	մ	2.0	0.558	1.116
8	ինֆ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0044	448.83	1.975
9	ինֆ տեղ	Ղոնների պարագա	կ-տ	1.0	6.417	6.417
10	15-614	Մետաղական դռների յուղանեկում	100 մ <sup>2</sup>	0.038	109.029	4.143
<b>16. Հաղորդման աշխատանքներ</b>						
1	15-247-1	Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	35.092	243.11	8531.080
2	15-277-1	Շեփերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	7.023	482.32	3387.417
3	15-246-1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարձրակամ որակի/գ	100 մ <sup>2</sup>	77.0688	203.05	15048.847
4	15-256	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	5.3512	166.00	868.281
5	15-256	Շեփերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.1656	166.00	27.489
6	15-568	Շեփերի յուղանեկում	100 մ <sup>2</sup>	7.1888	114.328	821.884
7	15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 200*300 - ստիհն-4 մմ հաստ սալիկ համապատասխան GOST-6141-91- I տեսակ/օքր/	100 մ <sup>2</sup>	3.569	817.28	2916.859
8	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով /լավորակի/նիսափայլում/	100 մ <sup>2</sup>	77.0688	140.15	10801.518
9	15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսով /լավորակի/նիսափայլում/	100 մ <sup>2</sup>	35.092	152.92	5366.308
10	ինֆ տեղ	Պլաստմասե անկյունակների տեղադրում	100 զմ	1.98	10.50	20.790
11	ինֆ տեղ	Անկյունակների տեղադրում/սվաղի/	100 զմ	26.74	8.17	218.372
12	15-210	Արտաքին պատուհանազդեբի արցունքաբախրի տակ ց/ավազային սվաղ	100 մ	3.534	58.901	208.157
13	12-280	Պատուհանազդեբի ծածկ ցինկապատ քիթեղից 0,55 մմ / զուճավոր շակահակազույն /	100 մ <sup>2</sup>	0.707	443.09	313.265
14	4-85	Կախովի առաստաղի իրականացում մետաղ կարկասի վրա պլաստմաս զուճավոր	մ <sup>2</sup>	166.0	7.712	1280.113
15	7-736 k=0.6	մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	100 մ	0.541	124.621	67.420
16	7-738	Ալյումինե բազրիքների կառուցում 3 ծողով	100 մ	0.541	2618.391	1416.850
17	7-738	Ալյումինե ծողի կառուցում սամահնզույցում	100 մ	0.029	1043.427	30.259
18	13-261	Արտաքին պատերի մաքրում ավազե շիթով տախտակամածի	մ <sup>2</sup>	2100.0	3.275	6879.708
19	23-253-2	Ողյակների տեղափոխում նույն հարկում մինչև 60 մետր երկարությամբ/աջ կողմ/ -28 հատ	տն	24.60	1.58	38.893
20	23-253-2	Ողյակների տեղափոխում նույն հարկում մինչև 60 մետր երկարությամբ/ձախ կողմում/ -28 հատ	տն	24.60	1.58	38.893

21	23-253-2	Ուղյակների տեղափոխում տեղադրում 28 հաստ	տն	24.60	1.58	38.893
		<b>17.Միջնորմներ</b>				
1	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	9.43	26.03	245.510
2	8-140	Միջնորմների կառուցում 20 սմ հաստ պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	185.22	20.64	3822.806
3	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	1.3288	382.399	508.132
4	11-11:	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Բ - 7.5	մ <sup>3</sup>	26.0	28.935	752.301
5	6-170	Ե/բ միաձուլ բարավորի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.356	68.922	231.303
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.07253	382.399	27.735
7	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.2781	356.474	99.128
8	9-94	Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղա- դրում /շվեյերից,անկրոնակից,ամրաններից, թերթավոր պողպատից/	տն	1.33576	62.207	83.094
9	Շուկա	Շվեյեր 12	մ	128.40	4.3422	557.543
10	Շուկա	Պուրել /սցակ/ 10 մմ անոց	հաստ	96.0	0.128	12.320
11	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	2.97	26.03	77.324
12	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0236	382.399	9.101
13	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների տողաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.375	109.029	40.886
14	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ պեմզաբլոկից/մարտկոցների խոռոչների շարում/	մ <sup>3</sup>	23.57	26.03	613.644
15	Շուկա	Ամրան Ա-1/խոռոչների /	տն	0.1886	382.399	72.120
16	6-145	Ե/բ միաձուլ երիզվածքի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	10.98	82.822	909.383
17	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.25582	382.399	97.825
18	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	1.00784	356.474	359.197
19	8-140	Ղռան բացվածքի շարում 200 մմ բլոկներով	մ <sup>3</sup>	9.00	20.64	185.753
20	Շուկա	Ամրան Ա-1/բացվածքի//	տն	0.0072	382.399	2.753
21	6-106	Մրաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-15 բետոնից/կիր սյուներ/	մ <sup>3</sup>	6.60	91.454	603.594
22	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.0470	59.517	2.797
23	ինՖ տեղ	Ցանց 5մմ 100*100 մմ Բբ	մ <sup>2</sup>	27.0	1.692	45.674
24	23-45	Անցքերի գայլկլոնում	100անցք	1.08	13.861	14.970
25	6-86:	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500c/	տն	0.0470	373.873	17.572
		<b>18.Թեքահարթակ - 1 /կառուցում/</b>				
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով տողում	1000մ <sup>2</sup>	0.0140	472.942	6.621
2	1-965	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	1.50	4.155	6.233
3	6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7,5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	9.10	31.787	289.262
4	6-134	Միաձուլ բետոնե պատի կառուցում Կ - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.30	52.332	172.696
5	Շուկա	Ամրան Ա - 1	տն	0.0108	382.40	4.130
6	ինՖ տեղ	Ամրան Ա-3	տն	0.0387	356.474	13.083
7	11-2:	Բնահողի տուփանում խճով 15-20մմ	100մ <sup>2</sup>	0.162	28.8898	4.680
8	1-970	Բնահողի լիցք թեքահարթակի տակ	մ <sup>3</sup>	6.40	1.40	8.951
9	11-5	Ավազակոպային լիցք	մ <sup>3</sup>	5.50	5.718	31.450
10	11-6:	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>		11.2478	0.000
11	6-1	Բետոնե նախաշերտ Կ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	2.41	34.25	82.542
12	11-55 11-56	Ցավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.101	117.216	11.839
13	11-221	Թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ:	մ <sup>2</sup>	10.1	12.67	127.927
14	13-45:	Կողերի երեսպատում բազալտե սալերով H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	18.4	18.61	342.507
15	22-91	Պողպատե խողովակի տեղադրում d =219*6 մմ	մ	1.6	13.4805	21.569
16	13-170	խողովակների հակակոռոզիոն պատում փխումով	100մ <sup>2</sup>	0.011	187.50	2.062
17	7-736	Ալյումինե բազրիքների կառուցում 3 ճողով	100մ	0.12	2772.725	332.727

19. Աստիճանահարթակ -1 /վերանորոգում/						
1	23-181	Բազալտե աստիճանների քանդում	100գծմ	0.577	128.507	74.148
2	23-160	Բետոնե հարթակի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.5	15.562	7.781
3	23-160	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	3.4	15.562	52.912
4	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.336	36.295	12.195
5	23-143	Բազալտե պատի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.2	7.769	1.554
6	23-227	Շին.տղի հավաքում,տեղափոխում և քարծուծ հնքնաքարին	տն	15.4	0.47	7.179
7	Q310 - 11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	15.4	2.112	32.531
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանների համար/	մ <sup>3</sup>	2.80	34.25	95.900
9	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանահարթակի համար/	մ <sup>3</sup>	1.50	34.25	51.375
10	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.336	117.216	39.384
11	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	57.7	8.44	487.124
12	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	16.5	12.67	208.990
13	13-45	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	0.8	18.61	14.892
14	3-17 a	Բազալտե պատի վերանորոգում/տանց բարի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	0.8	13.588	8.153
15	13-261	Բազալտե պատերի և թասակի մաքրում ավազե չրով	մ <sup>2</sup>	18.4	3.089	56.845
20. Աստիճանահարթակ -2 /կառուցում/						
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողջում	1000մ <sup>3</sup>	0.0051	472.942	2.412
2	1-965	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	0.50	4.155	2.078
3	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն	մ <sup>3</sup>	0.47	34.25	16.097
4	6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.0	31.787	95.361
5	6-134	Միաձույլ բետոնե պատի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.45	52.332	128.213
6	Շուկա	Ամրան Ա - 1	տն	0.0112	382.40	4.283
7	ինՖ տեղ	Ամրան Ա-3	տն	0.0353	356.474	12.584
8	11-2	Բնահողի տնօրհանում խճով 15-20մմ	1000մ <sup>2</sup>	0.141	28.8998	4.073
9	1-970	Բնահողի լիցք	մ <sup>3</sup>	1.60	1.40	2.236
10	11-5	Ավազակույծային լիցք	մ <sup>3</sup>	4.20	5.718	24.017
11	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանների համար/	մ <sup>3</sup>	0.77	34.25	26.372
12	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանահարթակի համար/	մ <sup>3</sup>	0.45	34.25	15.412
13	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.096	117.216	11.253
14	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	15.0	8.44	126.635
15	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	4.5	12.67	56.997
16	13-45	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	10.2	18.61	189.868
17	11-221	Բազալտե թասակի տեղադրում բազալտե սալերով 50 մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	3.25	16.74	54.394
21. Աստիճանահարթակ -3 /կառուցում/						
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողջում	1000մ <sup>3</sup>	0.0060	472.942	2.838
2	1-965	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	0.60	4.155	2.493
3	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն	մ <sup>3</sup>	0.55	34.25	18.837
4	6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.51	31.787	111.572
5	6-134	Միաձույլ բետոնե պատի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.80	52.332	198.862
6	Շուկա	Ամրան Ա - 1	տն	0.0133	382.40	5.086
7	ինՖ տեղ	Ամրան Ա-3	տն	0.0421	356.474	15.008
8	11-2	Բնահողի տնօրհանում խճով 15-20մմ	1000մ <sup>2</sup>	0.197	28.8998	5.691
9	1-970	Բնահողի լիցք	մ <sup>3</sup>	2.00	1.40	2.797
10	11-5	Ավազակույծային լիցք	մ <sup>3</sup>	7.50	5.718	42.887
11	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանների համար/	մ <sup>3</sup>	1.10	34.25	37.675
12	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանահարթակի համար/	մ <sup>3</sup>	0.45	34.25	15.412
13	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.117	117.216	13.714
14	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	21.0	8.44	177.290
15	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	4.5	12.67	56.997

16	13-45	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սայերով 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	13.6	18.61	256 880
17	11-221	Բազալտե բասակի տեղադրում բազալտե սայերով 50 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	3.85	16.74	64 435
<b>22.Աստիճանահարթակ -4 /վեռանողողում/</b>						
1	23-181	Բազալտե աստիճանների բանդում	100սմ	0.144	128.507	18.505
3	23-180	Բետոնե նախաշերտի բանդում	մ <sup>3</sup>	1.4	15.562	21.787
4	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի բանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.096	36.295	3.484
6	23-227	Շին արքի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	6.4	0.47	2 984
7	Գ310 - 11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	6.4	2.112	13.519
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոն /աստիճանների համար/	մ <sup>3</sup>	0.52	34.25	17.810
9	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոն /աստիճանարակի համար/	մ <sup>3</sup>	0.96	34.25	32 880
10	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.096	117 216	11 253
11	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	17.2	8.32	143 141
12	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սայերով 30 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	9.6	12.67	121 594
13	13-45	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սայերով 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	5.0	18.61	93 073
14	3-17 a	Բազալտե պատի վեռանողողում/առանց բարի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	0.6	13.588	8 153
15	13-261	Բազալտե պատերի և բասակի մաքրում ավազե շերտ	մ <sup>2</sup>	18.4	3.089	56 845
<b>23.Թեքահարթակ - 2 /կառուցում/</b>						
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողուցում	1000ս <sup>3</sup>	0.0120	472 942	5.675
1	1-965	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	1.20	4.155	4.986
2	6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում 4-7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	9.70	31.787	308 334
3	6-134	Միանույն բետոնե պատի կառուցում 4 - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	7.60	52 332	397 723
4	Հուլյա	Ամրան Ա - 1	տն	0.1064	382.40	40 687
5	ինչ տեղ	Ամրան Ա-3	տն	0.3117	356.474	111 113
6	11-2	Բնահողի տոփանում խճով 15-20մմ	100մ <sup>2</sup>	0.285	28.8898	8 234
7	1-970	Բնահողի լիցք թեքահարթակի տակ	մ <sup>3</sup>	13.20	1.40	18 461
9	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	2.20	15.2478	24 745
10	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	1.50	34.25	51 375
11	11-65 11-66	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.150	117 216	17 582
12	11-221	Թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սայերով 30 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	15.0	12.67	189 991
13	13-45	Կողերի երեսապատում բազալտե սայերով H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	18.0	18.61	335 061
14	7-736	Այլումինե բարդիքների կառուցում 3 ձողով	100մ	0.316	2772.725	876.181
<b>24.Ծածկարան -1</b>						
<b>ա. Հիմքերի կառուցում</b>						
1	23-144	Ծածկարանի բանդում	մ <sup>3</sup>	2.4	19.136	45 927
2	23-140	Հեղապատի բանդում սյուների տակ	մ <sup>3</sup>	0.6	40 956	24 574
3	6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4 - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.6	50.607	30 364
3	23-227	Շին արքի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	5.4	0.47	2 517
4	Գ310 - 11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	5.4	2.112	11 407
<b>բ.Մետաղական սյուն</b>						
1	9-82	Մետաղական կարկասի կառուցում բասակ մետաղական խողովակներից /առանց կյուրի արժեքի/	տն	0.1770	56 950	10.082
2	Հուլյա	Մետաղական խողովակ100*100*3 մմ	մ	14.0	3.415	47 807
3	Հուլյա	խողովակ 80*80*3	մ	5.8	2.775	16 098
4	Հուլյա	Թեքավոր պողպատ	տն	0.00304	448.761	1.364
5	Հուլյա	Ամրան A - 500 Ե դասի	տն	0.0038	356.474	1.355
<b>գ.Մետաղական ֆերմա</b>						
1	9-69	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժ քառակուսի և ուղղանկյուն խողովակից	տն	0.42394	55.484	23 522
2	Հուլյա	խողովակ 80*80*3	մ	18.4	2.775	51 068
3	Հուլյա	խողովակ 60*60*3	մ	25.2	2.065	52 037
4	Հուլյա	Թեքավոր պողպատ	տն	0.0464	448 761	20 823
5	Հուլյա	խողովակ 40*20*2	մ	64.6	0.663	42 807
6	Հուլյա	Անկյունակ 35*35*3	մ	1.2	0.714	0.857
7	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղ 0,5 մմ հաստ 4*1 - 21/զուևավոր	100 մ <sup>2</sup>	0.32	493 412	157 892
8	Հուլյա	ինքնաշարժող հեղույս	հատ	192.0	0.023	4.480
9	8-195	Չափար 140 մմ /զուևավոր շականակառույժ/	հատ	2.0	3.920	7.840
10	Հուլյա	Շունկեղ 140 մմ /զուևավոր շականակառույժ/	հատ	4.0	1.134	4.536
11	Հուլյա	Ձրթառի խողովակ140 մմ/զուևավոր/	մ	8.2	2.812	23 055
12	12-278 8-3	Ձրիտղանի կառուցում ցինկապատ քիթեղից /զուևավոր/	100մ	0.072	613.95	58 604
13	Հուլյա	Տախտակ քրիտղանի	մ <sup>3</sup>	0.29	178.24	51 689

14	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0.29	12.942	3.753
15	12-280	Պիսի կառուցում ց/թիթեղից 0,5մմ	100մ <sup>2</sup>	0.022	97.27	2.140
16	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնուք - 0,7մ	մ	9.8	3.482	34.120
17	4-85 կիր	Ճակատների երեսապատում պիկաբոնտով	մ <sup>2</sup>	68.0	23.721	1613.037
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների լուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.20	109.029	21.261
<b>25.Ծածկարան -2</b>						
<b>բ.Մետաղական սյուն</b>						
1	9-82	Մետաղական կարկասի կառուցում բառակ մետաղական խողովակներից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.1742	56.950	9.923
2	Շուկա	Մետաղական խողովակ 100*100*3 մմ	մ	13.6	3.415	46.441
3	Շուկա	խողովակ 80*80*3	մ	5.9	2.775	16.375
4	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00304	448.761	1.364
5	Շուկա	Ամրան A - 500 ց դասի 16մմ	տն	0.0038	356.474	1.355

<b>գ.Մետաղական ֆերմա</b>						
1	9--69	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժ բառակուսի և ուղղանկյուն խողովակից	տն	0.19672	55.484	10.915
2	Շուկա	խողովակ 80*80*3	մ	7.8	2.775	21.648
3	Շուկա	խողովակ 60*60*3	մ	9.2	2.065	18.998
4	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0400	448.761	17.950
5	Շուկա	խողովակ 40*20*2	մ	29.7	0.663	19.681
6	Շուկա	Անկյունակ 35*35*3	մ	0.6	0.714	0.428
7	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/զուևավոր	տոն մ <sup>2</sup>	0.12	493.412	59.209
8	Շուկա	Ինքնաշարժող հեղուս	հատ	72.0	0.023	1.680
9	8-195	Չազար 140 մմ /զուևավոր շականակազույն/	հատ	2.0	3.920	7.840
10	Շուկա	Ծունկեր 140 մմ /զուևավոր շականակազույն/	հատ	4.0	1.134	4.536
11	Շուկա	Ջրբախ խողովակ 140 մմ/զուևավոր/	մ	7.6	2.812	21.368
12	12-278 8-3	Ջրհորդանի կառուցում ցինկապատ քիթեղից /զուևավոր/	100մ	0.068	813.95	55.348
13	Շուկա	Տախտակ ջրհորդանի	մ <sup>3</sup>	0.27	178.24	48.124
14	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0.27	12.942	3.494
15	12-280	Պիսի կառուցում ց/թիթեղից 0,5մմ	100մ <sup>2</sup>	0.021	97.27	2.043
16	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնուք - 0,7մ	մ	4.6	3.482	16.016
17	4-85 կիր	Ճակատների երեսապատում պիկաբոնտով	մ <sup>2</sup>	36.9	32.613	1203.430
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների լուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.135	109.029	14.719
<b>26.Ծածկարան -3</b>						
<b>բ.Մետաղական սյուն</b>						
1	9-82	Մետաղական կարկասի կառուցում բառակ մետաղական խողովակներից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.18284	56.950	10.413
2	Շուկա	Մետաղական խողովակ 100*100*3 մմ	մ	13.6	3.415	46.441
3	Շուկա	խողովակ 80*80*3	մ	7.1	2.775	19.706
4	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00304	448.761	1.364
5	Շուկա	Ամրան A - 500 ց դասի 16մմ	տն	0.0038	356.474	1.355

<b>գ.Մետաղական ֆերմա</b>						
1	9--69	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժ բառակուսի և ուղղանկյուն խողովակից	տն	0.20582	55.484	11.420
2	Շուկա	խողովակ 80*80*3	մ	7.8	2.775	21.648
3	Շուկա	խողովակ 60*60*3	մ	9.2	2.065	18.998
4	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0400	448.761	17.950
5	Շուկա	խողովակ 40*20*2	մ	35.1	0.663	23.259
6	Շուկա	Անկյունակ 35*35*3	մ	0.6	0.714	0.428
7	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/զուևավոր	100 մ <sup>2</sup>	0.134	493.412	60.117
8	Շուկա	Ինքնաշարժող հեղուս	հատ	81.0	0.023	1.890
9	8-195	Չազար 140 մմ /զուևավոր շականակազույն/	հատ	2.0	3.920	7.840
10	Շուկա	Ծունկեր 140 մմ /զուևավոր շականակազույն/	հատ	4.0	1.134	4.536
11	Շուկա	Ջրբախ խողովակ 140 մմ/զուևավոր/	մ	8.2	2.812	23.055
12	12-278 8-3	Ջրհորդանի կառուցում ցինկապատ քիթեղից /զուևավոր/	100մ	0.08	813.95	65.116
13	Շուկա	Տախտակ ջրհորդանի	մ <sup>3</sup>	0.32	178.24	57.036
14	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0.32	12.942	4.141
15	12-280	Պիսի կառուցում ց/թիթեղից 0,5մմ	100մ <sup>2</sup>	0.024	97.27	2.334
16	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնուք - 0,7մ	մ	4.6	3.482	16.016
17	4-85 կիր	Ճակատների երեսապատում պիկաբոնտով	մ <sup>2</sup>	40.3	23.721	955.962
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների լուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.140	109.029	15.284
<b>27.Բենահարթակ դահլիճ</b>						
1	Շուկա	Տոլ /եղևու շերտ/	մ <sup>2</sup>	5.4	0.700	3.780
2	10--28	Փայտե կարկասի կառուցում	մ <sup>3</sup>	1.101	223.05	245.574
3	11-186	Աստիճանների երեսապատման տախտակ 37մմ հաստությամբ	100 մ <sup>2</sup>	0.011	861.40	9.303
4	11-181	Հարթակի ճակատային մասերի երեսա-	մ <sup>2</sup>	4.83	6.355	30.693

		պատում տախտակով 25 մմ				
5	10-201 37.1	Փայտանյութի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	1 166	7.109	8 289
7	Շուկա	Օղակախողովակապատման զանգ 190*190 զտնավոր	հատ	2.0	1.293	2 567
8	11-184	Հաստակ կատարում չորսուներից 11-50 մմ	100 մ <sup>2</sup>	0.215	1286.30	276 556
9	15-563	50 մմ լայնությամբ չորհակ -60մմ բարձրությամբ Փայտի բենահարթակի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.2741	116.423	31.912
		<b>28.Սալվածք</b>				
1	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով /Ա - 1/	տն	0 4670	59 517	28 985
2	ինչ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Bp	մ <sup>3</sup>	242.00	1.091	263 976
3	8-86	խարհնի տեղադրում անցքերում	տն	0.969	373 873	362 282
4	13-45	Յուղի երեսպատում բազալտե սալերով H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	242.0	18 61	4504 713
5	11-221	Յուղի հորհղման մասի երեսպատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	27 6	12 67	349 584
6	11-2	Բնահողի տուփանում լճով 15-20 մմ	100մ <sup>2</sup>	3 297	28 8898	95 250
7	11-6	Խճի նախաշերտի կաթուղում 100մմ	մ <sup>2</sup>	32 97	11 2478	370 840
8	11-11	Բետոնե սալվածք 100մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	32 97	32 306	1065 124
9	11-55 11-56	Ցավագալին հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	3.297	117 216	386 460
10	27-79	Բետոնե հավաքովի եղբայրների տեղադրում 200*80	մ	247.0	4.877	1204.514

**Ընդամենը**

**1615350.267**

		<b>Սաղորտահիճ , հանդիսությունների դահլիճ</b>				
		<b>1. Քանդման աշխատանքներ/տանիք/</b>				
1	12-283 k=0.5	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի քանդում	100մ	0.97	13.570	13.163
2	12-283 k=0.5	Հակահրդեհային աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	0.03	13.570	0.407
3	46-96	Տանիքածածկի քանդում մետաղական քիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	5.92	9.833	58.213
4	10-70 k=0.5	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ <sup>3</sup>	3.40	15.542	52.843
5	46-96	Ջրհորդանի քանդում մետաղական քիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	0.820	9.833	8 063
6	10-70 k=0.5	Ջրհորդանի տախտակամածի քանդում	մ <sup>3</sup>	2.05	15.542	31 861
7	46-96	Ճակտոնի և հոսանցի քանդում մետաղական քիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	0.330	9.833	3 245
8	10-70 k=0.5	Ճակտոնի և հոսանցի տախտակամածի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.80	15.542	12 434
9	8-186	Ջրթափ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0.56	10.492	5.876
10	23-144	Օրբետոնի քանդում ծայրակցորդի տակ	մ <sup>3</sup>	1.1	19.136	21.060
11	23-227	Շին.արդի հավաքում,տեղափոխում և բարձում հնթնաքալին	տն	5.4	0.47	2.517
12	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	5.4	2 112	11 407
		<b>2. Քանդման աշխատանքներ/տանիք անցուղի/</b>				
1	12-283 k=0.5	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի քանդում	100մ	0.237	13.570	3 218
2	12-283 k=0.5	Հակահրդեհային աստիճանների ապամոնտաժում	100մ		13.570	0 000
3	46-96	Տանիքածածկի քանդում մետաղական քիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	1.30	9.833	12.783
4	10-70 k=0.5	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ <sup>3</sup>	3.90	15.542	60 614
5	46-96	Ջրհորդանի քանդում մետաղական քիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	0.168	9.833	1 652
6	10-70 k=0.5	Ջրհորդանի տախտակամածի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.42	15.542	6 528
7	8-186	Ջրթափ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0.24	10.492	2 518
8	22-4	Ջերմոնեկուսիչ շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.4	5.145	2.058
9	23-227	Շին.արդի հավաքում,տեղափոխում և բարձում հնթնաքալին	տն	1 6	0.47	0.746
10	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	1.6	2 112	3 380
		<b>3. Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	46-40	Բարե պատերի լայնացում տորկրետացման իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	7 86	19 100	150 126
2	23-151	Գոլ ունեցող միջնորոնների քանդում 100մմ	100 մ <sup>2</sup>	0 708	82 849	58 492
3	46-60	Գոլ ունեցող պատերի քանդում	մ <sup>3</sup>	5.70	7.769	44 284
4	23-227	Շին.արդի հավաքում,տեղափոխում և բարձում հնթնաքալին	տն	18 6	0 47	8 671
5	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	18 6	2 112	39 291
6	46-40	Բարե պատերի լայնացում տորկրետացման մասի իրականացման համար իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	7 86	19 100	150 126
7	14-320	Սոստարդի մաքրում հին ներկից /յուղաներկ և տանձաներկ/	100 մ <sup>2</sup>	4.50	16.013	72 057
8	23-174	Ղաների քանդում /կիպտե/	100 մ <sup>2</sup>	0.334	118.51	39 581
9	46-87	Պատերի փայտե վահանների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.250	41 075	10 269
10	23-172	Պատուհանների քանդում /կիպտե/	100 մ <sup>2</sup>	0 911	203 64	185 453
11	23-169	Ցավագալին հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2 615	35 295	94912 304
12	23-184	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.64	55 413	146 290
13	23-163	Չողտոնեղից հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.47	45 417	112 181
14	5-3մ	Փայտե հատակի հիմնանմայլցի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.47	6 753	16 679
15	23-163	Բեմահարթակի հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.66	45.417	29 975

16	5-34	Թեմի փայտե հիմնակմանքի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.66	6.753	4.457
17	23-163	Տախտակի հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	1.525	45.417	69.262
18	5-34	Փայտե հատակի հիմնակմանքի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	1.525	6.753	10.298
19	23-160	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ <sup>2</sup>	26.15	15.562	406.958
20	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	27.2	0.47	12.680
21	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	27.2	2.112	57.457
22	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	68.0	0.47	31.701
23	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ <b>4.ՄԸ-1 - 1 հատ</b>	տն	68.0	2.112	143.643
1	46-82	Սալերի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.8	22.606	40.691
2	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	3.3	0.47	1.538
3	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	3.3	2.112	6.971
4	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	70.8	2.230	157.857
5	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	61.71	1.139	70.296
6	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	14.5	0.47	6.760
7	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	14.5	2.112	30.630
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ Կ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>2</sup>	1.32	31.18	41.158
9	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյուների համար	մ <sup>2</sup>	12	16.189	194.270
10	46-20	խորշերի բետոնացում Բ - 25 բետոնով	մ <sup>2</sup>	0.60	104.086	62.451
11	23-47	Անցքերի գալիկում 650	100անցք	0.28	39.829	11.152
12	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500Ը/	տն	0.02982	373.873	11.149
13	6-160	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից Բ -25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.46	75.095	635.303
14	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.24311	382.399	92.965
15	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ	տն	0.22492	356.474	80.178
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -28 մմ	տն	0.12754	356.474	45.465
17	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -22 մմ	տն	0.17573	356.474	62.643
18	Շուկ132	Ամրան Ա-500 Ը -20 մմ	տն	0.03697	356.474	13.179
19	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 16 մմ	տն	0.04143	356.474	14.769
20	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում հեծանների համար	մ <sup>2</sup>	3.6	16.189	58.281
21	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	6.12	0.47	2.853
22	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	6.12	2.112	12.928
23	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	6.35	82.560	524.255
24	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.21798	382.399	83.355
25	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ	տն	0.28308	356.474	100.911
26	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -28 մմ	տն	0.4437	356.474	158.167
27	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -22 մմ	տն	0.2632	356.474	93.824
28	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 16 մմ	տն	0.0414	356.474	14.758
29	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	4.68	91.454	428.003
30	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.26970	382.399	103.133
31	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ	տն	0.99090	356.474	353.230
32	Շուկ132	Ամրան Ա-500 Ը -20 մմ	տն	0.3171	356.474	113.038
		<b>5.ՄԸ-2 - 1 հատ</b>				
1	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	79.2	2.230	176.585
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	69.98	1.139	79.716
3	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	14.8	0.47	6.900
4	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	14.8	2.112	31.264
5	6-1	Բետոնե նախաշերտ Կ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>2</sup>	1.32	31.18	41.158
6	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյուների համար	մ <sup>2</sup>	1.4	16.189	22.665
7	46-20	խորշերի բետոնացում Բ - 25 բետոնով	մ <sup>2</sup>	0.67	104.086	69.737
8	23-49	Անցքերի գալիկում 650մմ խորությամբ	100անցք	0.30	59.796	17.939
9	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500Ը/	տն	0.03195	373.873	11.945
10	6-160	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.46	75.095	635.303
11	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.24311	382.399	92.965
12	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ	տն	0.22492	356.474	80.178
13	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 28 մմ	տն	0.12754	356.474	45.465
14	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -22 մմ	տն	0.17573	356.474	62.643
15	Շուկ132	Ամրան Ա-500 Ը -20 մմ	տն	0.03697	356.474	13.179
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 16 մմ	տն	0.04143	356.474	14.769
17	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ -25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	6.35	82.560	524.255
18	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.21798	382.399	83.355
19	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ	տն	0.2831	356.474	100.918
20	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -28 մմ	տն	0.4437	356.474	158.167
21	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -22 մմ	տն	0.2632	356.474	93.824
22	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 16 մմ	տն	0.04139	356.474	14.754
23	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	5.58	91.454	510.311
24	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.31730	382.399	121.335
25	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ	տն	1.14620	356.474	408.590
26	Շուկ132	Ամրան Ա-500 Ը -20 մմ	տն	0.3668	356.474	130.755
27	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ -12 մմ	տն	0.0662	448.83	29.713
28	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ -10 մմ	տն	0.0204	448.83	9.134

29	Շուկա	Ամրան	Ա-500 Ե -28 մմ	-կցորդիցներ	տն	0.079	356.474	28.161
30	Շուկա	Ամրան	Ա-500 Ե -25 մմ	-կցորդիցներ	տն	0.1282	356.474	45.700
31	Շուկա	Ամրան	Ա-500 Ե -22 մմ	-կցորդիցներ	տն	0.06585	356.474	23.474
32	Շուկա	Ամրան	Ա-500 Ե -16 մմ	-կցորդիցներ	տն	0.00838	356.474	2.987
33	6-86			Մետաղական զանցի տեղադրում	տն	0.0150	17.399	0.261
34				Մետաղական զանց Եթ d=4 մմ 10*6 սմ/արմոթ/	մ <sup>2</sup>	5.12	1.575	8.064
35	7-334			Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.0596	59.517	3.547
36	հնՖ տեղ			Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	30.2	1.091	32.942
37	15-20-1 15-60			ձակատների երեսպատում տուֆ սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ, չիղկված/	մ <sup>2</sup>	30.2	16.41	495.623
<b>6.Պատերի ամրացում</b>								
1	1-1593			3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով հնքնաքանի մեքենաներին	1000մ <sup>3</sup>	0.2800	576.603	161.449
2	1-961			Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	416.0	2.230	927.619
3	1-1635			Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.203	66.01	13.401
4	1-969			Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	492.0	1.139	514.888
5	23-227			Ավելորդ բնահողի հավաքում,տեղափոխում և բարձում հնքնաքանին	տն	64.72	0.47	30.172
6	Գ310-11			Տեղափոխում 11 կմ	տն	64.72	2.112	136.715
7	8-15			Հումքերի ուղղահայաց ցրամետրաճացում իզոգամի 1 շերտ, մակերևույթի հարթեցումով քամվազ շաղակնով	1000Ա	3.261	255.344	832.676
8	11-223			Պատերի զաթի սավաղի բանում	100 մ <sup>2</sup>	5.538	18.718	103.658
9	23-227			Շինարարի հավաքում,տեղափոխում և բարձում հնքնաքանին	տն	45.0	0.47	20.979
10	Գ310-11			Տեղափոխում 11 կմ	տն	45.0	2.112	95.058
11	6-251 6-249			Պատերի տորկրետաճում - 5սմ	մ <sup>2</sup>	106.50	5.218	555.717
12	6-251 6-249			Պատերի տորկրետաճում - 7 սմ	մ <sup>2</sup>	1.330.0	7.039	9361.757
13	23-48			Անցքերի գալիկում 550 մմ խորությամբ	100անցք	11.50	53.716	617.732
14	23-49			Անցքերի գալիկում 650 մմ խորությամբ	100անցք	8.30	59.796	496.305
15	6-86			Խարիսխի տեղադրում անցքերում	տն	1.32620	373.873	495.830
16	Շուկա	Ամրան	Ա-500 Ե -10 մմ		տն	1.20164	361.334	434.193
17	հնՖ տեղ			Պյուրե	հատ	7,185.0	0.008	58.676
18	7-334			Ցանցերի ձգում պատերով	տն	3.1035	59.517	184.711
19	հնՖ տեղ			Ցանց 5մմ 150*150 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	1.436.5	1.196	1717.775
20	7-334			Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.1472	59.517	8.761
21	հնՖ տեղ			Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	74.7	1.091	81.483
22	15-20-1 15-60			ձակատների երեսպատում տուֆ սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ, չիղկված/	մ <sup>2</sup>	74.7	16.41	1275.929
<b>7.Տանիք</b>								
1	12-288-1			Զեռնամետրաչի շերտ խառամից	մ <sup>3</sup>	16.0	6.613	105.809
2	12-299			Յավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 200մ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.40	82.254	32.902
3	13-226			Գորդշամետրաչի ռուբերոիդով	մ <sup>2</sup>	40.0	3.897	155.864
4	10-70			Օպեղնատրի տեղադրում (մարթակ կանգն, մարտրյատ, քեբան)	մ <sup>3</sup>	3.48	226.855	764.227
5	10-70			Օպեղնատրի տեղադրում (մարթակ կանգն, մարտրյատ, քեբան) /առանց փայտի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	3.40	39.506	134.322
6	12-404			Պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղ 0.5 մմ հաստ ԿՊ - 21/զունավոր	100 մ <sup>2</sup>	6.14	493.412	3029.552
7	Շուկա			Ինքնաշարժող հեղուս	հատ	3684.0	0.023	85.958
8	Շուկա			Զորուս	մ <sup>3</sup>	4.61	178.24	821.672
9	12-278 8-3			Զրիորդանի կառուցում ցինկապատ քիթեղից /զունավոր/	100մ	1.266	737.20	933.300
10	Շուկա			Տախտակ ցրիորդանի	մ <sup>3</sup>	5.38	178.24	958.915
11	8-195			Չափար 140 մմ /զունավոր շականակառույց/	հատ	12.0	3.920	47.039
12	Շուկա			Օունկեռ 140 մմ /զունավոր շականակառույց/	հատ	12.0	1.134	13.608
13	Շուկա			Զրթանի խողովակ 140 մմ/զունավոր/	մ	75.5	2.812	212.276
14	12-280			Պիսի կառուցում ց/քիթեղից 0.5 մմ զունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.278	97.27	27.041
15	10-201 37-1			Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	21.7	12.942	280.842
16	10-203 37-3			Կավարամածի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	100 մ <sup>2</sup>	6.14	23.266	142.852
17	12-280			Հոսանքի կառուցում ց/քիթեղից 0,5 մմ զունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.315	97.27	30.640
18	12-280			Ճակտոնի կառուցում ց/քիթեղից 0,5 մմ զունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.032	97.27	3.113
19	12-283			Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	100մ	1.23	262.130	322.419
20	14-398			Մետաղական ճաղաշարի լուղաներկում	100մԱ	0.738	108.950	80.409
21	8-9			Որմնափայտի ծախեղնատրի ամրակա- պում	կգ	51.5	0.990	51.009
22	23-47			Անցքերի գալիկում 370 մմ խորությամբ	100անցք	0.58	39.629	23.101
23	46-71			Անցքերի ցեմենտաճում	մ <sup>3</sup>	0.006	112.08	0.673
24	6-86			Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.0348	373.87	13.011

25	10-71	Չեղճալուսամուտի տեղադրում	հատ տն	5.0 0.0112	37.832 382.399	189.162 4.283
26	Շուկա	Ամրան /ճարմանո/				
27	12-283	Մետաղական աստիճանների մոնտաժում/հասնոց աստիճանի	100մ	0.03	13.570	0.407
28	14-398	Մետաղական աստիճանների լուղաներում	100ձԱ	0.120	108.950	13.074
29	4-85 կիր	Ցվիկի երեսապատում ալիկաբոնոսով	մ <sup>2</sup>	57.0	23.721	1352.105
30	12-283	Տանիքի ծնամպատասանների տեղադրում զինկապատ	100մ	0.99	13.570	13.435
31	Շուկա	Չնայառայան 1.5 մ.զունավոր	հատ	66.0	5.671	374.288
32	Շուկա	Ինքնաշարավոր պտուտակ 80 մմ	հատ	330.0	0.01	4.012
33	Շուկա	Ինքնաշարավոր պտուտակ 40 մմ	հատ	330.0	0.01	2.407
<b>8.Տանիք անոտոի . կավառուս/</b>						
1	12-288-1	Զերմամեկուսիչ շերտ խարամից	մ <sup>3</sup>	13.5	6.613	89.278
2	12-299	Ցավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.90	82.254	74.029
3	13-225	Պողոռամեկուսացում ռուբերոիդով	մ <sup>2</sup>	90.0	3.897	350.694
4	10-70	Ծալեղնատրոփ տեղադրում (մարթակ կանգն մատելյատ,բեբան)	մ <sup>3</sup>	6.75	226.655	1529.922
5	12-404	Պրոֆիլավոր զինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստ կՊ - 21/զունավոր	100 մ <sup>2</sup>	2.24	493.412	1105.244
6	Շուկա	Ինքնաշարավոր հեղուս/տետինն ներդրում/	հատ	1344.0	0.023	31.359
7	Շուկա	Չոռուս	մ <sup>3</sup>	1.68	178.24	299.438
8	12-278 8-3	Ձրորդանի կառուցում զինկապատ թիթեղից /զունավոր/	100մ	0.579	737.20	426.841
9	Շուկա	Տախտակ քոհողանի	մ <sup>3</sup>	2.46	178.24	438.463
10	8-195	Զագար 140 մմ /զունավոր շանանակազուն/	հատ	7.0	3.920	27.439
11	Շուկա	Շուններ 140 մմ /զունավոր շանանակազուն/	հատ	7.0	1.134	7.938
12	Շուկա	Ձրբախ խողովակ 140 մմ/զունավոր/	մ	36.9	2.812	103.748
13	10-71	Չեղճալուսամուտի տեղադրում	հատ	2.0	37.832	75.665
14	12-280	Պիպի կառուցում ց/թիթեղից 0,5 մմ զունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.092	97.27	8.949
15	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	6.75	12.942	87.359
16	10-203 37-3	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	100 մ <sup>2</sup>	2.24	23.266	52.115
17	12-280	Հոսանոցի կառուցում ց/թիթեղից 0,5 մմ զունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.048	87.27	4.669
18	12-283	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի կառուցում	100մ	0.27	262.130	70.775
19	14-398	Մետաղական ճաղաչարի լուղաներում	100ձԱ	0.162	108.950	17.650
20	8-9.	Որմնակալտի,ծալեղնատրոփ ամրակապում	կգ	19.0	0.990	18.819
21	23-47	Անցքերի գալիկում 370 մմ խորությամբ	100անցք	0.57	39.829	22.702
22	46-71	Անցքերի զեմենտազում	մ <sup>3</sup>	0.003	112.08	0.336
23	8-86	Խարիսխի տեղադրում անցքում / Ա-2/	տն	0.0342	399.80	13.673
24	Շուկա	Հեղուս	տն	0.0124	1128.141	13.989
25	Շուկա	Ամրան /ճարմանո/	տն	0.0235	382.399	8.986
26	4-85 կիր	Ցվիկի երեսապատում ալիկաբոնոսով	մ <sup>2</sup>	21.9	23.721	519.493
27	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ - 0,7մ զունավոր ներկված զործ պայմաններում	մ	53.0	3.482	184.528
<b>9.Հատակներ</b>						
1	11-5.	Ավազանաճախի լիցք	մ <sup>3</sup>	207.60	5.718	1187.106
2	11-11.	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	38.25	32.306	1235.699
3	11-11.	Բետոնե բառնիկներ	մ <sup>3</sup>	7.90	32.306	255.216
4	11-11.	Պեմզաբետոնե նախաշերտի կառուցում	մ <sup>3</sup>	4.90	28.935	341.780
5	11-55 11-56	Ցավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	4.601	117.216	539.309
6	ինՖ տեղ	Պոլիմերային շրիշակներ 60 մմ բարձ	մ	84.0	0.211	17.738
7	Պն աղ	Հետերոզեն ՊՎՔ 20մ հատակի կառուցում 2 մմ հաստությամբ 0,7 մմ պաշտպանիչ շերտով	մ <sup>2</sup>	218.5	8.30	1813.550
8	11-135	Հատակների կառուցում սալիկներից /Պրեսզրանիտե սալ /600*600/տսխնձ-5 մմ	100 մ <sup>2</sup>	1.186	1270.54	1506.857
9	15-82	Պրեսզրանիտե շրիշակների կառուցում H=10սմ տսխնձի վրա	100մ <sup>2</sup>	0.0672	1067.18	71.715
10	11-135	Աստիճանների կառուցում սալիկներից /Պրեսզրանիտե սալ /400*400/տսխնձ-4 մմ	100 մ <sup>2</sup>	0.217	1006.34	218.376
11	15-82.	Ճակատների երեսապատում /Պրեսզրանիտե սալ /400*400/տսխնձ-4 մմ	100մ <sup>2</sup>	0.107	1051.30	112.490
12	11-83.	Տախազերանի տեղադրում ծրչերտ ռուբերոիդի վրա /թալը 600 մմ/	100 մ <sup>2</sup>	2.467	309.99	764.733
13	11-184	Հատակի կառուցում յորսուներից H=60 մմ 60 մմ լայնությամբ շրիշակ -60մմ բարձրությամբ	100 մ <sup>2</sup>	2.467	1286.30	3173.314
14	15-563	Փայտի բենահարթակի լուղաներում	100 մ <sup>2</sup>	2.467	125.271	309.044
15	Շուկա	Ատուղղում 90 Ե Ժ-100մմ	հատ	24.0	0.510	12.238
16	Շուկա	Օղափոխության պլաստմասն ցանց 110 մմ	հատ	24.0	1.283	30.799
<b>10 բացվածքներ Պ - 6 - ի - 3 հատ</b>						
1	46-7	Բացվածքների ամրացում անկյունակից /անցքերի գալիկումում/տաշտամե հեծանից	տն	0.6433	223.09	143.512
2	Շուկա	Շվեեր 16	մ	11.40	5.9790	68.161
3	8-79	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / A-500c/	տն	0.0162	509.72	8.257
4	ինՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 100*100*8	մ	29.40	5.318	156.336

5	ինՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 50*50*5	մ	3.90	1.622	6.324
6	ինՖ տեղ	Պողպատ շերտավոր 50*4	մ	26.4	0.721	19.034
7	Շուկա	Հեղուկ 24 մմ	տն	0.0486	1128.141	54.828
8	15-298	սավաղում գ/շաղախով	100մկ	0.094	243.387	22.878
9	15-304	Անոնամպորում զանգով զարկա 50*50*1.8	100մկ	0.094	76.789	7.218
10	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուզաներ կում	100 մ <sup>2</sup>	0.160	109.029	17.445
<b>11.Բացվածքներ</b>						
1	Շուկա	Մետաղալատե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	15.70	32.51	510.446
2	Շուկա	Մետաղալատե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	73.97	22.70	1678.749
3	Շուկա	Մետաղալատե խոյ դրան տեղադրում 6 սմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ զույն)	մ <sup>2</sup>	6.33	37.40	236.744
4	7-51	Մետաղալատե պատուհանագոգերի տեղադրում /առանց նյութ արժեքի/	մ <sup>2</sup>	16.9	3.01	50.905
5	Շուկա	Մետաղալատե պատուհանագոգ /55 սմ լայնությ./	զմ	30.7	4.667	143.263
6	10-107	դրան տեղադրում ՄՂՏ - ից փայտյա կարկասի վրա/ծամանակուցի/Ներսի կողմից առանված բեյա + արհեստական կաշի , եղանակում ռեռոնե	մ <sup>2</sup>	9.49	51.88	492.327
7	ինՖ տեղ	Ղոնների պարազանեռ	կ-տ	3.0	5.717	17.150
8	Շուկա	Ալյումինե դրան տեղադրում (օտար ներկյա պրոֆիլ 4+4, սպիտակ, թերմոկամրոցով) 60 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	8.69	62.48	542.908
9	Շուկա	Ալյումինե դրան տեղադրում ( արոճիլ) 46 մմ հաստ, սպիտակ	մ <sup>2</sup>	3.19	37.97	121.113
<b>12. Հարդարման աշխատանքներ</b>						
1	15-247-1	Սոսատաղի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	9.099	243.11	2212.023
2	15-277-1	Շեփերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.994	482.32	479.424
3	15-246-1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակից	100 մ <sup>2</sup>	8.549	203.05	1735.877
4	15-568	Պատերի և Շեփերի յուզաներկում	100մ <sup>2</sup>	5.070	114.328	579.645
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով լավորակի/կիսապիպոն/	100 մ <sup>2</sup>	4.474	140.15	627.050
6	15-661	Սոսատաղների ներկում լատեքսով լավորակի/կիսապիպոն/	100 մ <sup>2</sup>	9.099	152.92	1391.429
7	ինՖ տեղ	Անկյունակների տեղադրում/սվաղի/	100զմ	2.070	8.17	16.905
8	15-210	Արտաքին պատուհանագոգերի արցուն բաժանների տակ գ/ալվազային սվաղ	100մ	0.153	58.901	9.012
9	12-280	Պատուհանագոգերի ծածկ ցինկապատ թիթեղից 0,5 մմ /զուճավոր/	100մ <sup>2</sup>	0.0306	443.09	13.559
10	8-194	Ներքին աշխատանքների համար տախտակամածի կառուցում /46 -ից բարձր/	100 մ <sup>2</sup>	4.60	67.80	311.865
11	13-261	Արտաքին պատերի մարբում սվաղե շերտ տախտակամածի	մ <sup>2</sup>	690.0	3.276	2260.476
<b>13. Միջնորոններ</b>						
1	8-140	Միջնորոնների կառուցում 20 սմ հաստ պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	6.80	20.64	140.347
2	Շուկա	Անոն Ա-1	տն	0.02924	382.399	11.181
3	11-11	անձաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Ք - 7.5	մ <sup>3</sup>	0.91	28.935	26.331
4	6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.096	68.922	6.617
5	Շուկա	Անոն Ա-1	տն	0.00272	382.399	1.040
6	Շուկա	Անոն Ա-3	տն	0.0086	358.474	3.051
7	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բետոն	մ <sup>3</sup>	6.82	19.21	131.032
8	Շուկա	Անոն Ա-1	տն	0.0680	382.399	26.003
9	7-334	Ցանցերի ծզում պատերով	տն	0.0044	59.517	0.262
10	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	2.2	1.091	2.400
11	6-86	խարիտի տեղադրում անցքերում	տն	0.0012	373.873	0.449
12	13-45	Ցուլոյի երեսպատում բազալտե սալերով H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	0.8	18.61	14.892
13	15-20-1 15-60	ճակատների երեսպատում տուֆ սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ, չիլվեված/	մ <sup>2</sup>	1.4	16.41	22.976
<b>14. Բեմահարթակ դահլիճ</b>						
1	Շուկա	Տու /երկու շերտ/	մ <sup>2</sup>	8.8	0.700	6.160
2	10-28	Փայտե նարկայի նառուցում	մ <sup>3</sup>	2.682	223.05	598.211
3	11-186	Ատիճանների երեսպատման տախտակ 37մմ հաստությամբ	100 մ <sup>2</sup>	0.0279	861.40	24.033
4	11-181	Հարթակի ճակատային մասերի երեսպատում տախտակով 25 մմ	մ <sup>2</sup>	8	6.355	50.838
5	10-201 37-1	Փայտանյութի մշակում հակահրդե հալին լուծույթով	մ <sup>3</sup>	5.9	7.109	41.942
6	Շուկա	Օդափոխության առատմաստ քանց 110մմ	հատ	2.0	1.283	2.567
7	11-184	Հատակի կառուցում յորտուներից H=50 մմ 50 մմ լայնությամբ շրիչակ -60մմ բարձրությամբ	100 մ <sup>2</sup>	0.659	1286.30	847.675

8	15-563	Փայտի բեմահարթակի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.767	116 423	89 296
<b>Ընդամենը</b>						<b>166156.580</b>
<b>Կցակառույց</b>						
<b>1. Հիմքեր , պատեր</b>						
1	1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափ մեքենաներին	1000մ <sup>2</sup>	0.0740	576 603	42 669
2	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	133.2	2 112	281 372
3	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողոզում	1000մ <sup>2</sup>	0.0847	472 942	40 058
4	1-961	Բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	8.3	2 230	18 506
5	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.50	1 139	10 822
6	1-1636	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.0835	66 01	5 512
7	11-2	Բնահողի տուփանում խճով 15-20մմ	100մ <sup>2</sup>	0.411	28 8898	11 874
8	11-6	Նճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	4.11	11 2478	46 229
9	6-1	Բետոնե նախաշերտ Կ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	4.11	31 18	128 152
10	6-21	Բուտաբետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7.5	մ <sup>3</sup>	34.25	32 013	1096 441
11	6-20	Միաձույլ բետոնե ժապավենային հիմքեր Կ - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	11.0	41 685	458 534
12	6-160	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բետոն Կ-20	մ <sup>3</sup>	20 53	75 095	1541 700
13	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.6342	382 399	242 517
14	Շուկա	Ամրան A 500C-12մմ	տն	0 1227	356 474	43 722
15	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -20 մմ	տն	1 02303	356 474	364 683
16	6-86	Նարիսիսի տեղադրում A-500C	տն	0.1443	373 877	53 950
17	8 - 13	Ամրանավորված հորիզոնական հիդրոնեկու սաջում ց/շաղախով	մ <sup>2</sup>	14 0	1 383	19 367
18	Շուկա	Ամրան Ա-1-3 մմ	տն	0 012	382 401	4 589
19	8-27	Հիմքերի ուղղահայաց ցրամեկուսացում բիտումի մածիկով	100մԱ	3 180	71 990	228 929
20	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով /Ա - 1/	տն	0 0371	59 517	2 208
21	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	19 20	1 091	20 944
22	6-86	Նարիսիսի տեղադրում անցքերում	տն	0 072	400 278	28 980
23	15-9 15-59	Ցուկլի երեսաստում բազալտե սալերով H=30 սմ -3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	19 2	19 23	369 275
24	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-20 բետոնից	մ <sup>3</sup>	6 0	83 803	670 423
25	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0 3960	382 399	151 430
26	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -12 մմ	տն	0 2337	356 474	83 308
27	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -16 մմ	տն	0 4159	356 479	148 259
28	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ -20 բետոնից	մ <sup>3</sup>	14 45	75 022	1084 071
29	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0 6729	382 399	257 316
30	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -12 մմ	տն	0 1826	356 474	65 092
31	Շուկա	Ամրան Ա-500 c - 18 մմ	տն	1 0191	356 474	363 283
32	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	35 00	19 21	683 981
33	8-163	Պարավետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	6 00	19 21	115 278
34	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0 0430	442 391	19 023
35	46-80	Կցակառույցի քանդում	մ <sup>3</sup>	2 8	7 769	21 754
36	23-227	Շին աղբի բարձում ինքնաթ/զոլ ունեցող/	տն	5 0	0 47	2 331
37	Q310-3	Տեղափոխում 5 կմ	տն	5 0	1 030	5 149
<b>2. Ծածկ</b>						
1	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ -20 բետոնից	մ <sup>3</sup>	2 92	75 022	219 065
2	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0 1188	382 399	45 429
3	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 12 մմ	տն	0 017	356 474	6 060
4	Շուկա	Ամրան Ա-500 c - 18 մմ	տն	0 1152	356 474	41 066
5	Շուկա	Ամրան Ա-500 c - 16 մմ	տն	0 0711	356 474	25 345
6	7-487	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում	հատ	12 0	8 847	106 159
7	ինՖ տեղ	Հավաքովի ե/բ ծածկի անցքավոր սալ	մ <sup>2</sup>	73 42	7 826	574 572

8	6-173	Ե/բ միաձույլ ծածկի կառուցում Բ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	4.87	62.943	306.530
9	Շուկա	Ամրան Ա-500 C - 16 մմ	տն	0.1732	356.474	61.741
10	Շուկա	Ամրան Ա-500 C - 8 մմ	տն	0.2844	362.955	103.224
11	Շուկա	Ամրան Ա-500 C - 12մմ	տն	0.1963	356.474	89.976
12	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.101	382.399	38.622
13	6-145	Ե/բ միաձույլ երկվածքի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.576	82.822	47.705
14	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0075	382.399	2.853
15	Շուկա	Ամրան Ա-500c -10 մմ	տն	0.0267	361.334	9.630
16	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.2123	59.517	12.635
17	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	110.00	1.091	119.989
18	6-86	Նաղիսի տեղադրում անցքերում	տն	0.415	400.278	166.035
19	15-20-1 15-60	ճակատների երեսպատում տուֆե սայերով 3սմ հաստությամբ /Առեկի, յեղկված/ <b>3.Հատակներ</b>	մ <sup>2</sup>	110.0	16.41	1805.250
1	11-2	Բնահողի տրվածում խճով 15-20մմ	100մ <sup>2</sup>	1.041	28.8898	30.060
2	11-11	բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ Բ-12,5	մ <sup>3</sup>	10.41	35.314	367.692
3	ինՖ տեղ	Ցանց 4 մմ 100*100 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	104.12	1.097	114.182
4	Գն աղ	Հետերոգեն ՊՎՐ 2սմ հատակի կառուցում 2 մմ հաստությամբ 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով	մ <sup>2</sup>	8.2	8.33	68.060
5	Գն աղ	Հետերոգեն ՊՎՐ 4,3մմ հատակի կառուցում 4,3 մմ հաստությամբ 0.6 մմ պաշտպանիչ շերտով մաղզահրապարակների համար	մ <sup>2</sup>	16.5	11.60	191.400
6	11-135	Հատակների կառուցում սալիկներից /Պրեսզրանիտե սալ /600*600/ստիճ-5 մմ	100 մ <sup>2</sup>	0.389	1270.54	494.239
7	11-135	Նեցեզործական սալիկներից հատակների կառուցում ստիճ-4 մմ 330*330	100 մ <sup>2</sup>	0.1652	735.27	121.466
8	11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե սայերով 30 մմ հաստ հողիզոնական	մ <sup>2</sup>	24.0	12.67	303.988
9	11-55 11-56	Ց/ավազալին հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	1.041	117.216	122.045
10	11-135	Պրեսզրանիտե շրիշակների կառուցում H=10սմ ստիճի վրա	100մ <sup>2</sup>	0.0610	1006.82	61.416
11	ինՖ տեղ	Պողիմերալին շրիշակներ 60 մմ բառն	մ	29.0	0.211	6.124
		<b>4.Բազմվածքներ</b>				
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 պակլեպիաթեթ	մ <sup>2</sup>	7.56	32.52	245.833
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 պակլեպիաթեթ	մ <sup>2</sup>	7.56	22.70	171.574
3	Շուկա	Ալյումինե դռան տեղադրում (օտարբերկրյա պրոֆիլ 4+4, թերմոկամրջով) 60 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	2.76	62.48	172.431
4	Շուկա	Ալյումինե դռան տեղադրում 46 մմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ <sup>2</sup>	7.35	37.97	279.053
5	10-107	դռան տեղադրում Ա/ՂՑ - ից փայտյա կարկասի վրա/մայնամեկուցիչ/Ներսի կողմից պատված քեչա + առիտտական կաշի, եզրամսերում թետինե	մ <sup>2</sup>	5.04	51.88	261.468
6	ինՖ տեղ	Ղոների պարագաներ	կ-տ	3.0	5.717	17.150
7	7-51	Մետաղապլաստե պատուհանազոգերի տեղադրում /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	2.73	3.01	8.223
8	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանազոգ /30 սմ լայնությ./	զմ	9.1	3.137	28.548
9	Շուկա	Ալյումինե շեմի տեղադրում	զմ	7.1	0.350	2.485
		<b>5.Հարդարման աշխատանքներ</b>				
1	15-276-1	Առաստաղի երեսավաղ գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.876	141.84	124.254
2	15-246-1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակից	100 մ <sup>2</sup>	3.272	203.06	664.408
3	15-277-1	Շեմերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.202	482.34	97.432
4	15-568	Շեմերի և պատերի յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	1.828	114.320	208.976
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի /բաց դաշտային կանաչ գույն/կիսափայլուն	100 մ <sup>2</sup>	1.636	140.15	229.292
6	15-681	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված որակի կիսափայլուն	100 մ <sup>2</sup>	0.876	152.92	133.959
7	15-256	Պատերի սվաղում գ/ավազալին շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.769	151.24	116.302
8	15-82	Պատերի երեսպատում կերամիկա- կան սալիկներով 200*300 ստիճի վրա - 4 մմ սալիկ համապատասխան ԳՈՍՏ-6141-91 տիպ 33 I տեսակ/օօր/	100մ <sup>2</sup>	0.769	817.28	628.485
9	4-85	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմասե զունավոր ցինկ մետաղ կարկասի վրա	մ <sup>2</sup>	16.5	7.712	127.394
10	15-210	Արտաքին շեմերի սվաղում գ/ա շաղախ մինչև 20 սմ լայնությամբ	100մ	0.420	58.901	24.739

11	15-521 15-603	Արտաքին շենքերի ներկում ֆասադային ներկով հլարդագում/	100 մ <sup>2</sup>	0.034	76.457	2.600
12	15-210	Արտաքին պատուհանագրգերի արցուն բաժանորի տակ օձաձևացված սվաղ	1000	0.084	58.901	4.948
13	12-280	Պատուհանագրգերի ծածկ ցինկապատ ցիթեղից 0,5 մմ / գունավոր /	1000մ <sup>2</sup>	0.013	443.09	5.760
<b>6. Միջնորոմներ</b>						
1	8-140	Միջնորոմների կառուցում 10 սմ հաստ պեմբաբլոնից	մ <sup>3</sup>	10.90	26.03	283.781
2	11-11	անմացարևոյի անցքերի լիցք բեթե կետոն Բ - 7.5	մ <sup>3</sup>	1.60	28.935	46.295
3	Շուկա	Միջնորոմների ամրանավորում Ա-1	տն	0.1264	382.401	48.336
4	6-170	Շ/բ միաձուլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.232	68.929	15.991
5	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.00468	382.401	1.790
6	Շուկա	Ամրան Ա-3 -12 մմ	տն	0.0207	356.479	7.361
<b>7. Աստիճանավանդակ</b>						
1	1-981	3 - րդ կառուցի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.38	2.230	0.847
2	11-2	Բնահողի տուփանում խճով	1000մ <sup>2</sup>	0.0084	28.8898	0.243
3	1-989	Բնահողի հետնիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.04	1.139	0.046
4	1-989	Ավելորդ բնահողի փոստ տեղում	մ <sup>3</sup>	0.34	1.139	0.387
5	6-20	Միաձուլ բետոնե հիմքեր Վ - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.35	41.688	14.591
6	9-94	Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղա- դրում /շվեյթից,անկյունակից,ածրաններից, քերթամուր պողպատի/	տն	0.5184	62.212	32.252
7	Շուկա	Շվեյթեր 20	մ	20.40	8.3975	171.308
8	Շուկա	Մետաղական անկյունակ 63*6	մ	1.40	2.4499	3.430
9	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.00234	382.399	0.895
10	Շուկա	Ամրան Ա-500c -16 մմ	տն	0.0224	356.474	7.999
11	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.0134	356.474	4.791
12	Շուկա	Թերթավոր առդպատ	տն	0.0969	448.832	43.469
13	7-733	Բետոնե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	28.0	5.62	157.433
14	15-298	Սանդղախեժճանի սավաղում օձաղախով	1000Ա	0.210	243.387	51.111
15	15-304	Ամրանավորում գանգով / օսքիցա /	1000Ա	0.210	76.789	16.126
16	6-173	Շ/բ միաձուլ սալի կառուցում Բ-20 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.580	60.580	35.136
17	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.07628	382.401	29.170
18	23-113	խողոցների բազում պատեղում	1000տն	0.06	34.739	2.084
19	46-71	Անցքերի մետաղազնում Վ-15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.09	115.623	10.406
20	11-221	Աստիճանահարթակի լեռնապատում բազալտե սալերով 30 սմ հաստ հորիզոնական	մ <sup>2</sup>	15.6	12.67	197.591
21	13-45	Աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ ուղղահայաց	մ <sup>2</sup>	4.2	18.61	78.181

**8. Մետաղական բազրիքներ**

1	7-738	Փայտե բեմածողով մետաղական բազրիքի պատրաստում տեղադրում	1000	0.17	119.769	20.361
2	Շուկա	Մետաղական խողովակ 40*40*2	մ	21.0	0.8843	18.571
3	Շուկա	Մետաղական խողովակ 20*40*2	մ	83.8	0.6627	55.530
4	15-614	Մետաղական բազրիքների լուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.146	109.029	16.918
5	23-47	Անցքերի գալիկներում d=16մմ մինչև 370 մմ խողոցքամբ	100անցք	0.22	39.829	8.762
6	46-71	Անցքերի գեմետաղում	մ <sup>3</sup>	0.01	112.08	1.121
7	15-603	Փայտե բազրիքի նախաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.045	31.327	1.410
8	15-633	Բազրիքի լաքապատում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0.045	89.584	4.031

**Ընդամենը**

**19316.377**

**Ջրագծի ներքին տեղամաս**

Գլխավոր մասնաշենք

1	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=32 մմ PN10	մ	28.0	1.932	54.101
2	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20 մմ PN10	մ	152.0	2.549	387.473
3	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=25 մմ PN10	մ	48.0	2.117	101.627
4	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20 մմ PN10 խտաք ջուր/	մ	198.0	2.922	578.653
5	16-134	Փականների տեղադրում d=32 մմ	հատ	2.0	4.384	8.767
6	16-134	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	16.0	3.546	56.736
7	16-130	Լվացարանի խառնիչ տեղադրում d=15մմ	հատ	19.0	6.043	114.810
8	16-130	Զուգարանային ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	18.0	4.189	75.399
9	17-49	Ցնցուղի խառնիչի տեղադրում d=15մմ	հատ	4.0	8.326	33.301
10	17-49	Խոհանոցակոնքի - խառնիչի տեղադրում	հատ	2.0	4.767	9.534
12	Շուկա	Լցամաս պտուտակով 32	հատ	2.0	1.750	3.500
13	Շուկա	Լցամաս պտուտակով 20	հատ	78.0	1.108	86.448
14	Շուկա	անցում 25/20	հատ	13.0	0.042	0.546
15	Շուկա	անցում 32/25	հատ	2.0	0.062	0.124
16	Շուկա	Քառաբաշխիչ 32	հատ	1.0	0.456	0.456
17	Շուկա	Ծառաշխիչ 32/25/32մմ	հատ	6.0	0.215	1.288
18	Շուկա	Ծառաշխիչ 32/20/32մմ	հատ	3.0	0.162	0.486
19	Շուկա	Ծառաշխիչ 25*20*25	հատ	23.0	0.110	2.522

20	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25*25*25	հատ	2.0	0.120	0.240
21	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	40.0	0.073	2.940
22	Շուկա	Արտոտղում d=32մմ	հատ	2.0	0.135	0.271
23	Շուկա	Արտոտղում d=25մմ	հատ	8.0	0.080	0.483
24	Շուկա	Արտոտղում d=20մմ	հատ	94.0	0.041	3.838
25	Շուկա	Արտոտղում d=20մմ ամրանով	հատ	24.0	0.047	1.120
26	Շուկա	խառնիչների տեղադրման պանել	հատ	27.0	1.458	39.374
27	23-113	Անցքերի բացում պատեղում	100հտ	0.10	34.739	3.474
28	23-117	Անցքերի բացում (միջնարկային ծածկ)	100հտ	0.21	47.989	10.078
29	16-40	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d =40մմ	մ	6.0	1.900	11.403
30	Շուկա	Զժանգոտվող ձկնխողովակ d=15մմ	հատ	68.0	1.050	71.398
31	Շուկա	խողովակների խամուտ	հատ	804.0	0.047	37.519
32	15-614	խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/ /պաշտպանիչ պատյան/	100 մ <sup>2</sup>	0.008	109.029	0.872
33	17-66	Պող.խողովակների ավամոնտժում	մ	126.0	0.817	102.930
13	26-16	խողովակների մեկուսացում հանքաքան- քակե ներքնակով -50մմ աստված ֆուգայով	մա	1.30	17.91	23.283
14	ինՖ/տեղ	Հանքաքանքակ ֆուգայով/արժեք/	մ <sup>2</sup>	45.00	0.651	29.294
15	4-85վ	Կոյուղու կանցնակի երեսպատում ջրա- դիմացկուն զիպսակ,մետ. կարկասի կառուցումով	100 մ <sup>2</sup>	0.12	608.147	72.978
<b>Հանդիսությունների, սպորտ դահլիճների մասնաշենք</b>						
1	16-260	Պոլիարոպիլենային խողով. d=20 մմPN10	մ	42.0	2.549	107.065
2	16-261	Պոլիարոպիլենային խողով. d=25 մմPN10	մ	13.0	2.117	27.524
3	16-260	Պոլիարոպիլենային խողով. d=20 մմPN10 /տաք ջուր/	մ	40.0	2.922	118.900
4	16-134	Փականների տեղադրում d=25մմ	հատ	1.0	3.632	3.632
5	16-134	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	5.0	3.546	17.730
7	Ե16-130	Լվացարանի խառնիչ տեղադրում d=15մմ	հատ	3.0	6.043	18.128
7	Ե16-130	Ջուզարանային ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	2.0	4.189	8.378
8	17-49	Ցնցուղի խառնիչի տեղադրում d=15մմ	հատ	5.0	8.325	41.626
11	Շուկա	կցամաս պտուտակով 25	հատ	2.0	1.575	3.150
12	Շուկա	կցամաս պտուտակով 20	հատ	20.0	1.108	22.166
13	Շուկա	անցում 25/20	հատ	1.0	0.042	0.042
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25*20*25	հատ	5.0	0.110	0.548
15	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	13.0	0.073	0.955
16	Շուկա	Արտոտղում d=25մմ	հատ	3.0	0.080	0.241
17	Շուկա	Արտոտղում d=20մմ	հատ	32.0	0.041	1.307
18	Շուկա	Արտոտղում d=20մմ ամրանով	հատ	2.0	0.047	0.093
19	Շուկա	խառնիչների տեղադրման պանել	հատ	7.0	1.458	10.208
20	16-39	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d =40մմ	մ	2.0	1.726	3.452
21	Շուկա	Զժանգոտվող ձկնխողովակ d=15մմ	հատ	20.0	1.050	21.000
22	Շուկա	խողովակների խամուտ	հատ	120.0	0.047	5.600
23	15-614	խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/ /պաշտպանիչ պատյան/	100 մ <sup>2</sup>	0.003	109.029	0.327
24	17-66	Պող.խողովակների ավամոնտժում	մ	18.0	0.817	14.704

<b>Հակահրդեհային պահարան</b>						
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.0	2.230	13.378
2	1-969	Բնահողի հետյիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.00	1.1351	6.810
3	22-395	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում պահարանով	կոմպ	8.0	110.760	886.082
4	16-262	Պոլիարոպիլենային խողով. d=50մմ PN10	մ	52.0	2.562	133.233
5	16-134	Փականների տեղադրում d=50 մմ	հատ	8.0	7.268	58.141
6	Շուկա	կցամաս պտուտակով	հատ	8.0	0.258	2.063
7	23-117	Անցքերի բացում (միջնարկային ծածկ)	100հտ	0.08	47.989	3.839
8	23-113	Անցքերի բացում պատեղում	100հտ	0.02	34.739	0.695
9	16-57	աղղա.խողովակի տեղ. d=89*40մ պաշտ պատյան	մ	4.60	4.453	20.485
10	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50/50/50մմ	հատ	6.0	0.382	2.170
11	Շուկա	Արտոտղում 50մմ	հատ	16.0	0.664	10.621
12	k=0.5	Հակահրդեհային հիդրանտի ավամոնտժում պահարանով	կոմպ	8.0	1.131	9.051
13	Շուկա	խողովակների ամրացման շրջակապ	հատ	104.0	0.047	4.853
14	15-614	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.013	109.029	1.417
15	Շուկա	Անցում պոլիէթ/ աղիպրոպ 50/50 մմ	հատ	2.0	2.158	4.317

Արևային ջրատարացուցիչ

1	Արևային ջրատարացուցիչ SH58/1800-30 -300լիտր տեմուկ, ոչ ճնշումային համակարգ	հատ	3.0	424.320	1272.980
---	--	-----	-----	---------	----------

**Ընդամենը**

**4782.158**

Կոյուղագծի ներքին տեղամաս						
Գլխավոր մասնաշենք						
1	16-34	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակաշար d=110մմ	մ	73.0	1.716	125.232
2	16-33	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակաշար d=50մմ	մ	130.0	1.096	142.444
3	20-111	խողովակների կառուցում ցինկապատ քիթեղից d=150մմ 0,7 մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	3.4	4.705	15.996
4	20-524	Ձոնտի կառուցում ցինկապատ քիթեղից	մ <sup>2</sup>	0.40	4.960	1.984
5	17-22	Լվացարանի տեղադրում ուղնակով	կ-տ	19.0	15.924	302.661
6	17-62	Ձուրարանների տեղադրում բաքիկով	կ-տ	18.0	27.473	494.506
7	Շուկա	Պոլիմ ստուգիչ, մաքրիչ d=50մմ/արժեք/	հատ	17.0	0.525	8.925
8	Շուկա	Պոլիմ ստուգիչ, մաքրիչ d=100մմ	հատ	9.0	1.225	11.025
9	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	30.0	0.737	22.119
9	Շուկա	Քառաբաշխիչ 110*110*110*110	հատ	2.0	1.757	3.514
10	Շուկա	Ճկախողովակ գուրարանների d=100 մմ	հատ	18.0	1.400	25.199
11	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.23	47.989	11.037
12	17-36	Ալյումինե հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	8.0	1.873	14.981
13	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*50*110	հատ	14.0	0.542	7.585
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50*50*50	հատ	33.0	0.272	8.970
15	Շուկա	Արտուղղում 90 Ե d=100մմ	հատ	27.0	0.510	13.765
16	Շուկա	Արտուղղում 90 Ե d=50մմ/արժեք/	հատ	48.0	0.146	7.000
17	17-22	խոհանոցակնոթի 2 տեղ տեղադրում պահարանով	կ-տ	2.0	51.961	103.921
18	17-6	Լոգատանային խեղի տեղադրում/կահ/	կ-տ	2.0	314.768	629.536
19	Շուկա	Պոլիմ անցում 100/50 մմ/արժեք/	հատ	7.0	0.308	2.156
20	Շուկա	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	21.0	1.608	33.760
21	Շուկա	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ/լողնոցի/	հատ	2.0	1.608	3.215
22	Շուկա	Ռետինե միջադիր	հատ	19.0	0.350	6.650
23	Շուկա	Պլաստմասե շրջակապ	հատ	276.0	0.0933	25.759
24	17-22	Լվացարանի ապամոնտաժում	կ-տ	11.0	0.501	5.512
25	17-62	Ասիական բասի/զուրկահանակոթ/ ապամոնտաժում	կ-տ	14.0	0.620	8.681
26	19-54	Կոյ խողովակների ապամոնտաժում k=0.5	մ	74.0	0.408	30.225
27	23-160	Թետոնե հարցակի բանդում	մ <sup>3</sup>	2.5	15.562	38.906
28	1-1593	Շին. աղբի քարծուս ինքնա. էրակավատ.	1000մ <sup>3</sup>	0.0025	576.603	1.442
29	Չ310*11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	5.0	2.11	10.562
30	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.05	34.739	1.737
31	16-60	պողպ. խողովակի տեղ. d=159*4.5մմ պաշտ պատյան	մ	4.00	8.236	32.943
32	16-57	պողպ. խողովակի տեղ. d=89*4մմ պաշտ պատյան	մ	2.00	4.453	8.907
33	15-614	խողովակների յուրանեկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.0235	109.029	2.562
Հանդիսությունների, սպորտ դահլիճների մասնաշենք						
1	16-34	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակաշար d=110մմ	մ	20.0	1.716	34.310
2	16-33	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակաշար d=50մմ	մ	10.0	1.096	10.957
3	20-111	խողովակների կառուցում ցինկապատ քիթեղից d=150մմ 0,7 մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	1.7	4.705	7.996
4	20-524	Ձոնտի կառուցում ցինկապատ քիթեղից	մ <sup>2</sup>	0.20	4.960	0.992
5	17-22	Լվացարանի տեղադրում ուղնակով	կ-տ	3.0	15.924	47.773
6	17-62	Ձուրարանների տեղադրում բաքիկով	կ-տ	2.0	27.473	54.945
7	Շուկա	Պոլիմ ստուգիչ, մաքրիչ d=50մմ/արժեք/	հատ	2.0	0.525	1.050
8	Շուկա	Պոլիմ ստուգիչ, մաքրիչ d=100մմ	հատ	1.0	1.225	1.225
9	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	2.0	0.737	1.475
10	Շուկա	Ճկախողովակ գուրարանների d=100 մմ	հատ	2.0	1.400	2.800
12	17-36	Ալյումինե հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.0	1.873	3.745
13	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*50*110	հատ	3.0	0.542	1.627
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50*50*50	հատ	2.0	0.272	0.544
15	Շուկա	Արտուղղում 90 Ե d=100մմ	հատ	6.0	0.510	3.059
16	Շուկա	Արտուղղում 90 Ե d=50մմ/արժեք/	հատ	3.0	0.146	0.437
20	Շուկա	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	2.0	1.608	3.215
22	Շուկա	Ռետինե միջադիր	հատ	4.0	0.350	1.400
23	Շուկա	Պլաստմասե շրջակապ	հատ	48.0	0.0933	4.480
50	16-56	պողպ. խողովակի տեղ. d=76*3.5մմ պաշտ պատյան	մ	1.20	3.463	4.156
50	16-60	պողպ. խողովակի տեղ. d=159*4.5մմ պաշտ պատյան	մ	1.20	8.236	9.883
13	15-614	խողովակների յուրանեկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.009	109.029	0.981
24	17-22	Լվացարանի ապամոնտաժում	կ-տ	2.0	0.501	1.002
25	17-62	Ասիական բասի ապամոնտաժում	կ-տ	2.0	0.620	1.240
26	19-54	Կոյ խողովակների ապամոնտաժում k=0.5	մ	28.0	0.408	11.437

**Ընդամենը**

**2374.059**

Ջեռուցման ներքին տեղամաս					
--------------------------	--	--	--	--	--

		Տեղամաս - 1					
1	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	832.0	2.922	2431.510	
2	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	278.0	2.652	731.829	
3	16-263	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=32մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	78.0	2.777	216.593	
4	16-264	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=40մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	80.0	4.510	360.834	
5	16-265	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=50մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	136.0	5.371	730.475	
6	16-266	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=63մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	28.0	7.430	208.047	
7	16-57	Եռակցովի պողպ.խողովակի տեղ. d=89*4մմ	մ	2.0	4.453	8.907	
8	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էլմ	601.8	0.665	400.293	
9		H=500 մմ - 147 կկա/ժամ	սեկց	1770.0	4.514	7989.302	
10	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	244.0	3.546	865.228	
12	16-135	փականի տեղադր. d=25մմ	կ-տ	18.0	3.632	65.382	
13	16-135	փականի տեղադր. d=32մմ	կ-տ	16.0	4.384	70.139	
14	Շուկա	Արտոտղում d=63մմ	հատ	12.0	0.648	7.756	
15	Շուկա	Արտոտղում d=50մմ	հատ	18.0	0.563	9.016	
16	Շուկա	Արտոտղում d=40մմ	հատ	12.0	0.248	2.954	
17	Շուկա	Արտոտղում d=32մմ	հատ	28.0	0.135	3.789	
18	Շուկա	Արտոտղում d=25մմ	հատ	32.0	0.080	2.576	
19	Շուկա	Արտոտղում d=20մմ	հատ	162.0	0.041	6.615	
20	Շուկա	Եռաբաշխիչ 63/25/63մմ	հատ	4.0	1.015	4.060	
21	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50/40/50մմ	հատ	6.0	0.476	2.856	
22	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50/25/50մմ	հատ	12.0	0.362	4.340	
23	Շուկա	Եռաբաշխիչ 40/32/40մմ	հատ	6.0	0.296	1.778	
24	Շուկա	Եռաբաշխիչ 40/25/40մմ	հատ	2.0	0.259	0.518	
25	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/20/32մմ	հատ	32.0	0.162	5.189	
26	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	126.0	0.110	13.818	
27	Շուկա	Կցամաս 63մմ	հատ	4.0	0.507	2.030	
28	Շուկա	Կցամաս 50մմ	հատ	8.0	0.258	2.063	
29	Շուկա	Կցամաս 40մմ	հատ	8.0	0.176	1.409	
30	Շուկա	Կցամաս 32մմ	հատ	4.0	0.082	0.327	
31	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	18.0	0.055	0.987	
33	Շուկա	Անցում 63/50	հատ	2.0	0.303	0.607	
34	Շուկա	Անցում 50/40	հատ	4.0	0.216	0.863	
35	Շուկա	Անցում 40/32	հատ	10.0	0.139	1.388	
36	Շուկա	Անցում 32/25	հատ	16.0	0.062	0.989	
37	Շուկա	Անցում 25/20	հատ	6.0	0.042	0.252	
38	Շուկա	Մարտկոցների կաշիչ	հատ	488.0	0.486	237.407	
39	Շուկա	խողովակների խամուտ 63/20	հատ	2044.0	0.047	95.384	
40	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	հատ	2024.0	0.050	101.535	
41	Շուկա	Մարտկոցների խցան	կոմպլ	122.0	0.128	15.656	
42	18-229	ողաեռազման ծողակ d = 15 մմ	նոմայլ	31.0	0.447	13.851	
43	Շուկա	Անցում պողպատ աղիպողայ 89/63 մմ	հատ	2.0	3.383	6.767	
44	Շուկա	Անցում պողպատ աղիպողայ 89/50 մմ	հատ	2.0	3.092	6.183	
45	26-16	խողովակների մեկուսացում հանքաքամ- ռակե ներքնակով պատաված ֆոլգայով	ծա	0.25	17.88	4.470	
46	ինֆ/տեղ	Հանքաքամքակ ֆոլգայով/արժեք/	մ <sup>2</sup>	6.0	0.651	3.906	
47	17-64	Պող.խողովակների ավաճանոստում	մ	54.0	0.669	36.120	
48	16-57	պողպ.խողովակի տեղ. d=89*4մմ պաշտ պատյան	մ	12.08	4.453	53.797	
49	16-55	պողպ.խողովակի տեղ. d=57*3.5մմ պաշտ պատյան	մ	2.56	2.722	6.969	
50	16-56	պողպ.խողովակի տեղ. d=76*3.5մմ պաշտ պատյան	մ	6.96	3.483	24.106	
51	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.004	1942.15	7.769	
52	15-614	խողովակների յուրանեռու 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.056	109.029	6.106	
53	23-108	Անցքերի բացում միջնորոններում	100հտ	0.08	34.739	2.779	
54	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.10	34.739	3.474	
55	23-117	Անցքերի բացում (միջարկային ծածկ)	100հտ	1.02	47.989	48.949	
56	17-140	Թուֆ մարտկոցների ավաճանոստում	հատ	56.0	0.977	54.723	
<b>Տեղամաս - 2</b>							
1	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	352.0	2.922	1028.716	
2	16-261	համար	մ	148.0	2.652	387.127	
3	16-262	համար	մ	48.0	2.777	133.288	
4	16-263	համար	մ	46.0	4.510	207.480	
5	16-55	Եռակցովի պողպ.խողովակի տեղ. d=57մմ	մ	2.0	2.819	5.638	
8	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էլմ	220.7	0.665	146.801	
9		H=500 մմ - 147 կկա/ժամ	սեկց	649.0	4.514	2929.411	
10	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	96.0	3.546	340.418	
12	16-135	փականի տեղադր. d=25մմ	կ-տ	10.0	3.632	36.323	
13	16-135	փականի տեղադր. d=32մմ	կ-տ	4.0	4.384	17.535	

16	Շուկա	Արտոտղում d=40մ	հատ	4.0	0.246	0.985
17	Շուկա	Արտոտղում d=32մ	հատ	6.0	0.135	0.812
18	Շուկա	Արտոտղում d=25մ	հատ	23.0	0.080	1.851
19	Շուկա	Արտոտղում d=20մ	հատ	76.0	0.041	3.103
23	Շուկա	Ծաբաշխի 40/32/40մ	հատ	6.0	0.296	1.778
25	Շուկա	Ծաբաշխի 32/32/32մ	հատ	2.0	0.162	0.324
25	Շուկա	Ծաբաշխի 32/25/32մ	հատ	2.0	0.162	0.324
25	Շուկա	Ծաբաշխի 32/20/32մ	հատ	16.0	0.162	2.595
26	Շուկա	Ծաբաշխի 25/20/25մ	հատ	64.0	0.110	7.019
29	Շուկա	Կգամաս 40մ	հատ	10.0	0.176	1.762
30	Շուկա	Կգամաս 32մ	հատ	6.0	0.082	0.490
31	Շուկա	Կգամաս 25մ	հատ	10.0	0.055	0.548
35	Շուկա	Անցում 40/32	հատ	4.0	0.139	0.555
36	Շուկա	Անցում 32/25	հատ	8.0	0.062	0.495
37	Շուկա	Անցում 25/20	հատ	4.0	0.042	0.168
38	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	192.0	0.486	93.406
39	Շուկա	խողովակների խամուտ 63/20	հատ	848.0	0.047	39.572
40	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	հատ	742.0	0.050	37.223
41	Շուկա	Մարտկոցների խցան	կոմայ	48.0	0.128	6.160
42	18-229	օդափեռացման ծորակ d=15 մ	կոմայ	12.0	0.447	5.362
44	Շուկա	Անցում պողպատ ալիպրոտ 57/40 մ	հատ	4.0	2.217	8.866
47	17-64	Պողխողովակների ապամոնտժում	մ	12.0	0.669	8.027
49	18-55	աղոպ խողովակի տեղ. d=57*3.5մ պաշտ պատյան	մ	1.44	2.722	3.920
50	18-56	աղոպ խողովակի տեղ. d=76*3.5մ պաշտ պատյան	մ	4.40	3.463	15.239
4	16-39	պողպատ խողովակ d=40մ պաշտ պատյան	մ	3.32	1.726	5.730
51	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.003	1942.15	5.826
52	15-614	Ջեռուցման մարտկոցների և խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.021	109.029	2.290
53	23-108	Անցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.02	34.739	0.695
54	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.04	34.739	1.390
55	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.42	47.989	20.155
<b>Օդափոխություն</b>						
1	18-28	Օդափոխության անջուղիների մաքրում	100մ	12.42	21.80	270.733
2	16-34	Պոլիմիկիլոբիտի խողովակի տեղադրում d=110մ	մ	389.7	1.716	634.224
3	Շուկա	Պլաստմաս շրջակալ 110 մ	հատ	296.0	0.0933	27.626
4	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.97	47.989	46.549
5	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.02	34.739	0.695
6	20-738	Օդամուղ կելկտրական շարժիչով 100մ <sup>3</sup> /ժ. 60 վտ հզորությամբ 220Վ	հատ	24.0	26.080	626.929
7	Շուկա	Օդափոխության պլաստմաս ցանց 190*190	հատ	136.0	1.050	142.797
8	Շուկա	Ծաբաշխի 110*110*110	հատ	37.0	0.737	27.281
9	Շուկա	Արտոտղում 90 Ե d=100մ	հատ	36.0	0.510	18.354
10	Շուկա	խցան d=100մ	հատ	37.0	0.292	10.791
11	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	22.80	26.03	593.598
12	11-11	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք թեթև բետոն P - 7.5	մ <sup>3</sup>	3.5	32.306	113.070
13	Շուկա	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0.2736	389.366	106.531
<b>Տեղամաս - 3</b>						
1	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մ PN10պլյուսին շերտով տաք ջրի համար	մ	246.0	2.922	718.932
2	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25մ PN10պլյուսին շերտով տաք ջրի համար	մ	228.0	2.652	604.554
3	16-262	համար	մ	48.0	2.777	133.288
4	16-263	համար	մ	149.0	4.510	672.054
5	16-262	համար	մ	19.0	5.122	97.314
6	16-57	Ծակցողի պողպատ խողովակի տեղ. d=76*3.5մ	մ	2.0	3.638	7.276
7	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	291.4	0.665	193.828
8		H=500 մմ - 147 կկալ/ժամ	սեկց	857.0	4.514	3868.267
9	18-115	Չողանոցների տեղադրում/զործ. արտադր./	էկմ	5.1	0.525	2.678
10	Շուկա	Չողանոց/զործարանային արտադրության/	հատ	3.0	21.000	62.999
11	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մ	կ-տ	116.0	3.546	411.338
12	16-135	փականի տեղադր. d=25մ	կ-տ	2.0	3.632	7.265
13	16-135	փականի տեղադր. d=40մ	կ-տ	4.0	8.059	32.234
14	Շուկա	Արտոտղում d=50մ	հատ	4.0	0.563	2.254
15	Շուկա	Արտոտղում d=40մ	հատ	58.0	0.246	14.277
16	Շուկա	Արտոտղում d=32մ	հատ	18.0	0.135	2.436
17	Շուկա	Արտոտղում d=25մ	հատ	66.0	0.080	5.313
18	Շուկա	Արտոտղում d=20մ	հատ	154.0	0.041	6.288
19	Շուկա	Ծաբաշխի 50/50/50մ	հատ	2.0	0.474	0.947
20	Շուկա	Ծաբաշխի 40/40/40մ	հատ	6.0	0.272	1.631
21	Շուկա	Ծաբաշխի 40/20/40մ	հատ	38.0	0.243	9.221
22	Շուկա	Ծաբաշխի 32/32/32մ	հատ	2.0	0.155	0.310
23	Շուկա	Ծաբաշխի 32/20/32մ	հատ	10.0	0.162	1.622
24	Շուկա	Ծաբաշխի 25/25/25մ	հատ	2.0	0.120	0.240
25	Շուկա	Ծաբաշխի 25/20/25մ	հատ	52.0	0.110	5.703
26	Շուկա	Կգամաս 50մ	հատ	4.0	0.258	1.031

27	Շուկա	Կգաման 40մմ	հատ	16.0	0.176	2.819
28	Շուկա	Կգաման 32մմ	հատ	8.0	0.082	0.653
29	Շուկա	Կգաման 25մմ	հատ	28.0	0.055	1.535
30	Շուկա	Կգաման 20մմ	հատ	10.0	0.034	0.338
31	Շուկա	Անցում 50/40	հատ	4.0	0.216	0.863
32	Շուկա	Անցում 40/32	հատ	4.0	0.139	0.555
33	Շուկա	Անցում 40/25	հատ	6.0	0.121	0.728
34	Շուկա	Անցում 32/25	հատ	6.0	0.082	0.371
35	Շուկա	Անցում 25/20	հատ	16.0	0.042	0.672
36	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	232.0	0.486	112.885
37	Շուկա	խողովակների խամուտ 63/20	հատ	998.0	0.047	46.572
38	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	հատ	982.0	0.050	49.263
39	Շուկա	Մարտկոցների խցան	կոմպ.	55.0	0.128	7.058
40	18-229	օդահեռացման ծողակ d=15 մմ	կոմպ.	67.0	0.447	29.937
41	Շուկա	Անցում առողջատ պոլիպրոպ 76/25 մմ	հատ	2.0	2.217	4.433
42	Շուկա	Անցում առողջատ պոլիպրոպ 76/50 մմ	հատ	2.0	2.975	5.950
43	26-16	խողովակների մեկուսացում հանքաքան-բակե ներքնակով պատված ֆոլգալով	մա	0.90	17.86	8.940
44	ինՖ/տեղ	Հանքաքանբակ ֆոլգալով/արժեք/	մ <sup>2</sup>	6.0	0.651	3.906
45	16-57	պողպ խողովակի տեղ. d=89*4մմ պաշտ պատյան	մ	1.42	4.453	6.324
46	16-55	պողպ խողովակի տեղ. d=57*3.5մմ պաշտ պատյան	մ	9.20	2.722	25.046
47	16-56	պողպ խողովակի տեղ. d=76*3.5մմ պաշտ պատյան	մ	2.84	3.463	9.836
48	22-382	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.004	1942.15	7.769
49	15-614	խողովակների լուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.028	109.029	3.053
50	23-108	Անցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.07	34.739	2.432
51	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.13	34.739	4.516
52	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.04	47.989	1.920
		Օդափոխություն				
1	20-111	խողովակների կառուցում ցինկապատ քիթերից d=110մմ 0.7 մմ հատ.	մ <sup>2</sup>	4.32	4.705	20.324
2	20-696	Մետաղական շինվածքներ	տն	0.017	382.644	6.505
3	20-524	Ձոնտի կառուցում ցինկապատ քիթերից	մ <sup>2</sup>	0.25	4.980	1.240
4	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.05	47.989	2.399
5	20-738	Օդամուղ էլեկտրական շարժիչով 100մ3/ժ. 60 Կտ հզորությամբ 220Կ	հատ	2.0	26.080	52.161
6	Շուկա	Օդափոխության պլաստմասե ցանց 190*190	հատ	14.0	1.050	14.700
7	Շուկա	Օդափոխության պլաստմասե ցանց 110	հատ	5.0	0.933	4.667

**Ընդամենը**

**30315.899**

Ներքին տաքամուտում						
1	8-599-1	Կոմենեցենտային լուսատուի տեղադրում ԼՊՕ - 2*36	հատ	723.0	5.808	4197.466
2	8-599-1	Կոմենեցենտային լուսատուի տեղադրում ԼՊՕ -1*36/ամռացվում էպատին բարձակ օդ./	հատ	51.0	5.076	258.900
3	8-599-2	Կոմենեցենտային լուսատուի տեղադրում ԼՊՕ -4*18	հատ	58.0	7.134	413.761
4	8-599-1	Կոմենեցենտային լուսատուի տեղադրում ԼՊՕ - 2*18	հատ	10.0	5.612	56.120
5	8-603-1	Պատի լուսատուի տեղադրում էներգախնայող ամպով 1*25	հատ	12.0	3.766	45.197
6	8-609-1	Լուսարձակների տեղադրում լուսադիոդային /LED/ 42վտ պաշտպանիչ ապակով և մետաղական ցանցով	հատ	6.0	25.824	154.943
7	8-603-1	Ջահի տեղադրում 5*12վտ	հատ	3.0	28.149	84.448
8	8-593-1	Առատադային լուսատուի տեղադրում 12վտ /կետային ներկառուցվող/էներգախնայող	հատ	128.0	4.938	631.840
9	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	102.0	1.209	123.320
10	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	83.0	1.396	116.842
11	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ եռաստեղ միաբևեռ	հատ	47.0	1.512	71.080
12	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍՈ-220Կ, ԼցրՑ=16Ա Երրորդ հողանցմամ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/	հատ	227.0	1.420	322.341
13	8-591-7	Կրկնակ երկբևեռ վարդակ ՍՈ-220Կ, ԼցրՑ=16Ա Երրորդ հողանցմամ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/	հատ	60.0	1.537	122.934
14	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍՈ-220Կ, ԼցրՑ=16Ա Երրորդ հողանցմամ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/ IP 44 պաշտ աստիճանով	հատ	21.0	1.712	35.945
15	8-591-2	Փոխանցատիչ ներքին տեղադրում	հատ	14.0	1.221	17.090
16	10-975-8	Տուսի բաժանարար	100հտ	4.21	108.832	458.183
17	10-975-8	Տուսի վարդակների և անջատիչների	100հտ	6.54	102.999	673.612
18	8-402-2	Հաղորդչալարի անցկացում ՊՎԲ 2*2.5մմ	100 մ	32.88	48.432	1592.454
19	8-402-2	Հաղորդչալարի անցկացում ՊՎԲ 3*2.5մմ	100 մ	42.94	61.615	2645.762
20	8-146-1	Մալոնի անցկացում 3*4մմ ԿՎԳ	100մ	1.08	121.640	131.371
21	8-146-1	Մալոնի անցկացում 2*2.5մմ ԿՎԳ	100մ	0.80	105.423	84.339
22	8-417-1	Պլաստմասե ճկախողովակ d=16մմ	100 մ	1.65	78.901	130.187
23	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 24 տեղանոց	հտ	9.0	5.977	53.790
24	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 12 տեղանոց	հտ	1.0	5.277	5.277

25	8-525-3	Եռաբլենե ավտոմատ անջատիչ 50Ա	հտ	6.0	5.775	34.847
26	8-525-3	Եռաբլենե ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հտ	4.0	5.706	22.825
27	8-525-1	Միաբլենե ավտոմատ անջատիչ 32 Ա	հատ	6.0	2.806	16.835
28	8-525-1	Միաբլենե ավտոմատ անջատիչ 20 Ա	հատ	15.0	2.806	42.093
29	8-525-1	Միաբլենե ավտոմատ անջատիչ 10 Ա	հատ	4.0	2.806	11.224
30	8-525-1	Միաբլենե ավտոմատ անջատիչ 25 Ա	հատ	6.0	2.806	16.835
31	8-525-1	Միաբլենե ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	16.0	2.806	44.895
32	8-525-1	Միաբլենե ավտոմատ անջատիչ 6 Ա	հատ	20.0	2.772	55.445
33	8-525-1	Պիֆերեն հոսանքի անջատիչ 20Ա	հատ	2.0	3.282	6.565
34	8-525-1	Պիֆերեն հոսանքի անջատիչ 16Ա	հատ	1.0	2.874	31.617
35	23-120	Ալյումինե փորում 25*20	100մ	46.00	31.186	1434.567
36	15-247	Ալյուսագծերի զաջի սավաղում	100մ <sup>2</sup>	1.15	212.013	243.815
37	21-59 K=0.5	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	650.0	1.388	902.239
38	8-562-1 K=0.5	Խմբային վահանների ապամոնտաժում	հտ	8.0	1.588	12.707
<b>Ուժային սարքավորումներ</b>						
1	Ակց-84 1-173	Բաշխիչ վահան	հտ	2.0	260.914	521.827
2	8-525-1	Եռաբլենե ավտոմատ անջատիչ 250Ա	հտ	1.0	9.606	9.606
3	8-525-1	Եռաբլենե ավտոմատ անջատիչ 100Ա	հտ	1.0	8.280	8.280
4	8-525-1	Եռաբլենե ավտոմատ անջատիչ 83Ա	հտ	6.0	5.018	30.098
5	8-525-1	Եռաբլենե ավտոմատ անջատիչ 40Ա	հտ	4.0	4.506	18.025
6	8-525-1	Միաբլենե ավտոմատ անջատիչ 8 Ա	հատ	2.0	2.806	5.612
7	8-83-1	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 250/5Ա	հտ	3.0	14.689	44.067
8	8-83-1	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5Ա	հտ	3.0	12.649	37.947
9	8-613-1	Եռաֆազ հաշվիչ 5Ա	հտ	2.0	13.857	27.713
10	8-146-1	Մարուխի անջնացում 5*6մմ ԱՎԳ	100մ	1.08	171.572	185.298
11	8-417-2	Պոլիէթիլենային էլ զոֆրա խողովակ, d=32մմ	100 մ	3.26	115.943	377.973
12	8-146-1	Մարուխի անջնացում 5*10մմ ԱՎԳ	100մ	2.48	207.271	514.032
13	Ակց-84 1-173 k=0,5	Բաշխիչ վահանի ապամոնտաժում	հտ	2.0	2.126	4.253
<b>Էլեկտրացիոն լուսավորություն</b>						
1	8-599-1	Տեղահանման լուսատու - զուգանակներ	հատ	39.0	5.097	237.794
2	8-146-1	Մարուխի անջնացում 2*1.0 մմ ԱՎԳ Հողանցում	100մ	3.66	91.424	325.469
1	1-966	3 - ող կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.67	7.459	72.129
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.67	1.135	10.976
4	8-471-1	Հողակցում անկյունակից 50*50*5	10հտ	0.6	51.713	31.028
5	8-472-7	Հողակցում շերտ պողպ. - 40*4 մմ	100մ	0.52	72.158	37.522
6	8-402-2	Հաղորդալարի անջնացում ՊՎ 16մմԱ	100 մ	0.08	92.765	7.421
7	8-402-2	Հաղորդալարի անջնացում ՊՎ 50մմԱ	100 մ	0.08	153.430	12.274
8	Շուկա	Մարուխի վերջույթ 50 մմ	հատ	1.0	0.525	0.525
9	Շուկա	Մարուխի վերջույթ 50 մմ-2 անցքով	հատ	1.0	0.642	0.642
10	Շուկա	Մարուխի վերջույթ 16 մմ	հատ	1.0	0.292	0.292
11	Շուկա	Մարուխի վերջույթ 16 մմ-2 անցքով	հատ	1.0	0.338	0.338
<b>Արտաքին լուսավորություն</b>						
1	1-57 k=1.1	Խրամուղու փորում մեխանիզմով 3-րդ կարգի	1000մ <sup>3</sup>	0.0078	537.664	4.194
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5.88	1.135	6.674
3	1-969	Բնահողի փորում տեղում	մ <sup>3</sup>	1.92	1.135	2.179
4	8-5	Մոնոլիտ բետոնե հիմքերի կառուցում Բ-12.5 բետոնից սյուների տակ	մ <sup>3</sup>	1.92	51.117	98.144
5	33-621	Մետաղական խողովակից հենասյան տեղադրում d=133*4մմ,	հատ	12.0	50.081	600.967
6	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ե	տն	0.030336	356.474	10.814
7	8-305-6	Լայնակի տեղադրում	հատ	3.0	1.340	4.020
8	ինՖ տեղ	անկյունակ 40*40*4	մ	1.5	1.045	1.568
9	ինՖ տեղ	Ամրան Ա-1	տն	0.0020	382.369	0.757
10	16-45	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=40*3մմ	մ	25.5	1.767	45.047
11	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0110	448.832	4.937
12	10-975-8	Տուփ՝ քաժանարար Ու-995	100հտ	0.10	134.498	13.450
13		Պողպատե ճուղակ 6.2 մմ	մ	48.0	0.278	13.328
14	ինՖ տեղ	ճոպանապարային մեկուսիչ	հտ	4	0.875	3.500
15	ինՖ տեղ	ճոպանի սեղմաններ	հտ	16	0.093	1.493
16	ինՖ տեղ	Մարուխի եսիսիչ	հտ	85	0.023	1.983
17	15-614	Խճանդանների խողովակների լուսանելություն /2 անգամ/	100 մ <sup>2</sup>	0.3352	109.029	36.547
18	8-417-1	Պլաստմասե ճկախողովակ, d=16մմ	100 մ	0.34	78.901	26.826
19	8-417-1	Պլաստմասե խողովակ, d=16մմ	100 մ	1.65	115.943	191.306
20	8-403-1	Հաղորդալար այլամիներ ջիդերով մեկուսացումով կտրվ. 1*6մմ ԱՊՎ	100 մ	0.12	25.182	3.022
21	8-370-3	Լուսատուի տեղադրում /էկոնոմ լամպով/ 54 Վտ	հատ	17.0	18.314	311.337
22	8-52-1	Սեևուսիչ SՅ 20	հատ	6.0	0.843	5.056
23	8-402-2	Հաղորդալարի անջնացում ԱՊՎ 1*2.5մմԱ	100 մ	2.10	28.366	59.569
24	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 8 տեղանոց	հտ	2.0	4.227	8.453
25	8-525-1	Միաբլենե ավտոմատ անջատիչ 10Ա	հատ	2.0	2.806	5.612
26	8-525-1	Միաբլենե ավտոմատ անջատիչ 6Ա	հատ	2.0	2.772	5.545

27	8-531-1	Միաբևեռ մոնոլային հյալուխի 16Ա	հտ	2	11.432	22.864
28	8-525-1	ժամանակին ռեբելի տեղադրում	հատ	2	14.196	28.393
29	1-937	Խրամուղու փողոսում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>2</sup>	33.15	3.304	109.524
30	23-1	Փափուկ բնահողի հետևիցք ձեռքով	մ <sup>2</sup>	19.9	1.804	35.881
31	8-143-1	Մալուխի ժամկուս աղյուսով /1մ ալուխի համար/	100 մ	1.56	105.467	164.529
32	1-969	Բնահողի հետևիցք ձեռքով	մ <sup>2</sup>	10.0	1.135	11.351
33	1-989	Բնահողի փոստ տեղում	մ <sup>2</sup>	3.26	1.135	3.700
34	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*6մմ ԱԿԿԳ	100մ	2.90	88.274	255.994

**Արևային էլեկտրաէներգիա**

1		Արևային ֆոտովոլտային համակարգ 22 kWt (15+7) ընդհանուր հզորությամբ Արևային ՖՎ վահանակներ-78 հատ; Ինվերտոր 15kWt-1հատ ; Ինվերտոր 7kWt-1հատ, մոնտա ժային կառուցվածք- 78 տեղ, Մալուխներ- 156 մետր միակցիչ - 32 հատ	հատ	1.0	12260.400	12260.400
---	--	--	-----	-----	-----------	-----------

**Ընդամենը 32182.613**

**Հրդեհահազանցման համակարգերի մոնտաժ**

1	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*2*0.22մմԱ	100մ	18.06	78.241	1413.029
2	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՇՊՎ2*0.5մմԱ	100 մ	1.40	32.216	45.102
3	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՇՊՎ2*0.75մմԱ	100 մ	0.50	33.849	16.925
4	10-742-3	Հրդեհային ազդանշանային ընդունիչ-խսկիչ սարք ընդարձակիչով 8 գոտու համար	կոմպ	2.00	70.29	140.579
5	10-744-6	Նեղբին ազդարարիչ սարք /շանկ/	հատ	19.0	6.67	126.715
6	10-744-6	Մոտաքին ազդարարիչ սարք /շանկ/ուսածան	հատ	2.0	15.21	30.413
7	10-743-2	Անընդհատ սնուցման բլոկ	կոմպ	3.0	9.56	28.731
8	10-743-2	Բոցի ավտոմատ ազդասարք	հատ	2.0	5.69	11.381
9	10-743-2	Ծխային ավտոմատ ազդասարք	հատ	270.0	5.57	1503.330
10	10-976-8	Տուփ բաժանարար գողահանվող	100հտ	0.88	106.499	93.719
11	10-758-9	Չեռքով գործարկման ազդասարք	հատ	16.0	10.80	172.783
12	8-417-1	Պլաստմասե ճկախողովակ d =16մմ	100 մ	17.50	80.068	1401.190
13	10-435-1	համակարգին	հատ	2.0	26.755	53.511
14	23-120	Ակոսների փողոս 20*15	100մ	17.50	31.186	545.759
15	15-247	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.26	212.01	55.123

**Ընդամենը 5638.289**

**Տեսահսկողություն**

1	10-384-25 կիր	Տեսագրման սարք 1 ՏՔ հիշողությամբ 32 մուտքով, 4TB հիշողության սարքով	լրակազմ	1.0	678.5	678.47
2	10-384-25 կիր	Տեսագրման սարք 1 ՏՔ հիշողությամբ 16 մուտքով	լրակազմ	2.0	505.1	1010.14
3	10-145-3 կիր	տեսախցիկի ազդանշանի և սնուցման մալուխ, CCTV տեսակի, 2x0,75 մեթրին անցկացման	մ	2630.0	0.26	647.57
4	10-145-3 կիր	տեսախցիկի ազդանշանի և սնուցման մալուխ, CCTV տեսակի, 4x0.75+1 արտաքին անցկացման	մ	530.0	0.34	182.12
5	10-145-3 կիր	Սանիտորի ազդանշանային մալուխ	մ	90.0	0.38	34.08
7	10-293-2 կիր	Մոնիտոր	հատ	5.0	113.02	565.09
8	10-743-9 կիր	Իկ տիրույթի արտաքին տեղադրման տեսախցիկ	հատ	8.0	15.85	126.78
9	10-743-9 կիր	Իկ տիրույթի ներքին տեղադրման տեսախցիկ	հատ	48.0	15.27	733.17
10	8-418-1	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ Φ 20մմ	100մ	28.0	37.65	1054.27
11		Տուփ բաժանարար	հատ	56.0	0.13	7.19
12	23-120	Ակոսների բացում	100մ	28.0	31.19	873.21
13	15-246-1	Ակոսների գաջի սվաղում	մ <sup>2</sup>	42.0	2.03	85.23
14	շուկա	Անուցման աղյուր 12x 10*1Ա	հատ	8.0	8.67	69.36
15	շուկա 132	Անընդհատ սնուցման աղյուր UPS	հատ	11.0	25.50	280.50

**Ընդամենը 6347.179**

**Կարսայատու**

<b>1.Հիմքեր /սարքավորում/</b>						
1	11-2	Բնահողի տուխանում խմով 15-20մմ	100մ <sup>2</sup>	0.0128	28.890	0.370
2	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4- 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	0.128	31.180	3.991
3	1-985	Բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	1.2	4.155	4.986
4	1-969	Բնահողի հետևիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.74	1.139	0.843

5	1-970	Բնահողի ժամում տեղում	մ <sup>3</sup>	0.46	1.399	0.643
6	6-5	Ե/բ միաձույլ հիմքերի կառուցում 4-15 բետոնից/սարքավորումների տակ/	մ <sup>3</sup>	2.35	53.036	124.635
7	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0312	382.399	11.931
8	Շուկա	Մետաղական անկյունակ 50*5	մ	19.76	1.622	32.043
9	Շուկա	Հեղուկ 24 մմ	տն	0.0216	1128.141	24.368
10	Շուկա	Թեթևավոր պողպատ	տն	0.0826	448.832	37.163
11	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0.0074	356.474	2.638
12	6-160	Ե/բ միաձույլ հիմքի բարավոր - կապի կառուցում 4-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.3	65.165	19.550
13	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0045	382.399	1.713
14	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0.0100	356.474	3.585
15	Շուկա	Մետաղական դռնակ 200*200	հատ	1.0	7.583	7.583
16	15-614	Մետաղական դռնակի յուզաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.008	109.029	0.872
17	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.00051	382.399	0.195
18	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0.00128	356.474	0.456
<b>2. Հիմքեր</b>						
1	1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձեռն ինքնաբախի մեքենաներին	10000մ <sup>2</sup>	0.0250	576.603	14.415
2	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	34.0	2.112	71.822
3	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողջում	10000մ <sup>2</sup>	0.0061	472.942	2.865
4	1-961	Բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	2.5	2.230	5.574
5	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.80	1.139	0.911
6	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	10000մ <sup>3</sup>	0.0078	66.013	0.515
7	11-2	Բնահողի տուփանում խճով 15-20մմ	100մ <sup>2</sup>	0.205	28.890	5.922
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	1.80	31.180	56.125
9	6-21	Բուտաբետոնե հիմքերի կառուցում 4-7,5	մ <sup>3</sup>	13.80	32.013	441.778
10	6-129	Միաձույլ բետոնե պատեր 4 - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	6.60	52.042	343.478
11	6-86	Նարինիսի տեղադրում A-500C	տն	0.0156	373.873	5.832
12	8 - 13	Ամրանավորված հորիզոնական հիջրոմեկու սացում գ/շաղախով	մ <sup>2</sup>	10.3	1.383	14.248
13	Շուկա	Ամրան Ա-1-3 մմ	տն	0.008	382.399	3.059
14	8-27	Հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	1000Ա	0.456	71.990	32.828
15	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով /Ա - 1/	տն	0.0234	59.517	1.393
16	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	12.30	1.091	13.417
17	6-86	Նարինիսի տեղադրում անցքերում	տն	0.016	373.873	5.982
18	15-9 15-59	Ցուկրի երեսպատում բազալտե սալերով H=30 սմ -3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	12.3	20.810	255.968
19	11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ հորիզոնական	մ <sup>2</sup>	2.24	12.666	28.372
20	13-45	Աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ ուղղահայաց	մ <sup>2</sup>	1.76	18.615	32.762
<b>3. Պատեր Ա առանցքով</b>						
1	6-106	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում Բ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.936	81.435	157.657
2	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.0657	382.399	25.124
3	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ե -12 մմ	տն	0.0768	356.474	27.377
4	ինՖ տեղ	Թեթևավոր պողպատ	տն	0.006	448.832	2.693
5	6-168	Ե/բ միաձույլ զտու կառուցում Բ - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.312	58.252	18.174
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0156	382.399	5.965
7	Շուկա	Ամրան A 500C-12մմ	տն	0.0276	356.474	9.839
8	6-86	Նարինիսի տեղադրում անցքերում A 500C	տն	0.006	373.873	2.243
9	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	6.82	19.213	131.032
10	8-163	Պարպետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	0.94	19.213	18.060
11	8-163	Ճակտոնի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	2.30	19.213	44.190
12	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0298	442.391	13.197
13	15-201	Արտաքին պատերի սվաղ գ/ա շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.346	142.425	49.279
14	15-521 15-603	Արտաքին պատերի ներկում ֆաստալիս ներկով /նաձնապատումով-1 մմ հաստ /	100 մ <sup>2</sup>	0.346	101.820	35.230
<b>4. Պատեր Բ առանցքով</b>						
1	6-106	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում Բ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.728	81.435	140.719
2	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.0540	382.399	20.650
3	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ե -12 մմ	տն	0.0540	356.474	19.250
4	ինՖ տեղ	Թեթևավոր պողպատ	տն	0.006	448.832	2.693
5	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	7.92	19.213	152.167
6	8-163	Պարպետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	0.94	19.213	18.060

7	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0285	442.391	12.608
8	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C-10մ	տն	0.0060	373.873	2.243
9	6-84	Լեռոլոր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0157	555.534	8.722
10	Շուկա	Ամրան A 500C-12մ	տն	0.0027	356.474	0.962
11	15-201	Արտաքին պատերի սվաղ գ/ա շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.304	142.425	43.354
12	15-521 15-603	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով /մածկապատումով-1 մմ հաստ /	100 մ <sup>2</sup>	0.304	101.820	30.994
<b>5.Պատեր 1 առանցքով</b>						
1	6-106	Միաձույլ ե/ք սյունների պատրաստում P-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.072	81.435	5.863
2	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մ	տն	0.0039	382.399	1.491
3	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -12 մ	տն	0.0076	356.474	2.709
4	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.003	448.832	1.346
5	6-168	Ե/ք միաձույլ զոտու կառուցում P - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.232	58.252	13.514
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0117	382.399	4.474
7	Շուկա	Ամրան A 500C-12մ	տն	0.0200	356.474	7.129
8	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C	տն	0.003	373.873	1.122
9	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ <sup>3</sup>	5.33	19.213	102.405
10	8-163	Պարպետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ <sup>3</sup>	0.70	19.213	13.449
11	8-163	Ճակտոնի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ <sup>3</sup>	1.73	19.213	33.238
12	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0248	442.391	10.985
13	15-201	Արտաքին պատերի սվաղ գ/ա շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.297	142.425	42.300
14	15-521 15-603	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով /մածկապատումով-1 մմ հաստ /	100 մ <sup>2</sup>	0.297	101.820	30.241
<b>6.Պատեր 3 առանցքով</b>						
1	6-106	Միաձույլ ե/ք սյունների պատրաստում P-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.072	81.435	5.863
2	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մ	տն	0.0039	382.399	1.491
3	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -12 մ	տն	0.0076	356.474	2.709
4	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.003	448.832	1.346
5	6-168	Ե/ք միաձույլ զոտու կառուցում P - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.232	58.252	13.514
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0117	382.399	4.474
7	Շուկա	Ամրան A 500C-12մ	տն	0.0205	356.474	7.308
8	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ <sup>3</sup>	5.33	19.213	102.405
9	8-163	Պարպետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ <sup>3</sup>	0.70	19.213	13.449
10	8-163	Ճակտոնի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ <sup>3</sup>	1.73	19.213	33.238
11	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0248	442.391	10.985
12	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C-10մ	տն	0.0030	373.873	1.122
13	15-201	Արտաքին պատերի սվաղ գ/ա շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.297	142.425	42.300
14	15-521 15-603	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով /մածկապատումով-1 մմ հաստ /	100 մ <sup>2</sup>	0.297	101.820	30.241
<b>7.Ծածկ</b>						
1	6-168	Ե/ք միաձույլ զոտու կառուցում P - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	6.75	58.252	393.198
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.2292	382.399	87.657
3	Շուկա	Ամրան A 500C-12մ	տն	0.2368	356.474	84.413
4	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C-10մ	տն	0.0174	373.873	6.490
5	6-161	Միաձույլ ե/ք հեծանների կառուցում P -20 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.68	75.022	49.515
6	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.03744	382.399	14.317
7	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 12 մ	տն	0.06144	356.474	21.902
8	7-487	Հավաքովի ե/ք ծածկի սպերի տեղադրում	հատ	4.0	8.846	35.381
9	ինՖ տեղ	Հավաքովի ե/ք ծածկի անցքավոր սալ	մ <sup>2</sup>	24.87	7.828	194.628
10	6-173	Ե/ք միաձույլ ծածկի կառուցում P-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.84	60.574	50.882
11	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 10 մ	տն	0.05943	381.334	21.474
<b>8.Տանիք</b>						
1	12-288-1	Ցերձաննետուխի շերտ հարամից150մ	մ <sup>3</sup>	5.25	6.613	34.719
2	12-299	Յվալազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.35	82.254	28.789
3	13-225	Գոլորշամեկուսացում օւրբերոլիդով	մ <sup>2</sup>	35.0	3.897	136.381
4	10-70:	Ծախնաուղի տեղադրում (մարբակ,կանգն,մաուրեւատ քերան)	մ <sup>3</sup>	1.32	226.655	299.185
5	Շուկա	Հեղույս	տն	0.0028	1128.141	3.169
6	Շուկա	Ամրան/ ճարմանո/	տն	0.0035	382.399	1.338
7	9-24.	Պրոֆիլավոր ցինկապատ ներկված/գործարա նային պայմաններում շականակազույն / 0.5 մմ /ԿԿԻ - 21	100 մ <sup>2</sup>	0.385	516.875	198.997
8	Շուկա	Ինքնաշաղառող հեղույս	հատ	228.0	0.023	5.320
9	Շուկա	Չորտու /շավառամմ 60*50/	մ <sup>3</sup>	0.28	178.237	49.906
10	12-278 8-3	Ջրհորդանի կառուցում ցինկապատ քիթեղից զոնավոր	100մ	0.074	813.946	60.232
11	Շուկա	Տախտանյ օրհորդանի	մ <sup>3</sup>	0.32	178.237	57.036
12	12-280	Փոքր ճակատային հատվածի կառուցում ց/քիթեղից ներկված/գործարա նային պայմաններում շականակազույն/ 0.5 մմ /	100մ <sup>2</sup>	0.034	443.091	15.065
13	Շուկա	Ջրբալի խողովակ ներկված/գործարանային պայմաններում/Մ = 140մմ	մ	3.3	2.812	9.278
14	8-195	Չազար ներկված/գործարանային	հատ	1.0	3.920	3.920

պայմաններում/D = 1400մ						
15	Շուկա	Օունկեր ներկված/գործարանային պայմաններում/D = 1400մ	հատ	1.0	1.134	1.134
10	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	1.32	7.109	9.384
17	10-203 37-3	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	100 մ <sup>2</sup>	0.374	23.266	8.701
18	8-153	Կցումներ ց/թեթեղից մինչև լայնուք - 1.0մ ներկված/գործարանային պայմաններում/ 0,5 մմ / չափանակագույն	մ	11.2	4.536	50.807
<b>9. Հատակներ</b>						
1	11-2	Բնահողի տուփանում խճույ 15-20մմ	100մ <sup>2</sup>	0.365	28.890	10.545
2	11-11	բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	3.65	32.306	117.916
3	11-55	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.015	84.413	1.266
4	13-221	Ցրամեկուսիչ շերտի իրականացում CR-68	մ <sup>2</sup>	1.5	5.950	8.925
5	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.365	117.216	42.764
6	11-135	Կերամիկական սալիկներից հատակների կառուցում սոսինճ - 4 մմ 330*330	100 մ <sup>2</sup>	0.015	724.701	10.871
<b>10. Քաղվածքներ</b>						
1	Շուկա	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 պակեժվաբեք	մ <sup>2</sup>	2.22	32.513	72.178
2	Շուկա	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 պակեժվաբեք	մ <sup>2</sup>	1.68	22.695	38.128
4	Շուկա	Մետաղապլաստ խոյ դրան տեղադրում 6 մմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ <sup>2</sup>	1.47	37.400	54.978
<b>11. ՄՂ - 1 - 3 հատ</b>						
1	9-49 Լիք	Մետաղական դռների պատրաստում և մոնտաժում	տն	0.2005	233.737	48.869
2	ինժ տեղ	Ուղղանկյուն խողովակ 80*40*3	մ	17.7	2.021	35.765
3	ինժ տեղ	Քառակուսի խողովակ 10*10*1.0	մ	16.1	0.182	2.930
4	ինժ տեղ	Տաշտած, հեծան - 8	մ	8.8	3.002	26.416
5	ինժ տեղ	Թերթավոր պողպատ 1.5 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	2.42	5.476	13.252
6	ինժ տեղ	ծխնի	գույց	6.0	0.467	2.800
7	ինժ տեղ	շերտ պողպ. - 40*4 մմ	մ	2.3	0.558	1.283
8	ինժ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0072	448.832	3.232
9	ինժ տեղ	Սալակեփաբեք	մ <sup>2</sup>	0.45	15.166	6.825
10	20-407	Ճաղավանդակի տեղադրում 0.67*0.47 մ	հատ	2.0	11.751	23.502
11	ինժ տեղ	Ցերմամեկուսիչ շերտ փրկիտապատից 4 սմ	մ <sup>2</sup>	2.50	1.050	2.625
12	ինժ տեղ	Դռների պարուզա	կ-տ	2.0	6.417	12.833
13	15-614	Մետաղական դռների լողաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.075	109.029	8.177
<b>12. Հարդարման աշխատանքներ</b>						
1	15-276-1	Առաստաղի երեսավաղ գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.35	141.839	49.644
2	15-246-1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակի/գ	100 մ <sup>2</sup>	0.721	203.050	146.399
3	15-277-1	Շեփերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.035	496.049	17.362
4	15-568	Շեփերի լողաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.035	114.328	4.001
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի /բաց դաշտային կանաչ գույն/կիսափայլուն	100 մ <sup>2</sup>	0.805	140.154	112.824
6	15-661	Առաստաղերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի կիսափայլուն	100 մ <sup>2</sup>	0.350	152.921	53.522
7	15-256	Պատերի սվաղում գ/ավազային շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.150	154.164	23.125
8	15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 200*300 սոսինճի վրա - 4 մմ սալիկ համապատասխան ԳՈՍ-6141-91 տիպ 33 I տեսակ/օօր/	100մ <sup>2</sup>	0.066	817.276	53.940
9	4-85	Կախովի առաստաղի իրականացում մետաղ կարկասի վրա պլաստմաս գունավոր	մ <sup>2</sup>	1.5	7.712	11.567
10	15-210	Արտաքին շեփերի սվաղում գ/ա շաղախ մինչև 20 սմ լայնու ջլամբ	100մ	0.175	58.901	10.308
11	15-521 15-603	Արտաքին շեփերի ներկում ֆասադային ներկով /վաղղազույն/	100 մ <sup>2</sup>	0.018	80.558	1.450
<b>13. Միջնորմներ</b>						
1	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ. ածնաթյունից	մ <sup>2</sup>	0.77	26.035	20.047
2	11-11	ածնաթյունի անցքերի լիցք բեթ. բետոն Բ - 7,5	մ <sup>3</sup>	0.18	28.935	5.208
3	Շուկա	Միջնորմների ամրանվողում Ա-1	տն	0.0146	382.399	5.575
4	6-170	Ե/բ միաձույլ բլրավորի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.02	68.922	1.378
5	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.00055	382.399	0.210
6	Շուկա	Ամրան Ա-3 -12 մմ	տն	0.0008	356.474	0.285
7	6-145	Ե/բ միաձույլ երիզվածքի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.144	82.822	11.926
8	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0019	382.399	0.734
9	Շուկա	Ամրան Ա-500c -10 մմ	տն	0.0154	356.474	5.497
<b>14. Հովիար /Հ-1/ - 1 հատ</b>						
1	9-10 Կիո	Հովիարի կառուցում մետաղական ուղղանկյուն ածնաթյունից	100 մ <sup>2</sup>	0.016	252.307	4.037
2	ինժ տեղ	խողովակ բառանուսի 40*20*2	մ	10.54	0.663	6.984
3	շուկա	Խառնվածքի հեղուս 12 մմ	հատ	8.0	0.350	2.800

4	9-24	Պրոֆիլավոր ցինկապատ ներկված/գործարար նախն պայմաններում շահանակագույն/ 0,5 մմ /ԿՊ - 21	100 մ <sup>2</sup>	0.016	516.875	8.270
5	12-280	Պիպի կատուցում ց/քիթեղից ներկված/գործարար նախն պայմաններում շահանակագույն/ 0,5 մմ /	100մ <sup>2</sup>	0.007	443.091	0.686
6	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 15. Սալվածք	100 մ <sup>2</sup>	0.013	109.029	1.417
1	11-2	Թնախոտի տրոսանում խնոլ 15-20 մմ	100մ <sup>2</sup>	0.244	28.890	7.049
2	11-6	խճի նախաշերտի կատուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	2.44	11.248	27.445
3	11-11	Թնտոնե սալվածք 100մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	2.44	32.306	78.826
4	11-55 11-56	Ձևավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.24	117.216	28.601
5	27-79	Թնտոնե հավաքովի եզրաթարերի տեղադրում 200*80	մ	36.0	4.877	175.557

**Ընդամենը**

**6502.212**

		Ջրագծի ներքին տեղամաս				
1	16-260	Պոլիարոպիլենային խողով. d=20 մմPN10	մ	11.0	2.549	28.041
2	16-261	Պոլիարոպիլենային խողով. d=25 մմPN16	մ	4.0	2.117	8.469
3	16-260	Պոլիարոպիլենային խողով. d=20 մմPN16 /տար ջուր/	մ	7.0	2.922	20.457
4	16-134	Փականների տեղադրում d=25մմ	հատ	1.0	3.632	3.632
5	16-134	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	1.0	3.546	3.546
6	16-130	Ջուզարանային ծողակի տեղադրում d=15մմ	հատ	1.0	4.189	4.189
7	17-49	Լվացարանի - հառնիլի տեղադրում	հատ	1.0	4.767	4.767
8	Շուկա	Լցամաս պտուտակով 25	հատ	2.0	1.575	3.150
9	Շուկա	Լցամաս պտուտակով 20	հատ	4.0	1.108	4.433
10	Շուկա	անցում 25/20	հատ	1.0	0.042	0.042
11	Շուկա	Ետաքաշխի 25*20*25	հատ	1.0	0.110	0.110
12	Շուկա	Ետաքաշխի 20*20*20	հատ	1.0	0.073	0.073
13	Շուկա	Արտոտղում d=25մմ	հատ	2.0	0.080	0.161
14	Շուկա	Արտոտղում d=20մմ	հատ	6.0	0.041	0.245
15	Շուկա	Արտոտղում d=20մմ ամրակով	հատ	2.0	0.047	0.093
16	Շուկա	Խառնիչների տեղադրման պանել	հատ	1.0	1.458	1.458
17	16-40	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d=40մմ	մ	0.8	1.900	1.520
18	Շուկա	Չժանցուղով ձկախողովակ d=15մմ	հատ	3.0	1.050	3.150
19	Շուկա	խողովակների խամուտ	հատ	74.0	0.047	3.453
20	15-614	խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ <sup>2</sup>	0.001	109.029	0.109
		/պաշտպանիչ պատյան/				

**Ընդամենը**

**91.100**

		Կոյուղագծի ներքին տեղամաս				
1	16-34	Պոլիմիլինի բլոկից խող տեղադրում d=110մմ	մ	11.0	1.716	18.871
2	16-33	Պոլիմիլինի բլոկից խող տեղադրում d=50մմ	մ	1.0	1.096	1.096
3	17-22	Լվացարանի տեղադրում ոտնակով	կ-տ	1.0	15.924	15.924
4	17-62	Ջուզարակոնքի տեղադրում բաքիկով	կ-տ	1.0	35.767	35.767
5	Շուկա	Ետաքաշխի 110*110*110	հատ	1.0	0.737	0.737
6	Շուկա	ձկախողովակ զուբարակոնքի d=100 մմ	հատ	1.0	1.400	1.400
7	17-36	Այրմինե հոսանքի տեղադրում d=50մմ	հատ	1.0	1.344	1.344
8	Շուկա	Ետաքաշխի 110*50*110	հատ	1.0	0.542	0.542
9	Շուկա	Արտոտղում 90 Ծ d=100մմ	հատ	6.0	0.510	3.059
10	Շուկա	Արտոտղում 90 Ծ d=50մմ/արժեք/	հատ	1.0	0.146	0.146
11	Շուկա	ձկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	1.0	1.608	1.608
12	Շուկա	Պլաստմասե շրջակապ	հատ	24.0	0.0933	2.240
13	16-60	պողպ խողովակի տեղ. d=159*4.5մմ պաշտ պատյան	մ	0.80	8.236	6.589
14	15-614	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.004	109.029	0.436

**Ընդամենը**

**89.758**

		Տեխնոլոգիական մաս				
1	18-71	Կաքաչի տեղադ. ՋՈՒԿ- 0.40 N=400կՎՏ	հատ	2.0	1080.877	2161.754
2	18-166	Շրջանառու պոմպի տեղադրում/տար ջուր/ G=400 /հատե H=12-24.5 մ N=1.5 կՎՏ	հատ	2.0	198.008	396.015
3	18-166	Սնոլ պոմպի տեղադրում G=1.2 մա/ժամ H=22 մ N=0.37 կՎՏ	հատ	2.0	112.931	225.863
4	19-38	Ավտոմատ գազային այրիչ 360000-450000 կկա/ժամ	հատ	2.0	528.243	1056.486
5	18-133	Մեծբրանային ընդարձակման բաքի տեղադրում 200լ	հատ	2	176.583	353.165
6	17-266	Մետաղական բաքի տեղադրում 300լ	հատ	1	128.844	128.844
7	9-150	Չխատար խողովակի տեղադրում 10 մ D =259 * 6մմ / 2 հատ /	տն	0.706	92.236	65.118
8	Շուկա	Մետաղական խողովակ 259*6մմ/արժեք/	մ	20	15.400	307.993
9	20-100	Չխատար խողովակի տեղադրում մետաղական քիթեղից 350*250 3.0 մ /2հատ-5մմ	մ <sup>2</sup>	7.2	21.876	157.509
10	18-226	Կոմբինացված ճնշումաչափ-ֆերմայ տեղ.	հատ	2	6.727	13.453
11	17-301	ճնշումաչափի տեղադրում.	հատ	7	2.842	19.892
12	17-303	Ջերմաչափի տեղադրում	հատ	3	3.999	11.996
13	11-134	Պաշտունային նախույրի տեղադրում	հատ	2	8.143	16.285

14	22-383	Հետադարձ կառուցողի տեղադրում d=50մմ	հատ	2	10.834	21.668
15	18-218	Ֆիտրի տեղադրում d=100մմ	հատ	1	25.094	25.094
16	18-215	Ֆիտրի տեղադրում d=50մմ	հատ	1	10.269	10.269
17	11-134	Հետադարձ կառուցողի տեղադրում d=25մմ	հատ	3	5.291	15.874
18	16-165	Ապահովիչ փական d=50 մմ	հատ	2	9.518	19.036
19	18-226	Էլ կոնտակտային մանոմետր P=1.0ՄՊԱ	հատ	1	2.676	2.676
20	11-134	Փականի տեղադրում d=15 մմ	հատ	2	3.930	7.860
21	11-134	Փականի տեղադրում d=25 մմ	հատ	8	4.675	37.403
22	16-130	Ավտոմատ օդահեռացման ձորակ	հատ	2	4.736	9.472
23	16-60	Կոլեկտորի տեղադրում d=159 մմ 1.0 մ	հատ	2	9.122	18.245
24	16-58	Կոլեկտորի տեղադրում d=108 մմ 1.0 մ	հատ	2	5.528	11.057
25	22-384	Սողնակ-փականի տեղադրում d=100 մմ	հատ	4	27.392	109.569
26	22-383	Սողնակ-փականի տեղադրում d=50 մմ	հատ	11	6.718	73.897
27	Հուկա	Զրի մշակման էլեկտրոնագնիսական սարք	հատ	1	8.670	8.670
28	18-215	Ֆիտրի տեղադրում d=50մմ	հատ	2	10.269	20.538
29	16-302	Զրայափի տեղադրում d=50 մմ/տաք ջրի/	հատ	1.0	80.563	80.563
30	16-304	Զրայափի տեղադրում d=100 մմ/տաք ջրի/	հատ	1.0	135.821	135.821
31	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.052	1805.882	93.906
32	16-57	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=89*4մմ	մ	20.0	4.453	89.067
33	16-58	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=108*4 մմ	մ	26.0	5.190	145.306
34	16-40	Հետ ապահովիչ փականից խողովակ d=57մմ	մ	15.0	2.164	32.462
35	16-262	Մետաղապատե խողով տեղադր d=25մմ	մ	30.0	2.484	74.507
36	16-41	Պողպատե խողովակների տեղադր d=15մմ	մ	5.0	0.979	4.895
37	16-42	Պողպատե խողովակների տեղադր d=20մմ	մ	5.0	0.948	4.738
38	13-169	խողովակների հակակոռոզին ներկում	100մ <sup>2</sup>	0.13	22.476	2.922
39	16-219	խողովակաչարի փորձարկում	100մ	0.83	7.735	4.873
40	26-16	խողովակների և ծխատարի մեկուսապատում հանքային բանձանով 80 մմ	մ <sup>3</sup>	0.11	31.765	3.494
41	26-86	Մեկուսապատվածքի փաթաթում պլունիներ նրբաթիթեղով	100մ <sup>2</sup>	0.03	260.722	7.622
42	19-38	Ղիցեյաին այրիչ 360000-450000 կկալ/ժամ	հատ	2.0	370.898	741.796
43	15-614	Ծխատար խողովակի ներկում հրակառուն ներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.163	123.262	20.092
<b>Հեղուկ վառելիք</b>						
1	18-144	Հեղուկ վառելիքի բաքի տեղադր V=5 մա	հատ	1.0	391.338	391.338
2	6-30	Բետոնե հենարանի կառուցում հեղուկ վառելիքի բաքի տակ Վ-7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.72	48.800	181.536
3	16-51	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=57մմ	մ	9.0	1.132	10.186
4	16-50	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=20մմ	մ	25.0	0.933	23.336
5	16-130	Փական d=25մմ	հատ	1.0	4.675	4.675
6	16-130	Փական d=20մմ	հատ	6.0	4.189	25.133
7	18-212	Հեղուկ վառելիքի գտիչի տեղադր d=20մմ	հատ	2.0	3.576	7.151
8	16-53	Պողպատե աչառայ պատյան d=57 մմ	մ	0.46	2.016	0.927
9	16-55	Պողպատե աչառայ պատյան d=40 մմ	մ	0.46	1.893	0.871
10	19-38	Ղիցեյաին այրիչ 360000-450000 կկալ/ժամ	հատ	2.0	423.102	846.204
11	15-614	խողովակների և հեղուկ վառելիքի բաքի յուղաներկում (2 անգամ)	100մ <sup>2</sup>	0.247	109.063	26.936
<b>10.8անցավոր ցանկապատ 8-1</b>						
1	7-320	Մետաղական ցանկապատի կառուցում /քնահողի քանդումով /	մ	12.60	4.411	55.583
2	6-5	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.48	47.591	22.843
3	Հուկա	Մետաղական խողովակ 57*3.5	մ	12.60	1.759	22.167
4	Հուկա	Մետաղ ցանց d=1.8մմ 50*50մմ«Ուարիցա»	մ <sup>2</sup>	18.0	0.492	8.862
5	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0240	382.399	9.178
6	Հուկա	Ամրան Ա - 500 Ե	տն	0.0036	356.474	1.283
7	Հուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0048	448.832	2.154
8	15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.180	109.029	19.625
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.06	1.139	0.068
3	1-969	Բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	0.48	1.139	0.547
<b>6.Ղոճակ - 1 հատ</b>						
1	1-961	Բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	0.5	2.230	1.115
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.1	1.139	0.114
3	1-969	Բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	0.4	1.139	0.456
4	9-118	Մետաղական դռան նոնտաժում	տն	0.03064	76.667	2.349
5	Հուկա	Անկումակ 63*63*4	մ	8.3	1.633	13.566
6	Հուկա	Մետաղական խողովակ 89*4	մ	4.80	3.194	15.332
7	Հուկա	Մետաղ ցանց d=1.8մմ 50*50մմ«Ուարիցա»	մ <sup>2</sup>	1.35	0.492	0.665
8	6-5	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.40	47.591	19.036
9	Հուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0016	448.832	0.718
10	Հուկա	Ամրան Ա - 500 Ե	տն	0.0020	356.474	0.713
11	Հուկա	ժննճի	զույգ	2.0	0.700	1.400
12	ինՖ տեղ	Կախովի փական	կ-տ	1.0	2.567	2.567
13	15-614	Մետաղական դռանի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.0135	109.029	1.472

Ընդամենը

8468.06

Երևանի մարզպետարանի տնտեսական կառավարման կենտրոն

Սերքին լուսավորություն						
1	8-599-1	Լյումենեցենտային լուսատուի տեղադրում L70 - 2*36	հատ	5.0	5.808	29.028
2	8-603-1	Պատի լուսատուի տեղադրում էներգանայող լամպով 1*25	հատ	1.0	3.71	3.708
3	8-593-2	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 12վտ /կետային, մեղակառուցվող, էներգայինայող /	հատ	2.0	5.38	10.758
4	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ արտաքին տեղադրման	հատ	2.0	1.396	2.791
5	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ առտաքին տեղադրման	հատ	1.0	1.512	1.512
6	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ UH-220V, Igr8=16U Երրորդ հոլանգմամբ կոնտուրով/արտաքին տեղադրման/	հատ	4.0	1.420	5.680
7	10-975-8	Տուփ բաժանարար արտաքին տեղադրման	100հտ	0.04	122.832	4.913
8	8-146-1	Մարուխի անցկացում 2*1.5մմԱ ՎՎԳ	100մ	0.38	89.091	33.854
9	8-146-1	Մարուխի անցկացում 3*2.5մմԱ ՎՎԳ	100մ	0.38	108.807	41.347
10	8-417-1	Պլաստմասե ձկանողովակ, d=16մմ	100 մ	0.02	80.068	1.601
<b>Ուժային սարքավորումներ</b>						
1	Սկզ-84 1-173	Բաշխիչ վահան	հտ	1.0	260.914	260.914
2	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25U	հտ	1.0	4.336	4.336
3	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 U	հատ	2.0	2.806	5.612
4	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10 U	հատ	2.0	2.806	5.612
5	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6 U	հատ	3.0	2.806	8.418
6	8-531-1	Մագնիսական թողարկիչ 16U	հտ	4	6.842	27.368
7	8-531-1	Մագնիսական թողարկիչի լրացուցիչ կոնտակտ	հտ	4	4.030	16.121
8	8-529-1	Կառավարման կոճակ	հտ	4.0	5.75	23.012
9	8-529-1	Կլարային անջատման կոճակ	հտ	1.0	4.62	4.621
10	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկո/ 12 տեղանոց	հտ	1.0	4.577	4.577
11	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 20U	հտ	1.0	4.336	4.336
12	8-525-1	Ղիֆեղենցիայ հոսանքի ինք. անջատիչ 16 U	հատ	2.0	3.792	7.585
13	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6 U	հատ	1.0	2.806	2.806
<b>Մարդիկ</b>						
1	8-146-1	Մարուխի անցկացում 3*2.5մմԱ ՎՎԳ	100մ	1.24	108.807	134.920
2	8-146-1	Մարուխի անցկացում 5*2.5մմԱ ՎՎԳ	100մ	0.03	148.589	4.458
3	8-417-1	Մետաղական ձևախող մեկուսացված ՊՎՔ	100 մ	0.12	117.400	14.088
4	8-417-1	Պլաստմասե խողովակ, d=16մմ	100 մ	0.50	78.901	39.451
5		Կցորդիչ մետաղական ձկանողովակ - մին խող 16 մմ	հատ	12.0	0.653	7.840
<b>Հողանցում</b>						
1	1-966	3 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	9.00	7.458	67.132
2	1-969	Բնահողի հետիոթ ձեռքով	մ <sup>2</sup>	9.00	1.1351	10.216
3	Շուկա	Հողանցիչի կայի	հատ	45.0	0.408	18.375
4	8-471-1	Հողանցում անսուրմակից 50° 50'5	10հտ	0.6	51.713	31.028
5	8-472-7	Հողանցում շերտաղակ - 40*4 մմ	100մ	1.00	72.158	72.158
<b>Արտաքին էլեկտրամատակարարման ցանց</b>						
1	1-966	3 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	4.49	7.458	33.491
2	1-969	Բնահողի հետիոթ ձեռքով	մ <sup>2</sup>	4.49	1.1351	5.096
3	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32U	հտ	1.0	4.404	4.404
4	8-613-2	Բլ. հանվիչ U=380Vբազմաստիճանային	հատ	1.0	22.27	22.272
5	8-146-1	Մարուխի անցկացում 4*6մմԱ ՎՎԳ	100մ	0.38	159.672	60.675
6	16-34	Պողի, խող տեղադրում d=110մմ	մ	30.0	1.716	51.465
7	Շուկա	Արտուղղում 30 Ե d=100մմ	հատ	17.0	0.510	8.667
8	8-417-2	Պլաստմասե խողովակ, d=32մմ	100 մ	0.03	110.110	3.303

**Ընդամենը  
Չազանատակադրում**

**1099.548**

Արտաքին տեղամաս						
1	1-969	Բնահողի փուն տեղում	մ <sup>2</sup>	0.47	1.139	0.535
2	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգ	մ <sup>2</sup>	0.56	2.250	1.305
3	1-969	Բնահողի հետիոթ ձեռքով	մ <sup>2</sup>	0.11	1.135	0.125
4	6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-7.5	մ <sup>2</sup>	0.52	34.965	18.182
5	9-153	Մետաղական հենարանների տեղադրում ույ ստանդարտ խողովակից	տն	0.0676	495.496	33.496
6	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*4մմ /կորմարկունով /	մ	8.0	2.776	22.208
7	23-362	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0028	1605.88	5.056
8	25-945	զազանադ խողովակների փչամարում	1000մ	0.008	599.256	4.794
9	15-614	Չազանադ խողովակների և հենարանների լուղավերկում /2 անգամ/	100 մ <sup>2</sup>	0.032	109.028	3.489
10	20-696	Մետաղական շինվածքներ	տն	0.0007	382.644	0.268
11	24-320	զազանադի միացում գոյ, ունեցող զազանադին	հատ	1.0	13.482	13.482
12	Շուկա	Ռետինե տակդիո	կգ	0.6	0.467	0.260
13	19-40	Հաշվիչ հանգույցի մոնտաժում	հատ	1.0	21.663	21.663
14	ինՖ	Հաշվիչ հանգույցի արժեք	հատ	1.0	803.250	803.250
15	19-40	Չազի անրգամողիյների տեղադրում	հատ	1.0	21.663	21.663
16	ինՖ	Չազի անրգամողիյի մինչև 100խոր մ	հատ	1.0	133.875	133.875
<b>Սերքին տեղամաս</b>						
1	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում	մ	6.0	2.776	16.656

հենարանների վրա d=57*400 կիրճակումով /						
2	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=200մմ/կիրճակումով /	մ	14.0	1.384	19.379
3	16-134	Փականի տեղադրում d=15 մմ/զազի/	հատ	2.0	5.712	11.425
4	16-135	Փականի տեղադրում d=32 մմ/զազի/	հատ	4.0	15.434	61.736
5	16-134	Փականի տեղադրում d=20 մմ/զազի/	հատ	1.0	9.114	9.114
6	16-130	Եռաբայ փականի տեղադրում d=15մմ	հատ	1.0	6.334	6.334
7	18-226	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	1.0	2.842	2.842
8	19-59	Օւազի ֆիլտրի տեղադրում d=32մմ	հատ	2	19.972	39.943
9	20-527	Ղեկվեկտորի տեղադրում S- 21 d=500յն	հատ	1.0	27.653	27.653
10	Շուկա	Ձեռքի վառիչ Ժպ =15մմ հետին խողովակ	հատ	2.0	2.869	5.738
11	16-52	Պողպատե պաշտպ. պատյան d=48 մմ	մ	0.46	1.752	0.806
12	16-58	Պողպատե պաշտպ. պատյան d=108 մմ	մ	0.46	5.190	2.387
13	16-49	Պող.քրազագամուղ խողով. տեղ. d=15մմ	մ	10.0	0.965	9.650
14	25-945	Քազատարի փամայրում	1000մ	0.035	583.65	20.428
15	16-52	Պող.քրազագամուղ խողով. տեղ. d=32մմ	մ	5.0	1.318	6.592
16	16-57	Պողպ խող տեղ d=159մմկոնկրետ	մ	2.5	7.757	19.393
17	15-614	Քազատար խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ <sup>2</sup>	0.050	109.029	5.451
18	Շուկա	Ունտին տակդիր	կգ	0.3	0.467	0.140

**Ուղաններ**

**Արտաքին ջրամատակարարում**

1349.338

1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.077	614.014	47.279
2	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով քանոնով հնքնաքափին	1000մ <sup>3</sup>	0.020	614.014	12.280
3	Q310-11	Տեղադրում 11 կմ	տն	36.0	2.112	76.046
4	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	10.0	2.230	22.296
5	27-19	Նախապատ. շերտ ավազից	մ <sup>3</sup>	5.0	3.233	16.164
6	27-19	Խողավակի վրայի շերտ ավազից	մ <sup>3</sup>	15.0	3.233	48.491
7	1-989	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	7.0	1.139	7.974
8	1-1635	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.079	66.013	5.215
9	22-117	Պղիթիլենային խողովակի տեղադրում d=25 մմ PN 10.0/կիրճակումով/	մ	100.0	0.467	46.714
25	16-40	Պողպատե պաշտպանի պատյան d =57մմ	մ	8.0	2.164	17.313
11	16-57	պողպ խողովակի տեղ. d=89*3.5մմ պաշտ պատյան	մ	4.00	4.050	16.199
12	15-614	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.015	109.029	1.635
13	22-312	Խողովակների լվացում վառակազերծումով	1000մ	0.122	65.845	8.033
14	Շուկա	Պղիթիլենային եռաբայի 50*50*50	հատ	2.0	2.558	5.117
15	16-134	Մականի տեղադր. d=32մմ	կ-տ	3.0	6.846	20.539
16	18-212	Ձրի մաքրման գլխի տեղադրում d=25մմ	հատ	3.0	6.232	18.696
17	Շուկա	Գոտի անցում 50 / 25	հատ	3.0	0.933	2.800
18	Շուկա	Պղիթիլենային ծալակցողող 25 մմ	հատ	10.0	0.583	5.833
19	Շուկա	Անցում 50 / 25	հատ	1.0	0.933	0.933
20	Ե16-294	Ջրալակի տեղադրում d=25 մմ	հատ	3.0	33.184	99.553
21	22-397	Միացում գոյություն ունեցող գծին	հատ	3.0	2.247	6.742
22	16-134	Փականների տեղադրում d=50 մմ	հատ	2.0	7.268	14.536
23	22-429	Կգառուրդային միացություն d=50մմ	հատ	4.0	1.753	7.013
24	22-117	Պղիթիլենային խողովակի տեղադրում d=50 մմ PN 10.0/կիրճակումով/	մ	22.0	0.837	18.413
		Ե/Ք Պիտահոր / 5 հատ /				
1	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	0.75	11.248	8.436
2	6-2	Հրի հիմքի կառուցում 4 - 7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.5	47.059	164.707
3	22-446	Պիտահորի կառուց. հավաք. ե/ք օղակներից	մ <sup>3</sup>	2.33	35.198	82.012
4	Շուկա	Ե/Ք Պիտահոր 1000 մմ	հատ	10	21.385	213.845
5	22-446	Պիտահորի ծածկ. հավաք. ե/քծածկի էլեմենտ.	մ <sup>3</sup>	0.7	35.198	24.639
6	Շուկա	Ե/Ք Կապարի 1200 , մտոցով	հատ	5.0	73.887	369.434

**Ուղաններ**

**Արտաքին կուռուղի**

1388.885

1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.104	614.014	63.857
2	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով քանոնով հնքնաքափին	1000մ <sup>3</sup>	0.033	614.014	20.262
3	Q310-11	Տեղադրում 11 կմ	տն	59.4	2.112	125.477
4	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	15.0	2.230	33.444
5	27-19	Նախապատ. շերտ ավազից	մ <sup>3</sup>	8.0	3.233	25.862
6	27-19	Խողավակի վրայի շերտ ավազից	մ <sup>3</sup>	25.0	3.233	80.818
7	23-1	Փափուկ բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	8.0	1.804	14.432
8	1-1635	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.079	66.01	5.215
9	22-121	Պղիթիլենային խողովակի տեղադր. d =160 մմ-ծալքա	մ	165.0	5.0688	836.358
		Ե/Ք Պիտահոր / 11 հատ /				
1	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	1.65	11.248	18.559
2	6-2	Հրի հիմքի կառուցում 4 - 7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	7.7	47.059	362.355
3	22-446	Պիտահորի կառուց. հավաք. ե/ք օղակներից	մ <sup>3</sup>	3.12	35.198	109.819
4	Շուկա	Ե/Ք Պիտահոր 1000 մմ	հատ	13	21.3845	277.999
5	22-446	Պիտահորի ծածկ. հավաք. ե/քծածկի էլեմենտ.	մ <sup>3</sup>	1.54	35.198	54.205
6	Շուկա	Ե/Ք Կապարի 1000 , մտոցով	հատ	11.0	73.8888	812.755

**Ուղաններ**

2841.416

Ջերմամատակարարում						
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.163	614.014	100.084
2	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձեյով հնրմաքակին	1000մ <sup>3</sup>	0.040	614.014	24.561
3	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	72.0	2.112	152.093
4	1-961	Նրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	16.0	2.230	36.674
5	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.12	86.01	7.922
6	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	11.0	1.1351	12.486
7	23-1	Ավազի նախաշերտի	մ <sup>3</sup>	8.00	4.042	32.336
8	24-1	Պողպատե խողովակի տեղադր. d=57*3.5մմ	մ	10.0	2.97	29.667
9	24-2	Պողպատե խողովակի տեղադր. d=76*3.5մմ	մ	27.0	3.71	100.060
10	24-3	Պողպատե խողովակի տեղադր. d=89*3.5մմ	մ	54.0	4.16	224.879
11	24-4	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=108*4.0մմ	մ	10.0	5.45	54.504
12	13-168	խողովակների հակակոռոզիոն ներկում q=2 ջերմադիմացկուն ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.287	27.77	7.415
13	26-16	խողովակների մեկուսացում հանքաքամ- բակե ներքնակով -50մմ պատված ֆոլգայով	մա	2.30	17.91	41.193
14	հնֆ/տեղ	Հանքաքամքակ ֆոլգայով/հարժեք/	մ <sup>2</sup>	58.40	0.651	38.018
15	8-27	Անցուղիների ջրամեկուսացում ք/մածիկով	100 մ <sup>2</sup>	1.170	82.125	96.086
16	9-94	Մետաղական հեծանի տեղադրում շվեերից	տն	0.0738	61.811	4.562
17	Շուկա	Տաշտան հեծան h = 14 սմ	մ	6.0	5.238	31.429
18	6-189	Բետոնե պատերի և հատակի կառու- ցում 4 - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.8	56.773	45.419
19	9-153	Սահուն հենարանների տեղադրում	տն	0.04416	495.496	21.881
20	6-84	Ներքին էլեմենտներ	տն	0.0442	529.612	23.409
21	Շուկա	Բետոնե բարձեր 47,5 բետոն	մ <sup>3</sup>	0.18	28.453	5.122
22	7-724	Անցուղիների կառուցում ե/ք համաքովի վաթից և սալից	մ <sup>3</sup>	11.18	57.92	647.569
23	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0731	382.999	27.969
24	Շուկա	Ամրան Ա - 3	տն	0.8228	356.47	293.307
25	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100տն	0.03	224.029	6.721
26	6-189	Ճակատների կառուցում 4 - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.14	56.773	7.948
27	6-189	Միաձույլ հատվածների կառուցում 4 - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.92	56.773	52.231
28	Շուկա	Ամրան Ա - 500 Ե	տն	0.0332	356.47	11.835
29	16-219	Հիդրամիլիկ փորձարկում	100մ	1.01	6.225	8.308
Ջերմային խուց						
1	23-1	Ավազի նախաշերտի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.32	4.042	1.293
2	22-446	Պիտահողի կառուց. հավաք. ե/ք օղաններից	մ <sup>3</sup>	0.48	35.198	16.895
3	Շուկա	Ե/Ք Պիտահող 1000*1000	հատ	2	21.3845	42.769
4	22-446	Պիտահողի ծածկ. հավաք. ե/քծածկի էլեմենտ.	մ <sup>3</sup>	0.1	35.198	3.520
5	Շուկա	Ե/Ք Կախարիչ 1200*1200 մտոցով	հատ	1	73.8568	73.887
6	6-189	Բետոնե պատերի և հատակի կառուցում 4 - 12,5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.42	54.791	77.803
7	16-51	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=25մմ	մ	2.0	1.13	2.264
8	11-134	Ղատարկման Փանակի տեղադրում d=25 մմ	հատ	2	4.68	9.351
9	8-27	Ջերմային խուցի հիդրամեկուսացում ք/մածիկով	100 մ <sup>2</sup>	0.064	82.125	5.256
10	22-430	Պողպատե կցաշրջի տեղադրում d=60մմ	հատ	4.0	3.197	12.787

11	22-384	Սողակ-փականի տեղադրում d=80 մմ	հատ	2 0	17.48	34 952
<b>Ընդամենը</b>						<b>2425.461</b>
<b>Արտաքին էլեկտրական ցանցեր</b>						
<b>էլեկտրասնուցում</b>						
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողջում	1000մ <sup>3</sup>	0.0350	472.942	16 553
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	25 53	2.230	56.922
3	16-57	Անֆայտ/բետ.ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.60	3.744	2.247
4	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	1.2	0.466	0.559
5	Ձ310 - 11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	1.2	2.112	2 535
6	1-969	Նախաշերտի և վերնաշերտի լիցք տոփանումով միասեռ բնահողից/տասնց շինարարական աղբի և խիճ/	մ <sup>3</sup>	20 76	1.135	23 664
7	16-34	Պոլիարոպ խող.տեղադրում d=110մմ	մ	124 0	2.400	297 641
8	Շուկա	Արտադրում 90 Ծ d=100մմ	հատ	26 0	0.510	13 255
9	23-1	Փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	12 0	1.804	21 648
10	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.02027	66.01	1 338
11	1-969	Ավելորդ հողի փոում տեղում	մ <sup>3</sup>	2.50	1.139	2 848
12	Շուկա	Մալուխի մեթոդը 35 մմ	հատ	8 0	0.525	4 200
13	8-141-1	Մալուխի անցկացում պղնձե 4*35 մմԱ ԿԿԳ ՊԿՔ մեկուսացումով	100մ	1.45	870 174	1261.752
14	8-143-1 8-143-2	Մալուխի ծածկում աղյուսով /2մալուխի համար/	100 մ	0 27	117.867	31.824
15	8-143-1	Մալուխի ծածկում աղյուսով /1մալուխի համար/	100 մ	1 05	105.467	110 741
16	22-43	Թուֆե խողով. տեղադ. d=100մմ	մ	8 0	2.421	19 365

**1866.992**

<b>Ընդամենը</b>						
<b>Տարածքի բարեկարգում</b>						
<b>1.Քանդման աշխատանքներ</b>						
1	16-60	Պոլուեցող եզրաքարերի քանդում	մ	383 0	0.892	341.577
2	23-169	Սալվածքի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	3.32	36 295	120 501
3	16-57	Անֆայտ/բետ.ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	62 10	3.744	232 526
4	7-319 k=0.3	ցանկապատի քանդում	մ	243 0	1 2743	309 664
5	9-118 k=0.5	Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում -2 հատ	տն	0.180	36.65	6 597
6	1-1593	Շին աղբի բարձում մեքենային	1000մ <sup>3</sup>	0.1530	576 60	88 220
7	Ձ310-11	Շին.աղբի Տեղափոխում 11 կմ	տն	306.00	2.112	646.394
8	1-1130	Տարածքի պլանավորում մեխանիզմով	100մ <sup>2</sup>	12.54	1.186	14 900
<b>2. Ղարապա - 4 հատ</b>						
1	1-960	Բնահողի մշակում ձեռքով ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3 16	1.510	4 772
2	1-969	Բնահողի փոում տեղում	մ <sup>3</sup>	2 88	1 1351	3 269
3	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.034	28 890	0 982
4	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0 28	1.1351	0 318
5	6-20	Միաձուլ բետոնե հիմք Վ - 7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.88	38 145	109 857
6	9-118	Մետաղական դարպաս պատրաստում և մոնտաժում	տն	1 30524	76.89	100 363
7	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 100*100*3	մ	24 0	3.415	81 954
8	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 60*40*2 մմ	մ	100 8	1.127	113 599
9	Շուկա	Քառակուսի խողովակ 15*15*1.25	մ	208 0	0 226	47 076
8	Շուկա	Տաշտամե հեծան - 10 /շվեյեր/	մ	24 0	3 719	89 262
8	Շուկա	Քառակուսի խողովակ 10*10*1.25	մ	232 0	0 182	42 223
10	Շուկա	Ամրան Ա-500c	տն	0 02528	358 47	9 012
11	Շուկա	Թերթավոր պողպատ -2 մմ	մԱ	11 20	7 234	81 025
12	Շուկա	Թխնի	զույգ	16 0	0 70	11 200
13	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0 01248	448 832	5 601
14	ինճ տեղ	շեռտ.աղղպ. - 50*3 մմ	մ	8 4	0 558	4 684
15	Շուկա	բեմակ	հատ	18 0	1 52	24 266
16	Շուկա	պլաստմասե խցան 100*100	հատ	8 0	0 52	4 200
17	15-614	Մետաղական դարպասի յուրաներկում /բաց շականակազույն/	100 մ <sup>2</sup>	0 736	109 03	80 246
<b>3. Դռնակ -2 հատ</b>						
1	1-960	Բնահողի մշակում ձեռքով ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1 28	1 510	1 933
2	1-969	Բնահողի փոում տեղում	մ <sup>3</sup>	1 16	1 1351	1 317
3	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0 0144	28 890	0 416
4	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0 12	1 1351	0 136
5	6-20	Միաձուլ բետոնե հիմք Վ - 7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	1 16	38 145	44 248
6	9-118	Մետաղական դռնակի պատրաստում և	տն	0 25766	76 89	19 812

		ձևնամակ				
7	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 100*100*3	մ	12.0	3.415	40.977
8	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 60*40*2 մմ	մ	17.2	1.127	19.384
9	Շուկա	Քառակուսի խողովակ 15*15*1.25	մ	26.0	0.226	5.885
11	Շուկա	Քառակուսի խողովակ 10*10*1.25	մ	29.6	0.182	5.387
12	Շուկա	Ամրան Ա-500c	տն	0.00948	356.47	3.379
13	Շուկա	Թերթավոր պողպատ -2 մմ	մԱ	1.40	7.234	10.128
14	Շուկա	ձխնի	զույգ	4.0	0.70	2.800
15	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00624	448.832	2.801
16	ինՖ տեղ	չերտ պողպ. - 50*3 մմ	մ	4.2	0.558	2.342
17	Շուկա	բռնակ	հատ	4.0	1.52	6.067
18	Շուկա	պլաստմասե խցան 100*100	հատ	4.0	0.52	2.100
19	15-614	Մետաղական դարպասի յուղաներկում /բաց շականակազույն/	100 մ <sup>2</sup>	0.092	109.03	10.031
<b>4. Օածկույթներ, հարթակ</b>						
1	1-969	Տեղային գրունտ մաքրված և մաղված օտար առարկաներից 100մմ	մ <sup>3</sup>	120.3	1.1351	136.550
2	27-42	Խճախի հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ. 20-40 մմ	100մ <sup>2</sup>	12.54	120.45	1510.414
3	27-251	Քիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մԱ	տն	5.166	166.805	861.717
4	27-164-2 27-165-2	Օածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ «Ա» տիպի արետոնե խառնուրդից	100մ <sup>2</sup>	12.54	451.616	5663.286
5	27-82-ա	Բազալտե հավաքովի եղաքարերի տեղադրում 150*300	մ	283.0	9.816	2777.813
<b>5. Ցանկապատ 8-1</b>						
1	7-319	Մետաղական ցանկապատի կառուցում /բնահողի բանդումով /	մ	132.00	4.3039	568.113
2	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.68	28.890	19.067
3	6-21	Խամբարաբետոնե պատի և հիմքերի կառուցում 4-7,5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	82.20	37.013	2631.458
4	8-27	Հիմքերի ուղղահայաց ցրամեկուսացում քիտումի մածիկով	100մԱ	1.938	71.990	139.517
5	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաբ. էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.0337	576.60	19.432
6	Q310-11	Բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տն	60.7	2.112	128.223
7	7-334	Ցանցերի ծծում պատերով /Ա - 1/	տն	0.438	59.517	26.068
8	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Յթ	մ <sup>2</sup>	227.0	1.091	247.614
9	6-86	Խարիխի տեղադրում անցքերում	տն	0.858	373.873	320.783
10	15-9 15-59	պատերի երեսպատում բազալտե սայերով H=30 սմ -3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	169.0	20.81	3516.962
11	11-221	Հողիզոնակն երեսպատում բազալտե սայերով 30 մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	58.0	12.67	734.633
12	Շուկա	Մետաղական քառ. խողովակ 60*60*2	մ	120.0	1.6170	194.036
13	Շուկա	Մետաղական քառ. խողովակ 60*30	մ	128.50	1.0196	131.024
14	Շուկա	Մետաղական քառ. խողովակ 40*40	մ	128.50	0.8843	113.634
15	Շուկա	Մետաղական խողովակ 15*15*1.2	մ	1.003.2	0.2263	227.052
16	ինՖ տեղ	16*16 ձողերից կցվածքներ	տն	1.4872	1004.477	1493.858
17	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.03925	448.832	17.617
18	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -16 մմ	տն	0.095	356.47	33.865
19	15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում/բաց շականակազույն/	100 մ <sup>2</sup>	1.848	109.029	201486.421
<b>6.Ցանցավոր ցանկապատ 8-2</b>						
1	7-319	Մետաղական ցանկապատի կառուցում /բնահողի բանդումով /	մ	132.00	4.3039	568.113
2	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.423	28.898	12.220
3	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաբ. էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.0315	576.60	18.163
4	Q310-11	Բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տն	50.4	2.112	106.465
5	6-5	Մոնոլիտ բետոնե հիմքերի կառուցում Բ-7.5 բետոնից սյուների տակ	մ <sup>3</sup>	23.10	47.591	1099.341
6	6-20	Միաձույլ բետոնե հիմք 4 -12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.4	41.688	350.183
7	Շուկա	Մետաղական խողովակ 76*3.5	մ	129.80	2.3788	308.766
8	Շուկա	Անկյունակ 50*4	մ	385.00	1.272	489.580
9	Շուկա	Մետաղ. ցանց d=1.8մմ 50*50մմ«Ուաքիցա»	մ <sup>2</sup>	170.00	0.492	83.695
10	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0855	382.40	32.684
11	Շուկա	Ամրան Ա-2	տն	0.02086	356.48	7.436
12	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.03619	448.83	16.243
13	15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	2.360	109.029	259.490
<b>7. առվակ</b>						
1	1-965	Բնահողի փորում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	12.0	4.155	49.862
2	1-959	Բնական հիմնատանի կառուցում	մ <sup>3</sup>	1.4	1.139	1.595
3	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով խտազումով	մ <sup>3</sup>	10.0	1.139	11.391
4	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաբ. էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.0006	576.60	0.346
5	Q310-11	Բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տն	0.96	2.112	2.028
6	22-122	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադր. d = 200 * 11,9 մմ- փորմարումով	մ	20.0	9.8004	196.009
7	22-91	Պողպատե պաշտ խողովակի տեղադրում d =273*7 մմ	մ	3.0	32.0006	96.002
8	13-170	խողովակների հակակոռոզիոն պատում	100մ <sup>2</sup>	0.028	187.50	5.250

	Ընկա	Շինություն				
9	Ընկա	Օղակների տեղադրում խողովակների վրա	հատ	2.0	0.58	1.167
10	Ընկա	Ռետինե տակիչր	կգ	3.0	0.467	1.400
11	72-511 k=0.5	Պատյանի ծալիների հեռմանիկացում d=250 մմ / 5 հատ պատյանի /	հատ	5.0	9.885	49.426
12	27-42	Նմային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ <sup>2</sup>	0.210	120.45	25.294
13	27-251	Բխումի տարածում 4.12տն/ 1000մ <sup>2</sup>	տն	0.0865	166.805	14.429
14	27-164-1 27-165-1	Օածկի մերքին շերտի իրականացում H=6սմ խոշորահատիկ ա/բետոնե խառնուրդից	100մ <sup>2</sup>	0.21	470.005	98.701
15	27-164-2	Օածկի վերին շերտի իրականացում 4սմ հաստ. «Ա» տիպի մանրահատիկ ասֆ/բետոնե խառնուրդ.	100մ <sup>2</sup>	0.21	377.626	79.344
16	16-57	Ասֆալտ/բետ.ծածկույթի քանդում	մ <sup>2</sup>	4.20	3.744	15.726
17	1-1593	Շին աղբի բարձում մեքենային	1000մ <sup>3</sup>	0.0042	576.60	2.422
18	Գ310-11	Շին աղբի Տեղափոխում 11 կմ	տն	8.40	2.112	17.744
19	6-90	Միաձուլ բետոնե ջրընդունիչի կառուցում F 150W 4B15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.0	77.059	231.177
20	Ընկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.112	356.474	39.925
21	23-157	Ամրակաշիկների հեռացման հանգույց 680*680	լրակ	3.0	83.524	250.572
22	6-90	Միաձուլ բետոնե արվակների կառուցում F 150W 4B15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.4	77.059	647.295
23	1-961	Բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	9.3	2.230	20.735
24	1-969	Բնահողի հետիզոթ ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.90	1.139	1.025
25	11-2.	Բնահողի տուփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.354	26.8896	10.227
26	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթիռով	1000մ <sup>3</sup>	0.0084	576.60	4.843
27	Գ310-11	Բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տն	13.40	2.112	28.306

**Ընդամենը**

**231007.184**

**Կահավորում**

		Արվեստի քույք				
		Լսարանային զույք				
1		Գրասեղան	հատ	60.0	38.5	2310.00
2		Գրատախտակ	հատ	20.0	12.5	250.00
3		Ապակե դռներով գրապահարան	հատ	20.0	26.67	533.40
4		Գրապահարան	հատ	60.0	27.80	1668.00
5		Ղասախոսական սեղան	հատ	60.0	43.50	2610.00
6		Ուսանողական նստարան	հատ	400.0	6.60	2640.00
7		Ուսանողական սեղան	հատ	200.0	32.0	6400.00
8		Կիսափափուկ աթոռ	հատ	50.0	10.00	500.00
9		Ղաշնամուրի աթոռ	հատ	20.0	28.0	560.00
10		Հայելի 6 մմ	մ <sup>2</sup>	20.0	11.4	228.00
11		Պարի լսարանում պատին անրացվող ծող	հատ	4.0	36.0	144.00
12		Կախիչ	հատ	100.0	1.2	120.00
13		Պատուհանի կառնից	հատ	60.0	5.8	348.00
		Համերգային դահլիճ				
1		Աթոռներ կիսափափուկ	հատ	300.0	10.0	3000.00
2		Պատվանդան երգչախմբի համար	հատ	1.0	140.0	140.00
3		Պատուհանի կառնից	հատ	10.0	5.8	58.00
4		Արտիստականի հայելի	հատ	1.0	12.5	12.50
5		Աթոռ արտիստականի համար	հատ	20.0	10.00	200.00
		Սպորտային դահլիճ				
1		Շվեդական աատ	հատ	4.0	62.5	250.00
2		Սպորտային նստարան	հատ	6.0	13.50	81.00
3		Այծուկ	հատ	1.0	34.00	34.00
4		Կամրջակ	հատ	1.0	16.50	16.50
5		Վոլեյբոլի ցանց ամրակներով	հատ	1.0	38.80	38.80
6		Բասկետբոլի ցանց, ֆերմա 0,5 մետր, կոնալեկտ	հատ	2.0	162.50	325.00
7		Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց	մ <sup>2</sup>	42.0	2.5	105.84
8		Նժույգ	հատ	1.0	28.00	28.00
9		Զուգափայտեր աղջիկների	հատ	1.0	137.50	137.50
10		Զուգափայտեր տղաների	հատ	1.0	137.50	137.50
11		Մատեր	հատ	4.0	26.20	104.80
12		Գնդակներ /վոլեյբոլ, բասկետբոլ/	հատ	6.0	4.20	25.20
13		Ցատկապարան	հատ	10.0	1.50	15.00
14		Օղակներ	հատ	4.0	1.80	7.20
15		Մարմնամարզական օղակներ	զույգ	1.0	7.50	7.50
15		Մարմնամարզական պարան	հատ	1.0	20.80	20.80
		Վարչական զույք				
1		Տնօրենի գրասեղան	հատ	1.0	43.50	43.50
2		Դիմադիր սեղան	հատ	1.0	29.167	29.17
3		Չիրկիզվող աահարան	հատ	2.0	75.00	150.00
4		Մետաղական պահարան	հատ	2.0	38.0	76.00
5		Հագուստի պահարան	հատ	3.0	26.670	80.01

6	Բազմոց ունուցիչների համար	հատ	1.0	135.0	135.00
7	Կիսափափուկ աթոռ	հատ	20.0	6.67	133.40
	<b>ԵԹԿՊԻ Վանաձորի մասնաճյուղ</b>				
1	Բազմոց իր բազկաթոռներով	կոմպլ	1.0	280.0	280.00
2	Գրապահարան	հատ	18.0	27.80	500.40
3	Գրասեղան	հատ	20.0	29.167	583.34
4	Համակարգչի սեղան	հատ	6.0	33.330	199.98
5	Թիկնաթոռ	հատ	30.0	20.83	624.99
6	Մարզադահլիճի նստարաններ	հատ	2.0	13.500	27.00
7	Շվեդական պատ	հատ	2.0	62.500	125.00
8	Բուժկետի կահույք	մ <sup>2</sup>	9.0	41.670	375.03
9	Աշակերտական սեղան	հատ	45.0	32.00	1440.00
10	Աշակերտական աթոռ	հատ	90.0	6.60	594.00
11	Գրադարանի գրապահարան	հատ	5.0	26.670	133.35
12	Հայելի 6 մմ	մ <sup>2</sup>	20.0	11.4	228.00
13	Պարի լսարանում պատին ամրացվող ձող	հատ	4.0	36.0	144.00

Ընդամենը 28958.707  
 Ընդհանուրը 585332.788  
 Այդ թվում՝ Սարքավորումներ 23365.947  
 Կահավորում 28958.707  
 Վերադիր ծախսեր 13,3% (585332,788-23365,94-28958,707 )\*0,133 70890.082  
 Ընդամենը 656222.870  
 Հահույք 11% (656222,870-23365,947-28958,707)\*0,11 66428.804  
 Ընդամենը 722651.674  
 Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 1,2% (722651,674-23365,947-28958,707)\*0,012 8043.924  
 Ընդամենը 730695.598  
 Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 0,96% (723456,066-23365,947-28958,707)\*0,0096 6512.361  
 Հին. աղբի տեղափոխման ծախսեր 0,15% (723456,066-23365,947)\*0,0015 1052.605  
 Ընդամենը 738260.564  
 Չնախատեսված ծախսեր 3% (730905,625-28958,707)\*0,03 21279.056  
 Ընդամենը 759539.620  
 Ա Ա < 20% 151907.924  
 Ամբողջը 911447.544


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**  
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
 բաղաբաշխության պետական կոմիտե  
 ր. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011012573,  
 ՀՎՀՀ 02565827

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**  
 <<Բնագալտչին>> ԱԿ  
 Գեղարքունիքի մարզ. գ. Գեղարքունիք  
 <<Հայրիզենտրակ>> ՓԲԲ.  
 Վարդանանց մ/ճ  
 Հ/Հ 1150000278680100  
 ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար



Նախագահ



Մարտիրոսյան

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ  
 /2017թ. իրականացման ենթակա աշխատանքների /

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի վերակառուցում

հազար ՀՀ դրամ

NN		Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Օճի արժեք	Միավորի սուբյեկտիվ արժեք	Ընդամենը
<b>Սպորտդահլիճ , հանդիսությունների դահլիճ</b>						
<b>1. Քանդման աշխատանքներ/տանիք/</b>						
1	12-283 k=0,5	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի քանդում	100մ	0.97	13.570	13.163
2	12-283 k=0,5	Հակահրդեհային աստիճանների պայմոնտաժում	100մ	0.03	13.570	0.407
3	46-96	Տանիքածածկի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	5.92	9.833	58.213
4	10-70. k=0,5	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ <sup>3</sup>	3.40	15.542	52.843
5	46-96	Ձրհորդանի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	0.820	9.833	8.063
6	10-70. k=0.5	Ձրհորդանի տախտակամածի քանդում	մ <sup>3</sup>	2.05	15.542	31.861
7	46-96	Ճակտոնի և հոսանոցի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	0.330	9.833	3.245
8	10-70. k=0.5	Ճակտոնի և հոսանոցի տախտակամածի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.80	15.542	12.434
9	8-186	Ջրֆափ խողովակների պայմոնտաժում	100մ	0.56	10.492	5.876
10	23-144	Ե/բետոնի քանդում ծայրակցորդի տակ	մ <sup>3</sup>	1,1	19.136	21.050
11	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	5.4	0.47	2.517
12	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	5.4	2.112	11.407
<b>2. Քանդման աշխատանքներ</b>						
1	46-40	Քարե պատերի լայնացում տորկրետացման իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	7,86	19.100	150.126
2	23-161	Գոյ. ունեցող միջնորմների քանդում 100մմ	100 մ <sup>2</sup>	0.708	82.849	58.492
3	46-80	Գոյ. ունեցող պատերի քանդում	մ <sup>3</sup>	5.70	7.769	44.284
4	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	18.6	0.47	8.671
5	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	18.6	2.112	39.291
6	46-40	Քարե պատերի լայնացում տորկրետացման ման իրականացման համար իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	7,86	19.100	150.126
7	14-320	Առաստաղի մարրում հին ներկից /լուղաներկ և սոսնձաներկ/	100 մ <sup>2</sup>	4.50	16.013	72.057
8	23-174	Դռների քանդում /փայտե/	100 մ <sup>2</sup>	0.334	118.51	39.581

9	46-87	Պատերի փայտե վահանների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.250	41.075	10.269
10	23-172	Պատուհանների քանդում /փայտե/	100 մ <sup>2</sup>	0.911	203.64	185.453
11	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.615	36.295	94.912
12	23-164	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.64	55.413	146.290
13	23-163	Չորսուններից հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.47	45.417	112.181
14	5-3վ	Փայտե հատակի հիմնակմախքի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.47	6.753	16.679
15	23-163	Բեմահարթակի հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.66	45.417	29.975
16	5-3վ	Բեմի փայտե հիմնակմախքի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.66	6.753	4.457
17	23-163	Տախտակի հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	1.525	45.417	69.262
18	5-3վ	Փայտե հատակի հիմնակմախքի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	1.525	6.753	10.298
19	23-160	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	26.15	15.562	406.958
20	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	27.2	0.47	12.680
21	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	27.2	2.112	57.457
22	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	68.0	0.47	31.701
23	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	68.0	2.112	143.643
<b>3. ՄՇ-1 - 1 հատ</b>						
1	46-82	Սալերի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.8	22.606	40.691
2	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	3.3	0.47	1.538
3	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	3.3	2.112	6.971
4	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	70.8	2.230	157.857
5	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	61.71	1.139	70.296
6	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	14.5	0.47	6.760
7	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	14.5	2.112	30.630
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	1.32	31.18	41.158
9	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյուների համար	մ <sup>3</sup>	1.2	16.189	19.427
10	46-20	խորշերի բետոնացում Բ - 25 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.60	104.086	62.451
11	23-47	Անցքերի գայլիկոնում 650	100անցք	0.28	39.829	11.152
12	6-86.	Խարիխի տեղադրում անցքերում / Ա-500с/	տն	0.02982	373.873	11.149
13	6-160	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից Բ -25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.46	75.095	635.303
14	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.24311	382.399	92.965
15	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -25 մմ	տն	0.22492	356.474	80.178
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -28 մմ	տն	0.12754	356.474	45.465
17	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -22 մմ	տն	0.17573	356.474	62.643
18	Շուկ132	Ամրան Ա-500 с -20 մմ	տն	0.03697	356.474	13.179
19	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 16 մմ	տն	0.04143	356.474	14.769
20	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում հեծանների համար	մ <sup>3</sup>	3.6	16.189	58.281
21	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	6.12	0.47	2.853
22	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	6.12	2.112	12.928
23	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ -25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	6.35	82.560	524.255
24	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.21798	382.399	83.355
25	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -25 մմ	տն	0.28308	356.474	100.911
26	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -28 մմ	տն	0.4437	356.474	158.167
27	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -22 մմ	տն	0.2632	356.474	93.824
28	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 16 մմ	տն	0.0414	356.474	14.758
29	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	4.68	91.454	428.003

30	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մ	տն	0.26970	382.399	103.133
31	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -25 մ	տն	0.99090	356.474	353.230
32	Շուկ132	Ամրան Ա-500 c -20 մ	տն	0.3171	356.474	113.038
<b>4. ՄՇ-2 - 1 հատ</b>						
1	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	79.2	2.230	176.585
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	69.98	1.139	79.716
3	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաբալիս	տն	14.8	0.47	6.900
4	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	14.8	2.112	31.264
5	6-1	Բետոնե ճախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մ	մ <sup>3</sup>	1.32	31.18	41.158
6	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյուների համար	մ <sup>3</sup>	1.4	16.189	22.665
7	46-20	խորշերի բետոնացում Բ - 25 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.67	104.066	69.737
8	23-49	Անցքերի գայլիկունում 650մմ խորությամբ	100անցք	0.30	59.796	17.939
9	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500c/	տն	0.03195	373.873	11.945
10	6-160	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.46	75.095	635.303
11	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մ	տն	0.24311	382.399	92.965
12	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -25 մ	տն	0.22492	356.474	80.178
13	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -28 մ	տն	0.12754	356.474	45.465
14	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -22 մ	տն	0.17573	356.474	62.643
15	Շուկ132	Ամրան Ա-500 c -20 մ	տն	0.03697	356.474	13.179
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 c - 16 մ	տն	0.04143	356.474	14.769
17	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	6.35	82.560	524.255
18	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մ	տն	0.21798	382.399	83.355
19	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -25 մ	տն	0.2831	356.474	100.918
20	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -28 մ	տն	0.4437	356.474	158.167
21	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -22 մ	տն	0.2632	356.474	93.824
22	Շուկա	Ամրան Ա-500 c - 16 մ	տն	0.04139	356.474	14.754
23	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	5.58	91.454	510.311
24	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մ	տն	0.31730	382.399	121.335
25	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -25 մ	տն	1.14620	356.474	408.590
26	Շուկ132	Ամրան Ա-500 c -20 մ	տն	0.3668	356.474	130.755
27	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ -12 մ	տն	0.0662	448.83	29.713
28	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ -10 մ	տն	0.0204	448.83	9.134
29	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -28 մ -կցորդիչներ	տն	0.079	356.474	28.161
30	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -25 մ -կցորդիչներ	տն	0.1282	356.474	45.700
31	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -22 մ -կցորդիչներ	տն	0.06585	356.474	23.474
32	Շուկա	Ամրան Ա-500 c - 16 մ -կցորդիչներ	տն	0.00838	356.474	2.987
33	6-86	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.0150	17.399	0.261
34		Մետաղական ցանց Եր d=4 մմ 10*5 սմ/արժեք/	մ <sup>2</sup>	5.12	1.576	8.064
35	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.0596	59.517	3.547
36	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եր	մ <sup>2</sup>	30.2	1.091	32.942
37	15-20-1 15-60	ճակատների երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ, յիղկված/	մ <sup>2</sup>	30.2	16.41	495.623
<b>5. Պատերի ամրացում</b>						
1	1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաբալի մեքենաներին	1000մ <sup>3</sup>	0.2800	576.603	161.449
2	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	416.0	2.230	927.519
3	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.203	66.01	13.401
4	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	452.0	1.139	514.886
5	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և	տն	64.72	0.47	30.172

		բարձում ինքնաբախին				
6	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	64.72	2.112	136.715
7	8-15	Հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում իզոզամի 1 շերտ ,մակերևույթի հարթեցումով ց/ավազ շաղախով	100ՍԱ	3.261	255.344	832.676
8	11-223	Պատերի գաջի սավաղի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	5.538	18.718	103.658
9	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաբախին	տն	45.0	0.47	20.979
10	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	45.0	2.112	95.058
11	6-251 6-249	Պատերի տորկրետացում - 5սմ	մ <sup>2</sup>	106.50	5.218	555.717
12	6-251 6-249	Պատերի տորկրետացում - 7 սմ	մ <sup>2</sup>	1330.0	7.039	9361.757
13	23-48	Անցքերի գալիկոնում 550 մմ խորությամբ	100անցք	11.50	53.716	617.732
14	23-49	Անցքերի գալիկոնում 650 մմ խորությամբ	100անցք	8.30	59.796	496.305
15	6-86	Խարխախի տեղադրում անցքերում	տն	1.32820	373.873	495.830
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -10 մմ	տն	1.20164	361.334	434.193
17	ինՖ տեղ	Ոյուբել	հատ	7,185.0	0.008	58.676
18	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	3.1035	59.517	184.711
19	ինՖ տեղ	Ցանց 5մմ 150*150 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	1.436.5	1.196	1717.775
20	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.1472	59.517	8.761
21	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	74.7	1.091	81.483
22	15-20-1 15-60	ճակատների երեսպատում տուֆ սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ, չիղկված/	մ <sup>2</sup>	66.110	16.41	1084.956
		<b>6. Տանիք</b>				
1	12-288-1	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամից	մ <sup>3</sup>	16.0	6.613	105.809
2	12-299	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.40	82.254	32.902
3	13-225	Գոլորշամեկուսիչ ռուբերոիդով	մ <sup>2</sup>	40.0	3.897	155.864
4	10-70.	Ծայեղնատրոփ տեղադրում (մարթակ,կանգն,մաուերլատ,թեքան)	մ <sup>3</sup>	3.46	226.655	784.227
5	10-70.	Ծայեղնատրոփ տեղադրում (մարթակ,կանգն,մաուերլատ,թեքան) /ստանց փայտի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	3.40	39.506	134.322
6	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/զունավոր	100 մ <sup>2</sup>	6.14	493.412	3029.552
7	Շուկա	Ինքնաշաղաթող հեղուս	հատ	3684.0	0.023	86.958
8	Շուկա	Զորսու	մ <sup>3</sup>	4.61	178.24	821.672
9	12-278 8-3	Զրիորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից /զունավոր/	100մ	1.266	737.20	933.300
10	Շուկա	Տախտակ ջրիորդանի	մ <sup>3</sup>	5.38	178.24	958.915
11	8-195	Չազար 140 մմ /զունավոր շականակազույն/	հատ	12.0	3.920	47.039
12	Շուկա	Ծունկեր 140 մմ /զունավոր շականակազույն/	հատ	12.0	1.134	13.608
13	Շուկա	Զրթափ խողովակ140 մմ/զունավոր/	մ	75.5	2.812	212.276
14	12-280	Պիպի կառուցում ց/թիթեղից 0,5 մմ զունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.278	97.27	27.041
15	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	21.7	12.942	280.842
16	10-203 37-3	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	100 մ <sup>2</sup>	6.14	23.266	142.852
17	12-280	Հոսանքի կառուցում ց/թիթեղից 0,5 մմ զունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.315	97.27	30.640

18	12-280	Ճակտոնի կառուցում ց/բիբելից 0,5 մմ զունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.032	97.27	3.113
19	12-283	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	100մ	1.23	262.130	322.419
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում	100մԱ	0.738	108.950	80.405
21	8-9.	Որմնափայտի, ծպեղնաուտքի ամրակապում	կգ	51.5	0.990	51.009
22	23-47	Անցքերի զայլիկում 370 մմ խորությամբ	100անցք	0.58	39.829	23.101
23	46-71	Անցքերի ցեմենտացում	մ <sup>3</sup>	0.006	112.08	0.673
24	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.0348	373.87	13.011
25	10-71	Չեղնալուսանուտի տեղադրում	հատ	5.0	37.832	189.162
26	Շուկա	Ամրան /ճարմանո/	տն	0.0112	382.399	4.283
27	12-283	Մետաղական աստիճանների մոնտաժում/ստանց աստիճանի առժեքի/	100մ	0.03	13.570	0.407
28	14-398	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում	100մԱ	0.120	108.950	13.074
29	4-85 կիր	Ցվիկի երեսապատում ավիկարնոտով	մ <sup>2</sup>	57.0	23.721	1352.105
30	12-283	Տանիքի ձնապաշտպանների տեղադրում ցինկապատ թիթեղի/ստանց նուրբի առժեքի/	100մ	0.99	13.570	13.435
31	Շուկա	Չնպաշտպան 1.5 մ.զունավոր	հատ	66.0	5.671	374.288
32	Շուկա	Ինքնաշղափող պտուտակ 80 մմ	հատ	330.0	0.01	4.012
33	Շուկա	Ինքնաշղափող պտուտակ 40 մմ	հատ	330.0	0.01	2.407

Ընդամենը 37973.654  
 Վերադիր ծախսեր 13,3% 5050.496  
 Ընդամենը 43024.150  
 Շահույթ 11% 4732.657  
 Ընդամենը 47756.807  
 ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 1,2% 573.082  
 Ընդամենը 48329.889  
 Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 0,96% 463.967  
 Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր 0,15% 72.495  
 Ընդամենը 48866.350  
 Չնախատեսված ծախսեր 3% 1465.991  
 Ընդամենը 50332.341  
 Ա Ա < 20% 10066.468  
 Ամբողջը 60398.809

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**  
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 շ/Շ 900011012573  
 ՀՎՀՀ 02565827

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**  
 <<Բազալտչին>> ԱԿ  
 Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղարքունիք  
 <<Հայրիգնեսարակ>> ՓԲԸ  
 Վարդանանց մ/ճ  
 շ/Շ 1150000278680100  
 ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար



Մարտիրոսյան

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1**

06.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲՇԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ք. Երևան

16.02.2018 թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետև՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Սկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Բազալտչին» ԱԿ-ն (այսուհետև՝ Կատարող)՝ ի դեմս կոոպերատիվի նախագահ Լ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է կոոպերատիվի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 06.07.2017թ. ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Սիբայել (Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲՇԱՇՁԲ-17/2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախատեսված նախատեսված աշխատանքներից չկատարված և 2018թ. ընթացքում Կապալառուր կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 98793100 (իննսունութ միլիոն յոթ հարյուր իննսունևութ հազար մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Համաձայնագրի գումարից մինչև 3000000 (երեք միլիոն) ՀՀ դրամը, համաաատասխան կանխավճարի ապահովում ներկայացնելուց հետո, Պատվիրատուն 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է Կապալառուրի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

1.3 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.4 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

**2 Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի ուսմար ջնջված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է կրկու օրինակից, ուրոնց ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմն տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ո՛ւ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարչական տուն 3  
ՀՀ Քիմիաների փոխարկության աշխատակազմի գործարարական վարչություն

Հ/Հ 900001012573  
ՀՎՀՀ 02565927

Աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Սկրտչյան

Կառավարչական

4 S

Կ ա տ ա Ր ո Ղ՝

«Բազալտչին» ԱԿ  
Գեղարքունիքի մարզ  
գ. Գեղարքունիք  
«Հայրիզնեբանկ» ՓԲԲ  
Վարդանանց մ/ճ  
Հ/Հ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345

Նախագահ՝

Լ. Մարտիրոսյան

Կառավարչական

4 S



06.07.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման  
N ՀՀ ԲՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2 գնման պայմանագրի  
16.02.2018թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

«ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Ա իրայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման 2018թ. կատարման ենթակա աշխատանքների

N Օ/Կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Կառավարողի կողմից Լաուսովելից աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	27.02.2018թ.	20.03.2018թ.	3 164 000
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	11 823 700
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	45 896 700
4	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	37 908 700
Ընդամենը՝			98793100

\* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

**Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝**

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
Կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի զորձատնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012573  
ՀՎՀՀ 02565827

**Կ ա տ ա Ր Ո Ղ՝**

«Բազալտին» ԱԿ  
Գերարքունիքի մարզ  
գ. Գերարքունիք  
«Հայրիզնեսարանկ» ՓԲԸ  
Վարդանանց մ/ճ  
Հ/Հ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Նախագահ՝



Ա. Արուտյան  
Կ.Տ.



Լ. Ասրուրյան  
Կ.Տ.

Հավելված N 2  
 06.07.2017թ. կնքված աշխատանքների կապարման  
 N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2 գնման պայմանագրի  
 15.02.2018թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
 (րաժիս 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 03)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում										Ընդամենը տարի			
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Սիքալեյ Ռավրիգյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգում		3164000	3164000	14987700	14987700	14987700	60884400	60884400	60884400	98793100	98793100	98793100	98793100	98793100

\* Վճարման ներքևյա գումարները ներկայացված են անողական կարգով:

**Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝**

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ժողովարանական վարչություն  
 Հ/Հ 900011012573  
 ՀՎՀՀ 02565827

**Կ ա տ ա Ր Ո Ղ՝**

«Բազալտիչին» ԱԿ  
 Գեղարքունիքի մարզ  
 գ. Գեղարքունիք  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 Կարդանանց մ/ճ  
 Հ/Հ 11500000278680100  
 ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Նախագահ՝

  
 Լ. Լիտույան  
 4.5

  
 Լ. Մարտիրոսյան  
 4.5



N 845-02

«ՕԴ» 02 2018

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի (ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, ՀՎՀՀ 02565827) և «ԲԱՋԱԼՏՇԻՆ» ԱԿ-ի (Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Գեղարքունիք, ՀՎՀՀ՝ 08400345) (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև կնքված ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիգյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքների ՆՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2 պետական գնման պայմանագրից, ներառյալ 2018 թվականին նախատեսված աշխատանքների համար նույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող և նրա հիման վրա կնքվելիք հերթական թիվ 1 Համաձայնագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:

2. Սույն երաշխիքով բենեֆիցիար է համարվում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար):

3. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարին՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 3,000,000 (երեք միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջը ստանալուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ առանց պահանջելու Երաշխավորված պարտավորությունների խախտելու հիմնավորումը: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

4. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

5. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

6. Սույն Երաշխիքը ուժի մեջ է Երաշխիքի գումարը Պրինցիպալի՝ «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում առկա թիվ 1150000278680100 հ/հ-ին փոխանցելու պահից և գործում է մինչև 15.12.2018թ. ներառյալ:

7. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով:

8. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն Երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, ապա Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարին իրավունք է վերապահում վճարման պահանջ ներկայացնելու Երաշխիք տվող անձին սպասարկող ցանկացած բանկ, Երաշխիք տվող անձի ցանկացած հաշվից անվիճելի և անառարկելի կարգով պահանջելու իրեն վճարել Երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով սույն Երաշխիքի իր օրինակը:

9. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն Երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ Բենեֆիցիարի կողմից սույն Երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում՝ Երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա Երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ Երաշխիքի գումարի 0.05 տոկոսի չափով: Ընդ որում, Երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում Երաշխիքի գումարով:

10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի պահանջը, եթե պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքի գործողության ժամկետի ավարտից հետո:

11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին գրավոր տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

12. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

13. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ՝ *[Signature]*  
Գլխավոր հաշվապահ՝ *[Signature]*

