

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-18/48-1 >>**

ք. Երևան

«05» ապրիլի 2018 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Գ. Չթոյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 01.04.2015 թվականի թիվ 956-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՍՄԱԼԱ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Ավանեսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի թվով յոթ բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 **Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2018թ հուլիսի 31-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն

պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված

աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **50678391.0 (հիսուն միլիոն վեց հարյուր յոթանասունութ հազար երեք հարյուր իննսունմեկ) ՀՀ դրամ, որից 8446399.0 (ութե միլիոն չորս հարյուր քառասունվեց հազար երեք հարյուր իննսունինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂՁՎԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը:

Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի

«Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108



Գ. Զթոյան

Կապալառու

«ՍՄԱԼԱ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ռուբինյանց 16/1 քն. 20
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500801319100
ՀՎՀՀ 00848343



Ա. Ավանեսյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մազմանյան փ. 5 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում

NN	Քիմնորոգումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						Հազ. դրամ
1	2	3	4	5		
<u>Քանդման աշխատանքներ</u>						
1	P23-247 P23-223 P23-234	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա /2200մ ² /	տն	3.30	0.823	2.7159
2	C310-13	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	3.30	1.748	5.7684
3	E27-36	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/, հանձնում պատվիրատուին	զմ	317.20	0.614	194.7608
4	E27-36	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	զմ	32.40	0.614	19.8936
5	E46-132 կիր.	Բազալտե սալերի քանդում	մ ²	2.80	2.831	7.9268
6	E9-207 K=0.7	Ջրաչափական հորի մետաղական դռնակի ապամոնտաժում	տ	0.03	40.399	1.21197
7	C310-2 տ.մ.կ 29	Նստարանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	5	1.064	5.32
8	C310-2 տ.մ.կ 29	Խաղասարքերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	4	1.064	4.256
9	C310-1 տ.մ.կ 29	Մետաղական զրուցատաղավարի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	1	4.331	4.331

10	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով	մ ³	40.30		2.674	107.7622
11	P9-26 կիր.	Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	զմ	17.30		0.327	5.6571
12	E22-64 K=0.6	Ոռոգման մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	զմ	44.3		0.182	8.0626
13	E48-253կիր.	Տարածքի մաքրում կոճղաշիվերից և անկանոն աճած թփերից	հատ	30		0.042	1.26
14	E1-961	III կարգի բնահողի կտրում ձեռքով /խաղահրապարակներում, անցուղիներում/	մ ³	54.11		1.534	83.00474
15	E1-969 E1-1184	Բնահողի ետլիցք ձեռքով կողալիցքի մշակված բնահողից տոփանելով	մ ³	54.11		0.938	50.75518
16	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	68.44		2.306	157.82264
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>					
		<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով</u>					
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	2.05		5.729	11.74445
2	E27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	117.40		3.948	463.4952
		<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով</u>					
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	2.585		5.729	14.809465
2	E27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի	զմ	344.70		2.876	991.3572
		<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում</u>					
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	22.385		5.721	128.064585
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ. չոր ց/ա շաղախով	մ ³	17.908		10.914	195.447912
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով	մ ²	447.70		3.475	1555.7575
		<u>Ցայտադրուրի պատրաստման, տեղադրման աշխատանքներ</u>					

1	E6-20	Ցայտադրյուրի տեղի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.03	29.39	0.8817
2	E17-91 շուկա	Ցայտադրյուրի պատրաստում և տեղադրում մշակված գրանիտ քարից	հատ	1	89.802	89.802
3	շուկա	Ամրան Φ14A500c	տ	0.00136	273.25	0.37162
4	շուկա	Պող. քիթեղ 200x200x2մմ	մ ²	0.04	5.708	0.22832
5	շուկա	Ցինկապատ թասակ Φ200մմ, h=100մմ	հատ	1	6.388	6.388
6	շուկա	Ցայտիչի տեղադրում Φ15մմ	հատ	1	4.392	4.392
7	P9-118	Մետաղական դռնակ	տ	0.015	371.503	5.572545
8	շուկա	Ռետին	զմ	3.0	0.319	0.957
9	շուկա	Ծխնի	հատ	2	0.24	0.48
10	շուկա	Փական	հատ	1	1.198	1.198
11	E15-613	Մետաղական դռնակի յուղաներկում	մ ²	3.00	0.545	1.635
12	E22-117	Պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de63 (կոյուղու)	զմ	21.00	0.907	19.047
13	E22-117	Պոլիպրոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու քրի)	զմ	57.0	0.328	18.696
14	E22-312	Պոլիէթիլեն (PE) de15 խողովակների լվացում, ախտահանում	կմ	0.0570	45.28	2.58096
Այլ աշխատանքներ						
1	E15-77	Ցայտադրյուրի հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով	մ ²	3.40	11.041	37.5394
2	Գնահաշվարկ N1	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում	զմ	30.8	5.492	169.1536
3	Գնահաշվարկ N2	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	15	7.732	115.98
4	Գնահաշվարկ N3	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	12	35.041	420.492

5	Գնահաշվարկ N4	Նոր մետաղական սեղանով զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1		335.5	335.5
6	E27-19	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի՝ գլաքարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ ³	9.34		1.823	17.02682
7	Գնահաշվարկ N5	Նոր մանկական խաղասարք «4 տեղանոց պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	2		66.166	132.332
8	Գնահաշվարկ N6	Նոր մանկական խաղասարքերի կոմպլեկտ «ճոճանակ և տղարան»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1		145.337	145.337
9	Գնահաշվարկ N7	Նոր մանկական խաղասարք «Հորիզոնական ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	2		62.601	125.202
10	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=7սմ	մ ²	155.4		0.576	89.5104
11	E27-169	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ ²	155.4		2.047	318.1038
12	E15-262	Շինությունների ետնամասերի մասնակի սվաղում ց/ա հարթաշերտով, 30մմ հաստ.	մ ²	37.0		1.209	44.733
14	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ ³	89.56		0.33	29.5548
15	C310 տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	134.340		4.642	623.60628
16	E48-168E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում, 100մմ հաստությամբ	մ ²	895.6		1.226	1098.0056
17	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	895.6		0.126	112.8456
18	E48-214	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	895.6		0.173	154.9388
Նախահաշիվ N1-2 էլեկտրատեխնիկական մաս							
1	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով	մ ³	2.80		2.674	7.4872
2	E1-962	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով	մ ³	31.52		2.705	85.2616
3	8-142-1	Անկողնակի պատրաստում	գմ	92.70		0.171	15.8517
4	շուկա	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ., 3.25+3.25մ ³ /	մ ³	6.50		1.411	9.1715

5	8-417-7	Խողովակ վինիլալաստե Ø50մմ	զմ	92.70		0.386	35.7822
6	E8-146-1	ABBԴ 4x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /վերգետնյա/	զմ	7.60		0.989	7.5164
7	E8-145-1	ՈՒՑ 2x4մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	զմ	92.70		0.393	36.4311
8	շուկա	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով	զմ	92.70		0.176	16.3152
9	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	24.10		0.784	18.8944
10	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=7սմ	մ ²	3.5		0.554	1.939
11	E27-169 E27-172	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	3.5		2.695	9.4325
12	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ	12.60		2.306	29.0556
13	Գնահաշվարկ N8	Լուսավորության դեկորատիվ հենասյուների տեղադրում	հատ	6		78.516	471.096
Նախահաշիվ N1-3 Ոռոգում							
<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>							
1	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1		2.096	2.096
2	E22-64	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ø57x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	69.00		1.356	93.564
3	E22-64	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ø40x2.5մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	112.0		0.94	105.28
4	E22-368	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 304 6Ճք Ø50մմ Py1.0ՍՊա	հատ	2		10.443	20.886
5	E22-429	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø50	հատ	4		2.345	9.38
6	Գնահաշվարկ N9	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	11		5.986	65.846
7	Գնահաշվարկ N10	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	2		4.102	8.204
8	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.003		1606.745	4.820235

9	շուկա	Ջեյուս M16, L=60մմ	կգ	2.352	0.838	1.970976
10	շուկա	Պնդոլակ M16	կգ	0.672	0.8316	0.5588352
11	E15-614	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ ²	27.5	0.773	21.2575
12	E22-335	Պողպատե խողովակների լվացում Ø50մմ	զմ	181.0	0.021	3.801
<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>						
1	E1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3.20	1.534	4.9088
2	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	3.20	0.784	2.5088
		Ընդամենը /հազ. դր./				9232.593
		Շահույթ 11%				1846.519
		Ընդամենը /հազ. դր./				11079.112

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Բաշինջաղյան 194,196 շենքերի բակային տարածքի հիմնանորոգում

NN	Քիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Փակոց	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5		
		Քանդման աշխատանքներ				
1	27-36	Եզրաքարերի քանդում բետոնահիմքով	զմ	51.600	0.615	31.734
2	P9-26	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում H=1.5մ	զմ	53.300	0.328	17.482
3	P25-18 K=0.6 K=0.7	Նստարանների ապամոնտաժում 2հատ	տն	0.100	30.137	3.014

4	7-1 q=0.6 q=0.7	Ցայտադրյուրի ապամոնտաժում	հատ	1.000		1.866	1.866
5	E27-33	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում / (5մ2)	մ ³	0.200		2.67	0.534
6	E27-31	Խճի շերտի քանդում	մ ³	0.250		0.339	0.085
7	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	8.221		2.299	18.901
		Բարեկարգման աշխատանքներ					
8	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	1.920		8.526	16.370
9	E6-92	Միաձույլ ե/բ հենապատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	12.300		44.096	542.381
10	Շուկա	Ամրանի արժեքը Φ10 A500c դասի	տն	0.470		242.782	114.108
11	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	2.035		8.526	17.350
12	27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 15x300մմ	գմ	101.75		3.924	399.267
13	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	0.570		8.526	4.860
14	27-79	80x200մմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով /այդ թվում զրուցատաղավարի/	գմ	57.000		3.528	201.096
15	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում բետոնե գեղարվեստական սալիկների տակ	մ ³	7.815		8.526	66.631
16	E6-1	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 7սմ հաստությամբ	մ ³	3.647		21.331	77.794
17	E27-19 կիրառ	5սմ հաստությամբ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ ³	2.605		7.923	20.639
18	27-175	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում /այդ թվում զրուցատաղավարի/	մ ²	52.10		3.554	185.163
19	E1-1592	Բուսահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	26.850		1.517	40.731
20	C310-35	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	32.220		3.865	124.530
21	E48-168	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ ²	179.00		0.256	45.824
22	E48-214	Միզամարզերի տեղադրում	մ ²	179.00		0.113	20.227
23	11-3	Կապույտ ավազի փռում	մ ³	1.215		4.882	5.932
24	Շուկա	Նստարանների տեղադրում ամրացումով	հատ	7.000		28.539	199.773
25	Շուկա	Արղամանների տեղադրում ամրացումով	հատ	5.000		14.27	71.350
26	P11-105	Պատերի ց/ավազե սվաղ	մ ²	43.900		1.489	65.367
27	E27-173 E27-174	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	5.00		0.564	2.820

28	E27-169 E27-172	Մանրահատիկ աֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	5.00		
		Ռոտզման ցանց			2.695	13.475
29	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	6.000	1.538	9.228
30	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	6.000	0.643	3.858
31	E22-64	Պողպատե խողովակի տեղադրում Փ51x3մմ փորձարկումով	գմ	195.000	1.434	279.630
32	E22-64	Պողպատե խողովակի տեղադրում Փ25x3մմ փորձարկումով	գմ	67.000	0.843	56.481
33	E22-312 կիրառ	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	կմ	0.262	45.895	12.024
34	E16-185	Ռոտզման ծորակների տեղադրում Փ25մմ	հատ	18.000	3.003	54.054
35	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.024	935.533	22.453
36	22-383	Ռոտզման դատարկման ծորակների տեղադրում Փ50մմ	հատ	3.000	20.247	60.741
37	22-429	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում Փ50մմ	հատ	6.000	2.655	15.930
38	22-383 կիրառ	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	3.000	2.829	8.487
39	15-614	Խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	45.700	0.774	35.372
		Տաղավարների պատրաստում և տեղադրում /4x2.5/մ 1հատ				
40	E1-965	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.350	2.867	1.003
41	C310-13 տ.մ.կ29	Բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.648	2.299	1.489
42	E6-5	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.350	35.964	12.587
43	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.080	242.782	19.423
44	P25-18	Զրուցատաղավարի պատրաստում /կանգնակներ 120x120x3.5մմ մետ խողովակներից 80x80x2մմ, կավարամած 30x30x1.5մմ, բազրիքաճաղեր 30x30x1.5մմ/	տն	0.345	50.548	17.439
45	Շուկա	120x120x3.5մմ մետ խողովակների արժեքը	գմ	10.680	2.928	31.271
46	Շուկա	80x80x2մմ մետ խողովակների արժեքը	գմ	22.700	1.626	36.910
47	Շուկա	30x30x1.5մմ մետ խողովակների արժեքը	գմ	76.330	0.495	37.783
48	9-24	Պրոֆ /գունավոր/ թիթեղի ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ КП-21-0.5մմ	մ ²	14.000	3.674	51.436
49	Շուկա	Մետաղական նստարան փայտե նստատեղերով	հատ	2.000	28.539	57.078
50	Շուկա	Մետաղական սեղան /գրուցատաղավար/	հատ	1.000	19.819	19.819
51	Շուկա	Մետաղական պահարան /գրուցատաղավար/	հատ	1.000	23.783	23.783

52	15-614	Զրուցատաղավարի մետաղական մասերի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	35.000		0.774	27.090
		Մետաղական բազրիք 145գմ					
53	E1-965	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4.200		2.867	12.041
54	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1.095		0.643	0.704
55	C310-13 տ.մ.կ29	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	5.900		2.299	13.563
56	11-6	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	1.449		8.526	12.354
57	E6-2	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	1.656		33.912	56.158
58	E7-735	40x2մմ, 20x20x2մմ մետաղական խողովակներից բազրիքների տեղադրում	գմ	145.000		1.678	243.310
59	Շուկա	20x20x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	931.50		0.358	333.477
60	Շուկա	40x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	113.850		0.61	69.449
61	33-82	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	1.214		21.284	25.844
		Էլեկտրալուսավորություն					
62	E1-965	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.800		2.867	5.161
63	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	0.840		0.643	0.540
64	C310-13 տ.մ.կ29	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.776		2.299	4.083
65	E6-2	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.960		33.912	32.556
66	E6-82	133x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.031		63.336	1.935
67	Շուկա	133x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	2.400		3.942	9.461
68	33-621	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում	հատ	3.000		9.637	28.911
69	Շուկա	102x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	20.400		3.000	61.200
70	Շուկա	32x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	3.000		0.693	2.079
71	33-82	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.204		21.284	4.336
72	8-594-1	Լուսատու լուսադիոդային 1x85վտ	հատ	3		17.787	53.361
73	8-150-1	ABBԳ 4x16մմ ² մալուխի անցկացում օդով ճոպանով	գմ	70.000		0.841	58.870
74	8-148-1	ABBԳ 2x2.5մմ ² մալուխի անցկացում	գմ	15.000		0.165	2.475
75	Շուկա	Ճոպանի արժեքը	գմ	70.000		0.185	12.950
76	8-52-1	Մեկուսիչ ՏՖ-20	հատ	3.000		0.396	1.188
77	8-52-1	Մեկուսիչ Ընկույզ	հատ	3.000		0.555	1.665

		Ընդամենը /հազ. դր./				4252.345
		Սարքավորումներ				469.000
		Առանց սարքավորումների				3783.345
		ԱԱՀ 20%				850.469
		Ընդամենը /հազ. դր./				5102.814

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հալաբյան 9/1 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում

NN	Քիմնակիրումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավրոց	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5		
		Քանդման աշխատանքներ				
1	P9-26	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում H=2մ	զմ	79.60000	0.32500	25.87000
2	P25-18 K=0.6 K=0.7	Նստարանների ապամոնտաժում 2հատ	տն	0.10000	29.86800	2.98680
3	7-1 q=0.6 q=0.7	Ցայտադրյուրի ապամոնտաժում	հատ	1.00000	1.84900	1.84900
4	P25-18 K=0.6 K=0.7	Տաղավարների ապամոնտաժում 1հատ	տն	0.25000	29.86800	7.46700
5	E27-33	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում / (9մ2)	մ ³	0.27000	2.64700	0.71469
6	E27-31	Խճի շերտի քանդում	մ ³	0.45000	0.33600	0.15120
7	E46-83	Հենապատի քանդում	մ ³	2.60000	12.77000	33.20200
8	C310- 13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	8.46680	2.27800	19.28737
9	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	1.04000	8.45000	8.78800
10	E6-92	Միաձույլ է/բ հենապատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	6.70000	43.70300	292.81010
11	Շուկա	Ամրանի արժեքը Φ10 A500c դասի	տն	0.29500	240.62100	70.98320
12	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	2.44700	8.45000	20.67715
13	27-79	80x200մմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով /այդ թվում գրուցատաղավարի/	զմ	244.70000	3.49600	855.47120
14	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի	մ ³	21.94500	8.45000	185.43525

		պատրաստում բետոնե գեղարվեստական սալիկների տակ				
15	E6-1	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 7սմ հաստությամբ	մ ³	10.24100	21.14100	216.50498
16	E27-19 կիրառ	5սմ հաստությամբ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ ³	7.31500	7.85200	57.43738
17	27-175	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում /այդ թվում գրուցատաղավարի/	մ ²	146.30000	3.52200	515.26860
18	E1-1592	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	49.95000	1.50300	75.07485
19	C310-35	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	59.94000	3.83000	229.57020
20	E48-168	Բուսահողի փոում ձեռքով	մ ²	333.00000	0.25400	84.58200
21	E48-214	Միզամարզերի տեղադրում	մ ²	333.00000	0.11200	37.29600
22	11-3	Կապույտ ավազի փոում	մ ³	2.45000	4.83800	11.85310
23	Շուկա	Նստարանների տեղադրում ամրացումով	հատ	13.00000	28.28500	367.70500
24	Շուկա	Արդամանների տեղադրում ամրացումով	հատ	10.00000	14.14300	141.43000
25	P11-105	Պատերի ց/ավազե սվաղ	մ ²	133.50000	1.47600	197.04600
26	E8-163	Պատերի շարվածք կ/ձևի տուֆ քարից 20սմ հաստությամբ 25.6մ2	մ ³	5.12000	14.93800	76.48256
27	E27-173 E27-174	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	17.00000	0.55900	9.50300
28	E27-169 E27-172	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	17.00000	2.67100	45.40700
		Տաղավարների պատրաստում և տեղադրում /4x2.5/մ 1հատ				
29	E1-965	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.35000	2.84200	0.99470
30	C310-13 տ.մ.կ29	Բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.64750	2.27800	1.47501
31	E6-5	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.35000	35.64400	12.47540
32	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.08000	240.62100	19.24968
33	P25-18	Ջրուցատաղավարի պատրաստում /կանգնակներ 120x120x3.5սմ մետ խողովակներից 80x80x2սմ, կավարամած 30x30x1.5սմ, բազրիքաճաղեր 30x30x1.5սմ/	տն	0.34500	50.09800	17.28381
34	Շուկա	120x120x3.5սմ մետ խողովակների արժեքը	զմ	10.68000	2.90200	30.99336
35	Շուկա	80x80x2սմ մետ խողովակների արժեքը	զմ	22.70000	1.61100	36.56970
36	Շուկա	30x30x1.5սմ մետ խողովակների արժեքը	զմ	76.33000	0.49000	37.40170
37	9-24	Պրոֆ /գունավոր/ թիթեղի ծածկույթի պատրաստում 0.5սմ հաստությամբ	մ ²	14.00000	3.64200	50.98800

		КП-21-0.5մմ				
38	Շուկա	Մետաղական նստարան փայտե նստատեղերով	հատ	2.00000	28.28500	56.57000
39	Շուկա	Մետաղական սեղան /գրուցատաղավար/	հատ	1.00000	19.64300	19.64300
40	Շուկա	Մետաղական պահարան /գրուցատաղավար/	հատ	1.00000	23.57100	23.57100
41	15-614	Զրուցատաղավարի մետաղական մասերի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	35.00000	0.76700	26.84500
		Ոռոգման ցանց				
42	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4.80000	1.52500	7.32000
43	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	4.80000	0.63800	3.06240
44	E22-64	Պողպատե խողովակի տեղադրում Փ51x3մմ փորձարկումով	գմ	115.00000	1.42100	163.41500
45	E22-64	Պողպատե խողովակի տեղադրում Փ25x3մմ փորձարկումով	գմ	30.00000	0.83600	25.08000
46	E22-312 կիրառ	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	կմ	0.14500	45.48700	6.59562
47	E16-185	Ոռոգման ծորակների տեղադրում Փ25մմ	հատ	14.00000	2.97600	41.66400
48	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.01950	927.20600	18.08052
49	22-383	Ոռոգման դատարկման ծորակների տեղադրում Փ50մմ	հատ	3.00000	20.06700	60.20100
50	22-429	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում Փ50մմ	հատ	6.00000	2.63100	15.78600
51	22-383 կիրառ	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	3.00000	2.80300	8.40900
52	15-614	Խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	26.00000	0.76700	19.94200
		Էլեկտրալուսավորություն				
53	E1-965	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.80000	2.84200	5.11560
54	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	0.84000	0.63800	0.53592
55	C310-13 տ.մ.կ29	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.77600	2.27800	4.04573
56	E6-2	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.96000	33.61000	32.26560
57	E6-82	133x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.03055	62.72300	1.91631
58	Շուկա	133x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	2.40000	3.93600	9.44640
59	33-621	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում	հատ	3.00000	9.66300	28.98900
60	Շուկա	102x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	20.40000	2.97800	60.75120
61	Շուկա	32x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	3.00000	0.68400	2.05200
62	33-82	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.20372	21.09400	4.29723
63	8-594-1	Լուսատու լուսադիոդային 1x85վտ	հատ	3.00000	17.62900	52.88700

64	8-150-1	ABBГ 4x16մմ2 մալուխի անցկացում օղով ճոպանով	զմ	60.00000	0.83400	50.04000
65	8-148-1	ABBГ 2x2.5մմ2 մալուխի անցկացում	զմ	15.00000	0.16400	2.46000
66	Շուկա	ճոպանի արժեքը	զմ	60.00000	0.18300	10.98000
67	8-52-1	Մեկուսիչ ՏՖ-20	հատ	3.00000	0.39300	1.17900
68	8-52-1	Մեկուսիչ Ղնկույզ	հատ	3.00000	0.55000	1.65000
		Մետաղական ցանկապատ H=2մ, L=33.9զմ				
69	E1-965	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3.61620	2.84200	10.27724
70	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1.28904	0.63800	0.82241
71	C310-13 տ.մ.կ29	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	4.42160	2.27800	10.07241
72	11-6	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	0.48216	8.45000	4.07425
73	E6-5	Միաձույլ Է/Բ կետային հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	1.84500	34.14300	62.99384
74	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c Ф10	տն	0.03263	240.62100	7.85222
75	E6-82	Թերթապողպատի տեղադրում 100x100x8մմ,	տն	0.00772	374.82000	2.89526
76	9-46	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում	տն	0.53552	92.61100	49.59480
77	Շուկա	76x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	31.98000	1.70800	54.62184
78	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c Ф6	տն	0.02458	240.62100	5.91336
79	Շուկա	Մետաղական անկյունակի արժեքը 40x40x3մմ	զմ	123.00000	0.62100	76.38300
80	Շուկա	50x50 d=1.8 մետաղական ցանցի արժեքը	տն	0.11070	311.22200	34.45228
81	15-614	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	73.80000	0.76700	56.60460
		Ընդամենը /հազ. դր./				4939.638
		Սարքավորումներ				775.00
		Առանց սարքավորումների				4164.638
		ԱԱՀ 20%				987.928
		Ընդամենը /հազ. դր./				5927.566

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Գ-3 թաղ.44 շենքի/դիմաց/ բակային տարածքի հիմնանորոգում

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5		
		Քանդման աշխատանքներ				
1	27-36	Եզրաքարերի քանդում բետոնահիմքով	զմ	15.0000	0.6210	9.3150
2	P25-18 K=0.6 K=0.7	Աղբամանների ապամոնտաժում 4հատ	տն	0.1000	30.4320	3.0432
3	P25-18 K=0.6 K=0.7	Խաղասարքերի ապամոնտաժում և վերատեղադրում 4հատ	տն	0.6000	30.4330	18.2598
4	33-621 K=0.6	Մետաղական խողովակներից հենասյուների ապամոնտաժում /1հատը վերատեղադրումով/	հատ	3.0000	5.9080	17.7240
5	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /այդ թվում գոյություն ունեցող կարմիր ավազի- 20մ3/	տն	33.1000	2.3210	76.8251
		Բարեկարգման աշխատանքներ				
6	33-621 K=0.6	Մետաղական խողովակներից հենասյուների ապամոնտաժում /հետագա վերատեղադրումով/	հատ	1.0000	5.9080	5.9080
		Հենասյան վերատեղադրում				
7	E1-965	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.6000	2.8950	1.7370
8	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	0.2800	0.6500	0.1820
9	C310-13 տ.մ.կ29	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.5920	2.3210	1.3740
10	E6-2	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.3200	34.2460	10.9587
11	E6-82	133x4մ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.0102	63.9090	0.6508

12	Շուկա	133x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	0.8000		
					4.0110	3.2088
13	33-621	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում	հատ	1.0000		
					9.8460	9.8460
14	33-82	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.0787		
					21.4930	1.6906
15	15-614	Գոյություն տնեցող մետաղական նստարանների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	25.0000		
					0.7810	19.5250
16	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	0.3000		
					8.6100	2.5830
17	27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 15x300մմ	գմ	15.0000		
					3.9630	59.4450
18	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	1.1900		
					8.6100	10.2459
19	27-79	80x200մմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	գմ	119.0000		
					3.5620	423.8780
20	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում բետոնե գեղարվեստական սալիկների տակ	մ ³	12.1500		
					8.6100	104.6115
21	E6-1	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 7սմ հաստությամբ	մ ³	5.6700		
					21.5410	122.1375
22	E27-19 կիրառ	5սմ հաստությամբ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ ³	4.0500		
					8.0010	32.4041
23	27-175	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում	մ ²	81.0000		
					3.5890	290.7090
24	E1-1592	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	36.7500		
					1.5320	56.3010
25	C310-35	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	44.1000		
					3.9030	172.1223
26	E48-168	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ ²	245.0000		
					0.2580	63.2100
27	E48-214	Միզամարզերի տեղադրում	մ ²	245.0000		
					0.1140	27.9300
28	11-3	Կապույտ ավազի փռում	մ ³	1.7000		
					4.9300	8.3810
29	E27-173 E27-174	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	18.0000		
					0.5700	10.2600
30	E27-169 E27-172	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	18.0000		
					2.7210	48.9780
31	Շուկա	Նստարանների տեղադրում ամրացումով	հատ	6.0000		
					28.8200	172.9200

32	Շուկա	Արդամանների տեղադրում ամրացումով	հատ	7.0000	14.4100	100.8700
33	Շուկա	Սարգասարքերի տեղադրում	հատ	3.0000	40.8290	122.4870
34	9-24 K=1.6 K=1.7	Զրուցատաղավարի տանիքի թիթեղի փոխարինում ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղով 0.55մմ հաստությամբ KՄ- 21-0.55մմ	մ ²	9.0000	3.1620	28.4580
35	10-28 K=1.6	Զրուցատաղավարի նստարանների և սեղանի վրաշերտի փայտի փոխարինում	մ ³	0.2000	158.6490	31.7298
36	P14-106	Սեղանի և նստարանների փայտի յուղաներկում	մ ²	4.0000	0.8080	3.2320
37	15-614	Տաղավարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	30.0000	0.7810	23.4300
		Ոռոգման ցանց				
38	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	18.0000	1.5540	27.9720
39	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	18.0000	0.6500	11.7000
40	E22-64	Պողպատե խողովակի տեղադրում Փ51x3մմ փորձարկումով	գմ	485.0000	1.4480	702.2800
41	E22-64	Պողպատե խողովակի տեղադրում Փ25x3մմ փորձարկումով	գմ	32.0000	0.8520	27.2640
42	E22-312 կիրառ	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	կմ	0.5170	46.3470	23.9614
43	E16-185	Ոռոգման ծորակների տեղադրում Փ25մմ	հատ	9.0000	3.0320	27.2880
44	E22-362	Պողպատե ձեւվալոր մասերի տեղադրում	տ	0.0420	944.7470	39.6794
45	22-383	Ոռոգման դատարկման ծորակների տեղադրում Փ50մմ	հատ	3.0000	20.4460	61.3380
46	22-429	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում Փ50մմ	հատ	6.0000	2.6810	16.0860
47	E16-185	Ոռոգման ծորակների տեղադրում Փ25մմ	հատ	16.0000	3.0320	48.5120
48	22-383 կիրառ	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	4.0000	2.8560	11.4240
49	15-614	Խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	100.2000	0.7810	78.2562
		Էլեկտրալուսավորություն				

50	E1-965	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.8000	2.8950	5.2110
51	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	0.8400	0.6500	0.5460
52	C310-13 տ.մ.կ29	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.7760	2.3210	4.1221
53	E6-2	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.9600	34.2460	32.8762
54	E6-82	133x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.0306	63.9090	1.9525
55	Շուկա	133x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	2.4000	4.0110	9.6264
56	33-621	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում	հատ	3.0000	9.8460	29.5380
57	Շուկա	102x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	20.4000	3.0340	61.8936
58	Շուկա	32x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	3.0000	0.6960	2.0880
59	33-82	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.2037	21.4930	4.3785
60	8-594-1	Լուսատու լուսադիտոյալին 1x85վտ	հատ	3.0000	17.9620	53.8860
61	8-150-1	ABBԴ 4x16մմ2 մալուխի անցկացում օդով ճոպանով	զմ	60.0000	0.8490	50.9400
62	8-148-1	ABBԴ 2x2.5մմ2 մալուխի անցկացում	զմ	15.0000	0.1670	2.5050
63	Շուկա	Ճոպանի արժեքը	զմ	60.0000	0.1870	11.2200
64	8-52-1	Մեկուսիչ SՖ-20	հատ	3.0000	0.4000	1.2000
65	8-52-1	Մեկուսիչ Ընկույզ	հատ	3.0000	0.5600	1.6800
		Մետաղական ճաղաշար 65զմ				
66	E1-965	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.6000	2.8950	4.6320
67	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	0.2050	0.6500	0.1333
68	C310-13 տ.մ.կ29	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.6505	2.3209	6.1515

69	11-6	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	0.6510	8.6100	5.6051
70	E6-2	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.7440	34.2500	25.4820
71	E7-735	30x60x2մմ, 20x20x2մմ մետաղական խողովակներից բազրիքների տեղադրում	զմ	65.0000	1.6950	110.1750
72	Շուկա	30x60x2մմ, մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	269.7000	0.8480	228.7056
73	Շուկա	20x20x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	209.2500	0.3610	75.5393
74	15-614	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	17.2000	0.7940	13.6568
		Ընդամենը /հազ. դր./				3916.0760
		Սարքավորումներ				495.0000
		Առանց Սարքավորումների				3421.0760
		ԱԱՀ 20 %				783.215
		Ընդամենը /հազ. դր./				4699.291

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Բաշինջաղյան փ. 169,171 շենքերի բակային տարածքի հիմնանորոգում

Գ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանոց	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5		
		Ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	25-18	Ապամոնտաժել առկա նստարանները 8 հատ և 3 հատ երկար	տ	0.4400	27.9280	12.2883

2	27-36	Առկա միաձույլ բետոնե եզրաքարերի 15x30 ապամոնտաժում (բետոնե հիմքի հետ միասին)	մ	26.0000	0.5610	14.5860
3	27-36	Առկա հավաքովի բետոնե եզրաքարերի 15x30 ապամոնտաժում (բետոնե հիմքի հետ միասին)	մ	91.1000	0.5610	51.1071
4	27-36	Առկա հավաքովի բետոնե եզրաքարերի 8x20 ապամոնտաժում (բետոնե հիմքի հետ միասին)	մ	33.0000	0.5610	18.5130
5	27-36	Առկա բազալտե եզրաքարերի 15x30 ապամոնտաժում (բետոնե հիմքի հետ միասին)	մ	32.0000	0.5610	17.9520
6	9-26	Առկա մետաղական դեկորատիվ ճաղաշարիապամոնտաժում $h=0,7մ$	մ	65.0000	0.3080	20.0200
7	7-317 K=0,2	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի ապամոնտաժում $h=2,0մ$	մ	24.0000	0.6530	15.6720
8	22-65 k=0,6	Առկա տարբեր կտրվածքի մետաղական խողովակների և անկյունակների ապամոնտաժում	մ	92.5000	0.1930	17.8525
9	27-176 q=0,6	Չախ հատվածքի հատվածքի բետոնե սալիկների ապամոնտաժում ավազե շերտի հետ միասին	մ ²	26.0000	0.4000	10.4000
10	27-33 1-178 qն.3	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում $h=10սմ$ և տեղափոխում թափոնատեղ մինչև 12 կմ հեռ.վրա (10,0մ ²)	մ ³	1.0000	6.0860	6.0860
11	1-176 qն.3	Ասֆալտբետոնե ծածկի խճի շերտի քանդում $h=20,0սմ$ և տեղափոխում թափոնատեղ մինչև 12 կմ հեռ.վրա (10,0մ ²)	մ ³	2.0000	3.2200	6.4400
12	շուկա	Ապամոնտաժել երկու 2,5x2,1x2,3մ չափերի գրուցատաղավարները և մեկ 2,2x1,6x2,4մ չաշխատող տաղավարը	հատ	3.0000	6.4480	19.3440
13	1-1033 1-1049	Հենապատի կողային պատերի աճած չորացած ծառերը հանել	հատ	6.0000	0.3260	1.9560
14	33-760	Պուրակային լուսավորության մետաղական հենարանի ապամոնտաժում $H=3,0մ$	լրակ.	4.0000	6.7930	27.1720
15	շուկա	Ապամոնտաժել մանկական կարուսելը և կախովի ճոճանակը	հատ	2.0000	6.4480	12.8960
16	25-18	Ապամոնտաժել հին աղբամանները 4 հատ	տ	0.0400	27.9280	1.1171
17	22-65 k=0,6	Փ50 ոռոգման խողովակների ապամոնտաժում	մ	50.4000	0.1930	9.7272
18	46-99	Ավտոտնակների մոտ դրված բետոնե տունբաների քանդում - 2հատ	մ ³	1.1000	10.1220	11.1342

19	1-962	Հիմքերի փորում IV կարգի գրունտներում ճեմուղիներ կառուցելու և եզրաքարեր կառուցելու համար	մ ³	34.0000	2.4740	84.1160
20	1-1593 գն.3	Առկա կուտակված շին.աղբի տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա թափոնատեղ	մ ³	83.0000	3.5190	292.0770
		Շինարարական աշխատանքներ				0.0000
1	27-78	Նոր բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում (8x20սմ) բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի) 2,6մ ³	100մ	1.4500	229.6640	333.0128
2	27-86-1	Նոր բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում (15x30սմ) բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի) 8 մ ³	100մ	1.1500	385.2740	443.0651
3	6-90	Պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով 30սմ լայնության, հիմքի հետ միասին նաև հենապատերի վրա 30սմ բարձրությամբ	մ ³	15.5000	28.3780	439.8590
4	15-208	Ավտոտնակների պատերի և հենապատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 3սմ հաստության	մ ²	230.0000	1.4730	338.7900
5	15-304	Մետաղական ցանցի տեղադրում ցեմ/ավազային սվաղի տակ համար Փ3Յբ-1 ք.150x150	մ ²	230.0000	0.4170	95.9100
6	15-523	Պատերի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ ²	50.0000	0.5510	27.5500
7	շուկա	Պատերի նկարազարդում	մ ²	50.0000	1.2900	64.5000
8	6-145	Բետոնե աստիճանների, ցայտաղբյուրի հարթակների և հարթակների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	8.5000	46.0390	391.3315
9	11-221	Թեքուղու և աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ	մ ²	70.0000	6.8450	479.1500
10	15-208	Աստիճանների կողային հատվածների սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 3սմ հաստության	մ ²	7.5000	1.4730	11.0475
11	15-523	Նույնի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ ²	7.5000	0.5510	4.1325
12	11-221	Գլխադիրի տեղադրում պատերի վրա բազալտե սալիկներով d=0,07մ, L=0,4մ 145գծ.մ	մ ²	58.0000	10.8580	629.7640
13	27-176	Բետոնե սալիկների տեղադրում d=4,0սմ (հետիոտն ճանապարհի վրա)	100մ ²	1.5600	317.5930	495.4451
14	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տակ 156,0մ ²	մ ³	7.8000	20.3060	158.3868

15	27-19	Ավազի նախապատրաստական շերտ , 4սմ հաստության 156,0մ ²	մ ³	6.2400	2.0740	12.9418
16	27-22	Խճի նախապատրաստական շերտ h=5սմ բետոնե սալիկների տակ	մ ³	7.8000	5.1760	40.3728
17	9-47	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	3.9548	429.4110	1698.2346
18	շուկա	Մետաղական բազրիքների ձևավոր մասերի ծռում	հատ	1700.0000	0.9670	1643.9000
19	6-20	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.5400	27.3390	14.7631
20	15-614	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	270.0000	0.7040	190.0800
21	1-1137	Հողի հարթեցում տարածքում	մ ²	626.5000	0.0940	58.8910
22	48-167 48-214 48-169 շուկա	Սիզամարզի կառուցում բուսահողի և կարմիր ավազի խառնուրդի փռում 7սմ, հարթեցում, սերմի ցանում, պարբերաբար ջրում՝ մինչ շահագործման հանձնելը	100մ ²	6.2700	49.7590	311.9889
23	1-961	Կառուցել ավազե խաղահրապարակ 30մ ² h=5սմ	մ ³	1.5000	3.8110	5.7165
24	ԳՆ.1	Նստարանների տեղադրում	հատ	16.0000	26.3710	421.9360
25	ԳՆ.2	Սեղանի տեղադրում	հատ	1.0000	34.5127	34.5127
26	ԳՆ.3	Աղբամանների տեղադրում	հատ	10.0000	14.1830	141.8300
Նոր եզրաքարեր տեղադրելուց հետո վերականգնել ճանապարհի հատվածը						0.0000
27	27-164-1 27-165-1 k=2	Մանրահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 4,0սմ հաստության	100մ ²	0.1550	239.9120	37.1864
28	27-22	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ ³	2.3250	5.1760	12.0342
Միջանկյալ ճանապարհի հատվածի ասֆ./բետոնե ծածկույթի իրականացում						0.0000
29	27-164-1 27-165-1 k=2	Մանրահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 4,0սմ հաստության	100մ ²	1.4800	242.0390	358.2177
30	27-22	Խճի նախապատրաստական շերտ h=5սմ	մ ³	7.4000	4.7720	35.3128
Ոռոգման ցանց						0
1	1-960 1-967	Բուսահողի շերտի մշակում ձեռքով, պահպանում և վերականգնում	մ ³	15.0000	1.4790	22.1850

2	1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի բնահողերում՝ ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	30.4000	2.4740	75.2096
3	16-33	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Pe63, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	130.0000	1.0900	141.7000
4	22-65 22-559	Պողպատե խողովակներ D=57x3 նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացումով, փորձարկումով	մ	22.0000	1.7250	37.9500
5	22-365 շուկա	Գոտի անցում de63x32(Pe)	հատ	15.0000	1.5120	22.6800
6	22-365 շուկա	Պարուրակային կցորդիչ DN32	հատ	15.0000	2.7520	41.2800
7	16-154	Փական կցորդիչով Dպ=32մմ, Pպ=1,6ՄՊա	հատ	15.0000	2.8340	42.5100
8	22-368	Խողովակապտուկ Φ32 L=15սմ	հատ	15.0000	1.5180	22.7700
9	22-64	Պողպատե խողովակներ D=32x3մմ, L=0,5մ 15 հատ	մ	7.5000	0.9130	6.8475
10	22-365 շուկա	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր de63 (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ, քառաբաշխիչներ)	հատ	15.0000	2.3870	35.8050
11	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստության, տոփանումով	մ ³	6.1000	2.7410	16.7201
12	1-968	Խրամուղու հակադարձ լիցք ձեռքով տեղի փափուկ բնահողից	մ ³	24.3000	0.5870	14.2641
13	1-961	Ավելցուկային բնահողի բարձունք և տեղափոխում	մ ³	6.1000	3.8180	23.2898
14	շուկա	Ռետինե փողրակ D=32մմ, L=10մ (1հատ)	մ	10.0000	0.2920	2.9200
15	22-65 22-559	Պողպատե խողովակ նորման հակակոռոզիոն մեկուսացումով D=250մմ L=0,5մ, մետաղական կափարիչով 1հատ	մ	0.5000	15.4010	7.7005
16	16-154 շուկա	Դատարկման փական d=50մմ	հատ	1.0000	4.6590	4.6590
17	6-225	Ե/բ մոնոլիտ հոր 600x600x500 հատ-1	մ ³	0.5000	47.1180	23.5590
18	9-118	Մետաղական կափարիչի տեղադրում	տ	0.0250		8.5091
					340.3630	

19	15-614	Մետաղական կափարիչի երկշերտ ներկում	100մ ²	0.0060	69.6430	0.4179
20	Ինֆոր.	Կախովի փական	հատ	1.0000	1.0950	1.0950
21	22-369 շուկա	Սողնակային փական Dպ=50մմ, Pպ=1,0ՄՊա	հատ	1.0000	18.8430	18.8430
22	22-429 շուկա	Կցաշուրթ Dպ=50մմ, Pպ=1,0ՄՊա	հատ	2.0000	2.5140	5.0280
23	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում h=4սմ	մ ³	0.3000	2.4450	0.7335
24	1-970 գն.3	Քանդված ա/բ ծածկույթի բարձունք և տեղափոխում մինչև 12 կմ հեռ.վրա	մ ³	0.3000	3.8650	1.1595
25	27-31	Խճի շերտի քանդում h=15սմ	մ ³	1.1000	0.3106	0.3417
26	1-970 գն.3	Քանդված խճի շերտի բարձունք և տեղափոխում մինչև 12 կմ հեռ.վրա	մ ³	1.1000	3.5640	3.9204
27	27-164-1 27-165-1 k=2	Մանրահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 4,0սմ հաստության	100մ ²	0.0800	239.9120	19.1930
28	27-22	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ ³	1.1000	5.4760	6.0236
29	22-66 22-560	Պողպատե խողովակներ D=108x4 նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացումով, փորձարկումով	մ	9.0000	3.1930	28.7370
30	22-399	Միացում առկա d=50/d=50 խողովակին	տեղ	1.0000	3.6560	3.6560
31	22-399	Պոլիէթիլենե մետաղ անցում d=50/d=63	հատ	1.0000	2.0260	2.0260
Արտաքին լուսավորություն						0
1	ՈՅ ՇՇ 1-84 5-9	Մալուխ ալյումինե ջիդերով, մեկուսացված, հատվածքը АBBГ-1կվ 2x10մմ ²	մ	110.0000	0.2160	23.7600
2	ՈՅ ՇՇ 8-392-1	Հաղորդալար ալյումինե ջիդերով, մեկուսացված, հատվածքը 2,5մմ ² АПВ նակնիչի	մ	135.0000	0.2720	36.7200
3	9-51	Արտաքին լուսավորման հենասյուն (պողպատե խողովակ 108x4, L=7,0մ) -9հատ	տ	0.6464	353.5890	228.5529

4	8-363-2	Բարձակ մեկեղջյուր (Մետաղական խողովակ Φ47x4մմ, L=2,0մ)	հատ	6.0000	12.0320	72.1920
5	8-363-2	Բարձակ երկեղջյուր (Մետաղական խողովակ Φ47x4մմ, L=2x2,0մ)	հատ	4.0000	13.7560	55.0240
6	8-366-3	Լայնակ անկյունակ ցցածողերով 50x50x5մմ (L=0,4մ)	հատ	18.0000	1.5310	27.5580
7	շուկա	Մեկուսիչ 0,4Կվ	հատ	36.0000	0.3650	13.1400
8	շուկա	Ընկուզային մեկուսիչ 0,4Կվ	հատ	20.0000	1.4600	29.2000
9	8-617-3 շուկա	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ ՊԿԿ 01-250	հատ	14.0000	16.3190	228.4660
10	շուկա	Արտաքին լուսավորման նատրիումային լամպ ΔHaT-250	հատ	14.0000	3.7620	52.6680
11	8-471-1	Պարկուճ Φ159 L=1,0մ	հատ	9.0000	3.9870	35.8830
12	8-150-4	Մետաղալար Φ4մմ (տրոս)	մ	110.0000	0.5130	56.4300
13	Շուկա	Երկաթակապ	100 հատ	2.7000	0.7300	1.9710
14	8-472-3	Շերտավոր պողպատ 25x4մմ	100մ	0.3600	49.1850	17.7066
15	8-471-1	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ L=0,8մ	հատ	18.0000	1.6950	30.5100
16	11-11	Բետոն B15 դասի	մ ³	2.7000	23.6610	63.8847
17	26-78	Հեմասյան ներկում բիտումային լաքով	մ ²	3.5000	0.3990	1.3965
18	15-614	Հեմասյան ներկում էմալով 2 շերտ	մ ²	18.5000	0.6950	12.8575
19	15-614	Բարձակների ներկում էմալով 2 շերտ	մ ²	5.6000	0.6960	3.8976
20	1-962	Փոստրակի բացում հեմասյան հիմքի համար	մ ³	2.7000	2.4740	6.6798

21	1-969	Ավելցուկ գրունտի տեղափոխում	մ ³	2.7000	3.8840	10.4868
		<i>Ընդամենը</i>	հազ. դր.			11231.037
		<i>Շահույթ - 20%</i>	հազ. դր.			2246.207
		<i>Ընդամենը</i>	հազ. դր.			13477.244

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Հալաբյան 24,26 շենքերի հատվածում գտնվող աստիճանների վերանորոգում

NN	Քիմնակիրունը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5		
		Քանդման աշխատանքներ				
1	E46-99	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ ³	58.0000	11.3110	656.0380
2	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	զմ	67.0000	0.3360	22.5120
3	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	10.0000	1.5740	15.7400
4	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի, բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	135.0050	2.3510	317.3968
		Վերանորոգման աշխատանքներ				
5	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	2.6000	8.7210	22.6746
6	E6-19	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում - 15 դասի բետոնից	մ ³	16.7000	30.8330	514.9111
7	Շուկա	Ամրանի արժեքը Φ16 A500c դասի	տն	0.7100	248.3290	176.3136
8	Շուկա	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.5700	248.3290	141.5475

9	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ8 A1c դասի	տն	0.1300		
10	E6-82	Թերթապողպատի տեղադրում 80x80x6մմ, 20հատ	տն	0.0060	255.7620	33.2491
11	E7-735	Բազրիքների տեղադրում 50x40x2.5մմ	զմ	35.0000	386.3850	2.3294
12	Շուկա	50x40x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	158.0000	1.7160	60.0600
13	33-82	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.5135	1.0220	161.4760
14	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	57.0000	21.7700	11.1789
15	E11-221	Հարթակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	9.0000	11.8190	673.6830
16	E22-68	Պողպատե կիսախողովակի տեղադրում Փ159x4մմ	զմ	17.0000	9.6720	87.0480
					3.0010	51.0170
		Ընդամենը /հազ. դր./				2947.1750
		ԱԱՀ 20%				589.435
		Ընդամենը /հազ. դր./				3536.610

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մարգարյան 2-րդ նրբ. 7/1 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5		
		Քանդման աշխատանքներ				
1	16-60	Գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերի քանդում 300*150	զմ	130.0000	0.6360	82.6800
2	9-180 զ=0.6,0.7	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	տ	1.6800	48.0080	80.6534
3	9-209 զ=0.6,0.7	Մետաղական զրուցարանի ապամոնտաժում	տ	1.5000	63.5300	95.2950

4	16-57	Ա/բետոնե շերտի քանդում միջ 80մմ	մ ³	4.5000		
					2.6390	11.8755
5	48-4	Տարածքի մաքրում աղբից	մ ²	250.0000		
					0.0250	6.2500
6	23-228 զնաց. 3	Շին աղբի և մետաղ.մասերի բարձում և տեղափոխում 15կմ հեռ.վրա	տ	25.0000		
					2.1030	52.5750
		Վերանորոգման աշխատանքներ				
						0.0000
1	16-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150*300	զծմ	137.0000		
					4.3150	591.1550
2	16-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80*200	զծմ	34.0000		
					3.6950	125.6300
3	16-85	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ ֆրակց. 100մմ հաստ	մ ²	32.0000		
					0.8230	26.3360
4	16-82	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ մանրահատ-	մ ²	32.0000		
					2.9360	93.9520
5	1-1133	Տեղանքի հորիզոնական հարթեցում ձեռքով	մ ²	290.0000		
					0.1450	42.0500
6	1-1592	Բուսահողի բարձում և տեղափոխում	մ ³	20.3400		
					4.0030	81.4210
7	16-131	Տարածքի պատրաստում կանաչապատման համար բուսահողի /սևահողի/ և կարմիր ավազի լիցքով 15սմ	մ ²	226.0000		
					0.4110	92.8860
8	16-133	Սերմի ցանում	մ ²	226.0000		
					0.0920	20.7920
9	16-49	Կարմիր ավազե շերտ խաղասարքերի խաղահրապարակում 150մմ	մ ³	20.5000		
					3.1680	64.9440
10	5-85 5-86	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 5սմ	մ ²	53.5000		
					0.6100	32.6350
11	16-85 16-86	Խճի շերտ ծածկույթի տակ 100մմ	մ ²	53.5000		
					0.6420	34.3470
12	16-88	Բետոնե 60 մմ մայթի գունավոր սալիկների իրականացում կարերը ավազով լցնելով	մ ²	53.5000		
					3.8590	206.4565
13	11-157	Քարե միահարկ կառույցի տուֆե արտաքին պատի սվաղ ց/ավազե շաղախով ցանցի վրա/ռաբիցա d=2մմ բջ. 50X50/	մ ²	45.0000		
					2.1580	97.1100
		Զրուցարան				
						0.0000
1	9-209	Զրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով	տ	0.3450		
					102.4990	35.3622
2	ինՖ.տեղ	Պողպատե խողովակ 120*120*3.5	մ	10.6132		
					2.9650	31.4682

3	ինֆ.տեղ	Պողպատե խողովակ 80*80*2	մ	22.5873	1.2650	28.5729
4	ինֆ.տեղ	Պողպատե խողովակ 30*30*1.5	մ	75.1880	0.4000	30.0752
5	8-265	Օածկույթ գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով	մ ²	14.0000	3.3110	46.3540
6	ինֆ.տեղ.	գունավոր թիթեղ 0,5 մմ	մ ²	2.0000	2.3120	4.6240
7	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ զրուցարան	մ ²	35.0000	0.8010	28.0350
8	25-18	Նստարանների մոնտաժում պողպատե խողովակներով 2 հատ	տ	0.1337	52.0760	6.9636
9	ինֆ.տեղ	Խողովակ 60*30*2.5	մ	7.2000	0.8570	6.1704
10	ինֆ.տեղ	Խողովակ 50*30*2	մ	13.8600	0.6070	8.4130
11	ինֆ.տեղ	Խողովակ 50*25*2	մ	36.0000	0.5680	20.4480
12	ինֆ.տեղ	Ամրան Փ18A500c	տ	0.0032	404.6700	1.2949
13	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ նստարան	մ ²	8.9000	0.8010	7.1289
14	25-18	Սեղանի մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով 200*80սմ	տ	0.0749	52.0760	3.9020
15	ինֆ.տեղ	Խողովակ 40*40*3	մ	4.4000	0.8850	3.8940
16	ինֆ.տեղ	Խողովակ 30*30*3	մ	8.8000	0.6500	5.7200
17	ինֆ.տեղ	Պողպատե թիթեղ 3մմ	մ ²	1.6000	7.1770	11.4832
18	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ սեղան	մ ²	20.8000	0.8010	16.6608
19	շուկա	Մետաղական պահարան	հատ	1.0000	30.0410	30.0410
		Նստարան 8 հատ				0.0000
1	8-11	Խճի շերտ	մ ³	1.6000	5.1910	8.3056
2	26-11	Ե/բետոնե հիմնային հարթակ B15 բետոնով	մ ³	1.7600	28.2520	49.7235
3	ինֆ.տեղ	Ցանց Ց-1, Ց-2	կգ	59.2000	0.2280	13.4976
4	25-18	Նստարանների մոնտաժում պողպատե խողովակներով	տ	0.5349	52.0760	27.8544
5	ինֆ.տեղ	Խողովակ 60*30*2.5	մ	28.8000	0.8570	24.6816
6	ինֆ.տեղ	Խողովակ 50*30*2	մ	55.4400	0.6070	33.6521

7	ինֆ.տեղ	Խողովակ 50*25*2	մ	144.0000	0.5680	81.7920
8	ինֆ.տեղ	Ամրան Փ18A500c	տ	0.0128	404.6700	5.1798
9	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	35.6000	0.8010	28.5156
		Աղբաման 6 հատ				0.0000
1	1-193	Գրունտի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	1.2000	1.5900	1.9080
2	8-11	Խճի շերտ հիմքերի տակ 100մմ	մ ³	0.2400	5.0670	1.2161
3	26-1	Հիմքերի բետոնացում B15	մ ³	1.0800	22.9210	24.7547
4	23-228	Ավելորդ հողի բարձում ա/ինքնաթափին	տ	2.1600	0.2600	0.5616
5	զնաց. 3	Ավելորդ հողի տեղափոխում 13 կմ հեռ վրա	տ	2.1600	1.6590	3.5834
6	25-16	Աղբամանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով	կգ	79.5600	0.0570	4.5349
7	ինֆ.տեղ.	Տաշտաձև հեծան N 10	մ	2.4000	2.7850	6.6840
8	ինֆ.տեղ.	Պողպատե խողովակ 40*20*2	մ	8.4000	0.4750	3.9900
9	ինֆ.տեղ.	Պողպատե խողովակ 15*15*1,25	մ	6.0000	0.1620	0.9720
10	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 2մմ	մ ²	3.1800	4.7500	15.1050
11	ինֆ.տեղ	Պողպատե թիթեղ 2մմ	մ ²	4.0200	0.0180	0.0724
12	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	9.3600	1.0120	9.4723
		Ռոռզում				0.0000
1	16-57	Ա/բետոնե շերտի քանդում միջ 80մմ	մ ³	13.2220	2.6390	34.8929
2	1-193	Գրունտի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	195.3250	1.5900	310.5668
3	23-1	Ավազե անկողնու պատրաստում խողովակների շուրջը 30սմ	մ ³	40.5000	2.8440	115.1820
4	22-117	Պողպատե Փ76x3մմ խողովակի մոնտաժում ոռոգման համար	գժմ	160.0000	1.6140	258.2400
5	22-117	Պողպատե Փ57x3մմ խողովակի մոնտաժում ոռոգման համար	գժմ	140.5000	1.2530	176.0465
6	22-117	Պողպատե Փ32x3մմ խողովակի մոնտաժում ոռոգման համար	գժմ	15.0000	0.7630	11.4450

7	22-117	Պողպատե $\Phi 102 \times 3$ մմ պատյան:	զծմ	6.0000		
					2.1080	12.6480
8	22-365	Ձևավոր մասեր	հատ	10.0000		
					1.1800	11.8000
9	22-383	Պողպատե փական $\Phi 76$	հատ	2.0000		
					8.6410	17.2820
10	22-383	Պողպատե փական $\Phi 57$	հատ	3.0000		
					7.5670	22.7010
11	22-383	Պողպատե փական $\Phi 32$	հատ	1.0000		
					4.3380	4.3380
12	22-397	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.0000		
					1.8000	1.8000
13	1-201	Հողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	155.0000		
					0.8090	125.3950
14	23-228 զնաց. 3	Շին աղբի և գրունտի բարձում և տեղափոխում 15կմ հեռ. վրա	տ	81.8600		
					2.1030	172.1516
15	16-85	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ ֆրակց. 100մմ հաստ	մ ²	13.5000		
					0.8230	11.1105
16	16-82	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ մանրահատ-	մ ²	170.0000		
		Բազրիք 107զծմ	28			0.0000
1	1-193	Գրունտի քանդում ձեռքով հենասյուների համար	մ ³	2.3400		
					1.5900	3.7206
2	26-2	Կետային հիմքերի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	1.9500		
					35.8540	69.9153
3	9-180	Բազրիքի մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով	տ	0.9931		
					78.2090	77.6694
4	ինֆ.տեղ	Խողովակ 20*20*2	մ	651.4200		
					0.2810	183.0490
5	ինֆ.տեղ	Խողովակ $\Phi 40 \times 2$	մ	90.4800		
					0.5280	47.7734
6	ինֆ.տեղ	100*100 պողպատե թերթ	կգ	18.3300		
					0.3090	5.6640
7	շուկա	Դեկորատիվ գլխադիր	հատ	78.0000		
					0.5680	44.3040
8	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	69.3000		
		Ցայտադրյուր				0.0000
1	16-57	Ա/բետոնե շերտի քանդում միջ 80մմ	մ ³	0.2000		
					2.6390	0.5278
2	1-193	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	6.4000		
					1.5900	10.1760
3	23-1	Ավազե բարձիկ 30սմ հաստ	մ ³	2.4000		
					2.8440	6.8256

4	22-117	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi 20 \times 1.9$	մ	20.0000	0.3140	6.2800
5	22-365	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր	հատ	4.0000	0.7750	3.1000
6	22-383	Պողպատե փականի տեղադրում $\Phi 20$	հատ	1.0000	2.5800	2.5800
7	1-201	Հողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	4.0000	0.8090	3.2360
8	5-72	Բետոնե հարթակի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.2000	26.6110	5.3222
9	շուկա	Բազալտե ցայտադրյուրի տեղադրում $1000 \times 300 \times 300$	հատ	1.0000	44.6550	44.6550
10	շուկա	Նիկելապատ փողրակ $\Phi 12$	հատ	1.0000	4.0600	4.0600
11	22-397	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.0000	1.7870	1.7870
12	16-85	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ ֆրակց. 100մմ հաստ	մ ²	6.0000	0.8230	4.9380
13	16-82	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ մանրահատ-	մ ²	6.0000	2.9360	17.6160
14	23-228 գնաց. 3	Շին աղբի և գրունտի բարձում և տեղափոխում 15կմ հեռ.վրա	տ	4.6000	2.1030	9.6738
		Լուսավորության դեկորատիվ հենասյան մոնտաժում 7 հատ				0.0000
1	1-194	Գրունտի քանդում ձեռքով հենասյուների համար 4-րդ կարգի	մ ³	26.0000	2.8040	72.9040
2	8-11	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 100մմ	մ ³	0.2520	5.1910	1.3081
3	26-2	Կետային հիմքերի իրականացում B20 բետոնով	մ ³	0.3500	37.5220	13.1327
4	1-201	Հողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	23.5000	0.8090	19.0115
5	23-228 գնաց. 3	Գրունտի բարձում և տեղափոխում 15կմ հեռ.վրա	տ	4.5000	2.1030	9.4635
6	23-1	Ավազե շերտ	մ ³	3.1200	2.8440	8.8733
7	33-621	Մետաղական հենասյան մոնտաժում պատյանի հետ միասին L=3.5մ $\Phi 108 \times 4$ 133*4 L=0.3	հատ	7.0000	9.7000	67.9000
8	ինֆ.տեղ	Խողովակի արժեքը 108*4	գծմ	24.5000	2.6790	65.6355

9	ինֆ.տեղ	Խողովակի արժեքը 133*4	զծմ	2.1000		
10	ինֆ.տեղ	Ամրան AIII Φ14	կգ	19.3200	3.3690	7.0749
11	8-363-2 8-363-3	Քառակողմ բարձակ 1.5մ Φ40*3	հատ	7.0000	2.5890	50.0195
12	8-370-1	Գնդաձև լուսատու 200վտ	հատ	28.0000	20.9230	146.4610
13	շուկա	լամպ խնոյող	հատ	28.0000	4.2385	118.6780
14	ինֆ.տեղ	գլխադիր	կգ	2.0000	2.0300	56.8400
15	8-618-1	Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարով АПВ 2.5	հատ	7.0000	0.7490	5.2430
16	8-149-1	Մալուխի մոնտաժում АBBГ- 3*10մմ ²	զծմ	150.0000	0.3930	58.9500
17	8-418-7	Պլաստմասե խողովակ Φ70	զծմ	130.0000	0.4580	59.5400
18	8-418-6	Պլաստմասե խողովակ Φ50	զծմ	20.0000	0.3470	6.9400
19	10-775-2	Բաժանարար տուփ	հատ	7.0000	0.8970	6.2790
20	10-775-2	Ճյուղավորման տուփ	հատ	7.0000	0.8970	6.2790
21	8-471-1	Հողանցման էլեկտրող 50*50*5 L=1.5m	հատ	1.0000	2.4328	2.4328
22	8-472-2	Շերտապողպատ 40*4 L=3.5m	զծմ	3.5000	0.4080	1.4280
23	8-591-3	Անջատիչ 16Ա	հատ	2.0000	1.1070	2.2140
24	8-717-1	Ժամանակի ռելեի մոնտաժում	հատ	1.0000	14.0710	14.0710
25	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	8.4000	0.8010	6.7284
		Ընդամենը՝				5713.128
		ԱԱՀ 20%				1142.626
		Ընդամենը				6855.754

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Զթրյան



Կապալառու

«ՍՄԱԼԱ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ռուբինյանց 16/1 քմ. 20
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500801319100
ՀՎՀՀ 00848343

Ա. Ավանեսյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի թվով յոթ բակային տարածքների հիմնանորոգման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Մազմանյան փ. 5 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ
2	Բաշինջաղյան 194,196 շենքերի բակային տարածքի հիմնանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ
3	Հալաբյան 9/1 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ
4	Գ-3 թաղ.44 շենքի/դիմաց/ բակային տարածքի հիմնանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ
5	Բաշինջաղյան փ. 169,171 շենքերի բակային տարածքի հիմնանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ
6	Հալաբյան 24,26 շենքերի հատվածում գտնվող աստիճանների վերանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ

7	Մարգարյան 2-րդ նրբ. 7/1 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Ը 900052473429
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«ՍՄԱԼԱ» ՍՊԸ
 Ք. Երևան, Ռուբինյանց 16/1 քն. 20
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Ը 11500801319100
 ՀՎՀՀ 00848343

Գ. Չթրյան



Ա. Ավանեսյան



		Բաշինջադյան փ. 169,171 շենքերի բակային տարածքի հիմնանորոգում					10 832 000	10 832 000	10 832 000	13 477 244	13 477 244	13 477 244	13 477 244	13 477 244	13 477 244
		Հալաբյան 24,26 շենքերի հատվածում գտնվող աստիճանների վերանորոգում					2 852 000	2 852 000	2 852 000	3 536 610	3 536 610	3 536 610	3 536 610	3 536 610	3 536 610
		Մարգարյան 2-րդ նրբ. 7/1 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում					5 519 000	5 519 000	5 519 000	6 855 754	6 855 754	6 855 754	6 855 754	6 855 754	6 855 754

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված է աճողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900052473429
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան



Կապալառու

«ՍՄԱԼԱ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Ռուբինյանց 16/1 բն. 20
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500801319100
 ՀՎՀՀ 00848343

Ա. Ավանեսյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով
Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը
նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև
նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական
բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
 Պատվիրատուի անունը

Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
 պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

**ՏՈՒՎԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/48-1»
(պայմանագրի կատարման ապահովում)**

ք. Երևան

«5» ապրիլի 2018 թ.**

«ՍՄԱԼԱ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Ավանեսյանի (անձ. AN 0578631 տրված 22.07.2013թ. 007-ի կողմից) որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է **Երևանի քաղաքապետարան** * (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից

կազմակերպված՝ **«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/48»** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«ՍՄԱԼԱ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Ռուբինյանց 16/1 բն. 20

«Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500801319100

ՀՎՀՀ 00848343

Ա. Ավանեսյան

(ստորագրություն)



