

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N 24-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա**

ք. Երևան

«26» Եպրեմբերի 2024թ.

Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Մեդիսոն Էյթլ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Աբրահամյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ՝

Չափաբաժին 1- Աշտարակի մայր ջրանցքի 2 կմ (ՊԿ0+00-ՊԿ20+00) հատվածի վերանորոգման,

Չափաբաժին 3 - Ղարաղալայի պոմպակայնի՝ մղման խողովակաշարի վթարային հատվածների վերակառուցման,

Չափաբաժին 4 - Մրգաշատ համայնքի Սոնեյի և Վալոդի խորքային հորերի հեռացնող ջրանցքների, ինչպես նաև դրանց հատման տեղից դեպի հողատարածքներ գնացող ջրանցքների վերակառուցման,

Չափաբաժին 6- «Սյունիք» ԶՕԸ-ի կողմից շահագործվող Արաքս 1 պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման

Աշխատանքների անվանումը

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում 24-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծի՝

1. Աշտարակի մայր ջրանցքի 2 կմ (ՊԿ0+00-ՊԿ20+00) հատվածի վերանորոգում – 12 ամիս,

2. Ղարաղալայի պոմպակայնի մղման խողովակաշարի վթարային հատվածների վերակառուցում – 5,5 ամիս,

3. Մրգաշատ համայնքի Սոնեյի և Վալոդի խորքային հորերի հեռացնող ջրանցքների, ինչպես նաև դրանց հատման տեղից դեպի հողատարածքներ գնացող ջրանցքների վերակառուցում – 9 ամիս,

4. «Սյունիք» ԶՕԸ-ի կողմից շահագործվող Արաքս 1 պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգում – 8 ամիս:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1) հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

2) շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային

հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 878 191 470 (ութ հարյուր յոթանասունութ միլիոն մեկ հարյուր ինսունմեկ հազար չորս հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ, որից 146 365 245 (մեկ հարյուր քառասունվեց միլիոն երեք հարյուր վաթսունհինգ հազար երկու հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 391 167 756 (երեք հարյուր ինսունմեկ միլիոն մեկ հարյուր վաթսունյոթ հազար յոթ հարյուր հիսունվեց) ՀՀ դրամ՝ որից 65 194 626 (վաթսունհինգ միլիոն մեկ հարյուր ինսունչորս հազար վեց հարյուր քսանվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 146 392 884 (մեկ հարյուր քառասունվեց միլիոն երեք հարյուր ինսուներկու հազար ութ հարյուր ութսունչորս) ՀՀ դրամ՝ որից 24 398 814 (քսանչորս միլիոն երեք հարյուր ինսունուրեք հազար ութ հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 110 850 606 (մեկ հարյուր տասը միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար վեց հարյուր վեց) ՀՀ դրամ՝ որից 18 475 101 (տասնուրեք միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար մեկ հարյուր մեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

6-րդ չափաբաժին 229 780 224 (երկու հարյուր քսանինը միլիոն յոթ հարյուր ութսուն հազար երկու հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամ՝ որից 38 296 704 (երեսունուրեք միլիոն երկու հարյուր ինսունվեց հազար յոթ հարյուր չորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_9 = U_9 / N_9 \times Y_9$, որտեղ՝

U_9 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_9 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

Y_9 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_9 -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական օբյեկտի նախապատրաստումը չի նախատեսել ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրագնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Չի կանխվել վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների աղտոտումը շինարարական աղբից, չվարակազերծված ջրերից, նավթամթերքներից, քիմիկատներից	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Վտանգավոր տեղամասը չի ցանկապատվել (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային սարքերի, սարքավորումների, գովազդային վահանակների կիրառմամբ)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

	փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	
9	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյանը, չի կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտերը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
16	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ

Ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է ~~4~~ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 2.1, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՎԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ե. ՈԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ
հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, բն. 43
հեռ. +374 93 007909
Բանկը «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300963617900
ՀՎՀՀ 01012522

Է. հասցե՝ medison-eybl@mail.ru

Տնօրեն



Է. Արրահամյան

Կ.Տ/ստորագրություն/

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»,ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՄԱՅՐ ՋՐԱՆՑՔԻ 2
ԿՄ (ՊԿ0+00-ՊԿ20+00) ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
Չափաբաժին 1

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	3	4	5	6	7
	Աշտարակի մայր ջրանցք				
	Գլխամասի աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Տարածքի մաքրում բուսականությունից և թփուտներից ձեռքով, տեղափոխելով մինչև 50մ կուտակելով	մ ²	6000.0	0.307	1841.18
2	Գոյություն ունեցող բետոնե ցլիկի ապամոնտաժում ձեռքով տեղափոխելով մինչև 50մ կուտակելով	մ ³	2.3	11.854	27.26
3	Կուտակված թափոնների և շինադքի բարձում էքսկավատորով ա/մ	մ ³	6.1	1.201	7.27
4	Նույնի տեղափոխում աղբավայր 10կմ	տն	10.9	2.449	26.69
5	Գոյություն ունեցող ՈՒՑ 100x100 հարթ փականների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին, տեղափոխելով 10կմ -2 հատ	տ	0.272	463.622	126.11
6	Խրամուղու և փոսորակի մշակում VII կարգի գրունտներում ձեռքով տեղափոխելով մինչև 50 մ և կուտակելով	մ ³	4.0	40.359	161.44
7	Ետլիցքի իրականացում խճավազից ձեռքով	մ ³	1.6	11.338	18.14
8	Կուտակված գրունտը հարթեցնել տեղում էքսկավատորով	մ ³	4.0	0.070	0.28
	Շինարարական աշխատանքներ				
1	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի	մ ³	0.30	41.412	12.42
2	Հիմքերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, W4, F150	մ ³	2.36	90.260	213.01
3	Ցլիկի իրականացում միաձույլ բետոնից B15, F150,W4	մ ³	1.65	108.133	178.42
4	Գլխամասի հատակի բետոնացում 25 սմ հաստությամբ միաձույլ բետոնից B15, F150,W4	մ ³	1.49	93.508	139.33
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	Հարթ փական ՈՒՑ 100x100 H=1.0մ, վերհանով, փեղքով- (2 հատ)	տ	0.272	1725.638	469.37
2	Ցլիկի հիմքի հիդրոմեկուսացում	մ ²	7.0	1.271	8.95
3	Ջերմային կարի իրականացում գլխամասի հատակում	մ	18.80	3.945	74.16
	Ե/բ ջրանցք				

	Հողային աշխատանքներ				
1	Տարածքի և ջրանցքի հունի մաքրում բուսականությունից ու թփուտներից ձեռքով՝ միջինը 3 մ լայնությամբ տեղափոխելով միջինը 200մ հեռավորությամբ կուտակելով	մ³	600.0	4.388	2632.89
2	Կուտակված թափոնների և շինադրի բարձում էքսկավատորով ա/մ	մ³	600.0	1.201	720.60
3	Նույնի տեղափոխում աղբավայր 10կմ	տն	1080.0	2.449	2644.50
4	Ջրանցքի համար խրամուղու մշակում Vp կարգի բնահողերում ձեռքով՝ կողլիցքով՝ տեղափոխելով մինչև 15 մ հեռավորությամբ	մ³	477.0	17.454	8325.74
5	Ջրանցքի պատի քանդում ձեռքով՝ կողլիցքով՝ տեղափոխելով մինչև 15 մ հեռավորությամբ	մ³	624.0	14.225	8876.15
6	Ջրանցքի պատի քանդում ձեռքով՝ հարթեցնելով ջրանցքի երկայնքով	մ³	1974.0	12.262	24205.07
7	ՆԿ 2+20 - ՆԿ 2+77 հատվածում քարերի մաքրում ձեռքով կուտակելով տեղանքում	մ³	50.0	40.359	2017.94
8	ՆԿ 2+20 - ՆԿ 2+77 հատվածում քայքայված ե/բ-ի քանդում ձեռքով, տեղափոխելով մինչև 300 մ, բարձում ա/մ էքսկավատորով և տեղափոխում աղբավայր	մ³	8.5	17.781	151.14
9	Նույնի բարձում ա/մ էքսկավատորով և տեղափոխում 10կմ աղբավայր	մ³	8.5	6.588	56.00
10	Գոյություն ունեցող թունելների հատակների մաքրում ձեռքով տեղափոխելով միջինը 50մ հարթեցնելով տեղանքում,	մ³	90.0	3.375	303.79
11	Նախագծվող ջրանցքի երկայնքով՝ հարթակների ստեղծում, մաքրելով տեղանքը թփուտներից (բետոնի մոտեցման համար) 15 տեղ	մ²	500.0	0.307	153.43
12	Ետլիցքի իրականացում ձեռքով կուտակված գրունտից տեղափոխելով մինչև 15մ	մ³	1101.0	1.273	1402.10
	Շինարարական աշխատանքներ				
1	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի	մ³	386.00	41.412	15984.86
2	Ջրանցքի բացված շեպերի խողջների լցում B7.5, F150, դասի բետոնով միջինը 5 սմ հաստությամբ ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը՝ մղելով մինչև 60 մ բարձությամբ և միջինը 150մ հեռավորությամբ	մ³	203.00	61.403	12464.76
3	Անկյունային հորերի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը՝ մղելով մինչև 60 մ բարձությամբ և միջինը 150մ հեռավորությամբ / բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման/	մ³	143.00	110.484	15799.18

4	Ջրանցքի ստեղծում միաձույլ երկաթբետոնից B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը՝ մղելով մինչև 60 մ բարձությամբ և միջինը 150մ հեռավորությամբ / բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման/	մ³	1970.00	110.484	217653.11
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ամրան Φ10մմ A500 դասի, արժեք, մատակարարում, շինհրապարակում տեղափոխում ձեռքով մինչև 150մ հեռավորությամբ	տ	147.20	601.656	88563.73
2	Ամրան Φ8մմ A280 դասի, արժեք, մատակարարում շինհրապարակում տեղափոխում ձեռքով մինչև 150մ հեռավորությամբ	տ	10.90	601.656	6558.05
3	Ջրանցքի արտաքին պատերի հիդրոմեկուսացում	մ²	5395.0	1.271	6857.94
4	Ջերմային կարերի իրականացում յուրաքանչյուր 6մ մեկ ջրանցքի հատակում և շեպերում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը (338 հատ)	մ	11335.0	3.945	44714.41
Ջրթողի աշխատանքներ -4հատ					
Հողային աշխատանքներ					
1	Խրամուղու ստեղծում VII կարգի բնահողերում ձեռքով՝ կողլիցքով	մ³	8.0	40.359	322.87
2	Մշակված գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ³	8.0	1.273	10.19
3	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից 10սմ հաստությամբ ձեռքով՝ տեղափոխելով մինչև 150մ	մ³	0.6	6.552	3.93
4	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից ձեռքով՝տեղափոխելով մինչև 150մ	մ³	1.1	6.552	7.21
5	Ետլիցքի իրականացում ավազից ձեռքով՝տեղափոխելով մինչև 150մ	մ³	1.6	4.802	7.68
6	Քարե շարվածք d=22սմ(հավաքել տեղանքից ձեռքով)	մ³	1.80	6.504	11.71
Շինարարական աշխատանքներ					
1	Հենարանի նախապատրաստական շերտի ստեղծում միաձույլ B7.5 դասի բետոնով	մ³	0.20	41.412	8.28
2	Բետոնե հենարանի ստեղծում B15, F150, W4	մ³	0.36	90.260	32.49
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	D=159x5մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	12.0	11.163	133.96
2	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր DN150 - 4հատ	կգ	26.0	2.212	57.50
3	Սեպավոր փական DN150մմ	հատ	4	101.147	404.59
4	Պողպատե կցաշուրթ DN150մմ	հատ	8	13.199	105.60
5	Թերթապողպատից դիաֆրագմա 300x300x4մմ, 1 հատ, 0.09մ²	կգ	11.3	1.185	13.39
6	Պողպատե խողովակի d=159x5մմ նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ²	4.0	1.680	6.71

7	Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ ներկում	մ ²	2.0	1.037	2.07
	Ընդամենը				464,517.6
	Ընդամենը				464,517.61
	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1.5%				6,864.80
	Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով				471,382.41
	ԱԱՀ -20%				94,276.48
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				565,658.89
Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 808.3հազ.դրամ					

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3

ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ԴԱՐԱՂԱԼԱՅԻ ՊՈՄՊԱԿԱՅՆԻ ՄՂՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ,

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	5	6
	<u>Ղարաղայայի պոմպակայանի մղման խողովակաշարի վթարային հատվածի վերակառուցում</u>					
	<u>1-1. Վթարային հատվածի վերակառուցում վերակառուցում</u> <u>ՆԿ0+00 - ՆԿ0+25,5</u>					
1	1-52 Առկա հենարանի վրայի և կողքերի գրունտների հեռացում IV կարգի գրունտներում՝ մեխանիզմով	մ ³	38.0	0.46	0.60	22.86
2	1-52 Միջանկյալ հենարանի փոսորակի հանույթ՝ IV կարգի գրունտներում՝ մեխանիզմով	մ ²	2.0	0.46	0.60	1.20
3	46-99 k=0,5 Քայքայված բետոնե հենարանների քանդում (սկզբնամասի և ՆԿ0+25-ի մինչև Dy1000-ի հատակը)	մ ³	48.0	8.98	11.86	569.12
4	1-171 գն.3 Բետոնե թափոնի բարձում և տեղափոխում մինչև 2կմ հեռ. վրա	մ ³	48.0	2.62	3.46	165.91
5	1-262 1-272 1-1185 Հակադարձ լիցք հանված գրունտներից՝ տոփանումով	մ ³	16.0	0.40	0.53	8.47
6	1-262 1-272 1-1185 Ավելացած գրունտների հարթեցում տեղում	մ ³	24.0	0.40	0.53	12.70
7	22-77 k=0,6 Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում D=800մմ	մ	20.0	2.70	3.56	71.27
8	22-79 k=0,6 Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում D=1000մմ	մ	20.0	4.12	5.44	108.70

9	գն.3	Ապամոնտաժված D=800մմ, D=1000մմ խողովակների բարձում և տեղափոխում մինչև 25կմ	տ	7.2	14.33	18.93	136.27
10	22-120-1 Q=0.6	Խցուկային կոմպրեսատորի ապամոնտաժում	տ	0.72	209.2	276.23	198.89
11	Qն3	Ապամոնտաժված Խցուկային կոմպրեսատորի բարձում և տեղափոխում մինչև 25կմ	տ	0.72	14.33	18.93	13.63
12	23-2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում $\delta=10$ սմ միջանկյալ հենարանների հատակում	մ ³	0.16	7.04	9.30	1.49
13	6-30	Բետոնե խարսխային հենարանների կառուցում B20 F150 W4 դասի բետոնով	մ ³	48.0	75.31	99.45	4773.81
14	6-30	Բետոնե միջանկյալ հենարանի կառուցում B20 F150 W4 դասի բետոնով	մ ³	1.8	75.31	99.45	179.02
15	22-77	Պողպատե խողովակի D=820x14մմ փորձարկումով , մատակարարում և տեղադրում	մ	18.0	260.32	343.78	6188.04
16	22-77	Պողպատե խողովակի D=1020x14մմ փորձարկումով , մատակարարում և տեղադրում	մ	20.0	296.08	391.00	7820.02
17	22-362	Խցուկային կոմպրեսատոր, մոնտաժումով 1հատ	կգ	673.0	1.74	2.29	1542.22
18	37-737	Միջանկյալ հենարանի մետաղական կոնստրուկցիաներ, մոնտաժումով	կգ	408.2	1.6	2.14	874.13
19	22-362	Արմունկ Dy800 a= 28°, մոնտաժումով 1հատ	կգ	47.5	1.74	2.29	108.85
20	22-362	Արմունկ Dy800 a= 44°, մոնտաժումով 1հատ	կգ	72.0	1.74	2.29	164.99
21	22-362	Արմունկ Dy1000 a= 14°, մոնտաժումով 1հատ	կգ	62.0	1.74	2.29	142.08
22	22-362	Արմունկ Dy1000 a= 17°, մոնտաժումով 1հատ	կգ	70.0	1.74	2.29	160.41
23	37-737	Խարիսխներ -50x5մմ 12հատ, L ₁ =3,0մ	կգ	75.0	1.62	2.14	160.61
24	15-614	Պողպատե խողովակների արտաքին մակերևույթների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	111.0	1.25	1.66	183.87
25	13-151k=2	Պողպատե խողովակների ներքին մակերևույթների երկշերտ ներկում սննդային , էպօքսիդային էմալե,հակակոռոզիոն պաշտպանիչ ներկով	մ ²	111.0	0.62	0.82	91.10
		<u>Ընդամենը ըստ 1-1 բաժնի</u>					23699.6
		<u>1-2. Հենարանների վերակառուցում ՆԿ4+40 և ՆԿ5+50</u>					
1	1-52	Խրամուղու քանդում հենարանների շուրջ IV կարգի գրունտներում	մ ²	12.0	0.46	0.60	7.22
2	1-262 1-272 1-1185	Հակադարձ լիքք հանված գրունտներից, տոփանումով	մ ²	12.0	0.40	0.53	6.35
3	46-99 k=0,5	Քայքայված բետոնե հենարանների քանդում	մ ³	9.0	8.98	11.86	106.71
4	1-171 գն.3	Բետոնե թափոնի բարձում և տեղափոխում մինչև 2կմ հեռ. վրա	մ ³	9.0	2.62	3.46	31.11

5	6-30	Բետոնե հենարանի կառուցում B20 F150W4 դասի բետոնով	մ ³	10.5	75.31	99.45	1044.27
6	22-120-1 Q=0.6	Առկա խարիսխների կտրում 14,5մ	տ	0.03	209.2	276.23	8.29
7	Գն3	Ապամոնտաված խարիսխների տեղափոխում մինչև 25կմ	տ	0.03	14.33	18.93	0.57
8	37-737	խարիսխներ -50x5մմ L _{1հատ} =240սմ	կգ	30.0	1.62	2.14	64.24
9	22-573 k=0,5	D=1000մմ խողովակների արտաքին մակերևույթների նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	6.0	4.10	5.42	32.51
		<u>Ընդամենը ըստ 1-2 բաժնի</u>					1301.3
		<u>1-3. Վթարային հատվածի վերակառուցում վերակառուցում ՆԿ5+90 -ՆԿ6+14,6</u>					
1	1-52	Խրամուղու քանդում հենարանների շուրջ IV կարգի գրունտներում	մ ²	68.0	0.46	0.60	40.90
2	1-262 1-272 1-1185	Հակադարձ լիցք հանված գրունտներից՝ տոփանումով	մ ³	28.0	0.40	0.53	14.82
3	1-262 1-272 1-1185	Ավելացած գրունտների հարթեցում տեղում	մ ³	40.0	0.40	0.53	21.17
4	23-2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում δ=10սմ	մ ³	1.80	7.04	9.30	16.73
5	46-99 k=0,5	Քայքայված բետոնե հենարանների քանդում	մ ³	12.0	8.98	11.86	142.28
6	1-171 զն.3	Բետոնե թափոնի բարձում և տեղափոխում մինչև 2կմ հեռ. վրա	մ ³	12.0	2.62	3.46	41.48
7	6-30	Բետոնե հենարանի կառուցում B20 F150W4 դասի բետոնով	մ ³	28.0	75.31	99.45	2784.72
8	22-362	Արմունկ Dy1000 a= 08°, մոնտաժումով 1հատ	կգ	30.0	1.74	2.29	68.75
9	22-362	Արմունկ Dy1000 a= 18°, մոնտաժումով 1հատ	կգ	90.0	1.74	2.29	206.24
10	37-737	խարիսխներ -50x5մմ 28,0մ, 6 հատ, L _{1հատ} =460սմ	կգ	57.0	1.62	2.14	122.06
11	37-737	Միջանկյալ հենարանի մետաղական կոնստրուկցիաներ, մոնտաժումով	կգ	816.4	1.6	2.14	1748.25
12	22-362	Խցուկային կոմպեսատոր Dy1000, մոնտաժումով 1հատ	կգ	673.0	1.74	2.29	1542.22
		<u>Ընդամենը ըստ 1-3 բաժնի</u>					6749.6
		<u>1-4. Վթարային հատվածի վերակառուցում վերակառուցում ՆԿ6+60</u>					
1	1-52	Փոստրակի փորում IV կարգի գրունտներում, միջանկյալ հենարանի համար	մ ²	3.5	0.46	0.60	2.11
2	1-262 1-272 1-1185	Հակադարձ լիցք հանված գրունտներից՝ տոփանումով	մ ³	3.5	0.40	0.53	1.85
3	23-2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում δ=10սմ	մ ³	0.25	7.04	9.30	2.32
4	46-99 k=0,5	Քայքայված բետոնե հենարանների քանդում	մ ³	6.2	8.98	11.86	73.51

5	1-171 զն.3	Բետոնե թափոնի բարձում և տեղափոխում մինչև 2կմ հեռ. վրա	մ ³	6.2	2.62	3.46	21.43
6	22-120-1 Գ=0.6	Առկա խարխիսների կտրում	տ	0.015	209.2	276.23	4.14
7	Գն3	Ապամոնտաժված խարխիսների տեղափոխում մինչև 25կմ	տ	0.015	14.33	18.93	0.28
8	22-120-1 Գ=0.6	Խցուկային կոմպրեսատորի ապամոնտաժում	տ	0.67	209.2	276.23	185.07
9	Գն3	Ապամոնտաժված Խցուկային կոմպրեսատորի բարձում և տեղափոխում մինչև 25կմ	տ	0.67	14.33	18.93	12.68
10	6-30	Բետոնե հենարանի կառուցում B20 F150W4 դասի բետոնով	մ ³	8.5	75.31	99.45	845.36
11	37-737	Միջանկյալ հենարանի մետաղական կոնստրուկցիաներ, մոնտաժումով	կգ	408.2	1.6	2.14	874.13
12	37-737	Խարխիսներ -50x5մմ L ₁ հատ=240սմ , 3 հատ	կգ	15.0	1.62	2.14	32.12
13	22-362	Խցուկային կոմպրեսատոր, մոնտաժումով 1հատ	կգ	673.0	1.74	2.29	1542.22
14	22-66	Պողպատե խողովակ 102x5 (օդահանի համար) մոնտաժումով	մ	1.0	4.81	6.35	6.35
15	22-370	Սողնակ DN100մմ PN=4.0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	32.7	43.25	43.25
16	22-431	Հարթ կցաշուրթ DN 100մմ PN=4,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2	5.49	7.24	14.49
17	22-394	Օդահան փական DN 100մմ PN=4,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	57.15	75.47	75.47
18	15-614	Օդահան խողովակների արտաքին մակերևույթների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	0.4	1.25	1.66	0.66
19	22-573 k=0,5	D=1000մմ խողովակների արտաքին մակերևույթների նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	2.0	4.10	5.42	10.84
20	22-362	Արմուրեկ Dy1000 a= 18°, մոնտաժումով 1հատ	կգ	90.0	1.74	2.29	206.24
		<u>Ընդամենը ուստ 1-4 բաժնի</u>					3954.5
		<u>1-5. Վթարային հատվածի վերակառուցում վերակառուցում ՆԿ5+90 - ՆԿ8+20</u>					
1	22-79 k=0,6	Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում D=1020x6մմ	մ	230.0	4.12	5.44	1250.10
2	զն.3	Ապամոնտաժված D=1000մմ խողովակների բարձում և տեղափոխում մինչև 25կմ	տ	46.0	14.33	18.93	870.62
3	46-99 k=0,5	Քայքայված բետոնե հենարանների քանդում (սկզբնամասի և ՆԿ0+25-ի մինչև Dy1000-ի հատակը)	մ ³	40.0	8.98	11.86	474.27
4	1-171 զն.3	Բետոնե թափոնի բարձում և տեղափոխում մինչև 2կմ հեռ. վրա	մ ³	40.0	2.62	3.46	138.26
5	1-52	Փոստրակի փորում IV կարգի գրունտներում (16 հատ նշված տեղամասում, 4հատ վերականգնվող տարածքից դուրս)	մ ²	105.0	0.46	0.60	63.16
6	1-262 1-272 1-1185	Հակադարձ լիցք հանված գրունտներից՝ տոփանումով	մ ³	105.0	0.40	0.53	55.57
7	23-2	Խճի նախապատրաստական շերտի	մ ³	6.0	7.04	9.30	55.77

		իրականացում $\delta=10\text{սմ}$					
8	22-120-1 $q=0.6$	Խցուկային կոմպրեսատորի ապամոնտաժում	տ	0.67	209.2	276.23	185.07
9	ԳՈ3	Ապամոնտաժված Խցուկային կոմպրեսատորի բարձում և տեղափոխում մինչև 25կմ	տ	0.67	14.33	18.93	12.68
10	6-30	Միջանկյալ հենարանների կառուցում B20 F150 W4 դասի բետոնով	մ ³	44.0	75.31	99.45	4375.99
11	6-30	ՆԿ7+90-ի խարսխային հենարանների վերակառուցում B20 F150 W4 դասի բետոնով	մ ³	21.0	75.31	99.45	2088.54
12	22-120-1 $q=0.6$	Առկա խարսխաների կտրում (խարսխային հենարան)	տ	0.03	209.2	276.23	8.29
13	ԳՈ3	Ապամոնտաժված խարսխաների տեղափոխում մինչև 25կմ	տ	0.03	14.33	18.93	0.57
14	37-737	Խարսխաներ -50x5մմ $L_{1\text{հատ}}=300\text{սմ}$, տեղադրումով	կգ	42.0	1.62	2.14	89.94
15	22-77	Պողպատե խողովակի $D=1020\times 14\text{մմ}$ փորձարկումով, մատակարարում և տեղադրում	մ	230.0	296.08	391.00	89930.2 1
16	37-737	Միջանկյալ հենարանի մետաղական կոնստրուկցիաներ, մոնտաժումով	կգ	8575.0	1.6	2.14	18362.6 2
17	22-362	Խցուկային կոմպրեսատոր, մոնտաժումով Dy1000 1հատ	կգ	673.0	1.74	2.29	1542.22
18	15-614	Պողպատե խողովակների Dy1000 արտաքին մակերևույթների երկշերտ յուղամերկում	մ ²	737.0	1.25	1.66	1220.83
19	13-151 $k=2$	Պողպատե խողովակների ներքին մակերևույթների երկշերտ ներկում սննդային, էպօքսիդային էմալե, հակակոռոզիոն պաշտպանիչ ներկով	մ ²	737.0	0.62	0.82	604.88
		Ընդամենը ըստ 1-5 բաժնի					121329.6
		Ընդամենը՝ ըստ 1-1-ից 1-5 բաժինների					157034. 7
		Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1.5%					2320.7
		Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով					159355. 4
		ԱԱՀ 20%					31871.1
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով					191226. 4

Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 534,8 հազ.դրամ

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 4

ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ՄՐԳԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՆԵՅԻ և ՎԱՆՈՂԻ ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՆՈՂ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ԴՐԱՆՑ ՀԱՏՄԱՆ ՏԵՂԻՑ ԴԵՊԻ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ԳՆԱՑՈՂ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	3	4	5	6	7
Մրգաշար համայնքի Սոնեյի և Վալոդի խորքային					

	հորերի հեռացնող ջրանցքներ				
	"Վալուդի հոր" խորքային հորի վերականգնում				
1	Առկա պոմպի ապամոնտաժում	կ-տ	1	115.025	115.02
2	Ջրամբարձ խողովակի ապամոնտաժում	մ	28.0	0.851	23.83
3	Հորատանցքի մաքրում հորատման միջոցով IV կարգ բնահողերում 151մմ հորադուրով	մ	30.0	14.504	435.12
4	Ջրամբարձ խողովակ 159x7,0	մ	28.0	25.518	714.51
5	Պողպատե խողովակ DN159x7	մ	5.0	25.518	127.59
6	Պոլիէթիլենային պիեզոմետրիկ խողովակ Φ 25մմ ստորգետնյա մոնտաժումով	մ	28.0	0.947	26.52
7	Կցաշուրթ Կց-1 Բպ=1,0Մպա Ծպ=150մմ, մոնտաժումով	հատ	10	13.541	135.41
8	Պոմպ ЭЦБ 12-250-35 65Կվտ	կ-տ	1	1351.2	1351.19
9	Ուղղորդիչ լապտերներ, մոնտաժումով	կգ	30.0	1.164	34.92
10	Մանոմետր PN=1,0ՄՊա	հատ	1	9.347	9.35
11	Փական DN150 PN=1,0ՄՊա	հատ	1	96.285	96.28
12	Ջրի ֆիլտր DN150 PN=1,0ՄՊա	հատ	1	64.975	64.98
13	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր	կգ	10.0	2.213	22.13
14	Կոմպենսատոր DN150	հատ	1	89.143	89.14
15	Անկյունաթերթ, շերտապողպատ, թիթեղ, անկյունակ, ամրան	կգ	165.7	2.213	366.74
16	Բետոն B7.5 դասի	մ ³	0.2	43.159	8.63
17	Բետոն B15 դասի	մ ³	1.7	49.669	84.44
18	Ցեմ. ավազային շաղախ	մ ³	0.006	52.418	0.31
19	Բիտումով ներծծված խճուծ	կգ	1.70	3.727	6.34
20	Խիճ, 20-50մմ	մ ³	0.70	17.306	12.11
21	Հորափողի լվացում ջրով	օր	0.5	423.267	211.63
22	Ջրի փորձնական արտամղում և նմուշառում	օր	2.0	423.267	846.53
	Ցանկապատ				
1	Ժապավենային խրամուղու և փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	2.5	3.375	8.44
2	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում, ձեռքով	մ ³	2.5	1.412	3.53
3	Խճի տոփանում գրունտի մեջ	մ ²	37.0	0.393	14.55
4	Կոպճային շերտի իրականացում	մ ³	3.70	12.207	45.16
5	Խարամի շերտի իրականացում	մ ³	1.80	7.454	13.42
6	Ժապավենային հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	1.24	61.343	76.07
7	Եզրաշերտի բետոնի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	1.00	74.961	74.96
8	Խճավազային շերտի իրականացում	մ ³	0.18	12.207	2.20
9	Կանգնակների հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	1.06	61.343	65.02
10	Մետաղական ցանցավոր ցամկապատի իրականացում	տ	0.373	91.612	34.17
11	Ցանկապատի մետաղական ցանցի N50-2,5 արժեքը	մ ²	50.0	1.184	59.19
12	Ծխնի	հատ	2	0.745	1.49

13	Կողպեք	հատ	1	7.455	7.45
14	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում, դարպասի, դռնակի հետ միասին	մ²	19.0	1.038	19.71
	Էլեկտրամարակարարում				
1	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման ԼՏԵ-100/10 10/ 0.4կՎ, 100 կՎԱ ա) 10կՎ -ի մուտքի սարքավորում բ) ուժային տրանսֆորմատոր TM-100/10, 10/0.4 կՎ, 100կՎԱ գ) 0.4 կՎ-ի բաշխիչ սարքավորում դ) բաժանիչ РЛНДА-10/400, ПРНЗ-10 շարժաբերով ե) ավտոմատ անջատիչ 160Ա հոսանքի զ) հաշվիչ էլեկտրոնային եռաֆազ 380Վ, 5Ա, հոսանքի տրանսֆորմատորներով ТК- 20,200/5Ա (3հատ) է) մետաղական արկղ հաշվիչի տեղադրման համար	լրակ	1	2270.4	2270.37
2	Անկյունային պողպատ	տ	0.098	386.224	37.73
3	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B7,5 դասի	մ³	0.560	43.157	24.17
4	Բետոն B12,5 W4 F150 դասի	մ³	0.31	88.812	27.53
5	Ե/ն միաձույլ սալ -1 հատ	մ³	0.17	214.333	36.44
6	Փոստրակի փորում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ³	1.2	3.375	4.05
7	Շերտավոր պողպատ գայլվանացված 40x5	մ	30.0	1.454	43.61
8	Պողպատ անկյունային գայլվանացված 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	8	7.568	60.54
9	Մալուխի տեղադրման համար խրամուղու փորում III կարգի գրունտներում	մ³	10.7	0.661	7.07
10	Ավազ	մ³	0.3	6.011	1.80
11	Հետադարձ լիցք	մ³	10.5	0.394	4.14
12	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ³	1.4	0.064	0.09
13	Շերտավոր պողպատ 25x5 տեղադրումով	մ	6.0	1.230	7.38
14	Ղեկավարման կայան САУ-100	լրակ	1	329.5	329.51
15	Հաղորդալար մեկուսացված հատվածքը 25մմ2 ВПВ-25	մ	186.0	1.892	351.92
16	Պղնձե ծայակալ 120մմ²	հատ	12	5.666	67.99
17	Պոլիմիլիթրիդե խողովակ Ф80 PVC	մ	7.0	2.436	17.05
	"Սոնեյի հոր" խորքային հորի վերականգնում				
	խորքային հորի վերականգնում				
1	Առկա պոմպի ապամոնտաժում	կ-տ	1	115.025	115.02
2	Ջրամբարձ խողովակի ապամոնտաժում	մ	28.0	0.851	23.83
3	Հորատանցքի մաքրում հորատման միջոցով IV կարգ բնահողերում 151մմ հորադուրով	մ	30.0	14.504	435.12
4	Ջրամբարձ խողովակ 159x7,0	մ	28.0	25.518	714.51
5	Պողպատե խողովակ DN159x7	մ	5.0	25.518	127.59
6	Պոլիէթիլենային պիեզոմետրիկ խողովակ Ф25մմ ստորգետնյա մոնտաժումով	մ	28.0	0.947	26.52

7	Կցաշուրթ Կց-1 Pպ=1,0Մպա Dպ=150մմ,մոնտաժումով	հատ	10	13.541	135.41
8	Պոմպ ЭЦВ 12-250-35 37Կվտ	կ-տ	1	1351.2	1351.19
9	Ուղղորդիչ լապտերներ, մոնտաժումով	կգ	30.0	1.164	34.92
10	Մանոմետր PN=1,0ՄՊա	հատ	1	9.347	9.35
11	Փական DN150 PN=1,0ՄՊա	հատ	1	96.285	96.28
12	Ջրի ֆիլտր DN150 PN=1,0ՄՊա	հատ	1	64.975	64.98
13	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր	կգ	10.0	2.213	22.13
14	Կոմպենսատոր DN150	հատ	1	89.143	89.14
15	Անկյունաթերթ, շերտապողպատ, թիթեղ, անկյունակ, ամրան	կգ	165.7	2.213	366.74
16	Բետոն B7.5 դասի	մ³	0.2	43.159	8.63
17	Բետոն B15 դասի	մ³	1.7	49.669	84.44
18	Ցեմ. ավազային շաղախ	մ³	0.006	52.418	0.31
19	Բիտումով ներծծված խճուժ	կգ	1.70	3.727	6.34
20	Խիճ, 20-50մմ	մ³	0.70	17.306	12.11
21	Հորափողի լվացում ջրով	օր	0.5	423.267	211.63
22	Ջրի փորձնական արտամղում և նմուշառում	օր	2.0	423.267	846.53
Ցանկապար					
1	Ժապավենային խրամուղու և փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում,կողալիցքով	մ³	2.5	3.375	8.44
2	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում, ձեռքով	մ³	2.5	1.412	3.53
3	Խճի տոփանում գրունտի մեջ	մ²	37.0	0.393	14.55
4	Կոպճային շերտի իրականացում	մ³	3.70	12.207	45.16
5	Խարամի շերտի իրականացում	մ³	1.80	7.454	13.42
6	Ժապավենային հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ³	1.24	61.343	76.07
7	Եզրաշերտի բետոնի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ³	1.00	74.961	74.96
8	Խճավազային շերտի իրականացում	մ³	0.18	12.207	2.20
9	Կանգնակների հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ³	1.06	61.343	65.02
10	Մետաղական ցանցավոր ցամապատի իրականացում	տ	0.373	91.612	34.17
11	Ցանկապատի մետաղական ցանցի N50-2,5 արժեքը	մ²	50.0	1.184	59.19
12	Ծխնի	հատ	2	0.745	1.49
13	Կողպեք	հատ	1	7.455	7.45
14	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում, դարպասի, դռնակի հետ միասին	մ²	19.0	1.038	19.71
Ջրանցք Զ-1					
Հողային աշխատանքներ					
1	Ուղեգծի մաքրում թփուտներից	մ²	3102.0	0.018	56.97
2	Տարածքի հարթեցում	մ²	2000.0	0.004	7.67
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ³	551.0	0.730	402.47

4	Խրամուղու և փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	44.1	3.375	148.86
5	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	137.8	0.948	130.68
6	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	11.0	5.953	65.48
7	Խրամուղու հատակի հարթեցում	մ ³	18.7	3.375	63.12
8	Նախապատրաստական շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	37.5	1.273	47.76
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից de+20 սմ հաստությամբ	մ ³	189.7	1.273	241.58
10	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	480.3	0.469	225.10
11	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 1 կմ հեռավորության վրա	մ ³	263.7	2.978	785.20
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	D=325x5մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	12.0	43.296	519.55
2	Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ ²	12.5	1.681	21.01
3	D=325x5մմ պողպատե խողովակակտորի մոնտաժում, փորձարկումով	մ	0.5	43.296	21.65
4	D=57x4մմ պողպատե խողովակակտորի մոնտաժում, փորձարկումով	մ	1.5	3.460	5.19
5	Պողպատե եռ. կցաշուրթ DN50մմ, PN=1.6 ՄՊա	հատ	1.0	6.385	6.38
6	Ճնշման կարգավորման պաշտպանիչ փական DN50, PN=2.5 ՄՊա	հատ	1.0	77.215	77.22
7	Պողպատե ձևավոր մասեր DN300-150մմ -5հատ	կգ	75.0	2.213	166.00
8	Պոլիէթիլեն de 315, PN1.6 ՄՊա խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	505.0	36.171	18266.57
9	Պոլիէթիլեն դետեկցիոն ազդանշանային ժապավեն	մ	505.0	0.685	345.86
10	Չքանդվող միացում НСРС 315/325 ПЭ100 SDR17(ջուր)	հատ	5	523.150	2615.75
Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բետոնե հորերի ապամոնտաժում	մ ³	5.0	11.854	59.27
2	Բարձում տեղափոխում 1 կմ հեռավորության վրա	տ	10.0	1.654	16.54
3	Գոյություն ունեցող մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում, բարձում տեղափոխում 1 կմ	տ	0.05	324.047	16.20
Բաժանարար հանգույց					
1	D=325x5մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	3.0	43.296	129.89
2	DN325x5 (st), պողպատե խողովակների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	3.1	1.038	3.18
3	Պողպատե ձևավոր մասեր DN300մմ -2հատ	կգ	30.0	2.213	66.40
4	Պողպատե եռ. կցաշուրթ DN300մմ, PN=1.6 ՄՊա	հատ	2	39.174	78.35

5	Սեպավոր փական DN300, PN=1.6 ՄՊա	հատ	1	334.048	334.05
	Ջրթող -3հատ				
1	De300x110 (pe), PN1,6 ՄՊա պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ	հատ	3	53.508	160.52
2	Պոլիէթիլենե de 110 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	45.0	3.461	155.77
3	Պողպատե էլ. եռակցվող DN108x4 մմ խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	6.0	6.364	38.19
4	Պողպատե ձևավոր մասեր DN100մմ -9հատ	կգ	40.5	2.213	89.64
5	Չքանդվող միացում НСРС 110/108 ПЭ100 SDR17(շուր)	հատ	3	38.598	115.79
6	Սեպավոր փական DN100	հատ	3	52.097	156.29
7	Պողպատե կցաշուրթ DN100 PN=1.0ՄՊա	հատ	9	11.070	99.63
8	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ ²	7.8	1.038	8.09
9	Բետոնե հենարանների իրականացում B 15 դասի բետոնից 0.2x0.2x0.25 մ	մ ³	0.03	69.127	2.07
10	Պողպատե DN 530x6մմ խողովակի մոնտաժում, L=1.0մ -3հատ	մ	3.0	84.798	254.39
11	Պողպատե DN 530x6մմ կիսախողովակ, մոնտաժումով, L=1.0մ -3հատ	մ	3.0	48.629	145.89
12	Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ	մ ³	0.27	11.352	3.06
13	Բետոնե հենարան B15, F150, W4 դասի բետոնով	մ ³	1.01	110.452	111.56
14	Քարե լիցք ցեմենտե շաղախով 0.8x0.8x0.2	մ ³	0.38	6.504	2.47
	Ջրանցք Ջ-2				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Ուղեգծի մաքրում թփուտներից	մ ²	6312.0	0.018	115.92
2	Խրամուղու և փտորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	1121.4	0.730	819.11
3	Խրամուղու և փտորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	89.7	3.375	302.78
4	Խրամուղու և փտորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	280.4	0.948	265.91
5	Խրամուղու և փտորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	22.4	5.953	133.35
6	Խրամուղու հատակի հարթեցում	մ ³	38.1	3.375	128.61
7	Նախապատրաստական շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	76.3	1.273	97.17
8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից de+20 սմ հաստությամբ	մ ³	385.9	1.273	491.44
9	Խրամուղու և փտորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	977.4	0.469	458.08
10	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 1 կմ հեռավորության վրա	մ ³	536.5	2.978	1597.49
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	D=325x5մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	12.0	43.296	519.55

2	Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ ²	12.25	1.681	20.59
3	D=325x5մմ պողպատե խողովակատորի մոնտաժում, փորձարկումով	մ	0.5	43.296	21.65
4	D=57x4մմ պողպատե խողովակատորի մոնտաժում, փորձարկումով	մ	1.5	3.460	5.19
5	Պողպատե եռ. կցաշուրթ DN50մմ, PN=1.6 ՄՊա	հատ	1.0	6.385	6.38
6	Ճնշման կարգավորման պաշտպանիչ փական DN50, PN=2.5 ՄՊա	հատ	1.0	77.215	77.22
7	Պողպատե ձևավոր մասեր DN300-150մմ -5հատ	կգ	75.0	2.213	166.00
8	Պոլիէթիլեն de 315, PN1.6 ՄՊա խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	1040.0	36.171	37618.27
9	Պոլիէթիլեն դետեկցիոն ազդանշանային ժապավեն	մ	1040.0	0.685	712.26
10	Չքանդվող միացում НСРС 315/325 ПЭ100 SDR17(ջուր)	հատ	3	523.150	1569.45
Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բետոնե հորերի ապամոնտաժում	մ ³	10.0	11.854	118.54
2	Բարձում տեղափոխում 1 կմ հեռավորության վրա	տ	20.0	1.654	33.08
3	Գոյություն ունեցող մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում, բարձում տեղափոխում 1 կմ	տ	0.05	324.047	16.20
Ջրթող -7հատ					
1	De300x110 (pe), PN1,6 ՄՊա պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ	հատ	7	53.508	374.55
2	Պոլիէթիլեն de 110 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	105.0	3.461	363.46
3	Պողպատե էլ. եռակցվող DN108x4 մմ խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	14.0	6.364	89.10
4	Պողպատե ձևավոր մասեր DN100մմ -21հատ	կգ	94.5	2.213	209.15
5	Չքանդվող միացում НСРС 110/108 ПЭ100 SDR17(ջուր)	հատ	7	38.598	270.19
6	Սեպավոր փական DN100	հատ	7	52.097	364.68
7	Պողպատե կցաշուրթ DN100 PN=1.0ՄՊա	հատ	21	11.070	232.47
8	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ ²	18.2	1.038	18.88
9	Բետոնե հենարանների իրականացում B 15 դասի բետոնից 0.2x0.2x0.25 մ	մ ³	0.07	69.127	4.84
10	Պողպատե DN 530x6մմ խողովակի մոնտաժում, L=1.0մ -7հատ	մ	7.0	84.798	593.58
11	Պողպատե DN 530x6մմ կիսախողովակ, մոնտաժումով, L=1.0մ -7հատ	մ	7.0	48.629	340.41
12	Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ	մ ³	0.63	11.352	7.15
13	Բետոնե հենարան B15, F150, W4 դասի բետոնով	մ ³	2.35	110.452	259.56
14	Քարե լիցք ցեմենտե շաղախով 0.8x0.8x0.2	մ ³	0.90	6.504	5.85
Ջրանցք Ջ-3					
Հողային աշխատանքներ					
1	Ուղեգծի մաքրում թփուտներից	մ ²	3102.0	0.018	56.97

2	Խրամուղու և փտորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	551.1	0.730	402.54
3	Խրամուղու և փտորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	44.1	3.375	148.86
4	Խրամուղու և փտորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	137.8	0.948	130.68
5	Խրամուղու և փտորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	11.0	5.953	65.48
6	Խրամուղու հատակի հարթեցում	մ ³	18.7	3.375	63.12
7	Նախապատրաստական շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	37.5	1.273	47.76
8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից de+20 սմ հաստությամբ	մ ³	202.6	1.273	258.01
9	Խրամուղու և փտորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	454.2	0.469	212.87
10	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 1 կմ հեռավորության վրա	մ ³	289.8	2.978	862.91
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պոլիէթիլեն de 355, PN1.6 ՄՊա խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	517.0	45.863	23711.14
2	D=355x5մմ պողպատե խողովակակտորի մոնտաժում, փորձարկումով	մ	0.5	43.756	21.88
3	D=57x4մմ պողպատե խողովակակտորի մոնտաժում, փորձարկումով	մ	1.5	3.460	5.19
4	Պողպատե եռ. կցաշուրթ DN50մմ, PN=1.6 ՄՊա	հատ	1.0	6.385	6.38
5	Ճնշման կարգավորման պաշտպանիչ փական DN50, PN=2.5 ՄՊա	հատ	1.0	77.215	77.22
6	Պոլիէթիլեն դետեկցիոն ազդանշանային ժապավեն	մ	517.0	0.685	354.07
7	DN530x6 (st) պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով (Պատյան ճանապարհի տակ)	մ	18.0	84.798	1526.36
8	Չքանդվող միացում НСРС 315/325 ПЭ100 SDR17(ջուր)	հատ	2	523.150	1046.30
Փականային հոր ՓՀ-1					
1	Չքանդվող միացում НСРС 315/325 ПЭ100 SDR17(ջուր)	հատ	3	523.150	1569.45
2	Պողպատե ձևավոր մասեր DN300մմ -1	կգ	15.0	2.213	33.20
3	De355x315 (pe), PN1,6 ՄՊա պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	1	53.508	53.51
4	Պողպատե եռ. կցաշուրթ DN300մմ, PN=1.6 ՄՊա	հատ	6	39.174	235.04
5	Սեպավոր փական DN300, PN=1.6 ՄՊա	հատ	3	334.048	1002.15
6	Բետոնե հենարանների իրականացում B 15 դասի բետոնից 0.3x0.3x0.2 մ	մ ³	0.05	69.127	3.46
7	D=325x5մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	3.0	43.296	129.89
8	DN325x5 (st), պողպատե խողովակների երկշերտ ներկում	մ ²	3.1	1.038	3.18

	Ե/Ք կլոր հոր D=1.5մ, H=1.5 մ				
1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնով	մ ³	0.44	41.291	18.17
2	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/ք էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1.36	54.001	73.44
3	D=1.5մ տրամագծով ե/ք հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15	հատ	1	37.273	37.27
4	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի	հատ	1	62.122	62.12
5	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի	հատ	1	49.697	49.70
6	Ե/ք հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	1	213.650	213.65
7	Մետաղական ելարան	կգ	15.7	1.193	18.73
8	Ե/ք դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	14.4	1.193	17.18
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.1	2.039	0.20
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	8.00	1.489	11.91
11	Մետաղական կոնստ. երկշերտ յուղաներկում	տ	0.03	19.725	0.59
	Ջրթող -3հատ				
1	De300x110 (pe), PN1,6 ՄՊա պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ	հատ	3	53.508	160.52
2	Պոլիէթիլենե de 110 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	45.0	3.461	155.77
3	Պողպատե էլ. եռակցվող DN108x4 մմ խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	6.0	6.364	38.19
4	Պողպատե ձևավոր մասեր DN100մմ -9հատ	կգ	40.5	2.213	89.64
5	Չքանդվող միացում ՀСПС 110/108 ПЭ100 SDR17(ջուր)	հատ	3	38.598	115.79
6	Սեպավոր փական DN100	հատ	3	52.097	156.29
7	Պողպատե կցաշուրթ DN100 PN=1.0ՄՊա	հատ	9	11.070	99.63
8	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ ²	7.8	1.038	8.09
9	Բետոնե հենարանների իրականացում B 15 դասի բետոնից 0.2x0.2x0.25 մ	մ ³	0.03	69.127	2.07
10	Պողպատե DN 530x6մմ խողովակի մոնտաժում, L=1.0մ -3հատ	մ	3.0	84.798	254.39
11	Պողպատե DN 530x6մմ կիսախողովակ, մոնտաժումով, L=1.0մ -3հատ	մ	3.0	48.629	145.89
12	Ավազակոպճային նախաշերտ հենարանների տակ	մ ³	0.27	11.352	3.06
13	Բետոնե հենարան B15, F150, W4 դասի բետոնով	մ ³	1.01	110.452	111.56
14	Քարե լիցք ցեմենտե շաղախով 0.8x0.8x0.2	մ ³	0.38	6.504	2.47
	Ընդամենը				122,276.96
	Ընդամենը				122,276.96
	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր -1,5%				1,807.05
	Ընդամենը				124,084.01
	ԱԱՀ -20%				24,816.80
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				148,900.81

Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր
կառույցներից՝ 205.7 հազ.դրամ

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 6

**ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - «ԱՅՈՒՆԻՔ» ԶՕԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ
ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՐԱՔՍ 1 ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՄՂՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ,**

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
ԲԱԺԻՆ I. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ					
1.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Պոմպակայանի հատակից տիղմի հեռացում ձեռքով, բարձելով ա/մ	մ ³	18.00	4.088	73.5840
2	Գոյություն ունեցող պոմպերի բետոնե հիմքերի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ	մ ³	5.00	63.710	318.5500
3	Գոյություն ունեցող Ø500 պողպատե խողովակի կտրում (10 տեղ), ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	գծմ	30.00	2.318	69.5400
4	Գոյություն ունեցող Ø500 պողպատե խողովակի կտրում, շուրթերի հարթեցում	տեղ	4.00	13.920	55.6800
5	Գոյություն ունեցող Ø400 պողպատե խողովակի կտրում (5 տեղ), ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	գծմ	15.00	1.807	27.1050
6	Գոյություն ունեցող Ø300 պողպատե խողովակի կտրում (4 տեղ), ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	գծմ	5.00	1.390	6.9500
7	Գոյություն ունեցող Ø200 պողպատե խողովակի կտրում (5 տեղ), ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	գծմ	5.00	1.034	5.1700
8	Գոյություն ունեցող Ø200 պողպատե խողովակի կտրում, շուրթերի հարթեցում	տեղ	4.00	6.290	25.1600
9	Գոյություն ունեցող Ø150 պողպատե խողովակի կտրում (5 տեղ), ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	գծմ	2.00	0.744	1.4880
10	Գոյություն ունեցող Ø150 պողպատե խողովակի կտրում, շուրթերի հարթեցում	տեղ	1.00	4.900	4.9000
11	Գոյություն ունեցող Ø100 պողպատե խողովակի կտրում (8 տեղ), ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	գծմ	40.00	0.515	20.6000
12	Գոյություն ունեցող Ø500 փականների ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	3.00	36.605	109.8150
13	Գոյություն ունեցող Ø300 փականների ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	3.00	16.857	50.5710
14	Գոյություն ունեցող Ø200 փականների ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	2.00	9.681	19.3620
15	Գոյություն ունեցող Ø150 փականների ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	2.00	6.324	12.6480
16	Գոյություն ունեցող Ø100 փականների ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	3.00	2.700	8.1000
17	Գոյություն ունեցող ԼԻ 1000/180 պոմպային ագրեգատների ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	2.00	127.100	254.2000

18	Պոմպակայանի գոյություն ունեցող էլ. սարքավորումների ապամոնիտաժում, բարձելով ա/մ (էլ. Պահարաններ, տրանսֆորմատորներ և այլն)	հատ	15.00	15.300	229.5000
19	Բարձած պոմպերի, էլ. վահանակների, պողպատե և թուջե մասերի տեղափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	20.0	2.053	41.0600
20	Շին աղբի տեղափոխում, 5.0 կմ թափոնակույտ	տն	3.50	2.053	7.1855
	Ընդամենը I.1.				1,341.169
I.2 Վերակառուցվող պոմպակայանի տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պոմպակայանի հատակի իրականացում B12.5 դասի բետոնից h=10սմ	մ²	180.00	5.392	970.5600
2	ԼԻՀС 300-240 մակնիշի պոմպերի մոնտաժում Q=300.0 մ³/ժ, H= 240.0 մ, N=315.0 կՎտ	կոմպ.	2.00	17516.727	35033.4540
3	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN426x5	գծմ	1.00	80.040	80.0400
4	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN325x8	գծմ	15.00	76.600	1149.0000
5	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN159x6	գծմ	11.00	23.770	261.4700
6	Էլեկտրամագնիսական փականի մոնտաժում DN150, PN=2.5ՄՊա, N=50.0 Վտ (նորմալ բաց)	հատ	1.00	886.172	886.1720
7	Սկավառակային փականների մոնտաժում DN300, PN=2.5 ՄՊա	հատ	2.00	396.820	793.6400
8	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN150, PN=2.5ՄՊա	հատ	1.00	220.280	220.2800
9	Հակադարձ փականների մոնտաժում DN300, PN=2.5ՄՊա	հատ	2.00	468.560	937.1200
10	Ֆիլտր DN400, PN=1,0 ՄՊա	հատ	2.00	992.160	1984.3200
11	Մանոմետրի մոնտաժում	հատ	1.00	11.000	11.0000
12	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշուրթերի մոնտաժում DN400, PN=2,5 ՄՊա	հատ	4.00	75.630	302.5200
13	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշուրթերի մոնտաժում DN300, PN=2,5 ՄՊա	հատ	8.00	40.960	327.6800
14	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշուրթերի մոնտաժում DN150, PN=2,5 ՄՊա	հատ	2.00	18.495	36.9900
15	Կցաշուրթային ճկուն ներդիրների մոնտաժում DN300, PN=2,5 ՄՊա	հատ	2.00	77.915	155.8300
16	Կցաշուրթային ճկուն ներդիրների մոնտաժում DN150, PN=2,5 ՄՊա	հատ	2.00	31.500	63.0000
17	Պողպատե DN500-DN150(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (10 հատ)	տն	0.40	1541.600	616.6400
18	Փականների տակդիր 100(St) խողովակից և ծ=4մմ, 150x150մմ չափերով 2 թիթեղներից, Գմիշ=6.9կգ (7 հատ)	կգ	48.30	0.822	39.7026
19	3.5x1.5x0.5 մ չափերով պոմպերի հենարանների կառուցում B15 դասի բետոնից (2 հատ)	մ³	5.40	72.188	389.8152
20	Պողպատե (St) DN426x5 խողովակների և ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզիոն ներկով	մ²	1.50	1.197	1.7955
21	Պողպատե (St) DN325x8 խողովակների և ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում՝	մ²	15.00	1.197	17.9550

	հակակոռոզիոն ներկով				
22	Պողպատե (St) DN159x6 խողովակների և ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզիոն ներկով	մ²	5.50	1.197	6.5835
	Ընդամենը I.2.				44,285.568
I.3 Ճնշումային ավազանի տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN325x4	գծմ	1.00	51.230	51.2300
2	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN219x4	գծմ	2.00	23.678	47.3560
3	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN159x4	գծմ	1.00	10.465	10.4650
4	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN300, PN=1,0ՄՊա	հատ	1.00	303.387	303.3870
5	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN200, PN=1,0ՄՊա	հատ	2.00	140.675	281.3500
6	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1.00	90.500	90.5000
7	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշտրթերի մոնտաժում DN300, PN=1,0 ՄՊա	հատ	2.00	40.961	81.9220
8	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշտրթերի մոնտաժում DN200, PN=1,0 ՄՊա	հատ	4.00	28.037	112.1480
9	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշտրթերի մոնտաժում DN150, PN=1,0 ՄՊա	հատ	4.00	18.495	73.9800
10	Պողպատե DN500-DN100(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (5 հատ)	տն	0.79	1541.600	1217.8640
11	Գոյություն ունեցող Ø200 պողպատե խողովակի կտրում, շտրթերի հարթեցում	տեղ	2.00	6.290	12.5800
12	Գոյություն ունեցող Ø150 պողպատե խողովակի կտրում, շտրթերի հարթեցում	տեղ	1.00	4.900	4.9000
13	Ø200xDN200(St) խողովակների ճակատային եռակցում	տեղ	2.00	12.588	25.1760
14	Ø150xDN150(St) խողովակների ճակատային եռակցում	տեղ	1.00	9.801	9.8010
15	Պողպատե (St) DN325x4 խողովակների և ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզիոն ներկով	մ²	1.00	1.197	1.1970
16	Պողպատե (St) DN219x4 խողովակների և ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզիոն ներկով	մ²	1.50	1.197	1.7955
17	Պողպատե (St) DN159x4 խողովակների և ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզիոն ներկով	մ²	1.00	1.197	1.1970
	Ընդամենը I.3.				2,326.849
I.4 Ճնշումային ավազանի շինարարական աշխատանքներ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնով	մ³	1.20	43.872	52.6464
2	Նախապատրաստական շերտի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	մ²	7.00	0.664	4.6480
3	Միաձույլ ե/բ հիմնային սալի իրականացում B20 W6 դասի բետոնով	մ³	2.20	85.116	187.2552

4	Միաձույլ ե/բ պատերի իրականացում B20, W6 դասի բետոնով	մ ³	4.20	128.489	539.6538
5	Ամրան A240 դասի	տն	0.0180	426.040	7.668720
6	Ամրան A500c	տն	0.6080	385.410	234.329280
7	Պատյան խողովակների պատրաստում, տեղադրում	կգ	235.00	0.887	208.4450
8	Խծուծ	տեղ	5.00	50.230	251.1500
9	Պատյան խողովակների եզրերի ցեմենտավազային երեսասվաղի իրականացում, h=20մմ	մ ²	1.00	2.112	2.1120
10	Մետաղական մակերեսների ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.0027	19.300	0.052110
11	Ավազանի հատակի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ծ=6մմ պողպատե թիթեղից	կգ	423.00	0.865	365.8950
12	Ավազանի մետաղական անցքավոր կափարիչի պատրաստում և տեղադրում ծ=6մմ պողպատե թիթեղից	կգ	330.0	0.865	285.4500
	Ընդամենը I.4.				2,139.306
I.5. Պոմպակայանի էլեկտրամագրակարարում					
I.5.1. Տրանսֆորմատոր TC-630, 6 և 0.4 կՎ բաշխիչ սարքավորումներ					
1	Տրանսֆորմատոր չոր, պաշտպանված, 6/0.4կՎ լարման 630կՎԱ հզորությամբ TC-630, ներառված ջերմային սենսորներ, հարկադիր օդափոխություն, ջերմակարգավորիչ, հողանցման պտուտակներ շարժական անիվներով	լրակազմ	1.00	10802.168	10802.1680
2	Մուտքի խցիկ KCO-366-3H	լրակազմ	1.00	459.038	459.0380
3	Տրանսֆորմատորի խցիկ KCO-366-4H	լրակազմ	1.00	491.248	491.2480
4	Հողակցման բաժանիչի խցիկ KCO-366-14	լրակազմ	1.00	471.160	471.1600
5	Լարման տրանսֆորմատորի խցիկ KCO-366-13	լրակազմ	1.00	568.139	568.1390
6	Կողային վահան 6 կՎ	լրակազմ	2.00	59.663	119.3260
7	Ներանցումային բաշխիչ պահարան-1500Ա+2x1000Ա+1x400Ա օդային ավտոմատ անջատիչներով ԱՎՕ70 հավքովի	լրակազմ	1.00	1041.202	1041.2020
8	1կՎ պանել գծային 1000Ա օդային ավտոմատ անջատիչով ԱՎՕ70 - 2- 42	լրակազմ	2.00	1678.194	3356.3880
9	1կՎ պանել գծային 4x100Ա ավտոմատ անջատիչով ԱՎՕ70 - 2- 26	լրակազմ	1.00	1645.542	1645.5420
10	Կողային պանել 0,4կՎ	լրակազմ	2.00	42.425	84.8500
11	Ալյումինե ուժային մալուխ 6 kV АПБП-6-3x70/16	մ	25.00	16.570	414.2500
12	Ծայրային կցորդիչ, ծայրակալներով 6 kV -GUST 12/70-120/	հատ	8.00	212.420	1699.3600
13	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 1500/5	հատ	3.00	28.510	85.5300
14	Կալունակ 0.4կՎ հոսանքի տրանսֆորմատորի տեղադրման համար	կգ	2.00	2.100	4.2000
15	Հաշվիչի արկղ ШУР3/2	հատ	1.00	55.505	55.5050

16	Միկրոպրոցեսորային եռաֆազ հաշվիչ EAO2RL-B4	հատ	1.00	62.200	62.2000
17	Փակոց տրանսֆորմատորի խցում՝ այդ թվում	խմ	0.06	46.030	2.7618
	Շերտապողպատ Ե-4x50 L=250մմ	հատ	2.00	0.236	0.4720
	Շերտապողպատ Ե-4x50 L=300մմ	հատ	2.00	0.283	0.5660
	Կլոր պողպատ Փ8մմ L=95մմ	հատ	4.00	0.021	0.0840
	Մետաղալար Փ4մմ L=18մմ	հատ	4.00	0.001	0.0056
	Փայտե չորսու (փշատերև) 60x80մմ L=2750մմ, 1հատի քաշը 9,4կգ	հատ	2.00	2.753	5.5060
18	Մեկուսիչ տակդիր՝ այդ թվում	քմ	0.560	28.922	16.19632
	Մեկուսիչ CH-6Y2	հատ	16.00	13.765	220.2400
	Փայտե չորսու 50x100մմ L=1100մմ	հատ	8.00	1.010	8.0800
	Փայտե չորսու 50x100մմ L=800մմ	հատ	8.00	0.734	5.8720
	Փայտե չորսու 50x60մմ L=700մմ	հատ	48.00	0.386	18.5280
	Փայտե բուխակ Փ44մմ L=85մմ	հատ	16.00	0.018	0.2880
19	Կոնստրուկցիա 6 կՎ մալուխի ամռացման համար-անկյունակ 40x40x2.5մմ -0,86մ	կգ	1.60	1.017	1.6272
20	Հսկիչ մալուխ KBBF-0.66--7x2.5	մ	30.00	3.298	98.9400
21	Մետաղական ցանցով պարիսպ h=1800մ, ցանցե դռնակով b=1մ/3.5մ/	քմ	6.30	5.080	32.0040
	անկյունակ 40x40x4մմ	մ	14.20	1.148	16.3016
	Մետաղական ցանց	քմ	6.30	0.990	6.2370
	բռնակ	հատ	1.00	1.573	1.5730
22	Մետաղ ամրակապման համար	կգ	10.00	0.872	8.7200
1.5.2. Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
1	Վահան մետաղական, դռնակով IP63 քաղկացած՝ 1.Անջատիչ ներանցման 3 բևեռանի, 80Ա -հատ 2.Նույնը, գծային 1 բևեռանի, 50Ա-1հատ 3.Նույնը, գծային 3 բևեռանի, 32Ա-2հատ 4.Նույնը, գծային 3 բևեռանի, 63Ա-2հատ	լրակազմ	1.00	403.793	403.7930
2	Պոմպի սնուցման և ղեկավարման պահարան թողարկիչ և պաշտպանիչ սարքավորումներով, ներառյալ փափուկ թողարկման բլոկով, 380Վ 1000Ա	լրակազմ	2.00	1927.782	3855.5640
3	Մալուխ չիրկիզվող 3x10ք.մմ կտրվածքով BBFԴԴ-LS	մ	5.00	2.127	10.6350
4	Մալուխ չիրկիզվող 5x16ք.մմ կտրվածքով BBFԴԴ-LS	մ	40.00	9.236	369.4400
5	Մալուխ չիրկիզվող 4x25ք.մմ կտրվածքով BBFԴԴ-LS	մ	15.00	6.717	100.7550
6	Մալուխ չիրկիզվող միաջիղ 240ք.մմ կտրվածքով BBFԴԴ-1	մ	540.00	15.012	8106.4800
7	Մալուխային ծայրակալ 240ք.մմ պղնձե ջիղի համար	հատ	110.00	7.530	828.3000
8	Մալուխային ծայրակալ 25ք.մմ պղնձե ջիղի համար	հատ	10.00	2.272	22.7200
9	Մալուխային ծայրակալ 16ք.մմ պղնձե ջիղի համար	հատ	20.00	1.773	35.4600
10	Մալուխային ծայրակալ 10ք.մմ պղնձե ջիղի համար	հատ	6.00	1.427	8.5620
11	Ծայրային կցորդիչ ջերմանաստեղծվող 25ք.մմ կտրվածքի համար	հատ	2.00	32.864	65.7280
12	Ծայրային կցորդիչ ջերմանաստեղծվող 16ք.մմ կտրվածքի համար	հատ	4.00	32.864	131.4560

13	Ծայրային կցորդիչ ջերմանստեցվող 10ք.մմ կտրվածքի համար	հատ	2.00	32.864	65.7280
14	Մետաղական խողովակ $\Phi 100$ հենարանների պատրաստման համար	մ	18.00	4.927	88.6860
15	Մալուխատար 1մմ հաստության ցինկապատ պողպատից, կափարիչով 250x50x3000մմ /5հատ/	տ	0.0613	2013.700	123.43981
16	Մալուխատարի տեղադրման համար մետաղական ցինկապատ բարձակ 200x5մմ ցինկապատ պողպատից	մ	1.60	6.843	10.94880
17	Մալուխատարի կցամասեր ցինկապատ պողպատից	հատ	10.00	2.517	25.1700
18	Մետաղ ցինկապատ պողպատից ամրակապման համար	կգ	40.00	3.272	130.8800
19	Խողովակ ճկուն պոլիէթիլենային $\Phi 110$ մմ	մ	12.00	4.647	55.7640
20	Խողովակ ճկուն պոլիէթիլենային $\Phi 50$ մմ	մ	15.00	1.733	25.9950
21	Խողովակ ճկուն պոլիէթիլենային $\Phi 32$ մմ	մ	5.00	1.481	7.4050
22	Խողովակ ճկուն պոլիէթիլենային $\Phi 40$ մմ	մ	40.00	1.623	64.9200
23	Անցքի բացում բետոնե հատակի մեջ	մ ³	1.50	63.710	95.5650
24	Բետոն B15դասի հենասյան հիմքի համար	մ ³	1.50	56.820	85.2300
25	Բետոնե բեկորների տեղափոխում, 5.0 կմ թափոնակույտ	տ	3.60	2.053	7.3908
26	Ճարմանդ մալուխների ամրակապման համար	հատ	1000.00	0.107	107.0000
27	Հենարանների ներկում մոխրավում գույնի 2 անգամ	մ ²	10.00	1.753	17.5300
1.5.3. Հողանցման ցանց					
1	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 200x5մմ (տրանսֆորմատորների հենակալների համար)	մ	6.00	7.335	44.0100
2	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 50x5մմ (տեղադրել խրամուղու մեջ)	մ	25.00	2.030	50.7500
3	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 50x5մմ (պոմպակայանի շենքում, պատերով)	մ	85.00	2.270	192.9500
4	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ (հողի մեջ)	հատ	12.00	6.182	74.1840
5	Խրամուղու քանդում հողանցման տեղադրման համար	մ ³	5.30	6.119	32.4307
6	Գրունտի քանդում վերտիկալ էլեկտրոդների տեղադրման համար	մ ³	7.50	10.977	82.3275
7	Գրունտի ետլիցք տոփանումով	մ ³	12.80	2.094	26.8032
8	Հաղորդաձողակալ	հատ	100.00	0.189	18.9000
9	Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում	հատ	7.00	6.700	46.9000
1.5.4. Էլ. լուսավորության ցանց					
1	Վահան 18 մոդուլի համար բաղկացած՝ 1.Անջատիչ ներանցման 1 քնեռանի, 50Ա -1 հատ 2.Նույնը, գծային 1 քնեռանի, 16Ա-3հատ 3.Նույնը, գծային 1 քնեռանի, 25Ա4հատ 4.Նույնը, դիֆերենցիալ 1 քնեռանի, 25Ա -3հատ I Δ =30mA	լրակազմ	1.00	68.839	68.8390
2	Պատի LED լուսատու, 24Վտ IP65	հատ	4.00	40.887	163.5480
3	Պատի LED լուսատու, 24Վտ, IP20	հատ	12.00	31.450	377.4000
4	Պատի բարձակով LED լուսատու, 100Վտ, IP65	հատ	12.00	47.180	566.1600
5	Պատի մետաղական բարձակ	հատ	12.00	1.887	22.6440
6	Անջատիչ բաց տեղադրման մեկստեղնավոր 250Վ 10Ա	հատ	3.00	2.387	7.1610

7	Անջատիչ բաց տեղադրման երկստեղնավոր 250Վ 10Ա	հատ	3.00	2.859	8.5770
8	Վարդակ 2 բևեռանի, 250Վ, 16Ա, հողանցվող կոնտակտով IP65, բաց տեղադրման	հատ	11.00	2.743	30.1730
9	Ճյուղավորման տուփ, բաց լարանցման	հատ	20.00	3.242	64.8400
10	Արկղ ցածրեցնող տրանցֆորմատորով 220 /36Վ, խրոցակային վարդակով, IP65	լրակազմ	1.00	49.849	49.8490
11	Շարժական լուսատու 20մ լարով	հատ	1.00	11.012	11.0120
12	Մալուխ ուժային, պղնձե, չիրկիզվող, 3x4մմ2 BBF HГ-LS	մ	175.00	0.962	168.3500
13	Մալուխ ուժային, պղնձե, չիրկիզվող, 3x1,5մմ2 BBF HГ-LS	մ	128.00	0.512	65.53600
14	Խողովակ պոլիէթիլենային ճկուն 20մմ	մ	303.00	1.310	396.9300
15	Կրակմարիչ ածխաթթվային ОУ -5	հատ	2.00	35.000	70.0000
16	Ճարմանդ մալուխների ամրակապման համար	հատ	750.00	0.078	58.5000
	Ընդամենը I.5.				39,353.428
	Ընդամենը ԲԱԺԻՆ I.				89,446.320
ԲԱԺԻՆ II. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԶՐԱՏԱՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ					
II.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհի պաստառի համահարթեցում	մ ²	2000.0 0	0.106	212.0000
2	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ, տեղափոխում 1.0 կմ լիցքի իրականացման համար	մ ³	450.00	1.513	680.8500
3	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ	մ ³	475.00	1.595	757.6250
4	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	1176.00	1.288	1514.6880
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	732.00	0.955	699.0600
6	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	75.00	4.1633	312.247500
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	150.00	7.998	1199.7000
8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում, կողալիցքի փափուկ գրունտներից	մ ³	625.00	1.773	1108.1250
9	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, կողալիցքի մշակված գրունտներից՝ տոփանումով	մ ³	1458.00	0.509	742.1220
10	Բարձած գրունտի տեղափոխում 5,0 կմ թափոնակույտ	տն	950.00	2.053	1950.3500
	Ընդամենը II.1.				9,176.768
II.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN325x8	գծմ	300.00	76.599	22979.7000
2	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN325x6	գծմ	1935.00	58.404	113011.5465
3	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN114x4	գծմ	12.00	10.984	131.8080
4	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN100, PN=2,5ՄՊա	հատ	3.00	150.800	452.4000
5	Օդահեռի մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	3.00	62.110	186.3300

6	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշտրթերի մոնտաժում DN100, PN=1,0 ՄՊա	հատ	9.00	10.770	96.9300
7	Պողպատե DN300-DN100(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (21 հատ)	տն	0.64	1541.600	986.6240
8	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և $\delta=6$ մմ, 100x100մմ չափերով 2 թիթեղներից, $G_{\text{միջ}}=4,8$ կգ (3 հատ)	կգ	14.40	0.822	11.8368
9	$\varnothing 500$ (St) պողպատե խողովակների խցափակում 0,6x0,6մ $\delta=4$ մմ չափերի պողպատե թիթեղով , (1 հատ)	տն	0.0110	1541.600	16.9576
10	Պողպատե թիթեղ $\delta=3$ մմ ,0,15x0,15մ չափերի (3 հատ) դատարկման խողովակի վերջնամասին ամրացնելու համար	տն	0.0016	1541.600	2.4666
11	Պողպատե ծխնի $\varnothing 10$ մմ	հատ	3.00	0.320	0.9600
12	3,0x1,0x1,0 մ չափերով խարսխային հենարանների կառուցում B15 դասի բետոնից (4 հատ)	մ ³	12.00	56.233	674.7960
13	1,0x1,0x1,0 մ չափերով խարսխային հենարանների կառուցում B15 դասի բետոնից (8 հատ)	մ ³	8.00	56.233	449.8640
14	Գոյություն ունեցող $\varnothing 500$ պողպատե խողովակի կտրում, շտրթերի հարթեցում	տեղ	1.00	13.923	13.9230
15	Խրամուղիներում մոնտաժվող DN325x8/6 պողպատե (St) խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում երկշերտ բիտումային մածիկով	մ ²	2105.00	1.738	3658.4900
16	Խրամուղիներում մոնտաժվող DN114x4 պողպատե (St) խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում երկշերտ բիտումային մածիկով	մ ²	4.00	1.738	6.9520
17	Կառուցվող բետոնե խարսխային հենարանների մակերեսների ջրամեկուսացում, երկշերտ բիտումային մածիկով	մ ²	84.00	1.146	96.2640
	Ընդամենը II.2.				142,777.848
II.3. Թողարկ և օդահեռ հորերի շինարարական աշխատանքներ					
1	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	2.10	43.872	92.1312
2	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	5.70	55.021	313.6197
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ ՀՍ-10 հատակի սալ	հատ	6.00	36.182	217.0920
4	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-10-09 կլոր օղակ	հատ	6.00	44.047	264.2820
5	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-10-06 կլոր օղակ	հատ	6.00	33.035	198.2100
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ ԾՍ-1-10 սալ թուջե ծանր մոդուլ	հատ	6.00	130.567	783.4020
7	Մետաղական ելարանի պատրաստում, տեղադրում	կգ	102.00	0.948	96.6960
8	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	կգ	72.00	0.747	53.7840
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.60	2.112	1.26720
10	Պատերի արտաքին մակերեսների երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	34.50	1.146	39.5370
11	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում, հակակոռոզիոն ներկով	կգ	174.00	19.160	3333.8400
	Ընդամենը II.3.				5,393.861
	Ընդամենը ԲԱԺԻՆ II.				157,348.478
	Ընդամենը ԲԱԺԻՆ I.+ԲԱԺԻՆ II.				246,794.798

	Զնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ 1.5 %				3,647.214
	Ընդամենը				250,442.012
	ԱԱՀ - 20%				50,088.402
	Ընդհանուրը				300,530.414

Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝
343.088 հազ.դրամ

Ծանոթություն՝

- Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կադրառողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի, մյուս 50%-ը կտրամադրվի նույն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված:

- կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

- Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է

1. Աշտարակ համայնքի Աշտարակ բնակավայրի վարչական տարածք, «Արագածոտն» ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:
3. Մեծամոր համայնքի վարչական տարածք, «Արմավիր» ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:
4. Մեծամոր համայնքի վարչական տարածք, «Արմավիր» ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:
6. Մեղրի համայնքի Ագարակ բնակավայրի վարչական տարածք, «Սյունիք» ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ
հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, քն.43
հեռ. +374 93 007909

Բանկը «Կոմվերս բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300963617900

ՀՎՀՀ 01012522

Էլ. հասցե՝ medison-eybl@mail.ru

Տնօրեն



Է. Աբրահամյան

Կ.Տ/ստորագրություն/

Հավելված 1.1
ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա ծածկագրով
ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ հրավերի
ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին
համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության
մասին

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ _____-ն հավաստում է, որ ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա *
մասնակցի անվանումը

ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է
նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման
ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով
սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող
նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական
բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները
նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ, տնօրեն Է. Արրահամյան
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



ստորագրություն

Կ. Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Չափաբաժին 1

**« ԶՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՄԱՅՐ ԶՐԱՆՑՔԻ 2
ԿՄ (ՊԿ0+00-ՊԿ20+00) ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը համաձայն նախագծի
1	Նախապատրաստական շրջան /ժամանակավոր տնտեսության շենքերի և շինությունների տեղադրում/	Ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու և Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	12 օր
2	Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում բուսականությունից		72 օր
3	Փխրաժայռային բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով կողլցումով կամ բարձումով		327 օր
4	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի բնահողերից		67 օր
5	Միաձույլ բետոն		324 օր
6	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ		1 օր
7	Այլ աշխատանքներ / քարե սալարկում, խողովակներ հիդրոմեկուսացում		30 օր
8	Տարածքի մաքրում		9 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			12 ամիս

Չափաբաժին 3

**« ԶՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ՂԱՐԱՂԱԼԱՅԻ
ՊՈՄՊԱԿԱՅՆԻ ՄՂՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ »
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը համաձայն նախագծի
1	Նախապատրաստական շրջան, ներառյալ ժամանակավոր տնտեսության տեղակայում	Ֆինանսական միջոցներ	12 օր
2	Պողպատե Փ1020մմ խողովակների ձեռքբերում, պետական սահմանային ծառայություններից թույլատվության ստացում		90 օր
3	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով		1 օր
4	Փափուկ բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով		9 օր

5	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճով, տոփանումով	հատկացվելու և Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	1 օր
6	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով		7 օր
7	Միաձույլ բետոնի, տեղադրում		16 օր
8	Խցուկային Փ1000մմ կոմպենսատորի ապամոնտաժ		1 օր
9	Խցուկային Փ1000մմ կոմպենսատորի մոնտաժ		4 օր
10	Միջանկյալ հենարանների և խարիսխների մետաղական կոնստրուկցիաներ		21 օր
11	Պողպատե Փ1020մմ խողովակների և խողովակամրանների մոնտաժ, փորձարկումով		30 օր
12	Պողպատե Փ1000մմ խողովակների ապամոնտաժ		12 օր
13	Այլ աշխատանքներ - քանդման, ներկման աշխատանքներ,		36 օր
14	Շինադրի մաքրում և հեռացում		12 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			5.5

Չափաբաժին 4

« ԶՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳԼՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՄՐԳԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՒՆԵՅԻ և ՎԱԼՈՂԻ ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԵՐԻ ՀԵՌԱՅՆՈՂ ԶՐԱՆՑՔՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ԴՐԱՆՑ ՀԱՏՄԱՆ ՏԵՂԻՑ ԴԵՊԻ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ԳՆԱՅՈՂ ԶՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը համաձայն նախագծի
1	Նախապատրաստական շրջան	Ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու և Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	12 օր
2	Ուղեգծի մաքրում թփուտներից		135 օր
3	Փափուկ բնահողերի քանդում բարձումով		140 օր
4	Փափուկ բնահողերի քանդում կողլցումով		140 օր
5	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում տեղի փափուկ, բնահողից		190 օր
6	Պաշտպանիչ շերտի ստեղծում տեղի փափուկ բնահողից		170 օր
7	Խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով		175 օր
8	Կլոր հորեր հավաքովի էլեմենտներից տեղադրում		175 օր
9	Բետոնի և երկաթբետոնի տեղադրում		30 օր

10	Պոլիէթիլենե de355մմ խողովակների տեղադրում փորձարկումով		220 օր
11	DN325x5 (st), պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով		135 օր
12	de315 (pe), PN1,6ՄՊա պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով		220 օր
13	de 110(Pe) պոլիէթիլենե խողովակի մոնտաժում փորձարկումով		135 օր
14	DN 108x4մմ, պողպատե խողովակի մոնտաժում փորձարկումով		63 օր
15	Պողպատե խողովակների , կոնստրուկցիաների ներկում, հիդրոմեկուսացում		200 օր
16	Գոյություն ունեցող քետոնե հորերի ապամոնտաժում, բարձում տեղափոխում		27 օր
17	Գոյություն ունեցող մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում, բարձում տեղափոխում		27 օր
18	Պողպատե խողովակների , կոնստրուկցիաների ներկում, հիդրոմեկուսացում		175 օր
19	Այլ աշխատանքեր		200 օր
20	Շինաղբի մաքրում և հեռացում		12 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			9 ամիս

Չափաբաժին 6

« ԶՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳԼՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ «ՍՅՈՒՆԻՔ» ԶՕԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՐԱՔՍ 1 ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՄՂՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ »

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը համաձայն նախագծի
1	Մոբիլիզացիա	Ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու և Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	2 շաբաթ
2	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ		4 շաբաթ
3	Տարածքների նախնական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքներ		3 շաբաթ
4	Ճանապարհի պաստառի համահարթեցման և լիցքի իրականացման աշխատանքներ		10 շաբաթ
5	Խրամուղիների և փոսորակների փորման աշխատանքներ		22 շաբաթ
6	Պոմպային ագրեգատների և տեղնուղղիական մասի մոնտաժման աշխատանքներ		12 շաբաթ
7	Մղման խողովակաշարի և խարսխային հենարանների կառուցման աշխատանքներ		20 շաբաթ
8	Ճնշումային ավազանի կառուցման աշխատանքներ		3 շաբաթ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ		8 ամիս
----------	--	--------

ԶՓ Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Համաձայն նախագծի Աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունը և պայմանները տրված են նախագծային փաստաթղթերում:	
1	ջրադարձների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - Աշտարակի մայր ջրանցքի 2 կմ (ՊԿ0+00-ՊԿ20+00) հատվածի վերանորոգման	Անհրաժեշտ է համագործակցել շահագործող կազմակերպության հետ և կազմել աշխատանքների իրականացման գրաֆիկ: Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացնել ոռոգման շրջանց դուրս: Աշխատանքների իրականացման գրաֆիկը ներկայացնել պատվիրատուին:	12 ամիս ոչ ուշ քան - 15.12.2026թ.
3	ջրադարձների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - Ղարաղալայի պոմպակայանի մղման խողովակաշարի վթարային հատվածների վերակառուցման	Անհրաժեշտ է համագործակցել շահագործող կազմակերպության հետ և կազմել աշխատանքների իրականացման գրաֆիկ: Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացնել ոռոգման շրջանից դուրս: Անհրաժեշտ է Աշխատանքների իրականացման գրաֆիկը ներկայացնել պատվիրատուին:	5.5 ամիս- ոչ ուշ քան 15.12.2025թ.
4	ջրադարձների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - Մրգաշար համայնքի Սոնեյի և Վալոդի խորքային հորերի հեռացնող ջրանցքների, ինչպես նաև դրանց հատման տեղից դեպի հողադարձներ գնացող ջրանցքների վերակառուցման	Անհրաժեշտ է համագործակցել շահագործող կազմակերպության հետ և կազմել աշխատանքների իրականացման գրաֆիկ: Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացնել ոռոգման շրջանց դուրս: Աշխատանքների իրականացման գրաֆիկը ներկայացնել պատվիրատուին:	9 ամիս- ոչ ուշ քան 15.12.2026թ.
6	ջրադարձների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - «Սյունիք» ԶՕԸ-ի կողմից շահագործվող Արաքս 1 պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման	Անհրաժեշտ է համագործակցել շահագործող կազմակերպության հետ և կազմել աշխատանքների իրականացման գրաֆիկ: Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացնել ոռոգման շրջանից դուրս: Անհրաժեշտ է Աշխատանքների իրականացման գրաֆիկը ներկայացնել պատվիրատուին	8 ամիս- ոչ ուշ քան 15.12.2025թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՀՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ
հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, բն.43
հեռ. +374 93 007909
Բանկը «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300963617900
ՀՀՀՀ 01012522

Էլ. հասցե՝ medison-eybl@mail.ru
Տնօրեն



Է. Աբրահամյան

Կ.Տ. /ստորագրություն/

**** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի իման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախադիտվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» պյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:**

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

Չափաբաժիններ 1,3,4,6

«Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2106-Ն որոշման N1 հավելվածի համաձայն՝ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնանորոգման, կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է, որ մասնակիցն ունենա Շինարարության իրականացման (ծածկագիր՝ 03) լիցենզիա՝

- «հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիրով (ներդիրի ծածկագիրը՝ 07):

Միաժամանակ, հաշվի առնելով հիմնանորոգման (կառուցման) օբյեկտի բարդությունն ու ռիսկայնությունն՝ անհրաժեշտ է, որ մասնակից կազմակերպությունն ունենա համապատասխան լիցենզիայի առնվազն 2-րդ դաս:

Չափաբաժին 1 - ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՄԱՅՐ ՋՐԱՆՑՔԻ 2 ԿՄ (Պ40+00-Պ420+00) ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

1. Կառուցվածքների երաշխիքային սպասրկաման ժամկետներ՝

- 1) Պողպատե խողովակներ – 20-25 տարի,
 - 2) հարթ փական 5-10 տարի,
 - 3) Միաձուլ երկաթբետոնե ջրանցք և կառուցվածքներ – մինչև 20-25 տարի:
- Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

2. Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետները՝

- 1) ցեմենտ – 1 տարի,
- 2) ավազ – 10 տարի,
- 3) խիճ – 10 տարի,
- 4) պողպատ – 50 տարի,
- 5) քիտում – 5 տարի:

3. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

- 1) Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ոռոգման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները	Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի
--	--

ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը	
1	Սեպավոր փական DN150մմ - 4 հատ
2	Հարթ փական ПС 100x100 H=1.0մ, վերհանով, փեղքով - 2 հատ
3	Պողպատե կցաշուրթ DN150մմ - 8 հատ
4	Թերթապողպատից դիաֆրագմա 300x300x4մմ - 1 հատ

Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:
Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև
տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:

**Չափաբաժին 3- ջրափարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - Ղարաղալայի
պոմպակայանի մոման խողովակաշարի վթարային հափվածների վերակառուցման**

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի
երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

1. Կառուցվածքների երաշխիքային սպասրկաման ժամկետներ՝

- 1) Մոնոլիտ և երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաներ – 50տարի,
- 2) Պողպատե խողովակներ – 35-40 տարի,
- 3) Խողովակային ամրաններ – 30 տարի,
- 4) Մետաղական խողովակների և կոնստրուկցիաների հիդրոմեկուսացում – 30 տարի,
- 5) Մետաղական խողովակների և կոնստրուկցիաների ներկում – 7 տարի,
- 6) Մետաղական խողովակների և ներքին մակերևույթների ներկում – 5 տարի:

Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

**2. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության
նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝**

- 2) Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման
ընթացքում 1 տարի (առնվազն ոռոգման 1 շրջան) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել
շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր
թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը	
1	Սողնակ DN100մմ, PN=4.0ՄՊա, մոնտաժումով – 1 հատ
2	Օղահան փական DN100մմ, PN=4.0ՄՊա, մոնտաժումով – 1 հատ
Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:	
Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև խողովակների և այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:	
Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները	Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի

**Չափաբաժին 4- ջրափարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - Մրգաշապ համայնքի
Սոնեյի և Վալոդի խորքային հորերի հեռացնող ջրանցքների, ինչպես նաև դրանց հափման տեղից դեպի
հողափարածքներ գնացող ջրանցքների վերակառուցման**

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի
երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

1. Կառուցվածքների երաշխիքային սպասրկաման ժամկետներ՝

- 1) Հավաքովի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ – 20 տարի,
 - 2) Պոլիէթիլենե խողովակաշար խողովակաամրաններով 50 տարի,
 - 3) Պողպատե խողովակաամրաններ – 20-25 տարի:
- Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

**2. Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի
նվազագույն երաշխիքային ժամկետները՝**

1. պողպատ – 50 տարի,
2. պոլիէթիլեն – 50 տարի,
3. բիտում – 5 տարի:

3. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ոռոգման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը	
1	Պոմպ ЭЦВ 12-250-35, 37 Կվտ - 2 հատ
2	Մանոմետր PN=1,0 ՄՊա - 2 հատ
3	Փական DN150 PN=1,0 ՄՊա - 2 հատ
4	Ջրի ֆիլտր DN150 PN=1,0 ՄՊա - 2 հատ
5	Կոմպենսատոր DN150 - 2 հատ
6	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման - 1 լրակազմ LSб-100/10 10/ 0.4կՎ, 100 կՎԱ ա) 10կՎ -ի մուտքի սարքավորում բ) ուժային տրանսֆորմատոր TM-100/10, 10/0.4 կՎ, 100կՎԱ գ) 0.4 կՎ-ի բաշխիչ սարքավորում դ) բաժանիչ РЛНДА-10/400, ПРНЗ-10 շարժաբերով ե) ավտոմատ անջատիչ 160Ա հոսանքի զ) հաշվիչ էլեկտրոնային եռաֆազ 380Վ, 5Ա, հոսանքի տրանսֆորմատորներով ТК- 20,200/5Ա (3հատ) է) մետաղական արկղ հաշվիչի տեղադրման համար
7	Ղեկավարման կայան САУ-100 1 լրակազմ
8	Ճնշման կարգավորման պաշտպանիչ փական DN50, PN=2.5 ՄՊա 3 հատ
9	Սեպավոր փական DN300, PN=1.6 ՄՊա 4 հատ
10	Սեպավոր փական DN100 13 հատ
Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի: Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:	
Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները	Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի

2ափաթեթին 6- ջրափարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - «Սյունիք» ԶՕԸ-ի կողմից շահագործվող Արաքս 1 պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

1. Կառուցվածքների երաշխիքային սպասրկաման ժամկետներ՝

1) Հավաքովի երկաթբետոնե կոնստրուկցիա - 20 տարի,

2) Պողպատե փականներ 20-25 տարի:

Երաշխիքային ժամկետները իրադրեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

2. Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետները

1) ցեմենտ - 1 տարի,

2) պողպատ - 50 տարի,

3) պոլիէթիլեն - 50 տարի,

4) քիտում - 5 տարի:

3. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

1) Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ոռոգման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է

վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը	
1	ԼԿՀС 300-240 մակնիշի պոմպերի Q=300.0 մ³/ժ, H= 240.0 մ, N=315.0 կՎտ - 2 կոմպլեկտ
2	Էլեկտրամագնիսական փական DN150, PN=2.5ՄՊա, N=50.0 Վտ (նորմալ բաց) - 1 հատ
3	Սկավառակային փականներ DN300, PN=2.5 ՄՊա - 2 հատ
4	Սեպավոր փականներ DN150, PN=2.5ՄՊա - 1 հատ
5	Հակադարձ փականներ DN300, PN=2.5ՄՊա - 2 հատ
6	Ֆիլտր DN400, PN=1,0 ՄՊա - 2 հատ
7	Մանոմետրի - 1 հատ
8	Սեպավոր փական DN300, PN=1,0ՄՊա - 1 հատ
9	Սեպավոր փականներ DN200, PN=1,0ՄՊա - 2 հատ
10	Սեպավոր փական DN150, PN=1,0ՄՊա - 1 հատ
11	Տրանսֆորմատոր չոր, պաշտպանված, 6/0.4կՎ լարման 630կՎԱ հզորությամբ TC-630, ներառված ջերմային սենսորներ, հարկադիր օդափոխություն, ջերմակարգավորիչ, հողանցման պտուտակներ շարժական անիվներով - 1 լրակազմ
12	Մուտքի խցիկ KCO-366-3H - 1 լրակազմ
13	Տրանսֆորմատորի խցիկ KCO-366-4H - 1 լրակազմ
14	Հողակցման բաժանիչի խցիկ KCO-366-14 - 1 լրակազմ
15	Լարման տրանսֆորմատորի խցիկ KCO-366-13 - 1 լրակազմ
16	Կողային վահան 6 կՎ - 2 լրակազմ
17	Ներանցումային բաշխիչ պահարան-1500Ա+2x1000Ա+1x400Ա օդային ավտոմատ անջատիչներով ԱՎՕ70 հավքովի - 1 լրակազմ
18	1կՎ պանել գծային 1000Ա օդային ավտոմատ անջատիչով ԱՎՕ70 - 2- 42 - 2 լրակազմ
19	1կՎ պանել գծային 4x100Ա ավտոմատ անջատիչով ԱՎՕ70 - 2- 26 - 1 լրակազմ
20	Կողային պանել 0,4կՎ - 2 լրակազմ
21	Ծայրային կցորդիչ, ծայրակալներով 6 kV -GUST 12/70-120/- 8 հատ
22	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 1500/5 - 3 հատ
23	Միկրոպրոցեսորային եռաֆազ հաշվիչ EAO2RL-B4 - 1 հատ
24	Վահան մետաղական, դռնակով IP63 - 1 լրակազմ բաղկացած՝ 1.Անջատիչ ներանցման 3 բևեռանի, 80Ա -հատ 2.Նույնը, գծային 1 բևեռանի, 50Ա-1հատ 3.Նույնը, գծային 3 բևեռանի, 32Ա-2հատ 4.Նույնը, գծային 3 բևեռանի, 63Ա-2հատ
25	Պոմպի սնուցման և ղեկավարման պահարան թողարկիչ և պաշտպանիչ սարքավորումներով, ներառյալ փափուկ թողարկման բլովով, 380Վ 1000Ա - 2 լրակազմ
26	Վահան 18 մոդուլի համար - 1 լրակազմ բաղկացած՝ 1.Անջատիչ ներանցման 1 բևեռանի, 50Ա -1 հատ 2.Նույնը, գծային 1 բևեռանի, 16Ա-3հատ 3.Նույնը, գծային 1 բևեռանի, 25Ա4հատ 4.Նույնը, դիֆերենցիալ 1 բևեռանի, 25Ա -3հատ IΔ=30mA
27	Արկղ ցածրեցնող տրանսֆորմատորով 220 /36Վ, խրոցակային վարդակով, IP65 - 1 լրակազմ
28	Կրակմարիչ ածխաթթվային ՕՍ-5 - 2 հատ
29	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN100, PN=2,5ՄՊա - 3 հատ
30	Օդահեղի մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա - 3 հատ
Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:	
Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:	
Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և	Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ
հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52., քն.43
հեռ. +374 93 007909
Բանկը «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300963617900
ՀՎՀՀ 01012522

Էլ. հասցե medison-eybl@mail.ru
Տնօրեն



Է. Աբրահամյան

(ստորագրություն)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի					
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**		
			նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231132/515	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ	58 675 160	58 675 160	58 675 160
3	45231132/517	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ	21 958 930	21 958 930	21 958 930
4	45231132/518	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ	16 627 590	16 627 590	16 627 590
6	45231132/524	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ	34 467 033	34 467 033	34 467 033

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է: Կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս: **2025 թվականի ֆինանսական միջոցներ հարկացվելու դեպքում կկնքվի համաձայնագիր:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Մ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ
հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, բն. 43
հեռ. +374 93 007909
Բանկը «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300963617900
ՀՎՀՀ 01012522

Էլ. հասցե՝ medison-eybl@mail.ru
Տնօն



Է. Արրահամյան
(ստորագրություն/)

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «
» « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանում ը	տեխնիկակա ն բնութագրի համառոտ չարադրանք ը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարմ ան ենթակ ա գումար ը /հազար դրամ/ դրամ/	Վճարմ ան ժամկետ ը /ըստ վճարմա ն ժաման ակացույ ցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և
դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը

Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն