ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6

ք. Երևան «30» 09 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՐՍԵՎ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Պ. Դանիելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների կատարման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերից (համաձայնագրերից) վերջինի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից և աշխատանքների ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում 810 օրացուցային օրը:

Աշխատանքների կատարման երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի արդյունքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը:

1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1.3.2.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու սուբորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

Սույն կետում նշված առաջարկությունները ներկայացվում են աշխատանքների կատարման անհնարինությունն ի հայտ գալու օրվան հաջորդող 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Ապահովել պայմանագրի N 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N1 և N2) ներկայացված կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Կողմերի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Կողմերի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն: Ընդ որում՝ վերջին վճարման կատարողականի գումարը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 742 400 000 (մեկ միլիարդ յոթ հարյուր քառասուներկու միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 290 400 000 (երկու հարյուր իննսուն միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

5.4 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով[1] նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.5 Կանխավճարի տրամադրման պայմանները և մարումը

5.5.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 25%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում:

5.5.2 Կապալառուն կանխավճար ստանալու վերաբերյալ գրությամբ Պատվիրատուին է ներկայացնում կանխավճարի չափի, դրա շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքների և ժամկետների վերաբերյալ հիմնավորումներ: Հատկացվող կանխավճարի մարման ժամկետները պետք է համապատասխանեն պայմանագրով սահմանված օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ժամկետներին:

5.5.3 Պատվիրատուն կանխավճար հատկացնում է **պատասխանատու ստորաբաժանման** եզրակացության հիման վրա:

5.5.4 Ներկայացվող բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը պետք է առնվազն 90 աշխատանքային օրով ավելի լինի Կապալառուի կողմից կանխավճարի գումարի չափով կատարվելիք աշխատանքների ժամկետից:

---

[1] *Վճարման ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:*

5.5.5 Կապալառուի կողմից ներկայացվող բանկային երաշխիքում պարտադիր պետք է նշված լինի Պատվիրատուի՝ կանխավճարի շրջանակներում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների ժամկետների խախտման դեպքում տրամադրված կանխավճարի չմարված մասի հետգանձման իրավունքը:

5.5.6 Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց

հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ձեռքբերման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ընդհանուր ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ընդհանուր ժամկետը (810 օրացուցային օր) կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով (անհրաժեշտության դեպքում բանկային երաշխիքների ձևով ներկայացրած ապահովումների ժամկետների երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթերի առկայությամբ):

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան

համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն) Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԱՐՍԵՎ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան Ավան Դուրյան 35շ. 40 բն.
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500548625986
ՀՎՀՀ 08617407

Տնօրեն՝

(ստորագրություն) Պ. Դանիելյան

Կ.Տ

Հավելված N 1
«30» 09 2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 գնման պայմանագրի

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքներ

ՍԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ//մ	Քանակը	Միավ. Գինը ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6
	Համաշինարարական աշխատանքներ (II մասնաշենք)				
	Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի լիցքային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 շ.տ), կողից	մ^3	220.0	374.84	82,465.86
2	III կարգի կավավազային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 շ.տ), կողից	մ^3	190.0	374.84	71,220.52
3	IV կարգի ճալաքարակոպճային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 շ.տ), կողից	մ^3	58.0	516.87	29,978.25
4	IV կարգի ճալաքարակոպճային գրունտի վերջնամշակում ձեռքով	մ^3	2.0	5,832.46	11,664.93
5	Մշակված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ, կուտակում տարածքում	մ^3	470.0	557.19	261,881.53
6	Կուտակված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ հետլիցքի համար	մ^3	500.0	557.19	278,597.37
7	Հետլիցք բուլդոզերով հիմքերի կողային հատվածներում և հատակների տակ շերտ-շերտ տոփանումով և ջրմամբ	մ^3	125.0	615.93	76,991.65
8	Նույնը, էքսկավատորով	մ^3	360.0	851.26	306,453.50
9	Նույնը, ձեռքով	մ^3	15.0	1,441.70	21,625.51
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				**1,140,879.10**
	Հիմքեր				
1	Խամքարաբետոնե նախաշերտ ե/բ հիմնահեծանների տակ B7.5	մ^3	82.0	41,630.15	3,413,671.92
2	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծաններ B25 դասի բետոնից	մ^3	133.9	86,621.88	11,598,670.24
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	3.359	435,244.68	1,461,986.89
4	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.448	420,670.55	188,460.41
5	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	1.616	420,670.55	679,803.62
6	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	0.96	420,670.55	403,843.73
7	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	1.761	420,670.55	740,800.85
8	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	1.374	420,670.55	578,001.34
9	Ամրան A500C դասի (Φ28)	տ	0.931	420,670.55	391,644.29
10	Ամրան A500C դասի (Φ32)	տ	0.43	416,502.23	179,095.96
11	Խամքարաբետոնե հիմք միջնորմապատերի տակ B12.5 դասի	մ^3	15.4	41,685.75	641,960.51
12	Արմնախարսխապատեր 400մմ հաստությամբ B15 դասի բետոնից	մ^3	33.5	55,330.82	1,853,582.48
13	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտավազե և հեղուկ ապակու խառնուրդով	մ^2	24.5	2,106.77	51,615.79
14	Հիմքերի և արմնախարսխապատերի քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ^2	163.4	987.21	161,310.72
	Ընդամենը՝ Հիմքեր				**22,344,448.73**
	Միաձույլ ե/բ շրջանակներ (սյուներ և հեծաններ) և պարզունակներ				
1	Միաձույլ ե/բ սյուներ 700x500մմ կտրվածքով B25 դասի բետոնից	մ^3	15.4	87,933.02	1,354,168.45
2	Միաձույլ ե/բ սյուներ 500x500մմ կտրվածքով B25 դասի բետոնից	մ^3	52.25	104,876.90	5,479,818.20
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	2.955	435,244.68	1,286,148.04
4	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	0.731	420,670.55	307,510.18
5	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	5.493	420,670.55	2,310,743.36
6	Ամրան A500C դասի (Φ28)	տ	1.687	420,670.55	709,671.23
7	Ամրան A500C դասի (Φ32)	տ	3.536	416,502.23	1,472,751.90
8	Ներդիրներ d=20մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.367	881,566.53	323,534.92
9	Նույնը, d=16մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.292	877,113.33	256,117.09
10	Միաձույլ ե/բ հեծաններ B25 դասի բետոնից	մ^3	62.03	95,467.65	5,921,858.38
11	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	1.955	435,244.68	850,903.36
12	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.536	420,670.55	225,479.42
13	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	1.26	420,670.55	530,044.90
14	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	2.189	420,670.55	920,847.84
15	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	0.826	420,670.55	347,473.88
16	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	2.546	420,670.55	1,071,027.23
17	Ամրան A500C դասի (Φ28)	տ	1.814	420,670.55	763,096.39
18	Ամրան A500C դասի (Φ32)	տ	0.395	416,502.23	164,518.38

19	Ներդիրներ d=20մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.088	881,566.53	77,577.86
20	Նույնը, d=16մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.172	877,113.33	150,863.49
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակներ 500x500մմ կտրվածքով B25 դասի	$մ^3$	78.3	95,467.65	7,475,117.06
22	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	3.517	435,244.68	1,530,755.55
23	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.654	420,670.55	275,118.54
24	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	1.68	420,670.55	706,726.53
25	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	3.546	420,670.55	1,491,697.79
26	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	1.028	420,670.55	432,449.33
27	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	1.994	420,670.55	838,817.09
28	Ամրան A500C դասի (Φ28)	տ	1.252	420,670.55	526,679.53
29	Ներդիրներ d=20մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.05	881,566.53	44,078.33
30	Նույնը, d=16մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.121	877,113.33	106,130.71
	Ընդամենը՝ Միաձույլ ե/բ շրջանակներ (սյուներ և հեծաններ) և պարզունակներ				**37,951,724.95**
	Միաձույլ ե/բ պատեր				
1	Միաձույլ ե/բ պատեր d=300մմ B20 դասի բետոնից	$մ^3$	25.2	83,697.28	2,109,171.49
2	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.067	435,244.68	29,161.39
3	Ամրան A500C դասի (Φ8)	տ	0.394	440,447.59	173,536.35
4	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	1.775	420,670.55	746,690.23
	Ընդամենը՝ Միաձույլ ե/բ պատեր				**3,058,559.46**
	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր (նիշեր՝ +3.2մ, 6.5մ, 9.8մ)				
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր H=180մմ B25 դասի բետոնից	$մ^3$	202.1	78,184.34	15,801,055.61
2	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.465	435,244.68	202,388.78
3	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	5.936	440,447.59	2,614,496.88
4	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	16.577	420,670.55	6,973,455.78
5	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	0.882	420,670.55	371,031.43
	Ընդամենը՝ Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր (նիշեր՝ +3.2մ, 6.5մ, 9.8մ)				**25,962,428.49**
	Արտաքին պատեր				
1	Արտաքին պատերի շարվածք 400x200x200մմ թեթև բետոնե բլոկներից (390.2$մ^2$)	$մ^3$	78.0	25,630.88	1,999,208.43
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.872	73,790.84	64,345.62
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.404	435,244.68	175,838.85
4	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.468	440,657.50	206,227.71
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5	$մ^3$	10.64	39,536.36	420,666.91
6	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	$մ^2$	70.4	749.03	52,731.65
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատեր				**2,919,019.16**
	Միջնապատեր				
1	Միջնապատերի շարվածք 400x200x200մմ թեթև բլոկներից	$մ^3$	91.3	25,630.88	2,340,099.09
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.704	73,790.84	51,948.75
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.326	435,244.68	141,889.77
4	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.378	440,657.50	166,568.54
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5	$մ^3$	8.59	39,536.36	339,617.36
6	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	$մ^2$	82.0	749.03	61,420.39
7	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	1.04	86,336.88	89,790.36
8	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.02	435,244.68	8,704.89
9	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.064	440,657.50	28,202.08
10	Միջնապատերի շարվածք 400x200x300մմ թեթև բլոկներից	$մ^3$	10.74	25,629.68	275,262.74
11	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.052	73,790.84	3,837.12
12	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.024	435,244.68	10,445.87
13	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.028	440,657.50	12,338.41
14	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5	$մ^3$	1.28	39,536.36	50,606.55
15	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	$մ^2$	10.3	749.03	7,715.00
	Ընդամենը՝ Միջնապատեր				**3,588,446.92**
	Միջնորմներ				
1	Միջնորմների շարվածք 400x200x100մմ թեթև բլոկներից (199.7$մ^2$)	$մ^3$	20.0	33,045.39	660,907.81
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.304	73,790.84	22,432.42
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.141	435,244.68	61,369.50
4	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.163	440,657.50	71,827.17
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5	$մ^3$	2.2	39,536.36	86,980.00
6	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	$մ^2$	21.6	749.03	16,179.03
7	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	0.272	86,336.88	23,483.63
8	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.005	435,244.68	2,176.22

9	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.017	440,657.50	7,491.18
	Ընդամենը՝ Միջնորմներ				**952,846.97**
	Ներքին ե/բ աստիճաններ				
1	Միաձույլ ե/բ որմնասյուներ 0.3x0.5մ կտրվածքով B25 դասի	$մ^3$	1.12	104,876.90	117,462.13
2	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.006	435,244.68	2,611.47
3	Ամրան A500C դասի (Փ25)	տ	0.13	420,670.55	54,687.17
4	Միաձույլ ե/բ հեծաններ 0.5x0.35(H)մ կտրվածքով B25 դասի	$մ^3$	1.0	95,467.65	95,467.65
5	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.029	435,244.68	12,622.10
6	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	0.142	420,670.55	59,735.22
7	Միաձույլ ե/բ սանդղաթռիչք B25 դասի բետոնից	$մ^3$	6.04	99,253.55	599,491.43
8	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.129	435,244.68	56,146.56
9	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.129	440,447.59	56,817.74
10	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.6	420,670.55	252,402.33
11	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	0.032	420,670.55	13,461.46
	Ընդամենը՝ Ներքին ե/բ աստիճաններ				**1,320,905.27**
	Ներքին սանդղաբազկի եզրաճաղեր և երեսպատման աշխատանքներ				
1	Սանդղաբազկի երեսպատում չսայթաքող կերամագրանիտով (հորիզոնական հատվածներ d=30մմ, ճզկատային հատվածներ d=20մմ), նախատեսված աստիճանների համար (L=1.35մ)	$մ^2$	25.0	39,707.41	992,685.13
2	Սանդղաբազուկի սայթարգել ներդիր էլեմենտ B=35մմ, L=1.35մ (44 հատ)	մ	59.4	3,006.81	178,604.79
3	Շրիշակներ սանդղաբազկի կողային հատվածներում H=150մմ, d=20մմ կերամագրանիտից	$մ^2$	2.0	16,930.36	33,860.73
4	Պողպատե չժանգոտվող եզրաճաղ H=1.2մ (կանգնակները d=38.1մմ, բռնաձողերը d=25մմ և d=38մմ, ներքին ճաղերը 100մմ քայլով d12մմ անցքերով խողովակներից), ամրացման տարրերով	մ	33.7	86,954.47	2,930,365.78
5	Պողպատե չժանգոտվող բռնաձող, ամրացվող պատին, ներառյալ ամրացնող հարմարանքները, H=900մմ	մ	7.2	13,386.91	96,385.78
	Ընդամենը՝ Ներքին սանդղաբազկի եզրաճաղեր և երեսպատման աշխատանքներ				**4,231,902.22**
	Տանիք				
1	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ սոսնձվող իզոգամով	$մ^2$	465.4	2,109.89	981,944.60
2	Ջերմամեկուսիչ երկշերտ խտությամբ հանքային բամբակով	$մ^2$	452.1	4,872.67	2,202,935.74
3	Բարձիկներ 300x300x200մմ B15 դասի բետոնից	$մ^3$	1.0	58,588.15	58,588.15
4	Ջրամեկուսացում 1 շերտ տոլով պարապետի և հենարանների հատվածում	$մ^2$	60.0	1,195.91	71,754.42
5	Փայտե կրող կնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հականեխիչով	$մ^3$	15.69	238,722.27	3,745,552.43
6	Ամրանալար	կգ	60.5	599.76	36,285.38
7	Կավարամածի պատրաստում փայտե չորսուներից (ծախսը՝	$մ^2$	443.75	2,104.84	934,021.46
8	Տախտակամածի պատրաստում (ծախսը՝ 3.99$մ^3$)	$մ^2$	79.8	10,079.17	804,317.66
9	Տանիքի ձեղնապատուհանի պատրաստում, ներառյալ շերտափեղկեր (ծախսը՝ 1.2$մ^3$)	հատ	5	54,906.03	274,530.13
10	Շերտափեղկ պատուհանի երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	8.5	2,437.41	20,718.00
11	Լանջավոր տանիքի ծածկույթ մետաղական ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով ԿՊ-25-05մմ պրոֆիլավոր թիթեղից	$մ^2$	475.7	6,478.69	3,081,913.62
12	Ջրհորդանի ծածկույթ հարթ ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից d=0.5մմ, L=85.6գծմ	$մ^2$	102.7	6,309.07	647,941.65
13	Ենդովաների, կեղծ ենդովաների և գագաթների ծածկույթ հարթ ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից d=0.5մմ	$մ^2$	23.1	6,309.07	145,739.55
14	Ջրահեռացման խողովակների մոնտաժում 100x140մմ ցինկապատ ներկված թիթեղից 320մմ ձագարով (H=11.0մ)	կ-տ	6	63,478.57	380,871.41
15	Անկերներ Փ12մմ	կգ	39.2	421.33	16,516.15
16	Ցցաձող Փ12մմ	կգ	7.7	619.25	4,768.23
17	Հրապաշտպան պատերի շարվածք 400x400x200մմ թեթև բետոնե բլոկներից (16.5$մ^2$)	$մ^3$	3.3	25,630.88	84,581.89
18	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.041	73,790.84	3,025.42
19	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.019	435,244.68	8,269.65
20	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.022	440,447.59	9,689.85
21	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	0.5	39,536.36	19,768.18
22	Իջանցքի փայտե դռնակի մոնտաժում 0.84x0.84մ, եզրակալված անկյունակով	$մ^2$	0.71	33,056.29	23,469.96
23	Մետաղական հրդեհային աստիճանի մոնտաժում (անկյունակ 63x5մմ՝ 47.2կգ, խողովակ Փ16մմ՝ 37.8կգ)	տ	0.085	754,408.05	64,124.68
24	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	$մ^2$	2.5	1,257.53	3,143.81
25	Դռնակի էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	1.0	1,766.89	1,766.89

26	Ձեղնահարկի մետաղական եզրաճաղի մոնտաժում	մ	82.8	1,966.65	162,838.87
27	Մետաղական եզրաճաղերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	$մ^2$	12.4	1,264.98	15,685.72
28	Ձեղնահարկի արտաքին մետաղական աստիճանի մոնտաժում (1 հատ)	տ	0.32	754,408.05	241,410.58
29	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	$մ^3$	15.69	9,089.26	142,610.44
30	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում	$մ^2$	560.0	663.73	371,689.86
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Տանիք				**14,560,474.39**
	Հատակներ				
	Մամլոգրանիտե				
1	Խճով տոփանած գրունտ	$մ^2$	174.2	417.88	72,793.89
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	$մ^3$	20.9	42,595.67	890,249.40
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.14	872,091.60	122,092.82
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	$մ^2$	174.2	1,806.25	314,648.88
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=50մմ B7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	23.71	36,998.12	877,225.42
6	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=25մմ	$մ^2$	472.4	1,316.04	621,698.77
7	Հատակների երեսպատում մամլոգրանիտե սալերով, սոսնձով	$մ^2$	472.4	10,179.58	4,808,831.61
8	Շրիշակներ մամլոգրանիտե սալերից H=12սմ (236գծմ)	$մ^2$	28.32	11,577.55	327,876.24
	Բազալտե				
1	Խճով տոփանած գրունտ	$մ^2$	12.2	417.88	5,098.08
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	$մ^3$	1.5	42,595.67	63,893.50
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.01	872,091.60	8,720.92
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	$մ^2$	12.2	1,806.25	22,036.26
5	Բազալտե հղկված d=30մմ սալերից հատակ H=30մմ	$մ^2$	12.2	14,925.70	182,093.53
6	Շրիշակներ բազալտե հղկված d=20մմ սալերից, H=12սմ	$մ^2$	1.07	27,054.43	28,948.24
	Խեցեսալե				
1	Խճով տոփանած գրունտ	$մ^2$	30.0	417.88	12,536.26
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	$մ^3$	3.6	42,595.67	153,344.39
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.024	872,091.60	20,930.20
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	$մ^2$	115.6	1,806.25	208,802.58
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=50մմ B7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	5.78	36,998.12	213,849.13
6	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=30մմ	$մ^2$	115.6	1,525.06	176,296.86
7	Հատակների երեսպատում խեցեսալերով, սոսնձով	$մ^2$	115.6	8,368.79	967,431.57
	Վինիլային				
1	Խճով տոփանած գրունտ	$մ^2$	179.2	417.88	74,883.26
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	$մ^3$	21.5	42,595.67	915,806.80
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.143	872,091.60	124,709.10
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	$մ^2$	179.2	1,806.25	323,680.13
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=73մմ B7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	46.9	36,998.12	1,735,211.82
6	Ինքնահարթեցվող հատակ Eurocol 976 կամ Cerezit CN175	$մ^2$	642.6	2,713.34	1,743,590.50
7	Վինիլային ծածկույթ d=2մմ, 0.7մմ պաշտպանիչ շերտով, Eurocol 525 սոսնձով, շրիշակների տեղադրմամբ	$մ^2$	642.6	7,356.99	4,727,602.33
8	ՄԴՖ-ից շրիշակների արժեքը	մ	361.5	1,049.58	379,422.17
	5. Մեյսմիկ կարաններ դեկորատիվ				
1	Մեյսմիկ կարանների ներդիր ԴԵՄ-120/16-կ դեկորատիվ	$մ^2$	11.6	92,571.96	1,073,834.79
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Հատակներ				**21,198,139.45**
	Բացվածքներ				
	Արտաքին պատուհաններ				
1	Ալյումինե, մոխրագույն, 60մմ հաստությամբ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող պատուհաններ (արտերկրյա)	$մ^2$	71.85	63,589.48	4,568,904.27
2	Նույնը, չբացվող	$մ^2$	108.15	51,899.29	5,612,908.67
3	Պլաստմասսայե 30սմ լայնությամբ պատուհանագոգերի	$մ^2$	28.56	3,620.86	103,411.76
4	Պլաստմասսայե պատուհանագոգերի արժեքը	մ	95.2	2,748.39	261,647.01
5	Բարդ փականներ	հատ	63	17,992.75	1,133,543.41
	Ներքին պատուհաններ				
1	Ալյումինե, սպիտակ, 46մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող պատուհաններ (արտերկրյա)	$մ^2$	2.7	31,396.50	84,770.56
	Ճակատային վիտրաժներ				
1	Ալյումինե, մոխրագույն, ջերմակամրջակով, հրակայուն, ապակեփաթեթով ճակատային վիտրաժներ, չբացվող (արտերկրյա)	$մ^2$	13.1	94,677.67	1,240,277.51
	Արտաքին վիտրաժներ				
1	Ալյումինե, մոխրագույն, 60մմ հաստությամբ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող վիտրաժներ (արտերկրյա)	$մ^2$	22.9	51,899.29	1,188,493.84
	Ներքին վիտրաժներ				

1	Ալյումինե, սպիտակ, հրակայուն ապակեփաթեթով, չբացվող վիտրաժներ (արտերկրյա)	մ^2	8.9	74,508.89	663,129.10
	Արտաքին և ներքին դուռ-վիտրաժներ				
1	Արտաքին, ալյումինե, մոխրագույն, ջերմակամրջակով, հրակայուն ապակեփաթեթով, ներկառուցված դռնով, տարհանման փականով վիտրաժ (արտերկրյա)	մ^2	7.1	96,347.70	684,068.67
2	Տարհանման փական	հատ	1	35,969.81	35,969.81
3	Դռան փական	հատ	1	32,115.90	32,115.90
4	Ներքին, ալյումինե, սպիտակ, հրակայուն ապակեփաթեթով, ներկառուցված դռնով, տարհանման փականով վիտրաժ (արտերկրյա)	մ^2	21.8	70,654.98	1,540,278.56
5	Տարհանման փական	հատ	3	35,969.81	107,909.42
	Ներքին դռներ				
1	Ներքին դռների տեղադրում մինչև 3մ^2 մակերեսով	մ^2	67.2	7,926.02	532,628.87
2	Դռներ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	մ^2	34.1	59,975.84	2,045,176.21
3	Պատուհանիկով դռներ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	մ^2	33.1	67,472.82	2,233,350.41
4	Դռների բռնակներ, փականներ	կ-տ	38	3,298.67	125,349.51
	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				**22,193,933.48**
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի երեսպատում d=12.5մմ ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով, ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով, հանքային բամբակե ներդիրով d=70մմ	մ^2	8.0	6,631.20	53,049.61
2	Նույնը, առանց ջերմամեկուսիչ շերտի	մ^2	42.6	5,605.42	238,790.80
3	Պատերի երեսպատում d=8մմ ֆիբրոցեմենտե "Լատոնիտ" սալերով, ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով, հանքային բամբակե ներդիրով d=100մմ	մ^2	26.1	19,146.06	499,712.18
4	Ջրակայուն ՄԴՖ սալերից սանհանգույցների խցիկ ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքի պատրաստմամբ H=1.8մ	մ^2	20.1	13,067.91	262,665.03
5	Պատերի բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ^2	1697.4	2,467.44	4,188,227.62
6	Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտե շաղախով	մ^2	534.9	2,113.94	1,130,748.68
7	Շեպերի սվաղ գաջե շաղախով	մ^2	58.4	5,445.28	318,004.39
8	Շեպերի սվաղ ցեմենտե շաղախով	մ^2	18.5	4,663.71	86,278.60
9	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ^2	1174.0	2,970.36	3,487,201.28
10	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ^2	1114.1	1,241.18	1,382,796.37
11	Շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ^2	45.5	1,241.18	56,473.60
12	Պատերի բարելավված ներկում դեկորատիվ ներկով	մ^2	623.8	1,679.48	1,047,660.51
13	Շեպերի բարելավված ներկում դեկորատիվ ներկով	մ^2	6.8	1,679.48	11,420.47
14	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ^2	1174.0	1,396.26	1,639,208.96
15	Պատերի երեսպատում հախճասալիկով, սոսնձով	մ^2	495.6	8,264.08	4,095,677.86
16	Շեպերի երեսպատում հախճասալիկով, սոսնձով	մ^2	18.5	9,034.40	167,136.31
17	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայից ՊՎՔ, ներառյալ	մ^2	100.4	8,885.68	892,122.47
18	Կախովի առաստաղ ներկված շերտավոր մետաղաթիթեղից, ներառյալ ջերմամեկուսիչ շերտը հանքային բամբակից d=100մմ և նթակմախքը	մ^2	12.2	15,392.76	187,791.67
	Ընդամենը՝ Ներքին հարդարման աշխատանքներ				**19,744,966.40**
	Արտաքին աստիճաններ և թեքուղիներ				
1	Խամքարաբետոնե հիմք B7.5 դասի բետոնից	մ^3	7.6	46,287.20	351,782.70
2	Թեքահարթակ և աստիճաններ B15 դասի բետոնից	մ^3	2.6	46,801.47	121,683.82
3	Թեքուղու և աստիճանների խարսխահատվածների երեսպատում d=30մմ բազալտե հղկված սալերով	մ^2	5.2	29,403.09	152,896.05
4	Թեքուղու և աստիճանահարթակի հատվածի երեսպատում d=30մմ բազալտե հղկված սալերով	մ^2	12.6	14,925.70	188,063.80
5	Մանդրաբազուկի երեսպատում d=40մմ բազալտե հղկված	մ^2	2.1	20,150.78	42,316.64
6	Բազալտե երիզ 100x80(H)մմ թեուղու հատվածում	մ	18.4	2,288.08	42,100.70
7	Պողպատե չժանգոտվող եզրաճաղերի տեղադրում H=1.0մ	մ	20.6	78,766.38	1,622,587.50
8	Պերֆոսալիկներ	մ^2	0.7	18,894.04	13,225.83
	Ընդամենը՝ Արտաքին աստիճաններ և թեքուղիներ				**2,534,657.05**
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Որմնախարսխապատերի երեսպատում բազալտե հղկված սալերով d=30մմ, յարաշանցի վրա	մ^2	45.1	30,167.78	1,360,566.77
2	Ճակատների երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 1020-Y40R (բաց կավագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	մ^2	586.3	38,203.98	22,398,995.91

3	Ճակատների երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 9001 (կաթնագույն սպիտակ), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	28.8	38,203.98	1,100,274.74
4	Քիվերի երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 7035 (բաց մոխրագույն) (H=300մմ, L=81.6մ), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	24.48	38,203.98	935,233.53
5	Ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակի շերտ H=100մմ "ROCKWOOL" ВЕНТИ БАТТС "Д" ամրացվող "Cerezit ст190" սոսնձով (517.2$մ^2$)	$մ^3$	51.72	67,490.30	3,490,598.19
6	Ցեմենտավազե սվաղ-հարդարում	$մ^2$	6.0	1,795.48	10,772.86
7	Ներկապատում ջրակայուն մոխրագույ ճակատային ներկով	$մ^2$	6.0	612.28	3,673.68
8	Դեկորատիվ էլեմենտ d=50մմ տրավերտինե սալերով	$մ^2$	3.6	43,157.77	155,367.96
9	Շարվածք տրավերտինե քարով	$մ^3$	1.8	100,043.62	180,078.52
10	Պատերի երեսպատում d=50մմ տրավերտինե սալերով	$մ^2$	2.5	35,660.79	89,151.96
11	Արտաքին լուսամուտագոգի ծածկույթ փոշեներկված ցինկապատ թիթեղով (B=250մմ, L=110.3գծմ)	$մ^2$	27.6	6,039.18	166,681.38
12	Ցինկապատ փոշեներկված թիթեղ պարապետի գոգնոցի համար	$մ^2$	3.4	6,039.18	20,533.21
13	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 9001 (կաթնագույն սպիտակ), ներառյալ ամրացման տարրերը (15գծմ՝ 3 հատ, 13.6գծմ՝ 2 հատ), ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	18.8	38,203.98	718,234.90
14	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 7035 (բաց մոխրագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը (5 հատ), ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	12.6	38,203.98	481,370.20
15	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 1020-Y40R (բաց կավագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	32.7	38,203.98	1,249,270.28
16	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 9001 (կաթնագույն սպիտակ), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	8.0	38,203.98	305,631.87
17	Կախովի առաստաղ ջրակայուն գիպսաստվարաթղթից, ներառյալ ջերմամեկուսիչ ներդիրները d=100մմ հանքային բամբակից	$մ^2$	39.0	10,765.85	419,868.29
	Ընդամենը՝ Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				**33,086,304.26**
	Ընդամենը՝ Համաշինարարական աշխատանքներ (II մասնաշենք)				**216,789,636.31**
	Տաք և սառը կենցաղային խմելու և հակահրդեհային ջրամատակարարման ներքին ցանց (II մասնաշենք)				
1	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=80լ	հատ	3	96,283.68	288,851.04
2	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=100լ	հատ	2	113,419.63	226,839.27
3	Մառը ջրի պոլիէթիլենե SDR11 PE PN=16, Φ75x6.8մմ խողովակների մոնտաժում ամրացմամբ, փորձարկմամբ, լվացմամբ և ախտահանմամբ	մ	10.0	4,842.11	48,421.14
4	Նույնը, Φ63x5.8մմ	մ	14.0	3,848.42	53,877.90
5	Մառը և տաք ջրի պոլիպրոպիլենե SDR11 PPR PN=16, Φ50x6.9մմ խողովակների մոնտաժում ամրացմամբ, փորձարկմամբ, լվացմամբ և ախտահանմամբ	մ	3.0	3,961.90	11,885.69
6	Նույնը, Φ40x5.5մմ	մ	4.0	3,728.41	14,913.65
7	Նույնը, Φ32x4.4մմ	մ	4.0	2,636.74	10,546.96
8	Նույնը, Φ25x3.4մմ	մ	12.0	2,767.76	33,213.14
9	Նույնը, Φ20x2.8մմ	մ	113.0	3,196.90	361,249.39
10	Փական dy65մմ	հատ	1	17,992.75	17,992.75
11	Փական dy40մմ	հատ	1	5,832.65	5,832.65
12	Փական dy20մմ	հատ	8	2,833.86	22,670.87
13	Փական dy15մմ	հատ	16	2,009.19	32,147.05
14	Անկյունային փական	հատ	50	2,009.19	100,459.54
15	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ	հատ	16	4,378.24	70,051.78
16	Ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ ցնցուղով	հատ	2	10,678.31	21,356.61
17	Ճկափող Φ15մմ, L=500մմ	հատ	50	1,874.25	93,712.25
18	Խողովակների մեկուսացում Thermaflex (կամ համարժեք) խողովակներով 9մմ պատի հաստությամբ dy75մմ	մ	10.0	1,690.72	16,907.23
19	Նույնը, dy63մմ	մ	14.0	1,345.86	18,842.06
20	Նույնը, dy50մմ	մ	3.0	1,165.93	3,497.80
21	Նույնը, dy40մմ (6մմ պատի հաստություն)	մ	4.0	790.00	3,160.01
22	Նույնը, dy25մմ	մ	4.0	595.08	2,380.32
23	Նույնը, dy20մմ	մ	62.0	571.18	35,413.28
24	Պողպատե պարկուճ DN65, L=350մմ (4 հատ)	մ	1.4	4,102.63	5,743.68

25	Պոլիէթիլենե ֆիտինգներ Φ75մմ, Φ63մմ	հատ	10	2,548.97	25,489.73
26	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ Φ32մմ, Φ40մմ, Φ50մմ	հատ	5	374.85	1,874.25
27	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ Φ20մմ, Φ25մմ	հատ	220	74.97	16,493.36
28	Պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում DN50	մ	22.0	3,231.30	71,088.60
29	Հրշեջ փական dy50, 700x590x230մմ մետաղական պահարանով, L=20մ հրշեջ ճկափողով և հրշեջ ծայրապանակով	կ-տ	6	66,224.59	397,347.52
30	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	8.0	899.64	7,197.10
31	Պողպատե ջրագազատար խողովակների երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	4.0	1,364.49	5,457.97
	Ընդամենը՝ Տաք և սառը կենցաղային խմելու և հակահրդեհային ջրամատակարարման ներքին ցանց (II մասնաշենք)				**2,024,914.58**
	Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (II մասնաշենք)				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Φ110x3.2մմ խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով, հատակի տակ հողի մեջ	մ	22.0	2,123.85	46,724.69
2	Նույնը, 50x3մմ	մ	8.0	723.43	5,787.45
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Φ110x3.2մմ խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով, պատերի վրա	մ	42.0	2,815.88	118,267.13
4	Նույնը, 50x3մմ	մ	52.0	1,452.02	75,504.80
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	13	21,830.20	283,792.56
6	Զուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	14	33,663.70	471,291.75
7	Խորը պողպատե էմալապատ կոնքի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	3	56,574.22	169,722.67
8	Ակրիլային տակդիր սիֆոնով 900x900x150	կ-տ	2	58,382.43	116,764.86
9	Կերամիկական միզամանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	3	17,978.13	53,934.40
10	Հոսակ Φ50մմ	հատ	8	2,376.18	19,009.47
11	ՊՎՔ քառաբաշխիկ ուղիղ 110x110մմ, 90θ	հատ	2	1,994.20	3,988.39
12	ՊՎՔ բաբաբաշխիկ ուղիղ 110x50մմ, 90^0	հատ	6	1,664.33	9,985.98
13	ՊՎՔ եռաբաշխիկ ուղիղ 110x110մմ, 90^0	հատ	13	781.19	10,155.41
14	ՊՎՔ եռաբաշխիկ ուղիղ 100x50մմ, 90^0	հատ	9	644.74	5,802.66
15	ՊՎՔ եռաբաշխիկ ուղիղ 50x50մմ, 90^0	հատ	5	322.37	1,611.85
16	ՊՎՔ եռաբաշխիկ թեք 110x110մմ, 45^0	հատ	2	812.67	1,625.35
17	ՊՎՔ եռաբաշխիկ թեք 110x50մմ, 45^0	հատ	3	644.74	1,934.22
18	ՊՎՔ եռաբաշխիկ թեք 50x50մմ, 45^0	հատ	2	314.87	629.75
19	ՊՎՔ ծունկ Φ100մմ, 90^0	հատ	3	437.82	1,313.47
20	ՊՎՔ ծունկ Φ50մմ, 90^0	հատ	40	149.94	5,997.58
21	ՊՎՔ թեքում Φ110մմ, 135^0	հատ	10	467.81	4,678.12
22	ՊՎՔ թեքում Φ50մմ, 135^0	հատ	4	149.94	599.76
23	ՊՎՔ անցում 50x110մմ	հատ	5	314.87	1,574.37
24	Ստուգիչ-մաքրիչ Φ110մմ	հատ	4	320.87	1,283.48
25	Մաքրիչ Φ110մմ	հատ	3	320.87	962.61
26	Հենարան 200x200x150(H)մմ B10 դասի բետոնից (3 հատ)	$մ^3$	0.018	55,147.03	992.65
	Ընդամենը՝ Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (II մասնաշենք)				**1,413,935.43**
	Ջեռուցման համակարգ (II մասնաշենք)				
1	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժում	էկմ	126.0	808.49	101,869.44
2	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, N=130վտ	սեկց	542	6,117.54	3,315,704.44
3	Պոլիպրոպիլենե Φ20x2.8մմ խողովակների մոնտաժում մեկուսացված ''էներգոֆլեքսով'', ներառյալ ձևավոր մասերը, փորձարկմամբ և կարգաբերմամբ	մ	148.0	3,512.52	519,852.98
4	Նույնը, Φ25x3.5մմ	մ	43.0	3,144.88	135,229.99
5	Նույնը, Φ32x4.4մմ	մ	25.0	3,110.36	77,759.09
6	Նույնը, Φ40x5.5մմ	մ	70.0	4,193.37	293,536.18
7	Նույնը, Φ50x6.9մմ	մ	12.0	4,814.78	57,777.32
8	Նույնը, Φ63x8.6մմ	մ	4.0	6,815.90	27,263.60
9	Պլաստմասսայե զնդիկավոր փական Φ50մմ	հատ	2	5,502.78	11,005.57
10	Նույնը, Φ63մմ	հատ	2	6,237.49	12,474.98
11	Նույնը, Φ40մմ	հատ	2	5,412.82	10,825.64
12	Մարտկոցի օդահեռացման փական dy15	հատ	18	566.11	10,189.96
13	Մարտկոցի կարգավորիչ փական dy15	հատ	50	2,457.51	122,875.51
14	Մարտկոցի հետադարձ գծի փական dy15	հատ	50	2,415.53	120,776.35
15	Ջեռուցման մարտկոցի կախիչ 90մմ	հատ	100	625.25	62,524.82
16	Մարտկոցի անցումային խցան	հատ	150	686.72	103,008.51
17	Մարտկոցի խուլ խցան	հատ	50	686.72	34,336.17
18	Դատարկման փական dy20	հատ	2	5,672.78	11,345.56
19	Անցքերի բացում միջնորմներում Φ80մմ, L=200մմ	հատ	7	1,844.83	12,913.81
20	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում Φ65մմ, L=300մմ	հատ	24	2,579.26	61,902.19
21	Մետաղական պարկուճների տեղադրում միջնորմներում dy80, L=200մմ (7 հատ)	մ	1.4	4,853.50	6,794.90
22	Մետաղական պարկուճների տեղադրում միջհարկային ծածկերում dy65, L=300մմ (24 հատ)	մ	7.2	4,177.60	30,078.70
23	Ջերմատարի մուտքի գետնախորշի հատակ և պատեր d=150մմ B15 դասի բետոնից (800x800x1200(H)մմ)	$մ^3$	0.43	55,423.49	23,832.10
24	Գետնախորշի կափարիչ ակոսավոր պողպատից 810x810մմ d=4մմ (0.64$մ^2$)	տ	0.021	783,338.86	16,450.12
	Ընդամենը՝ Ջեռուցման համակարգ (II մասնաշենք)				**5,180,327.90**

	Օդափոխության համակարգ (II մասնաշենք)				
1	Արտածման կանալային օդափոխիչ VC-315, L=1500մ^3/ժ, N=280վտ, H=684Պա	կ-տ	3	137,456.05	412,368.15
2	Ներածման տեղակայում ԲՊԱ-1 315 (BENTC), L=1500մ^3/ժ, N=296վտ, $N_ш$=9կվտ	կ-տ	3	885,114.20	2,655,342.60
3	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 125VO, L=225մ^3/ժ, N=33վտ, H=167Պա	կ-տ	1	91,209.16	91,209.16
4	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 160VO, L=375մ^3/ժ, N=58վտ, H=265Պա	կ-տ	2	113,047.97	226,095.94
5	Պոլիպրոպիլենե օդատար PP Φ100, d=3մմ	մ	34.0	12,846.36	436,776.24
6	Նույնը, PP Φ125, d=3մմ	մ	18.0	14,131.00	254,357.93
7	Նույնը, PP Φ150, d=3մմ	մ	7.0	15,415.63	107,909.42
8	Նույնը, PP Φ160, d=3մմ	մ	90.0	16,700.27	1,503,024.11
9	Նույնը, PP Φ250, d=3մմ	մ	4.5	20,554.18	92,493.79
10	Նույնը, PP Φ315, d=3մմ	մ	16.0	24,408.08	390,529.34
11	Նույնը, PP Φ400, d=3մմ	մ	4.0	33,400.54	133,602.14
12	Գլխանոց Φ250մմ	հատ	1	7,707.82	7,707.82
13	Գլխանոց Φ315մմ	հատ	1	10,277.09	10,277.09
14	Գլխանոց Φ400մմ	հատ	1	11,561.72	11,561.72
15	Գլխանոց Φ250x350մմ	հատ	1	12,846.36	12,846.36
16	Պլաստմասսայե ցանց Φ100մմ	հատ	22	3,853.91	84,785.98
17	Նույնը, Φ160մմ	հատ	12	3,853.91	46,246.90
18	Արտածման և ներածման օդատարների անցկացման հանգույցների թիթեղյա ծածկոց Φ250մմ	հատ	1	8,992.45	8,992.45
19	Նույնը, Φ400մմ	հատ	1	16,700.27	16,700.27
20	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչների ամրացման համար	կգ	5.0	642.32	3,211.59
21	Ջեղնահարկի օդատարների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղապատ հանքային բամբակով d=30մմ	մ^3	1.1	24,408.08	26,848.89
	Ընդամենը՝ Օդափոխության համակարգ (II մասնաշենք)				**6,532,887.89**
	Էլեկտրասարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն (II մասնաշենք)				
1	Էլեկտրական բաշխիչ վահան 24 մոդուլ	հատ	1	29,751.02	29,751.02
2	Էլեկտրական բաշխիչ վահան 36 մոդուլ	հատ	2	42,345.94	84,691.88
3	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռ, 10Ա	հատ	15	3,619.63	54,294.49
4	Նույնը, 1 բևեռ, 16Ա	հատ	25	3,619.63	90,490.82
5	Նույնը, 1 բևեռ, 25Ա	հատ	8	3,619.63	28,957.06
6	Բաշխման վահանում 30Մա պաշտպանիչ անջատման սարքավորում 1 բևեռ, 25Ա	հատ	6	20,874.33	125,245.96
7	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ, 32Ա	հատ	3	5,934.75	17,804.25
8	Ժամանակի ռելե 16Ա, 1 բևեռ	հատ	2	12,672.68	25,345.35
9	Հաղորդալարի հասցե	տուփ	10	1,499.40	14,993.96
10	Պվք ճկախողովակ 20մմ	մ	2000.0	818.89	1,637,778.77
11	Պվք 20մմ խողովակի ամրակ	հատ	3000	43.48	130,447.46
12	Պվք խողովակի միացման տուփ	հատ	70	74.97	5,247.89
13	160x160x75մմ պվք խողովակի միջանկյալ միացման տուփ	հատ	30	179.93	5,397.83
14	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	50	224.91	11,245.47
15	Մալուխի ձգան ժապավեն 100մմ, 200մմ, 300մմ	տուփ	3	374.85	1,124.55
16	ՎՎԳ 3x1.5մմ^2 կտրվածքով	մ	950.0	706.66	671,324.78
17	ՎՎԳ 3x2.5մմ^2 կտրվածքով	մ	850.0	975.83	829,454.86
18	ՎՎԳ 3x4մմ^2 կտրվածքով	մ	85.0	1,336.76	113,624.93
19	ՎՎԳ 5x10մմ^2 կտրվածքով	մ	150.0	4,569.88	685,482.24
20	2.5-4մմ^2 հաղորդալարի միացման 3 տեղանոց ամրակ	հատ	300	37.48	11,245.47
21	2.5-4մմ^2 հաղորդալարի միացման 5 տեղանոց ամրակ	հատ	100	59.98	5,997.58
22	4մմ^2 հաղորդալարի ծայրակալ	հատ	200	260.13	52,026.21
23	10մմ^2 հաղորդալարի ծայրակալ	հատ	30	432.68	12,980.26
24	2 մոդուլային պվք տուփ	հատ	64	187.42	11,995.17
25	Երկդիրքային պվք գերմանական տիպի տուփ (2x2 մոդուլ)	հատ	36	374.85	13,494.56
26	Եռադիրքային պվք գերմանական տիպի տուփ (3x2 մոդուլ)	հատ	4	524.79	2,099.15
27	2 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	64	749.70	47,980.67
28	4 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	36	1,349.46	48,580.43
29	6 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	4	2,249.09	8,996.38
30	Դիմային շրջանակների ներդիր վարդակների համար	հատ	148	224.91	33,286.59
31	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիքային վարդակ գերմանական տիպի	հատ	100	1,437.45	143,744.74
32	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիքային անջատիչ 2 մոդուլային տիպի	հատ	21	1,545.40	32,453.39

33	16Ա բաժանիչ տուփով երկստեղային անջատիչ 2 մոդուլային տիպի	հատ	14	2,245.35	31,434.91
34	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային անջատիչ երկուղի (ներս) 2 մոդուլ	հատ	8	2,871.89	22,975.09
35	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային անջատիչ եռուղի (միջանկյալ)	հատ	1	3,846.49	3,846.49
36	RJ45 ինտերնետային վարդակ	հատ	4	5,316.64	21,266.56
37	'A1" տիպի կետային լուսավորության սարք IP65 160x90x45մմ, 8վտ (սանհանգույց)	հատ	50	4,655.06	232,752.95
38	'A6" տիպի կետային լուսավորության սարք PIR տվիչով, IP65 160x90x45մմ, 8վտ (միջանցք)	հատ	6	13,831.71	82,990.27
39	'A16" տիպի լուսավորության սարք "Բոա" (աստիճանավանդակ)	հատ	7	6,849.95	47,949.67
40	'A22" տիպի լուսավորության սարք "Բոա" IP65 (նախամուտք)	հատ	3	8,349.35	25,048.05
41	'B" տիպի 600x600մմ լուսավորության սարք 36վտ (դասասենյակ)	հատ	80	18,029.70	1,442,376.11
42	'B4" տիպի 80x1200մմ լուսավորության սարք 28վտ (միջանցք)	հատ	28	11,413.78	319,585.81
43	'E1" "EXIT" տիպի պատի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	հատ	10	10,966.57	109,665.71
44	'E2" "EXIT" տիպի առաստաղի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	հատ	3	19,962.95	59,888.84
45	'E3" "EXIT" տիպի առաստաղի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	հատ	9	13,215.67	118,940.99
46	'E4" "SOS" համակարգի լուսաձայնային ազդանշանային սարք (միջանցք)	հատ	3	24,461.14	73,383.41
47	"SOS" համակարգի ճոպան-անջատիչ (սանհանգույց)	հատ	3	21,359.92	64,079.77
	Ընդամենը՝ Էլեկտրասարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն (II մասնաշենք)				**7,643,768.80**
	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ (II մասնաշենքի առաջին գոտի)				
1	Ծխային հրդեհային, հասցե-անալոգային, օպտիկա-էլեկտրոնային դետեկտոր	հատ	48	7,200.81	345,638.67
2	Ձեռքով գործարկվող կանչ	հատ	5	10,329.81	51,649.05
3	Քսենոնային լուսարձակ ձայնային ազդանշանով	հատ	3	23,390.14	70,170.42
4	Շչակ և ստրոբ	հատ	9	7,629.20	68,662.84
5	Ձայնային ինտերֆեյս սարքավորում (ռելեային հանգույց)	հատ	1	18,021.67	18,021.67
6	Անխափան սնուցման աղբյուր 12վ/3-7Ա մարտկոցով	հատ	1	99,753.63	99,753.63
7	2x2x0.8մմ^2 KSPV$_{1m}$(A) FRLS մալուխ	մ	750.0	696.56	522,418.92
8	Փ20մմ PVC ճկախողովակ	մ	650.0	818.89	532,278.10
9	Փ25մմ PVC խողովակ դեպի III մասնաշենք	մ	40.0	1,013.81	40,552.43
10	Փ20մմ PVC խողովակի ամրակ	մ	1000	43.48	43,482.49
	Ընդամենը՝ Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ (II մասնաշենքի առաջին գոտի)				**1,792,628.21**
	Համաշինարարական աշխատանքներ (III մասնաշենք)				
	Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի լիցքային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 դ.տ), կողից	մ^3	105.0	374.84	39,358.71
2	III կարգի կավավազային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 դ.տ), կողից	մ^3	305.0	374.84	114,327.68
3	IV կարգի ճալաքարակոպճային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 դ.տ), կողից	մ^3	82.0	516.87	42,383.04
4	IV կարգի ճալաքարակոպճային գրունտի վերջնամշակում ձեռքով	մ^3	3.0	5,832.46	17,497.39
5	Մշակված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ, կուտակում տարածքում	մ^3	495.0	557.19	275,811.40
6	Կուտակված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ հետդիցքի համար	մ^3	405.0	557.19	225,663.87
7	Հետդիցք բուլդոզերով հիմքերի կողային հատվածներում և հատակների տակ շերտ-շերտ տոփանումամբ և ջրմամբ	մ^3	98.0	615.93	60,361.45
8	Նույնը, էքսկավատորով	մ^3	295.0	851.26	251,121.61
9	Նույնը, ձեռքով	մ^3	12.0	1,441.70	17,300.40
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				**1,043,825.55**
	Հիմքեր				
1	Խամքարաբետոնե նախաշերտ ե/բ հիմնահեծանների տակ B7.5 դասի բետոնից	մ^3	68.4	41,630.15	2,847,501.94
2	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծաններ B25 դասի բետոնից	մ^3	112.6	86,621.88	9,753,624.11
3	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	3.301	435,244.68	1,436,742.70
4	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.361	420,670.55	151,862.07
5	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	2.2	420,670.55	925,475.22
6	Ամրան A500C դասի (Փ20)	տ	2.161	420,670.55	909,069.07
7	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	0.435	420,670.55	182,991.69
8	Ամրան A500C դասի (Փ25)	տ	0.442	420,670.55	185,936.39
9	Խամքարաբետոնե հիմք միջնորմապատերի տակ B12.5 դասի բետոնից	մ^3	2.4	41,685.75	100,045.79

10	Ռրմնախարսխապատեր 400մմ հաստությամբ B15 դասի բետոնից	մ³	16.5	55,330.82	912,958.53
11	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտավազե և հեղուկ ապակու խառնուրդով	մ²	28.4	2,106.77	59,832.18
12	Հիմքերի և ռրմնախարսխապատերի քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	121.2	987.21	119,650.30
	Ընդամենը՝ Հիմքեր				**17,585,690.00**
	Միաձույլ ե/բ շրջանակներ (սյուներ և հեծաններ) և պարզունակներ				
1	Միաձույլ ե/բ սյուներ 500x500մմ կտրվածքով B25 դասի բետոնից	մ³	62.1	104,876.90	6,512,855.70
2	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	2.354	435,244.68	1,024,565.99
3	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	0.666	420,670.55	280,166.59
4	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	2.6512	420,670.55	1,115,281.77
5	Ամրան A500C դասի (Φ28)	տ	3.3424	420,670.55	1,406,049.26
6	Ամրան A500C դասի (Φ32)	տ	2.674	416,502.23	1,113,726.97
7	Ներդիրներ d=20մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.333	881,566.53	293,561.66
8	Նույնը, d=16մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.267	877,113.33	234,189.26
9	Միաձույլ ե/բ հեծաններ B25 դասի բետոնից	մ³	117.9	95,467.65	11,255,636.04
10	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	5.432	435,244.68	2,364,249.12
11	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	1.095	420,670.55	460,634.26
12	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	7.035	420,670.55	2,959,417.35
13	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	3.634	420,670.55	1,528,716.80
14	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	2.005	420,670.55	843,444.46
15	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	1.594	420,670.55	670,548.86
16	Նույնը, d=16մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.192	877,113.33	168,405.76
	Ընդամենը՝ Միաձույլ ե/բ շրջանակներ (սյուներ և հեծաններ) և պարզունակներ				**32,231,449.65**
	Վերելակի հորան				
1	Միաձույլ ե/բ հիմնասալ B25 դասի բետոնից	մ³	1.8	56,334.41	101,401.94
2	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.003	435,244.68	1,305.73
3	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0.235	420,670.55	98,857.58
4	Վերելակի պատերի ամրանային ելուստներ հիմնասայլից Φ18A500C դասի ամրանից	տ	0.334	460,125.04	153,681.76
5	Վերելակի հորանի միաձույլ ե/բ պատեր d=200մմ B25 դասի բետոնից	մ³	20.4	106,616.88	2,174,984.30
6	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.041	435,244.68	17,845.03
7	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	1.035	420,670.55	435,394.02
8	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	1.632	420,670.55	686,534.35
9	Վերելակի հորանի միաձույլ ե/բ ծածկի սալ d=200մմ B25 դասի բետոնից	մ³	0.8	78,184.34	62,547.47
10	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.003	435,244.68	1,305.73
11	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.04	420,670.55	16,826.82
12	Ամրան A500C դասի (Φ14)	տ	0.059	420,670.55	24,819.56
	Ընդամենը՝ Վերելակի հորան				**3,775,504.31**
	Միաձույլ ե/բ պատեր				
1	Միաձույլ ե/բ պատեր d=300մմ B20 դասի բետոնից	մ³	16.8	83,697.28	1,406,114.32
2	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.047	435,244.68	20,456.50
3	Ամրան A500C դասի (Φ8)	տ	0.277	440,447.59	122,003.98
4	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	1.246	420,670.55	524,155.51
5	Միաձույլ ե/բ պատեր d=500մմ B25 դասի բետոնից	մ³	5.2	80,176.47	416,917.63
6	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.036	435,244.68	15,668.81
7	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.233	420,670.55	98,016.24
8	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0.403	420,670.55	169,530.23
	Ընդամենը՝ Միաձույլ ե/բ պատեր				**2,772,863.23**
	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր (նիշեր՝ +3.2մ, 6.5մ, 9.8մ)				
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր H=180մմ B25 դասի բետոնից	մ³	158.1	78,184.34	12,360,944.54
2	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.454	435,244.68	197,601.09
3	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	4.282	440,447.59	1,885,996.57
4	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	11.647	420,670.55	4,899,549.95
5	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	0.955	420,670.55	401,740.38
	Ընդամենը՝ Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր (նիշեր՝ +3.2մ, 6.5մ, 9.8մ)				**19,745,832.53**
	Արտաքին պատեր				
1	Արտաքին պատերի շարվածք 400x200x200մմ թեթև բետոնե բլոկներից (217.3մ²)	մ³	43.5	25,630.88	1,114,943.16
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.586	73,790.84	43,241.43
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.272	435,244.68	118,386.55
4	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.315	440,657.50	138,807.11
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի	մ³	7.15	39,536.36	282,685.00
6	Կարաններեի փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	մ²	39.1	749.03	29,287.04
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատեր				**1,727,350.30**

	Միջնապատեր				
1	Միջնապատերի շարվածք 400x200x200մմ թեթև բլոկներից (342.4մ^2)	մ^3	68.48	25,630.88	1,755,202.47
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.525	73,790.84	38,740.19
3	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.243	435,244.68	105,764.46
4	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.282	440,657.50	124,265.42
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի	մ^3	6.4	39,536.36	253,032.73
6	Պարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	մ^2	62.0	749.03	46,439.80
7	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից	մ^3	0.5	86,336.88	43,168.44
8	Ամրան AcI դասի (Փ6)	տ	0.01	435,244.68	4,352.45
9	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.03	440,657.50	13,219.73
	Ընդամենը՝ Միջնապատեր				**2,384,185.69**
	Միջնորմներ				
1	Միջնորմների շարվածք 400x200x100մմ թեթև բլոկներից (293.4մ^2)	մ^3	29.34	33,045.39	969,551.76
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.47	73,790.84	34,681.70
3	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.218	435,244.68	94,883.34
4	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.252	440,657.50	111,045.69
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի	մ^3	3.44	39,536.36	136,005.09
6	Պարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	մ^2	32.0	749.03	23,968.93
7	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից	մ^3	0.606	86,336.88	52,320.15
8	Ամրան AcI դասի (Փ6)	տ	0.011	435,244.68	4,787.69
9	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.037	440,657.50	16,304.33
10	Միջնորմների շարվածք թեթև բետոնե միջնապատի սալիկով 60x400x800մմ, ամրացման ներդիրներով	մ^2	15.0	3,416.76	51,251.43
	Ընդամենը՝ Միջնորմներ				**1,494,800.12**
	Ներքին ե/բ աստիճաններ				
1	Միաձույլ ե/բ սանդղաթռիչք B25 դասի բետոնից	մ^3	6.93	99,253.55	687,827.09
2	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.118	435,244.68	51,358.87
3	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.099	440,447.59	43,604.31
4	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.157	420,670.55	66,045.28
5	Ամրան A500C դասի (Փ16)	տ	0.718	420,670.55	302,041.46
6	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	0.013	420,670.55	5,468.72
	Ընդամենը՝ Ներքին ե/բ աստիճաններ				**1,156,345.73**
	Ներքին սանդղաբազկի եզրաճաղեր և երեսպատման աշխատանքներ				
1	Սանդղաբազկի երեսպատում չսայթաքող կերամոգրանիտով (հորիզոնական հատվածներ d=30մմ, ճզակատային հատվածներ d=20մմ), նախատեսված աստիճանների համար (L=1.5մ)	մ^2	27.7	39,707.41	1,099,895.12
2	Սանդղաբազուկի սայթարգել ներդիր էլեմենտ B=35մմ, L=1.5մ (44 հատ)	մ	66.0	3,006.81	198,449.77
3	Շրիշակներ սանդղաբազկի կողային հատվածներում H=150մմ, d=20մմ կերամոգրանիտից	մ^2	1.9	16,930.36	32,167.69
4	Պողպատե չժանգոտվող եզրաճաղ H=1.2մ (կանգնակներ d=38.1մմ, բռնաձողերը d=25մմ և d=38մմ, ներքին ճաղերը 100մմ քայլով d12մմ անցքերով խողովակներից), ամրացման տարրերով	մ	47.2	86,954.47	4,104,251.19
5	Պողպատե չժանգոտվող բռնաձող, ամրացվող պատին, ներառյալ ամրացնող հարմարանքները, H=900մմ	մ	14.4	13,386.91	192,771.57
	Ընդամենը՝ Ներքին սանդղաբազկի եզրաճաղեր և երեսպատման աշխատանքներ				**5,627,535.34**
	Տանիք				
1	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ սոսնձվող իզոգամով	մ^2	392.6	2,109.89	828,344.32
2	Ջերմամեկուսիչ երկշերտ խտությամբ հանքային բամբակով d=100մմ	մ^2	378.1	4,872.67	1,842,357.89
3	Բարձիկներ 300x300x200մմ B15 դասի բետոնից	մ^3	0.5	58,588.15	29,294.07
4	Ջրամեկուսացում 1 շերտ տոլով պարապետի և հենարանների հատվածում	մ^2	53.8	1,195.91	64,339.80
5	Փայտե կրող կնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հականեխիչով	մ^3	11.87	238,722.27	2,833,633.35
6	Ամրանալար	կգ	30.6	599.76	18,352.61
7	Կավարամածի պատրաստում փայտե չորսուներից (ծախսը՝ 3.18մ^3)	մ^2	397.5	2,104.84	836,672.75
8	Տախտակամածի պատրաստում (ծախսը՝ 2.97մ^3)	մ^2	59.4	10,079.17	598,702.62
9	Տանիքի ձեղնապատուհանի պատրաստում, ներառյալ շերտափեղկերը (ծախսը՝ 1.2մ^3)	հատ	4	54,906.03	219,624.10
10	Շերտափեղկ պատուհանի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	6.8	2,437.41	16,574.40
11	Էանջավոր տանիքի ծածկույթ մետաղական ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով ԿՊ-25-05մմ պրոֆիլավոր թիթեղից	մ^2	394.8	6,478.69	2,557,787.46

12	Ջրհորդանի ծածկույթ հարթ ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից d=0.5մմ, L=60.8գծմ	մ^2	73.0	6,309.07	460,562.23
13	Ենդովաների, կեղծ ենդովաների և գագաթների ծածկույթ հարթ ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից d=0.5մմ	մ^2	22.9	6,309.07	144,477.74
14	Ջրահեռացման խողովակների մոնտաժում 100x140մմ ցինկապատ ներկված թիթեղից 320մմ ձագարով (H=11.0մ)	կ-տ	4	63,478.57	253,914.27
15	Անկերներ Φ12մմ	կգ	18.4	421.33	7,752.48
16	Ցցաձող Φ12մմ	կգ	7.1	619.25	4,396.68
17	Հրապաշտպան պատերի շարվածք 400x400x200մմ թեթև բետոնե բլոկներից (36.6մ^2)	մ^3	7.32	25,630.88	187,618.02
18	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.062	73,790.84	4,575.03
19	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.029	435,244.68	12,622.10
20	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.033	440,447.59	14,534.77
21	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի բետոնից	մ^3	0.75	39,536.36	29,652.27
22	Ձեղնահարկի մետաղական եզրաճաղի մոնտաժում	մ	60.3	1,966.65	118,589.17
23	Մետաղական եզրաճաղերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ^2	9.0	1,264.98	11,384.80
24	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ^3	11.87	9,089.26	107,889.48
25	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխիչ նյութով	մ^2	467.8	663.73	310,493.78
	Ընդամենը՝ Տանիք				**11,514,146.20**
	Հատակներ				
	Մամլոգրանիտե				
1	Խճով տոփանած գրունտ	մ^2	217.2	417.88	90,762.53
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	մ^3	26.06	42,595.67	1,110,043.03
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.174	872,091.60	151,743.94
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	մ^2	217.2	1,806.25	392,317.66
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=50մմ B7.5 դասի բետոնից (559.8մ^2)	մ^3	28.0	36,998.12	1,035,947.35
6	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=25մմ	մ^2	559.8	1,316.04	736,720.94
7	Հատակների երեսպատում մամլոգրանիտե սալերով, սոսնձով	մ^2	559.8	10,179.58	5,698,526.53
8	Շրիշակներ մամլոգրանիտե սալերից H=12սմ (225գծմ)	մ^2	27.0	11,577.55	312,593.88
	Խեցեսալե				
1	Խճով տոփանած գրունտ	մ^2	36.2	417.88	15,127.09
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	մ^3	4.34	42,595.67	184,865.19
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.029	872,091.60	25,290.66
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	մ^2	67.4	1,806.25	121,741.30
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=50մմ B7.5 դասի բետոնից	մ^3	3.37	36,998.12	124,683.66
6	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=30մմ	մ^2	67.4	1,525.06	102,789.00
7	Հատակների երեսպատում խեցեսալերով, սոսնձով	մ^2	67.4	8,368.79	564,056.12
	Վինիլային				
1	Խճով տոփանած գրունտ	մ^2	27.0	417.88	11,282.63
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	մ^3	3.24	42,595.67	138,009.95
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.022	872,091.60	19,186.02
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	մ^2	27.0	1,806.25	48,768.77
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=73մմ B7.5 դասի բետոնից	մ^3	24.2	36,998.12	895,354.50
6	Ինքնահարթեցվող հատակ Eurocol 976 կամ Cerezit CN175	մ^2	331.7	2,713.34	900,013.96
7	Վինիլային ծածկույթ d=2մմ, 0.7մմ պաշտպանիչ շերտով, Eurocol 525 սոսնձով, շրիշակների տեղադրմամբ	մ^2	331.7	7,356.99	2,440,313.87
8	ՄԴՖ-ից շրիշակների արժեքը	մ	275.3	1,049.58	288,948.61
	Մեյսմիկ կարաններ դեկորատիվ				
1	Մեյսմիկ կարանների ներդիր ԴՇՄ-120/16-կ դեկորատիվ ծածկույթով	մ^2	40.1	92,571.96	3,712,135.78
	Ընդամենը՝ Հատակներ				**19,121,222.97**
	Բացվածքներ				
	Արտաքին պատուհաններ				
1	Ալյումինե, մոխրագույն, 60մմ հաստությամբ, ջերմակամրջակով,ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող պատուհաններ (արտերկրյա)	մ^2	45.95	63,589.48	2,921,936.69
2	Նույնը, չբացվող	մ^2	67.35	51,899.29	3,495,417.47
3	Պլաստմասսայե 30սմ լայնությամբ պատուհանագոգերի տեղադրում	մ^2	18.18	3,620.86	65,827.23
4	Պլաստմասսայե պատուհանագոգերի արժեքը	մ	60.6	2,748.39	166,552.61
5	Բարդ փականներ	հատ	42	17,992.75	755,695.61

	Ճակատային վիտրաժներ				
1	Ալյումինե, մոխրագույն, ջերմակամրջակով, հրակայուն, ապակեփաթեթով ճակատային վիտրաժներ, չբացվող (արտերկրյա)	մ^2	42.2	94,677.67	3,995,397.79
	Արտաքին վիտրաժներ				-
1	Ալյումինե, մոխրագույն, 60մմ հաստությամբ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող վիտրաժներ (արտերկրյա)	մ^2	14.8	51,899.29	768,109.55
	Ներքին վիտրաժներ				-
1	Ալյումինե, սպիտակ, ապակեփաթեթով, չբացվող վիտրաժներ (արտերկրյա)	մ^2	7.1	31,396.50	222,915.18
	Արտաքին և ներքին դուռ-վիտրաժներ				
1	Արտաքին, ալյումինե, մոխրագույն, ջերմակամրջակով, հրակայուն ապակեփաթեթով, ներկառուցված դռնով, տարհանման փականով վիտրաժ (արտերկրյա)	մ^2	22.8	96,347.70	2,196,727.55
2	Տարհանման փական	հատ	4	35,969.81	143,879.23
3	Դռան փական	հատ	4	32,115.90	128,463.60
4	Ներքին, ալյումինե, սպիտակ, հրակայուն ապակեփաթեթով, ներկառուցված դռնով վիտրաժ (արտերկրյա)	մ^2	25.9	70,654.98	1,829,963.98
	Ներքին դռներ				
1	Ներքին դռների տեղադրում մինչև 3մ^2 մակերեսով	մ^2	52.8	7,926.02	418,494.12
2	Նույնը, 3մ^2 մակերեսից բարձր	մ^2	3.0	6,119.92	18,359.75
3	Դռներ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	մ^2	31.2	59,975.84	1,871,246.27
4	Պատուհանիկով դռներ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	մ^2	21.6	67,472.82	1,457,412.96
5	Ապակեպատ երկփեղկ դռներ ՊՎՔ երեսպատմամբ	մ^2	3.0	67,472.82	202,418.47
6	Դռների բռնակներ, փականներ	կ-տ	34	3,298.67	112,154.82
	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				**20,770,972.86**
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի երեսպատում d=12.5մմ ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով, ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով, հանքային բամբակե ներդիրով d=70մմ	մ^2	37.1	6,631.20	246,017.57
2	Պատերի երեսպատում d=8մմ ֆիբրոցեմենտե "Լատոնիտ" սալերով, ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով, հանքային բամբակե ներդիրով d=100մմ	մ^2	26.1	19,146.06	499,712.18
2	Պատերի բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ^2	1380.6	2,467.44	3,406,543.57
3	Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտե շաղախով	մ^2	348.3	2,113.94	736,286.71
4	Շեպերի սվաղ գաջե շաղախով	մ^2	30.4	5,445.28	165,536.53
5	Շեպերի սվաղ ցեմենտե շաղախով	մ^2	12.0	4,663.71	55,964.50
6	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ^2	731.9	2,970.36	2,174,005.63
7	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ^2	805.8	1,241.18	1,000,141.20
8	Շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ^2	23.8	1,241.18	29,540.04
9	Պատերի բարելավված ներկում դեկորատիվ ներկով	մ^2	648.0	1,679.48	1,088,303.96
10	Շեպերի բարելավված ներկում դեկորատիվ ներկով	մ^2	2.7	1,679.48	4,534.60
11	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ^2	731.9	1,396.26	1,021,922.52
12	Պատերի երեսպատում հախճասալիկով, սոսնձով	մ^2	279.3	8,264.08	2,308,157.44
13	Շեպերի երեսպատում հախճասալիկով, սոսնձով	մ^2	11.1	9,034.40	100,281.79
14	Կախովի առաստաղ "Արմսթրոնգ", ներառյալ ենթակմախքը 600x600x7մմ	մ^2	217.7	8,263.84	1,799,038.41
15	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայից ՊՎՔ, ներառյալ	մ^2	43.8	3,879.28	169,912.27
	Ընդամենը՝ Ներքին հարդարման աշխատանքներ				**14,805,898.92**
	Արտաքին աստիճաններ և թեքուղիներ				
1	Խամքարաբետոնե հիմք B7.5 դասի բետոնից	մ^3	3.6	46,287.20	166,633.91
2	Թեքահարթակ և աստիճաններ B15 դասի բետոնից	մ^3	7.8	46,801.47	365,051.47
3	Թեքուղու և աստիճանների խարսխահատվածների երեսպատում d=30մմ բազալտե հղկված սալերով	մ^2	8.1	29,403.09	238,164.99
4	Թեքուղու և աստիճանահարթակի հատվածի երեսպատում d=30մմ բազալտե հղկված սալերով	մ^2	33.4	14,925.70	498,518.34
5	Մանդղաբազուկի երեսպատում d=40մմ բազալտե հղկված սալերով	մ^2	9.0	20,150.78	181,357.04
6	Բազալտե երիզ 100x80(H)մմ թեուղու հատվածում	մ	13.6	2,288.08	31,117.91
7	Պողպատե չժանգոտվող եզրաճաղերի տեղադրում H=1.0մ	մ	21.2	78,766.38	1,669,847.33
8	Պերֆոսալիկներ	մ^2	2.3	18,894.04	43,456.30
	Ընդամենը՝ Արտաքին աստիճաններ և թեքուղիներ				**3,194,147.30**
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Որմնախարսխապատերի երեսպատում բազալտե հղկված սալերով d=30մմ, յարազանցի վրա	մ^2	38.3	30,167.78	1,155,425.88

2	Ճակատների երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 1020-Y40R (բաց կավագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	298.8	38,203.98	11,415,350.47
3	Ճակատների երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 9001 (կաթնագույն սպիտակ), ներառյալ ամրացման տարրերը ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	13.7	38,203.98	523,394.58
4	Քիվերի երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 7035 (բաց մոխրագույն) (H=300մմ, L=81.6մ), ներառյալ ամրացման տարրերըներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	23.5	38,203.98	897,793.63
5	Ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակի շերտ H=100մմ "ROCKWOOL" ВЕНТИ БАТТС "Д" ամրացվող "Cerezit ст190" սոսնձով (230.6$մ^2$)	$մ^3$	23.06	67,490.30	1,556,326.26
6	Ցեմենտավազե սվաղ-հարդարում	$մ^2$	30.3	1,795.48	54,402.93
7	Ներկապատում ջրակայուն մոխրագույ ճակատային ներկով	$մ^2$	30.3	612.28	18,552.07
8	Դեկորատիվ էլեմենտ d=50մմ տրավերտինե սալերով	$մ^2$	40.1	43,157.77	1,730,626.41
9	Շարվածք տրավերտինե քարով	$մ^3$	2.7	100,043.62	270,117.78
10	Պատերի երեսպատում d=50մմ տրավերտինե սալերով	$մ^2$	2.5	35,660.79	89,151.96
11	Արտաքին լուսամուտագոգի ծածկույթ փոշեներկված ցինկապատ թիթեղով (B=250մմ, L=72.6գծմ)	$մ^2$	18.15	6,039.18	109,611.12
12	Ցինկապատ փոշեներկված թիթեղ պարապետի գոգնոցի համար	$մ^2$	13.5	6,039.18	81,528.93
13	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 9001 (կաթնագույն սպիտակ), ներառյալ ամրացման տարրերը երեսպատմամբ ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	17.6	38,203.98	672,390.12
14	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 7035 (բաց մոխրագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը (5 հատ) ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	11.6	38,203.98	443,166.22
15	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 1020-Y40R (բաց կավագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	13.4	38,203.98	511,933.39
16	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 9001 (կաթնագույն սպիտակ), ներառյալ ամրացման տարրերը երեսպատմամբ ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	6.8	38,203.98	259,787.09
17	Կախովի առաստաղ ներկված շերտավոր մետաղաթիթեղից, ներառյալ ջերմամեկուսիչ ներդիրները d=100մմ հանքային բամբակից	$մ^2$	27.5	14,852.98	408,456.88
18	Կախովի առաստաղ ջրակայուն գիպսաստվարաթղթից, ներառյալ ջերմամեկուսիչ ներդիրները d=100մմ հանքային բամբակից	$մ^2$	39.5	10,765.85	425,251.22
	Ընդամենը՝ Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				**20,623,266.94**
	Ընդամենը՝ Համաշինարարական աշխատանքներ (III մասնաշենք)				**179,575,037.84**
	Տաք և սառը կենցաղային խմելու և հակահրդեհային ջրամատակարարման ներքին ցանց (III մասնաշենք)				
1	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=30լ	հատ	1	80,575.72	80,575.72
2	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=50լ	հատ	1	87,715.70	87,715.70
3	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=80լ	հատ	3	96,283.68	288,851.04
4	Սառը ջրի պոլիէթիլենե SDR11 PE PN=16, Φ75x6.8մմ խողովակների մոնտաժում ամրացմամբ, փորձարկմամբ, լվացմամբ և ախտահանմամբ	մ	13.0	4,842.11	62,947.48
5	Նույնը, Φ63x5.8մմ	մ	22.0	3,848.42	84,665.27
6	Սառը և տաք ջրի պոլիպրոպիլենե SDR11 PPR PN=16, Φ40x5.5մմ խողովակների մոնտաժում ամրացմամբ, փորձարկմամբ, լվացմամբ և ախտահանմամբ	մ	5.0	3,728.41	18,642.06
7	Նույնը, Φ32x4.4մմ	մ	4.0	2,636.74	10,546.96
8	Նույնը, Φ25x3.4մմ	մ	12.0	2,767.76	33,213.14
9	Նույնը, Φ20x2.8մմ	մ	100.0	3,196.90	319,689.73
10	Փական dy65մմ	հատ	1	17,992.75	17,992.75
11	Փական dy32մմ	հատ	1	5,247.89	5,247.89
12	Փական dy25մմ	հատ	1	4,228.30	4,228.30
13	Փական dy15մմ	հատ	14	2,009.19	28,128.67
14	Անկյունային փական	հատ	28	2,009.19	56,257.34
15	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ	հատ	11	4,378.24	48,160.60
16	Ճկափող Φ15մմ, L=500մմ	հատ	28	1,874.25	52,478.86
17	Խողովակների մեկուսացում Thermaflex (կամ համարժեք) խողովակներով 9մմ պատի հաստությամբ dy75մմ	մ	13.0	1,690.72	21,979.39

18	Նույնը, dy63մմ	մ	22.0	1,345.86	29,608.95
19	Նույնը, dy40մմ (6մմ պատի հաստություն)	մ	5.0	790.00	3,950.01
20	Նույնը, dy25մմ	մ	4.0	595.08	2,380.32
21	Նույնը, dy20մմ	մ	63.0	571.18	35,984.47
22	Պողպատե պարկուճ DN65, L=350մմ (2 հատ)	մ	0.7	4,102.63	2,871.84
23	Պոլիէթիլենե ֆիտինգներ Φ75մմ, Φ63մմ	հատ	15	2,548.97	38,234.60
24	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ Φ32մմ, Φ40մմ, Φ50մմ	հատ	6	374.85	2,249.09
25	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ Φ20մմ, Φ25մմ	հատ	150	74.97	11,245.47
26	Պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում DN50	մ	21.0	3,231.30	67,857.30
27	Հրշեջ փական dy50, 700x590x230մմ մետաղական պահարանով, L=20մ հրշեջ ճկափողով և հրշեջ ծայրապանակով	կ-տ	4	66,224.59	264,898.34
28	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	7.0	899.64	6,297.46
29	Պողպատե ջրագազատար խողովակների երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	3.8	1,364.49	5,185.07
	Ընդամենը՝ Տաք և սառը կենցաղային խմելու և հակահրդեհային ջրամատակարարման ներքին ցանց (III մասնաշենք)				**1,692,083.83**
	Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (III մասնաշենք)				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Φ110x3.2մմ խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով, հատակի տակ հողի մեջ	մ	9.0	2,123.85	19,114.65
2	Նույնը, 50x3մմ	մ	17.0	723.43	12,298.34
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Φ110x3.2մմ խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով, պատերի վրա	մ	40.0	2,815.88	112,635.36
4	Նույնը, 50x3մմ	մ	37.0	1,452.02	53,724.57
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	11	21,830.20	240,132.17
6	Զուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	9	33,663.70	302,973.27
7	Կերամիկական միզամանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	3	17,978.13	53,934.40
8	ՊՎՔ քառաբաշխիկ ուղիղ 110x110մմ, 90Φ	հատ	3	1,994.20	5,982.59
9	ՊՎՔ եռաբաշխիկ ուղիղ 110x110մմ, 90^0	հատ	13	781.19	10,155.41
10	ՊՎՔ եռաբաշխիկ ուղիղ 100x50մմ, 90^0	հատ	3	644.74	1,934.22
11	ՊՎՔ եռաբաշխիկ ուղիղ 50x50մմ, 90^0	հատ	4	322.37	1,289.48
12	ՊՎՔ ծունկ Φ100մմ, 90^0	հատ	6	437.82	2,626.94
13	ՊՎՔ ծունկ Φ50մմ, 90^0	հատ	36	149.94	5,397.83
14	ՊՎՔ թեքում Φ110մմ, 135^0	հատ	4	467.81	1,871.25
15	ՊՎՔ թեքում Φ50մմ, 135^0	հատ	4	149.94	599.76
16	ՊՎՔ անցում 50x110մմ	հատ	9	314.87	2,833.86
17	Ստուգիչ-մաքրիչ Φ110մմ	հատ	4	320.87	1,283.48
18	Ստուգիչ-մաքրիչ Φ50մմ	հատ	1	164.93	164.93
19	Մաքրիչ Φ50մմ	հատ	1	164.93	164.93
20	Հենարան 200x200x150(H)մմ B10 դասի բետոնից (3 հատ)	$մ^3$	0.018	55,147.03	992.65
21	Պողպատե պարկուճ DN80, L=350մմ (2 հատ)	մ	0.7	4,853.50	3,397.45
	Ընդամենը՝ Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (III մասնաշենք)				**833,507.53**
	Ջեռուցման համակարգ (III մասնաշենք)				
1	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժում	էկմ	105.0	808.49	84,891.20
2	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, N=130վտ	սեկց	450	6,117.54	2,752,891.14
3	Պոլիպրոպիլենե Φ20x2.8մմ խողովակների մոնտաժում մեկուսացված ''էներգոֆլեքսով'', ներառյալ ձևավոր մասերը, փորձարկմամբ և կարգաբերմամբ	մ	170.0	3,512.52	597,128.42
4	Նույնը, Φ25x3.5մմ	մ	44.0	3,144.88	138,374.87
5	Նույնը, Φ32x4.4մմ	մ	49.0	3,110.36	152,407.81
6	Նույնը, Φ40x5.5մմ	մ	38.0	4,193.37	159,348.21
7	Նույնը, Φ50x6.9մմ	մ	40.0	4,814.78	192,591.05
8	Պլաստմասսայե գնդիկավոր փական Φ50մմ	հատ	2	5,502.78	11,005.57
9	Մարտկոցի օդահեռացման փական dy15	հատ	13	566.11	7,359.42
10	Մարտկոցի կարգավորիչ փական dy15	հատ	32	2,457.51	78,640.32
11	Մարտկոցի հետադարձ գծի փական dy15	հատ	32	2,415.53	77,296.86
12	Ջեռուցման մարտկոցի կախիչ 90մմ	հատ	64	625.25	40,015.88
13	Մարտկոցի անցումային խցան	հատ	96	686.72	65,925.45
14	Մարտկոցի խուլ խցան	հատ	32	686.72	21,975.15
15	Դատարկման փական dy20	հատ	2	5,672.78	11,345.56
16	Անցքերի բացում միջնորմներում Φ110մմ, L=200մմ	հատ	5	1,844.83	9,224.15
17	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում Φ65մմ, L=300մմ	հատ	16	2,579.26	41,268.13
18	Մետաղական պարկուճների տեղադրում միջնորմներում dy100, L=200մմ (5 հատ)	մ	1.0	6,337.90	6,337.90
19	Մետաղական պարկուճների տեղադրում միջհարկային ծածկերում dy65, L=300մմ (16 հատ)	մ	4.8	4,177.60	20,052.47
	Ընդամենը՝ Ջեռուցման համակարգ (III մասնաշենք)				**4,468,079.56**
	Օդափոխության համակարգ (III մասնաշենք)				
1	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 100VO, L=175$մ^3$/ժ, N=23վտ, H=162Պա	կ-տ	3	88,999.96	266,999.87
2	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 125VO, L=370$մ^3$/ժ, N=33վտ, H=167Պա (ԱՀ-4)	կ-տ	1	91,855.95	91,855.95
3	Ներածման տեղակայում Shuft AIR Tube 125, L=400$մ^3$/ժ, N=5վտ, Φ125	կ-տ	1	329,112.63	329,112.63
4	Պոլիպրոպիլենե օդատար PP Φ100, d=3մմ	մ	39.0	13,157.47	513,141.46

5	Նույնը, PP Φ125, d=3մմ	մ	14.0	14,656.87	205,196.17
6	Նույնը, PP Φ160, d=3մմ	մ	1.0	17,505.72	17,505.72
7	Նույնը, 100x100, d=3մմ	մ	28.0	13,757.23	385,202.49
8	Նույնը, 100x150, d=3մմ	մ	6.0	16,905.96	101,435.78
9	Նույնը, 100x200, d=3մմ	մ	8.0	20,054.70	160,437.56
10	Գլխանոց Φ125մմ	հատ	2	7,334.75	14,669.50
11	Գլխանոց Φ160մմ	հատ	1	7,784.57	7,784.57
12	Պլաստմասսայե շերտափեղկ Φ100մմ RK	հատ	12	3,379.48	40,553.72
13	Նույնը, 100x100մմ	հատ	2	3,454.45	6,908.89
14	Նույնը, 100x150մմ	հատ	2	3,754.33	7,508.65
15	Արտածման և ներածման օդատարների անցկացման հանգույցների թիթեղյա ծածկոց Φ125մմ	հատ	1	7,385.94	7,385.94
16	Նույնը, Φ160մմ	հատ	1	7,835.75	7,835.75
17	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչների ամրացման համար	կգ	5.0	599.76	2,998.79
18	Ջեղահարկի օդատարների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղապատ հանքային բամբակով d=30մմ	$մ^3$	0.45	36,552.75	16,448.74
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Օդափոխության համակարգ (III մասնաշենք)				**2,182,982.18**
	Էլեկտրասարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն (III մասնաշենք)				
1	Էլեկտրական բաշխիչ վահան 24 մոդուլ	հատ	3	29,751.02	89,253.05
2	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռ, 10Ա	հատ	14	3,619.63	50,674.86
3	Նույնը, 1 բևեռ, 16Ա	հատ	27	3,619.63	97,730.08
4	Նույնը, 1 բևեռ, 25Ա	հատ	7	3,619.63	25,337.43
5	Բաշխման վահանում 30մԱ պաշտպանիչ անջատման սարքավորում 1 բևեռ, 25Ա	հատ	3	20,874.33	62,622.98
6	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ, 50Ա	հատ	3	6,684.45	20,053.34
7	Կոնտակտոր 1 բևեռ, 16Ա	հատ	3	10,147.85	30,443.55
8	Պվք ճկախողովակ 25մմ	մ	2400.0	869.87	2,087,685.24
9	Պվք խողովակ 25մմ	մ	200.0	1,030.30	206,060.85
10	Պվք 25մմ խողովակի ամրակ	հատ	3500	49.48	173,180.24
11	Պվքխողովակ 50մմ	մ	20.0	1,687.07	33,741.33
12	Պվք 50մմ խողովակի ամրակ	հատ	15	119.95	1,799.28
13	Պվք խողովակի միացման տուփ	հատ	80	74.97	5,997.58
14	160x160x75մմ պվք խողովակի միջանկյալ միացման տուփ	հատ	30	179.93	5,397.83
15	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	100	224.91	22,490.94
16	ՎՎԳ 3x1.5մմ^2 կտրվածքով	մ	1300.0	706.66	918,654.97
17	ՎՎԳ 3x2.5մմ^2 կտրվածքով	մ	1400.0	975.83	1,366,160.94
18	ՎՎԳ 3x4մմ^2 կտրվածքով	մ	100.0	1,336.76	133,676.39
19	2.5-4մմ^2 հաղորդալարի միացման 3 տեղանոց ամրակ	հատ	600	37.48	22,490.94
20	2.5-4մմ^2 հաղորդալարի միացման 5 տեղանոց ամրակ	հատ	200	59.98	11,995.17
21	1 տեղանի պվք տուփ արտաքին տեղադրման IP44	հատ	20	224.91	4,498.19
22	2 մոդուլային պվք տուփ	հատ	45	187.42	8,434.10
23	Երկդիրքային պվք գերմանական տիպի տուփ (2x2 մոդուլ)	հատ	31	374.85	11,620.32
24	Եռադիրքային պվք գերմանական տիպի տուփ (3x2 մոդուլ)	հատ	12	524.79	6,297.46
25	2 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	65	749.70	48,730.37
26	4 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	31	1,349.46	41,833.15
27	6 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	12	2,249.09	26,989.13
28	Դիմային շրջանակների ներդիր վարդակների համար	հատ	163	224.91	36,660.23
29	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիքային վարդակ գերմանական տիպի	հատ	102	1,437.45	146,619.64
30	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիքային անջատիչ 2 մոդուլային տիպի	հատ	31	1,545.40	47,907.38
31	16Ա բաժանիչ տուփով երկստեղային անջատիչ 2 մոդուլային տիպի	հատ	3	2,245.35	6,736.05
32	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային անջատիչ երկուղի (ռևերս) 2 մոդուլ	հատ	9	2,871.89	25,846.98
33	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային անջատիչ եռուղի (միջանկյալ)	հատ	6	3,846.49	23,078.96
34	RJ45 ինտերնետային վարդակ	հատ	12	5,316.64	63,799.68
35	'A1" տիպի կետային լուսավորության սարք IP65 160x90x45մմ, 8վտ (սանհանգույց)	հատ	50	4,655.06	232,752.95
36	'A6" տիպի կետային լուսավորության սարք PIR տվիչով, IP65 160x90x45մմ, 8վտ (միջանցք)	հատ	6	13,831.71	82,990.27
37	'A16" տիպի լուսավորության սարք "Բոա" (աստիճանավանդակ)	հատ	7	6,849.95	47,949.67
38	'A22" տիպի լուսավորության սարք "Բոա" IP65 (նախամուտք)	հատ	3	8,349.35	25,048.05
39	'B" տիպի 600x600մմ լուսավորության սարք 36վտ (դասասենյակ)	հատ	80	18,029.70	1,442,376.11
40	'B4" տիպի 80x1200մմ լուսավորության սարք 28վտ (միջանցք)	հատ	28	11,413.78	319,585.81
41	'E1" "EXIT" տիպի պատի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	հատ	10	10,966.57	109,665.71
42	'E2" "EXIT" տիպի առաստաղի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	հատ	3	19,962.95	59,888.84

43	'E3" "EXIT" տիպի առաստաղի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	հատ	9	13,215.67	118,940.99
44	'A5" հաղորդաձողի լուսավորության սարք (նկարչության սենյակ)	հատ	12	11,155.16	133,861.87
45	'A5" հաղորդաձողի լուսավորության սարքի հաղորդաձող	մ	12.0	6,747.28	80,967.39
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Էլեկտրասարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն (III մասնաշենք)				**8,518,526.29**
	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ (III-IV մասնաշենքերի երկրորդ գոտի)				
1	Ծխային հրդեհային, հասցե-անալոգային, օպտիկա-էլեկտրոնային դետեկտոր	հատ	99	7,200.81	712,879.75
2	Ձեռքով գործարկվող կանչ	հատ	15	10,329.81	154,947.14
3	Շչակ և ստրոբ	հատ	13	7,629.20	99,179.66
4	Սնուցման միջանկյալ ռելե	հատ	1	5,111.73	5,111.73
5	Զայնային ինտերֆեյս սարքավորում (ռելեային հանգույց)	հատ	2	18,021.67	36,043.33
6	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի հիմնական վահանակ կառավարման ստեղնաշարով	հատ	1	194,246.30	194,246.30
7	Վերահսկող համակարգիչ	հատ	1	261,381.45	261,381.45
8	Անխափան սնուցման աղբյուր 12վ/3-7Ա մարտկոցով	հատ	3	99,753.63	299,260.88
9	ՀՀ ազդանշանային համակարգի վահանակ դեպի հեռախոսակապ	հատ	1	123,064.30	123,064.30
10	ՀՀ ազդանշանային համակարգի MIMIC տեղեկատվական վահանակ ստեղնաշարով, դեպի պահակակետ	հատ	1	144,484.25	144,484.25
11	2x2x0.8մմ^2 KSPV$_{\omega}$(A) FRLS մալուխ	մ	1500.0	696.56	1,044,837.83
12	Φ20մմ PVC ճկախողովակ	մ	1500.0	818.89	1,228,334.08
13	Φ20մմ PVC խողովակի ամրակ	մ	2000	43.48	86,964.97
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ (III-IV մասնաշենքերի երկրորդ գոտի)				**4,390,735.68**
	Վերելակ (III մասնաշենք)				
1	Մարդատար վերելակի մոնտաժում 3 կանգառով, հորանում	հատ	1	642,318.00	642,318.00
2	Մարդատար, 3 կանգառով վերելակի արժեքը, ներառյալ տեղափոխման ծախսերը	հատ	1	12,075,578.36	12,075,578.36
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Վերելակ (III մասնաշենք)				**12,717,896.36**
	Համաշինարարական աշխատանքներ (IV մասնաշենք)				
	Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի լիցքային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 շ.տ), կողից	մ^3	200.0	374.84	74,968.97
2	III կարգի կավավազային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 շ.տ), կողից	մ^3	140.0	374.84	52,478.28
3	IV կարգի ճալաքարակոպճային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 շ.տ), կողից	մ^3	106.0	516.87	54,787.83
4	IV կարգի ճալաքարակոպճային գրունտի վերջնամշակում ձեռքով	մ^3	4.0	5,832.46	23,329.85
5	Մշակված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ, կուտակում տարածքում	մ^3	450.0	557.19	250,737.63
6	Կուտակված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ հետլիցքի համար	մ^3	400.0	557.19	222,877.90
7	Հետլիցք բուլդոզերով հիմքերի կողային հատվածներում և հատակների տակ շերտ-շերտ տոփանումամբ և ջրմամբ	մ^3	98.0	615.93	60,361.45
8	Նույնը, էքսկավատորով	մ^3	290.0	851.26	246,865.32
9	Նույնը, ձեռքով	մ^3	12.0	1,441.70	17,300.40
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Հողային աշխատանքներ				**1,003,707.63**
	Հիմքեր				
1	Նախաշերտ B7.5 դասի բետոնից	մ^3	3.2	41,160.55	131,713.76
2	Խամքարաբետոնե նախաշերտ ե/բ հիմնահենծանների տակ B7.5 դասի բետոնից, H=40սմ	մ^3	73.0	41,630.15	3,039,000.61
3	Ե/բ ժապավենային հիմքերի լայնացում պյուների տակ B25 դասի բետոնից	մ^3	4.02	72,664.56	292,111.52
4	Ամրանազանգ Φ16A500C դասի ամրանից	տ	0.256	420,670.55	107,691.66
5	Միաձույլ ե/բ հիմնային հենծաններ B25 դասի բետոնից	մ^3	140.3	86,621.88	12,153,050.29
6	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	2.959	435,244.68	1,287,889.02
7	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.244	420,670.55	102,643.62
8	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	2.056	420,670.55	864,898.66
9	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	1.218	420,670.55	512,376.74
10	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	1.548	420,670.55	651,198.02
11	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	1.355	420,670.55	570,008.60
12	Ամրան A500C դասի (Φ28)	տ	0.517	420,670.55	217,486.68
13	Խամքարաբետոնե հիմք միջնորմապատերի տակ B12.5 դասի բետոնից	մ^3	10.3	41,685.75	429,363.20
14	Որմնախարսխապատեր 400մմ հաստությամբ B15 դասի բետոնից	մ^3	10.2	55,330.82	564,374.37
15	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտավազե և հեղուկ ապակու խառնուրդով	մ^2	23.8	2,106.77	50,141.05
16	Հիմքերի և որմնախարսխապատերի քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ^2	90.3	987.21	89,145.40
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Հիմքեր				**21,063,093.18**

	Միաձույլ ե/բ շրջանակներ (սյուներ և հեծաններ) և պարզունակներ				
1	Միաձույլ ե/բ սյուներ 700x500մմ կտրվածքով B25 դասի բետոնից	$մ^3$	23.1	87,933.02	2,031,252.67
2	Միաձույլ ե/բ սյուներ 500x500մմ կտրվածքով B25 դասի բետոնից	$մ^3$	54.93	104,876.90	5,760,888.31
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	3.194	435,244.68	1,390,171.52
4	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	0.534	420,670.55	224,638.08
5	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	5.318	420,670.55	2,237,126.01
6	Ամրան A500C դասի (Φ28)	տ	5.576	420,670.55	2,345,659.01
7	Ամրան A500C դասի (Φ32)	տ	0.907	416,502.23	377,767.53
8	Ներդիրներ d=20մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.44	881,566.53	387,889.28
9	Նույնը, d=16մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.292	877,113.33	256,117.09
10	Միաձույլ ե/բ հեծաններ B25 դասի բետոնից	$մ^3$	167.37	95,467.65	15,978,420.72
11	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	6.643	435,244.68	2,891,330.44
12	Ամրան AcI դասի (Φ10)	տ	0.744	427,957.62	318,400.47
13	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	1.43	420,670.55	601,558.89
14	Ամրան A500C դասի (Φ14)	տ	0.194	420,670.55	81,610.09
15	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	4.289	420,670.55	1,804,256.01
16	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	1.682	420,670.55	707,567.87
17	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	4.312	420,670.55	1,813,931.43
18	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	8.414	420,670.55	3,539,522.05
19	Ամրան A500C դասի (Φ28)	տ	2.578	420,670.55	1,084,488.69
20	Ամրան A500C դասի (Φ32)	տ	0.977	416,502.23	406,922.68
21	Ներդիրներ d=20մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.116	881,566.53	102,261.72
22	Նույնը, d=16մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.534	877,113.33	468,378.52
	Ընդամենը՝ Միաձույլ ե/բ շրջանակներ (սյուներ և հեծաններ) և պարզունակներ				**44,810,159.07**
	Միաձույլ ե/բ պատեր				
1	Միաձույլ ե/բ պատեր d=300մմ B20 դասի բետոնից	$մ^3$	11.8	83,697.28	987,627.92
2	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.034	435,244.68	14,798.32
3	Ամրան A500C դասի (Φ8)	տ	0.214	440,447.59	94,255.78
4	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.886	420,670.55	372,714.11
5	Միաձույլ ե/բ պատեր d=200մմ B25 դասի բետոնից	$մ^3$	4.2	106,616.88	447,790.89
6	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.006	435,244.68	2,611.47
7	Ամրան A500C դասի (Φ14)	տ	0.373	420,670.55	156,910.12
8	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0.588	420,670.55	247,354.29
	Ընդամենը՝ Միաձույլ ե/բ պատեր				**2,324,062.89**
	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր (նիշեր՝ +3.2մ, 6.5մ, 9.8մ)				
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր H=180մմ B25 դասի բետոնից	$մ^3$	202.0	78,184.34	15,793,237.18
2	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.538	435,244.68	234,161.64
3	Ամրան A500C ռասի (Φ10)	տ	6.941	440,447.59	3,057,146.71
4	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	15.191	420,670.55	6,390,406.39
5	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	0.515	420,670.55	216,645.34
	Ընդամենը՝ Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր (նիշեր՝ +3.2մ, 6.5մ, 9.8մ)				**25,691,597.26**
	Արտաքին պատեր				
1	Արտաքին պատերի շարվածք 400x200x200մմ թեթև բետոնե բլոկներից (180.7$մ^2$)	$մ^3$	36.14	25,630.88	926,299.90
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.479	73,790.84	35,345.81
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.222	435,244.68	96,624.32
4	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.257	440,657.50	113,248.98
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի	$մ^3$	6.21	39,536.36	245,520.82
6	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	$մ^2$	32.5	749.03	24,343.45
7	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	0.77	86,336.88	66,479.40
8	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.315	435,244.68	137,102.08
9	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.047	440,657.50	20,710.90
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատեր				**1,665,675.66**
	Միջնապատեր				
1	Միջնապատերի շարվածք 400x200x200մմ թեթև բլոկներից (202.9$մ^2$)	$մ^3$	40.58	25,630.88	1,040,101.00
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.525	73,790.84	38,740.19
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.243	435,244.68	105,764.46
4	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.282	440,657.50	124,265.42
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի	$մ^3$	6.4	39,536.36	253,032.73
6	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	$մ^2$	36.5	749.03	27,339.56
7	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	0.38	86,336.88	32,808.01
8	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.007	435,244.68	3,046.71
9	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.023	440,657.50	10,135.12
10	Միջնապատերի շարվածք 400x200x300մմ թեթև բլոկներից (225.6$մ^2$)	$մ^3$	67.68	25,629.68	1,734,616.59
11	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.338	73,790.84	24,941.31
12	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.157	435,244.68	68,333.42
13	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.181	440,657.50	79,759.01

14	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի	$մ^3$	8.25	39,536.36	326,175.00
15	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	$մ^2$	65.0	749.03	48,686.89
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Միջնապատեր				**3,917,745.42**
	Միջնորմներ				
1	Միջնորմների շարվածք 400x200x100մմ թեթև բլոկներից (67.2$մ^2$)	$մ^3$	6.72	33,045.39	222,065.03
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.101	73,790.84	7,452.88
3	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.047	435,244.68	20,456.50
4	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.054	440,657.50	23,795.51
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի	$մ^3$	0.74	39,536.36	29,256.91
6	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	$մ^2$	7.0	749.03	5,243.20
7	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	0.078	86,336.88	6,734.28
8	Ամրան AcI դասի (Փ6)	տ	0.001	435,244.68	435.24
9	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.005	440,657.50	2,203.29
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Միջնորմներ				**317,642.83**
	Ներքին ե/բ աստիճաններ				
1	Միաձույլ ե/բ սանդղաթռիչք B25 դասի բետոնից	$մ^3$	8.02	99,253.55	796,013.46
2	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.146	435,244.68	63,545.72
3	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.087	440,447.59	38,318.94
4	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.981	420,670.55	412,677.81
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ներքին ե/բ աստիճաններ				**1,310,555.94**
	Ներքին սանդղաբազկի եզրաճաղեր և երեսպատման աշխատանքներ				
1	Սանդղաբազկի երեսպատում չսայթաքող կերամագրանիտով (հորիզոնական հատվածներ d=30մմ, ճակատային հատվածներ d=20մմ), նախատեսված աստիճանների համար (L=1.5մ)	$մ^2$	27.7	39,707.41	1,099,895.12
2	Սանդղաբազուկի սայթարգել ներդիր էլեմենտ B=35մմ, L=1.5մ (44 հատ)	մ	66.0	3,006.81	198,449.77
3	Շրիշակներ սանդղաբազկի կողային հատվածներում H=150մմ, d=20մմ կերամագրանիտից	$մ^2$	1.9	16,930.36	32,167.69
4	Պողպատե չժանգոտվող եզրաճաղ H=1.2մ (կանգնակները d=38.1մմ, բռնաձողերը d=25մմ և d=38մմ, ներքին ճաղերը 100մմ քայլով d12մմ անցքերով խողովակներից), ամրացման տարրերով	մ	17.8	86,954.47	1,547,789.64
5	Պողպատե չժանգոտվող բռնաձող, ամրացվող պատին, ներառյալ ամրացնող հարմարանքները, H=900մմ	մ	25.3	13,386.91	338,688.94
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ներքին սանդղաբազկի եզրաճաղեր և երեսպատման աշխատանքներ				**3,216,991.17**
	Ներքին սանդղաբազկի և թեքուղու երեսպատման աշխատանքներ (աստիճան IV-4)				
1	Սանդղաբազկի երեսպատում չսայթաքող կերամագրանիտով (հորիզոնական հատվածներ d=30մմ, ճակատային հատվածներ d=20մմ), նախատեսված աստիճանների համար (L=4.72մ)	$մ^2$	17.8	39,707.41	706,791.81
2	Սանդղաբազուկի սայթարգել ներդիր էլեմենտ B=35մմ, L=4.72մ (9 հատ)	մ	42.5	3,006.81	127,789.63
3	Շրիշակներ սանդղաբազկի կողային հատվածներում H=150մմ, d=20մմ կերամագրանիտից	$մ^2$	3.6	16,930.36	60,949.31
4	Թեքահարթակի երեսպատում կերամագրանիտե սալերով d=20մմ,	$մ^2$	14.4	15,480.42	222,918.06
5	Թեքահարթակի երիզ կերամագրանիտե սալերով D=80մմ (L=27.3գծմ)	$մ^2$	2.2	22,515.59	49,534.29
6	Պերֆոսալիկներ	$մ^2$	3.3	17,002.40	56,107.93
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ներքին սանդղաբազկի և թեքուղու երեսպատման աշխատանքներ (աստիճան IV-4)				**1,224,091.03**
	Տանիք				
1	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ սոսնձվող իզոգամով	$մ^2$	543.8	2,109.89	1,147,360.27
2	Ջերմամեկուսիչ երկշերտ խտությամբ հանքային բամբակով d=100մմ	$մ^2$	525.0	4,872.67	2,558,153.64
3	Բարձիկներ 300x300x200մմ B15 դասի բետոնից	$մ^3$	1.2	58,588.15	70,305.77
4	Ջրամեկուսացում 1 շերտ տոլով պարապետի և հենարանների հատվածում	$մ^2$	48.3	1,195.91	57,762.31
5	Փայտե կրող կնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հականեխիչով	$մ^3$	18.58	238,722.27	4,435,459.79
6	Ամրանայար	կգ	49.6	599.76	29,748.02
7	Կավարամածի պատրաստում փայտե չորսուներից (ծախսը՝ 4.22$մ^3$)	$մ^2$	527.5	2,104.84	1,110,301.57
8	Տախտակամածի պատրաստում (ծախսը՝ 4.31$մ^3$)	$մ^2$	86.2	10,079.17	868,824.34
9	Տանիքի ձեղնապատուհանի պատրաստում, ներառյալ շերտափեղկերը (ծախսը՝ 1.2$մ^3$)	հատ	6	54,906.03	329,436.16
10	Շերտափեղկ պատուհանի երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	10.2	2,437.41	24,861.60
11	Լանջավոր տանիքի ծածկույթ մետաղական ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով ԿՊ-25-05մմ պրոֆիլավոր թիթեղից	$մ^2$	582.9	6,478.69	3,776,429.36

12	Ջրհորդանի ծածկույթ հարթ ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից d=0.5մմ, L=63.7գծմ	մ^2	76.5	6,309.07	482,643.98
13	Ենդովաների, կեղծ ենդովաների և գազաթների ծածկույթ հարթ ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից d=0.5մմ	մ^2	40.6	6,309.07	256,148.31
14	Ջրահեռացման խողովակների մոնտաժում 100x140մմ ցինկապատ ներկված թիթեղից 320մմ ձագարով (H=11.0մ)	կ-տ	5	63,478.57	317,392.84
15	Անկերներ Φ12մմ	կգ	28.0	421.33	11,797.25
16	Ցցաձող Φ12մմ	կգ	7.8	619.25	4,830.15
17	Հրապաշտպան պատերի շարվածք 400x400x200մմ թեթև բետոնե բլոկներից (48.5մ^2)	մ^3	9.7	25,630.88	248,619.51
18	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.069	73,790.84	5,091.57
19	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.032	435,244.68	13,927.83
20	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.037	440,447.59	16,296.56
21	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի բետոնից	մ^3	0.85	39,536.36	33,605.91
22	Իջանցքի փայտե դռնակի մոնտաժում 0.84x0.84մ, եզրակալված անկյունակով	մ^2	0.71	33,056.29	23,469.96
23	Մետաղական հրդեհային աստիճանի մոնտաժում (անկյունակ 63x5մմ՝ 47.2կգ, խողովակ Φ16մմ՝ 37.8կգ)	տ	0.085	754,408.05	64,124.68
24	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ^2	2.5	1,257.53	3,143.81
25	Դռնակի էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	մ^2	1.0	1,766.89	1,766.89
26	Ջեղնահարկի մետաղական եզրաճաղի մոնտաժում	մ	64.0	1,966.65	125,865.79
27	Մետաղական եզրաճաղերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ^2	9.6	1,264.98	12,143.79
28	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ^3	18.58	9,089.26	168,878.39
29	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխիչնյութով	մ^2	646.6	663.73	429,169.04
	Ընդամենը՝ Տանիք				**16,627,559.11**
	Հատակներ				
	Մամլոգրանիտե				
1	Խճով տոփանած գրունտ	մ^2	490.9	417.88	205,135.01
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	մ^3	58.9	42,595.67	2,508,884.67
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.393	872,091.60	342,732.00
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	մ^2	490.9	1,806.25	886,688.48
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=50մմ B7.5 դասի բետոնից (880.2մ^2)	մ^3	44.0	36,998.12	1,627,917.27
6	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=25մմ	մ^2	880.2	1,316.04	1,158,381.16
7	Հատակների երեսպատում մամլոգրանիտե սալերով, սոսնձով	մ^2	880.2	10,179.58	8,960,062.62
8	Շրիշակներ մամլոգրանիտե սալերից H=12սմ (386.6գծմ)	մ^2	46.4	11,577.55	537,198.37
	Խեցեսալե				
1	Խճով տոփանած գրունտ	մ^2	30.8	417.88	12,870.56
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	մ^3	3.7	42,595.67	157,603.96
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.025	872,091.60	21,802.29
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	մ^2	30.8	1,806.25	55,632.52
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=50մմ B7.5 դասի բետոնից	մ^3	1.54	36,998.12	56,977.10
6	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=30մմ	մ^2	30.8	1,525.06	46,971.83
7	Հատակների երեսպատում խեցեսալերով, սոսնձով	մ^2	30.8	8,368.79	257,758.58
	Վինիլային				
1	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=73մմ B7.5 դասի բետոնից	մ^3	9.23	36,998.12	341,492.65
2	Ինքնահարթեցվող հատակ Eurocol 976 կամ Cerezit CN175	մ^2	126.5	2,713.34	343,237.16
3	Վինիլային ծածկույթ d=2մմ, 0.7մմ պաշտպանիչ շերտով, Eurocol 525 սոսնձով, շրիշակների տեղադրմամբ	մ^2	126.5	7,356.99	930,659.34
4	ՄԴՖ-ից շրիշակների արժեքը	մ	70.4	1,049.58	73,890.24
	Մեյսմիկ կարաններ դեկորատիվ				
1	Մեյսմիկ կարանների ներդիր ԴՇՄ-120/16-կ դեկորատիվ ծածկույթով	մ^2	25.3	92,571.96	2,342,070.70
	Դահլիճի փայտե հատակներ				
1	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=50մմ B7.5 դասի բետոնից (304.8մ^2)	մ^3	8.61	36,998.12	318,553.81
2	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=25մմ	մ^2	172.2	1,316.04	226,622.63
3	Տապաստներ 75x100մմ փայտից 600մմ քայլով, մշակված հականեխիչով (փայտ՝ 0.9մ^3)	մ^2	172.2	1,431.18	246,449.39
4	Հատակների ներքնաշերտ 40x100մմ տախտակներից (2.7մ^3)	մ^2	172.2	4,432.80	763,327.49
5	Փայտե 30x50մմ չորսուներից սոսնձով ամրացվող հատակ (2.2մ^3)	մ^2	172.2	4,027.57	693,548.15
6	Հատուկ կովրոլինե հրակայուն հատակ d=6.5մմ, շրիշակների տեղադրմամբ	մ^2	172.2	7,319.51	1,260,418.93
	Դահլիճի բեմահարթակ և աստիճան				
1	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=50մմ B7.5 դասի բետոնից (304.8մ^2)	մ^3	6.63	36,998.12	245,297.53
2	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=25մմ	մ^2	132.6	1,316.04	174,507.32

3	Բեմահարթակի և աստիճանների փայտե հիմնակմախքի պատրաստում, մշակված հականեխիչով	մ³	2.63	247,772.15	651,640.76
4	Փայտանյութի մշակում հակահրդեհային նյութով	մ³	2.63	9,089.26	23,904.75
5	Եզրափայտ 30x30մմ	մ	12.0	436.01	5,232.09
6	Բեմահարթակի և աստիճանների տախտակում 40մմ տախտակներով	մ²	132.6	8,880.96	1,177,615.88
7	Երեսպատում փայտե վահաններով	մ²	10.8	3,737.03	40,359.91
8	Բեմահարթակի հղկում	մ²	132.6	876.55	116,230.02
9	Մշակում հրապաշտպան քսուքով	մ²	132.6	295.13	39,134.57
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Հատակներ				**26,850,809.74**
	Բացվածքներ				
	Արտաքին պատուհաններ				
1	Ալյումինե, մոխրագույն, 60մմ հաստությամբ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող պատուհաններ (արտերկրյա)	մ²	13.03	63,589.48	828,570.95
2	Նույնը, չբացվող	մ²	35.47	51,899.29	1,840,867.97
3	Պլաստմասսայե 30սմ լայնությամբ պատուհանագոգերի տեղադրում	մ²	16.8	3,620.86	60,830.45
4	Պլաստմասսայե պատուհանագոգերի արժեքը	մ	56.0	2,748.39	153,910.01
5	Բարդ փականներ	հատ	10	17,992.75	179,927.53
	Ներքին պատուհաններ				
1	Ալյումինե, սպիտակ, 46մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող պատուհաններ (արտերկրյա)	մ²	1.5	31,396.50	47,094.76
2	Ալյումինե, սպիտակ, 46մմ հաստությամբ, 1 տակ ապակիով բացվող պատուհաններ (արտերկրյա)	մ²	0.82	42,251.68	34,646.38
3	Նույնը, չբացվող	մ²	4.78	28,043.60	134,048.43
	Արտաքին վիտրաժներ				
1	Ալյումինե, մոխրագույն, 60մմ հաստությամբ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող վիտրաժներ (արտերկրյա)	մ²	10.0	63,589.48	635,894.82
2	Ալյումինե, մոխրագույն, 60մմ հաստությամբ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող վիտրաժներ (արտերկրյա)	մ²	65.6	51,899.29	3,404,593.70
	Ներքին վիտրաժներ				-
1	Ալյումինե, սպիտակ, հրակայուն ապակեփաթեթով, չբացվող վիտրաժներ (արտերկրյա)	մ²	31.6	74,508.89	2,354,480.85
2	Ալյումինե, սպիտակ, ապակեփաթեթով, չբացվող վիտրաժներ (արտերկրյա)	մ²	15.6	31,396.50	489,785.46
	Արտաքին և ներքին դուռ-վիտրաժներ				
1	Արտաքին, ալյումինե, մոխրագույն, ջերմակամրջակով, հրակայուն ապակեփաթեթով, ներկառուցված դռնով, տարհանման փականով վիտրաժ (արտերկրյա)	մ²	22.5	96,347.70	2,167,823.24
2	Տարհանման փական	հատ	3	35,969.81	107,909.42
3	Դռան փական	հատ	3	32,115.90	96,347.70
4	Ներքին, ալյումինե, սպիտակ, հրակայուն ապակեփաթեթով, ներկառուցված դռնով, տարհանման փականով վիտրաժ (արտերկրյա)	մ²	11.7	70,654.98	826,663.26
5	Տարհանման փական	հատ	3	35,969.81	107,909.42
6	Ներքին, ալյումինե, սպիտակ, հրակայուն ապակեփաթեթով, ներկառուցված դռնով վիտրաժ (արտերկրյա)	մ²	11.7	70,654.98	826,663.26
7	Արտաքին, ալյումինե, մոխրագույն, ջերմակամրջակով խուլ դուռ	մ²	4.0	64,231.80	256,927.20
	Ներքին դռներ				
1	Ներքին դռների տեղադրում մինչև 3մ² մակերեսով	մ²	18.8	7,926.02	149,009.27
2	Նույնը, 3մ² մակերեսից բարձր	մ²	15.2	6,119.92	93,022.72
3	Դռներ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	մ²	2.0	59,975.84	119,951.68
4	Պատուհանիկով դռներ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	մ²	16.8	67,472.82	1,133,543.41
5	Խուլ երկփեղկԴռներ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	մ²	8.6	59,975.84	515,792.24
6	Ապակեպատ երկփեղկ Պատուհանիկով դռներ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	մ²	6.6	67,472.82	445,320.63
7	Դռների բռնակներ, փականներ	կ-տ	14	3,298.67	46,181.40
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Բացվածքներ				**17,057,716.13**
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի երեսպատում d=12.5մմ ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով, ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով	մ²	62.8	5,605.42	352,020.24
2	Պատերի բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ²	1548.4	2,467.44	3,820,579.50
3	Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտե շաղախով	մ²	214.8	2,113.94	454,075.18
4	Շեպերի սվաղ գաջե շաղախով	մ²	59.3	5,445.28	322,905.14

5	Շեպերի սվաղ ցեմենտե շաղախով	$մ^2$	5.4	4,663.71	25,184.02
6	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	$մ^2$	766.6	2,970.36	2,277,077.09
7	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	$մ^2$	239.9	1,241.18	297,758.59
8	Շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	$մ^2$	15.5	1,241.18	19,238.26
9	Պատերի բարելավված ներկում դեկորատիվ ներկով	$մ^2$	1054.7	1,679.48	1,771,349.05
10	Շեպերի բարելավված ներկում դեկորատիվ ներկով	$մ^2$	11.7	1,679.48	19,649.93
11	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	$մ^2$	943.3	1,396.26	1,317,091.83
12	Պատերի երեսպատում հախճասալիկով, սոսնձով	$մ^2$	355.1	8,264.08	2,934,574.67
13	Շեպերի երեսպատում հախճասալիկով, սոսնձով	$մ^2$	4.8	9,034.40	43,365.10
14	Կախովի առաստաղ "Արմսթրոնգ", ներառյալ ենթակմախքը 600x600x7մմ	$մ^2$	401.7	8,263.84	3,319,585.34
15	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայից ՊՎՔ, ներառյալ	$մ^2$	6.6	8,885.68	58,645.50
16	Կախովի առաստաղ ներկված շերտավոր մետաղաթիթեղից, ներառյալ ջերմամեկուսիչ շերտը հանքային բամբակից d=100մմ և նթակմախքը	$մ^2$	21.8	15,392.76	335,562.17
17	Ներքին խողովակային փայտամածի տեղադրում և քանդում, սենյակի բարձրությունը մինչև 6մ	$մ^2$ հորիզ.	300.0	1,477.20	443,161.12
	Ընդամենը՝ Ներքին հարդարման աշխատանքներ				**17,811,822.74**
	Արտաքին աստիճաններ և թեքուղիներ				
1	Խամքարաբետոնե հիմք B7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	24.1	46,287.20	1,115,521.45
2	Թեքահարթակ և աստիճաններ B15 դասի բետոնից	$մ^3$	8.4	46,801.47	393,132.36
3	Թեքուղու և աստիճանների խարսխահատվածների երեսպատում d=30մմ բազալտե հղկված սալերով	$մ^2$	3.2	29,403.09	94,089.87
4	Թեքուղու և աստիճանահարթակի հատվածի երեսպատում d=30մմ բազալտե հղկված սալերով	$մ^2$	36.7	14,925.70	547,773.15
5	Սանդղաբազուկի երեսպատում d=40մմ բազալտե հղկված սալերով	$մ^2$	10.8	20,150.78	217,628.45
6	Բազալտե երիզ 100x80(H)մմ թեուղու հատվածում	մ	15.7	2,288.08	35,922.88
7	Պողպատե չժանգոտվող եզրաձաղերի տեղադրում H=1.0մ	մ	3.3	78,766.38	259,929.07
8	Պերֆոսալիկներ	$մ^2$	2.5	18,894.04	47,235.10
	Ընդամենը՝ Արտաքին աստիճաններ և թեքուղիներ				**2,711,232.34**
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Որմնախարսխապատերի երեսպատում բազալտե հղկված սալերով d=30մմ, յարազանցի վրա	$մ^2$	14.5	30,167.78	437,432.77
2	Ճակատների երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 1020-Y40R (բաց կավագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	176.2	38,203.98	6,731,542.01
3	Ճակատների երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 9001 (կաթնագույն սպիտակ), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	103.8	38,203.98	3,965,573.56
4	Քիվերի երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 7035 (բաց մոխրագույն) (H=300մմ, L=81.6մ), ներառյալ ամրացման տարրերը ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	61.3	38,203.98	2,341,904.23
5	Ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակի շերտ H=100մմ "ROCKWOOL" ВЕНТИ БАТТС "Д" ամրացվող "Cerezit ст190" սոսնձով ($232.7մ^2$)	$մ^3$	23.27	67,490.30	1,570,499.22
11	Արտաքին լուսամուտագոգի ծածկույթ փռշեներկված ցինկապատ թիթեղով (B=250մմ, L=57.2գծմ)	$մ^2$	14.3	6,039.18	86,360.28
13	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 9001 (կաթնագույն սպիտակ), ներառյալ ամրացման տարրերը ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	10.6	38,203.98	404,962.23
14	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 7035 (բաց մոխրագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը (3 հատ) ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	7.0	38,203.98	267,427.89
15	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 1020-Y40R (բաց կավագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	4.3	38,203.98	164,277.13
16	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 9001 (կաթնագույն սպիտակ), ներառյալ ամրացման տարրերը ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	23.8	38,203.98	909,254.82
	Ընդամենը՝ Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				**16,879,234.15**
	Ընդամենը՝ Հասարակական աշխատանքներ (IV մասնաշենք)				**204,483,696.26**

	Տաք և սառը կենցաղային խմելու և հակահրդեհային ջրամատակարարման ներքին ցանց (IV մասնաշենք)				
1	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=30լ	հատ	1	80,575.72	80,575.72
2	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=50լ	հատ	2	87,715.70	175,431.40
3	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=100լ	հատ	2	113,419.63	226,839.27
4	Սառը ջրի պոլիէթիլենե SDR11 PE PN=16, Φ75x6.8մմ խողովակների մոնտաժում ամրացմամբ, փորձարկմամբ, լվացմամբ և ախտահանմամբ	մ	3.0	4,842.11	14,526.34
5	Նույնը, Φ63x5.8մմ	մ	21.0	3,848.42	80,816.85
6	Սառը և տաք ջրի պոլիպրոպիլենե SDR11 PPR PN=16, Φ32x4.4մմ խողովակների մոնտաժում ամրացմամբ, փորձարկմամբ, լվացմամբ և ախտահանմամբ	մ	10.0	2,636.74	26,367.40
7	Նույնը, Φ25x3.4մմ	մ	38.0	2,767.76	105,174.93
8	Նույնը, Φ20x2.8մմ	մ	52.0	3,196.90	166,238.66
9	Փական dy40մմ	հատ	1	5,832.65	5,832.65
10	Փական dy32մմ	հատ	1	5,247.89	5,247.89
11	Փական dy20մմ	հատ	4	2,833.86	11,335.43
12	Փական dy15մմ	հատ	6	2,009.19	12,055.14
13	Անկյունային փական	հատ	24	2,009.19	48,220.58
14	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ	հատ	9	4,378.24	39,404.13
15	Խոհանոցակոնքի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ	հատ	2	4,378.24	8,756.47
16	Ճկափող Φ15մմ, L=500մմ	հատ	24	1,874.25	44,981.88
17	Խողովակների մեկուսացում Thermaflex (կամ համարժեք) խողովակներով 9մմ պատի հաստությամբ dy75մմ	մ	3.0	1,690.72	5,072.17
18	Նույնը, dy63մմ	մ	21.0	1,345.86	28,263.09
19	Նույնը, dy25մմ	մ	10.0	595.08	5,950.80
20	Նույնը, dy20մմ	մ	15.0	565.09	8,476.39
21	Պողպատե պարկուճ DN65, L=350մմ (4 հատ)	մ	1.4	4,102.63	5,743.68
22	Պողպատե պարկուճ DN50, L=350մմ (2 հատ)	մ	0.7	2,977.83	2,084.48
23	Պոլիէթիլենե ֆիտինգներ Φ75մմ, Φ63մմ	հատ	5	2,548.97	12,744.87
24	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ Φ32մմ, Φ40մմ, Φ50մմ	հատ	5	374.85	1,874.25
25	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ Φ20մմ, Φ25մմ	հատ	120	74.97	8,996.38
26	Պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում DN50	մ	25.0	3,231.30	80,782.50
27	Հրշեջ փական dy50, 700x590x230մմ մետաղական պահարանով, L=20մ հրշեջ ճկափողով և հրշեջ ծայրապանակով	կ-տ	6	66,224.59	397,347.52
28	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	10.0	899.64	8,996.38
29	Պողպատե ջրագազատար խողովակների երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	4.5	1,364.49	6,140.22
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Տաք և սառը կենցաղային խմելու և հակահրդեհային ջրամատակարարման ներքին ցանց (IV մասնաշենք)				**1,624,277.46**
	Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (IV մասնաշենք)				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Φ110x3.2մմ խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով, հատակի տակ հողի մեջ	մ	56.0	2,123.85	118,935.59
2	Նույնը, 50x3մմ	մ	2.0	723.43	1,446.86
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Φ110x3.2մմ խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով, պատերի վրա	մ	2.0	2,815.88	5,631.77
4	Նույնը, 50x3մմ	մ	25.0	1,452.02	36,300.39
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	10	21,830.20	218,301.97
6	Զուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	1	33,663.70	33,663.70
7	Երկտեղանի խոհանոցակոնքի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	2	25,500.92	51,001.84
8	Ակրիլային տակդիր սիֆոնով 900x900x150	կ-տ	1	58,382.43	58,382.43
9	Հոսակ Φ100մմ	հատ	2	11,941.37	23,882.74
10	Հոսակ Φ50մմ	հատ	1	2,376.18	2,376.18
11	ՊՎՔ եռաբաշխիկ ուղիղ 110x110մմ, 90^0	հատ	4	781.19	3,124.74
12	ՊՎՔ եռաբաշխիկ ուղիղ 100x50մմ, 90^0	հատ	4	644.74	2,578.96
13	ՊՎՔ եռաբաշխիկ ուղիղ 50x50մմ, 90^0	հատ	8	322.37	2,578.96
14	ՊՎՔ եռաբաշխիկ թեք 110x110մմ, 45^0	հատ	2	812.67	1,625.35
15	ՊՎՔ եռաբաշխիկ թեք 110x50մմ, 45^0	հատ	3	644.74	1,934.22
16	ՊՎՔ եռաբաշխիկ թեք 50x50մմ, 45^0	հատ	2	314.87	629.75
17	ՊՎՔ ծունկ Φ100մմ, 90^0	հատ	2	437.82	875.65
18	ՊՎՔ ծունկ Φ50մմ, 90^0	հատ	16	149.94	2,399.03
19	ՊՎՔ թեքում Φ110մմ, 135^0	հատ	14	467.81	6,549.36
20	ՊՎՔ թեքում Φ50մմ, 135^0	հատ	2	149.94	299.88
21	ՊՎՔ անցում 50x110մմ	հատ	1	314.87	314.87
22	Մտուցիչ-մաքրիչ Φ50մմ	հատ	1	164.93	164.93
23	Մաքրիչ Φ110մմ	հատ	5	320.87	1,604.35
24	Հենարան 200x200x150(H)մմ B10 դասի բետոնից (3 հատ)	$մ^3$	0.018	55,147.03	992.65
25	Պողպատե պարկուճ DN80, L=350մմ (հատ)	մ	0.7	4,853.50	3,397.45
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (IV մասնաշենք)				**578,993.62**
	Ջեռուցման համակարգ (IV մասնաշենք)				
1	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժում	էկմ	46.0	808.49	37,190.43
2	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, N=130վտ	սեկց	197	6,117.54	1,205,154.57
3	Մատուցող կոլեկտոր Φ110x15.1մմ, L=1.5մ	հատ	1	28,956.83	28,956.83
4	Հետադարձ կոլեկտոր Φ110x15.1մմ, L=1.5մ	հատ	1	28,956.83	28,956.83

5	Պոլիպրոպիլենե Φ20x2.8մմ խողովակների մոնտաժում մեկուսացված ''էներգոֆլեքսով'', ներառյալ ձևավոր մասերը, փորձարկմամբ և կարգաբերմամբ	մ	75.0	3,512.52	263,439.01
6	Նույնը, Φ25x3.5մմ	մ	12.0	3,144.88	37,738.60
7	Նույնը, Φ32x4.4մմ	մ	12.0	3,110.36	37,324.36
8	Նույնը, Φ40x5.5մմ	մ	44.0	4,193.37	184,508.46
9	Նույնը, Φ75x10.3մմ	մ	91.0	8,223.49	748,337.48
10	Փական dy90	հատ	2	72,636.29	145,272.57
11	Փական dy75	հատ	2	65,139.31	130,278.61
12	Փական dy63	հատ	2	40,308.83	80,617.66
13	Փական dy40	հատ	2	17,817.89	35,635.78
14	Մարտկոցի օդահեռացման փական dy15	հատ	12	566.11	6,793.31
15	Մարտկոցի կարգավորիչ փական dy15	հատ	21	2,457.51	51,607.71
16	Մարտկոցի հետադարձ գծի փական dy15	հատ	21	2,415.53	50,726.07
17	Ջեռուցման մարտկոցի կախիչ 90մմ	հատ	42	625.25	26,260.42
18	Մարտկոցի անցումային խցան	հատ	63	686.72	43,263.57
19	Մարտկոցի խուլ խցան	հատ	21	686.72	14,421.19
20	Դատարկման փական dy25	հատ	2	7,052.23	14,104.45
21	Անցքերի բացում միջնորմներում Φ80մմ, L=200մմ	հատ	2	1,844.83	3,689.66
22	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում Φ50մմ	հատ	6	2,579.26	15,475.55
23	Մետաղական պարկուճների տեղադրում միջնորմներում dy80, L=200մմ (2 հատ)	մ	0.4	4,853.50	1,941.40
24	Մետաղական պարկուճների տեղադրում միջհարկային ծածկերում dy50 (6 հատ)	մ	1.8	3,127.77	5,629.98
	Ընդամենը՝ Ջեռուցման համակարգ (IV մասնաշենք)				**3,197,324.50**
	Օդափոխության համակարգ (IV մասնաշենք)				
1	Ներածման տեղակայում ՄՊԱ 3500Ե3 (ՆՀ-1), L=3500մ^3/ժ, $N_{օդ}$=1.27կվտ, $N_{տաք}$=25.2կվտ	կ-տ	1	1,471,509.62	1,471,509.62
2	Ներածման տեղակայում ՄՊԱ 2500Ե3 (ՆՀ-2), L=2500մ^3/ժ, $N_{օդ}$=650կվտ, $N_{տաք}$=18կվտ	կ-տ	2	971,710.94	1,943,421.87
3	Առանցքային օդափոխիչ BEBTC OB 4E 400, L=3500մ^3/ժ, N=240վտ, Φ400	կ-տ	1	95,006.61	95,006.61
4	Արտածման կանալային օդափոխիչ KT60-35-6, L=3500մ^3/ժ, N=235վտ	կ-տ	1	1,037,484.13	1,037,484.13
5	Արտածման կանալային օդափոխիչ KT70-40-6, L=5000մ^3/ժ, N=1628վտ, H=60.8Պա	կ-տ	1	1,237,403.60	1,237,403.60
6	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 160VO, L=560մ^3/ժ, N=58վտ, H=265Պա	կ-տ	1	113,275.89	113,275.89
7	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 100VO, L=100մ^3/ժ, N=12վտ, H=73Պա	կ-տ	2	88,999.96	177,999.91
8	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 125VO, L=370մ^3/ժ, N=33վտ, H=167Պա	կ-տ	2	91,855.95	183,711.90
9	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 125VO, L=200մ^3/ժ, N=33վտ, H=167Պա	կ-տ	1	91,855.95	91,855.95
10	Պոլիպրոպիլենե օդատար PP Φ100, d=3մմ	մ	40.0	13,157.47	526,298.93
11	Նույնը, PP Φ125, d=3մմ	մ	43.0	14,656.87	630,245.38
12	Նույնը, PP Φ140, d=3մմ	մ	4.0	15,406.57	61,626.27
13	Նույնը, PP Φ160, d=3մմ	մ	18.0	17,505.72	315,102.99
14	Գլխանոց Φ100մմ	հատ	2	7,034.87	14,069.74
15	Գլխանոց Φ125մմ	հատ	2	7,334.75	14,669.50
16	Գլխանոց Φ160մմ	հատ	1	7,784.57	7,784.57
17	Գլխանոց Φ1000x2000մմ	հատ	1	71,212.11	71,212.11
18	Գլխանոց Φ700x400մմ	հատ	1	33,718.17	33,718.17
19	Գլխանոց Φ850x350մմ	հատ	1	37,466.66	37,466.66
20	Պլաստմասսայե օդատար 1000x800մմ, L=4մ	մ^2	15.0	45,025.69	675,385.30
21	Նույնը, 800x300մմ, L=18մ	մ^2	40.0	45,025.69	1,801,027.46
22	Նույնը, 600x350մմ, L=41մ	մ^2	78.0	33,780.22	2,634,856.86
23	Նույնը, 600x300մմ, L=10մ	մ^2	18.0	34,305.89	617,506.00
24	Նույնը, 600x200մմ, L=28մ	մ^2	45.0	34,305.89	1,543,765.00
25	Նույնը, 500x300մմ, L=16մ	մ^2	26.0	34,305.89	891,953.11
26	Նույնը, 500x200մմ, L=24մ	մ^2	34.0	34,305.89	1,166,400.22
27	Նույնը, 400x200մմ, L=28մ	մ^2	34.0	34,305.89	1,166,400.22
28	Նույնը, 300x200մմ, L=18մ	մ^2	18.0	34,305.89	617,506.00
29	Պլաստմասսայե անցում 500x300...600x200 (L=0.5մ)	հատ	2	28,488.52	56,977.05
30	Նույնը, 600x200...400x200 (L=0.5մ)	հատ	2	25,489.73	50,979.47
31	Նույնը, 400x200...500x200 (L=0.5մ)	հատ	3	21,741.24	65,223.73
32	Նույնը, 600x350...600x300 (L=0.5մ)	հատ	1	30,887.56	30,887.56
33	Նույնը, 600x300...400x300 (L=0.5մ)	հատ	1	26,989.13	26,989.13
34	Նույնը, 400x300...300x300 (L=0.5մ)	հատ	1	17,093.11	17,093.11
35	Կարգավորվող շերտափեղկ Φ100մմ	հատ	15	3,379.48	50,692.15
36	Նույնը, 200x500մմ	հատ	7	10,951.43	76,659.99
37	Նույնը, 300x200մմ	հատ	20	7,652.76	153,055.11
38	Պլաստմասսայե զանց Φ100մմ	հատ	3	3,154.57	9,463.70
39	Արտածման և ներածման օդատարների անցկացման հանգույցների թիթեղյա ծածկոց 1000x800մմ	հատ	1	46,687.79	46,687.79

40	Նույնը, 600x350մմ	հատ	1	25,996.97	25,996.97
41	Նույնը, 800x300մմ	հատ	1	30,357.31	30,357.31
42	Նույնը, Φ160մմ	հատ	1	7,835.75	7,835.75
43	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչների ամրացման համար	կգ	40.0	599.76	23,990.34
44	Ջեղնահարկի օդատարների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղապատ հանքային բամբակով d=30մմ	$մ^3$	1.7	36,552.75	62,139.67
	Ընդամենը՝ Օդափոխության համակարգ (IV մասնաշենք)				**19,913,692.81**
	Էլեկտրասարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն (IV մասնաշենք)				
1	Էլեկտրական մետաղական 800x600x200մմ բաշխիչ վահան 54 մոդուլ	հատ	1	103,821.18	103,821.18
2	Էլեկտրական արտաքին բաշխիչ վահան 36 մոդուլ	հատ	1	42,345.94	42,345.94
3	Էլեկտրական արտաքին բաշխիչ վահան 24 մոդուլ	հատ	1	29,751.02	29,751.02
4	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռ, 10Ա	հատ	7	3,619.63	25,337.43
5	Նույնը, 1 բևեռ, 16Ա	հատ	20	3,619.63	72,392.65
6	Նույնը, 1 բևեռ, 25Ա	հատ	25	3,619.63	90,490.82
7	Բաշխման վահանում 30Մա պաշտպանիչ անջատման սարքավորում 1 բևեռ, 25Ա	հատ	5	20,874.33	104,371.63
8	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ, 16Ա	հատ	2	5,553.85	11,107.71
9	Նույնը, 3 բևեռ, 25Ա	հատ	6	5,553.85	33,323.12
10	Նույնը, 3 բևեռ, 32Ա	հատ	1	6,684.45	6,684.45
11	Նույնը, 3 բևեռ, 50Ա	հատ	1	6,684.45	6,684.45
12	Նույնը, 3 բևեռ, 100Ա	հատ	1	58,071.36	58,071.36
13	Ժամանակի ռելե 16Ա, 1 բևեռ	հատ	1	12,672.68	12,672.68
14	Կոնտակտոր 1 բևեռ, 16Ա	հատ	1	10,147.85	10,147.85
15	Հաղորդալարի հասցե	տուփ	10	1,499.40	14,993.96
16	Պվք ճկախողովակ 20մմ	մ	1500.0	818.89	1,228,334.08
17	Պվք խողովակ 20մմ	մ	300.0	1,013.81	304,143.26
18	Պվք 20մմ խողովակի ամրակ	հատ	2500	43.48	108,706.21
19	Պվք խողովակի միացման տուփ	հատ	80	74.97	5,997.58
20	160x160x75մմ պվք խողովակի միջանկյալ միացման տուփ	հատ	40	179.93	7,197.10
21	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	80	224.91	17,992.75
22	ՎՎԳ 3x1.5մմ^2 կտրվածքով	մ	700.0	706.66	494,660.37
23	ՎՎԳ 3x2.5մմ^2 կտրվածքով	մ	550.0	975.83	536,706.09
24	ՎՎԳ 3x4մմ^2 կտրվածքով	մ	550.0	1,336.76	735,220.12
25	ՎՎԳ 5x2.5մմ^2 կտրվածքով	մ	20.0	1,425.47	28,509.36
26	ՎՎԳ 5x4մմ^2 կտրվածքով	մ	80.0	2,000.52	160,041.32
27	2.5-4մմ^2 հաղորդալարի միացման 3 տեղանոց ամրակ	հատ	250	37.48	9,371.23
28	2.5-4մմ^2 հաղորդալարի միացման 5 տեղանոց ամրակ	հատ	100	59.98	5,997.58
29	1 տեղանի պվք տուփ արտաքին տեղադրման IP44	հատ	5	224.91	1,124.55
30	2 մոդուլային պվք տուփ	հատ	60	187.42	11,245.47
31	Երկդիրքային պվք գերմանական տիպի տուփ (2x2 մոդուլ)	հատ	21	374.85	7,871.83
32	Եռադիրքային պվք գերմանական տիպի տուփ (3x2 մոդուլ)	հատ	1	524.79	524.79
33	2 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	65	749.70	48,730.37
34	4 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	21	1,349.46	28,338.59
35	6 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	1	2,249.09	2,249.09
36	Դիմային շրջանակների ներդիր վարդակների համար	հատ	110	224.91	24,740.03
37	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային վարդակ գերմանական տիպի	հատ	102	1,437.45	146,619.64
38	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային անջատիչ 2 մոդուլային տիպի	հատ	21	1,545.40	32,453.39
39	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային անջատիչ երկուղի (ռևերս) 2 մոդուլ	հատ	8	2,871.89	22,975.09
40	16Ա բաժանիչ տուփով եռաֆազ միդիրքային վարդակ	հատ	5	7,953.39	39,766.96
41	16Ա միջդիրքային վարդակ գերմանական տիպի 16 մոդուլ պվք հատակի տուփում	հատ	3	26,781.04	80,343.13
42	"A1" տիպի կետային լուսավորության սարք IP65 160x90x45մմ, 8վտ (սանհանգույց)	հատ	1	4,655.06	4,655.06
43	"A6" տիպի կետային լուսավորության սարք PIR տվիչով, IP65 160x90x45մմ, 8վտ (միջանցք)	հատ	3	13,831.71	41,495.13
44	"B" տիպի 600x600մմ լուսավորության սարք 36վտ (դասասենյակ)	հատ	62	18,029.70	1,117,841.49
45	"B4" տիպի 80x1200մմ լուսավորության սարք 28վտ (միջանցք)	հատ	38	11,413.78	433,723.60
46	"E1" "EXIT" տիպի պատի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	հատ	8	10,966.57	87,732.57
47	"E3" "EXIT" տիպի առաստաղի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	հատ	21	13,215.67	277,528.97
48	Բեմի դեկորատիվ լուսավորության սարք 3 տիպի (դահլիճի բեմ)	հատ	8	72,442.89	579,543.16
	Ընդամենը՝ Էլեկտրասարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն (IV մասնաշենք)				**7,254,576.20**

	0.4կվ հիմնական էլեկտրավահանակ և շանթապաշտպանություն (IV մասնաշենք)				
1	0.4կվ հիմնական վահանակ	հատ	1	109,473.00	109,473.00
2	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ, 40Ա	հատ	8	6,684.45	53,475.58
3	Նույնը, 50Ա	հատ	2	6,684.45	13,368.90
4	Նույնը, 63Ա	հատ	1	6,684.45	6,684.45
5	Նույնը, 125Ա	հատ	1	71,565.92	71,565.92
6	Պվք խողովակ 40մմ	մ	120.0	1,472.65	176,718.36
7	Պվք 40մմ խողովակի ամրակ	հատ	30	67.47	2,024.18
8	Պվք խողովակ 100մմ	մ	300.0	1,243.01	372,904.37
9	Պվք 100մմ խողովակի ամրակ	հատ	30	149.94	4,498.19
10	Հիմնական աստիճանաձև մալուխատար 200մմ	մ	90.0	5,441.28	489,715.34
11	Գործարանային ամրակներ և հենակներ	հատ	60	269.89	16,193.48
12	Հեղույս, մանեկ և 2 տափօղակ հիմնական մալուխատարի համար	հատ	120	224.91	26,989.13
13	20մմ, 40մմ մետաղյա հենակ (Ցունիստրատ)	մ	15.0	3,525.63	52,884.44
14	8մմ, 10մմ պարուրաձև միջուկ, L=2մ	հատ	40	449.82	17,992.75
15	8մմ, 10մմ հեղույս/դյուբել	հատ	150	44.98	6,747.28
16	ՎՎԳ$_{ող}$ LS 5x6մմ^2 չայրվող կամ քիչ ծխացող մալուխ	մ	250.0	2,641.93	660,481.82
17	Նույնը, ՎՎԳ$_{ող}$ LS 5x10մմ^2	մ	10.0	3,406.62	34,066.19
18	Նույնը, ՎՎԳ$_{ող}$ LS 5x16մմ^2	մ	175.0	6,771.26	1,184,971.20
19	Նույնը, ՎՎԳ$_{ող}$ LS 5x50մմ^2	մ	40.0	19,771.03	790,841.11
20	Նույնը, ՎՎԳ$_{ող}$ LS 4x150մմ^2	մ	315.0	49,271.87	15,520,637.59
21	III կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով, կողլից	մ^3	54.0	546.77	29,525.72
22	4x4մմ պողպատե զինկապատ հաղորդաթիթեղ	մ	300.0	992.30	297,690.22
23	Հողանցման էլեկտրոդներ 50x50x4մմ պողպատե անկյունակից, L=2000մմ	հատ	33	4,471.46	147,558.12
24	Փ8մմ պողպատե զինկապատ հաղորդալար	մ	100.0	3,080.66	308,066.41
25	Պողպատե հաղորդալարի միացման դետալներ L=100մմ	կ-տ	50	149.94	7,496.98
26	Շանթապաշտպանող համակարգի SCHITEC ֆիրմայի ակտիվ տիպի էլեմենտ	կ-տ	2	1,433,730.19	2,867,460.39
27	Շանթապաշտպանող համակարգի ձող H=5մ	հատ	2	8,996.38	17,992.75
28	100x5մմ պողպատաշերտ	մ	2.0	2,486.34	4,972.69
29	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	մ^3	47.0	322.66	15,165.09
30	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում տարածք	մ^3	8.0	557.19	4,457.56
31	Խճի շերտ H=10սմ	մ^3	3.0	10,243.62	30,730.87
32	Ավազի շերտ H=15սմ	մ^3	5.0	5,658.47	28,292.34
33	Հավաքովի ե/բ 600x600x800մմ մալուխների դիտահորի մոնտաժում	հատ	1	102,672.02	102,672.02
	Ընդամենը՝ 0.4կվ հիմնական էլեկտրավահանակ և շանթապաշտպանություն (IV մասնաշենք)				**23,474,314.44**
	Համաշինարարական աշխատանքներ (V մասնաշենք)				
	Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի կավավազային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 շ.տ), կողից	մ^3	535.0	374.84	200,541.99
2	IV կարգի ճալաքարակոպճային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 շ.տ), կողից	մ^3	150.0	516.87	77,529.95
3	IV կարգի ճալաքարակոպճային գրունտի վերջնամշակում ձեռքով	մ^3	5.0	5,832.46	29,162.32
4	Մշակված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ, կուտակում տարածքում	մ^3	690.0	557.19	384,464.37
5	Կուտակված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ հետլիցքի համար	մ^3	760.0	557.19	423,468.00
6	Հետլիցք բուլդոզերով հիմքերի կողային հատվածներում և հատակների տակ շերտ-շերտ տոփանմամբ և ջրմամբ	մ^3	187.0	615.93	115,179.50
7	Նույնը, էքսկավատորով	մ^3	550.0	851.26	468,192.84
8	Նույնը, ձեռքով	մ^3	23.0	1,441.70	33,159.11
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				**1,731,696.06**
	Հիմքեր				
1	Խամքարաբետոնե նախաշերտ ե/բ հիմնահենծանների տակ B7.5 դասի բետոնից	մ^3	32.3	41,630.15	1,344,653.69
2	Միաձույլ ե/բ հիմնային հենծաններ B25 դասի բետոնից	մ^3	212.0	86,621.88	18,363,839.36
3	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	6.161	435,244.68	2,681,542.50
4	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.697	420,670.55	293,207.38
5	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	2.166	420,670.55	911,172.42
6	Ամրան A500C դասի (Փ20)	տ	2.533	420,670.55	1,065,558.51
7	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	1.649	420,670.55	693,685.74
8	Ամրան A500C դասի (Փ25)	տ	4.235	420,670.55	1,781,539.80
9	Ամրան A500C դասի (Փ28)	տ	0.47	420,670.55	197,715.16
11	Խամքարաբետոնե հիմք միջնորմապատերի տակ B12.5 դասի բետոնից	մ^3	43.6	41,685.75	1,817,498.59
12	Որմնախարսխապատեր 400մմ հաստությամբ B15 դասի բետոնից	մ^3	41.1	55,330.82	2,274,096.71
13	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտավազե և հեղուկ ապակու խառնուրդով	մ^2	30.4	2,106.77	64,045.71

14	Հիմքերի և որմնախարսխապատերի քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	$մ^2$	182.8	987.21	180,462.66
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Հիմքեր				**31,669,018.24**
	Միաձույլ ե/բ շրջանակներ (սյուներ և հեծաններ) և պարզունակներ				
1	Միաձույլ ե/բ սյուներ 500x500մմ կտրվածքով B25 դասի բետոնից	$մ^3$	97.2	104,876.90	10,194,035.01
2	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	4.404	435,244.68	1,916,817.59
3	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	2.274	420,670.55	956,604.84
4	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	6.038	420,670.55	2,540,008.81
5	Ամրան A500C դասի (Φ28)	տ	1.93	420,670.55	811,894.17
6	Ամրան A500C դասի (Φ32)	տ	12.018	416,502.23	5,005,523.84
7	Ներդիրներ d=20մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.634	881,566.53	558,913.18
8	Նույնը, d=16մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.509	877,113.33	446,450.68
9	Միաձույլ ե/բ հեծաններ B25 դասի բետոնից	$մ^3$	100.62	95,467.65	9,605,955.03
10	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	4.383	435,244.68	1,907,677.45
11	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.863	420,670.55	363,038.69
12	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	1.962	420,670.55	825,355.63
13	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	4.461	420,670.55	1,876,611.34
14	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	0.817	420,670.55	343,687.84
15	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	4.334	420,670.55	1,823,186.18
16	Ամրան A500C դասի (Φ28)	տ	2.722	420,670.55	1,145,065.25
17	Ներդիրներ d=20մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.113	881,566.53	99,617.02
18	Նույնը, d=16մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.454	877,113.33	398,209.45
19	Միաձույլ ե/բ պարզունակներ 500x500մմ կտրվածքով B25 դասի բետոնից	$մ^3$	132.0	95,467.65	12,601,729.91
20	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	5.786	435,244.68	2,518,325.74
21	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	1.108	420,670.55	466,102.97
22	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	4.118	420,670.55	1,732,321.34
23	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	7.398	420,670.55	3,112,120.76
24	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	2.118	420,670.55	890,980.23
25	Ամրան A500C դասի (Φ28)	տ	1.331	420,670.55	559,912.51
26	Ներդիրներ d=20մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ (32 հատ)	տ	0.1	881,566.53	88,156.65
27	Նույնը, d=16մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ (96 հատ)	տ	0.081	877,113.33	71,046.18
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Միաձույլ ե/բ շրջանակներ (սյուներ և հեծաններ) և պարզունակներ				**62,859,348.33**
	Միաձույլ ե/բ պատեր				
1	Միաձույլ ե/բ պատեր d=300մմ B20 դասի բետոնից	$մ^3$	17.0	83,697.28	1,422,853.78
2	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.06	435,244.68	26,114.68
3	Ամրան A500C դասի (Φ8)	տ	0.487	440,447.59	214,497.98
4	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	1.188	420,670.55	499,756.62
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Միաձույլ ե/բ պատեր				**2,163,223.06**
	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր (նիշեր՝ +3.2մ, 6.5մ, 9.8մ)				
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր H=180մմ B25 դասի բետոնից	$մ^3$	350.0	78,184.34	27,364,519.86
2	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.762	435,244.68	331,656.45
3	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	16.0	440,447.59	7,047,161.41
4	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	30.095	420,670.55	12,660,080.34
5	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	1.335	420,670.55	561,595.19
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր (նիշեր՝ +3.2մ, 6.5մ, 9.8մ)				**47,965,013.26**
	Արտաքին պատեր				
1	Արտաքին պատերի շարվածք 400x200x200մմ թեթև բետոնե բլոկներից (481$մ^2$)	$մ^3$	96.2	25,630.88	2,465,690.39
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	1.124	73,790.84	82,940.91
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.521	435,244.68	226,762.48
4	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.603	440,657.50	265,716.47
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի	$մ^3$	13.7	39,536.36	541,648.18
6	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	$մ^2$	86.6	749.03	64,865.92
7	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	0.77	86,336.88	66,479.40
8	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.015	435,244.68	6,528.67
9	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.047	440,657.50	20,710.90
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Արտաքին պատեր				**3,741,343.33**
	Միջնապատեր				
1	Միջնապատերի շարվածք 400x200x200մմ թեթև բլոկներից (683.9$մ^2$)	$մ^3$	136.78	25,630.88	3,505,791.39
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	1.282	73,790.84	94,599.86
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.594	435,244.68	258,535.34
4	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.688	440,657.50	303,172.36
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի	$մ^3$	15.64	39,536.36	618,348.73
6	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	$մ^2$	123.0	749.03	92,130.58
7	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	1.7	86,336.88	146,772.70
8	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.033	435,244.68	14,363.07
9	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.104	440,657.50	45,828.38

10	Միջնապատերի շարվածք 400x200x300մմ թեթև բլոկներից (169.2մ^2)	մ^3	50.76	25,629.68	1,300,962.44
11	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.239	73,790.84	17,636.01
12	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.111	435,244.68	48,312.16
13	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.128	440,657.50	56,404.16
14	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի	մ^3	5.83	39,536.36	230,497.00
15	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	մ^2	48.7	749.03	36,477.72
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Միջնապատեր				**6,769,831.91**
	Միջնորմներ				
1	Միջնորմների շարվածք 400x200x100մմ թեթև բլոկներից (259.1մ^2)	մ^3	25.91	33,045.39	856,206.07
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.401	73,790.84	29,590.13
3	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.186	435,244.68	80,955.51
4	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.215	440,657.50	94,741.36
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի	մ^3	2.93	39,536.36	115,841.55
6	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	մ^2	28.0	749.03	20,972.82
7	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից	մ^3	0.62	86,336.88	53,528.87
8	Ամրան AcI դասի (Փ6)	տ	0.011	435,244.68	4,787.69
9	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.038	440,657.50	16,744.99
10	Միջնորմների շարվածք թեթև բետոնե միջնապատի սալիկով 60x400x800մմ, ամոռացման ներոհոնեռով	մ^2	12.0	3,416.76	41,001.15
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Միջնորմներ				**1,314,370.13**
	Ներքին ե/բ աստիճաններ				
1	Միաձույլ ե/բ որմնասյուներ 0.3x0.5մ կտրվածքով B25 դասի բետոնից	մ^3	1.12	104,876.90	117,462.13
2	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.006	435,244.68	2,611.47
3	Ամրան A500C դասի (Փ25)	տ	0.13	420,670.55	54,687.17
4	Միաձույլ ե/բ հեծաններ 0.5x0.35(H)մ կտրվածքով B25 դասի բետոնից	մ^3	1.0	95,467.65	95,467.65
5	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.029	435,244.68	12,622.10
6	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	0.142	420,670.55	59,735.22
7	Միաձույլ ե/բ սանդղաթռիչք B25 դասի բետոնից	մ^3	6.04	99,253.55	599,491.43
8	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.129	435,244.68	56,146.56
9	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.129	440,447.59	56,817.74
10	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.6	420,670.55	252,402.33
11	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	0.032	420,670.55	13,461.46
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ներքին ե/բ աստիճաններ				**1,320,905.27**
	Տանիք				
1	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ սոսնձվող իզոգամով	մ^2	819.6	2,109.89	1,729,269.00
2	Ջերմամեկուսիչ երկշերտ խտությամբ հանքային բամբակով d=100մմ	մ^2	787.1	4,872.67	3,835,281.39
3	Բարձիկներ 300x300x200մմ B15 դասի բետոնից	մ^3	1.7	58,588.15	99,599.85
4	Ջրամեկուսացում 1 շերտ տոլով պարապետի և հենարանների հատվածում	մ^2	125.8	1,195.91	150,445.10
5	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հականեխիչով	մ^3	28.89	238,722.27	6,896,686.40
6	Ամրանայար	կգ	86.4	599.76	51,819.13
7	Կավարամածի պատրաստում փայտե չորսուներից (ծախսը՝ 6.45մ^3)	մ^2	806.25	2,104.84	1,697,024.91
8	Տախտակամածի պատրաստում (ծախսը՝ 5.92մ^3)	մ^2	118.4	10,079.17	1,193,373.57
9	Տանիքի ձեղնապատուհանի պատրաստում, ներառյալ շերտափեղկերը (ծախսը՝ 1.2մ^3)	հատ	7	54,906.03	384,342.18
10	Շերտափեղկ պատուհանի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	11.9	2,437.41	29,005.20
11	Լանջավոր տանիքի ծածկույթ մետաղական ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով ԿՊ-25-05մմ պրոֆիլավոր թիթեղից	մ^2	818.6	6,478.69	5,303,456.99
12	Ջրհորդանի ծածկույթ հարթ ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից d=0.5մմ, L=114գծմ	մ^2	136.8	6,309.07	863,080.99
13	Ենդովաների, կեղծ ենդովաների և գագաթների ծածկույթ հարթ ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից d=0.5մմ	մ^2	41.2	6,309.07	259,933.75
14	Ջրահեռացման խողովակների մոնտաժում 100x140մմ ցինկապատ ներկված թիթեղից 320մմ ձագարով (H=11.0մ)	կ-տ	6	63,478.57	380,871.41
15	Անկերներ Փ12մմ	կգ	91.6	421.33	38,593.85
16	Ցցաձող Փ12մմ	կգ	25.3	619.25	15,667.04
17	Իջանցքի փայտե դռնակի մոնտաժում 0.84x0.84մ, եզրակալված անկյունակով	մ^2	0.71	33,056.29	23,469.96
18	Մետաղական հրդեհային աստիճանի մոնտաժում (անկյունակ 63x5մմ՝ 47.2կգ, խողովակ Փ16մմ՝ 37.8կգ)	տ	0.085	754,408.05	64,124.68
19	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ^2	2.5	1,257.53	3,143.81
20	Դռնակի էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	մ^2	1.0	1,766.89	1,766.89
21	Ձեղնահարկի մետաղական եզրաճաղի մոնտաժում	մ	116.2	1,966.65	228,525.08
22	Մետաղական եզրաճաղերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ^2	17.4	1,264.98	22,010.61
23	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ^3	28.89	9,089.26	262,588.63

24	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխիչ նյութով	$մ^2$	954.4	663.73	633,465.72
	Ընդամենը՝ Տանիք				**24,167,546.16**
	Հատակներ				
	Մամլոգրանիտե				
1	Խճով տոփանած գրունտ	$մ^2$	437.7	417.88	182,904.04
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	$մ^3$	52.52	42,595.67	2,237,124.33
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.35	872,091.60	305,232.06
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	$մ^2$	437.7	1,806.25	790,595.94
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=50մմ B7.5 դասի բետոնից (1965.5$մ^2$)	$մ^3$	98.28	36,998.12	3,636,175.21
6	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=25մմ	$մ^2$	1094.8	1,316.04	1,440,804.01
7	Հատակների երեսպատում մամլոգրանիտե սալերով, սոսնձով	$մ^2$	1965.5	10,179.58	20,007,956.24
8	Շրիշակներ մամլոգրանիտե սալերից H=12սմ (370.8գծմ)	$մ^2$	44.5	11,577.55	515,201.02
	Բազալտե				
1	Խճով տոփանած գրունտ	$մ^2$	12.2	417.88	5,098.08
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	$մ^3$	1.5	42,595.67	63,893.50
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.01	872,091.60	8,720.92
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	$մ^2$	12.2	1,806.25	22,036.26
5	Բազալտե հղկված d=30մմ սալերից հատակ H=30մմ	$մ^2$	12.2	14,925.70	182,093.53
6	Շրիշակներ բազալտե հղկված d=20մմ սալերից, H=12սմ	$մ^2$	1.26	27,054.43	34,088.58
	Խեցեսալե				
1	Խճով տոփանած գրունտ	$մ^2$	30.3	417.88	12,661.62
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	$մ^3$	3.64	42,595.67	155,048.22
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.024	872,091.60	20,930.20
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	$մ^2$	90.9	1,806.25	164,188.19
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=50մմ B7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	4.55	36,998.12	168,341.44
6	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=30մմ	$մ^2$	90.9	1,525.06	138,627.90
7	Հատակների երեսպատում խեցեսալերով, սոսնձով	$մ^2$	90.9	8,368.79	760,722.57
	Վինիլային				
1	Խճով տոփանած գրունտ	$մ^2$	301.1	417.88	125,822.27
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	$մ^3$	36.13	42,595.67	1,538,981.38
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.24	872,091.60	209,301.98
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	$մ^2$	301.1	1,806.25	543,862.09
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=73մմ B7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	79.8	36,998.12	2,952,449.96
6	Ինքնահարթեցվող հատակ Eurocol 976 կամ Cerezit CN175	$մ^2$	1092.7	2,713.34	2,964,863.59
7	Վինիլային ծածկույթ d=2մմ, 0.7մմ պաշտպանիչ շերտով, Eurocol 525 սոսնձով, շրիշակների տեղադրմամբ	$մ^2$	1092.7	7,356.99	8,038,983.91
8	ՄԴՖ-ից շրիշակների արժեքը	մ	607.8	1,049.58	637,933.04
	Մեյսմիկ կարաններ դեկորատիվ				
1	Մեյսմիկ կարանների ներդիր ԴԾՄ-120/16-կ դեկորատիվ ծածկույթով	$մ^2$	41.3	92,571.96	3,823,222.14
	Ընդամենը՝ Հատակներ				**51,687,864.23**
	Բացվածքներ				
	Արտաքին պատուհաններ				
1	Այլումինե, մոխրագույն, 60մմ հաստությամբ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող պատուհաններ (արտերկրյա)	$մ^2$	95.15	63,589.48	6,050,539.19
2	Նույնը, չբացվող	$մ^2$	162.75	51,899.29	8,446,610.13
3	Պլաստմասսայե 30սմ լայնությամբ պատուհանագոգերի տեղադրում	$մ^2$	46.89	3,620.86	169,782.12
4	Պլաստմասսայե պատուհանագոգերի արժեքը	մ	156.3	2,748.39	429,573.82
5	Բարդ փականներ	հատ	80	17,992.75	1,439,420.20
	Ներքին պատուհաններ				
1	Այլումինե, սպիտակ, 46մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող պատուհաններ (արտերկրյա)	$մ^2$	4.7	31,396.50	147,563.57
	Ճակատային վիտրաժներ				-
1	Այլումինե, մոխրագույն, ջերմակամրջակով, հրակայուն, ապակեփաթեթով ճակատային վիտրաժներ, չբացվող (արտերկրյա)	$մ^2$	26.2	94,677.67	2,480,555.03
	Ներքին վիտրաժներ				
1	Այլումինե, սպիտակ, հրակայուն ապակեփաթեթով, չբացվող վիտրաժներ (արտերկրյա)	$մ^2$	8.5	74,508.89	633,325.55
	Արտաքին և ներքին դուռ-վիտրաժներ				
1	Արտաքին, այլումինե, մոխրագույն, ջերմակամրջակով, հրակայուն ապակեփաթեթով, ներկառուցված դռնով, տարհանման փականով վիտրաժ (արտերկրյա)	$մ^2$	6.5	96,347.70	626,260.05
2	Տարհանման փական	հատ	1	35,969.81	35,969.81
3	Դռան փական	հատ	1	32,115.90	32,115.90

4	Ներքին, ալյումինե, սպիտակ, հրակայուն ապակեփաթեթով, ներկառուցված դռնով, տարհանման փականով վիտրաժ (արտերկրյա)	մ^2	21.3	70,654.98	1,504,951.07
5	Տարհանման փական	հատ	3	35,969.81	107,909.42
	Ներքին դռներ				
1	Ներքին դռների տեղադրում մինչև 3մ^2 մակերեսով	մ^2	98.4	7,926.02	779,920.85
2	Նույնը, 3մ^2 մակերեսից բարձր	մ^2	7.8	6,119.92	47,735.34
3	Դռներ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	մ^2	57.8	59,975.84	3,466,603.66
4	Պատուհանիկով դռներ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	մ^2	40.6	67,472.82	2,739,396.58
5	Ապակեպատ երկփեղկ Պատուհանիկով դռներ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	մ^2	7.8	67,472.82	526,288.01
6	Դռների բռնակներ, փականներ	կ-տ	62	3,298.67	204,517.62
	Ընդամենը՝ Բազմածրներ				**29.869.037.91**
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի երեսպատում d=12.5մմ ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով, ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով, հանքային բամբակե ներդիրով d=70մմ	մ^2	11.6	6,631.20	76,921.94
2	Նույնը, առանց ջերմամեկուսիչ շերտի	մ^2	41.8	5,605.42	234,306.47
3	Պատերի երեսպատում d=8մմ ֆիբրոցեմենտե "Լատոնիտ" սալերով, ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով, հանքային բամբակե ներդիրով d=100մմ	մ^2	33.9	19,146.06	649,051.45
4	Ջրակայուն ՄԴՖ սալերից սանհանգույցների խցիկ ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքի պատրաստմամբ H=1.8մ	մ^2	21.0	13,067.91	274,426.15
5	Պատերի բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ^2	2801.6	2,467.44	6,912,771.59
6	Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտե շաղախով	մ^2	419.7	2,113.94	887,222.32
7	Շեպերի սվաղ գաջե շաղախով	մ^2	92.2	5,445.28	502,054.87
8	Շեպերի սվաղ ցեմենտե շաղախով	մ^2	12.0	4,663.71	55,964.50
9	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ^2	1985.8	2,970.36	5,898,538.58
10	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ^2	1785.3	1,241.18	2,215,875.02
11	Շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ^2	66.2	1,241.18	82,165.98
12	Պատերի բարելավված ներկում դեկորատիվ ներկով	մ^2	1069.9	1,679.48	1,796,877.17
13	Շեպերի բարելավված ներկում դեկորատիվ ներկով	մ^2	26.0	1,679.48	43,666.52
14	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ^2	1992.7	1,396.26	2,782,326.83
15	Պատերի երեսպատում հախճասալիկով, սոսնձով	մ^2	389.1	8,264.08	3,215,553.38
16	Շեպերի երեսպատում հախճասալիկով, սոսնձով	մ^2	12.0	9,034.40	108,412.74
17	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայից ՊՎՔ, ներառյալ	մ^2	84.0	3,879.28	325,859.15
	Ընդամենը՝ Ներքին հարդարման աշխատանքներ				**26,061,994.66**
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Որմնախարսխապատերի երեսպատում բազալտե հղկված սալերով d=30մմ, յարացանցի վրա	մ^2	43.3	30,167.78	1,306,264.77
2	Ճակատների երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 1020-Y40R (բաց կավագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	մ^2	428.6	38,203.98	16,374,227.61
3	Ճակատների երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 9001 (կաթնագույն սպիտակ), ներառյալ ամրացման տարրերը , ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	մ^2	179.4	38,203.98	6,853,794.76
4	Քիվերի երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 7035 (բաց մոխրագույն) (H=300մմ, L=81.6մ), ներառյալ ամրացման տարրերը , ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	մ^2	34.1	38,203.98	1,302,755.86
5	Ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակի շերտ H=100մմ "ROCKWOOL" ВЕНТИ БАТТС "Д" ամրացվող "Cerezit ст190" սոսնձով (581.2մ^2)	մ^3	58.12	67,490.30	3,922,536.09
6	Ցեմենտավազե սվաղ-հարդարում	մ^2	5.3	1,795.48	9,516.02
7	Ներկապատում ջրակայուն մոխրագույ ճակատային ներկով	մ^2	5.3	612.28	3,245.08
8	Դեկորատիվ էլեմենտ d=50մմ տրավերտինե սալերով	մ^2	3.6	43,157.77	155,367.96
9	Շարվածք տրավերտինե քարով	մ^3	1.7	100,043.62	170,074.16
10	Պատերի երեսպատում d=50մմ տրավերտինե սալերով	մ^2	2.5	35,660.79	89,151.96
11	Արտաքին լուսամուտագոգի ծածկույթ փոշեներկված ցինկապատ թիթեղով (B=250մմ, L=161.2գծմ)	մ^2	40.3	6,039.18	243,378.97
12	Ցինկապատ փոշեներկված թիթեղ պարապետի գոգնոցի համար	մ^2	6.8	6,039.18	41,066.43

13	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 1020-Y40R (բաց կավագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	24.8	38,203.98	947,458.81
14	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 9001 (կաթնագույն սպիտակ), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	$մ^2$	50.6	38,203.98	1,933,121.60
	Ընդամենը՝ Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				**33,351,960.07**
	Ընդամենը՝ Համաշինարարական աշխատանքներ (V մասնաշենք)				**324,673,154.63**
	Տաք և սառը կենցաղային խմելու և հակահրդեհային ջրամատակարարման ներքին ցանց (V մասնաշենք)				
1	Ծավայային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=30լ	հատ	3	80,575.72	241,727.16
2	Ծավայային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=80լ	հատ	3	96,283.68	288,851.04
3	Մառը ջրի պոլիէթիլենե SDR11 PE PN=16, Φ75x6.8մմ խողովակների մոնտաժում ամրացմամբ, փորձարկմամբ, լվացմամբ և ախտահանմամբ	մ	38.0	4,842.11	184,000.32
4	Նույնը, Φ63x5.8մմ	մ	21.0	3,848.42	80,816.85
5	Մառը և տաք ջրի պոլիպրոպիլենե SDR11 PPR PN=16, Φ50x6.9մմ խողովակների մոնտաժում ամրացմամբ, փորձարկմամբ, լվացմամբ և ախտահանմամբ	մ	4.0	3,961.90	15,847.58
6	Նույնը, Φ40x5.5մմ	մ	4.0	3,728.41	14,913.65
7	Նույնը, Φ32x4.4մմ	մ	4.0	2,636.74	10,546.96
8	Նույնը, Φ25x3.4մմ	մ	10.0	2,767.76	27,677.61
9	Նույնը, Φ20x2.8մմ	մ	103.0	3,196.90	329,280.42
10	Փական dy65մմ	հատ	1	17,992.75	17,992.75
11	Փական dy15մմ	հատ	21	2,009.19	42,193.00
12	Անկյունային փական	հատ	48	2,009.19	96,441.15
13	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ	հատ	18	4,378.24	78,808.26
14	Ճկափող Φ15մմ, L=500մմ	հատ	48	1,874.25	89,963.76
15	Խողովակների մեկուսացում Thermaflex (կամ համարժեք) խողովակներով 9մմ պատի հաստությամբ dy75մմ	մ	38.0	1,690.72	64,247.46
16	Նույնը, dy63մմ	մ	21.0	1,345.86	28,263.09
17	Նույնը, dy50մմ	մ	4.0	1,165.93	4,663.74
18	Նույնը, dy40մմ (6մմ պատի հաստություն)	մ	4.0	790.00	3,160.01
19	Նույնը, dy25մմ	մ	4.0	595.08	2,380.32
20	Նույնը, dy20մմ	մ	49.0	565.09	27,689.53
21	Պողպատե պարկուճ DN65, L=350մմ (6 հատ)	մ	2.1	4,102.63	8,615.52
22	Պողպատե պարկուճ DN50, L=350մմ (2 հատ)	մ	0.7	2,977.83	2,084.48
23	Պոլիէթիլենե ֆիտինգներ Φ75մմ, Φ63մմ	հատ	17	2,548.97	43,332.55
24	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ Φ32մմ, Φ40մմ, Φ50մմ	հատ	5	374.85	1,874.25
25	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ Φ20մմ, Φ25մմ	հատ	210	74.97	15,743.66
26	Պողպատե ջրազազատար խողովակների մոնտաժում DN50	մ	35.0	3,231.30	113,095.50
27	Հրշեջ փական dy50, 700x590x230մմ մետաղական պահարանով, L=20մ հրշեջ ճկափողով և հրշեջ ծայրապանակով	կ-տ	9	66,224.59	596,021.27
28	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	13.0	899.64	11,695.29
29	Պողպատե ջրազազատար խողովակների երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	6.3	1,364.49	8,596.30
	Ընդամենը՝ Տաք և սառը կենցաղային խմելու և հակահրդեհային ջրամատակարարման ներքին ցանց (V մասնաշենք)				**2,450,523.49**
	Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (V մասնաշենք)				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Φ110x3.2մմ խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով, հատակի տակ հողի մեջ	մ	28.0	2,123.85	59,467.79
2	Նույնը, 50x3մմ	մ	10.0	723.43	7,234.32
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Φ110x3.2մմ խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով, պատերի վրա	մ	35.0	2,815.88	98,555.94
4	Նույնը, 50x3մմ	մ	59.0	1,452.02	85,668.91
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	15	21,830.20	327,452.95
6	Զուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	12	33,663.70	403,964.35
7	Խորը պողպատե էմայապատ կոնքի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	3	56,574.22	169,722.67
8	Կերամիկական միզամանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	3	17,978.13	53,934.40
9	Հոսակ Φ50մմ	հատ	6	2,376.18	14,257.11
10	ՊՎՔ քառաբաշխիկ ուղիղ 110x50մմ, 90^0	հատ	3	1,664.33	4,992.99
11	ՊՎՔ եռաբաշխիկ ուղիղ 110x110մմ, 90^0	հատ	10	781.19	7,811.85
12	ՊՎՔ եռաբաշխիկ ուղիղ 100x50մմ, 90^0	հատ	13	644.74	8,381.62
13	ՊՎՔ եռաբաշխիկ ուղիղ 50x50մմ, 90^0	հատ	6	322.37	1,934.22
14	ՊՎՔ եռաբաշխիկ թեք 110x110մմ, 45^0	հատ	7	812.67	5,688.71
15	ՊՎՔ եռաբաշխիկ թեք 110x50մմ, 45^0	հատ	3	644.74	1,934.22
16	ՊՎՔ եռաբաշխիկ թեք 50x50մմ, 45^0	հատ	3	314.87	944.62
17	ՊՎՔ ծունկ Φ100մմ, 90^0	հատ	6	437.82	2,626.94
18	ՊՎՔ ծունկ Φ50մմ, 90^0	հատ	44	149.94	6,597.34
19	ՊՎՔ թեքում Φ110մմ, 135^0	հատ	6	467.81	2,806.87
20	ՊՎՔ թեքում Φ50մմ, 135^0	հատ	5	149.94	749.70
21	ՊՎՔ անցում 50x110մմ	հատ	4	314.87	1,259.49
22	Ստուգիչ-մաքրիչ Φ110մմ	հատ	4	320.87	1,283.48

23	Ստուգիչ-մաքրիչ Φ50մմ	հատ	2	164.93	329.87
24	Մաքրիչ Φ110մմ	հատ	2	320.87	641.74
25	Հենարան 200x200x150(H)մմ B10 դասի բետոնից (2 հատ)	$մ^3$	0.012	55,147.03	661.76
26	Պողպատե պարկուճ DN80, L=350մմ (3 հատ)	մ	1.05	4,853.50	5,096.17
	Ընդամենը՝ Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (V մասնաշենք)				**1,274,000.06**
	Ջեռուցման համակարգ (V մասնաշենք)				
1	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժում	էկմ	180.0	808.49	145,527.77
2	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, N=130վտ	սեկց	636	6,117.54	3,890,752.81
3	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=300մմ, N=80վտ	սեկց	228	5,397.83	1,230,704.27
4	Պոլիպրոպիլենե Φ20x2.8մմ խողովակների մոնտաժում մեկուսացված ՛՛էներգոֆլեքսով՛՛, ներառյալ ձևավոր մասերը, փորձարկմամբ և կարգաբերմամբ	մ	102.0	3,512.52	358,277.05
5	Նույնը, Φ25x3.5մմ	մ	110.0	3,144.88	345,937.19
6	Նույնը, Φ32x4.4մմ	մ	56.0	3,110.36	174,180.36
7	Նույնը, Φ40x5.5մմ	մ	53.0	4,193.37	222,248.82
8	Նույնը, Φ50x6.9մմ	մ	59.0	4,814.78	284,071.80
9	Նույնը, Φ63x8.6մմ	մ	8.0	6,815.90	54,527.20
10	Նույնը, Φ75x10.3մմ	մ	36.0	8,223.49	296,045.60
11	Պլաստմասսայե գնդիկավոր փական Φ75մմ	հատ	2	12,744.87	25,489.73
12	Նույնը, Φ40մմ	հատ	2	5,412.82	10,825.64
13	Մարտկոցի օդահեռացման փական dy15	հատ	30	566.11	16,983.27
14	Մարտկոցի կարգավորիչ փական dy15	հատ	82	2,457.51	201,515.83
15	Մարտկոցի հետադարձ գծի փական dy15	հատ	82	2,415.53	198,073.22
16	Ջեռուցման մարտկոցի կախիչ 90մմ	հատ	180	625.25	112,544.67
17	Մարտկոցի անցումային խցան	հատ	246	686.72	168,933.95
18	Մարտկոցի խուլ խցան	հատ	82	686.72	56,311.32
19	Դատարկման փական dy20	հատ	2	5,672.78	11,345.56
20	Անցքերի բացում միջնորմներում Φ80մմ, L=200մմ	հատ	14	1,844.83	25,827.62
21	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում Φ60մմ, L=300մմ	հատ	30	2,579.26	77,377.74
22	Մետաղական պարկուճների տեղադրում միջնորմներում dy80, L=200մմ (14 հատ)	մ	2.8	4,853.50	13,589.79
23	Մետաղական պարկուճների տեղադրում միջհարկային ծածկերում dy65, L=300մմ (30 հատ)	մ	9.0	4,177.60	37,598.37
	Ընդամենը՝ Ջեռուցման համակարգ (V մասնաշենք)				**7,958,689.58**
	Օդափոխության համակարգ (V մասնաշենք)				
1	Ներածման տեղակայում ВПА-1 315 (BENTC), L=1500$մ^3$/ժ, $N_{ցր}$=296վտ, $N_{տ}$=9կվտ	հատ	5	873,552.48	4,367,762.38
2	Ներածման տեղակայում Shuft Air Tube 125, L=300$մ^3$/ժ, N=5կվտ	հատ	2	321,159.00	642,318.00
3	Ներածման տեղակայում Shuft Air Tube 160, L=500$մ^3$/ժ, $N_{ցր}$=100վտ, $N_{տ}$=6կվտ	հատ	1	398,237.16	398,237.16
4	Ներածման տեղակայում Shuft Air Tube 200, L=600$մ^3$/ժ, $N_{ցր}$=120վտ, $N_{տ}$=9կվտ	հատ	1	449,622.60	449,622.60
5	Արտածման կանալային օդափոխիչ VC-315, L=1500$մ^3$/ժ, N=280վտ, H=684Պա	կ-տ	5	137,456.05	687,280.26
6	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 125VO, L=300$մ^3$/ժ, N=33վտ, H=167Պա	կ-տ	2	91,209.16	182,418.31
7	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 150VO, L=500$մ^3$/ժ, N=58վտ, H=265Պա	կ-տ	1	109,194.06	109,194.06
8	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 200VO, L=660$մ^3$/ժ, N=120վտ, H=285Պա	կ-տ	1	127,178.96	127,178.96
9	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 125VO, L=225$մ^3$/ժ, N=33վտ, H=167Պա	կ-տ	3	91,209.16	273,627.47
10	Պոլիպրոպիլենե օդատար PP Φ100, d=3մմ	մ	67.0	12,846.36	860,706.12
11	Նույնը, PP Φ125, d=3մմ	մ	32.0	14,131.00	452,191.87
12	Նույնը, PP Φ150, d=3մմ	մ	30.0	15,415.63	462,468.96
13	Նույնը, PP Φ160, d=3մմ	մ	154.0	16,700.27	2,571,841.26
14	Նույնը, PP Φ200, d=3մմ	մ	11.0	17,984.90	197,833.94
15	Նույնը, PP Φ315, d=3մմ	մ	74.0	24,408.08	1,806,198.21
16	Նույնը, PP Φ355, d=3մմ	մ	4.0	28,261.99	113,047.97
17	Նույնը, PP Φ400, d=3մմ	մ	4.0	33,400.54	133,602.14
18	Գլխանոց Φ400մմ	հատ	1	11,561.72	11,561.72
19	Գլխանոց Φ355մմ	հատ	1	10,277.09	10,277.09
20	Գլխանոց Φ315մմ	հատ	3	8,992.45	26,977.36
21	Գլխանոց Φ200մմ	հատ	2	7,707.82	15,415.63
22	Գլխանոց Φ150մմ	հատ	1	6,423.18	6,423.18
23	Գլխանոց Φ125մմ	հատ	2	6,423.18	12,846.36
24	Գլխանոց Φ230x630մմ, H=0.3մ	հատ	1	19,269.54	19,269.54
25	Ներածման անեմոստատ DVC-P Φ125, L=300$մ^3$/ժ	հատ	1	6,423.18	6,423.18
26	Նույնը DVC-P Φ150, L=500$մ^3$/ժ	հատ	1	7,707.82	7,707.82
27	Նույնը DVC-P Φ200, L=660$մ^3$/ժ	հատ	1	11,561.72	11,561.72
28	Արտածման անեմոստատ DVC-P Φ125, L=300$մ^3$/ժ	հատ	1	5,138.54	5,138.54

29	Նուլյր DVC-P Φ150, L=500մ^3/ժ	հատ	1	5,138.54	5,138.54
30	Նուլյր DVC-P Φ200, L=660մ^3/ժ	հատ	1	7,707.82	7,707.82
31	Պլաստմասսայե զանց Φ100մմ	հատ	9	2,569.27	23,123.45
32	Նուլյր, Φ160մմ	հատ	21	2,569.27	53,954.71
33	Պլաստմասսայե շերտափեղկ Φ100RK	հատ	15	2,569.27	38,539.08
34	Արտածման և ներածման օդատարների անցկացման հանգույցների թիթեղյա ծածկոց Φ400մմ	հատ	1	14,131.00	14,131.00
35	Նուլյր, Φ355մմ	հատ	1	12,846.36	12,846.36
36	Նուլյր, Φ315մմ	հատ	1	8,992.45	8,992.45
37	Նուլյր, Φ200մմ	հատ	1	7,707.82	7,707.82
38	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչների ամրացման համար	կգ	40.0	642.32	25,692.72
39	Զեղնահարկի օդատարների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղապատ հանքային բամբակով d=30մմ	մ^3	3.4	35,969.81	122,297.35
	Ընդամենը՝ Օդափոխության համակարգ (V մասնաշենք)				**14,289,263.10**
	Էլեկտրասարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն (V մասնաշենք)				
1	Էլեկտրական մետաղական 800x600x200մմ բաշխիչ վահան 72 մոդուլ	հատ	1	103,821.18	103,821.18
2	Էլեկտրական բաշխիչ վահան 24 մոդուլ	հատ	1	29,751.02	29,751.02
3	Էլեկտրական բաշխիչ վահան 36 մոդուլ	հատ	2	42,345.94	84,691.88
4	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռ, 10Ա	հատ	12	3,619.63	43,435.59
5	Նուլյր, 1 բևեռ, 16Ա	հատ	40	3,619.63	144,785.31
6	Նուլյր, 1 բևեռ, 25Ա	հատ	9	3,619.63	32,576.69
7	Բաշխման վահանում 30Մա պաշտպանիչ անջատման սարքավորում 1 բևեռ, 25Ա	հատ	5	20,874.33	104,371.63
8	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ, 16Ա	հատ	4	5,553.85	22,215.41
9	Նուլյր, 3 բևեռ, 25Ա	հատ	10	5,553.85	55,538.54
10	Նուլյր, 3 բևեռ, 32Ա	հատ	3	6,684.45	20,053.34
11	Նուլյր, 3 բևեռ, 40Ա	հատ	2	6,684.45	13,368.90
12	Նուլյր, 3 բևեռ, 50Ա	հատ	1	6,684.45	6,684.45
13	Նուլյր, 3 բևեռ, 320Ա	հատ	1	221,505.53	221,505.53
14	Ժամանակի ռելե 16Ա, 1 բևեռ	հատ	1	12,672.68	12,672.68
15	Կոնտակտոր 1 բևեռ, 16Ա	հատ	7	10,147.85	71,034.95
16	Հաղորդալարի հասցե	տուփ	10	1,499.40	14,993.96
17	Պվք ճկախողովակ 20մմ	մ	3500.0	818.89	2,866,112.85
18	Պվք 20մմ խողովակի ամրակ	հատ	5000	43.48	217,412.43
19	Պվք ճկախողովակ 40մմ	մ	850.0	1,279.23	1,087,346.26
20	Պվք 40մմ խողովակի ամրակ	հատ	1200	67.47	80,967.39
21	Պվք խողովակի միացման տուփ	հատ	70	74.97	5,247.89
22	160x160x75մմ պվք խողովակի միջանկյալ միացման տուփ	հատ	30	179.93	5,397.83
23	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	50	224.91	11,245.47
24	Մալուխի ձգան ժապավեն 100մմ, 200մմ, 300մմ	տուփ	3	374.85	1,124.55
25	ՎՎԳ 3x1.5մմ^2 կտրվածքով	մ	1300.0	706.66	918,654.97
26	ՎՎԳ 3x2.5մմ^2 կտրվածքով	մ	1900.0	975.83	1,854,075.57
27	ՎՎԳ 3x4մմ^2 կտրվածքով	մ	300.0	1,336.76	401,029.16
28	ՎՎԳ 5x2.5մմ^2 կտրվածքով	մ	250.0	1,425.47	356,367.03
29	ՎՎԳ 5x4մմ^2 կտրվածքով	մ	230.0	2,000.52	460,118.80
30	ՎՎԳ 5x6մմ^2 կտրվածքով	մ	330.0	2,808.03	926,650.31
31	ՎՎԳ 5x10մմ^2 կտրվածքով	մ	5.0	4,569.88	22,849.41
32	2.5-4մմ^2 հաղորդալարի միացման 3 տեղանոց ամրակ	հատ	500	37.48	18,742.45
33	2.5-4մմ^2 հաղորդալարի միացման 5 տեղանոց ամրակ	հատ	200	59.98	11,995.17
34	1 տեղանի պվք տուփ արտաքին տեղադրման IP44	հատ	10	224.91	2,249.09
35	2 մոդուլային պվք տուփ	հատ	85	187.42	15,931.08
36	Երկդիրքային պվք գերմանական տիպի տուփ (2x2 մոդուլ)	հատ	57	374.85	21,366.39
37	Եռադիրքային պվք գերմանական տիպի տուփ (3x2 մոդուլ)	հատ	33	524.79	17,318.02
38	2 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	95	749.70	71,221.31
39	4 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	57	1,349.46	76,919.02
40	6 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	33	2,249.09	74,220.10
41	Դիմային շրջանակների ներդիր վարդակների համար	հատ	308	224.91	69,272.10
42	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիքային վարդակ գերմանական տիպի	հատ	218	1,437.45	313,363.54
43	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիքային անջատիչ 2 մոդուլային տիպի	հատ	27	1,545.40	41,725.78
44	16Ա բաժանիչ տուփով երկստեղային անջատիչ 2 մոդուլային տիպի	հատ	20	2,245.35	44,907.01
45	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային անջատիչ երկուղի (ռևերս) 2 մոդուլ	հատ	8	2,871.89	22,975.09
46	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային անջատիչ եռուղի (միջանկյալ)	հատ	4	3,846.49	15,385.98
47	RJ45 ինտերնետային վարդակ	հատ	70	5,316.64	372,164.78

48	'A1" տիպի կետային լուսավորության սարք IP65 160x90x45մմ, 8վտ (սանհանգույց)	հատ	45	4,655.06	209,477.66
49	'A16" տիպի լուսավորության սարք "Բոա" (աստիճանավանդակ)	հատ	13	6,849.95	89,049.39
50	'A22" տիպի լուսավորության սարք "Բոա" IP65 (նախամուտք)	հատ	4	8,349.35	33,397.40
51	'B" տիպի 600x600մմ լուսավորության սարք 36վտ (դասասենյակ)	հատ	120	18,029.70	2,163,564.17
52	'B4" տիպի 80x1200մմ լուսավորության սարք 28վտ (միջանցք)	հատ	60	11,413.78	684,826.74
53	'E1" "EXIT" տիպի պատի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	հատ	8	10,966.57	87,732.57
54	'E2" "EXIT" տիպի առաստաղի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	հատ	6	19,962.95	119,777.69
55	'E3" "EXIT" տիպի առաստաղի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	հատ	21	13,215.67	277,528.97
56	'E4" "SOS" համակարգի լուսաձայնային ազդանշանային սարք (միջանցք)	հատ	3	24,461.14	73,383.41
57	"SOS" համակարգի ճոպան-անջատիչ (սանհանգույց)	հատ	3	21,359.92	64,079.77
	Ընդամենը՝ Էլեկտրասարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն (V մասնաշենք)				**15,188,675.62**
	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ (V-VI մասնաշենքերի երրորդ գոտի)				
1	Ծխային հրդեհային, հասցե-անալոգային, օպտիկա-էլեկտրոնային դետեկտոր	հատ	96	7,200.81	691,277.34
2	Ձեռքով գործարկվող կանչ	հատ	11	10,329.81	113,627.91
3	Քսենոնային լուսարձակ ձայնային ազդանշանով	հատ	3	23,390.14	70,170.42
4	Շչակ և ստրոբ	հատ	12	7,629.20	91,550.45
5	Ձայնային ինտերֆեյս սարքավորում (ռելեային հանգույց)	հատ	1	18,021.67	18,021.67
6	Անխափան սնուցման աղբյուր 12վ/3-7Ա մարտկոցով	հատ	1	99,753.63	99,753.63
7	2x2x0.8մմ^2 KSPV$_{tw}$(A) FRLS մալուխ	մ	1500.0	696.56	1,044,837.83
8	Φ20մմ PVC ճկախողովակ	մ	1500.0	818.89	1,228,334.08
9	Φ20մմ PVC խողովակի ամրակ	մ	2000	43.48	86,964.97
	Ընդամենը՝ Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ (V-VI մասնաշենքերի երրորդ գոտի)				**3,444,538.29**
	Համաշինարարական աշխատանքներ (VI մասնաշենք)				
	Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի կավավազային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 դ.տ), կողից	մ^3	112.0	374.84	41,982.62
2	IV կարգի ճալաքարակոպճային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 դ.տ), կողից	մ^3	37.0	516.87	19,124.05
3	IV կարգի ճալաքարակոպճային գրունտի վերջնամշակում ձեռքով	մ^3	1.0	5,832.46	5,832.46
4	Մշակված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ, կուտակում տարածքում	մ^3	150.0	557.19	83,579.21
5	Կուտակված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ հետյիգքի համար	մ^3	203.0	557.19	113,110.53
6	Հետլիցք բուլդոզերով հիմքերի կողային հատվածներում և հատակների տակ շերտ-շերտ տոփանումամբ և ջրմամբ	մ^3	47.0	615.93	28,948.86
7	Նույնը, էքսկավատորով	մ^3	150.0	851.26	127,688.96
8	Նույնը, ձեռքով	մ^3	6.0	1,441.70	8,650.20
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				**428,916.90**
	Հիմքեր				
1	Նախաշերտ հիմքերի տակ B7.5 դասի բետոնից	մ^3	8.7	41,160.55	358,096.79
2	Միաձույլ ե/բ հիմքեր սյուների տակ B25 դասի բետոնից	մ^3	26.7	72,608.95	1,938,659.09
3	Ամրանագանց Φ16A500C դասի ամրանից	տ	0.732	420,670.55	307,930.85
4	Նախաշերտ հիմնահեծանների տակ B7.5 դասի բետոնից	մ^3	10.4	41,160.55	428,069.72
5	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծաններ B25 դասի բետոնից	մ^3	15.7	86,621.88	1,359,963.58
6	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.764	435,244.68	332,526.94
7	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.124	420,670.55	52,163.15
8	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	0.515	420,670.55	216,645.34
9	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	0.919	420,670.55	386,596.24
10	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	0.334	420,670.55	140,503.97
11	Որմնախարսխապատեր B15 դասի բետոնից	մ^3	26.8	55,330.82	1,482,865.98
12	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտավազե և հեղուկ ապակու խառնուրդով	մ^2	10.9	2,106.77	22,963.76
13	Հիմքերի և որմնախարսխապատերի քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ^2	105.0	987.21	103,657.44
	Ընդամենը՝ Հիմքեր				**7,130,642.83**
	Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ				
1	Միաձույլ ե/բ սյուներ 700x400մմ կտրվածքով B25 դասի բետոնից	մ^3	14.5	87,933.02	1,275,028.73
2	Միաձույլ ե/բ սյուներ 400x400մմ կտրվածքով B25 դասի բետոնից	մ^3	4.6	104,876.90	482,433.76
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.918	435,244.68	399,554.62
4	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	0.059	420,670.55	24,819.56
5	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	0.756	420,670.55	318,026.94
6	Ամրան A500C դասի (Φ28)	տ	1.332	420,670.55	560,333.18

7	Ամրան A500C դասի (Փ32)	տ	2.082	416,502.23	867,157.65
8	Ներդիրներ d=20մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.351	881,566.53	309,429.85
9	Միաձույլ ե/բ հեծաններ B25 դասի բետոնից	մ^3	33.68	95,467.65	3,215,350.48
10	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	1.629	435,244.68	709,013.59
11	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.377	420,670.55	158,592.80
12	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	0.848	420,670.55	356,728.63
13	Ամրան A500C դասի (Փ20)	տ	0.484	420,670.55	203,604.55
14	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	1.192	420,670.55	501,439.30
15	Ամրան A500C դասի (Փ25)	տ	1.657	420,670.55	697,051.11
16	Ամրան A500C դասի (Փ28)	տ	0.526	420,670.55	221,272.71
17	Ներդիրներ d=16մմ թերթավոր պողպատից	տ	0.061	877,113.33	53,503.91
18	Միաձույլ ե/բ որմնասյուներ 400x400մմ կտրվածքով B25 դասի բետոնից	մ^3	2.4	104,876.90	251,704.57
19	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.092	435,244.68	40,042.51
20	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	0.286	420,670.55	120,311.78
21	Ներդիր դետալներ թերթավոր պողպատից և ամրանից ՆԴ-1 (6 հատ)	տ	0.116	634,756.35	73,631.74
22	Նույնը, ՆԴ-2 (12 հատ)	տ	0.231	698,838.35	161,431.66
23	Նույնը, ՆԴ-3 (24 հատ)	տ	0.115	698,838.35	80,366.41
	Ընդամենը՝ Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ				**11,080,830.04**
	Մետաղական կոնստրուկցիաներ				
1	Մետաղական ֆերմաների պատրաստում և մոնտաժում (անկյունակ՝ 90x6մմ՝ 117գծմ, 75x5մմ՝ 207գծմ, 63x5մմ՝ 42գծմ, թերթավոր պողպատ d=10մմ, 16մմ, 20մմ՝ 1.39տ)	տ	3.75	665,532.17	2,495,745.65
2	Մետաղական մարդակների մոնտաժում (տաշտաձև հեծան N24՝ 864գծմ, անկյունակ 100x70x8մմ՝ 26գծմ)	տ	21.02	868,147.34	18,248,457.16
3	Ֆերմաների ստորին գոտու պահանգների և կապերի մոնտաժում (անկյունակ 100x8մմ՝ 334.4գծմ, թերթավոր պողպատ d=10մմ՝ 1.064տ)	տ	6.63	702,808.24	4,659,618.63
4	Ֆերմաների վերին գոտու պահանգների և կապերի մոնտաժում (անկյունակ 125x8մմ՝ 182.4գծմ, թերթավոր պողպատ d=10մմ՝ 1.195տ)	տ	6.49	702,808.24	4,561,225.48
5	Մետաղական ուղղաձիգ կապերի մոնտաժում (անկյունակ՝ 125x8մմ՝ 22գծմ, 100x8մմ՝ 64գծմ, թերթավոր պողպատ d=10մմ՝ 0.303տ)	տ	1.428	669,256.48	955,698.26
6	Մետաղական տարրերի մաքրում ժանգից և հրահալոցքից և երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակոռոզիոն ներկով	մ^2	1160.0	1,769.10	2,052,150.25
	Ընդամենը՝ Մետաղական կոնստրուկցիաներ				**32,972,895.42**
	Արտաքին պատեր				
1	Արտաքին պատերի շարվածք 400x200x200մմ թեթև բետոնե բլոկներից (481մ^2)	մ^3	96.2	25,630.88	2,465,690.39
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	1.124	73,790.84	82,940.91
3	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.521	435,244.68	226,762.48
4	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.603	440,657.50	265,716.47
5	Մանրախիճ բետոնե շաղախ ամրանավորված անցքերի մեջ B12.5 դասի	մ^3	13.7	39,536.36	541,648.18
6	Կարանների փակում փրփրապլաստե ներդիրներով d=20մմ	մ^2	86.6	749.03	64,865.92
7	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից	մ^3	0.77	86,336.88	66,479.40
8	Ամրան AcI դասի (Փ6)	տ	0.015	435,244.68	6,528.67
9	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.047	440,657.50	20,710.90
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատեր				**3,741,343.33**
	Տանիք				
1	Մետաղական ծպեղների մոնտաժում N12 տավրից (18.1մ) և N10 տավրից (32.1մ)	տ	0.03	793,117.57	23,793.53
2	Տախտակամած ենդովայի հատվածում	մ^2	38.0	10,079.17	383,008.41
3	Փայտե տախտակամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխիչ նյութով	մ^2	38.0	663.73	25,221.81
4	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ սոսնձվող իզոգամով	մ^2	31.5	2,109.89	66,461.66
5	Ջերմամեկուսիչ երկշերտ խտությամբ հանքային բամբակով d=100մմ	մ^2	31.5	4,872.67	153,489.22
6	Ջերմամեկուսացված հատվածների ծածկույթ հարթ ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից d=0.5մմ	մ^2	31.5	6,309.07	198,735.75
7	Ենդովայի և պատի հպման հատվածի ծածկույթ հարթ ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից d=0.5մմ	մ^2	5.4	6,309.07	34,068.99
8	Տանիքի "Դասական" 150մմ հաստությամբ "սենդվիչ" պանելների (KINGSPAN 150) մոնտաժում	մ^2	393.7	24,229.74	9,539,250.56
9	Ցինկապատ փոշեներկված գագաթային էլեմենտ, L=25.3գծմ	մ^2	15.0	9,142.93	137,143.95
10	Ցինկապատ փոշեներկված ճակատային էլեմենտ, L=64.7գծմ	մ^2	16.0	9,142.93	146,286.88
11	Ջրհավաք կիսախողովակներ փոշեներկված թիթեղից	մ	33.4	7,975.54	266,383.11
12	Ջրահեռացման խողովակների մոնտաժում 100x140մմ ցինկապատ ներկված թիթեղից 320մմ ձագարով (H=7.4մ)	կ-տ	4	57,488.05	229,952.21
	Ընդամենը՝ Տանիք				**11,203,796.07**

	Հատակներ				
	Մոլոգրանիտե				
1	Խճով տոփանած գրունտ	$մ^2$	16.5	417.88	6,894.94
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	$մ^3$	1.98	42,595.67	84,339.42
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.013	872,091.60	11,337.19
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	$մ^2$	16.5	1,806.25	29,803.14
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=50մմ B7.5 դասի բետոնից (16.8$մ^2$)	$մ^3$	0.825	36,998.12	30,523.45
6	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=25մմ	$մ^2$	16.5	1,316.04	21,714.71
7	Հատակների երեսպատում մավրոգրանիտե սալերով, սոսնձով	$մ^2$	16.5	10,179.58	167,963.00
8	Շրիշակներ մավրոգրանիտե սալերից H=12սմ (18.6զծմ)	$մ^2$	2.23	11,577.55	25,817.94
	Խեցեսալե				
1	Խճով տոփանած գրունտ	$մ^2$	9.1	417.88	3,802.67
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	$մ^3$	1.1	42,595.67	46,855.23
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.01	872,091.60	8,720.92
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	$մ^2$	9.1	1,806.25	16,436.88
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=50մմ B7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	0.46	36,998.12	17,019.14
6	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=30մմ	$մ^2$	9.1	1,525.06	13,878.04
7	Հատակների երեսպատում խեցեսալերով, սոսնձով	$մ^2$	9.1	8,368.79	76,155.95
	Վինիլային				
1	Խճով տոփանած գրունտ	$մ^2$	426.3	417.88	178,140.26
2	Բետոնե շերտ H=120մմ B10 դասի բետոնից	$մ^3$	51.16	42,595.67	2,179,194.23
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում 4Bpl 200x200մմ ամրանացանցով	տ	0.341	872,091.60	297,383.24
4	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով	$մ^2$	426.3	1,806.25	770,004.69
5	Խարամաբետոնե նախաշերտ H=73մմ B7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	31.12	36,998.12	1,151,381.49
6	Ինքնահարթեցվող հատակ Eurocol 976 կամ Cerezit CN175	$մ^2$	426.3	2,713.34	1,156,695.66
7	Վինիլային ծածկույթ d=2մմ, 0.7մմ պաշտպանիչ շերտով, Eurocol 525 սոսնձով, շրիշակների տեղադրմամբ	$մ^2$	66.2	7,356.99	487,032.79
8	Մարզադահլիճի հետերոգեն սպորտային ծածկույթ պվք d=4.5մմ, 1.0մմ պաշտպանիչ շերտով, Eurocol 599 սոսնձով, շրիշակների տեղադրմամբ	$մ^2$	360.1	13,575.74	4,888,622.52
9	ՄԴՖ-ից շրիշակների արժեքը	մ	167.2	1,049.58	175,489.31
	Ընդամենը՝ Հատակներ				**11,845,206.79**
	Բացվածքներ				
	Արտաքին միտրաժներ				
1	Ալյումինե, մոխրագույն, 60մմ հաստությամբ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող վիտրաժներ (արտերկրյա)	$մ^2$	66.2	51,899.29	3,435,733.28
2	Մետաղական ճաղավանդակի պատրաստում և մոնտաժում 4.9x2.7մ (5 հատ) (անկյունակ 40x40x3մմ՝ 76զծմ (137կգ), ցանց Bp4 100x100մմ՝ 66.2$մ^2$ (130կգ), պողպատաձող 12x12մմ՝ 150զծմ (173կգ))	տ	0.44	768,068.03	337,949.94
3	Մետաղական ճաղավանդակների երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	73.0	1,356.38	99,015.58
	Արտաքին և ներքին դուռ-միտրաժներ				
1	Արտաքին, ալյումինե, մոխրագույն, ջերմակամրջակով, հրակայուն ապակեփաթեթով, ներկառուցված դռնով, տարհանման փականով միտրաժ (արտերկրյա)	$մ^2$	3.7	96,347.70	356,486.49
2	Տարհանման փական	հատ	1	35,969.81	35,969.81
3	Դռան փական	հատ	1	32,115.90	32,115.90
	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				**4,297,270.99**
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	$մ^2$	872.6	2,467.44	2,153,085.55
2	Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտե շաղախով	$մ^2$	74.0	2,113.94	156,431.86
3	Շեպերի սվաղ գաջե շաղախով	$մ^2$	23.9	5,445.28	130,142.21
4	Շեպերի սվաղ ցեմենտե շաղախով	$մ^2$	1.3	4,663.71	6,062.82
5	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	$մ^2$	82.8	2,970.36	245,945.71
6	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	$մ^2$	872.6	1,241.18	1,083,051.89
7	Շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	$մ^2$	23.9	1,241.18	29,664.15
8	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	$մ^2$	86.2	1,396.26	120,357.59
9	Պատերի երեսպատում հախճասալիկով, սոսնձով	$մ^2$	68.6	8,264.08	566,915.86
10	Շեպերի երեսպատում հախճասալիկով, սոսնձով	$մ^2$	1.3	9,034.40	11,744.71
11	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայից ՊՎՔ, ներառյալ	$մ^2$	9.1	3,879.28	35,301.41
12	Ներքին խողովակային փայտամածի տեղադրում և քանդում, սենյակի բարձրությունը մինչև 6մ	$մ^2$ հորիզ.	360.0	1,477.20	531,793.34
	Ընդամենը՝ Ներքին հարդարման աշխատանքներ				**5,070,497.11**
	Արտաքին աստիճաններ և թեքուղիներ				
1	Խամքարաբետոնե հիմք B7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	3.3	46,287.20	152,747.75
2	Թեքահարթակ և աստիճաններ B15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.8	46,801.47	37,441.18
3	Թեքուղու և աստիճանների խարսխահատվածների երեսպատում d=30սմ բազալտե հղկված սալերով	$մ^2$	2.1	29,403.09	61,746.48

4	Թեքուղու և աստիճանահարթակի հատվածի երեսպատում d=30մմ բազալտե հղկված սալերով	մ²	2.9	14,925.70	43,284.53
5	Սանդղաբազուկի երեսպատում d=40մմ բազալտե հղկված սալերով	մ²	2.4	20,150.78	48,361.88
6	Պողպատե չժանգոտվող եզրաճաղերի տեղադրում H=1.0մ	մ	4.9	78,766.38	385,955.28
7	Պերֆոսալիկներ	մ²	0.45	18,894.04	8,502.32
	Ընդամենը՝ Արտաքին աստիճաններ և թեքուղիներ				**738,039.41**
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Ռմնեախարսխապատերի երեսպատում բազալտե հղկված սալերով d=30մմ, յարազանցի վրա	մ²	20.5	30,167.78	618,439.44
2	Ճակատների երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 1020-Y40R (բաց կավագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	մ²	385.3	38,203.98	14,719,995.10
3	Ճակատների երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 9001 (կաթնագույն սպիտակ), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	մ²	40.1	38,203.98	1,531,979.76
4	Քիվերի երեսպատում ֆիբրոցեմենտե երեսպատման սալիկներով գործարանային երեսպատմամբ "LATONIT" 8մմ, գույնը RAL 7035 (բաց մոխրագույն) (H=300մմ, L=81.6մ), ներառյալ ամրացման տարրերը, ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	մ²	25.6	38,203.98	978,021.99
5	Ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակի շերտ H=100մմ "ROCKWOOL" ВЕНТИ БАТТС "Д" ամրացվող "Cerezit ст190" սոսնձով (425.4մ²)	մ³	42.54	67,490.30	2,871,037.26
6	Արտաքին լուսամուտագոգի ծածկույթ փոշեներկված ցինկապատ թիթեղով (B=250մմ, L=25գծմ)	մ²	6.25	6,039.18	37,744.88
7	Ֆիբրոցեմենտե դեկորատիվ էլեմենտ պատուհանների եզրով 8մմ, գույնը RAL 1020-Y40R (բաց կավագույն), ներառյալ ամրացման տարրերը,ներառյալ գույքային տախտակամածի տեղադրումը և քանդում	մ²	8.8	38,203.98	336,195.06
	Ընդամենը՝ Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				**21,093,413.49**
	Ընդամենը՝ Համաշինարարական աշխատանքներ (VI մասնաշենք)				**109,602,852.39**
	Ընդամենը՝ Համաշինարարական աշխատանքներ (մասնաշենք II,III,IV,V,VI)				**1,035,124,377.43**
	Տաք և սառը կենցաղային խմելու և հակահրդեհային ջրամատակարարման ներքին ցանց (VI մասնաշենք)				
1	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=150լ	հատ	2	218,388.12	436,776.24
2	Մառը ջրի պոլիէթիլենե SDR11 PE PN=16, Φ63x5.8մմ խողովակների մոնտաժում ամրացմամբ, փորձարկմամբ, լվացմամբ և ախտահանմամբ	մ	10.0	3,596.98	35,969.81
3	Մառը և տաք ջրի պոլիպրոպիլենե SDR11 PPR PN=16, Φ25x3.4մմ խողովակների մոնտաժում ամրացմամբ, փորձարկմամբ, լվացմամբ և ախտահանմամբ	մ	9.0	2,569.27	23,123.45
4	Նույնը, Φ20x2.8մմ	մ	32.0	2,954.66	94,549.21
5	Փական dy20մմ	հատ	2	2,697.74	5,395.47
6	Փական dy15մմ	հատ	4	1,926.95	7,707.82
7	Անկյունային փական	հատ	9	1,926.95	17,342.59
8	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ	հատ	3	4,367.76	13,103.29
9	Ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ ցնգուղով	հատ	2	10,277.09	20,554.18
10	Ճկափող Φ15մմ, L=500մմ	հատ	9	1,798.49	16,186.41
11	Խողովակների մեկուսացում Thermaflex (կամ համարժեք) խողովակներով 9մմ պատի հաստությամբ dy63մմ	մ	10.0	1,284.64	12,846.36
12	Նույնը, dy20մմ	մ	16.0	642.32	10,277.09
13	Պոլիէթիլենե ֆիտինգներ Φ75մմ, Φ63մմ	հատ	3	2,440.81	7,322.43
14	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ Φ20մմ, Φ25մմ	հատ	50	64.23	3,211.59
15	Պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում DN50	մ	2.0	3,211.59	6,423.18
16	Հրշեջ փական dy50, 700x590x230մմ մետաղական պահարանով, L=20մ հրշեջ ճկափողով և հրշեջ ծայրապանակով	կ-տ	1	65,516.44	65,516.44
17	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	2.0	899.25	1,798.49
18	Պողպատե ջրագազատար խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ²	0.36	1,284.64	462.47
	Ընդամենը՝ Տաք և սառը կենցաղային խմելու և հակահրդեհային ջրամատակարարման ներքին ցանց (VI մասնաշենք)				**778,566.49**
	Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (VI մասնաշենք)				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Φ110x3.2մմ խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով, հատակի տակ հողի մեջ	մ	18.0	2,123.85	38,229.30
2	Նույնը, 50x3մմ	մ	6.0	723.43	4,340.59
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Φ110x3.2մմ խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով, պատերի վրա	մ	3.0	2,815.88	8,447.65
4	Նույնը, 50x3մմ	մ	3.0	1,452.02	4,356.05
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	3	21,830.20	65,490.59
6	Զուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	3	33,663.70	100,991.09

7	Ակրիլային տակդիր սիֆոնով 900x900x150	կ-տ	2	58,382.43	116,764.86
8	Հոսակ Փ50մմ	հատ	2	2,376.18	4,752.37
9	Պվ.Ք եռաբաշխիկ ուղիղ 110x110մմ, 90^0	հատ	4	781.19	3,124.74
10	Պվ.Ք եռաբաշխիկ ուղիղ 100x50մմ, 90^0	հատ	2	644.74	1,289.48
11	Պվ.Ք եռաբաշխիկ ուղիղ 50x50մմ, 90^0	հատ	2	322.37	644.74
12	Պվ.Ք եռաբաշխիկ թեք 110x110մմ, 45^0	հատ	2	812.67	1,625.35
13	Պվ.Ք եռաբաշխիկ թեք 50x50մմ, 45^0	հատ	2	314.87	629.75
14	Պվ.Ք ծունկ Փ100մմ, 90^0	հատ	2	437.82	875.65
15	Պվ.Ք ծունկ Փ50մմ, 90^0	հատ	7	149.94	1,049.58
16	Պվ.Ք թեքում Փ110մմ, 135^0	հատ	5	467.81	2,339.06
17	Պվ.Ք անցում 50x110մմ	հատ	1	314.87	314.87
18	Մաքրիչ Փ110մմ	հատ	3	320.87	962.61
	Ընդամենը՝ Ջենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (VI մասնաշենք)				**356,228.31**
	Օդափոխության համակարգ (VI մասնաշենք)				
1	Ներածման-արտածման ռեկուպերատիվ տեղակայում Blauberg Komfort LE2200, L=2200մ^3/ժ (1176x698x613մմ), 96կգ	կ-տ	1	5,523,934.78	5,523,934.78
2	Արտածման օդափոխիչ Vortige Lineo 125VO, L=365մ^3/ժ, N=33վտ, H=167Պա	կ-տ	1	89,924.52	89,924.52
3	Պոլիպրոպիլենե օդատար PP Փ100, d=3մմ	մ	30.0	11,561.72	346,851.72
4	Նույնը, PP Փ125, d=3մմ	մ	17.0	12,846.36	218,388.12
5	Նույնը, PP Փ150, d=3մմ	մ	12.0	14,131.00	169,571.95
6	Նույնը, PP Փ160, d=3մմ	մ	14.0	15,415.63	215,818.85
7	Նույնը, PP Փ200, d=3մմ	մ	11.0	16,700.27	183,702.95
8	Նույնը, PP Փ225, d=3մմ	մ	12.0	17,984.90	215,818.85
9	Նույնը, PP Փ250, d=3մմ	մ	10.0	19,269.54	192,695.40
10	Նույնը, PP Փ280, d=3մմ	մ	12.0	20,554.18	246,650.11
11	Նույնը, PP Փ315, d=3մմ	մ	10.0	21,838.81	218,388.12
12	Պոլիպրոպիլենե անցում Փ315...Փ280 (L=50սմ)	հատ	2	14,131.00	28,261.99
13	Նույնը, Փ280...Փ250 (L=50սմ)	հատ	2	11,561.72	23,123.45
14	Նույնը, Փ250...Փ225 (L=50սմ)	հատ	2	10,277.09	20,554.18
15	Նույնը, Փ225...Փ200 (L=50սմ)	հատ	2	10,277.09	20,554.18
16	Նույնը, Փ200...Փ160 (L=50սմ)	հատ	2	8,992.45	17,984.90
17	Նույնը, Փ160...Փ150 (L=50սմ)	հատ	2	8,992.45	17,984.90
18	Գլխանոց Փ160մմ	հատ	1	6,423.18	6,423.18
19	Պլաստմասսայե ցանց Փ100մմ	հատ	7	1,926.95	13,488.68
20	Նույնը, Փ100x200մմ	հատ	14	1,926.95	26,977.36
21	Արտածման և ներածման օդատարների անցկացման հանգույցների թիթեղյա ծածկոց	հատ	1	46,246.90	46,246.90
22	Մետաղական հենարան ներածման-արտածման տեղակայման համար L50x5x5 անկյունակից (15գծմ)	տ	0.057	661,587.54	37,710.49
23	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչների ամրացման համար	կգ	8.0	590.93	4,727.46
24	Ձեղնահարկի օդատարների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղապատ հանքային բամբակով d=30մմ	մ^3	0.27	35,969.81	9,711.85
	Ընդամենը՝ Օդափոխության համակարգ (VI մասնաշենք)				**7,895,494.87**
	Էլեկտրասարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն (VI մասնաշենք)				
1	Էլենկտրական բաշխիչ վահան 36 մոդուլ	հատ	3	42,345.94	127,037.83
2	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռ, 10Ա	հատ	3	3,619.63	10,858.90
3	Նույնը, 1 բևեռ, 16Ա	հատ	9	3,619.63	32,576.69
4	Նույնը, 1 բևեռ, 25Ա	հատ	5	3,619.63	18,098.16
5	Բաշխման վահանում 30մՍ պաշտպանիչ անջատման սարքավորում 1 բևեռ, 25Ա	հատ	2	20,874.33	41,748.65
6	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ, 40Ա	հատ	1	6,684.45	6,684.45
7	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ, 63Ա	հատ	1	6,684.45	6,684.45
8	Պվք ճկախողովակ 25մմ	մ	550.0	869.87	478,427.87
9	Պվք խողովակ 25մմ	մ	70.0	1,030.30	72,121.30
10	Պվք 25մմ խողովակի ամրակ	հատ	900	49.48	44,532.06
11	Պվք խողովակի միացման տուփ	հատ	80	74.97	5,997.58
12	160x160x75մմ պվք խողովակի միջանկյալ միացման տուփ	հատ	50	179.93	8,996.38
13	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	100	224.91	22,490.94
14	ՎՎԳ 3x1.5մմ^2 կտրվածքով	մ	200.0	706.66	141,331.53
15	ՎՎԳ 3x2.5մմ^2 կտրվածքով	մ	300.0	975.83	292,748.77
16	ՎՎԳ 3x4մմ^2 կտրվածքով	մ	100.0	1,336.76	133,676.39
17	ՎՎԳ 5x6մմ^2 կտրվածքով	մ	15.0	2,808.03	42,120.47
18	2.5-4մմ^2 հաղորդալարի միացման 3 տեղանոց ամրակ	հատ	1000	37.48	37,484.90
19	2.5-4մմ^2 հաղորդալարի միացման 5 տեղանոց ամրակ	հատ	300	59.98	17,992.75
20	2 մոդուլային պվք տուփ	հատ	20	187.42	3,748.49
21	Երկդիրքային պվք գերմանական տիպի տուփ (2x2 մոդուլ)	հատ	5	374.85	1,874.25
22	Եռադիրքային պվք գերմանական տիպի տուփ (3x2 մոդուլ)	հատ	5	524.79	2,623.94
23	2 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	20	749.70	14,993.96

24	4 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	5	1,349.46	6,747.28
25	6 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	5	2,249.09	11,245.47
26	Դիմային շրջանակների ներդիր վարդակների համար	հատ	45	224.91	10,120.92
27	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիքային վարդակ գերմանական տիպի	հատ	20	1,437.45	28,748.95
28	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիքային անջատիչ 2 մոդուլային տիպի	հատ	13	1,545.40	20,090.19
29	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիքքային անջատիչ երկուղի (ռևերս) 2 մոդուլ	հատ	7	2,871.89	20,103.21
30	RJ45 ինտերնետային վարդակ	հատ	3	5,316.64	15,949.92
31	'A1" տիպի կետային լուսավորության սարք IP65 160x90x45մմ, 8վտ (սանհանգույց)	հատ	5	4,655.06	23,275.30
32	'B" տիպի 600x600մմ լուսավորության սարք 36վտ (դասասենյակ)	հատ	1	18,029.70	18,029.70
33	'B4" տիպի 80x1200մմ լուսավորության սարք 28վտ (միջանգք)	հատ	13	11,413.78	148,379.13
34	'B15" տիպի հայելու լուսավորության սարք 15վտ (սանհանգույց)	հատ	5	5,350.56	26,752.78
35	'E1" "EXIT" տիպի պատի լուսավորության սարք վթարային (միջանգք)	հատ	10	10,966.57	109,665.71
36	'E3" "EXIT" տիպի առաստաղի լուսավորության սարք վթարային (սպորտդահլիճ)	հատ	9	13,215.67	118,940.99
37	'CH" տիպի Φ200մմ լուսավորության սարք 250վտ (սպորտդահլիճ)	հատ	16	25,710.94	411,375.00
	Ընդամենը՝ Էլեկտրասարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն (VI մասնաշենք)				**2,534,275.26**
	Ցածր լարման համակարգեր				
	Հեռահաղորդակցական համակարգ				
1	"ՊԱՏՉ ՊԱՆԵԼ" 24 տեղ	հատ	4	32,115.90	128,463.60
2	"ՊՈԵ" 6 տաղ	հատ	1	44,962.26	44,962.26
3	19" 18HU վահան (625x500x700)մմ	հատ	1	64,231.80	64,231.80
4	Սերվերային համակարգիչ	հատ	1	835,013.40	835,013.40
5	Համակարգչի մոնիտոր 19"	հատ	1	115,617.24	115,617.24
6	"WIFI" կոմունիկացիոն համակարգ	հատ	2	11,561.72	23,123.45
7	Օպտիկա-մանրաթելային մալուխ 6մմ/25M 50uLSM	մ	200.0	385.39	77,078.16
8	Օպտիկա-մանրաթելային 10 զույգ գելային մալուխ 6մմ/25մ 50uLSM	մ	50.0	1,027.71	51,385.44
9	4 զույգ 6E տիպի քողարկված զույգով մալուխ CAT6TIPE	մ	1600.0	385.39	616,625.28
10	Պվք ճկախողովակ 16մմ	մ	1800.0	539.55	971,184.81
11	Պվք 16մմ ճկախողովակի ամրակ	հատ	1500	25.69	38,539.08
12	Մալուխի ձգան-ժապավեն 100մմ, 200մմ, 300մմ	տուփ	20	385.39	7,707.82
13	RJ ինտերնետային խրոցակ	հատ	100	218.39	21,838.81
14	Անխափան սնուցման աղբյուր APC 3000VA RM	հատ	1	2,286,652.07	2,286,652.07
15	Տեսահսկիչ	հատ	6	82,216.70	493,300.22
16	Տեսաձայնագրող սարք ծրագրավորմամբ	հատ	1	1,027,708.80	1,027,708.80
17	Կոշտ սկավառակ 8tb HDD SATA2	հատ	1	14,131.00	14,131.00
18	Օպտիկա-մանրաթելային մալուխի գլխիկ	հատ	6	218.39	1,310.33
	Զայնային ազդարարման համակարգ				
1	Խոսափող	հատ	3	167,002.68	501,008.04
2	Ընդունիչ	հատ	3	472,746.05	1,418,238.14
3	Զայնի բարձրության վերահսկման անջատիչ	հատ	3	48,816.17	146,448.50
4	Ուժեղացուցիչ	հատ	3	372,544.44	1,117,633.32
5	Զայնային մալուխ 2x1.5մմ^2	մ	1500.0	282.62	423,929.88
6	Առաստաղին մոնտաժվող բարձրախոս	հատ	14	10,148.62	142,080.74
7	Պատին մոնտաժվող բարձրախոս	հատ	2	12,846.36	25,692.72
8	Պրոեկտոր	հատ	1	483,023.13	483,023.13
9	Մալուխ VGA	մ	20.0	449.62	8,992.45
10	Պվք ճկախողովակ 16մմ	մ	150.0	770.78	115,617.24
11	Պվք 16մմ ճկախողովակի ամրակ	հատ	100	38.54	3,853.91
	Ջանգային համակարգ				
1	Թայմեր	հատ	1	65,516.44	65,516.44
2	Զանգ	հատ	12	8,992.45	107,909.42
3	Պվք ճկախողովակ 16մմ	մ	150.0	770.78	115,617.24
4	Պվք 16մմ ճկախողովակի ամրակ	հատ	100	385.39	38,539.08
5	Պղնձե Պվ 3x1.5մմ^2 հաղորդալար	մ	150.0	179.85	26,977.36
	Ընդամենը՝ Ցածր լարման համակարգեր				**11,559,951.16**
	Ընդամենը՝ Ներքին ինժեներական ցանցեր				**170,447,763.13**
	Կաթսայատուն				
	Համաշինարարական աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի կավավազային գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ^3	19.6	664.98	13,033.56
2	Նույնը, կողլից	մ^3	14.0	546.77	7,654.82

3	III կարգի գրունտի վերջնամշակում ձեռքով	մ^3	1.4	3,304.23	4,625.92
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում յցակույտ 2կմ	տ	33.3	1,004.78	33,459.09
5	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	մ^3	12.0	322.66	3,871.94
6	Նույնը, ձեռքով	մ^3	3.4	1,151.47	3,915.01
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				**66,560.33**
	Հիմքեր				
1	Խամքարաբետոնե նախաշերտ ե/բ հիմնահեծանների տակ B12.5 դասի բետոնից	մ^3	6.7	41,685.75	279,294.51
2	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծաններ B20 դասի բետոնից	մ^3	5.0	81,477.91	407,389.53
3	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.3	435,244.68	130,573.41
4	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0.5	420,670.55	210,335.28
5	Խամքարաբետոնե նախաշերտ ծխնելույզի և կաթսաների հիմքերի տակ B12.5 դասի բետոնից	մ^3	2.61	46,287.20	120,809.58
6	Միաձույլ ե/բ հիմքեր ծխնելույզի և կաթսաների տակ B15 դասի բետոնից	մ^3	28.0	66,486.85	1,861,631.93
7	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.003	435,244.68	1,305.73
8	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.186	420,670.55	78,244.72
9	Խարսխահեղույսներ Φ24 դասի	կգ	17.1	1,896.06	32,422.64
10	Որմնախարսխապատեր B12.5 դասի խամքարաբետոնից	մ^3	12.9	42,779.55	551,856.21
11	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտավազե և հեղուկ ապակու խառնուրդով	մ^2	13.4	2,106.77	28,230.68
12	Հիմքերի և որմնախարսխապատերի քսուքային շրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ^2	21.8	987.21	21,521.26
	Ընդամենը՝ Հիմքեր				**3,723,615.48**
	Ե/բ կոնստրուկցիաներ				
1	Միաձույլ ե/բ շրջանակի միջուկներ B20 դասի բետոնից	մ^3	2.4	99,595.96	239,030.29
2	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.084	435,244.68	36,560.55
3	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0.162	420,670.55	68,148.63
4	Ներդիրներ d=16մմ թերթավոր պողպատից 100x100մմ	տ	0.02	877,113.33	17,542.27
5	Միաձույլ ե/բ պարզունակներ B20 դասի բետոնից	մ^3	3.4	90,264.75	306,900.14
6	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.083	435,244.68	36,125.31
7	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0.201	420,670.55	84,554.78
8	Միաձույլ ե/բ գոտիներ B15 դասի բետոնից	մ^3	0.67	70,341.21	47,128.61
9	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.016	435,244.68	6,963.91
10	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.066	420,670.55	27,764.26
11	Ամրանաձողեր Φ10A500C դասի ամրանից	տ	0.012	497,710.81	5,972.53
	Ընդամենը՝ Ե/բ կոնստրուկցիաներ				**876,691.29**
	Պատեր				
1	Պատերի շարվածք կանոնավոր տուֆ քարով d=40սմ	մ^3	26.6	28,202.16	750,177.44
2	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Φ6AcI դասի ամրանից	տ	0.039	509,035.53	19,852.39
3	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B15 դասի բետոնից	մ^3	0.4	88,878.43	35,551.37
4	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.006	435,244.68	2,611.47
5	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.012	420,670.55	5,048.05
6	Առաձգական ներդիրներ d=3սմ փրփրալաստից	մ^2	23.4	883.97	20,685.01
	Ընդամենը՝ Պատեր				**833,925.73**
	Տանիք				
1	Ծպեղների մոնտաժում պողպատե100x60x4մմ խողովակից և 70x70x5մմ անկյունակից	տ	0.45	673,225.86	302,951.64
2	Կավարամածի մոնտաժում պողպատե 50x30x3մմ խողովակից	տ	0.374	627,838.44	234,811.58
3	Կտուրի ծածկույթ պրոֆիլավոր ցինկապատ ներկված թիթեղով ՊՊ-25-0.5մմ	մ^2	38.8	6,478.69	251,373.24
4	Քիվերի ծածկույթ հարթ ցինկապատ ներկված թիթեղով d=0.5մմ, B=60սմ, ամրացվող պտուտակով, 600մմ քայլով (13.6գծմ)	մ^2	8.2	6,174.13	50,627.83
5	Տանիքածածկի ներքնամասի ջերմամեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով d=10սմ	մ^2	26.4	2,288.79	60,424.16
6	Ջերմամեկուսիչի պատում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով d=0.4մմ, ամրացվող պտուտակով մարդակներին	մ^2	26.4	4,729.13	124,849.14
7	Ծխատար խողովակների գոգնոցներ ցինկապատ ներկված թիթեղով d=0.5մմ	մ^2	4.0	6,174.13	24,696.50
8	Պողպատե շրջասեղմակ Φ480մմ (2 հատ), ամրացվող սիլիկոնով	հատ	1	6,447.40	6,447.40
	Ընդամենը՝ Տանիք				**1,056,181.48**
	Հատակներ				
1	Խճի նախաշերտ H=12սմ տոփանմամբ	մ^3	3.17	16,325.02	51,750.30
2	Նախաշերտ H=10սմ B12.5 դասի բետոնից	մ^3	2.64	44,170.93	116,611.26
3	Հրամեկուսացում քսուքային բիտումով H=3մմ	մ^2	2.64	1,798.74	4,748.68
4	Հատակ B20 դասի բետոնից H=60մմ	մ^2	26.4	3,512.44	92,728.29
	Ընդամենը՝ Հատակներ				**265,838.52**
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի քարելավված ավազ ցեմենտավազե շաղախով	մ^2	57.7	2,101.76	121,271.84
2	Շեպերի ավազ ցեմենտավազե շաղախով	մ^2	3.4	4,663.71	15,856.61
3	Պատերի և շեպերի սրսկաներկում	մ^2	61.1	997.20	60,929.07
	Ընդամենը՝ Ներքին հարդարման աշխատանքներ				**198,057.51**

	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Գետնախարսխի երեսպատում բազալտե հղկված սալերով d=40մմ, ամրանացանցի տեղադրմամբ Փ3Bpl դասի 150x150մմ բջիջով	$մ^2$	6.8	31,466.01	213,968.90
2	Գետնախարսխի գլխաղիր բազալտե հղկված սալերից d=40մմ ($2.7մ^2$)	մ	22.5	5,169.65	116,317.17
3	Պատերի և շեպերի բարելավված սվաղ ցեմենտավազե շաղախով, յարացանցի տեղադրմամբ	$մ^2$	75.3	3,729.27	280,814.17
4	Սվաղված մակերեսների բարելավված ներկում ճակատային ներկով	$մ^2$	75.3	609.58	45,901.42
5	Արտաքին լուսամուտագոգ բազալտե հղկված սալերից d=40մմ, B=150մմ	$մ^2$	0.3	17,145.92	5,143.78
	Ընդամենը՝ Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				**662,145.43**
	Արտաքին աստիճան				
1	Խամքարաբետոնե հիմք աստիճանների տակ B7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	1.5	46,194.53	69,291.79
2	Նախաշերտ B15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.6	46,801.47	28,080.88
3	Աստիճանների և հարթակի երեսպատում բազալտե հղկված սալերով d=40մմ	$մ^2$	4.9	16,425.09	80,482.96
	Ընդամենը՝ Արտաքին աստիճան				**177,855.64**
	Ընդամենը՝ Համաշինարարական աշխատանքներ				**7,860,871.41**
	Կաթսայատուն				
	Ջերմատեխնիկական մաս				
1	Ջրատվական կաթսա 350կվտ ջերմատվությամբ	հատ	2	1,734,258.59	3,468,517.19
2	Ավտոմատացված գազային վառելիքով աշխատող այրիչ 370կվտ ջերմային հզորությամբ	հատ	2	1,284,636.00	2,569,271.99
3	Ընդարձակման մեմբրանային բաք V=400լ	հատ	1	256,927.20	256,927.20
4	Ջեռուցման ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ G=$27մ^3$/ժ, H=18մ, N=2.2կվտ	կ-տ	2	282,619.92	565,239.84
5	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ G=$1.2մ^3$/ժ, H=22մ, N=0.55կվտ	կ-տ	1	177,279.77	177,279.77
6	Պահեստային շրջանառու պոմպ G=$3մ^3$/ժ, H=6մ, N=0.55կվտ	կ-տ	1	218,388.12	218,388.12
7	Մետաղական ծխնելույզի մոնտաժում H=8մ, D=273x8մմ (2 հատ)	տ	1.0	719,396.16	719,396.16
8	Մետաղական ծխատար խողովակ Փ=273x8մմ, L=1.5մ (2 հատ)	մ	3.0	32,115.90	96,347.70
9	Էլեկտրամագնիսական ջրամշակման սարք	հատ	1	128,463.60	128,463.60
10	Ապահովիչ փական dy40	հատ	2	32,115.90	64,231.80
11	Պայթունային փական 200x6մմ	հատ	2	64,231.80	128,463.60
12	Ջտիչ D=100մմ	հատ	1	770,781.60	770,781.60
13	Պողպատե ջրագազատար խողովակ dy15մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	1.0	1,156.17	1,156.17
14	Նույնը, dy20մմ	մ	6.0	1,156.17	6,937.03
15	Նույնը, dy25մմ	մ	10.0	1,284.64	12,846.36
16	Նույնը, dy32մմ	մ	2.0	1,541.56	3,083.13
17	Նույնը, dy40մմ	մ	6.0	1,798.49	10,790.94
18	Նույնը, dy50մմ	մ	5.0	2,055.42	10,277.09
19	Նույնը, dy80մմ	մ	6.0	4,753.15	28,518.92
20	Նույնը, dy100մմ	մ	20.0	6,166.25	123,325.06
21	Փական dy15մմ	հատ	2	1,926.95	3,853.91
22	Նույնը, dy25մմ	հատ	14	4,110.84	57,551.69
23	Պողպատե սողնակ կցաշուրթով dy50մմ	հատ	4	30,831.26	123,325.06
24	Նույնը, dy80մմ	հատ	4	38,539.08	154,156.32
25	Նույնը, dy100մմ	հատ	2	44,962.26	89,924.52
26	Հետադարձ փական կցաշուրթով dy25մմ	հատ	2	8,735.52	17,471.05
27	Նույնը, dy50մմ	հատ	2	23,123.45	46,246.90
28	Ավտոմատ օդահան dy15մմ	հատ	2	5,010.08	10,020.16
29	Դատարկման փական dy20մմ	հատ	2	5,652.40	11,304.80
30	Ճնշաչափ	հատ	4	4,239.30	16,957.20
31	Ջերմամանոմետր	հատ	4	12,332.51	49,330.02
32	Երաքայլ փական էլեկտրաշարժիչով	հատ	1	51,385.44	51,385.44
33	Ջերմատվիչ	հատ	2	47,531.53	95,063.06
34	Ռետինե խողովակ Փ25մմ	մ	5.0	2,826.20	14,131.00
35	Ակոսավոր մետաղական թիթեղ 1.2x1.2մմ, d=4մմ (գետնախորշի ծածկոց) (1 հատ)	տ	0.05	993,023.62	49,651.18
36	Մետաղական կոնստրուկցիա խողովակների ամրացման համար	կգ	30.0	642.32	19,269.54
37	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	56.0	89.92	5,035.77
38	Խողովակաշարի երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	14.0	1,284.64	17,984.90
39	Ծխատար խողովակների և ծխնելույզի ներկում հրակայուն լաքով 2 շերտ	$մ^2$	16.0	642.32	10,277.09
40	Ծխատար խողովակների և ծխնելույզի ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղապատ հանքային բամբակով d=40մմ և d=30մմ ($0.7+0.5)մ^3$	$մ^3$	1.2	35,969.81	43,163.77
41	N=350կվտ հզորությամբ կաթսաների կարգաբերում և գործարկում պարամետրերի գործարանային ստուգմամբ	հատ	2	179,849.04	359,698.08
	Ընդամենը՝ Ջերմատեխնիկական մաս				**10,606,044.70**

	Գազամատակարարման ներքին ցանց և օդափոխություն				
	Գազամատակարարման ներքին ցանց				
1	Փ15մմ պողպատե խողովակ, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	8.0	1,273.29	10,186.33
2	Նույնը, Փ20մմ	մ	8.0	1,264.30	10,114.36
3	Նույնը, Փ40մմ	մ	7.0	1,891.04	13,237.30
4	Նույնը, Փ80x3.5մմ	մ	2.5	4,853.50	12,133.74
5	Նույնը, Փ150x4մմ	մ	4.5	10,597.99	47,690.95
6	U-աձև մանոմետր	հատ	2	5,329.16	10,658.31
7	Խցանային փական Փ15մմ	հատ	6	2,503.99	15,023.95
8	Փական Փ40մմ	հատ	4	11,845.23	47,380.92
9	Գազի զտիչ Փ40մմ	հատ	2	24,974.06	49,948.13
10	Ազդանշանային սարք (դետեկտոր)	հատ	1	30,824.45	30,824.45
11	Էլեկտրամագնիսական կափույր dy80	հատ	1	76,323.11	76,323.11
12	Մետաղական կոնստրուկցիա խողովակների ամրացման համար	կգ	5.0	652.53	3,262.65
13	Պարկուճ dy40մմ	մ	0.5	1,891.04	945.52
14	Պարկուճ dy100մմ	մ	0.5	6,337.90	3,168.95
15	Խողովակաշարի երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	6.0	1,356.38	8,138.27
16	Ներքին գազախողովակների պնևմատիկ փորձարկում	մ	30.0	625.80	18,774.02
17	Խողովակների արտափչում օդով	մ	30.0	351.70	10,551.06
	Ընդամենը՝ Գազամատակարարման ներքին ցանց				**369,362.02**
	Օդափոխություն				
1	Դեֆլեկտոր Փ400մմ, H=450մմ, D1=730, d=0.7մմ գինկապատ թիթեղից	հատ	1	73,521.79	73,521.79
2	Մետաղական շերտափեղկ 600x550մմ	հատ	1	13,803.34	13,803.34
	Ընդամենը՝ Օդափոխություն				**87,325.13**
	Ընդամենը՝ Գազամատակարարման ներքին ցանց և օդափոխություն				**455,687.14**
	Էլեկտրասարքավորումներ				
1	Մետաղական բաշխիչ վահան 400x300x150մմ, 24 մոդուլ ներքին մոնտաժման	հատ	3	51,342.32	154,026.96
2	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռ, 10Ա	հատ	2	3,619.63	7,239.27
3	Նույնը, 1 բևեռ, 16Ա	հատ	7	3,619.63	25,337.43
4	Նույնը, 1 բևեռ, 25Ա	հատ	2	3,619.63	7,239.27
5	Բաշխման վահանում 30Մա պաշտպանիչ անջատման սարքավորում 1 բևեռ, 16Ա	հատ	2	15,776.38	31,552.76
6	Մետաղական ճկախողովակ Փ25մմ	մ	50.0	2,962.75	148,137.35
7	Փ25մմ խողովակի ամրակ	հատ	30	49.48	1,484.40
8	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ, 16Ա	հատ	1	5,553.85	5,553.85
9	Նույնը, 3 բևեռ, 32Ա	հատ	1	6,684.45	6,684.45
10	Հիմնական աստիճանաձև մալուխատար Փ50մմ	մ	9.0	3,342.13	30,079.14
11	Գործարանային ամրակներ և հենակներ	հատ	6	269.89	1,619.35
12	Հեղույս, մանեկ և 2 տափօղակ հիմնական մալուխատարի համար	հատ	12	224.91	2,698.91
13	20մմ, 40մմ մետաղյա հենակ "Յունիստրատ"	մ	1.0	3,525.63	3,525.63
14	8մմ, 10մմ պարուրաձև միջուկ L=2մ	հատ	5	449.82	2,249.09
15	8մմ, 10մմ հեղույս/դյուբել	հատ	15	44.98	674.73
16	ՎՎԳ 3x1.5մմ^2 կտրվածքով	մ	20.0	706.66	14,133.15
17	ՎՎԳ 3x2.5մմ^2 կտրվածքով	մ	50.0	975.83	48,791.46
18	ՎՎԳ 3x4մմ^2 կտրվածքով	մ	15.0	1,336.76	20,051.46
19	ՎՎԳ 5x2.5մմ^2 կտրվածքով	մ	5.0	1,425.47	7,127.34
20	ՎՎԳ 5x6մմ^2 կտրվածքով	մ	20.0	2,808.03	56,160.62
21	2.5-4մմ^2 հաղորդալարի միացման 3 տեղանոց ամրակ	հատ	10	37.48	374.85
22	2.5-4մմ^2 հաղորդալարի միացման 5 տեղանոց ամրակ	հատ	5	59.98	299.88
23	2 մոդուլային պլաստ տուփ	հատ	2	187.42	374.85
24	2 մոդուլային դիմային շրջանակ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	2	749.70	1,499.40
25	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային վարդակ գերմանական տիպի	հատ	1	1,437.45	1,437.45
26	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային անջատիչ 2 մոդուլային տիպի	հատ	1	1,545.40	1,545.40
27	"B4" տիպի 80x1200մմ լուսավորության սարք 28վտ	հատ	3	10,664.08	31,992.24
	Ընդամենը՝ Էլեկտրասարքավորումներ				**611,890.69**
	Ընդամենը՝ Էլեկտրաէներգետիկա				**19,534,493.94**
	Էլեկտրաենթակայան				
	Համաշինարարական աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	$մ^3$	33.0	664.98	21,944.25
2	Տեղափոխում 2կմ	տ	56.1	1,004.78	56,368.01
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողլից	$մ^3$	60.0	546.77	32,806.35
4	III կարգի գրունտի վերջնամշակում ձեռքով	$մ^3$	4.0	3,304.23	13,216.91
5	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	$մ^3$	48.0	322.66	15,487.75
6	Նույնը, ձեռքով	$մ^3$	16.0	1,151.47	18,423.58
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				**158,246.86**

	Հիմքեր				
1	Խամքարաբետոնե ժապավենային հիմքեր B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	50.83	42,771.61	2,174,080.94
2	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտավազե և հեղուկ ապակու խառնուրդով	$մ^2$	10.3	2,106.77	21,699.70
	Ընդամենը՝ Հիմքեր				**2,195,780.64**
	Պատեր				
1	Պատերի շարվածք կանոնավոր տուֆ քարով d=40սմ	$մ^3$	48.9	28,202.16	1,379,085.60
2	Շարվածքի սեյսմակայունացում ցանցով Փ5Bpl դասի սեյսմանից	տ	0.073	723,479.15	52,813.98
3	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B15 դասի բետոնից	$մ^3$	1.75	88,878.43	155,537.26
4	Ամրան AcI դասի (Փ6)	տ	0.023	435,244.68	10,010.63
5	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.004	440,657.50	1,762.63
6	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.035	420,670.55	14,723.47
7	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.017	420,670.55	7,151.40
8	Ամրան A500C դասի (Փ16)	տ	0.028	420,670.55	11,778.78
9	Միաձույլ ե/բ գոտիներ B15 դասի բետոնից	$մ^3$	4.6	70,341.21	323,569.57
10	Ամրան AcI դասի (Փ6, Փ8)	տ	0.097	435,244.68	42,218.73
11	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.122	420,670.55	51,321.81
	Ընդամենը՝ Պատեր				**2,049,973.85**
	Ծածկ				
1	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	6	14,794.30	88,765.81
2	ՍԿ.58.15-10 ATV ԹՍ տիպի ծածկի սալերի արժեքը (5.76x1.49)մ	$մ^2$	51.5	10,495.77	540,532.27
3	Միաձույլ ե/բ տեղամասեր B15 դասի բետոնից	$մ^3$	1.25	74,219.77	92,774.72
4	Ամրան AcI դասի (Փ6)	տ	0.023	435,244.68	10,010.63
5	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.155	420,670.55	65,203.94
6	Ամրանացանց Փ6AcI դասի	տ	0.029	497,710.81	14,433.61
	Ընդամենը՝ Ծածկ				**811,720.98**
	Հարթ տանիք				
1	Ջերմամեկուսիչ շերտ B12.5 դասի խարամաբետոնից H=50փ200մմ	$մ^3$	7.0	41,398.48	289,789.35
2	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=20մմ	$մ^2$	54.0	1,061.97	57,346.34
3	Հարթ տանիք երկշերտ սոսնձվող իզոգամով, ներառյալ պարապետի հատվածը	$մ^2$	60.5	4,189.64	253,473.30
4	Ցեմենտավազե շերտ թեքությունների համար	$մ^3$	0.6	44,430.93	26,658.56
5	Արցունքաթափերի և պարապետների ծածկույթներ հարթ գինկապատ ներկված թիթեղից d=0.5մմ	$մ^2$	23.8	6,039.18	143,732.49
	Ընդամենը՝ Հարթ տանիք				**771,000.03**
	Հատակներ				
1	Գրունտի տոփանում խճով	$մ^3$	53.16	417.88	22,214.25
2	Նախաշերտ H=10սմ B7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	5.32	42,610.96	226,690.30
3	Ցեմենտե հատակ H=20մմ	$մ^2$	53.16	1,289.29	68,538.84
	Ընդամենը՝ Հատակներ				**317,443.40**
	Մետաղական դարպաս և դռներ				
1	Մետաղական երկփեղկ, շերտափեղկով դարպասի մոնտաժում 2.2x2.4մ (2 հատ), ներառյալ արժեքը	$մ^2$	10.28	37,545.45	385,967.25
2	Արտաքին մետաղական դռների մոնտաժում 1.06x2.4մ և 1.55x3.0մ, ներառյալ արժեքը	$մ^2$	6.98	34,546.66	241,135.69
3	Մետաղական դռների և դարպասի նախաներկում և երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	41.4	794.29	32,883.61
4	Դարպասի և դռների փականներ	հատ	4	6,747.28	26,989.13
	Ընդամենը՝ Մետաղական դարպաս և դռներ				**686,975.68**
	Մետաղական շերտափեղկեր				
1	Մետաղական շերտափեղկ 1.67x0.9(H)մ, ներառյալ արժեքը	հատ	2	52,910.18	105,820.37
2	Նույնը, 2.2x0.6(H)մ	հատ	2	46,912.60	93,825.20
3	Նույնը, 0.25x0.25(H)մ	հատ	2	4,504.02	9,008.05
4	Նույնը, 0.55x0.57(H)մ	հատ	1	13,353.52	13,353.52
5	Շերտափեղկերի նախաներկում և երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	12.7	1,526.41	19,385.42
	Ընդամենը՝ Մետաղական շերտափեղկեր				**241,392.55**
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	$մ^2$	192.4	2,101.76	404,379.57
2	Շեպերի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	$մ^2$	12.9	4,663.71	60,161.84
3	Առաստաղների բարելավված սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	$մ^2$	53.16	2,143.98	113,974.11
4	Պատերի, շեպերի և առաստաղի ներկում հրակայուն ներկով	$մ^2$	258.46	1,210.33	312,821.00
	Ընդամենը՝ Ներքին հարդարման աշխատանքներ				**891,336.52**
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Խարսխապատերի երեսպատում բազալտե սալերով d=30մմ, ամրանացանցի տեղադրմամբ Փ3Bpl դասի 150x150մմ բջիջով	$մ^2$	10.8	29,966.62	323,639.48
2	Թասակների տեղադրում բազալտե սալերից d=30մմ, B=120մմ	մ	27.5	4,989.72	137,217.43
3	Ճակատների բարելավված սվաղ ցեմենտավազե շաղախով, լարացանցի տեղադրմամբ	$մ^2$	110.8	3,729.27	413,203.31
4	Սվաղված մակերեսների բարելավված ներկում ճակատային ներկով	$մ^2$	110.8	609.58	67,541.53
	Ընդամենը՝ Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				**941,601.75**
	Ընդամենը՝ Համաշինարարական աշխատանքներ				**9,065,472.27**

	Էլեկտրաենթակայան				
	Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ				
1	Չոր տիպի տրանսֆորմատոր ТС3-400, 6/0.4կվ, 400կվա հզորությամբ	հատ	2	7,223,508.20	14,447,016.41
2	6կվ հիմնական վահանակ վակուումային անջատիչով	հատ	3	724,534.70	2,173,604.10
3	Հենասյան բարձր լարման բաժանիչ РВ3-6/630 (1կտ՝ 3 հատ)	կ-տ	1	267,204.29	267,204.29
4	Եռաֆազ երկտարիֆային հաշվիչ	հատ	4	65,516.44	262,065.74
5	0.4կվ հիմնական վահանակ	կ-տ	1	539,547.12	539,547.12
6	Մետաղական բաշխիչ վահան 400x300x150մմ, 24 մոդուլ արտաքին մոնտաժման	հատ	1	50,100.80	50,100.80
7	Բաշխման վահանում ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռ, 16Ա	հատ	1	3,596.98	3,596.98
8	Նույնը, 1 բևեռ, 25Ա	հատ	2	3,596.98	7,193.96
9	Նույնը, 3 բևեռ, 16Ա	հատ	1	5,523.93	5,523.93
10	Նույնը, 3 բևեռ, 32Ա	հատ	1	6,680.11	6,680.11
11	Հիմնական աստիճանաձև մայուխատար 600մմ	մ	6.0	11,690.19	70,141.13
12	Գործարանային ամրակներ և հենակներ	հատ	4	256.93	1,027.71
13	Հեղույս, մաեկ և 2 տափօղակ հիմնական մալուխատարի համար	հատ	10	218.39	2,183.88
14	20մմ, 40մմ մետաղյա հենակ "Յունիստրատ"	մ	3.0	3,468.52	10,405.55
15	8մմ, 10մմ պարուրաձև միջուկ L=2մ	հատ	6	449.62	2,697.74
16	8մմ, 10մմ հեղույս/դյուբել	հատ	10	44.96	449.62
17	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	5	218.39	1,091.94
18	Պվք խողովակ Φ20մմ	մ	50.0	899.25	44,962.26
19	Պվխ խողովակի ամրակ Φ20մմ	հատ	40	38.54	1,541.56
20	Պվք խողովակ Φ110x8մմ	մ	10.0	1,027.71	10,277.09
21	Պվխ խողովակի միացման տուփ	հատ	10	218.39	2,183.88
22	60x5x1000մմ հողանցման թիթեղ (1 հատ)	մ	1.0	1,926.95	1,926.95
23	40x4մմ հողանցման հաղորդաթիթեղ	մ	50.0	989.17	49,458.49
24	Հողանցման էլեկտրոդներ 50x50x4մմ անկյունակից (L=2.0մ)	մ	24.0	4,367.76	104,826.30
25	ԱՊՎՊ 3x95մմ^2 բարձր լարման մալուխ գործող մալուխի փոխարեն	մ	180.0	9,634.77	1,734,258.59
26	ՎՎԳ$_{ng}$ LS 10x1.5մմ^2 ուժային չայրվող կամ քիչ ծխացող մալուխ խողովակով	մ	20.0	1,027.71	20,554.18
27	Նույնը, ՎՎԳ$_{ng}$ LS 3x1.5մմ^2	մ	25.0	256.93	6,423.18
28	Նույնը, ՎՎԳ$_{ng}$ LS 3x2.5մմ^2	մ	25.0	590.93	14,773.31
29	Նույնը, ՎՎԳ$_{ng}$ LS 5x2.5մմ^2	մ	20.0	2,183.88	43,677.62
30	Նույնը, ՎՎԳ$_{ng}$ LS 3x4մմ^2	մ	35.0	1,926.95	67,443.39
31	Նույնը, ՎՎԳ$_{ng}$ LS 5x6մմ^2 (Φ50մմ խողովակով՝ մարզադահլիճ)	մ	20.0	2,569.27	51,385.44
32	Նույնը, ՎՎԳ$_{ng}$ LS 5x16մմ^2	մ	130.0	7,322.43	951,915.27
33	Նույնը, ՎՎԳ$_{ng}$ LS 4x35մմ^2 (Φ100մմ խողովակով)	մ	40.0	12,075.58	483,023.13
34	Նույնը, ՎՎԳ$_{ng}$ LS 4x150մմ^2 (Φ100մմ խողովակով)	մ	310.0	48,816.17	15,133,012.03
35	Մայուխի ծայրակալ 6մմ^2	հատ	10	256.93	2,569.27
36	Մայուխի ծայրակալ 16մմ^2	հատ	10	321.16	3,211.59
37	Մայուխի ծայրակալ 35մմ^2	հատ	10	513.85	5,138.54
38	Մայուխի ծայրակալ 150մմ^2	հատ	20	4,367.76	87,355.25
39	2 մոդուլային պվք տուփ արտաքին տեղադրման IP44	հատ	8	218.39	1,747.10
40	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային վարդակ գերմանական տիպի	հատ	4	1,413.10	5,652.40
41	16Ա բաժանիչ տուփով մեկդիրքային անջատիչ 2 մոդուլային տիպի	հատ	4	1,541.56	6,166.25
42	16Ա բաժանիչ տուփով եռաֆազ վարդակ	հատ	1	7,964.74	7,964.74
43	"A18" տիպի արտաքին լուսավորության սարք	հատ	2	12,846.36	25,692.72
44	"B4" տիպի 80x1200մմ լուսավորության սարք 28վտ	հատ	5	10,662.48	53,312.39
	Ընդամենը՝ Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ				**36,770,983.96**
	Ընդամենը՝ Էլեկտրաենթակայան				**45,836,456.23**
	Ջրամատակարարման արտաքին ցանց				
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում՝ քսկավատորով, կողլից	մ^3	275.0	546.77	150,362.46
2	Նույնը, ձեռքով	մ^3	31.0	2,753.52	85,359.23
3	Ավազի նախաշերտ	մ^3	11.0	5,658.47	62,243.16
4	Պոլիէթիլենե ճնշումային խողովակների մոնտաժում Φ75x4.5մմ	մ	155.0	1,850.14	286,771.36
5	Նույնը, Φ63x3.8մմ	մ	5.0	1,211.07	6,055.33
6	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Φ75x75մմ	հատ	2	5,078.35	10,156.70
7	Նույնը, Φ63x63մմ	հատ	1	4,103.74	4,103.74
8	Պոլիէթիլենե անցում Φ75x63մմ	հատ	2	2,312.49	4,624.98
9	Գնդիկավոր փական dy65, կցաշուրթավոր	հատ	2	30,542.36	61,084.71
10	Նույնը, dy50	հատ	1	20,752.73	20,752.73
11	Ջրաչափ dy50	հատ	1	64,772.67	64,772.67
12	Զտիչ dy50	հատ	1	13,033.57	13,033.57
13	Ջրմուղի հորի կառուցում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից D1500մմ, H=1.9մ (4 հատ)	մ^3	4.82	177,288.71	854,531.57
14	Հիդրանտի հենակալի բարձիկ 200x300x200մմ B10 դասի բետոնից (4 հատ)	մ^3	0.048	55,147.03	2,647.06

15	Պոլիմերցեմենտավազե մտոց կափարիչով Φ700մմ	հատ	4	44,981.88	179,927.53
16	Դիտահորի մետաղական էլեմենտներ	կգ	150.0	599.76	89,963.76
17	Խամութային միացում գործող ցանցին Φ110x75մմ	տեղ	1	9,777.06	9,777.06
18	Ցանցի փորձարկում, լվացում, ախտահանում	մ	160.0	758.77	121,403.90
19	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակի վրա	$մ^3$	36.0	5,658.47	203,704.88
20	Խրամուղու հետլիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	$մ^3$	254.0	322.66	81,956.02
21	Ավելորդ հողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	$մ^3$	52.0	519.37	27,007.22
22	Տեղափոխում 2կմ	տ	88.4	1,004.78	88,822.32
23	Հակահրդեհային հիդրանտ	հատ	4	86,734.63	346,938.51
	Ընդամենը՝ Ջրամատակարարման արտաքին ցանց				**2,776,000.46**
	Կեղտաջային կոյուղու արտաքին ցանց				
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով, կողլից	$մ^3$	315.0	546.77	172,233.36
2	Նույնը, ձեռքով	$մ^3$	35.0	2,753.52	96,373.32
3	Ավազի նախաշերտ	$մ^3$	23.0	5,658.47	130,144.79
4	Կոյուղու պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակներ Φ160մմ (SN4)	մ	109.0	5,240.77	571,243.70
5	Նույնը, Φ2000մմ (SN4)	մ	217.0	7,077.52	1,535,821.11
6	Դիտահորի հատակ և առվակ B15 դասի բետոնից	$մ^3$	8.0	46,801.47	374,411.77
7	Կոյուղու պոլիմերավազե կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում բետոնե շերտի վրա (H=1.1մ, D=900մմ)	հատ	23	56,190.74	1,292,387.04
8	Դիտահորի պատերի ամրացում B15 դասի բետոնով, d=15սմ	$մ^3$	10.8	52,096.05	562,637.29
9	Պոլիմերավազե մտոց կափարիչով Φ700մմ	հատ	23	44,981.88	1,034,583.27
10	Միացում գործող դիտահորին Φ200մմ	տեղ	1	24,992.50	24,992.50
11	Ցանցի փորձարկում	մ	326.0	42.55	13,872.75
12	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակի վրա	$մ^3$	76.0	5,658.47	430,043.64
13	Խրամուղու հետլիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	$մ^3$	225.0	322.66	72,598.84
14	Ավելորդ հողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	$մ^3$	125.0	519.37	64,921.19
15	Տեղափոխում 2կմ	տ	213.0	1,004.78	214,017.59
	Ընդամենը՝ Կեղտաջային կոյուղու արտաքին ցանց				**6,590,282.16**
	Արտաքին ջերմային ցանց				
1	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով ($0.5մ^3$ շ.տ.), կողլից	$մ^3$	60.0	546.77	32,806.35
2	Նույնը, IV կարգի գրունտում	$մ^3$	15.0	709.57	10,643.49
3	IV կարգի գրունտի վերջնամշակում ձեռքով	$մ^3$	10.0	5,832.46	58,324.63
4	Ավազի նախաշերտ	$մ^3$	6.5	5,658.47	36,780.05
5	L4-15/2 (L=2.99մ) տիպի հավաքովի ե/բ վաքերի մոնտաժում (620x450) (11 հատ) ($3.93մ^3$/199.7կգ)	$մ^3$	3.93	133,561.34	524,896.07
6	L4g-15 (L=0.74մ) տիպի հավաքովի ե/բ վաքերի մոնտաժում (620x450) (8 հատ) ($0.72մ^3$/34.8կգ)	$մ^3$	0.72	133,561.34	96,164.17
7	П6-15 (780x2990x120) տիպի հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում (11 հատ) ($3.1մ^3$/75.9կգ)	$մ^3$	3.1	148,555.30	460,521.44
8	П6g-15 (780x740x120) տիպի հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում (8 հատ) ($0.56մ^3$/14.4կգ)	$մ^3$	0.56	148,555.30	83,190.97
9	УПК 60x45 (L=2.97մ) տիպի շրջադարձային հավաքովի ե/բ անկյունների մոնտաժում (ЛУ4-8՝ 3 հատ, П5-8՝ 6 հատ) ($3.03մ^3$/177.9կգ)	$մ^3$	3.03	141,058.32	427,406.72
10	Շրջադարձային անկյունի միաձույլ հատվածներ B7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	0.24	79,312.81	19,035.07
11	Միաձույլ ե/բ ջերմային խցի1800x1500x2000(H) հատակ և պատեր B25 դասի բետոնից	$մ^3$	0.75	79,300.46	59,475.34
12	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.017	435,244.68	7,399.16
13	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0.033	420,670.55	13,882.13
14	ПО-1 տիպի հավաքովի ե/բ ծածկի սալի մոնտաժում (2300x2000x180) ($0.7մ^3$/49.5կգ)	$մ^3$	0.7	148,555.30	103,988.71
15	Թուջե ծանր մտոց ПО-1 ծածկի սալում	հատ	2	115,285.47	230,570.95
16	ОП-1 տիպի (200x200x100մմ) հավաքովի ե/բ հենարանային բարձիկներ (28 հատ) ($0.112մ^3$/19.5կգ)	$մ^3$	0.112	118,567.38	13,279.55
17	Անշարժ հենարաններ N12 տաշտաձև հեծանից L=780մմ (3 հատ)	տ	0.028	717,762.33	20,097.35
18	Մետաղական աստիճան ջերմային խցում H=1.8մ (1 հատ	տ	0.03	679,438.25	20,383.15
19	Մետաղական աստիճանի երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	0.4	1,356.38	542.55
20	Ջրի դատարկման խողովակ dy20մմ ջերմային խցից դեպի կոյուղու դիտահոր	մ	8.0	1,214.23	9,713.85
21	Դատարկման խողովակի միացում կոյուղու դիտահորին	տեղ	1	24,992.50	24,992.50
22	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում վաքերով Φ63x8.4մմ	մ	58.0	3,830.96	222,195.67
23	Նույնը, Φ90x12.3մմ	մ	80.0	5,148.48	411,878.34
24	Պողպատե կցաշուրթավոր սողնակի տեղադրում dy63մմ	հատ	2	33,797.47	67,594.95
25	Նույնը, dy80մմ	հատ	2	41,038.13	82,076.25
26	Սահող հենարանների տեղադրում Φ65մմ (15 հատ)	կգ	22.0	577.56	12,706.33
27	Նույնը, Φ90մմ (12 հատ)	կգ	25.0	577.56	14,439.01
28	Անշարժ հենարանների տեղադրում Φ65մմ (1 հատ)	կգ	0.45	577.56	259.90
29	Խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	մ	138.0	86.34	11,915.14
30	Խողովակների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղապատ հանքային բամբակով d=40մմ	$մ^3$	2.25	36,552.75	82,243.68

31	Խուղակի ե/բ էլեմենտների բիտումե մածիկ (124մ^2)	տ	0.3	188,174.20	56,452.26
32	Խուղակների ծածկում 1 շերտ տոլով	մ^2	124.0	1,759.90	218,227.52
33	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	մ^3	45.0	322.66	14,519.77
34	Նույնը, ձեռքով	մ^3	5.0	1,151.47	5,757.37
35	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ^3	35.0	664.98	23,274.21
36	Տեղափոխում 2կմ լցակույտ	տ	63.0	1,004.78	63,300.98
	Ընդամենը՝ Արտաքին ջերմային ցանց				**3,540,935.57**
	Գազամատակարարման արտաքին ցանց				
1	G100 տիպի գազի հաշվիչ էլեկտրոնային ճշտիչով և ճնշման կարգավորիչ սարքով	կ-տ	1	989,169.72	989,169.72
2	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ65մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը, պենմատիկ փորձարկմամբ	մ	68.0	3,211.59	218,388.12
3	Կրկնակի օգտագործման խողովակներ Φ57մմ հենարանների համար	մ	35.0	1,670.03	58,450.94
4	Չիսախողովակներ սահող հենարանների համար Φ80մմ (13 հատ)	կգ	11.4	513.85	5,857.94
5	Խողովակների զոդակարերի գերձայնային ստուգում	տեղ	1	5,010.08	5,010.08
6	Հենարանային խողովակների տակ գրունտի քանդում ձեռքով H=0.5մ (փոսորակ)	մ^3	0.6	2,697.74	1,618.64
7	Փոսորակի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ^3	0.6	44,962.26	26,977.36
8	Գազատարի արտափչում օդով	մ	68.0	256.93	17,471.05
9	Անշարժ հենարաններ (2 հատ)	տ	0.045	601,209.65	27,054.43
10	Բոլոր խողովակաների երկշերտ յուղաներկում	մ^2	25.0	899.25	22,481.13
	Ընդամենը՝ Գազամատակարարման արտաքին ցանց				**1,372,479.40**
	Մաքրման կայան				
1	Փոսորակի փորում էքսկավատորով, կողլից	մ^3	72.0	256.93	18,498.76
2	Նույնը, ձեռքով	մ^3	8.0	2,569.27	20,554.18
3	Հատակի սալ 6.2x2.5x0.15(H)մ B15 դասի բետոնից մաքրման կայանի տակ	մ^3	2.325	32,115.90	74,669.47
4	Լոկալ բիոմաքրման կայանի մոնտաժում TOPAZ-80 (կամ համարժեք)	հատ	1	7,836,279.57	7,836,279.57
5	Փոսորակի հետլիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	մ^3	42.7	321.16	13,713.49
6	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ^3	35.0	513.85	17,984.90
7	Տեղափոխում 2կմ լցակույտ	տ	59.5	899.25	53,505.09
	Ընդամենը՝ Մաքրման կայան				**8,035,205.46**
	Ընդամենը՝ Արտաքին ինժեներական ցանցեր				**22,314,903.05**
	Տարածքի բարեկարգում				
	Քանդվող շինություն N1				
1	Տանիքածածկի քանդում, ներառյալ կավարամածը և տախտակամածը (11մ^3)	մ^2	710.0	522.51	370,980.95
2	Ծպեղների քանդում	մ^2	17.0	30,397.58	516,758.90
3	Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում (հանձնում պատվիրատուին) (92 հատ)	մ^2	370.0	2,313.47	855,982.78
4	Շինության քանդում (51x13x11)մ (վերգետնյա)	մ^3	7293.0	2,891.69	21,089,089.06
5	Խանգարող հատվածների գոյություն ունեցող խամքարաբետոնե հիմքերի քանդում	մ^3	70.0	13,490.85	944,359.79
6	Շինաղբի բարձում մեխանիզմով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում աղբավայր մինչև 2կմ	տ	3500.0	2,222.69	7,779,412.91
	Ընդամենը՝ Քանդվող շինություն N1				**31,556,584.40**
	Քանդվող շինություն N2				
1	Տանիքածածկի քանդում, ներառյալ կավարամածը և տախտակամածը (5մ^3)	մ^2	500.0	522.51	261,254.19
2	Ծպեղների քանդում	մ^2	7.0	30,397.58	212,783.08
3	Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում (հանձնում պատվիրատուին) (13 հատ)	մ^2	38.2	2,313.47	88,374.44
4	Շինության քանդում (18.3x18.5x5+ 6.5x18.3x3.5)մ (վերգետնյա)	մ^3	2312.2	3,426.15	7,921,936.06
5	Խանգարող հատվածների գոյություն ունեցող խամքարաբետոնե հիմքերի քանդում	մ^3	50.0	13,490.85	674,542.71
6	Շինաղբի բարձում մեխանիզմով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում աղբավայր մինչև 2կմ	տ	1150.0	2,222.69	2,556,092.81
	Ընդամենը՝ Քանդվող շինություն N2				**11,714,983.29**
	Քանդվող շինություններ N4, N6, M7				
1	N4 շինության քանդում (5.3x3.4x4)մ	մ^3	63.6	5,035.06	320,229.92
2	N6 շինության քանդում (11.7x7x4)մ	մ^3	327.6	5,035.06	1,649,486.20
3	N7 շինության քանդում (7.7x3.3x3)մ	մ^3	76.2	5,035.06	383,671.70
4	Շինաղբի բարձում մեխանիզմով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում աղբավայր մինչև 2կմ	տ	220.0	2,222.69	488,991.67
	Ընդամենը՝ Քանդվող շինություններ N4, N6, M7				**2,842,379.49**
	Համահարթեցման հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի կավավազային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ^3 ջ.տ.), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա (950+280)մ^3	մ^3	1230.0	499.14	613,941.26
2	Նույնը, ճալախճային գրունտի IV կարգի	մ^3	400.0	638.12	255,246.39
3	Տեղափոխում լցակույտ 2կմ	տ	2974.0	1,004.78	2,988,207.99
4	Աշխատանքներ լցակույտում	մ^3	1630.0	41.54	67,716.34
	Ընդամենը՝ Համահարթեցման հողային աշխատանքներ				**3,925,111.98**

	Ճանապարհ (Ի՞ տիպ)				
1	Ավազակոպճային շերտ H=10սմ	$մ^3$	2530.0	571.31	1,445,414.59
2	Խճային հիմք H=15սմ	$մ^3$	2210.0	1,630.12	3,602,568.95
3	Բիտումի տարածում (4.12տ/1000$մ^2$)	տ	9.1	200,517.95	1,824,713.31
4	Խոշորահատիկ ծակոտկեն ասֆալտաբետոն H=5սմ	$մ^2$	2210.0	4,206.41	9,296,158.16
5	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն H=3սմ	$մ^2$	2210.0	2,786.63	6,158,448.53
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 30x15սմ բետոնե հիմքով (47.9$մ^3$)	մ	798.0	12,798.76	10,213,410.40
	Ընդամենը՝ Ճանապարհ (Ի՞ տիպ)				**32,540,713.95**
	Մայթ (ներքին բակ) (ԻԻ՞ տիպ)				
1	Ավազե շերտ H=6սմ (240$մ^2$)	$մ^3$	14.4	4,256.49	61,293.48
2	Ավազակոպճային շերտ H=12սմ	$մ^3$	240.0	638.78	153,307.90
3	Հարթաշերտ H=6սմ B15 դասի բետոնից	$մ^2$	240.0	2,994.77	718,744.66
4	Մայթերի երեսպատում բետոնե սալիկներով H=5սմ	$մ^2$	240.0	6,546.56	1,571,174.19
	Ընդամենը՝ Մայթ (ներքին բակ) (ԻԻ՞ տիպ)				**2,504,520.23**
	Մայթ (ԻԻԻ՞ տիպ)				
1	Ավազակոպճային շերտ H=12սմ	$մ^3$	195.0	638.78	124,562.67
2	Մայթի ծածկույթ մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից H=3սմ	$մ^2$	195.0	3,010.63	587,073.37
	Ընդամենը՝ Մայթ (ԻԻԻ՞ տիպ)				**711,636.04**
	Մայթ/սայվածք (IV՞ տիպ)				
1	Ավազակոպճային շերտ H=12սմ	$մ^3$	552.0	638.78	352,608.18
2	Մայթի ծածկույթ մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից H=3սմ	$մ^2$	552.0	3,010.63	1,661,869.23
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 30x15սմ բետոնե հիմքով (20.4$մ^3$)	մ	341.0	12,798.76	4,364,377.13
	Ընդամենը՝ Մայթ/սայվածք (IV՞ տիպ)				**6,378,854.54**
	Ճանապարհ փողոցի հատվածի (V՞ տիպ)				
1	Ավազակոպճային շերտ H=10սմ	$մ^3$	175.0	571.31	99,979.27
2	Խճային հիմք H=15սմ	$մ^3$	145.0	1,630.12	236,367.65
3	Բիտումի տարածում (4.12տ/1000$մ^2$)	տ	0.6	200,517.95	120,310.77
4	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն H=6սմ	$մ^2$	145.0	5,521.53	800,621.37
5	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 30x15սմ բետոնե հիմքով (5.7$մ^3$)	մ	95.7	12,798.76	1,224,841.32
	Ընդամենը՝ Ճանապարհ փողոցի հատվածի (V՞ տիպ)				**2,482,120.38**
	Միգամարգ ('VI' տիպ)				
1	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	$մ^3$	405.0	357.12	144,632.68
2	Տեղափոխում տարածք 3կմ հեռավորությունից	տ	527.0	1,187.46	625,793.63
3	Բուսահողի բաշխում ձեռքով H=15սմ և սերմնացանում	$մ^2$	2700.0	623.15	1,682,494.30
	Ընդամենը՝ Միգամարգ ('VI' տիպ)				**2,452,920.61**
	Ցանկապատ				
1	Գոյություն ունեցող ցանկապատի ապամոնտաժում, ներառյալ հիմքերը	մ	65.0	3,408.58	221,557.51
2	Շինաղբի բարձում մեխանիզմով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 2կմ	տ	2.7	2,222.69	6,001.26
3	Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտում կողլից	$մ^3$	21.0	546.77	11,482.22
4	III կարգի գրունտի վերջնամշակում ձեռքով	$մ^3$	3.0	3,304.23	9,912.68
5	Ավազակոպճային նախաշերտ H=10սմ	$մ^3$	4.8	7,368.98	35,371.11
6	Գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ	$մ^3$	9.0	1,151.47	10,363.26
7	Ամբողջ գրունտի փոում տեղում H=10սմ մակերեսով (15$մ^3$)	$մ^2$	150.0	180.23	27,034.59
8	Պետային ե/բ հիմքեր սյուների տակ B15 դասի բետոնից	$մ^3$	1.8	59,359.45	106,847.01
9	Ամրանացանց Φ12A500C դասի ամրանից	տ	0.007	420,670.55	2,944.69
10	Միաձույլ ե/բ սյուներ 250x250մմ կտրվածքով B15 դասի բետոնից	$մ^3$	3.85	96,460.87	371,374.34
11	Միաձույլ ե/բ ստորին գոտի 300x300մմ կտրվածքով B15 դասի բետոնից	$մ^3$	6.2	56,025.24	347,356.51
12	Ամրան AcI դասի (Φ6)	տ	0.169	435,244.68	73,556.35
13	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.195	440,657.50	85,928.21
14	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0.455	420,670.55	191,405.10
15	Սյուների միջնամասում խամքարաբետոնե պատ B12.5 դասի բետոնից, H=80սմ	$մ^3$	15.6	44,000.67	686,410.41
16	Մետաղական ցանկապատի մոնտաժում խողովակներից	տ	0.825	674,836.95	556,740.49
17	Մետաղական դարպասի մոնտաժում խողովակներից և թերթավոր պողպատից	տ	0.194	723,363.02	140,332.43
18	Մետաղական դռնակի մոնտաժում խողովակներից և թերթավոր պողպատից	տ	0.073	723,363.02	52,805.50
19	Ներդիր դետալներ d=12մմ թերթավոր պողպատից և Φ12մմ ամրանից	տ	0.033	689,910.56	22,767.05
20	Մետաղական ցանկապատի, դարպասի և դռնակի նախաներկում և երկշերտ լուսաներկում	$մ^2$	98.0	1,528.88	149,830.47
21	Ծխնի	հատ	6	449.82	2,698.91
22	Փականի հորիզոնական	հատ	2	1,199.52	2,399.03
23	Անցքերի շաղափում բետոնե սյուներում և պատում Φ50մմ, L=150մմ	հատ	100	468.87	46,887.07
24	Պոլիմերցեմենտե շաղախի ներարկում	$մ^3$	0.03	834,927.28	25,047.82

25	Բազալտե որմնախուփ d=60մմ, b=340x340մմ (24 հատ)	$մ^2$	2.8	46,364.53	129,820.67
26	Նույնը, d=40մմ, b=270մմ (53.8մ)	$մ^2$	14.5	38,117.85	552,708.78
27	Պատերի երեսպատում բազալտե սալերով d=30մմ, H=600մմ (53.8մ)	$մ^2$	64.7	29,403.09	1,902,379.64
	Ընդամենը՝ Ճանկապատ				**5,771,963.13**
	Մակերևութային ջրահեռացում				
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.5$մ^3$ շ.տ.), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	$մ^3$	14.3	664.98	9,509.18
2	Տեղափոխում 2կմ	տ	24.31	1,004.78	24,426.14
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.5$մ^3$ շ.տ.), կողլից	$մ^3$	1.5	546.77	820.16
4	Նույնը, ձեռքով	$մ^3$	2.0	2,753.52	5,507.05
5	Ավազի նախաշերտ	$մ^3$	1.5	5,658.47	8,487.70
6	Պողպատե խողովակի մոնտաժում Φ300մմ	մ	22.0	25,469.18	560,321.98
7	Ջրընդունիչ B20 դասի բետոնից	$մ^3$	0.4	55,484.44	22,193.78
8	Պաշտպանիչ շերտ ավազից	$մ^3$	3.0	5,658.47	16,975.41
9	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	$մ^3$	3.5	1,151.47	4,030.16
10	Ավազակոպճային շերտ H=10սմ	$մ^3$	18.0	571.31	10,283.58
11	Խճային հիմք H=15սմ	$մ^3$	20.0	1,630.12	32,602.43
12	Բիտումի տարածում (4.12տ/1000$մ^2$)	տ	0.08	200,517.95	16,041.44
13	Խոշորահատիկ ծակոտկեն ասֆալտաբետոն H=5սմ	$մ^2$	20.0	4,206.41	84,128.13
14	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն H=3սմ	$մ^2$	20.0	2,786.63	55,732.57
	Ընդամենը՝ Մակերևութային ջրահեռացում				**851,059.70**
	Ընդամենը՝ Տարաձոքի բարձկարգում				**103,732,947.73**
	Ընդհանուրը				**1,409,708,737.86**
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				**42,291,262.14**
	Ամբողջը				**1,452,000,000.00**
	ԱԱՀ 20%				**290,400,000.00**
	Ընդամենը				**1,742,400,000.00**

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565827

Պետական ղեկավար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԱՐՍԵՎ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան Ավան Դուրյան 35շ. 40 բն.
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500548625986
ՀՎՀՀ 08617407

Տնօրեն՝

Պ. Դանիելյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

«ԱՐՍԵՎ»
«ARSEV»
08617407

30.09.2021թ. կնքված ՆՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 պայմանագրի

Հավելված N 2
«30» 09 2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ <<ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆԻ ԹԻՎ 1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ>> ՊՈԱԿ-Ի ՆՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1.	Գոյություն ունեցող շինությունների ապամոնտաժման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
2.	Շին. հրապարակի և անվտանգ գոտիների կազմակերպման և հողային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 80-րդ օրացուցային օրը
3.	Հիմքերի իրականացման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
4.	Ստորգետնյա հարկերի կառուցման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
5.	Արտաքին ինժեներական գծերի իրականացման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 210-րդ օրացուցային օրը
6.	Շենքի վերգետնյա կրող տարածական կոնստրուկցիաների կառուցման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 600-րդ օրացուցային օրը
7.	Տանիքի անջրանցիկ շերտերի պատրաստման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 690-րդ օրացուցային օրը
8.	Պարփակող պատերի շարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 660-րդ օրացուցային օրը
9.	Միջնորմների իրականացման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 660-րդ օրացուցային օրը
10.	Վերելակների և ավտոմատիկայի տեղադրում	ոչ ուշ քան 680-րդ օրացուցային օրը
11.	Շինության արտաքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 690-րդ օրացուցային օրը
12.	Ներքին ինժեներական գծերի իրականացման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 720-րդ օրացուցային օրը
13.	Լուսամուտների և դռների տեղադրման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 705-րդ օրացուցային օրը
14.	Ինժ. գծերի և ավտոմատիկայի փորձարկում	ոչ ուշ քան 735-րդ օրացուցային օրը
15.	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 750-րդ օրացուցային օրը
16.	Շինարարական աղբի հեռացման և բակային կառուցապատման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 795-րդ օրացուցային օրը
17.	Տարածքի կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 780-րդ օրացուցային օրը

18.	Ավարտական փաստաթղթի և շահագործման ակտի ձեռքբերում	ոչ ուշ քան 810-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**810 օրացուցային օր**

* **Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր բաղարուղար՝

Ա. Ավրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԱՐՍԵՎ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան Ավան Դուրյան 35շ. 40 բն.
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500548625986
ՀՎՀՀ 08617407

Տնօրեն՝

Պ. Դանիելյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Հավելված N 4
«30» 09 2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

_____

_____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

_____

_____

գտնվելու վայրը _____

հհ_____

հվհհ_____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____
ստորագրություն

_____
ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

_____
ստորագրություն

_____
ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Հավելված N 4.1
«30» 09 2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Հավելված N 5
«30» 09 2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 գնման պայմանագրի

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն), օգտագործվող նյութերի և սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքներ

Աղյուսակ N 1

ՀՀ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաների շահագործման հաշվարկային ժամկետ	50
	Հարդարման աշխատանքներ	
1	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսիչ 100մմ հաստության երկշերտ (վերին շերտը՝ 30մմ, ստորինը՝ 70մմ հաստության) բազալտե մանրաթելային սալեր	50
2	Արտաքին պատերի ֆիբրոցեմենտե սալեր	15
	Տանիք	
3	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ 100մմ հաստությամբ երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալեր	50
	Սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց	
4	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ	1
5	Ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ ցնցուղով	1
6	Խոհանոցակոնքի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ	1
	Կոյուղու ներքին ցանց	
7	Կերամիկական լվացարան սիֆոնով	1
8	Զուգարանակոնք	1
9	Խորը պողպատե էմալապատ կոնք սիֆոնով	1
10	Կերամիկական միզաման սիֆոնով	1
11	Երկտեղանի խոհանոցակոնք սիֆոնով	1
	Հրդեհային ազդարարման համակարգ	
12	Ծխային հրդեհային, հասցե-անալոգային, օպտիկա-էլեկտրոնային դետեկտոր	1
13	Ձեռքով գործարկվող կանչ	1
14	Քսենոնային լուսարձակ ձայնային ազդանշանով	1
15	Շչակ և ստրոբ	1
16	Ձայնային ինտերֆեյս սարքավորում (ռելեային հանգույց)	1
17	Անխափան սնուցման աղբյուր 12վ/3-7Ա մարտկոցով	1
18	Սնուցման միջանկյալ ռելե	1
19	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի հիմնական վահանակ կառավարման ստեղնաշարով	1
20	Վերահսկող համակարգիչ	1
	Էլեկտրասարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն	
	Նախահաշիվ թ.1-6 Ա-Ե	
21	Էլեկտրական բաշխիչ վահան 24 մոդուլ սարքավորումներով	2

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման երաշխիքային ժամկետ /տարի/
22	Էլեկտրական բաշխիչ վահան 36 մոդուլ սարքավորումներով	2
23	Էլեկտրական բաշխիչ վահան 54 մոդուլ սարքավորումներով	2
24	Էլեկտրական բաշխիչ վահան 72 մոդուլ սարքավորումներով	2
25	'A1" տիպի կետային լուսավորության սարք IP65 160x90x45մմ, 8վտ (սանհանգույց)	1
26	'A6" տիպի կետային լուսավորության սարք PIR տվիչով, IP65 160x90x45մմ, 8վտ (միջանցք)	1
27	'A16" տիպի լուսավորության սարք "Բռա" (աստիճանավանդակ)	1
28	'A22" տիպի լուսավորության սարք "Բռա" IP65 (նախամուտք)	1
29	'B" տիպի 600x600մմ լուսավորության սարք 36վտ (դասասենյակ)	1
30	'B4" տիպի 80x1200մմ լուսավորության սարք 28վտ (միջանցք)	1
31	'E1" "EXIT" տիպի պատի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	1
32	'E2" "EXIT" տիպի առաստաղի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	1
33	'E3" "EXIT" տիպի առաստաղի լուսավորության սարք վթարային (միջանցք)	1
34	'E4" "SOS" համակարգի լուսաձայնային ազդանշանային սարք (միջանցք)	1
35	"SOS" համակարգի ճոպան-անջատիչ (սանհանգույց)	1
36	'A5" հաղորդաձողի լուսավորության սարք (նկարչության սենյակ)	1
37	'A5" հաղորդաձողի լուսավորության սարքի հաղորդաձող	1
38	Բեմի դեկորատիվ լուսավորության սարք 3 տիպի (դահլիճի բեմ)	1
39	'CH" տիպի Փ200մմ լուսավորության սարք 250վտ (սպորտդահլիճ)	1
	Էլեկտրալուսավորում	
30	0.4կվ հիմնական վահանակ	2
31	Շանթապաշտպանող համակարգի SCHITEC ֆիրմայի ակտիվ տիպի էլեմենտ	1
	Կոմունիկացիոն համակարգ	
32	"ՊԱՏՉ ՊԱՆԵԼ" 24 տեղ	1
33	"ՊՈԵ" 6 տեղ	1
34	19" 18HU վահան (625x500x700)մմ	1
35	ՍԵրվերային համակարգիչ	2
36	Համակարգչի մոնիտոր 19"	2
37	"WIFI" կոմունիկացիոն համակարգ	2
38	Անխափան սնուցման աղբյուր APC 3000VA RM	2
39	Տեսահսկիչ	5
40	Տեսաձայնագրող սարք ծրագրավորմամբ	2
41	Կոշտ սկավառակ 8tb HDD SATA2	2
	ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ	
	Նախահաշիվ N2-2 Ջերմատեխնիկական մաս	
42	Էլեկտրամագնիսական ջրամշակման սարք	1
43	Ճնշաչափ	1
44	Ջերմամանոմետր	1
45	Եռաքայլ փական էլեկտրաշարժիչով	1
46	Ջերմատվիչ	1
	Նախահաշիվ N2-3Գազամատակարարման ներքին ցանց և օդափոխություն	
47	Ազդանշանային սարք (դետեկտոր)	1
48	Էլեկտրամագնիսական կափույր dy80	1
49	Դեֆլեկտոր Փ400մմ, H=450մմ, D1=730, d=0.7մմ ցինկապատ թիթեղից	1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման երաշխիքային ժամկետ /տարի/
	Նախահաշիվ N2-4 Էլեկտրասարքավորումներ	
50	Մետաղական բաշխիչ վահան 400x300x150մմ, 24 մոդուլ ներքին մոնտաժման	2
51	'B4" տիպի 80x1200մմ լուսավորության սարք 28վտ	1
	ՆախահաշիվN3-2 Էլեկտրաենթակայան	
52	6կվ հիմնական վահանակ վակուումային անջատիչով	2
53	Հենասյան բարձր լարման բաժանիչ PB3-6/630 (1կտ՝ 3 հատ)	1
54	Եռաֆազ երկտարիֆային հաշվիչ	1
55	0.4կվ հիմնական վահանակ	2
56	Մետաղական բաշխիչ վահան 400x300x150մմ, 24 մոդուլ արտաքին մոնտաժման	2
57	'A18" տիպի արտաքին լուսավորության սարք	1
58	'B4" տիպի 80x1200մմ լուսավորության սարք 28վտ	1
	Գազամատակարարման արտաքին ցանց	
59	G100 տիպի գազի հաշվիչ էլեկտրոնային ճշտիչով և ճնշման կարգավորիչ սարքով	3
	Բարեկարգման աշխատանքներ	
60	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի շահագործման երաշխիքային ժամկետ	5

Աղյուսակ N 2

N	Կապալառուի կողմից ներկայացված սարքավորումներ	Չափի միավոր	Քանակ	Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3	4	5
	Տաք և սառը կենցաղային խմելու և հակահրդեհային ջրամատակարարման ներքին ցանց			
	Նախահաշիվ թ.1-2 Ա-Ե			
1	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ 1000/1500/2500 վտ V=30լ THERMEX Praktik 30 V Slim	կ-տ	6	1
2	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ 1000/1500/2500 վտ V=50լ THERMEX Praktik 50 V Slim	կ-տ	3	1
3	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ 1000/1500/2500 վտ V=80լ THERMEX Praktik 80 V	կ-տ	9	1
4	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ 1000/1500/2500 վտ V=100լ THERMEX Praktik 100 V	կ-տ	4	1

N	Կապալառուի կողմից ներկայացված սարքավորումներ	Չափի միավոր	Քանակ	Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ /տարի/
5	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ 1000/1500/2500 վտ V=150լ THERMEX Praktik 150 V	կ-տ	2	1
	Օդորակման համակարգ			
	Նախահաշիվ N1-5 Օդափոխություն			
9	Արտածման կանալային օդափոխիչ VC-315, L=1500մ³/ժ, N=280վտ, H=684Պա Roven VC-315	կ-տ	3	1
10	Ներածման տեղակայում ԲՊԱ-1 315 (BENTC), L=1500մ³/ժ, N=296վտ, $N_{ա}$=9կվտ BEHTC ԲՊԱ-1 315	կ-տ	3	1
11	Արտածման օդափոխիչ L=225մ³/ժ, N=33վտ, H=167Պա VORTICE Group worldwide Lineo 125VO	կ-տ	2	1
12	Արտածման օդափոխիչ L=375մ³/ժ, N=58վտ, H=265Պա Vortige Lineo 160VO	կ-տ	2	1
13	Արտածման օդափոխիչ L=175մ³/ժ, N=23վտ, H=162Պա Vortige Lineo 100VO	կ-տ	3	1
14	Ներածման տեղակայում L=400մ³/ժ, N=5վտ, Φ125 Shuft AIR Tube 125	կ-տ	1	1
15	Ներածման տեղակայում ՄՊԱ 3500Ե3 (ՆՀ-1), L=3500մ3/ժ, Nօդ=1.27կվտ, Nտաք=25.2կվտ BEHTC ՄՊԱ 3500Ե3	կ-տ	1	1
16	Ներածման տեղակայում ՄՊԱ 2500Ե3 (ՆՀ-2), L=2500մ3/ժ, Nօդ=650կվտ, Nտաք=18կվտ BEHTC ՄՊԱ 2500Ե3	կ-տ	2	1
17	Առանցքային օդափոխիչ L=3500մ3/ժ, N=240վտ, Φ400 BEHTC OB 4E 400	կ-տ	1	1
18	Արտածման կանալային օդափոխիչ KT60-35-6, L=3500մ3/ժ, N=235վտ SYSTEMAIR KT60-35-6	կ-տ	1	1
19	Արտածման կանալային օդափոխիչ KT70-40-6, L=5000մ3/ժ, N=1628վտ, H=60.8Պա SYSTEMAIR KT70-40-6	կ-տ	1	1
20	Արտածման օդափոխիչ L=560մ3/ժ, N=58վտ, H=265Պա Vortige Lineo 160VO	կ-տ	1	1
21	Արտածման օդափոխիչ L=100մ3/ժ, N=12վտ, H=73Պա Vortige Lineo 100VO	կ-տ	2	1
22	Արտածման օդափոխիչ L=370մ3/ժ, N=33վտ, H=167Պա Vortige Lineo 125VO	կ-տ	4	1

N	Կապալառուի կողմից ներկայացված սարքավորումներ	Չափի միավոր	Քանակ	Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ /տարի/
23	Արտածման օդափոխիչ L=200մ3/ժ, N=33վտ, H=167Պա Vortige Lineo 125VO	կ-տ	1	1
24	Ներածման տեղակայում L=1500մ^3/ժ, $N_{օդ}$=296վտ, $N_{տ}$=9կվտ ВЕНТС ВПА-1 315	հատ	5	1
25	Ներածման տեղակայում L=300մ^3/ժ, N=5կվտ Shuft Air Tube 125	հատ	2	1
26	Ներածման տեղակայում L=500մ^3/ժ, $N_{օդ}$=100վտ, $N_{տ}$=6կվտ Shuft Air Tube 160	հատ	1	1
27	Ներածման տեղակայում L=600մ^3/ժ, $N_{օդ}$=120վտ, $N_{տ}$=9կվտ Shuft Air Tube 200	հատ	1	1
28	Արտածման կանալային օդափոխիչ VC-315, L=1500մ^3/ժ, N=280վտ, H=684Պա ROVEN VC-315	կ-տ	5	1
29	Արտածման օդափոխիչ L=500մ^3/ժ, N=58վտ, H=265Պա Vortige Lineo 150VO	կ-տ	1	1
30	Արտածման օդափոխիչ L=660մ^3/ժ, N=120վտ, H=285Պա Vortige Lineo 200VO	կ-տ	1	1
31	Արտածման օդափոխիչ L=225մ^3/ժ, N=33վտ, H=167Պա Vortige Lineo 125VO	կ-տ	3	1
32	Ներածման-արտածման ռեկուպերատիվ տեղակայում L=2200մ^3/ժ (1176x698x613մմ), 96կգ Blauberg Komfort LE2200	կ-տ	1	1
33	Արտածման օդափոխիչ L=365մ^3/ժ, N=33վտ, H=167Պա Vortige Lineo 125VO	կ-տ	1	1
	Նախահաշիվ N1-10 Վերելակ			
53	Վերելակչժանգոտվող պողպատից,400կգ բեռնատարողությամբ, 4 անձի համար МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 400	կ-տ	1	1
	ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ			
	Նախահաշիվ N2-2 Ջերմատեխնիկական մաս			
54	Ջրատվական կաթսա 350կվտ ջերմատվությամբ Cald. Ecomax NC 420-N ECOFLAM	հատ	2	1
55	Ավտոմատացված գազային վառելիքով աշխատող այրիչ 370կվտ ջերմային հզորությամբ MAX GAS 500 PAB TL MET.SR R230/400/50 ECOFLAM	հատ	2	1
56	Ընդարձակման մեմբրանային բաք V=400լ UNIGB M400RV	հատ	1	1
57	Ջեռուցման ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ G=27մ^3/ժ, H=18մ, N=2.2կվտ WILO BAC 40/126-1,5/2-S	կ-տ	2	6 ամիս

N	Կապալառուի կողմից ներկայացված սարքավորումներ	Չափի միավոր	Քանակ	Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ /տարի/
58	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ G=1.2մ³/ժ, H=22մ, N=0.55կվտ WILO Stratos GIGA B 32/1-25/1,6	կ-տ	1	6 ամիս
59	Կարճ շրջանառու պոմպ G=3մ³/ժ, H=6մ, N=0.55կվտ WILO TOP-S 25/7 EM PN10	կ-տ	1	6 ամիս
	Նախահաշիվ N3-2 Էլեկտրաենթակայան			
70	Չոր տիպի տրանսֆորմատոր ТС3-400, 6/0.4կվ, 400կվա հզորությամբ ЗНОМ ТС3-400	հատ	2	3
	Նախահաշիվ N5 Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանց			
78	Լոկալ բիոմաքրման կայան 80 մարդ պ/բնակիչ Արտադրողականությունը 12մխ/օր Կառավարման վահանակ TOPAS-SD Առավելագույն թողունակությունը 3000լ Քաշ 1,5տ Արտ, չափ 6x2.3x2.5* <<Խիմմաստեր>> ՍՊԸ TOPAS S80	կ-տ	1	15 /էլ. սարքերի մասով 1 տարի երաշխիք/

*Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Եմրտյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԱՐՍԵՎ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան Ավան Դուրյան 35շ. 40 բն.
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500548625986
ՀՎՀՀ 08617407

Տնօրեն՝

Պ. Դանիելյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված N 4.2
ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան «29» 09 2021թ.**

«ԱՐՍԵՎ» ՍՊԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն Պ. Դանիելյանի (ID 006000590 , տրված՝ 21.02.2017թ , 006 կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԱՐՍԵՎ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք. Երեւան Ավան Դուրյան 35շ.40բն

ընկերության հասցեն

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 11500548625986

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 08617407

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Պարույր Դանիելյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

«ԱՐՍԵՎ»
«ARSEV»
«АРСЕВ»
08617407

1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ***

2. Թիվ

3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ՝ «ԱՐՍԵՎ» ՍՊԸ

5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

6. Վճարողի հաշվի համարը՝ ՀՀ 11500548625986

7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 08617407

8. Վճարողի ՀԾՀ՝

9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)

11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827

12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900008000664

14.Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 522720000(Հինգ հարյուր քսաներկու միլիոն յոթ հարյուր քսան հազար)

15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)

16.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)

17.Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ *(որակավորման ապահովման համար)*

18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝

19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/ /_____/ 22.բ. Կ.S.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /_____/ /_____/ 21.բ. Կ.S.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.S. 24.գ "___" ___ 20___ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.S. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

Հավելված N 5.1
ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան «29» 09 2021թ.**

«ԱՐՍԵՎ» ՍՊԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն Պ. Դանիելյանի (ID 006000590 , տրված՝ 21.02.2017թ , 006 կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԱՐՍԵՎ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք. Երեւան Ավան Դուրյան 35շ.40բն

ընկերության հասցեն

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 11500548625986

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 08617407

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Պարույր Դանիելյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

«ԱՐՍԵՎ»
«ARSEV»
08617407

1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ***

2. Թիվ

3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ԱՐՍԵՎ» ՍՊԸ

5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

6. Վճարողի հաշվի համարը՝ ՀՀ 11500548625986

7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 08617407

8. Վճարողի ՀԾՀ՝

9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)

11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827

12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900005000758

14.Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 174240000 (Մեկ հարյուր յոթանասունչորս միլիոն երկու հարյուր քառասուն հազար)

15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)

16.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)

17.Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ *(պայմանագրի կատարման ապահովման համար)*

18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝

19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/ /_____/ 22.բ. Կ.S.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /_____/ /_____/ 21.բ. Կ.S.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.S. 24.գ "___" ___ 20___ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.S. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.