

ԳՊԶ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1/1

N 11/348-ՋՈՊ

բ. Երևան

« 15 » 12 2019թ.

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ի դեմս ծառայության տնօրենի տեղակալ Ա. Հակոբյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Հայրենի Տուն ՍՊԸ-ն /Գործընկեր 1/ ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա ու ԱՐՄԳՈՇԻՆ ՍՊԸ-ն / Գործընկեր 2/, ի դեմս տնօրեն Գ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կերպին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթիվը-նախահաշվով նախատեսված Աշխատանքային տարածքների կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթիվը-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կերպից համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից՝ 335 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՏՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր սրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ֆանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջանորմի վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժ:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

- 3.1.4 Միավորմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
 - ա) Կապալատուն ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
 - բ) Կապալատուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
 - գ) Կապալատուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
 - դ) Կապալատուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալատուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրին օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դատարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալատուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալատուի մասնակցությանը զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացող շերտեր կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալատուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալատուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալատուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.4. Կապալատու իրավունք ունի՝

3.4.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված վճարման ենթակա գումարը:

3.4.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալատու պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների արժեքը 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շիննոտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռոցման, ջրամատակարարման, կոյուրու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հարդրել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կունտրոլացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կունտրոլացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծավալները:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալատու պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալատուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալատուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ Նշելով փաստաթղթի կազմման անսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալատու Պատվիրատուին է տրամանարում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armerps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալատու հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությանը՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատու պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշվված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armerps համակարգի միջոցով Կապալատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հինք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armerps համակարգի միջոցով Կապալատուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հինք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է սուղաքը՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գոր ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում սուղանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված սույժը և սուղանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուի դժարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է սույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գոր ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) սուղանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՎՈՐՆԵՐ ՈՒՓԻ ԱԶԻԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԿՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհարթահարեի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հավելորդ պարտավորության հաշվանցով, սրանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, սրանց պարտասպան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կերճ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մատով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ծեղք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության արկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց անվազ 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել, քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալատու կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինստրություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալատուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, որոս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ անբողջությամբ լուծման կողմերի փոխարդձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխարդձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ անբողջությամբ լուծման կողմերի փոխարդձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալատուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալատուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է չորս օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալատուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնիինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հավատակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑՑՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎՎԿԵՐՎՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԱԾ

ք.Երևան, Նալբանդյան104

ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/հ 900011301067

ՀՎՀՀ 01507079

Տնօրենի տեղակալ



Ա. Հակոբյան

ԿՎՊԱԼԱՏՈՒ

Գործընկեր 1

Հայրենի Տուն ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ, ք. Զարենցավան, Խանջյան

փ., 2-րդ նրբ. 4-րդ շենք

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/հ 163158036232

ՀՎՀՀ 03024201

Տնօրեն

Ս. Վարդանյան



Գործընկեր 2

ԱՐԳՈՇԻՆ ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ, գ. Ալախարպ 19փ., տ. 36

ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՆ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Հ/հ 220433330143000

ՀՎՀՀ 02809833

Տնօրեն

Գ. Հակոբյան



Հավելված թիվ 1
 « 25 » 12 2019 թ. կնքված
 N111348-2019 ծածկագրով պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
 <<<< ԱԱՏ ԱՄ 5070 գ/մ 13-րդ ՍՈՒ-ի սպայական բնակարանների կառուցման>>
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը		Ընդհանուրը
				դրամ	դրամ	
1	2	3	4	5	6	
	Հանաքիտարարական սշխատանքներ հիմքեր					
1	Խրանուղու մշակում III կարգի գրունտներում , կողայիցքով	մ ³	72,900	594	43303	
2	Խրանուղու մշակում IV կարգի գրունտներում , կողայիցքով	մ ³	137,700	768	105754	
3	Խճի նախապարատական շերտի իրականացում h=100մմ	մ ³	10	6381	63810	
4	Նախապարատական շերտ B 7,5 դասի բետոնով h=100մմ	մ ³	10	41187	411870	
5	Միաձույլ ե/բ հիմք B20 դասի բետոնով	մ ³	35.8	47510	1700858	
6	Ամրան AI c դասի	տն	1.13	509911	576199	
7	Ամրան A500c դասի	տն	1.36	509911	691479	
8	Հիմքերի իրականացում B7,5 դասի խամբարաբետոնով	մ ³	45.8	33501	1534346	
9	Հիմքերի արտաքին մակերևույթների հիդրոնեկտացում բիտումով	մ ²	66.2	2748	181918	
10	Խրանուղու ետիցք, կողայիցքի մշակված գրունտներից՝ տոլիանումով	մ ³	103.3	303	31300	
11	Ավերտող գրունտի փոում տեղում	մ ³	107.3	82	8799	
	Ընդամենը				53516336	
	Սյուներ					
1	Միաձույլ ե/բ սյուն B20 գասի բետոնով	մ ³	5.01	71485	358140	
2	Ամրան AI c դասի	տն	0.176	509911	89744	
3	Ամրան A500c դասի	տն	0.474	495695	234959	
	Ընդամենը				682343	

Պատեր						
1	Պատերի իրականացում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով կարանների գծանշմամբ (рационально обосн, 40սմ հաստությամբ)	մ ³	141	23138		3262458
2	Ամրան AI c դասի	տն	0,08	509911		40793
3	Միանոյլ ե/բ քարավոր B15 դասի բետոնով	մ ³	1,1	79893		87882
4	Ամրան AI c դասի	տն	0,032	599911		16315
5	Ամրան A500c դասի	տն	0,118	495695		58492
6	Գետնակադիմելի ավառ ց/ավազե շաղախով	մ ²	41,4	2061		85324
	Ընդամենը					3551267
	Հավաքողի ե/բ ծածկ					
1	Ծածկի իրականացում ՇԱ 5.8x1.2 գործարան	հատ	30	92888		2786640
2	Միանոյլ ե/բ պարավան B15 դասի բետոնով	մ ³	11	63334		696674
3	Ամրան AI c դասի	տն	0,15	509911		76487
4	Ամրան A50 c դասի	տն	0,77	495695		381685
5	Միանոյլ ե/բ միջնածկային կարաններ B20, դասի բետոնով	մ ³	14,8	82373		1219120
6	Ամրան AI c դասի	տն	0,29	509911		147874
7	Ամրան A500c դասի	տն	1,62	495695		803026
8	Ցեննետավազե հարթեցուղ շերտ h=50մմ հաստությամբ	մ ²	315	2119		667485
9	Լվազված խարամ h= 1 00մմ հաստությամբ	մ ³	3 1,5	7685		242078
	Ընդամենը					7021069
	Սախամուտքի աստիճաններ					
1	Սախամուտքի աստիճանների իրականացում B 7,5 դասի խամբարաբետոնով	մ ³	8	47020		376160
2	Միանոյլ ե/բ B 12,5 դասի բետոնով	մ ³	2,8	47626		133353
3	Ամրան AI c դասի	տն	0,06	509911		30595
4	Գետնակադիմելի ավառ ց/ավազե շաղախով	մ ²	9	2061		18549
5	Աստիճանների, հարթակների և նախամուտքի երեսապատում 30 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	26,8	21309		571081
6	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում ուղղանկյուն կտրվածքի խորրված (60x60x4մմ)	տն	0,38	726465		276057
7	Ներդիր դետայլներ	տն	0,035	828448		28996
8	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	17	870		14790
	Ընդամենը					1449581
	Սալվածք					
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h= 100 մմ հաստությամբ	մ ³	10	6381		63810
2	Սալվածքի իրականացում B 7,5 դասի բետոնով h=100 մմ	մ ³	5	41187		205935
3	Քետոնե եզրաքարեր B 7,5 դասի բետոնով	մ ³	1,9	54718		103964
	Ընդամենը					373709
	Հատակ					
1	Հատակի գրունտի կրկնակի տոփանում	մ ²	275	116		31900
2	Հատակի խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h- 100մմ հաստությամբ տոփանումով	մ ³	27,5	6381		175478
3	Ե/բ հատակի իրականացում B 7.5 դասի բետոնից h=100 մմ	մ ³	22	32302		710644

710644

4	Ամրան A I c դասի Շնդամներ		տն	0,61	509911	311046 1229068
	Տանիք					
1	Տանիքնաձևային պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից 0.55 մմ հաստությամբ ներառյալ փայտե կավարաններ	մ ²	390	6614	2579460	
2	Գազաթնաթիթեղի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ	մ ²	19,5	4402	85839	
3	Ֆեղնահարկի լուսանուտների ծածկում ցինկապատ հարթ 0.55մմ հաստությամբ	մ ²	19,2	4402	85839	
4	Քրիտորանի և քիլի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ	զմ	82,8	5310	439668	
5	Քրատար խողովակների պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ, D=150մմ, H=3.0մ 8 կմնայ.	մ	24	2643	63432	
6	Ֆեղնահարկի լուսանուտների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	3	47067	141201	
7	Փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ ³	15.1	204838	3093054	
8	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների, տախտակամածի և կավարանածի իսպիրիտեմային և հավանելիչ պաշտպանություն	մ ³	16,8	12739	214015	
9	Տանիքի մետաղական սանդուղքի պատրաստում և տեղադրում	տն	0,04	726465	29059	
10	Տանիքի մետաղական սանդուղքի երկշերտ լուղաներկում	մ ²	2	873	1746	
11	Շին.արքի բարձում և տեղափոխում 10զմ	տն	15	4320	64800	
	Շնդամներ				6798113	
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	*				
	Միջնորմեր					
1	Միջնորմների իրականացում կանոնավոր բլրկից (20սմ հաստությամբ)	մ ³	32	21018	672576	
2	Ամրան A I c դասի	տն	0,133	509911	67818	
3	Կապակցող դետալներ	տն	0,23	509911	117280	
	Շնդամներ				857674	
	Հատակներ					
1	Հատակի ցեմենտալագե հարթեցնող շերտ h=30մմ	մ ²	275	1397	384175	
2	Լսափնատե հատակի տեղադրում սպունգի և շրիշակի հետ միասին h=12մմ	մ ²	141	5846	824285	
3	Հատակների երեսպատում խեցեսայիկներով, ցեմենտե հիմքով ստանձանյութով շրիշակների հետ միասին	մ ²	21	6241	131061	
4	Հատակների երեսպատում կերամագրանիտե սալիկներով, ցեմենտե իլիքով ստանձանյութով	մ ²	92.7	10655	987359	
5	Շրիշակներ կերամագրանիտե սալիկներից H = 10սմ, ցեմենտե հիմքով ստանձանյութով	մ ²	11	14602	160622	
	Շնդամներ				2487502	
	Առաստաղներ					
1	Առաստաղի գաջե սկալի իրականացում	մ ²	275	2818	774950	
2	Առաստաղի լատերային ներկում մածիկապատումով	մ ²	275	1677	461175	
	Շնդամներ				1236125	
	Պատեր					
1	Պատերի գաջե սկալի իրականացում	մ ²	732	2341	1713612	

2	Պատերի լատերային ներկում մածիկապատումով	մ ²	732	1549	1133668
3	Պատերի ց/ավազային սվառ	մ ²	112,7	2818	317589
4	Խոտանոցի մեկ պատի հախճաասայերի իրականացում 0.5մ բարձրությամբ	մ ²	11	6300	69300
5	Սան. հանելուցի պատերի հախճաասայերի իրականացում	մ ²	101,7	6300	640710
	Ընդամենը				3875079
	Դռներ,պատուհաններ և պատուհանագոգեր				
1	Պատուհանների և դռների ներքին թեք մասերի զաջե սվառ (շեպերի)	մ ²	38,3	4274	163694
2	Պատուհանների և դռների ներքին թեք մասերի լատերային ներկում մածիկապատումով	մ ²	38,3	1549	59327
3	Մետաղական արտաքին դուռն տեղադրում	մ ²	7,6	43145	327902
4	Մետաղական արտաքին դռների փական՝ բռնակով	կոմպ	4	7045	28180
5	Փայտե ներքին բացվող դռների տեղադրում 40սմ հաստությամբ	մ ²	30,3	13811	418473
6	Փայտե ներքին բացվող դռների փական՝բռնակով	կոմպ	16	2818	45088
7	Մետաղապատե սպիտակ գույնի արտասահանայան պրոֆիլներով 60 սմ հաստությամբ ներքին բացվող դռների տեղադրում	մ ²	5,9	35517	209550
8	Մետաղապատե սպիտակ գույնի արտասահանայան պրոֆիլներով 60 սմ հաստությամբ 4+4 ապակեխաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում ցանցով	մ ²	14,4	32163	463147
9	Մետաղական սպիտակ գույնի արտասահանայան պրոֆիլներով 60 սմ հաստությամբ 4+4 ապակեխաթեթով չբացվող պատուհանների տեղադրում	մ ²	1 2	26201	314412
10	Պատուհանագոգերի ց/ավազային հարթեցնող շերտ	մ ²	8	2061	16488
11	Պատմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 40սմ լայնությամբ	զմ	19	4087	77653
12	Պատուհանագոգերի պրոնոքթայիների տեղադրում 0.6սմ հաստ, ցինկապատ թիթեղից	մ ²	3	10224	30672
13	Մետաղական արտաքին դուռն երկշերտ յուղաներկում	մ ²	15,2	873	13270
14	Պատուհանների և դռների արտաքին թեք մասերի /շեպերի/ ց/ավազային սվառ	մ ²	14	2818	39452
	Ընդամենը				2207308
	Ներքին ենթակառուցվածքներ				
	Ջրամատակարարում				
1	D= 25սմ PN-1 ՄՊա տրամագծի, մետաղապատե խողովակների մոնտաժում	զմ	24	804	19296
2	D= 20սմ PN-1 ՄՊա տրամագծի, մետաղապատե խողովակների մոնտաժում	զմ	8	734	5872
3	D= 15սմ PN-1 ՄՊա տրամագծի, մետաղապատե խողովակների մոնտաժում	զմ	78	664	51792
4	D= 50սմ պլաստմասե պատյան խողովակներ	զմ	12	664	7968
5	Ցնցուղի ծորակ խառնիչով	հատ	4	10422	41688
6	Լվացարանի ծորակ խառնիչով	հատ	4	10131	40524
7	Գնդային փական D= 25	հատ	4	5170	20680
8	Գնդային փական D=15	հատ	32	4611	147552
9	Մետաղապատե խողովակների պարուրակային կցամասեր D =15-25 մմ	հատ	96	1374	131904

10	Կերամիկական վազարան		կոնկ	4	18154	72616
11	Ֆնցող		հատ	4	10422	41688
12	Լոգատաշտակ		կոնկ	4	40406	161624
13	Ջրանատակարարման ներքին համակարգի փորձարկում, վազում և պատահանում		գծմ	110	70	7700
	Ընդամենը					750904
	Ջրահեռացում					
1	D=100 պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում		գծմ	60	1828	109680
2	D=50 պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում		գծմ	42	1444	60648
3	D= 75մ պլաստման պատյան խողովակների		գծմ	12	1458	21096
4	Այլումինե հոսակ D=100		կոնկ	4	3820	15280
5	Կերամիկական զուգարանավոր ջրի տարալով		կոնկ	4	23115	92420
6	Լայնուկավոր պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր D=100-50		հատ	64	1514	96896
7	Ստուգիչ-մաքրիչ D=100		հատ	4	1735	6940
ա	Ջրահեռացման ներքին համակարգի փորձարկում, վազում և սկստահանում		գծմ	102	70	7140
	Ընդամենը					410140
	Էլեկտրամատակարարում					
1	Լուսավորության վահանակ 160 Ա. եռաֆազ պետմատ		կոնկ	1	75320	75320
2	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում մեկ տեղանոց 50 Ա		կոնկ	4	1141	4564
3	ՈՍԽ 2x4.0մ ² հատվածի հարորդարի մոնտաժում		գծմ	130	652	84760
4	ՈՍԽ 2x2.5մ ² հատվածի հարորդարի մոնտաժում		գծմ	250	477	119250
5	ՈՍԽ 2x1.5մ ² հատվածի հարորդարի մոնտաժում		գծմ	230	454	104420
6	Ճուղավորիչ տուփ		հատ	16	151	2416
7	Միարևոտ անջատիչ 6Ա		հատ	12	1141	13692
8	Երկբևեռ անջատիչ 6Ա		հատ	16	1374	21984
9	Խրոջակային վաղղակ՝ հողակցման հպակով		հատ	44	1071	47124
10	Տուփ վաղղակների և անջատիչների տեղադրման համար		հատ	72	93	6696
11	Պատի ցահ 1x60-կտ հզորությամբ		հատ	4	4297	17188
12	Ստատարային լուսատու ԼԵՐ լանկով 1X100կտ հզորությամբ		կոնկ	8	7814	62512
13	Ստատարային լուսատու ԼԵՐ լանկով 6x100կտ հզորությամբ		կոնկ	4	15197	60788
14	Ստատարային լուսատու ԼԵՐ լանկերով 3x100կտ հզորությամբ		կոնկ	12	12530	150360
15	Ստատարային առանցքային օդանոց Q=15մ ³ /ժ, Ա=0.15կվտ		կոնկ	8	15348	122784
	Ընդամենը					893858
	Ներտարածքային ենթակառուցվածքներ					
	Ջրանատակարարում և ջրահեռացում					
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում , կողայինցրով		մ ³	53	594	31482
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում , կողայինցրով		մ ³	150	769	115350
3	Ավազի նախապարարատական շերտի իրականացում		մ ³	26.7	4786	127786

	h= 10տմ հաստությամբ						
4	Խրամադուր ետլիցք, կողայիցքի մշակված գրունտներից՝ տոփանումով	մ ³	175	303		53025	
5	Ավելուր գրունտի փոում տեղում	մ ³	26,7	82		2189	
6	D= 150,SN4 մակնիշի ծալքավոր լայնուկավոր պոլիէթիլեն խողովակների մոնտաժում խրամադուրներում	մ	75,5	5101		385126	
7	D= 100,SN4 մակնիշի ծալքավոր լայնուկավոր պոլիէթիլեն խողովակների մոնտաժում խրամադուրներում	մ	10	4379		43790	
8	D= 150 լայնուկավոր պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում խրամադուրներում	մ	12,7	3924		49835	
9	D= 63, PN=1.0 ՄՊա պոլիէթիլեն խողովակների մոնտաժում խրամադուրներում	մ	230	1397		321310	
10	D= 40, PN=1 .0ՄՊա պոլիէթիլեն խողովակների մոնտաժում խրամադուրներում	մ	120	734		88080	
11	D= 63, PN=1 .0 ՄՊա պոլիէթիլեն խողովակների մոնտաժում	հատ	5	3144		15720	
12	D= 40, PN=1 .0 ՄՊա պոլիէթիլեն խողովակների մոնտաժում	հատ	10	2713		27130	
13	D= 150,SN4, D= 100,SN4, մակնիշի ծալքավոր լայնուկավոր պոլիէթիլեն խողովակների և D= 150 պոլիպրոպիլեն խողովակների փորձարկում սերմված օդով և ջրով	կմ	0,098	123		58812112	
14	D= 63,SN4, D= 40,SN4, մակնիշի ծալքավոր լայնուկավոր պոլիէթիլեն խողովակների պետահանում	կմ	0,35	74551		26093	
15	Սահապատրաստական շերտ B 7,5 դասի բետոնով	մ ³	1,36	41188		56016	
16	D=1,0մ տրամագծով է/ք հորի ինժնի սայլ Հ.Ս-10 տիպի	հատ	4	18620		74480	
17	B 12,5 դասի բետոնե վաթի պատրաստում երկաթբետոնով	մ ³	1,6	36530		58448	
18	Պատի օղակ ՊՕ-10-6	հատ	4	15767		6306	
19	Ծածկի սայլ ՃՍ-1-10	հատ	4	16024		64096	
20	Թուցե ծանր մոտց կախարիչով "Մ" տիպի (400կգ)	հատ	4	65468		261872	
21	Ներդիր տարրեր	կգ	72	687		49464	
	Ընդամենը					1926472	
1	Փոստակի մշակում 111 կարգի գրունտներում , կողայիցքով	մ ³	1,6	594		950	
2	Փոստակի մշակում IV կարգի գրունտներում , կողայիցքով	մ ³	6	769		4614	
3	Խամբարաբետոնե ինժնիների իրականացում B 7,5 դասի բետոնով	մ ³	7,5	33503		251273	
4	Ավելուր գրունտի փոում տեղում	մ ³	7,5	1258		9435	
5	Փայտե հենարանների տեղադրում U=10.0մ	հատ	3	74214		222642	
6	Փայտե անկյունախարսխային հենարանների տեղադրում H=9.0մ	հատ	1	127094		127094	
7	Ցցանկուրիչ ՑՍ 10-4	հատ	10	2818		28180	
8	Կլումինե հարողալար 4x50մմ ²	մ	105	116		12180	
9	AC-50 հարողալարի պրժեքը	մ	105	2084		218820	
10	Ավտոմատ անջատիչների մետաղական արկղ 0.6x0.4x0.2մ	հատ	1	49282		49282	
11	Սերմնակ Ա2 Ա-50	հատ	1	35086		35086	

12	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 50Ա	հատ	1	3226	3226	3226
13	Սնկյունադրոպատ 50x50x5մմ. L=2,5մ	հատ	9	7290	7290	65610
14	Շերտապարպաւո, 40x4մմ	մ	40	780	780	31200
	ԸՆդամներ					1059592
Ջրախեղացանան կուտակման հոր (սնայտիկ) և բակային զուգարաններ						
1	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում , կողայիցով	մ ³	41	594	594	24354
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում , կողայիցով	մ ³	102	769	769	78438
3	Փոսորակի ետլիցք, կողայիցքի մշակված գրունտներից՝ տոփանտով	մ ³	61	303	303	18483
4	Ավերոր գրունտի փորում տեղում	մ ³	82	82	82	6724
5	Տախապատրաստական շերտ B 7,5 դասի բետոնով	մ ³	2,5	4188	4188	102970
6	Միաձույ է/բ B 20 դասի բետոնով	մ ³	29	47512	47512	1377848
7	Ամրան A1 c դասի	տն	0,172	509912	509912	86685
8	Ամրան A500 c դասի	տն	1,92	495695	495695	951391
9	Պատյան խողովակ D= 300-200մմ	տն	0,022	1857051	1857051	40855
10	Ամրան A500 c դասի	տն	0,003	495716	495716	1487
11	Փայտ ծածկոց	մ ²	0,8	7476	7476	5981
12	Թուջե ծանր սնոց կախարիչով "T" տիպի (100կգ)	հատ	2	65468	65468	130936
13	Պատերի իրականացում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով կարանների գծանշմամբ	մ ³	6,3	23139	23139	145776
14"	Ամրան A1 c դասի	տն	0,07	509912	509912	35694
15	Միաձույ է/բ սյուն B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,7	71302	71302	49911
16	Ամրան A1 c դասի	տն	0,07	509912	509912	35694
17	Ամրան A 500c դասի	տն	0,14	495716	495716	69400
18	Միաձույ է/բ պարավետ B 15 դասի բետոնով	մ ³	1,1	63337	63337	69671
19	Ամրան A1 c դասի	տն	0,022	509912	509912	10198
20	Ամրան A 500 c դասի	տն	0,091	495716	495716	45110
21	Ե/բ հատակի B 15 դասի բետոնով	մ ³	1	62708	62708	62708
22	Ամրան A1 c դասի	տն	0,034	509912	509912	17337
23	Ֆունետակզե հաղթեզող շերտ h=30մմ հաստությամբ	մ ²	12	1397	1397	16764
24	Աստիճանավանդակների հիմքերի իրականացում B 7,5 դասի խամբարաբետոնով	մ ³	0,5	33503	33503	16752
25	Ե/բ աստիճանավանդակ B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,72	62708	62708	43891
26	Ամրան A1 c դասի	տն	0,032	509912	509912	16317
27	Մետաղապատե սպիտակ գույնի արտասահանայան պորֆիլներով 60 մմ հաստությամբ ներքին բացվող դռների տեղադրում	մ ²	8,7	35517	35517	308998
28	Տանիքանձվյթի պատրաստում ցինկապատ պորֆիլավոր թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ ներառյալ փայտե կավարանանձր	մ ²	15	5729	5729	85935
29	Փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ ³	0,6	230152	230152	138091
30	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների, կավարանածի և տախտականածի իսկադրեիային և հավանեիչ պաշտպանություն	մ ³	1	12740	12740	12740
31	Պատերի և առաստաղների ներքին մակերեսի ց/ալազային ակաղ	մ ²	67	2061	2061	138087
32	Առաստաղի լատեքային ներկում մածիկապատումով	մ ²	12	1677	1677	20124
33	Պատերի լատեքային ներկում մածիկապատումով	մ ²	55	1549	1549	85195

ԸՆԴԱՄԵՆԸ	4250545
ԸՆԴԱՍՈՒՐԸ	46411985
Շահույթ (11%)	5105318
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	51517303
Չնախատեսված ծախսեր (3%) Ընդամենը	1545519
Ա.Ա.Հ. (20%)	53062822
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	10612564
	63675389

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է 'Հարավ-Արևելյան սահման' հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԱԾ
ք. Երևան, Նալբանդյան 104
ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011301067
ՀՎՀՀ 01507079



Ա. Հակոբյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր 1
Հայրենի Տուն ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Խանցյան փ.,
2-րդ նրբ. 4-րդ շենք
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄՄԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/հ 163158036232
ՀՎՀՀ 03024201
Տնօրեն

Ս. Վարդանյան



Գործընկեր 2

ԱՐՍԳՈՇԻՆ ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, գ. Ալախարս 19/1, տ. 36
ԱՎԵԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲՎԿ ՓԲԸ

Հ/հ 220433330143000
ՀՎՀՀ 02809833
Տնօրեն

Գ. Հակոբյան



Հավելված թիվ 2
2019թ. կերված
« 25 » 12
N111348-2019 ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՉԱՓԱՎԱԺԻՆ 1**

**<<<< ԱԱԾ ԱՁ 5070 գ/մ 13-րդ ՍՈՒ-ի սպայական բնակարանների կառուցման>>
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՈՎԱԿ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կերվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից՝ 335 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:	Ավարտը
2	Հիմնային աշխատանքներ		Ավարտը
3	Ե/բետ աշխատանքներ		Ավարտը
4	Պատշարային աշխատանքներ		Ավարտը
5	Մնտածային աշխատանքներ		Ավարտը
6	Տանիքային աշխատանքներ		Ավարտը
7	Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ		Ավարտը
8	Ներքին հարդարման աշխատանքներ		Ավարտը
9	Սանտեխնիկական աշխատանքներ		Ավարտը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< ԱԱԾ

բ. Երևան, Նալբանդյան104

**<< Ֆին. նախ. աշխատակազմի
գործառնական վարչություն**

Հ/հ 900017301067

Հ/ՀՀ 01507079

Տնօրենի տեղակալ

Ա. Հակոբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր 1

Հայրենի Տուն ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Խանջյան փ.,

2-րդ նրբ. 4-րդ շենք

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/հ 163158036232

ՀՎՀՀ 03024201

Տնօրեն

Ս. Վարդանյան



Գործընկեր 2

ԱՐԳՈՇԻՆ ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ, գ. Ալախարս 19 փ., տ. 36

ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՆ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Հ/հ 220433330143000

ՀՎՀՀ 02809833

Տնօրեն

Գ. Հակոբյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի																								
Մտրույ վերաբերյալ ընդհանուր հարցերի համար	Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար	Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար	Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար	Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար	Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար	Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար	Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար	Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար	Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար	Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար	Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար	20 թ-ին՝ ըստ														
												Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար	Վճարման պայմանագրի մասին հարցերի համար													
1	4521193/501	աշխատանքային տարածքների կառուցման աշխատանքներ	անվանումը	դիմաց վճարումները ամիսների, այդ թվում**	մոխիղսպ	%	մոխիստզվի	%	տմտր	%	նվմհո	%	ոկմոր	%	ոկղսպ	%	ոկիսպ	%	ոստոսո	%	մզմրզտհզո	%	մզմրզտհպ	%	մզմրզտհզն	%

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

ՀՀ ԱԱԾ
Ք. Երևան, Նալբանդյան 104
ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011301067
ՀՎՀՀ 01507079



Տնօրենի տեղակալ
Ա. Հակոբյան

ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

Գործընկեր 1
Հայրենի Տուն ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Խանջյան փ.,
2-րդ նրբ. 4-րդ շենք
ՀԱՅԿԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/հ 163158036232
ՀՎՀՀ 03024201
Տնօրեն

Ս. Վարդանյան



Գործընկեր 2

ԱՐԿՈՑԻՆ ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, գ. Ալափարս 19փ., տ. 36
ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՆ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Հ/հ 220433330143000
ՀՎՀՀ 02809833
Տնօրեն

Գ. Հակոբյան



ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____
-ի (այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
_____ Պատվիրատուի անունը
_____ Կապալատուի անունը

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
պայմանագրի հաստիք
զմնան պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

_____ Կազմում, անուն
_____ ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

_____ Կազմում, անուն
_____ ստորագրություն