

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/13-2**

«23» 06 2025թ.

ք. Երևան

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տիգրան Մամիկոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/13-2** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով՝**

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ՝ 120 օրացուցային օր,

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Կապալառուի կողմից Պայմանագրով սահմանված կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Կապալառուից պահանջել 5 օրյա ժամկետում Պատվիրատուին վերադարձնելու պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը:

3.1.9 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել **10 օրվա ընթացքում**: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետդանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջրուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **առնվազն 365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.11 Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակային օգտագործումը հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը, վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն՝ Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 օրյա ժամկետում:

3.4.12 Բանկային երաշխիքի հետ միասին Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է գնվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

3.4.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կասեցվելու կամ կասեցված համարվելու դեպքում, եթե Պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը համընկնում է կասեցման ժամանակահատվածի հետ ներկայացնել ավելացված ժամանակահատվածի համար օրենսդրությամբ նախատեսված՝ բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ դրամի ձևով ապահովումները՝ մինչև կասեցումը գործող պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ, և եթե կասեցված ժամանակահատվածը չի գերազանցում Պայմանագրի մինչև կասեցումը գործող ժամկետը, ապա կասեցված ժամկետի ընթացքը վերսկսելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **10 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 420,240,000 (Չորս հարյուր քսան միլիոն երկու հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 70,040,000 (յոթանասուն միլիոն քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովում է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում՝ տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը, ենթացիկ և վերջնականորեն լուծվող հարցերի, Հայաստանի Հանրապետության

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.17 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները՝

«Շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեկտրացիա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան Իսախանյան 52/2 շենքի
հարակից տնակ
ՀՎՀՀ՝ 01323942

Հ/հ՝ 220098537032000

Բանկ՝ ԱՆԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Տնօրեն

Տիգրան Մանուկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը
չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցի վերանորոգում

Արժեք 350,200,0
00
ԱԱՀ 70,040,00
0
Ընդամեն 420,240,0
0

NN	Նկարագրություն	Չ/մ	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ						- 21,173,793
1	Ջրհորդանների քանդում	մ2	198.4	152.01		152	30,159
2	Ջրհավաքների քանդում	հատ	24	367.38		367	8,817
3	Ջազարների քանդում	հատ	24	367.38		367	8,817
4	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	գմ	210	163.55		164	34,346
5	Տանիքի ջրհորդանների տախտակամածի քանդում	մ2	190	117.82		118	22,386
6	Տանիքածածկի թիթեղի մասնակի քանդում	մ2	260.0	152.01		152	39,523
7	Փայտե կոնստրուկցիաների մասնակի ապամոնտաժում	մ3	7.6	23941.74		23,942	181,957
8	Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	գմ	196	169.75		170	33,271
9	Առաջացած և գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 9 կմ	տ	55.0	3926.10		3,926	215,936
10	Կառուցողական աշխատանքներ Պահեստային շինության և դահլիճի մասնաշենքի տանիքի ծածկույթի պատրաստում գինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.55մմ /KП-21-0.55/	մ2	174.0	7392.20		7,392	1,286,243
11	Ջրհորդանի իրականացում գինկապատ հարթ թիթեղից d=0.55, b=1300մմ	գմ	248.0	7703.63		7,704	1,910,500
12	Ջրհավաքների իրականացում	մ2	5.6	5248.79			

	հատ/						
13	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գոնաձածկույթով գունավոր ցինկապատ թիթեղից 80x100մմ, հմիջ.=12.0մ, ներառյալ ջրիոս ձագարները, անկյունակները	կ-տ	12	63112.17		63,112	757,346
14	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գոնաձածկույթով գունավոր ցինկապատ թիթեղից 80x100մմ, հմիջ.=4.0մ, ներառյալ ջրիոս ձագարները, անկյունակները	կ-տ	6	42623.66		42,624	255,742
15	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գոնաձածկույթով գունավոր ցինկապատ թիթեղից 80x100մմ, հմիջ.=6մ, ներառյալ ջրիոս ձագարները, անկյունակները	կ-տ	6	47745.79		47,746	286,475
16	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.55մմ	մ2	52.0	6786.29		6,786	352,887
17	Գոգնոցների պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.55մմ	մ2	12.0	5267.22		5,267	63,207
18	Ճակտոնների երեսպատում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.55մմ	մ2	29.0	5267.22		5,267	152,749
19	Փայտանյութ ճակտոնների թիթեղի ամրացման համար	մ3	0.3	172795.1 2		172,795	51,839
20	Կավարամածի, եզրային տախտակամածի տեղադրում	մ3	13.8	53164.66		53,165	733,672
21	Կավարամած /տախտակ h=50մմ/	մ3	2.6	172795.1 2		172,795	449,267
22	Եզրային տախտակամած /տախտակ h=50մմ/	մ3	11.2	172795.1 2		172,795	1,935,305
23	Փայտանյութ ձեղնապատուհանների համար	մ3	1.067	172795.1 2		172,795	184,372
24	Փայտյա ելարանների իրականացում 100x60մմ չորսուններից /4 հատ/	մ3	0.12	237857.9 8		237,858	28,543
25	Փայտյա շերտափեղկերի տեղադրում	հատ	4	5452.62		5,453	21,810
26	Փայտյա շերտափեղկերի արժեքը /900x900մմ/	մ2	3.24	21158.53		21,159	68,554
27	Շերտափեղկերի յուղաներկում բարելավված որակի 2 շերտ	մ2	6.48	2915.29		2,915	18,891
28	Ծխնիներ, փական շերտափեղկերի համար	կ-տ	4	1974.80		1,975	7,899
29	Տախտակամածների հրապաշտպանում	մ2	223	330.21		330	73,703
30	Տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	223	406.90		407	90,820
31	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաքամքակից, 15-35կգ/խմ 50մմ հաստությամբ	մ2	1580	4393.05		4,393	6,941,019
32	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	6.32	26728.25		26,728	168,923
33	Ամրանային ցանցի արժեքը Փ 4BpI 150x150մմ քշիջներով	մ2	1580	843.52		844	1,332,762
34	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում h=30մմ, ցանով	մ2	1580	1447.66		1,448	2,287,303
35	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում	զմ	196	1107.10		1,107	216,992
36	Անկյունակ L30x30x3մմ	տ	0.33	482435.5 6		482,436	159,204
37	Խողովակ Ծ20x20x2մմ /60մ/	տ	0.630	516791.3 6		516,791	325,579

			4	2		518,456	28,717
39	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	588	302.53		303	177,888
40	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտ	մ2	117.6 0	1709.01		1,709	200,980
2	Ճարտարապետաշինարարական մաս			0.00			- 225,022,9 30
1	Միջնորների քանդում 100մմ հաստության	մ2	344.8 0	1279.44		1,279	441,151
2	Փայտե միջնորների քանդում	մ2	463.6	622.75		623	288,707
3	Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոգով և պահեստավորում	մ2	292.4	2433.49		2,433	711,552
4	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում և պահեստավորում	մ2	133.7	1819.67		1,820	243,290
5	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոգով	մ2	31.1	3149.86		3,150	97,961
6	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	մ2	118.0	1819.67		1,820	214,721
7	Լամինատե հատակի քանդում	մ2	271.4 0	235.32		235	63,866
8	Մանրահատակի ապամոնտաժում, շրիշակների հետ միասին	մ2	1521. 5	851.91		852	1,296,181
9	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում կապակցող շերտի հետ միասին	մ2	1336. 4	672.66		673	898,943
10	Փայտյա հատակի քանդում հինակմախքի հետ միասին	մ3	16.8	23941.74		23,942	403,059
11	Բազալտե սալիկների քանդում իր կապակցող նյութով	մ2	44.9	1682.33		1,682	75,537
12	Հալոնասալի քանդում ցեմենտ-ավազային սվաղի հետ միասին	մ2	194.2	1235.18		1,235	239,872
13	Հատակի խարամաքետոնե շերտի քանդում	մ3	52.68	3904.19		3,904	205,673
14	Հատակի ցեմենտ-ավազային շերտի քանդում 50մմ հաստության	մ2	3400	963.00		963	3,274,200
15	Գաջի սվաղի քանդում պատերից, սյուներից, հեծաններից	մ2	4260. 0	1235.18		1,235	5,261,867
16	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	մ2	560.0	292.64		293	163,878
17	Ջրաեմուկսիոն ներկի մաքրում պատերից	մ2	1450. 0	443.40		443	642,930
18	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ2	650.0	557.42		557	362,323
19	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	1480. 0	1615.24		1,615	2,390,555
20	Ջրաեմուկսիոն ներկի մաքրում առաստաղից, հեծաններից	մ2	535.0	443.40		443	237,219
21	Աստիճանների պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում	տ	1.80	54799.24		54,799	98,639
22	Պատուհանների պողպատե ճաղավանդակների ապամոնտաժում	տ	1.60	54799.24		54,799	87,679
23	Ծին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 9 կմ	տ	1150. 0	3229.33		3,229	3,713,730
24	Կառուցողական աշխատանքներ Գիպսասովարաթղթե սալերով միջնորմների պատրաստում, 50մմ հաստ. հանքաքամբակե միջադրիով, մետաղական հիմնակմախքով, գիպսասովարաթղթե սալերի հաստությունը -12.5մմ	մ2	346.7	11181.56		11,182	3,876,647

	բլոկներից 100մմ հաստությամբ		0			4,237	588,560
26	Շարվածքի իրականացում թեթևաբետոնե բլոկներից 400մմ հաստությամբ	մ3	2.680	29109.07		29,109	78,012
27	Անցքերի շաղափում $\Phi 10$ մմ, $L=150$ մմ	հատ	160	406.26		406	65,002
28	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղափով	մ3	0.05	190311.2		190,311	9,516
29	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ3	4.10	35782.44		35,782	146,708
30	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.278	93288.55		93,289	25,897
31	Ամրան $\Phi 8A500C$ /Ռուսաստան/	տ	0.278	393784.1		393,784	109,314
32	Ե/բ միաձույլ բարավորի պատրաստում B15 դասի բետոնից $b=100$ մմ/	մ3	0.144	91784.76		91,785	13,217
33	Ամրան $\Phi 12A500C$ /Ռուսաստան/	տ	0.025	392607.7		392,608	10,035
34	Ամրան $\Phi 6A240$ /Ռուսաստան/	տ	0.001	352642.1		352,642	677
35	Փրփրապլաստ 20մմ	մ2	4.60	363.92		364	1,674
36	Փրփրապլաստ 30մմ	մ2	4.90	406.24		406	1,991
37	Դռներ Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, 4+4մմ ապակեփաթեթով ներքին դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/	մ2	61.59	103903.4		103,903	6,399,415
38	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին դռների տեղադրում, /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/	մ2	22.08	116008.7		116,009	2,561,474
39	ՄԴՖ-ից խուլ դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄԴՖ-ից շրջանակով, ներայլալ՝ ՄԴՖ-ից երեսակալները	մ2	30.48	66547.12		66,547	2,028,356
40	ՄԴՖ-ից թրծված ապակիով 6մմ հաստ. դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄԴՖ- ից շրջանակով, ներայլալ՝ ՄԴՖ-ից երեսակալները	մ2	102.0	70778.82		70,779	7,223,686
41	ՄԴՖ դռների՝ կողպեքներ, բռնակներ, ծխնիներ	կ-տ	69	7617.07		7,617	525,578
42	ՄԴՖ դռների՝ լրացուցիչ ներքին փական, ծխնիներ /երկփեղկ դռների համար/	կ-տ	2	4795.93		4,796	9,592
43	ՄԴՖ-ով երեսպատված մետաղական խուլ դռան տեղադրում	մ2	2.52	111524.7		111,525	281,042
44	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին դռների տեղադրում, /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/	մ2	22.90	116008.7		116,009	2,656,601
45	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին չբացվող մասի տեղադրում, /ներառյալ, ապակեփաթեթը/ չբացվող	մ2	23.57	56491.84		56,492	1,331,513
46	Սանհանգույցների լամինացված ՄԴՖ-ից միջնորմներ Լամինացված ՄԴՖ-ից դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	22.68	18157.96		18,158	411,823
47	Լամինացված ՄԴՖ-ից միջնորմների	մ2	51.72	9078.98		9,079	469,565

48	Պատուհաններ Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, ուժեղացման ներդիրները 1,20մմ հաստությամբ մետաղաթերթից պատուհանների տեղադրում, /գույնը՝ սպիտակ/, /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ բացվող	մ2	117.5 8	29258.52		29,259	3,440,217
49	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, ուժեղացման ներդիրները 1,20մմ հաստությամբ մետաղաթերթից պատուհանների տեղադրում, /գույնը՝ սպիտակ/, /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը/ չբացվող	մ2	243.9 8	19162.70		19,163	4,675,316
50	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերությունը	հատ	128	6052.65		6,053	774,739
51	Միջաթապաշտպան ցանց	մ2	173.6 0	6052.65		6,053	1,050,740
52	Պատուհանագոգերի տեղադրում	մ2	361.5 6	1054.53		1,055	381,276
53	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը B=400մմ	գմ	299.7	4454.75		4,455	1,335,089
54	Հատակներ Խարամաբետոնե շերտի իրականացում	մ3	66.31	9200.16		9,200	610,086
55	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ- ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ, ցանցի տեղադրմամբ /հատակների տակ/	մ2	3322. 8	2211.99		2,212	7,350,000
56	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ- ավազային շաղախից 20մմ հաստությամբ, /հատակների տակ/	մ2	80.4	1060.40		1,060	85,288
57	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	2.559	26728.25		26,728	68,386
58	Ամրանային ցանցի արժեքը Փ 4BpI 150x150մմ բջիջներով	մ2	3322. 8	843.52		844	2,802,848
59	Հատակների ջրամեկուսացում ջրամեկուսիչ քսանյութով	մ2	392.7 7	2599.43		2,599	1,020,978
60	Կերամիկական սալիկներով հատակների պատրաստում /Իսպանական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	392.7 7	9648.00		9,648	3,789,445
61	Հատակների երեսպատում կերամոգրանիտե սալերով /չսահող/ /Իտալական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	689.0 6	15142.45		15,142	10,434,05 7
62	Աստիճանահարթակների երեսպատում կերամոգրանիտե սալերով /չսահող/ /Իտալական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	24.80	10193.05		10,193	252,788
63	Աստիճանահատերի երեսպատում աստճանի կերամոգրանիտե սալերով /վալիկավոր, եզրերը կորացված, չսահող/ գործարանային արտադրության /Իտալական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	56.10	23710.62		23,711	1,330,166
64	Աստիճանահատերի դիմային հատվածի երեսպատում կերամոգրանիտե սալերով /Իտալական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	28.05	23710.62		23,711	665,083
65	Վինիլային ծածկույթի իրականացում 2 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	1662. 8	13897.12		13,897	23,107,43 6

	գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին /տարբեր խաղերի համար գծանշմանը/						
67	Լամինատե հատակի պատրաստում AC 5 դասի, 12մմ /ներառյալ սպունգը/	մ2	263.6 4	8951.84		8,952	2,360,063
68	Կերամոգրանիտե շրիշակների տեղադրում h=80մմ	զմ	640.4 0	1646.33		1,646	1,054,310
69	Կերամիկական սալիկներով շրիշակների տեղադրում h=80մմ	զմ	158.2 0	1217.34		1,217	192,583
70	Շրիշակների պատրաստում ՄԴՖ-ից լամինացված H=80մմ	զմ	1467. 7	1684.13		1,684	2,471,798
71	Դռների այլումինե շեմեր, փռշեններկված	զմ	82.80	998.69		999	82,692
72	Ներքին հարդարում Պատերի սվաղում գիպսոնիտով բարելավված որակի	մ2	4633. 0	4311.31		4,311	19,974,299
73	Ներքին շեպերի և սյուների սվաղում գիպսոնիտով	մ2	508.4	10039.16		10,039	5,103,909
74	Պատերի, սյուների և շեպերի ներկում լվացվող լատեքսային ներկով, դիզայնի և արտադրության լուծումներով բարձրորակ, ծեփամածկումով	մ2	7274. 50	3163.83		3,164	23,015,281
75	Պատերի յուղաներկում բարձրորակ, մածկապատմամբ	մ2	144.2	2366.54		2,367	341,255
76	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	791.0 0	1969.32		1,969	1,557,732
77	Ներքին շեպերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	40.00	5275.39		5,275	211,016
78	Պատերի երեսապատում հախճապով /բարձրորակ, խալանական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	568.7 0	10413.72		10,414	5,922,283
79	Խողովակների քողարում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե 12.5մմ հաստ. սալերով, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ2	45.0	5929.29		5,929	266,818
80	Մետաղական հեծանների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	55.00	1709.01		1,709	93,996
81	Առաստաղի և հեծանների սվաղում գիպսոնիտով, բարելավված որակի	մ2	1483. 8	5049.48		5,049	7,492,166
82	Առաստաղի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, բարելավված որակի	մ2	68.6	2173.92		2,174	149,109
83	Առաստաղների, հեծանների ներկում լատեքսային ներկով, բարձրորակ, դիզայնի և արտադրության լուծումներով ծեփամածկումով	մ2	2155. 3	3574.25		3,574	7,703,617
84	Կախովի առաստաղի պատրաստում «Արմատրոնգ» տիպի, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	770.0	5431.89		5,432	4,182,338
85	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	135.1	5217.71		5,218	704,913
86	Աստիճանների պատրաստի այլումինե արծաթափայլ խողովակավոր ճաղաշարի տեղադրում, h=120սմ	զմ	44.6	37526.45		37,526	1,673,680
87	Այլումինե անկյունակներ հախճապի համար	զմ	30.0	818.13		818	24,544
88	Սվաղի ցինկապատ անկյունակներ	զմ	320.0 0	818.13		818	261,802
89	Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում ներքին աշխատանքների համար	մ2	300.0	1752.60		1,753	525,780
90	Ներքին հարդարում	մ2	55.63	15653.51			

	ծակոտկեն բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ						
91	Աստիճանների երեսապատում հղկված ոչ ծակոտկեն բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ վրադիր սալերը եզրագծի մեկ կողմից աղեղային հղկումով	մ2	13.47	19586.09		19,586	263,825
92	Աստիճանների դիմային հատվածի երեսապատում հղկված ոչ ծակոտկեն բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	6.735	19586.09		19,586	131,912
93	Որմնախարսիսի և աստիճանների պատերի երեսապատում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով 30մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ2	136.0 0	33574.84		33,575	4,566,178
94	Մետաղական ցանցի արժեքը Φ4BpI 150x150մմ քիչներով	մ2	136.0 0	733.50		734	99,756
95	Որմնախարսիսի թասակների իրականացում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով երեսապատման սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	43.20	48902.84		48,903	2,112,603
96	Թասակների իրականացում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով երեսապատման սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	6.00	48902.84		48,903	293,417
97	Բազալտե սալերի երեսպատման համար բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	5.5	48326.31		48,326	265,795
98	Ամրանավորում Ø12A500c քարերի խողովների բետոնացման համար	տ	0.62	392607.7 4		392,608	241,454
99	Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 250x50մմ կտրվածքի	մ2	74.9	23105.07		23,105	1,731,147
10 0	Հովարի, արտաքին պատի երեսապատում այլուկաբոնդե սալիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, այլումինե կարկասով, /բարձրորակ/	մ2	36.6	48216.21		48,216	1,764,713
10 1	Տուֆե քարով շարվածքի մակերևույթի լվացում քիմիական լվացող լուծույթով	մ2	2600. 0	886.52		887	2,304,952
10 2	Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների համար	100մ 2	13.0	104247.6 0		104,248	1,355,219
10 3	Ճ-1 ճաղավանդակ Մետաղական խողովակներով ճաղաշար դռների պատրաստում	տ	0.890	111615.5 6		111,616	99,382
10 4	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □50x50x3մմ	կգ	435.4	425.99		426	185,459
10 5	Քառակուսի կտրվածքի ձող ■12մմ	կգ	235.2 0	620.65		621	145,977
10 6	Մետաղական ցանց 20x20մմ	մ2	20.80	2115.86		2,116	44,010
10 7	Մետաղական թիթեղ -200x200x10մմ	կգ	30.1	510.63		511	15,360
10 8	Ամրան Φ20 A500C L=200 /Ռուսաստան/	կգ	189.7 6	392.14		392	74,412
10 9	Բոնակ, Փական, ծխնիներ	կ-տ	16	11566.66		11,567	185,067
11 0	Մետաղական մասերի յուղաներկում 2 շերտ	մ2	25.20	1709.01		1,709	43,067
11 1	Հովիար 1 Ծածկարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.499 6	213865.9 9		213,866	106,839
11 2	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □50x50x3մմ	կգ	348.3 6	425.99		426	148,398
11	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ	կգ	151.2	423.17			

11 4	Խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	23.40	1709.01		1,709	39,991
11 5	Ամրան $\Phi 20$ A500C L=250մմ /Ռուսաստան/	կգ	14.82	392.14		392	5,812
11 6	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	456	1147.60		1,148	523,306
11 7	Անցքերի շաղափում $\Phi 12$ մմ, L=100մմ	հատ	24	406.26		406	9,750
11 8	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ3	0.012 0	190315.6 2		190,316	2,284
11 9	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /КП-25-0.5/	մ2	12.30	7610.65		7,611	93,611
12 0	Հովարի երեսապատում այուկաբոնդե սալիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, այլումինե կարկասով, /բարձրորակ/, /փոքրածավալ/	մ2	17.10	48216.21		48,216	824,497
12 1	Հովար 2 Ծածկարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.777 3	213865.9 9		213,866	166,232
12 2	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 50 \times 50 \times 3$ մմ	կգ	535.3 5	425.99		426	228,054
12 3	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 50 \times 30 \times 3$ մմ	կգ	241.9 2	423.17		423	102,373
12 4	Խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	36.60	1709.01		1,709	62,550
12 5	Ամրան $\Phi 20$ A500C L=250մմ /Ռուսաստան/	կգ	22.23	392.14		392	8,717
12 6	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	600	1147.60		1,148	688,560
12 7	Անցքերի շաղափում $\Phi 12$ մմ, L=100մմ	հատ	36	406.26		406	14,625
12 8	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ3	0.024	190315.6 2		190,316	4,568
12 9	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /КП-25-0.5/	մ2	19.20	7610.65		7,611	146,124
13 0	Հովարի երեսապատում այուկաբոնդե սալիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, այլումինե կարկասով, /բարձրորակ/, /փոքրածավալ/	մ2	22.50	48216.21		48,216	1,084,865
3	Ջրամատակարարման ցանց			0.00			- 1,285,860
1	Անցքերի բացում պատի մեջ $\Phi 120$ մմ	հատ	1	3766.80		3,767	3,767
2	Պատյանի տեղադրում $\Phi 108$ մմ պողպատե խողովակից L=0,5մ, 1 հատ	զմ	0.5	4765.64		4,766	2,383
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	0.08	1625.90		1,626	130
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.003	26589.83		26,590	80
5	Անցքերի լցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.01	233396.9 4		233,397	2,334
6	Հատակի բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.70	23368.66		23,369	16,358
7	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	մ3	0.70	44697.18		44,697	31,288
8	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 9 կմ	տ	1.5	3229.33		3,229	4,973
9	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 15-50$ մմ	զմ	143	535.87		536	76,629

	խողովակներից Φ25x2.3մմ հիդրավիկ փորձարկումով					1,774	168,504
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ20x1.9մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	62	1715.51		1,716	106,362
12	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ20x3մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	9.5	2145.79		2,146	20,385
13	Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն Φ20մմ	հատ	6	5434.36		5,434	32,606
14	Բրոնզե փական Φ15մմ	հատ	6	4396.19		4,396	26,377
15	Խրոմապատ անկյունային փական Φ15մմ	հատ	47	4396.19		4,396	206,621
16	Գնդիկային փական Φ15մմ	հատ	9	4396.19		4,396	39,566
17	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի տակադիկի համար	հատ	27	1692.68		1,693	45,702
18	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքերի համար	հատ	36	1692.68		1,693	60,936
19	Խոհանոցային կոնքի խառնիչի տեղադրում	հատ	3	15293.42		15,293	45,880
20	Ծորակների տեղադրում	կ-տ	33	9298.50		9,299	306,851
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	126	134.00		134	16,884
22	Ջրատաքացուցիչների տեղադրում «Արիստոն» տիպի N=1.5կվտ/ժ, V=80լ	հատ	1	54433.59		54,434	54,434
23	Համակարգի լվացում, ախտահանում	զմ	166.5	100.96		101	16,810
4	Կոյուղու ցանց			0.00			- 3,049,674
1	Անցքերի բացում պատի վրա, 300x300x500մմ չափերի	հատ	6	3766.80		3,767	22,601
2	Պատյանի տեղադրում Φ219մմ պողպատե խողովակից, L=0,5մ	զմ	6	22489.46		22,489	134,937
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	2.1	1625.90		1,626	3,414
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.110	26589.83		26,590	2,925
5	Անցքերի լցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.05	233396.9 4		233,397	11,670
6	Անցքերի բացում հատակի վրա, 150x150x300մմ չափերի	մ3	0.18	94483.08		94,483	17,007
7	Հատակի բետոնե շերտի քանդում 0.3x0.2մ	մ3	0.40	23368.66		23,369	9,347
8	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	մ3	0.40	44697.18		44,697	17,879
9	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Φ50-100մմ	զմ	110	1363.75		1,364	150,013
10	Պոլիէթիլեն խողովակների ապամոնտաժում	զմ	60	604.91		605	36,295
11	Լվացարանների ապամոնտաժում	կ-տ	18	858.03		858	15,445
12	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	26	967.87		968	25,165
13	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 9 կմ	տ	7.0	3229.33		3,229	22,605
14	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմինիլթրոիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով Φ 110մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	95	2026.32		2,026	192,500
15	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմինիլթրոիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով Φ 50մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	62	1860.92		1,861	115,377
16	Անցում Φ100/50մմ	հատ	8	1770.73		1,771	14,166

18	Կոյուղու պոլիմիլինիլբորոդե ձեւավոր մասեր Φ 110մմ	հատ	42	2035.92		2,036	85,509
19	Կոյուղու պոլիմիլինիլբորոդե ձեւավոր մասեր Φ 50մմ	հատ	48	1622.62		1,623	77,886
20	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում	կ-տ	26	51468.24		51,468	1,338,174
21	Կերամիկական կիսատոքով լվացարանների տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	16	36503.52		36,504	584,056
22	Հոսակների տեղադրում Φ 50մմ	հատ	10	5889.12		5,889	58,891
23	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	25	633.84		634	15,846
24	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.025	28037.55		28,038	701
25	Արտաքին կոյուղու համակարգի մաքրում	զմ	52	1696.31		1,696	88,208
5	Կաթսայատուն, Ջեռուցում			0.00			- 15,644,327
1	Կաթսայատուն Մեկ կոնտուրանի տուրքո կոնդեսացիոն գազի կաթսայի տեղադրում N=150կվտ	կ-տ	3	2095989.65		2,095,990	6,287,969
2	Մեկ կոնտուրանի տուրքո կոնդեսացիոն գազի կաթսայի տեղադրում N=100կվտ	կ-տ	1	1717524.04		1,717,524	1,717,524
3	Ծխագազերի հեռացման կոաքսալ խողովակ	կ-տ	4	99868.78		99,869	399,475
4	Կոնդենսացիոն կաթսաների կասկադ միացման բաշխիչ սանրիկի տեղադրում Dy 100 L=2000	հատ	2	72887.18		72,887	145,774
5	Ընդարձակամն բաքի տեղադրում V=200լ	հատ	2	119262.74		119,263	238,525
6	Հիդրավլիկ սլաքի տեղադրում Φ 300մմ, H=1200մ	հատ	1	226569.39		226,569	226,569
7	Կցաշուրթային գոնի տեղադրում DN 400	հատ	1	161694.91		161,695	161,695
8	Կաթսայի շրջանառու պոմպի տեղադրում G=8.6 մ ³ /ժ H=3.5մ	կ-տ	3	177856.43		177,856	533,569
9	Կաթսայի շրջանառու պոմպի տեղադրում G=5.7 մ ³ /ժ H=7.2մ	կ-տ	1	158933.15		158,933	158,933
10	Ջեռուցման համակարգի կրկնակի շրջանառու պոմպի տեղադրում /1 պահուստային/ G=21 մ ³ /ժ H=15մ	կ-տ	1	830709.60		830,710	830,710
11	Օդափոխության համակարգի շրջանառու պոմպ G=5.7 մ ³ /ժ H=12 մ (30% գլիկոլային լուծույթի համար)	կ-տ	1	168394.79		168,395	168,395
12	Համակարգի լրասնուցման կենտրոնախույզ պոմպի տեղադրում /1 պահուստային/ G=6 մ ³ /ժ H=30.0մ	կ-տ	2	155437.07		155,437	310,874
13	Պոմպի անցումներ	հատ	2	6052.65		6,053	12,105
14	Փական կցաշուրթային DN 100	կ-տ	6	98204.41		98,204	589,226
15	Կցաշուրթ DN 100	կ-տ	16	21158.53		21,159	338,536
16	Փական կցաշուրթային DN 50	կ-տ	5	27676.00		27,676	138,380
17	Կցաշուրթ DN 50	կ-տ	10	8463.41		8,463	84,634
18	Գնդիկային փական 1 1/2"	հատ	16	9134.63		9,135	146,154
19	Գնդիկային փական 1" /ամերիկանկա/	հատ	14	6399.19		6,399	89,589

						5,101	5,101
21	Գնդիկային փական 1" ԱՊ-ՆՊ	հատ	2	5101.46		5,101	10,203
22	Հետադարձ փականների տեղադրում 1 1/2"	հատ	4	7797.68		7,798	31,191
23	Հետադարձ փականների տեղադրում 1"	հատ	3	6796.17		6,796	20,389
24	Կցամաս 1 1/2"	հատ	16	3943.73		3,944	63,100
25	Անցում ՆՊxՆՊ 1 1/2"	հատ	16	6144.22		6,144	98,308
26	Անցում ՆՊxՆՊ 2" 1 1/2"	հատ	6	6426.34		6,426	38,558
27	Անցում ԱՊxՆՊ 1" 1/2"	հատ	4	3774.47		3,774	15,098
28	Ամերիկյանկա 1" ՆՊ-ԱՊ	հատ	2	3732.15		3,732	7,464
29	Եռաբաշխիչ 1" ՆՊ	հատ	2	4056.58		4,057	8,113
30	Կցաշուրթային զտիչի տեղադրում DN 100	հատ	1	99421.55		99,422	99,422
31	Զտիչի տեղադրում 1 1/2"	հատ	4	11775.85		11,776	47,103
32	Զտիչի տեղադրում 1"	հատ	2	7673.20		7,673	15,346
33	Ջերմաճնշաչափ P= 3 բար T=0-100C°	հատ	4	10127.96		10,128	40,512
34	Դատարկման փական 1/2"	հատ	2	4396.19		4,396	8,792
35	Մանրաչափ դետալներ ձևավոր մասեր	հատ	80	705.29		705	56,423
36	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ф108x4.0մմ	զմ	20	6542.95		6,543	130,859
37	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ф57x3.5մմ	զմ	20	3547.90		3,548	70,958
38	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ф32x3.0մմ	զմ	5	2391.44		2,391	11,957
39	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ф25x3.0մմ	զմ	3	2038.80		2,039	6,116
40	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ф15x2.0մմ	զմ	3	1389.94		1,390	4,170
41	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկում 2 շերտ	մ2	20	636.63		637	12,733
42	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	80	2627.74		2,628	210,219
43	Գլխանոցի /դեֆլեկտոր/ տեղադրում ցինկապատ պողպատից Ф250	հատ	2	33041.95		33,042	66,084
44	Արտաքին ճաղաշար 700x400մմ	հատ	1	31061.70		31,062	31,062
45	Կաթսայատան ծխահեռացման պողպատե խողովակի ապամոնտաժում, ամրացման ներքի դետալներով, d 350մմ, L=14.0մ	տ	0.40	102869.06		102,869	41,148
46	Խողովակի ե/բետոնե հիմքի քանդում	մ3	2	104994.52		104,995	209,989
47	Չուզունե հատակային կաթսաների ապամոնտաժում	կ-տ	1	23271.55		23,272	23,272
48	Կցաշուրթային փականների ապամոնտաժում	կ-տ	10	3258.74		3,259	32,587
49	Պոմպերի ապամոնտաժում	հատ	4	5795.75		5,796	23,183
50	Օժանդակ սարքերի ապամոնտաժում	հատ	10	665.09		665	6,651
51	Մեքսիկական խողովակաշարի	զմ	35	927.96			

52	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 9 կմ	տ	10	3229.33		3,229	32,293
53	Ջեռուցում Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում	Էկմ	25.0	1019.71		1,020	25,493
54	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, Q=125Վտ	հատ	100	5642.27		5,642	564,227
55	Այլումինե սեկցիոն մարտկոցի մոնտաժման կոմպլեկտ, ներառյալ ջեռուցիչ սարքերի կախիչները	կ-տ	10	4344.02		4,344	43,440
56	Մարտկոցի կարգավորիչ փական 1/2" ԱՊx20	հատ	10	5214.31		5,214	52,143
57	Մարտկոցի հետադարձ խցանային փական 1/2" ԱՊx20	հատ	10	7402.71		7,403	74,027
58	Պոլիպրոպիլենային անցում 1/2" ԱՊx20	հատ	20	888.66		889	17,773
59	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր /տարբեր/	հատ	80	141.06		141	11,285
60	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ	հատ	100	42.32		42	4,232
61	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և վերատեղադրում /վազումով/	կ-տ	170	4465.64		4,466	759,159
62	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	2	1513.82		1,514	3,028
6	Օդափոխություն			0.00			- 6,620,690
1	Ներածման սարք Ն-1 Ներածման օդամուղ L=4800մ ³ /ժ H=150Պա, օդի մեխանիկական զտիչներով G4, օդի տաքացման ջերմափոխանակիչով Qտ=72.0 կՎտ	կ-տ	1	3802359.09		3,802,359	3,802,359
2	Սարքավորման ճկուն միացում	հատ	2	37852.29		37,852	75,705
3	Հակավիբրացիոն հենարաններ	հատ	4	11754.74		11,755	47,019
4	Օդային փական սերվոշարժաբերով Φ 350մմ	հատ	1	233472.39		233,472	233,472
5	Օդատաքացուցիչի ավտոմատիկա /եռաքայլ խառնիչ փական պոմպ/	կ-տ	1	331157.41		331,157	331,157
6	Ներածման սարք Ն-2 Ներածման օդամուղ L=1500մ ³ /ժ H=60Պա, օդի մեխանիկական զտիչներով G4, օդի տաքացման ջերմափոխանակիչով Qտ=20.0 կՎտ	կ-տ	1	1527834.96		1,527,835	1,527,835
7	Սարքավորման ճկուն միացում	հատ	4	27978.31		27,978	111,913
8	Հակավիբրացիոն հենարաններ	հատ	4	11754.74		11,755	47,019
9	Օդային փական սերվոշարժաբերով Φ 250մմ	հատ	1	198208.18		198,208	198,208
10	Օդատաքացուցիչի ավտոմատիկա /եռաքայլ խառնիչ փական պոմպ/	կ-տ	1	246002.65		246,003	246,003
7	Օդափոխության համակարգ			0.00			- 9,729,884
1	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=2800մ ³ /ժ, H=120Պա	հատ	1	163180.42		163,180	163,180
2	Օդամուղի ճկուն միացում Φ400	գմ	1	2539.02		2,539	2,539
3	Հակադարձ փականների տեղադրում Φ400	հատ	1	19251.45		19,251	19,251
4	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1	37588.85		37,589	37,589

	H=100Պա					1	
6	Օդամուղի ճկուն միացում $\Phi 560$	զմ	1	4220.99		4,221	4,221
7	Օղի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1	44641.69		44,642	44,642
8	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում $L=500\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=100\text{Պա}$	հատ	1	177372.8		177,373	177,373
9	Օղի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1	44641.69		44,642	44,642
10	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում $L=300\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=80\text{Պա}$	հատ	1	163180.4		163,180	163,180
11	Օդամուղի ճկուն միացում $\Phi 160$	զմ	16	987.39		987	15,798
12	Հակադարձ փականների տեղադրում $\Phi 160$	հատ	1	9377.47		9,377	9,377
13	Օղի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1	19956.74		19,957	19,957
14	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում $L=200\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=110\text{Պա}$	հատ	1	153718.7		153,719	153,719
15	Օդամուղի ճկուն միացում $\Phi 160$	զմ	2	987.39		987	1,975
16	Հակադարձ փականների տեղադրում $\Phi 160$	հատ	1	9377.47		9,377	9,377
17	Օղի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1	19956.74		19,957	19,957
18	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում $L=200\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=70\text{Պա}$	հատ	1	148987.9		148,988	148,988
19	Օդամուղի ճկուն միացում $\Phi 160$	զմ	2	987.39		987	1,975
20	Հակադարձ փականների տեղադրում $\Phi 160$	հատ	1	9377.47		9,377	9,377
21	Օղի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1	19956.74		19,957	19,957
22	Կանալային օդամուղ $L=150\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=60\text{Պա}$	հատ	2	70929.42		70,929	141,859
23	Օդամուղի ճկուն միացում $\Phi 125$	զմ	4	352.64		353	1,411
24	Հակադարձ փականների տեղադրում $\Phi 125$	հատ	2	9377.47		9,377	18,755
25	Օղի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	2	19956.74		19,957	39,913
26	Կենցաղային օդամուղ $L=75\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=30\text{Պա}$	հատ	2	22002.45		22,002	44,005
27	Աղմկախլացուցիչ $850\times 400\text{մմ}$, $L=1000\text{մ}$	հատ	1	236930.4		236,930	236,930
28	Աղմկախլացուցիչ $650\times 300\text{մմ}$, $L=1000\text{մ}$	հատ	1	187560.5		187,561	187,561
29	Աղմկախլացուցիչ $450\times 200\text{մմ}$, $L=1000\text{մ}$	հատ	1	88820.78		88,821	88,821
30	Աղմկախլացուցիչ $850\times 300\text{մմ}$, $L=1000\text{մ}$	հատ	1	229877.6		229,878	229,878
31	Կանալային ֆիլտրի տեղադրում $\Phi 160$	կ-տ	1	14526.37		14,526	14,526
32	Էլ. օդատաքացուցիչի տեղադրում, $N=3000\text{Վտ}$, ավտոմատիկայի հետ միասում	կ-տ	1	70742.36		70,742	70,742
33	Օղի ջերմաստիճանային տվիչի տեղադրում	հատ	1	23856.37		23,856	23,856
34	Կարգավորվող երկշերտ մետաղական ճաղաշար $700\times 200\text{մմ}$	հատ	10	28522.68		28,523	285,227
35	Կարգավորվող երկշերտ մետաղական ճաղաշար $650\times 200\text{մմ}$	հատ	5	27676.33		27,676	138,382
36	Կարգավորվող երկշերտ մետաղական ճաղաշար $250\times 100\text{մմ}$	հատ	4	19777.15		19,777	79,109

						3,979	95,491
38	Կլոր ճաղաշար Φ160մմ	հատ	4	4401.96		4,402	17,608
39	Ներածման դիֆֆուզոր 525x525մմ	հատ	2	10608.46		10,608	21,217
40	Արտաքին մետաղական ճաղաշար 1100x600մմ	հատ	1	24008.85		24,009	24,009
41	Արտաքին մետաղական ճաղաշար 700x200մմ	հատ	1	19777.15		19,777	19,777
42	Արտաքին մետաղական ճաղաշար 200x200մմ	հատ	1	9903.17		9,903	9,903
43	Արտաքին մետաղական ճաղաշար Φ160	հատ	3	4966.19		4,966	14,899
44	Արտաքին մետաղական ճաղաշար Φ200	հատ	1	5389.35		5,389	5,389
45	Արտաքին մետաղական ճաղաշար Φ125	հատ	2	4401.96		4,402	8,804
46	Օդատարի անցկացում դիզայն փոշեներկված սև փայլատ ցինկապատ պողպատից d=0.7մմ	մ2	70	23772.09		23,772	1,664,046
47	Օդատարի անցկացում դիզայն փոշեներկված սև փայլատ ցինկապատ պողպատից d=0.55մմ	մ2	30	19117.21		19,117	573,516
48	Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից d=0.7մմ	մ2	60	7862.12		7,862	471,727
49	Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ	մ2	100	6807.02		6,807	680,702
50	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ ինքնակաշուն մեկուսիչով	մ2	200	7237.64		7,238	1,447,528
51	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և սարքավորումների մոնտաժման համար	կգ	250	887.74		888	221,935
52	Անցքի բացում արտաքին պատերին Φ 125մմ	հատ	1	5995.92		5,996	5,996
53	Անցքերի բացում արտաքին պատերին Φ 160մմ	հատ	3	13564.59		13,565	40,694
54	Անցքի բացում արտաքին պատերին Φ 200մմ	հատ	1	18086.13		18,086	18,086
55	Անցքի բացում արտաքին պատերին 1100x600մմ	մ3	0.66	28739.32		28,739	18,968
56	Անցքի բացում արտաքին պատերին 700x300մմ	մ3	0.21	28739.32		28,739	6,035
57	Անցքի բացում արտաքին պատերին 200x200մմ	մ3	0.04	28739.32		28,739	1,150
58	Գնդիկային փական 1 1/2"	հատ	6	8627.89		8,628	51,767
59	Գնդիկային փական 1"	հատ	6	6399.19		6,399	38,395
60	Զտիչի տեղադրում 1 1/2"	հատ	1	6929.84		6,930	6,930
61	Զտիչի տեղադրում 1"	հատ	1	4813.98		4,814	4,814
62	Ավտոմատ օդահան 3/4"	հատ	1	5895.65		5,896	5,896
63	Ավտոմատ օդահան 1/2"	հատ	1	5190.36		5,190	5,190
64	PPR անցում/ամերիկյանկա 1 1/2" ԱՊx63	հատ	2	8147.23		8,147	16,294
65	PPR անցում/ամերիկյանկա 1" ԱՊx40	հատ	4	7724.05		7,724	30,896
66	Անցում ՆՊxՆՊ 2" 1 1/2"	հատ	2	6426.34		6,426	12,853

	խողովակներից $\Phi 57 \times 3.5$ մմ					3,548	106,437
68	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	10	2627.74		2,628	26,277
69	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկում 2 շերտ	մ2	5.4	636.63		637	3,438
70	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից $\Phi 63 \times 7.0$ մմ հիդրավիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	գմ	10	11735.63		11,736	117,356
71	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից $\Phi 40 \times 5.0$ մմ հիդրավիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	գմ	10	3772.81		3,773	37,728
72	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր /տարբեր/	հատ	30	141.06		141	4,232
73	Պրոպիլեն գլիկոլ 30%	կգ	12	5783.33		5,783	69,400
8	Ներքին էլեկտրամատակարարում և էլեկտրալուսավորություն			0.00			- 37,036,364
1	Մետաղական արկղի տեղադրում $1200 \times 600 \times 250$ մմ չափերի	կ-տ	4	109890.37		109,890	439,561
2	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPY8504 - 2×250 Ա	հատ	1	256876.68		256,877	256,877
3	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 36 մոդուլի	հատ	4	25925.30		25,925	103,701
4	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 32 մոդուլի	հատ	1	23527.32		23,527	23,527
5	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	4	18287.73		18,288	73,151
6	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 18 մոդուլի	հատ	2	16171.87		16,172	32,344
7	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 12 մոդուլի	հատ	5	15466.59		15,467	77,333
8	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 8 մոդուլի	հատ	2	12777.47		12,777	25,555
9	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 150Ա	հատ	2	52965.86		52,966	105,932
10	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 100Ա	հատ	1	50127.37		50,127	50,127
11	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 63Ա	հատ	1	7268.55		7,269	7,269
12	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 50Ա	հատ	1	7117.17		7,117	7,117
13	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 40Ա	հատ	25	7022.55		7,023	175,564
14	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 32Ա	հատ	5	6833.32		6,833	34,167
15	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 25Ա	հատ	4	6210.01		6,210	24,840
16	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 16Ա	հատ	14	6210.01		6,210	86,940
17	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 10Ա	հատ	5	6210.01		6,210	31,050
18	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 40Ա	հատ	7	5319.46		5,319	37,236
19	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 25Ա	հատ	96	4620.45		4,620	443,563
20	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 16Ա	հատ	101	4620.45		4,620	466,665
21	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 10Ա	հատ	21	4620.45		4,620	97,029

	եռաֆազ Y30-40						
23	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-10	հատ	2	9663.50		9,664	19,327
24	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում միաֆազ Y30-40	հատ	1	10002.97		10,003	10,003
25	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում միաֆազ Y30-25	հատ	2	9190.42		9,190	18,381
26	Թողարկիչ կառավարական կոճակով -16Ա	հատ	1	5320.00		5,320	5,320
27	Թողարկիչ կառավարական կոճակով -4Ա	հատ	3	4956.84		4,957	14,871
28	Կառավարական կոճակով երկու դիրքով	հատ	4	3504.20		3,504	14,017
29	Դպրոցի՝ ծրագրավորվող զանգի տեղադրում ավտոմատ կառավարման համակարգով	կ-տ	6	81491.46		81,491	488,949
30	Տրանսֆորմատորի տեղադրում 1.2կՎտ, 220/42Վ	հատ	2	13460.00		13,460	26,920
31	BBF _{HF} -1 4x95մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	10	29914.03		29,914	299,140
32	BBF _{HF} -1 5x35մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	30	13390.60		13,391	401,718
33	BBF _{HF} -1 5x10մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	690	3587.75		3,588	2,475,548
34	BBF _{HF} -1 5x6մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	75	1961.93		1,962	147,145
35	BBF _{HF} -1 5x2.5մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	80	1196.50		1,197	95,720
36	BBF _{HF} -1 3x10մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	45	2796.42		2,796	125,839
37	BBF _{HF} -1 3x6մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	15	1789.28		1,789	26,839
38	BBF _{HF} -1 3x4մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	35	1213.77		1,214	42,482
39	BBF _{HF} -1 3x2.5մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	320	897.23		897	287,114
40	BBF _{HF} -1 4x2.5մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	55	1069.88		1,070	58,843
41	BBF _{HF} -1 3x1.5մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	450	667.03		667	300,164
42	ՈՒՅ-1 50մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում	զմ	10	3067.46		3,067	30,675
43	Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 400մմ լանյքով մալուխային թրեյների մոնտաժում /լրակազմ/	զմ	68	6408.47		6,408	435,776
44	Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 300մմ լանյքով մալուխային թրեյների մոնտաժում /լրակազմ/	զմ	145	5985.30		5,985	867,869
45	Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 100մմ լանյքով մալուխային թրեյների մոնտաժում /լրակազմ/	զմ	42	4856.84		4,857	203,987
46	ՊՎՔ պատյան խողովակի տեղադրում Φ100մմ	զմ	25	1419.12		1,419	35,478
47	ՊՎՍ խողովակի տեղադրում Φ50մմ	զմ	160	854.33		854	136,693
48	ՊՎՍ խողովակի տեղադրում Φ40մմ	զմ	45	797.90		798	35,906
49	ՊՎՍ խողովակի տեղադրում Φ32մմ	զմ	40	673.21		673	26,928
50	ՊՎՍ խողովակի տեղադրում Φ25մմ	զմ	295	487.72		488	143,877

						5,778	34,669
52	Շերտապողպատ 40x4մմ	զմ	40	884.31		884	35,372
53	Շերտապողպատ 25x4մմ	զմ	15	672.73		673	10,091
54	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	8	3483.83		3,484	27,871
55	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8	1456.88		1,457	11,655
56	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	1	18287.73		18,288	18,288
57	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	1	7268.55		7,269	7,269
58	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 50Ա	հատ	1	7117.17		7,117	7,117
59	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	2	4620.45		4,620	9,241
60	Ավտոմատ անջատիչ 4 բևեռանի, դիֆերենցիալ 32Ա, 30մԱ	հատ	4	18423.83		18,424	73,695
61	Ջերմակարգավորիչի տեղադրում Devireg 330	հատ	1	33889.95		33,890	33,890
62	Մոդուլային կոնտակտորի տեղադրում CTX-50, 50Ա	հատ	1	30596.26		30,596	30,596
63	BBГНГ-1 5x4մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	350	1825.25		1,825	638,838
64	Մետաղական ճկախողովակի տեղադրում Ф25մմ	զմ	310	2701.37		2,701	837,425
65	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ	հատ	30	282.12		282	8,464
66	Տաքացվող մալուխի տեղադրում DTCE-30, 309վտ	զմ	160	5064.90		5,065	810,384
67	Տաքացվող մալուխի տեղադրում DTCE-30, 366վտ	զմ	28	5064.90		5,065	141,817
68	Տաքացվող մալուխի տեղադրում DTCE-30, 2681վտ	զմ	190	5064.90		5,065	962,331
69	Մետաղական ցինկապատ շղթա	զմ	150	592.44		592	88,866
70	Տանիքի ջերմաստիճանի տվիչի տեղադրում DEVIreg 850, 8վտ	հատ	1	328837.58		328,838	328,838
71	ԼԵԴ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K	հատ	514	14543.08		14,543	7,475,143
72	ԼԵԴ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K, վթարային մարտկոցով	հատ	4	21595.93		21,596	86,384
73	ԼԵԴ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K	հատ	88	11721.95		11,722	1,031,532
74	ԼԵԴ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K, վթարային մարտկոցով	հատ	18	18774.78		18,775	337,946
75	ԼԵԴ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 45վտ հզորությամբ, 600x600մմ, հերմետիկ	հատ	12	20890.64		20,891	250,688
76	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում բարձակով գրատախտակի 18վտ հզորությամբ, 1000x80մմ	հատ	41	6079.68		6,080	249,267
77	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 70վտ հզորությամբ, 6000լմ, 1200x200մմ, պաշտպանիչ ցանցով	հատ	14	22301.21		22,301	312,217
78	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, 1000x80մմ	հատ	22	8195.52		8,196	180,301

	առաստաղի միջի 13վտ հզորությամբ					3,964	321,069
80	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 25վտ հզորությամբ	հատ	10	5374.39		5,374	53,744
81	ԼԵԴ տիպի դրսի մուտքի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 15վտ հզորությամբ	հատ	8	5092.27		5,092	40,738
82	ԼԵԴ տիպի դրսի պատի լուսատուների տեղադրում 25վտ հզորությամբ	հատ	6	5797.56		5,798	34,785
83	«Ելք» ցույց տվող ուղեցույց լուսատուներ մարտկոցով	հատ	22	6429.58		6,430	141,451
84	Վարդակների տեղադրում, հողանցիչով, 16Ա, 220Վ	հատ	343	2047.01		2,047	702,124
85	Վարդակների տեղադրում երկտակ, հողանցիչով արտաքին տեղակայման, 16Ա, 24Վ	հատ	36	5254.40		5,254	189,158
86	Փոխանջատիչների տեղադրում երեք դիրքով 16Ա, 220Վ	հատ	2	4894.91		4,895	9,790
87	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 16Ա, 220Վ	հատ	75	2821.38		2,821	211,604
88	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	112	2010.15		2,010	225,137
89	Տուփեր անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	568	169.27		169	96,145
90	Բաժանարար տուփեր	հատ	120	141.06		141	16,927
91	BBГ _{HF} -1 3x4մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	120	1213.77		1,214	145,652
92	BBГ _{HF} -1 3x2.5մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	5700	897.23		897	5,114,211
93	BBГ _{HF} -1 3x1.5մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	8300	667.03		667	5,536,349
94	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ф15մմ	զմ	190	603.29		603	114,625
95	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	654	896.10		896	586,049
96	Վարդակների ապամոնտաժում	հատ	327	158.36		158	51,784
9	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգեր			0.00			- 5,485,437
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1	120397.24		120,397	120,397
2	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-KДЛ	հատ	3	39861.94		39,862	119,586
3	Հասցեային ռելեային բլոկ C2000-СП2 исп. 02	հատ	1	32860.32		32,860	32,860
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	3	24548.85		24,549	73,647
5	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	3	12059.48		12,059	36,178
6	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	151	13366.33		13,366	2,018,316
7	Ջերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	15	11955.77		11,956	179,337
8	Ջերմի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	10	10382.58		10,383	103,826
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (ներսի)	հատ	10	19426.45		19,426	194,265
10	Պլաստիկ մալուխառդի սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10180 RBR	զմ	2	7730.57		7,731	15,461
11	Պլաստիկ մալուխառդու Т - ձև Էլեմենտ	հատ	1	2821.13		2,821	2,821

12	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10183 RBR	հատ	1	1280.80		1,281	1,281
13	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10185 RBR	հատ	2	2265.23		2,265	4,530
14	Հրակայուն մալուխ KCPBH(A)-FRLS 1x2x0,80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	գմ	50	381.41		381	19,071
15	Հրակայուն մալուխ KCPBH(A)-FRLS 1x2x0,97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	գմ	1478	939.66		940	1,388,817
16	Մնուցման մալուխ 2x1մմ	գմ	50	582.84		583	29,142
17	Պլաստմասե ճկախողովակ Φ20մմ	գմ	1100	603.29		603	663,619
18	Մոնտաժային նյութեր	կ-տ	1	42317.05		42,317	42,317
19	Ծրագրային ապահովման փաթեթ	կ-տ	1	439966.27		439,966	439,966
10	Տեսահսկման համակարգ			0.00		-	2,454,427
1	Սերվերային պահարան 9U 600x600մմ	կ-տ	1	91813.78		91,814	91,814
2	Սերվերային պահարանի հեղույս, մանեկ	կ-տ	32	605.27		605	19,369
3	Ցանցային պասիվ բաժանարար 24 մուտք	հատ	1	12626.80		12,627	12,627
4	Թվային տեսաձայնագրիչ 16 IP մուտք	հատ	1	131751.21		131,751	131,751
5	Թվային տեսաձայնագրիչ 8 IP մուտք	հատ	1	98635.46		98,635	98,635
6	Տեսահսկման կոշտ սկավառակ 10TB, 3.5"	հատ	2	106443.45		106,443	212,887
7	Մալուխի հորիզոնական ուղղորդիչ 1U	հատ	2	7052.85		7,053	14,106
8	Գոյություն ունեցող տեսախցիկների ապամոնտաժում և վերատեղադրում	հատ	6	29454.24		29,454	176,725
9	2UՊ IP տեսակի գմբեթաձև տեսախցիկ, 2,8մմ ֆիքսված ուղղանկյուն	հատ	16	41397.94		41,398	662,367
10	4UՊ IP տեսակի գլանաձև տեսախցիկ, 4մմ ֆիքսված ուղղանկյուն, մինչև 30մ ԻԿ, պաշտպանվածության աստիճանը IP67	հատ	6	52751.91		52,752	316,511
11	U/UTP Cat.5 տեսակի մալուխ AWG 23	գմ	660	467.74		468	308,708
12	U/UTP Cat.5 կարգի ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1.5մ	հատ	22	1057.92		1,058	23,274
13	Պլաստմասե ճկախողովակ Φ20մմ	գմ	420	532.76		533	223,759
14	Հոսանքի մատակարարման միավոր 4 միավորով	հատ	1	11742.15		11,742	11,742
15	Անխափան սնուցման աղբյուր Smart-UPS 1000VA 230V	հատ	1	89885.58		89,886	89,886
16	Տեսախցիկի միացման մոնտաժման տուևի	հատ	6	1815.80		1,816	10,895
17	Հոսանքի մատակարարման միավոր 8 մոդուլ, 16Ա (German-type PDU), հորիզոնական, 1U	հատ	1	14105.68		14,106	14,106

						35,264	35,264
11	Տարածքի բարեկարգում			0.00			- 22,696,614
1	Մայրերի և սավաճքների ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ2	320.0	644.70		645	206,304
2	Բետոնե հարթակների քանդում	մ3	34.0	23368.66		23,369	794,534
3	Եզրաքարերի ապամոնտաժում, բետոնե հիմքով	զմ	140.0	1393.54		1,394	195,096
4	Մետաղական մարզասարքերի քանդում	տ	0.60	54799.24		54,799	32,880
5	Հովհարի տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ2	28.0	152.01		152	4,256
6	Հովհարի պողպատե կոնստրուկցիաների քանդում	տ	1.10	54799.24		54,799	60,279
7	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, ճանապարհների, սավաճքի, եզրաքարերի, մարզադաշտի և այլ կառուցվածքների իրականացման համար	մ3	51.3	3483.83		3,484	178,546
8	Նույնի մշակում էքսկավատորով ա/հնքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	129.8	625.37		625	81,142
9	Նույնի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	24.0	467.97		468	11,231
10	Գրունտի ետլիցք շերտ-շերտ տոփանումով	մ3	36.0	1456.88		1,457	52,448
11	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տ	85.0	1868.60		1,869	158,831
12	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 9 կմ	տ	214.8	2659.24		2,659	571,072
13	Պարսպի և պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարձրորակ, մետաղազանցի վրա	մ2	155.0 0	4499.68		4,500	697,450
14	Մետաղական ցանցի արժեքը Ф4ВрІ 150x150մմ բջիջներով	մ2	155.0 0	792.18		792	122,788
15	Պարսպի և պատերի ներկում ֆասադային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	155.0 0	1223.22		1,223	189,599
16	Գոյություն ունեցող մետաղական դարպասների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	56.00	1709.01		1,709	95,705
17	Թեքահարթակների բազրիքների պատրաստում 50x50x3մմ և 40x40x2.5մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, կանգնակներով	զմ	28	13078.29		13,078	366,192
18	Բազրիքների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	34.40	1709.01		1,709	58,790
19	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 40-60մմ ֆրակցիայի	մ3	17.4	10359.64		10,360	180,258
20	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ/1000մ ²	տ	0.477 9	248083.7 3		248,084	118,564
21	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնից 60մմ հաստությամբ	մ2	116.0	3995.00		3,995	463,420
22	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից 40մմ հաստությամբ	մ2	116.0	3955.46		3,955	458,833
23	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ ֆրակցիայի	մ3	57.0	10359.64		10,360	590,499
24	Մայրերի, սավաճքների ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից 30մմ հաստությամբ	մ2	570.0	3080.66		3,081	1,755,976
25	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ ֆրակցիայի	մ3	14.85	10359.64		10,360	153,841
26	Բազալտե նոր եզրաքարերի տեղադրում	զմ	270.0	10136.53			

27	Նախապատրաստական շերտի իրականացումը բազալտե խճից հսկ.150մմ հաստությամբ տոփանմամբ /ապահովվելով երկկողմանի թեքությունը/	մ3	18.00	10359.64		10,360	186,474
28	Ամրանավորված բետոնե սալի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3	12.0	43821.10		43,821	525,853
29	Ամրանային ցանց Φ 6AcI, քայլը 200x200մմ քջիջներով	տ	0.266	364396.36		364,396	97,075
30	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ2	120.0	1787.87		1,788	214,544
31	Մետաղական ցանցի արժեքը Φ 3BpI 150x150մմ քջիջներով	մ2	120.0	411.88		412	49,426
32	Միաձուլյո՞ղ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./հարթեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով/ /հարթեցում-տաքացվող գլղոն-կատուկ//փռում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով/	մ2	120.0	21927.75		21,928	2,631,330
33	Դաշտի մեքենայացված գծանշում 100մմ լայնությամբ /երկտակ/	գմ	146	209.47		209	30,583
34	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների քարձելով	մ3	51.0	542.23		542	27,654
35	Նույնի տեղափոխում /բերում/ 9 կմ-ից	տ	91.8	2659.24		2,659	244,118
36	Բուսահողի փռում և հարթեցում մեխանիզմով սիզամարգերում	մ2	510.0	368.65		369	188,012
37	Սիզամարգի սերմի ցանքը ձեռքով (35գր/քմ)	մ2	510.0	323.49		323	164,980
38	7 մ-անոց հենապոլների տեղադրում արևային լուսատույով /Լուսատուի հզորությունը 300w /, ներառյալ բետոնե հիմքը	հատ	4	174570.88		174,571	698,284
39	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	2.910	106960.68		106,961	311,260
40	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x4մմ	կգ	704.48	425.99		426	300,101
41	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x40x3մմ	կգ	1184.1	437.28		437	517,792
42	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	կգ	1021.44	435.87		436	445,215
43	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	2016	1147.60		1,148	2,313,562
44	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.1056	398041.80		398,042	42,017
45	Թերթապողպատ —8x200x200մմ	տ	0.0703	505378.45		505,378	35,518
46	Թերթապողպատ —8x50x100մմ	տ	0.0353	505378.45		505,378	17,830
47	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	2.910	23195.64		23,196	67,500
48	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B15 դասի բետոնով	մ3	4.48	52670.38		52,670	235,963
49	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	1.01	9319.42		9,319	9,394
50	Մետաղական ցանկապատ -2 դռնակով Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.444	106960.68		106,961	47,493
51	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x4մմ	կգ	137.94	425.99		426	58,761

53	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	կգ	172.2 2	435.87		436	75,066
54	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	132	1147.60		1,148	151,483
55	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.022 6	398041.8 0		398,042	8,996
56	Թերթապողպատ —8x200x200մմ	տ	0.015 1	505378.4 5		505,378	7,611
57	Թերթապողպատ —8x50x100մմ	տ	0.007 5	505378.4 5		505,378	3,811
58	Բռնակ, Փական, ծխնիներ	կ-տ	2	11566.66		11,567	23,133
59	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.444	23195.64		23,196	10,299
60	Ե/բ հիմքերի պատրաստում, B15 դասի բետոնով	մ3	0.96	52476.42		52,476	50,377
61	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	0.22	9319.42		9,319	2,050
62	Մարզասարք - 1 /1 հատ/ Մետաղական մարզասարքի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.076	142482.8 3		142,483	10,899
63	Մետաղական խողովակ Φ76x3.5մմ	կգ	40.03	441.51		442	17,674
64	Մետաղական խողովակ Φ57x3.5մմ	կգ	36.46	447.15		447	16,303
65	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	16	1147.60		1,148	18,362
66	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.076	28037.55		28,038	2,145
67	Ամրան Φ12 A500C /Ռուսաստան/	կգ	6.0	392.14		392	2,353
68	Փոստրակների փորում ձեռքով	մ3	0.60	3483.83		3,484	2,090
69	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B12.5 դասի բետոնով	մ3	0.32	52267.33		52,267	16,726
70	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	0.06	9319.42		9,319	596
71	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.28	1456.88		1,457	408
72	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 9 կմ	տ	0.58	3229.33		3,229	1,860
73	Մարզասարք - 2 /1 հատ/ Մետաղական մարզասարքի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.059	142482.8 3		142,483	8,471
74	Մետաղական խողովակ Φ76x3.5մմ	կգ	53.79	441.51		442	23,749
75	Մետաղական խողովակ Φ32x3մմ	կգ	5.66	767.35		767	4,343
76	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	16	1147.60		1,148	18,362
77	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.059	28037.55		28,038	1,667
78	Ամրան Φ12 A500C /Ռուսաստան/	կգ	4.5	392.14		392	1,765
79	Փոստրակների փորում ձեռքով	մ3	0.60	3483.83		3,484	2,090
80	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B12.5 դասի բետոնով	մ3	0.45	52267.33		52,267	23,520
81	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	0.05	9319.42		9,319	447
82	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.33	1456.88		1,457	481

84	Վոլեյբոլի ցանցի կանգնակ Մետաղական կանգնակի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.056	142482.8 3		142,483	7,966
85	Մետաղական խողովակ Φ102x4մմ	կգ	53.79	760.30		760	40,897
86	Թերթապողպատ —6x150x150մմ	տ	0.002 1	529087.2 9		529,087	1,122
87	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.056	28037.55		28,038	1,568
88	Վոլեյբոլի ցանց 22x1մ	հատ	1	45138.19		45,138	45,138
89	Փոստրակների փորում ձեռքով	մ3	0.70	3483.83		3,484	2,439
90	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B12.5 դասի բետոնով	մ3	0.50	52267.33		52,267	26,134
91	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	0.03	9319.42		9,319	298
92	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.2	1456.88		1,457	291
93	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 9 կմ	տ	0.45	3229.33		3,229	1,453
94	Ֆուտբոլի մետաղական դարպասներ /2 հատ/ Ֆուտբոլի մետաղական դարպասների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.267	142482.8 3		142,483	38,103
95	Մետաղական խողովակ Φ102x4մմ	կգ	154.7 2	760.30		760	117,634
96	Մետաղական խողովակ Φ57x4մմ	կգ	110.8 2	428.81		429	47,521
97	Թերթապողպատ —6x100x100մմ	տ	0.001 9	529087.2 9		529,087	995
98	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.267	28037.55		28,038	7,498
99	Ֆուտբոլի դարբասի ցանց	հատ	2	17632.11		17,632	35,264
10 0	Փոստրակների փորում ձեռքով	մ3	1.86	3483.83		3,484	6,480
10 1	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B12.5 դասի բետոնով	մ3	1.12	52267.33		52,267	58,539
10 2	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	0.03	9319.42		9,319	298
10 3	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.74	1456.88		1,457	1,078
10 4	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 9 կմ	տ	1.01	3229.33		3,229	3,255
10 5	Բասկետբոլի վահան /2 հատ/ Ֆուտբոլի մետաղական դարպասների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.068	142482.8 3		142,483	9,629
10 6	Մետաղական անկյունակ L50x50x5մմ	կգ	63.34	427.41		427	27,072
10 7	Թերթապողպատ —6x150x150մմ	տ	0.004 2	529087.2 9		529,087	2,243
10 8	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.068	28037.55		28,038	1,895
10 9	Լամինատե թերթատախտակ վահան 1800x1200x10մմ	հատ	2	35264.21		35,264	70,528
11 0	Բաստկետբոլի ցանց	հատ	2	7052.85		7,053	14,106
11 1	Մետաղական կանգնակների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.103	142482.8 3		142,483	14,741
11 2	Մետաղական խողովակ Φ102x4մմ	կգ	101.3 4	760.92		761	77,112

3			1	9		529,087	1,122
11 4	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.103	28037.55		28,038	2,901
11 5	Փոստրակների փորում ձեռքով	մ3	0.70	3483.83		3,484	2,439
11 6	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B12.5 դասի բետոնով	մ3	0.50	52267.33		52,267	26,134
11 7	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	0.03	9319.42		9,319	298
11 8	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.2	1456.88		1,457	291
11 9	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 9 կմ	տ	0.45	3229.33		3,229	1,453
12 0	Փայտե նստատեղերով թուջե նստարանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	8	146699.1 1		146,699	1,173,593
12 1	Փայտե երեսպատվածքով թուջե աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	8	57833.40		57,833	462,667
						Ընդամեն ը	350,200,0 00
						ԱԱՀ 20 %	70,040,00 0
						Ընդհանուրը	420,240,0 00

1-ին չափաբաժին

<https://drive.google.com/drive/folders/1fQFXuU2H5gjRp1KeNrQvoAolhVfwiB7O?usp=sharing>

-«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցի վերանորոգում»

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցի հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդեյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան Իսակովի 52/2 շենքի
հարակից տնակ
ՀՎՀՀ՝ 01323942

Հ/հ՝ 220098537032000

Բանկ՝ ԱՄԲԱԲԱՆԿ ԲԲԸ

Տնօրեն

Տիգրան Մանուկյան

/ստորագրություն/

« 23 » 06 Հավելված թիվ 1.1
2025թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/13 ծածկագրով պայմանագրի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/13՝

ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան Խաչկուլի 52/2 շենքի
հարակից տնակ
ՀՎՀՀ՝ 01323942

Հ/հ՝ 220098537032000

Բանկ՝ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Տնօրեն

Տիգրան Մանուկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
2025թ. կնքված
« 23 » 06 թվական
ՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/13-ժառանգորդ պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցի», «ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուրի միջնակարգ դպրոցի», «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունքի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	210 օրացուցային օր
	Վնդամենը		210 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան Իսախանյան 52/2 շենքի
հարկից տնակ
ՀՎՀՀ՝ 01323942
Հ/հ՝ 220098537032000
Բանկ՝ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Տնօրեն

Տիգրան Առաքելյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի

ընդ որում մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211229/735	«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ _____

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդեյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան Իսակովի 52/2 շենքի
հարակից տնակ
ՀՎՀՀ՝ 01323942
Հ/հ՝ 220098537032000
Բանկ՝ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Տնօրեն
Տիգրան Մանվելյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված N 5
2025 թ. կնքված

« »
ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/13-2 ծածկագրով պայմանա
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.