

ք. Երևան

« 20 » « 05 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Արխինեքս ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Բախշյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 11.12.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2019/30Ծ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի,
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011002632  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բատիկյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Արխինեքս ՍՊԸ  
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար,  
Արարատյան փ. 19/տ  
«ԱՇԲ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2470101271540010  
ՀՎՀՀ 01249769  
տնօրեն  
Ա. Բախշյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.  


Հաստատված է  
 N ՏԿԵԼ-ԳՀԾՁԲ-2019/30Ծ-1 գնման պայմանագրի  
 «20» «05» 2020թ. կնքված  
 Թիվ 7 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ (2020 թվականին իրականացվելիք) ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

(ՀՀ հազ. դրամ)

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Ճանապարհային պատվածք</b>				
<b>Ա.</b>	<b>Նստվածքային տեղամասերում երթևեկելի մասում տաշտակի կառուցում</b>				
1	Ճանապարհային պատվածքի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձրում էքսկավատորով (0.65մ³), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ³	160	3,881	620,960
2	IV կարգի գրունտի քանդում և բարձրում էքսկավատորով (0.65մ³), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ³	336	3,238	1 087,968
<b>Բ.</b>	<b>Նոր պատվածքի իրականացում</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	1600	0,568	908,800
2	Չափազատված խիճ h=16սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ²	մ²	1600	3,666	5 865,600
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=5սմ	մ²	1600	5,599	8 958,400
<b>Գ.</b>	<b>Փոսային նորոգում</b>				0,000
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ( հմիջ=4սմ)	մ²	1545	5,548	8 571,660
2	Փոսային նորոգում h=5-12սմ ( հմիջ=8.5սմ)	մ²	1674	11,789	19 734,786
3	Փոսային նորոգում հիմքով				
ա.	Չափազատված խիճ h=12սմ ,բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ²	մ²	1350	3,293	4 445,550
բ.	Տաք, ծակոտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ²	1350	6,124	8 267,400
4	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից «Բ» տիպ հմիջ.=3սմ	տոն	804,4	47,042	37 840,585
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=5սմ	մ²	25355	5,599	141 962,645
<b>Դ.</b>	<b>Լայնացում քանդված մասերում</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	2624	0,568	1 490,432
2	Չափազատված խիճ h=16սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ²	մ²	2624	3,666	9 619,584
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=5սմ	մ²	2624	5,599	14 691,776
<b>1.Ընդամենը</b>					<b>264 066,146</b>

<b>II.</b>	<b>Կողնակներ</b>				
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից մեխանիզմով, բարձում էքսկավատորով (0,65մ³), տեղափոխում լցակույտ 14,0կմ	մ²	7003	0,075	525,225
2	Կողնակների ամրացում կոպճային շերտով h=10սմ	մ²	7003	0,665	4 656,995
				<b>2.Ընդամենը</b>	<b>5 182,220</b>
<b>III.</b>	<b>Մայթեր</b>				
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զճ.մ	775,0	1,156	895,900
2	Գոյություն ունեցող մայթերի պատվածքի քանդում բարձում, տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ²	427	0,453	193,431
3	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զճ.մ	1874	15,038	28 181,212
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B15/1312զճ.մ/	մ³	26,24	64,634	1 695,996
5	Մայթերի խճային հիմք h=12սմ	մ²	1685	2,032	3 423,920
6	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ²	1685	3,649	6 148,565
				<b>3.Ընդամենը</b>	<b>40 539,024</b>
<b>IV.</b>	<b>Ուղիներ</b>				
1	Փոսային նորոգում h=5-12սմ /եկեղեցուն հարող հրապարակում/	մ²	440	11,353	4 995,320
2	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ հմիջ.=3սմ	տոն	86,9	46,520	4 042,588
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ²	2082,4	5,547	11 551,073
				<b>4.Ընդամենը</b>	<b>20 588,981</b>
<b>V.</b>	<b>Սիազամարզի իրականացում եկեղեցուն հարող հրապարակում</b>				
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զճ.մ	3,2	1,156	3,699
2	Գոյություն ունեցող պատվածքի քանդում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 14,0կմ/սիազամարզն իրականացնելու համար/	մ³	8,4	9,298	78,103
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա (R=7.5մ)	զճ.մ	24	15,038	360,912
4	Բուսահողի տեղափոխում 1կմ-ից փոում ձեռքով h=20սմ և բազմամյա խոտաբույսի սերմի ցանում	մ²	45	0,907	40,815
				<b>5.Ընդամենը</b>	<b>483,529</b>
<b>VI.</b>	<b>Մուտքեր</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	418	0,541	226,138
2	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ²	մ²	788	3,180	2 505,840
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ²	1623	4,494	7 293,762
				<b>6.Ընդամենը</b>	<b>10 025,740</b>
<b>VII.</b>	<b>Քարաթափոցների մաքրում</b>				
1	VII 20ա գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	10,295	0,000
2	Փխրեցված գրունտի բարձում էքսկավատորով (0.65մ³), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ³	0	4,551	0,000
				<b>7.Ընդամենը</b>	<b>0,000</b>

<b>VIII.</b>	<b>Կողային առուների մաքրում</b>				
1	Կողային առուների (IV6գ գրունտ) մաքրում էքսկավատորով (0.5մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	612	3,602	2 204,424
2	VII 20ա գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ <sup>3</sup>	462	10,295	4 756,290
3	Կողային առուների(VII20ա գրունտ) մաքրում էքսկավատորով (0.5մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	462	5,126	2 368,212
<b>8.Ընդամենը</b>					<b>9 328,926</b>
<b>IX.</b>	<b>Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում</b>				
1	Գոյություն ունեցող տարբեր բացվածքների խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	56,0	9,239	517,384
2	d=1.0մ ե/բ խողովակների գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոն B15	մ <sup>3</sup>	3,37	110,300	371,711
3	3x2.5մ ե/բ բացվածքով խողովակի գլխադիրի վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ <sup>3</sup>	5,35	110,300	590,105
4	Նույն խողովակի գլխադիրի թեթի վերականգնում միաձույլ բետոնով B15	մ <sup>3</sup>	3,72	66,801	248,500
5	d=1.0մ ե/բ խողովակի վաքի և աստամի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ <sup>3</sup>	2,5	79,520	198,800
6	Նույնը 3x2.5մ բացվածքով ե/բ խողովակի համար B15	մ <sup>3</sup>	6,94	79,520	551,869
<b>9.Ընդամենը</b>					<b>2 478,369</b>
<b>X.</b>	<b>Ճանապարհի կահավորում</b>				
<b>Ա.</b>	<b>Ճանապարհային նշաններ</b>				
	Նախագգուշացնող	հատ	31	48,474	1 502,694
	Առավելության	հատ	4	53,100	212,400
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	12	53,100	637,200
	Տեղեկատվության	հատ	8	34,838	278,704
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	7	37,314	261,198
<b>Բ.</b>	<b>Արգելափակոցներ</b>				
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների բարձրացում միաձույլ բետոնով B20	մ <sup>3</sup>	32	70,538	2 257,216
2	Գոյություն ունեցող եզրապատերի սվաղում ավազացեմենտե շաղախով և ներկում	մ <sup>2</sup>	368,0	3,026	1 113,568
3	Նոր եզրապատերի իրականացում				
.	Միաձույլ բետոնե հիմք 60x20սմ B20	մ <sup>3</sup>	6,6	68,364	451,202
.	Բետոնե եզրապատ 0.4x0.6x2մ չափսի B20	մ <sup>3</sup>	10,56	70,540	744,902
.	Եզրապատերի սվաղում ավազացեմենտե շաղախով և ներկում	մ <sup>2</sup>	81,0	3,026	245,106
4	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով( սյուների քանակը -54հատ, վերջնական տարր -4հատ/40կգ; անկյունագծային կապ 24հատ/128.1կգ ,պողպատե թիթեղ d =4մմ)	գձ.մ	160,0	22,157	3 545,120
5	ավազակույիճ	մ <sup>3</sup>	1,8	3,333	5,999
6	C1 տիպի նոր պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	282	5,836	1 645,752
7	Գոյություն ունեցող ազդանշանային սյուների ապատեղակայում, տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	հատ	49,0	3,500	171,500

Գ.	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ <sup>2</sup>				
	1,1	կմ	1,810	141,190	255,554
	1,5	կմ	2,067	61,732	127,600
	1,6	կմ	0,879	114,790	100,900
	1.2.2	կմ	9,512	91,537	870,700
	Արհեստական խոչընդոտ 1.25	մ <sup>2</sup>	9,6	2,166	20,794
	1.14.1	մ <sup>2</sup>	11,2	2,166	24,259
	օղակ 1.1	մ <sup>2</sup>	24,5	2,166	53,067
	Արհեստական խոչընդոտ h=6սմ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ	տոն	5,07	47,041	238,498
				<b>10.Ընդամենը</b>	<b>14 763,934</b>
				<b>Ընդհանուրը</b>	<b>367 456,869</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«ՆԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿՏԱՎԱՐՄԱՆ և ԵՆԹԱԿԱՌՈՍՎԱԾՋՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.



**ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ**

Արխինէքս ՍՊԸ  
 ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար,  
 Արարատյան փ. 19/1տ  
 «ԱՇԲ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2470101271540010  
 ՀՎՀՀ 01249769  
 տնօրեն  
 Ա. Բախշյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.



**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ**

<b>Ծրագրի անվանումը</b>	ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
<b>Ֆինանսավորման աղբյուր</b>	2020թ. ՀՀ պետական բյուջե
<b>Պարվիրարություն</b>	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
<b>Ծառայության անվանումը</b>	Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
<b>Ճանապարհի անվանումը</b>	Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ
<b>Հարված</b>	կմ0+000-կմ5+000
<b>Աշխատանքի տեսակը</b>	Ըստ նախագծի
<b>Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ունենա ճարտարագետ-շինարարի որակավորում և տրանսպորտային ոլորտի շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության առնվազն 3 տարվա մասնագիտական փորձառություն): Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:</li> <li>• Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին:</li> <li>• Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը:</li> <li>• Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ պահանջել փոփոխել այն շինարարական նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին:</li> <li>• Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցի:</li> <li>• Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը,</li> </ul>

որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար:

- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար:
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով:
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը):
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան:
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

**Նշանակված տեխնիկական հսկիչի տվյալների և հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներ**

- Կատարողը պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 3 (երեք) օրյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնել տեխնիկական հսկողության ծառայության համար նշանակված տվյալ շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչի տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար):
- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- **Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան՝ շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո 2 (երկու) օրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: Ընթացիկ հաշվետվությունները ընդգրկելու են իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
- **Ավարտական հաշվետվությունը** պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված

շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- **Ավարտական հաշվեվճարները** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

**Նորմատիվային պահանջներ**

- Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝
- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի,
  - Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի,
  - ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. Որոշման:

**Ծառայությունների մատուցման ժամկետը**

սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյան

  
 /մտորագրություն/  
 Կ.Տ.



**ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ**

Արխինեքս ՍՊԸ  
 ՀՀ, Արմավիրի մարզ,գ. Փարաքար,  
 Արարատյան փ. 19/1տ  
 «ԱՇԲ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2470101271540010  
 ՀՎՀՀ 01249769  
 տնօրեն  
 Ա. Բախշյան

  
 /մտորագրություն/  
 Կ.Տ.



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2019/30Ծ-1 գնման պայմանագրի  
 « 20 » « 05 » 2020թ. կնքված  
 Թիվ 1 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 3

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	71351540	Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	--	--	--	--	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**


ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Արխինեքս ՍՊԸ  
 ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար,  
 Արարատյան փ. 19/1տ  
 «ԱՇԲ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2470101271540010  
 ՀՎՀՀ 01249769  
 տնօրեն  
 Ա. Բախշյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

