ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար անվտանգության սարքերի տեղադրման ծառայությունների մատուցման 17.02.2022 թ. կնքված թիվ ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-22/24 պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան «   » մարտի 2022 թ.

Կադաստրի կոմիտեն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Մ. Խաչատրյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սեկյոնետ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ. Մելիքյանի, (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 17.02.2022 թ. կնքված թիվ ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-22/24 գնման պայմանագրի 7.5 կետը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված պահանջները՝ որոշեցին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի և պայմանագրին կից թիվ 1 համաձայնագրի հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելվածների:

2. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում և Կողմերի համար պարտադիր է դառնում համաձայնագիրը հաշվառվելու պահից:

2.2 Կողմերի միջև նախկինում ձեռքբերված բոլոր գրավոր համաձայնությունները գործում են այնքանով, որքանով չեն հակասում սույն Համաձայնագրի դրույթներին:

3. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

3.1 Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

3.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից և 2 հավելվածներից:

Համաձայնագիրը կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.4 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Պատվիրատու

Կադաստրի կոմիտե
ք. Երևան, Արշակունյաց 7
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030815
ՀՎՀՀ 02534328

Գլխավոր
քարտուղար--------------------Մ. Խաչատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կատարող

Սեկյոնետ ՍՊԸ
ք. Երևան, Օրբելի եղբայրների 14
h/h 1150004088520100
Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 00099207

Տնօրեն՝ __________________ Տ. Մելիքյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Digitally signed by KHACHATRYAN MHER 4108790022
Date: 2022.03.15 16:24:24 AMT

Digitally signed by MELIKYAN TARON 2209760496
Date: 2022.03.15 15:34:43 GMT+04:00

Հավելված 1

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Տեխ. բնութագիրը	չափման միավորը	Ընդհ. գինը/ՀՀ դրամ	Ընդհ. քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	45231215/2		դրամ	2322000	1	ք. Երևան, Բուզանդի 1/3	սույն համաձայնագրի հաշվառման պահից սկսած 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

Տեխնիկական բնութագիր

Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար անվտանգության սարքերի տեղադրման ծառայությունների

(ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՎԱԼՆԵՐ)

1. Տեսագրող սարք 8 մուտք, 5/8MP մեգապիքսել HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) վիդեո ստանդարտ, մինչև 8mp 4 հատ ցանցային տեսախցիկների միացման հնարավորություն, 1-sata մինչև 6TB, 8 աուդիո աջակցություն վիդեոսեղմում H.265+PRO / H.265 / H.264+ / H.264, աուդիոսեղմում G.711u, վիդեոելք HDMI/VGA, աուդիոելք 1- RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), ցանցային հնարավորություն TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, Չափսերը: 200 × 200 × 45 mm 1, RJ45 10M/100M, սնուցումը՝ 12 Վ. – քանակը 1 (հատ)
2. Կոշտ սկավառակ 24/7 տեսագրման համար 2TB/64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 - քանակը 1 (հատ)
3.Տեսախցիկ ներքին գմբեթային 5MP մեգապիքսել (1.0 Vp-p, 75Ом). CMOS.PAL:5MP@20fps 2560(H)×1944(V) պատկեր. աուդիո աջակցություն. Ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 20 մ. EXIR2.0 աշխատանքային ջերմաստիճանը -20 °C…+45°C,ոսպնյակ2,8մմ,պաշտպանվածությունը IP66, Լուսազգայնություն 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, ամրակ M12, սնուցումը՝ 12Վ. Չափսերը: Φ 84.6 mm × 78.9 mm. Ելքը TVI/AHD/CVI/CVBS – քանակը 3(հատ)
4. Տեսախցիկ արտաքին գլանաձև 5MP մեգապիքսել (1.0 Vp-p, 75Ом). CMOS. PAL: 5MP@20fps 2560(H)×1944(V)պատկեր Ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 40մ. EXIR2.0 աուդիո աջակցություն աշխատանքային ջերմաստիճանը-40 °C…+60 °C,ոսպնյակ 3.6 մմ, պաշտպանվածությունը IP67, Լուսազգայնություն 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, ամրակ M12, սնուցումը՝ 12Վ. Չափսերը: 78.9 mm × 75.4 mm × 216.6 mm. Ելքը TVI/AHD/CVI/CVBS – քանակը 2(հատ)
5. Սնուցման սարք 12վ 10Ա, աշխատանքային դիապազոն 170-240վ, պաշտպանություն կարճ միացումից եւ ծանրաբեռնվածությունից, պաշտպանվածությունը IP66, 3 կՎ մեկուսիչ հզորություն, լուսադիոտային ցուցիչ. Չափսերը: 160x99x37 - քանակը 1(հատ)
6. Կոաքսիալ մալուխ D=5.7մմ.2x0.35ք,մմ, ГОСТ 15150-69, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40…+70, հաճախականության ստանդարտ РК 75-2-111, ռադիոալիքային դիմադրություն 75 ± 5 Ом, - 1մ օդային թռիչք ունեցող հատվածներում՝ մալուխը պետք է զուգորդված լինի ամրալարով -քանակը 530 մետր
7. Մալուխատար (պոլիվինիլ քլորիդ պինդ նյութից -15C - +66C) Չափսը (16мм х 25мм),ինքնակպչուն ժապավենով. չհրկիզվող, քանակը 510 մետր
8. Անխափան սնուցման սարք UPS 1000VA 220 V, 1000 VA (600 Վտ), ներկառուցված մարտկոց 12/7Ah 2 հատ, մաքսիմալ բեռնվածության պահուստային ժամանակը - 2,5 րոպե, սառը մեկնարկ, փոփոխված սինուսային ալիք, աշխատանքային ռեժիմների լուսային և ձայնային ցուցում: Ներկառուցված կայունացուցիչ (170 ... 270 Վ), չափսերը առանց տուփի՝ 147x160x380, քաշը 7,8 կգ: ГОСТ 14254-2015

պաշտպանություն տատանումներից, գերբեռնվածությունից: 4 ելքային միակցիչ՝ 2 հատ: IEC 320 C13 2 հատ: CEE 7/4 – քանակը 1 (հատ)
9. Կցորդիչներ - քանակը 15 (հատ)

Մոնտաժային նյութեր, Տեղադրում

1.Նկարագրված աշխատանքների իրականացման ընթացքում պետք է օգտագործվի ներսի և դրսի տարածքներում օգտագործման համար նախատեսված պղնձյա UTP Cat.5e (24AWG) կամ ավելի բարձր որակավորում ունեցող մալուխ:
2. Մոնտաժ, տեղադրում և կարգաբերման աշխատանքները կատարվում են մատակարարի կողմից:
3. Մասնակցի կողմից առաջարկվող համակարգը պետք է ինտեգրվի արդեն գործող համակարգին:
4. Երաշխիք մեկ տարի (նաև ետերաշխիքային սպասարկում 2 տարի):
5. Սարքավորումները պետք է լինեն ոչ պակաս 2021 թ. արտադրության:

Պատվիրատու

Կադաստրի կոմիտե
ք. Երևան, Արշակունյաց 7
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030815
ՀՎՀՀ 02534328

Գլխավոր
քարտուղար---------------------Մ. Խաչատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կատարող

Սեկոնետ ՍՊԸ
ք. Երևան, Օրբելի եղբայրների 14
h/h 1150004088520100
Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 00099207

Տնօրեն՝ ________________ Տ. Մելիքյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Digitally signed by MELIKYAN TARON 2209760496
Date: 2022.03.15 15:35:39 GMT+04:00

Հավելված 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀդրամ

Ծառայության													
հրավերով նախատես. չ/բ համարը	գնումների պլանով նախատես.միջան ցիկ ծածկ. ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
			մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231215/2	Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար անվտանգության սարքերի տեղադրման ծառայություններ	2322000	2322000	2322000	2322000	2322000	2322000	2322000	2322000	2322000	2322000	2322000

Պատվիրատու

Կադաստրի կոմիտե
ք. Երևան, Արշակունյաց 7
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030815
ՀՎՀՀ 02534328

Գլխավոր
քարտուղար---------------------Մ. Խաչատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կատարող

Սեկոնետ ՍՊԸ
ք. Երևան, Օրբելի եղբայրների 14
h/h 1150004088520100
Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 00099207

Տնօրեն՝ __________________ Տ. Մելիքյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Digitally signed by MELIKYAN TARON 2209760496
Date: 2022.03.15 15:33:42 GMT+04:00