

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 3

12.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ը-3 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 25 » « 05 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Արյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 12.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ը-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2127-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ կառավարության թիվ 1586-Ն որոշմամբ ՀՀ-ում հայտարարված ռազմական դրությունը, որի կարիքների համար մոբիլիզացվել են աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկաներ և մասնագետներ, ուստի տեխնիկայի և մասնագետների բացակայության պատճառով աշխատանքները մասամբ դադարեցվել կամ դանդաղել են: Աշխատանքների առաջընթացին ազդել է նաև ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը: Արդյունքում, թվարկված հանգամանքները առաջացրել են նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցից շեղումներ, ինչից ելնելով արդեն իսկ իրատեսական չէ աշխատանքների ավարտը նախատեսված ժամկետում: Վերոգրյալով պայմանավորված կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդունուր գինը կազմում է 1,793,734,691 (մեկ միլիարդ յոթ հարյուր ինսուններեք միլիոն յոթ հարյուր երեսունչորս հազար վեց հարյուր ինսունմեկ) ՀՀ դրամ, որից 298,955,782 (երկու հարյուր ինսունույթ միլիոն ինը հարյուր հիսունհինգ հազար յոթ հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

3-րդ չափաբաժին՝ 1,039,532,727 (մեկ միլիարդ երեսունինը միլիոն հինգ հարյուր երեսուներկու հազար յոթ հարյուր քսանյոթ) ՀՀ դրամ, որից 173,255,455 (հարյուր յոթանասուներեք միլիոն երկու հարյուր հիսունհինգ հազար չորս հարյուր հիսունհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝ 3-րդ չափաբաժնի մասով 2021 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար 363,859,456 (երեք հարյուր վաթսուներեք միլիոն ութ հարյուր հիսունինը հազար չորս հարյուր հիսունվեց) ՀՀ դրամ որից 60,643,243 (վաթսուս միլիոն վեց հարյուր քառասուներեք հազար երկու հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

4-րդ չափաբաժին՝ 754,201,964 (յոթ հարյուր հիսունչորս միլիոն երկու հարյուր մեկ հազար ինը հարյուր վաթսունչորս) ՀՀ դրամ, որից 125,700,327 (մեկ հարյուր քսանհինգ միլիոն յոթ հարյուր հազար երեք հարյուր քսանյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:»

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան

ստորագրություն

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՀԱԳՆ և ՍԱՄՎԵԼ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 10, 2/4
«Հայթիգնեսքանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 115004675035

ՀՎՀՀ 01529053

տնօրեն

Ս.Արյան

ստորագրություն

Կ.Տ

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՔՄԱՇՁԲ-2020/4Ը-3 գնման պայմանագրի
 «25» «01» 2021 թ. Կնքված
 թիվ 3 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«8, Երևան-Արրաշապ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500-կմ42+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021թ կապարվելիք)

/ՀՀ դրամ/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանում	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	7	8	9
1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող ճածկի և հիմքի քանդում /18ա-V կարգի/	մ3	16730,09	559,0	9 352 120,31
2	Նույնի բարձում էքսկավատորով 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	16730,09	559,0	9 352 120,31
3	տեղափոխում դեպի պահուստ մինչև 5կմ հեռավորությամբ	տ	29617,475	210,0	6 219 669,75
4	18ա-V կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով	մ3	1304	559,0	728 936,00
5	Նույնի բարձում էքսկավատորով 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	1304	559,0	728 936,00
6	տեղափոխում դեպի լցակայան մինչև 500մ	տ	2543	210,0	534 030,00
7	Լիրքերի մեքենայացված հարթեցում	մ2	5982	420,0	2 512 440,00
8	գրունտի խտացում գլոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ3	2333	1 398,0	3 261 534,00
9	տոփանվող գրունտների ջրում	մ3	2333	270,0	629 910,00
10	Գոյություն ունեցող գրունտի քանդում կողային առումների համար էքսկավատորով /II - 9բ/ և բարձում ինքնաթափի վրա	մ3	0	1 063,0	0,00
11	տեղափոխում դեպի պահուստ մինչև 5կմ հեռավորությամբ	տ	0	210,0	0,00
Ընդամենը 1.					33 319 696,37
2. Երթևեկի մաս					
1	Ենթահիմք Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ 10սմ	մ3	3026,624	8 278,0	25 054 393,47
2	Խճային հիմք C6 15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ2	23304,12	874,23	20 373 168,17
3	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն ԳՕՍՏ 9128-2013 h=6սմ	մ2	22227	4 181,0	92 931 087,00
4	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն ԳՕՍՏ 9128-2013 h=4սմ)	մ2	23037	2 797,0	64 434 489,00
Ընդամենը 2.					202 793 137,64
3. Մայթեր					

1	Բետոնե 30x15 եզրաքարի տեղադրում B15 դասի հիմքի բետոնի վրա	մ	1860	6 293,0	11 704 980,00
2	Հավաքովի թաղված եզրաքար 8x20 սմ	մ	2200	4 894,0	10 766 800,00
3	Խճային հիմք 12սմ ԳՕՍՍ 8267-93	մ2	5682	700,0	3 977 400,00
4	Մանրահատիկ Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=3սմ	մ2	5682	2 586,96	14 699 133,28
Ընդամենը 3.					41 148 313,28
4. Մուտքեր և Իջատեղեր					
1	Գոյություն ունեցող գրունտային պատվածքի քանդում էքսկավատորով /II - 9բ/ 35սմ հաստությամբ, բարձում ինքնաթափի վրա	մ3	3629	1 063,0	3 857 627,00
2	տեղափոխում դեպի լցակայան 5կմ	տ	4354,8	210,0	914 508,00
3	Ենթահիմք Հավասարեցնող կոպրավազային շերտ 10սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ3	1064,3	8 278,0	8 810 275,40
4	Խճային հիմք h=12սմ	մ2	10078	700,0	7 054 600,00
5	Խիճ ներծծված քիտումով 4սմ /4.12տ-1000քմ/	մ2	0	916,0	0,00
5*	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	մ2	812	4 181,0	3 394 972,00
6	Մանրահատիկ Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=5սմ	մ2	10078	4 356,0	43 899 768,00
Ընդամենը 4.					67 931 750,40
5. Կողնակներ					
1	Ամրացված կողնակ /Երթևեկության աջ կողմ/	մ2	7560	413,0	3 122 280,00
2	Ամրացված կողնակ /Երթևեկության ձախ կողմ/	մ2	12040	413,0	4 972 520,00
Ընդամենը 5.					8 094 800,00
6. Անվտանգության էլեմենտներ					
Ճանապարհային նշաններ					
1	Մետաղական կանգնակների Փ57x4մմ տեղադրում բետոնե հիմքով	հատ	140	3 845,0	538 300,00
2	Առավելության նշան 2.4	հատ	128	24 471,0	3 132 288,00
3	Առավելության նշան 2.1	հատ	1	24 471,0	24 471,00
4	Նախազգուշացնող նշաններ 4.2.1	հատ	5	24 471,0	122 355,00
5	Արգելող նշաններ	հատ	2	16256,0	32 512,00
6	Լրացուցիչ տեղեկատվության նշաններ	հատ	2	16256,0	32 512,00
Ճանապարհային նշագծում					
5	Լուսանդրադարձիչ, տաք տարածումով, ջերմապլաստիկ ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ հոծ զծի համար՝ 100մմ լայնությամբ ԿՈՒ 1.1 /ԳՕՍՍ 51256-99 կամ ՀՀ կառավարության որոշում 2008թ-ի N-113Ն/	կմ	0,44	258 116,0	113 571,04
6	Լուսանդրադարձիչ, տաք տարածումով, ջերմապլաստիկ ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատ զծի համար՝ 100մմ լայնությամբ ԿՈՒ 1.5 /ԳՕՍՍ 51256-99 կամ ՀՀ կառավարության որոշում 2008թ-ի N-113Ն/	կմ	8,371	63 199,0	529 038,83
7	Լուսանդրադարձիչ, տաք տարածումով, ջերմապլաստիկ ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատ զծի համար՝ 100մմ լայնությամբ ԿՈՒ 1.6 /ԳՕՍՍ 51256-99 կամ ՀՀ կառավարության որոշում 2008թ-ի N-113Ն/	կմ	0,36	189 777,0	68 319,72
8	Լուսանդրադարձիչ, տաք տարածումով, ջերմապլաստիկ ճանապարհային նշագծման	կմ	18,342	252 753,0	4 635 995,53

	Նյութ սպիտակ հոծ գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ ԿՈԴ 1.2 /ԳՕՍՍ 51256-99 կամ ՀՀ կառավարության որոշում 2008թ-ի N-113Ն/				
	Մետաղական արգելափակոցներ և ազդանշանային ուղղորդ սյուներ				
9	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծ.մ	0	15 522,0	0,00
10	Ազդանշանային սյուներ C1 տիպի ԳՕՍՍ 50970-2011 /ԿՄ85+00-ԿՄ13+442, ԿՄ85+00 - ԿՄ84+00, ԿՄ75+00 - ԿՄ45+20/	հատ	279	4 195,0	1 170 405,00
	Ընդամենը 6.				10 399 768,12
	7. ԿԱՄՐՋԻ ԵՐԹՆԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍ /Մուտք դեպի Արարատ Գյուղ/				
1	Գոյություն ունեցող կամրջի ծածկի կազմատում 12սմ 30մ2	մ3	0	3 496,0	0,00
2	Ա/բետոնե ծածկ 7սմ հաստությամբ /ԳՕՍՍ 9128-2013/	մ2	30	5 733,0	171 990,00
3	Պաշտպանիչ շերտ h=4սմ B25, F200, W4 դասի բետոնով մետաղական ցանցով BpII 6x100x100 /փոշեզերծում/	մ2	0	2 237,0	0,00
4	մետաղական ցանց BpII 6x100x100	մ2	0	3 496,0	0,00
4*	մետաղական ցանց BpI 4x100x100	մ2	0	1116,0	0,00
5	1 շերտ ջրամեկուսացում "ТехноэластБ" նյութով h=1սմ	մ2	0	6 992,0	0,00
5*	Երկշերտ ջրամեկուսացում իզոզամով	մ2	0	3873	0,00
6	Հավասարեցնող շերտ հմիջ=2-12սմ B25, F200, W4 դասի բետոնով	մ3	0	55 934,0	0,00
	Ընդամենը 7.				171 990,00
	8. ԿԱՄՐՋԻ ԵՐԹՆԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍ /Մուտք դեպի Բանավառ Գյուղ/				
1	Գոյություն ունեցող կամրջի ծածկի կազմատում 12սմ 30մ2	մ3	0	3 496,0	0,00
2	Ա/բետոնե ծածկ 7սմ հաստությամբ /ԳՕՍՍ 9128-2013/	մ2	0	5 733,0	0,00
3	Պաշտպանիչ շերտ h=4սմ B25, F200, W4 դասի բետոնով մետաղական ցանցով BpII 6x100x100 /փոշեզերծում/	մ2	0	2 237,0	0,00
4	մետաղական ցանց /BpII 6x100x100/	մ2	0	3 496,0	0,00
4*	մետաղական ցանց /BpI 4x100x100/	մ2	0	1116,0	0,00
5	1 շերտ ջրամեկուսացում "ТехноэластБ" նյութով h=1սմ	մ2	0	6 992,0	0,00
5*	Երկշերտ ջրամեկուսացում իզոզամով	մ2	0	3873,0	0,00
6	Հավասարեցնող շերտ հմիջ=2-12սմ B25, F200, W4 դասի բետոնով	մ3	0	55 934,0	0,00
	Ընդամենը 8.				0,00
	Լրացուցիչ աշխատանքներ				
	Կամրջի երթևեկային մաս /մուտք դեպի Արարատ Գյուղ/				
1	Կամրջի ե/բ սայլի փոխարինում նորով 2.5x1.0x0.22մ	հատ	0	106478,0	0,00

Կոյուղու դիտահորեր					
1	Գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորերի նոր ե/բ սալերի տեղադրում 1,2x1,2 մ չափսի/թուջե մտոց, թուջե կափարիչով/	հատ	0	152787,0	0,00
Ընդամենը 9.					0,00
Ընդհանուրը(ՀՀ դրամ)*					363 859 456
*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«ՎԱՀԱԳՆ և ՍԱՄՎԵԼ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 10, 2/4
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 115004675035
 ՀՎՀՀ 01529053

տնօրեն

Ս.Ալոյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ը-3 գնման պայմանագրի
 « 23 » « 01 » 2021 թ. Կնքված
 Թիվ 3 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3
ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Հ8, Երևան-Արարաշար-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ33+500 - կմ42+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
(2021թ. իրականացվելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 40 օր հետո
2	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
3	Մայթեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
4	Մուտքեր և իջատեղեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
5	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
6	Կամուրջներ /Մուտք դեպի Արարա Գյուղ և Մուտք դեպի Բանակառ Գյուղ/	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2021 թ. հուլիսի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար

Տ. Բյուտիկյան

 /Նստրագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՀԱԳՆ և ՍԱՄՎԵԼ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 10, 2/4
 «Հայթիզնեքանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 115004675035
 ՀՎՀՀ 01529053
 տնօրեն
 Ա.Ալոյան


 Նստրագրություն
 01529053

Հաստատված է
 N ՏԿԵԼ-ՔՄԱՇՁԲ-2020/4Ը-3 գնման պայմանագրի
 « 25 » « 01 » 2021թ. Կնքված
 Թիվ 3 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ
 Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500-
 կմ42+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
3	45231177/523	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	197,790,000	197,790,000	197,790,000	675,673,271	675,673,271	675,673,271	675,673,271

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Վ. Բատիկյան



/ստորագրություն/
 Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՀԱԳՆ և ՍԱՄՎԵԼ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 10, 2/4
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 115004675035
 ՀՎՀՀ 01529053

տնօրեն

Ս.Առաքյան



/ստորագրություն/
 Վ.Տ