ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2018/5

ք. Երևան «12» հունիս 2018թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս գործադիր տնօրեն **Աշոտ Կիրակոսյանի**, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«Շինպլյուս» ՍՊԸ-ն**, ի դեմս տնօրեն **Տիգրան Նազարյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«Կեչուտ թաղամասում ներթաղամասային ճանապարհների և մայթերի բարեկարգման»** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 **Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ նախատեսված ՀՏԶՀ-ի և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միջև դրամաշնորհային պայմանագիրը կնքելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով և աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 156 օր:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ **ծավալաթերթ-նախահաշվին (Հավելված 1) և նախագծին (Հավելված 5) համապատասխան:**

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365** օրացուցային օր:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): **Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):**

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:**

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և

ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է՝ **174,996,000 (մեկ հարյուր յոթանասունչորս միլիոն ինը հարյուր իննսունվեց հազար) ՀՀ դրամ**, որից **29,166,000 (քսանինը միլիոն մեկ հարյուր վաթսունվեց հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն**: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև **80,000,000 (ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:**

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ,

համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 27 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1, և 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«Շինպլյուս» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,Կ. Ուլնեցու 31	Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Աշտարակի խճ. 47/18
ՀՎՀՀ՝00846441	ՀՎՀՀ՝ 00891777
Հ/Հ՝ 1510032335590100	Հ/Հ՝ 220553330550000
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ	ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ, Սայաթ – Նովա մ/ճ
Գործադիր տնօրեն	Տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան	Տիգրան Նազարյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

Հավելված թիվ 1
« 12 » հունիս 2018 թ. կնքված
ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2018/5 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ[1]*
«Կեչուտ թաղամասում ներթաղամասային ճանապարհների և մայթերի բարեկարգման» աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	1.Կետչուտ թաղամասի 1-ին փողոցի նորոգում ՊԿ0+00÷ ՊԿ4+67			0.000	0.00
	ա).Երթևեկելի մաս			0.000	0.00
1	Փողոց-մայթ նոր եզրաքարերի տեղադրման համար առկա փողոցի ա/բետոնի ծածկույթի քանդում 8սմ. հաստ, 30սմ լայն.	մ^{3}	9.90	4.131	40.90
2	Խճի շերտի քանդում 15սմ հաստ.	մ^{3}	18.60	0.529	9.84
3	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ^{3}	28.50	0.665	18.96
4	Շին. աղբի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա լցակույտ	տն	54.40	0.336	18.27
5	Փոսային նորոգում հաստությամբ մանրահատիկ ա/բետոնից մինչև 5մ^{2} մակերեսով հմիջ. -4սմ.	մ^{2}	160.000	5.179	828.61
	բ).ա/բետոնե վերականգնում			0.000	0.00
6	15սմ հաստ. խճի շերտի պատրաստում ա/բետոնե ծածկույթի տակ	մ^{2}	62.000	1.498	92.86
7	4սմ հստ. Խոշորահատիկ ա/բետոնի պատրաստում	մ^{2}	62.000	3.495	216.71
8	4սմ հստ. մանրահատիկ ա/բետոնի պատրաստում	մ^{2}	62.000	4.179	259.11
	գ).Հողային աշխատանքներ			0.000	0.00

[1] *Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:*

9	Լցնովի կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, խտացումով	մ^3	29.000	3.772	109.39
10	Կողնակների հարթեցում մեխանիզմով	մ^2	583.00	0.183	106.73
	ա) Մայթեր			0.000	0.00
11	150x300մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	գմ	826.00	6.553	5412.39
12	Ավազակոպճային հիմքի պատրաստում h-12սմ /413մ2/	մ^3	49.560	3.415	169.24
13	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	413.000	3.978	1642.97
	բ) Ճանապարհի կահավորում			0.000	0.00
14	Ճանապարհի նշագծում	կմ	0.48000	77.405	37.15
15	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	8.000	26.804	214.43
16	Առավելության	հատ	4.000	23.269	93.08
17	Տեղեկատվություն	հատ	4.00	11.340	45.36
	2.Կենտրոն թաղամաս N8 փողոցի վերանորոգման հատված ՊԿ0+00÷ ՊԿ4+00				0.00
	ա).Նախապատրաստական աշխատանքներ				0.00
1	Դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	20.000	16.798	335.97
2	Դիտահորերի պատերի բարձրացում B22.5 F200 դասի	մ^3	2.000	107.800	215.60

	բետոնից հմիջ-0.1մ,20հատ				
3	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	$մ^3$	500.000	0.664	332.12
4	Շին.աղբի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա լցակույտ	տն	900.000	0.336	302.21
	բ).Հողային աշխատանքներ			0.000	0.00
5	4-րդ կարգի բնահողի մշակում հանույթում բուլդոզերով հմիջ-22սմ,/կուտակում/ տեղափոխելով 30մ հեռավորության վրա	$մ^3$	746.000	0.421	314.26
6	Բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	$մ^3$	746.000	0.664	495.52
7	Բնահողի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա լցակույտ	տն	1417.400	0.336	475.94
	գ).Երթևեկելի մաս			0.000	0.00
8	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի պատրաստում h-10սմ /3392մ2/	$մ^3$	339.200	3.415	1158.33
9	Բազալտե խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	$մ^2$	3392.000	1.294	4388.98
10	Բիտումի լցաբաշխում 1000$մ^2$/4,12տն	տն	13.9750	237.734	3322.33
11	Միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	$մ^2$	3392.000	5.144	17447.45
	դ).Իջատեղեր,մուտքեր			0.000	0.00
12	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի պատրաստում h-10սմ /450մ2/	$մ^3$	45.000	3.415	153.67
13	Բազալտե խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	$մ^2$	450.000	1.294	582.26
14	Բիտումի լցաբաշխում 1000$մ^2$/4,12տն	տն	1.8540	237.734	440.76

15	Միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	450.000	5.144	2314.67
	ե).Իջատեղ N8-N9 փողոցների միջև 64գմ,5մ լայնությամբ			0.000	0.00
16	4-րդ կարգի բնահողի մշակում հանույթում բուլդոզերով h/միջ-15սմ,/կուտակում/ տեղափոխելով 30մ հեռավորության վրա	մ^3	200.000	0.421	84.25
17	Բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ^3	200.000	0.664	132.85
18	Բնահողի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա լցակույտ	տն	380.000	0.336	127.60
19	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի պատրաստում h-10սմ /320մ2/	մ^3	32.000	3.415	109.28
20	Բազալտե խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ^2	320.000	1.294	414.05
21	Բիտումի լցաբաշխում 1000մ^2/4,12տն	տն	1.3180	237.734	313.33
22	Միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	320.000	5.144	1645.99
23	150x300մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	գմ	128.00	6.553	838.72
24	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի /100x200/մմ պատրաստում B15 դասի բետոնից 100գմ	մ^3	2.000	50.095	100.19
25	Միաձույլ բետոնե աստիճանների պատրաստում B22,5դասի բետոնից ամրանային ցանցով /նորոգում/	մ^3	4.000	49.787	199.15
26	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տն	0.12	580.709	69.69
27	Ավազակոպճային հիմքի պատրաստում h-12սմ /160մ2/ /մայթ/	մ^3	19.200	3.415	65.57
28	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ /մայթ/	մ^2	160.000	3.978	636.50

	զ).Ե/բետոնե վաք 30x34սմ L=36գմ			0.000	0.00
29	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	11.000	7.974	87.71
30	Բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ հեռավորության վրա լցակույտ /5մ3/	տն	11.000	1.177	12.95
31	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ.	մ^3	2.164	3.415	7.39
32	Վաքերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	45.364	0.889	40.34
33	Ե/բետոնե հավաքովի վաքերի տեղադրում 30x34սմ	մ^3	2.880	148.583	427.92
34	Հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով	մ^3	6.000	1.397	8.38
	է).Իջատեղ դեպի գերեզմանատուն /375մ2/			0.000	0.00
35	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ.	մ^3	37.500	3.415	128.06
36	Բազալտե խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ^2	375.000	1.294	485.22
37	Բիտումի լցաբաշխում 1000մ^2/4.12տն	տն	1.5450	237.734	367.30
38	Միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	375.000	5.144	1928.89
	ը).Մայթեր			0.000	0.00
39	150x300մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	գմ	800.00	6.553	5242.03
40	Մայթի բազալտե խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ^2	3400.000	1.453	4941.33

41	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	3400.000	3.978	13525.63
42	Միաձույլ բետոնե աստիճանների պատրաստում B22,5դասի բետոնից ամրանային ցանցով /նորոգում*	մ³	10.000	49.787	497.87
43	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տն	0.30	580.709	174.21
	թ).Խողովակներ			0.000	0.00
	Մետաղական խողովակ			0.000	0.00
44	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	20.000	1.182	23.63
45	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա լցակույտ	տն	44.000	0.336	14.77
46	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ³	12.000	0.954	11.45
47	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ	մ³	0.600	3.415	2.05
48	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	6.000	7.770	46.62
49	Միաձույլ բետոնե ջրհորի պատրաստում B20, F150 դասի բետոնից	մ³	1.920	70.647	135.64
50	Գլխամասերի միաձույլ բետոն B20 F150 դասի բետոնից	մ³	3.240	70.647	228.90
51	Միաձույլ բետոնե վաքի պատրաստում B20 F150 դասի բետոնից հենակային ատամով	մ³	0.560	70.647	39.56
52	d=530x7մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	գմ	12.000	45.995	551.94
53	Խողովակների հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	19.970	1.315	26.25
54	Բետոնի քսվածքային հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք	մ²	16.930	0.888	15.04

	բիտումով				
55	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ^3	12.000	1.182	14.19
56	Միաձույլ բետոնե վաքի պատրաստում B20, F150 դասի բետոնից	մ^3	0.440	70.647	31.08
57	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում /ջրհորի/	տն	0.04593	80.672	3.71
58	Անկյունակ 63x5մմ արժեքը	գմ	3.700	2.398	8.87
59	Անկյունակ 50x5մմ արժեքը	գմ	3.600	1.901	6.84
60	Ամրան Φ14AI արժեքը	կգ	14.540	0.395	5.74
	Մետաղական խողովակ d=720x10մմ,L=18մ 2 ջրհորով,2մետաղական ցանցով			0.000	0.00
61	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	44.360	1.182	52.42
62	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա լցակույտ	տն	82.280	0.336	27.63
63	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ^3	26.000	0.954	24.81
64	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ	մ^3	1.310	3.415	4.47
65	Խճային հիմք h=30սմ	մ^3	13.320	7.770	103.50
66	Միաձույլ բետոնե ջրհորի պատրաստում B20, F150 դասի բետոնից	մ^3	4.270	70.647	301.66
67	d=720x10մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	գմ	18.000	87.770	1579.85
68	Բետոնի քսվածքային հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք	մ^2	37.640	0.888	33.43

	բիտումով				
69	Խողովակների հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ^2	40.690	1.315	53.49
70	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ^3	26.000	1.182	30.74
71	Միաձույլ բետոնե վաքի պատրաստում B20 F150 դասի բետոնից հենակային ատամով	մ^3	1.240	70.647	87.60
72	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում /ջրհորի/	տն	0.09186	80.672	7.41
73	Անկյունակ 63x5մմ արժեքը	գմ	7.400	2.398	17.74
74	Անկյունակ 50x5մմ արժեքը	գմ	7.200	1.901	13.68
75	Ամրան Փ14AI արժեքը	կգ	29.080	0.395	11.48
	3.Կետչուտ թաղամաս N9 փողոցի վերանորոգման հատված ՊԿ0+00÷ ՊԿ4+24				0.00
	ա).Նախապատրաստական աշխատանքներ				0.00
1	Դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	20.000	16.798	335.97
2	Դիտահորերի պատերի բարձրացում B22.5 F200 դասի բետոնից հմիջ-0,1մ,20հատ	մ^3	2.000	107.800	215.60
3	Միաձույլ բետոնե դիտահորի պատրաստում B20 F150 դասի բետոնից /1հատ/	մ^3	0.410	70.647	28.97
4	Դիտահորի մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.03513	80.672	2.83
5	Անկյունակ 63x5մմ արժեքը	գմ	3.100	2.398	7.43
6	Անկյունակ 50x5մմ արժեքը	գմ	3.000	1.901	5.70

7	Ամրան Փ14AI արժեքը	կգ	8.890	0.395	3.51
	բ).Հողային աշխատանքներ			0.000	0.00
8	4-րդ կարգի բնահողի մշակում հանույթում բուլդոզերով հմիջ-20սմ./կուտակում/ տեղափոխելով 30մ հեռավորության վրա	$մ^3$	848.000	0.229	194.15
9	Բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	$մ^3$	848.000	0.664	563.27
10	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա լցակույտ	տն	1611.000	0.336	540.95
11	Լցնովի կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, խտացումով h-22սմ	$մ^3$	33.000	3.772	124.48
12	Կողնակների հարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	150.00	0.183	27.46
	գ).Երթևեկելի մաս			0.000	0.00
13	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ./4768մ2/	$մ^3$	476.800	3.415	1628.21
14	Բազալտե խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	$մ^2$	3908.000	1.294	5056.64
15	Բիտումի լցաբաշխում 1000$մ^2$/4,12տն /3908մ2/	տն	16.1000	237.734	3827.51
16	Միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	$մ^2$	3908.000	5.144	20101.60
	դ) Մայթեր			0.000	0.00
17	120x300մմ բազալտե եզրաքարերի քանդում հանձնում պատվիրատուին	գմ	160.00	0.926	148.11
18	150x300մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	գմ	648.00	6.553	4246.04

19	Ավազակոպճային հիմքի պատրաստում h-12սմ /1420մ2/	մ³	170.400	3.415	581.89
20	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	1420.000	3.978	5648.94
	ե) Խողովակներ			0.000	0.00
	Մետաղական խողովակ			0.000	0.00
21	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	8.200	1.182	9.69
22	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա լցակույտ	տն	59.400	0.336	19.95
23	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ³	16.000	0.954	15.27
24	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ	մ³	0.800	3.415	2.73
25	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	8.140	7.770	63.25
26	Միաձույլ բետոնե ջրհորի պատրաստում B20, F150 դասի բետոնից	մ³	2.610	70.647	184.39
27	Գլխամասերի միաձույլ բետոն B20 F150 դասի բետոնից	մ³	0.600	70.647	42.39
28	d=530x7մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	գմ	12.000	45.995	551.94
29	Խողովակների հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	19.970	1.315	26.25
30	Բետոնե ջրհորի և գլխամասի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	9.880	0.888	8.77
31	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ³	16.000	1.182	18.92

32	Միաձույլ բետոնե վաքի պատրաստում B20, F150 դասի բետոնից	մ^3	0.440	70.647	31.08
33	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում /ջրհորի/	տն	0.04593	80.672	3.71
34	Անկյունակ 63x5մմ արժեքը	գմ	3.700	2.398	8.87
35	Անկյունակ 50x5մմ արժեքը	գմ	3.600	1.901	6.84
36	Ամրան Φ14AI արժեքը	կգ	14.540	0.395	5.74
	d=530մմ,L=12գմ ՊԿ0÷ՊԿ05			0.000	0.00
37	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	11.000	4.081	44.90
38	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա լցակույտ /3մ3/	տն	5.700	1.177	6.71
39	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ	մ^3	0.370	3.415	1.26
40	Խճային հիմք h=20սմ	մ^3	1.740	7.770	13.52
41	Միաձույլ բետոնե գլխադիրների և հիմքի պատրաստում B20, F200 դասի բետոնից	մ^3	2.290	70.647	161.78
42	d=530x7մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	գմ	12.000	45.995	551.94
43	Խողովակի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ^2	19.920	1.315	26.19
44	Գլխադիրների և հիմքի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ^2	2.7900	0.888	2.48
45	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ^3	8.000	1.182	9.46
46	Միաձույլ բետոնե վաքի պատրաստում B20, F150 դասի	մ^3	0.440	70.647	31.08

	բետոնից				
	Մետաղական խողովակ			0.000	0.00
47	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	8.200	1.182	9.69
48	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա լցակույտ	տն	59.400	0.336	19.95
49	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	$մ^3$	16.000	0.954	15.27
50	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ	$մ^3$	0.800	3.415	2.73
51	Խճային հիմք h=30սմ	$մ^3$	8.140	7.770	63.25
52	Միաձույլ բետոնե ջրհորի պատրաստում B20, F150 դասի բետոնից	$մ^3$	2.610	70.647	184.39
53	Գլխամասերի միաձույլ բետոն B20 F150 դասի բետոնից	$մ^3$	0.600	70.647	42.39
54	d=530x7մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	գմ	12.000	45.995	551.94
55	Խողովակների հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	$մ^2$	19.970	1.315	26.25
56	Բետոնե ջրհորի և գլխամասի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	$մ^2$	9.880	0.888	8.77
57	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	$մ^3$	16.000	1.182	18.92
58	Միաձույլ բետոնե վաքի պատրաստում B20, F150 դասի բետոնից	$մ^3$	0.440	70.647	31.08
59	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում /ջրհորի/	տն	0.04593	80.672	3.71
60	Անկյունակ 63x5մմ արժեքը	գմ	3.700	2.398	8.87

61	Անկյունակ 50x5մմ արժեքը	գմ	3.600	1.901	6.84
62	Ամրան Φ14AI արժեքը	կգ	14.540	0.395	5.74
	գ) Գաբիոնային շարվածք ՊԿ0+33÷ՊԿ1+22			0.000	0.00
63	Գոյություն ունեցող քարե հենապատի քանդում	մ³	108.000	12.858	1388.68
64	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	108.000	0.664	71.74
65	Շին. աղբի տեղափոխում 3կմ	տն	194.400	0.336	65.28
66	Հենապատի առկա բազալտե քրքատաշ երեսշարվածքի քանդում հանձնում պատվիրատուին	մ²	54.000	4.271	230.62
67	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	1105.000	0.896	989.87
68	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3կմ հեռավ.լցակույտ	տն	2099.500	0.336	704.99
69	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ³	745.000	0.706	526.03
70	Ավազակոպճային շերտի պատրաստում տոփանումով 10սմ հաստությամբ	մ³	53.400	6.027	321.82
71	1 *1*0.5 մ չափսի գաբիոնի շարվածքի իրականացում ,84գմ,2047հատ	մ³	1023.500	19.192	19643.45
72	Հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով	մ³	37.000	1.182	43.75
73	Հետլիցք տեղի բնահողով բուլդոզերով	մ³	708.000	0.053	37.17
74	150x300մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	գմ	90.00	6.553	589.73

	4.Կենտրոն թաղամաս N9 փողոցի 1-ին փակուղու վերանորոգման հատված ՊԿ0+00÷ ՊԿ2+67				0.00
	ա).Նախապատրաստական աշխատանքներ				0.00
1	Դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	5.000	16.798	83.99
2	Դիտահորերի պատերի բարձրացում B22.5 F200 դասի բետոնից հմիջ-0,1մ,5հատ	մ^3	0.500	107.800	53.90
	բ).Հողային աշխատանքներ			0.000	0.00
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում հանույթում բուլդոզերով հմիջ-15սմ,/կուտակում/ տեղափոխելով 30մ հեռավորության վրա	մ^3	607.000	0.421	255.70
4	Բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ^3	607.000	0.664	403.19
5	Բնահողի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա լցակույտ	տն	1153.300	0.336	387.26
	գ).Երթևեկելի մաս			0.000	0.00
6	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ./2670մ2/	մ^3	267.000	3.415	911.77
7	Բազալտե խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ^2	1869.000	1.294	2418.34
8	Բիտումի լցաբաշխում 1000մ^2/4,12տն /1869մ2/	տն	7.7000	237.734	1830.55
9	Միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	1869.000	5.144	9613.58
10	150x300մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	գմ	167.00	6.553	1094.27
	դ).Մայթեր			0.000	0.00

11	120x300մմ բազալտե եզրաքարերի քանդում հանձնում պատվիրատուին	գմ	57.00	0.926	52.76
12	150x300մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	գմ	200.00	6.553	1310.51
13	Ավազակոպճային հիմքի պատրաստում h-12սմ /250մ2/	$մ^3$	30.000	3.415	102.45
14	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	250.000	3.978	994.53
	Ընդամենը				167988.76
	Շահույթ	11%			18478.76
	Ընդամենը				186467.52
	ԱԱՀ	20%			37293.50
	Ընդամենը				223761.02

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Ջերմուկ համայնքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,Կ. Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝00846441
Հ/Հ՝ 1510032335590100
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպլյուս» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Աշտարակի խճ. 47/18
ՀՎՀՀ՝ 00891777
Հ/Հ՝ 220553330550000
ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ,
Սայաթ – Նովա մ/ճ
Տնօրեն
Տիգրան Նազարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
« 12 » հունիս 2018 թ. կնքված
ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2018/5 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«Կեչուտ թաղամասում ներթաղամասային ճանապարհների և մայթերի բարեկարգման» աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Կեչուտ թաղամասում ներթաղամասային ճանապարհների և մայթերի բարեկարգման» աշխատանքների կատարման	ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ նախատեսված ՀՏԶՀ-ի և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միջև դրամաշնորհային պայմանագիրը **կնքելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու** միջոցով	**156 օր:**
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ նախատեսված ՀՏԶՀ-ի և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միջև դրամաշնորհային պայմանագիրը **կնքելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու** միջոցով	**156 օր:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝00846441
Հ/Հ՝ 1510032335590100
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպլյուս» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Աշտարակի խճ. 47/18
ՀՎՀՀ՝ 00891777
Հ/Հ՝ 220553330550000
ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ,
Մալաթ-Նովա մ/ճ
Տնօրեն
Տիգրան Նազարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված N 3
« 12 » հունիս 2018 թ. կնքված
ՁԲՄ-ԱՇՁԲ-2018/5 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**							
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	*45231177*	«Կեչուտ թաղամասում ներթաղամասային ճանապարհների և մայթերի բարեկարգում»	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000

			2019թ.												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	*45231177*	«Կեչուտ թաղամասում ներթաղամասային ճանապարհների և մայթերի բարեկար-գում»	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000	174,996,000

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 1510032335590100
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպլյուս» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Աշտարակի խճ. 47/18
ՀՎՀՀ՝ 00891777
Հ/Հ՝ 220553330550000
ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ,
Սայաթ-Նովա մ/ճ
Տնօրեն
Տիգրան Նազարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 4
« 12 » հունիս 2018 թ. կնքված
ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2018/5 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
______________________	______________________
______________________	______________________
գտնվելու վայրը ______________	գտնվելու վայրը ______________
հհ ______________________	հհ______________________
______________________	______________________
հվհհ ____________________	հվհհ____________________

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«   » «   » 20   թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ________________________________
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «__________________» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ ___________
Պատվիրատուն՝ ի դեմս ____ և
Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «____» «__________________» 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքի							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց	Աշխատանքն ընդունեց
______________________	______________________
ստորագրություն	ստորագրություն
______________________	______________________
ազգանուն, անուն	ազգանուն, անուն
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 12 » հունիս 2018 թ. կնքված
ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2018/5 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ________________-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և ____________-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. ______________________ -ին կնքված N ______________________
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. __________-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

____
ազգանուն, անուն
____
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

____
ազգանուն, անուն
____
ստորագրություն

Հավելված 10
«ՋՐՄ-ԱՇՁԲ-2018/5» ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

« 12 » հունիսի 2018 թ.

«ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Տ. Նազարյանի (նույն. քարտ՝ 003193562, տրված 07.04.2015թ. 011-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՋՐՄ-ԱՇՁԲ-2018/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ
ընկերության անվանումը
ք. Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/18
ընկերության հասցեն
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը
220553330550000
ընկերության բանկային հաշվեհամարը
00891777
ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը
Տիգրան Նազարյան
ընկերության ղեկավարի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը
Կ.Տ.

1.

ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ[9] N

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___"___ 20___թ.

3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ

4. Վճարողի բանկը՝ «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, Սայաթ-Նովա մ/ճ

5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 220553330550000

6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝00891777

7. Վճարողի ՀԾՀ՝

8. Շահառու՝Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝00846441

10.Շահառուի բանկը՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

11.Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/ 1510032335590100

12.Գումարը թվերով և բառերով՝ 17 499 600 (տասնյոթ միլիոն չորս հարյուր իննսունինը հազար վեց հարյուր)

13.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)

14.Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի կատարման ապահովում

15.Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2018/5

16.Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից՝--- էջ

19.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 19.բ. Կ.Տ.	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /____________________/ /____________________/ 18.բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 20.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 20.բ. Կ.Տ. "___"___ 20___ թ.	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 21.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 21.բ. Կ.Տ. 22.Կատարման ամսաթիվը՝ "___"___ 20___թ.