ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

24.12.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/4Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան **« 14 » « 02 » 2022թ.**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ և «Քարավան» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Բադալյանի և «Քարավան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերությունների միջև 23.12.2021թ կնքված ՆՀԳ/2021 համատեղ գործունեության պայմանագրի վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 24.12.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/4Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունվարի 13-ի N 43-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

Հիմք ընդունելով 2022 թվականի հունվարի 19-ին «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊ ընկերության և «Քարավան» ՍՊ ընկերության համատեղ ձեռնարկության ՀԳ/2021 պայմանագրում թիվ 1 համաձայնագրով կատարված լրացումները համաձայն որի «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊ ընկերությունը և «Քարավան» ՍՊ ընկերությունը պարտավորվում են ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքները իրականացնել ՀԳ/2021 պայմանագրում թիվ 1 համաձայնագրով ներկայացվող թիվ 1 և թիվ 2 ծավալաթերթերին համապատասխան:

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊ ընկերությունը և «Քարավան» ՍՊ ընկերությունը համատեղ գործունեության ՀԳ/2021 պայմանագրում ներառել են դրույթ, որով մասնակիցներից յուրաքանչյուրի վարձատրությունը կատարվում է յուրաքանչյուր մասնակցին պատկանող բանկային հաշվեհամարին՝ կատարված աշխատանքի համամասնությանը համապատասխան փոխանցում կատարելու միջոցով:

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր Ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում եմ պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:»

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Ա. Ազատյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՎՀՀ 00250339
տնօրեն
Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
տնօրեն
Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՄԱՇՁԲ-2021/4Շ գնման պայմանագրի
«14» «02» 2022 թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների
Ընդհանուր աշխատանքներ

/ՀՀ դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *(հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	I. Հողային աշխատանքներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	$մ^3$	480367	1996,200	958 908 605,400
2	20ճ-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	$մ^3$	469650	2763,000	1 297 642 950,000
3	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	$մ^3$	123268	1512,900	186 492 157,200
4	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	$մ^3$	96073	1575,900	151 401 440,700
5	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	$մ^3$	384294	575,100	221 007 479,400
6	Նախօրոք փխրեցված 20ճ-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	$մ^3$	93930	1575,900	148 024 287,000
7	Նախօրոք փխրեցված 20a-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	$մ^3$	375720	574,200	215 738 424,000
8	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	$մ^3$	41064	1305,900	53 625 477,600
9	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	$մ^3$	164252	574,200	94 313 498,400
10	9դ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	$մ^3$	14866	1327,500	19 734 615,000
11	9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	$մ^3$	25313	1650,600	41 781 637,800
12	9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	$մ^3$	1041	967,500	1 007 167,500

13	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ³	90512	1067,400	96 612 508,800
14	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	361904	298,800	108 136 915,200
15	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	30492	1166,400	35 565 868,800
16	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	29140	1699,200	49 514 688,000
17	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	14114	1812,600	25 583 036,400
18	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	20534	2037,600	41 840 078,400
19	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ³	436	1007,100	439 095,600
20	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում հջատեղերի լիցքի համար	մ³	332	1007,100	334 357,200
21	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ³	11415	1007,100	11 496 046,500
22	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում դրենաժի հետադարձ լիցքի համար	մ³	28	1007,100	28 198,800
	Աստիճանների կառուցում				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	6435	1996,200	12 845 547,000
2	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	55	2763,000	151 965,000
3	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	2771,5	1512,900	4 193 002,350
4	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	6435	443,700	2 855 209,500
5	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	55	443,700	24 403,500
6	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9д-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	5543	443,700	2 459 429,100
7	Աստիճանների կառուցում 10e-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	7127	211,500	1 507 360,500
	Ընդամենը I.				**3 783 265 450,650**

	II. Կողային առուներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ^3	4150	5698,800	23 650 020,000
2	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ^3	5807	9338,400	54 228 088,800
3	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ^3	717	4435,200	3 180 038,400
4	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ^3	3948	2199,600	8 684 020,800
5	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ^3	202	12532,500	2 531 565,000
6	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ^3	5517	2199,600	12 135 193,200
7	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ^3	290	16326,000	4 734 540,000
8	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9д-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ^3	1362	1843,200	2 510 438,400
9	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9д-V կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ^3	72	12175,200	876 614,400
10	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ^3	2365	1427,400	3 375 801,000
11	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ^3	124	6731,100	834 656,400
	Ընդամենը II.				**116 740 976,400**
	III. Կողնակներ				
1	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. ա/հ. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ^3	11415	1539,900	17 577 958,500
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ^2	43903	639,000	28 054 017,000
	Ընդամենը III.				**45 631 975,500**
	IV. Երթևեկելի մաս				
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ^2	227958,96	507,600	115 711 968,096

2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ³ խիճ (10-20) 20% – 5.2մ³ խիճ (5-10) 10% – 2.6մ³ խիճ (0-5) ավազ 25% – 6.5մ³ ջուր-1.1մ3	մ²	151729,6	2083,500	316 128 621,600
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությամբ ա/բ h=6սմ	մ²	145588	4149,900	604 175 641,200
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	145588	5688,900	828 235 573,200
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ²	145588	4211,100	613 085 626,800
	Ընդամենը IV.				**2 477 337 430,896**
	V. Իջափեղեր և մուտքեր				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	75	5604,300	420 322,500
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	8	4362,300	34 898,400
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	75	1974,600	148 095,000
4	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	16	1647,000	26 352,000
5	10elV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	15	1117,800	16 767,000
6	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակած 10elV կարգի բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 շ.տ. տեղափոխում լիցք 1 կմ միջ հեռ. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	332	1507,500	500 490,000
	Երթևեկելի մաս				
1	Խճավազային հիմք (C - 5) h=12 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ³ ջուր-1.1մ³	մ²	962,08	1371,600	1 319 588,928
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 4 սմ	մ²	899,08	4223,700	3 797 444,196
	Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ			0,000	
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ³	2,145	5853,600	12 555,972
2	Մետ. խողովակների Ø 530x5մմ տեղադրում	գծմ	33	129420,000	4 270 860,000
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	31,2	3060,900	95 500,080
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ³	2,4	116515,800	279 637,920
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	9	1261,800	11 356,200
	Ընդամենը V.				**10 933 868,196**
	VI. Ջրագծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200				

1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ^3	248	3433,500	851 508,000
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ^3	34	1978,200	67 258,800
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ^3 շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջ.հեռ. (1x0.4x620)	մ^3	236	2127,600	502 113,600
4	Նույնը ձեռքով	մ^3	12	15516,000	186 192,000
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ^3 շ.տ.կողքի կուտակում (1x0.4x170)	մ^3	65	855,000	55 575,000
6	Նույնը ձեռքով	մ^3	3	9996,300	29 988,900
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ^3 շ.տ.կողքի կուտակում (1x0.4x1410)	մ^3	536	679,500	364 212,000
8	Նույնը ձեռքով	մ^3	28	5312,700	148 755,600
9	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (2200x0.4x0.1)	մ^3	88	6291,000	553 608,000
10	Նոր պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում d=50x3մմ	գծմ	2200	1288,800	2 835 360,000
11	Ուղիղ միացում d=50մմ	հատ	2	2619,900	5 239,800
12	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=20սմ (2200x0.4x0.2)	մ^3	172	6291,000	1 082 052,000
13	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ^3	586	818,100	479 406,600
14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ^3	30	1818,900	54 567,000
15	Նախապես կուտակած 9դ-V կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ3 շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջ.հեռ.	մ^3	16	1782,000	28 512,000
	Ընդամենը VI.				**7 244 349,300**
	VII. Դրենաժի կառուցում				
	Երկայնական դրենաժի կառուցում L=180մ Կմ 3+240-Կմ3+360. կմ3+540-կմ3+560. կմ3+920-կմ3+940. կմ4+080-կմ4+100 (L=180մ)				
1	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (170x0.75x1)	մ^3	127,5	3408,300	434 558,250
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (10x0.75x1)	մ^3	3,75	1962,000	7 357,500
3	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ^3	6,5	1769,400	11 501,100
4	Նունը ձեռքով	մ^3	1	11431,800	11 431,800
5	Նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ^3	115,5	2112,300	243 970,650
6	Նունը ձեռքով	մ^3	12	15400,800	184 809,600
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ^2	135	495,000	66 825,000
8	Դրենաժի կառուցում	գծմ	180	9816,300	1 766 934,000
	Լայնական դրենաժի կառուցում L=74մ Կմ3+280. կմ3+320. կմ3+540. կմ3+920. կմ4+080				

1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (51x0.75x1.1)	մ³	42	3408,300	143 148,600
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (23x0.75x1.1x0.5)	մ³	9,5	1962,900	18 647,550
3	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	18	1769,400	31 849,200
4	Նունը ձեռքով	մ³	1	9921,600	9 921,600
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	38	2112,300	80 267,400
6	Նունը ձեռքով	մ³	4	15400,800	61 603,200
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ³	3	18665,100	55 995,300
8	Դրենաժի կառուցում	գծմ	74	22395,600	1 657 274,400
9	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակած 10eIV կ. բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 շ.տ. տեղափոխում հետադարձ լիցք 1 կմ միջ հեռ.	մ³	28	845,100	23 662,800
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	26	812,700	21 130,200
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	2	1805,400	3 610,800
	Ընդամենը VII.				**4 834 498,950**
	VIII. Ճանապարհային նշաններ				
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	704	23304,600	16 406 438,400
	- առավելության	հատ	16	28793,700	460 699,200
	- արգելող	հատ	26	28793,700	748 636,200
	- թելադրող	հատ	4	28793,700	115 174,800
	- տեղեկատվության	հատ	20	10012,500	200 250,000
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	30	13464,900	403 947,000
	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	մ²	1,78	54377,100	96 791,238
	- անհատական նախագծման (տեղեկատվության)	մ²	3,11	54377,100	169 112,781
3	Կանգնակ մետ. խող 57x3.5մմ	հատ	702	22211,100	15 592 192,200
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ³	73,71	48568,500	3 579 984,135
	Ընդամենը VIII.				**37 773 225,954**
	IX. Նշագծում				
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ)	մ²	6030,95	9720,000	58 620 834,000
	Ընդամենը IX.				**58 620 834,000**
	X. Արգելափակոցներ				
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվելեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	15522	28088,100	435 983 488,200
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվելեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	2860	22952,700	65 644 722,000
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյունների (C-1) տեղադրում	հատ	86	4512,600	388 083,600

	Ընդամենը X.				**502 016 293,800**
	Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	69	4347,900	300 005,100
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	193,5	5586,300	1 080 949,050
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	126	9154,800	1 153 504,800
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	43	1295,100	55 689,300
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	28	1641,600	45 964,800
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	31,5	1967,400	61 973,100
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	14	1967,400	27 543,600
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	46	1295,100	59 574,600
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	37	1641,600	60 739,200
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	162	1967,400	318 718,800
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	112	1967,400	220 348,800
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	99	646,200	63 973,800
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	130	838,800	109 044,000
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	105	949,500	99 697,500
15	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	5,29	6421,500	33 969,735
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	116,76	5263,200	614 531,232
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 հիմքեր	մ³	20,32	0,000 115962,300	2 356 353,936

	իրաններ	մ³	35,34	115962,300	4 098 107,682
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	67,84	791,100	53 668,224
19	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	134,7	369042,300	49 709 997,810
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	12,19	81470,700	993 127,833
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0,000	
	խողովակ	գծմ	128,3	5872,500	753 441,750
	բետոն	մ²	215,93	1257,300	271 488,789
22	Հետադարձ լիցք			0,000	
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	190	808,200	153 558,000
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³	64	808,200	51 724,800
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	24	1796,400	43 113,600
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³	9	1796,400	16 167,600
	Ընդամենը				**62 806 977,441**
	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակների տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	18,5	4344,300	80 369,550
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	377,5	5581,800	2 107 129,500
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	7	9146,700	64 026,900
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	27	1294,200	34 943,400
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	8	1640,700	13 125,600
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	50,5	1137,600	57 448,800
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	1	1137,600	1 137,600
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	63	1294,200	81 534,600
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	18	1640,700	29 532,600
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	327	1137,600	371 995,200

11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	6	1137,600	6 825,600
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	93	645,300	60 012,900
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	11	838,800	9 226,800
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	131	948,600	124 266,600
15	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ³	4,13	6417,000	26 502,210
16	Խճային հիմք հ=30սմ	մ³	114,89	5259,600	604 275,444
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	24,2	115869,600	2 804 044,320
	իրաններ	մ³	57,95	115869,600	6 714 643,320
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=144սմ	կգ	54,48	790,200	43 050,096
19	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 357.49 կգ. պատի հաստ.12մմ	գծմ	108,9	581018,400	63 272 903,760
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	9,62	81405,900	783 124,758
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0,000	
	խողովակ	գծմ	100,78	7018,200	707 294,196
	բետոն	մ²	203,25	1256,400	255 363,300
22	Քարային լիցք	մ³	13,8	6141,600	84 754,080
23	Հետադարձ լիցք			0,000	
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	179	808,200	144 667,800
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³	10	808,200	8 082,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	19	1795,500	34 114,500
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³	1	1796,188	1 796,188
		Ընդամենը			**78 526 191,622**
	Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակների տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ³	62	4341,600	269 179,200
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ³	60	5578,200	334 692,000
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ³	12	9140,400	109 684,800
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ³	27,5	1293,300	35 565,750
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ³	16	1638,900	26 222,400

6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ³	5	1964,700	9 823,500
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ³	3	1964,700	5 894,100
6	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ³	106	1293,300	137 089,800
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ³	55	1964,700	108 058,500
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ³	9	1964,700	17 682,300
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9դ-V	մ³	23	1638,900	37 694,700
10	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10e-IV	մ³	70	645,300	45 171,000
11	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ³	23	837,900	19 271,700
12	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	4	947,700	3 790,800
13	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	2,25	6410,700	14 424,075
14	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	101,69	5255,100	534 391,119
15	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	11,33	115786,800	1 311 864,444
	իրաններ	մ³	26,97	115786,800	3 122 769,996
16	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	59,36	790,200	46 906,272
17	Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 537 կգ. պատի հաստ.15մմ	գծմ	78,5	870459,300	68 331 055,050
18	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20. F 200	մ³	3,49	81347,400	283 902,426
19	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0,000	
	խողովակ	գծմ	74,3	8738,100	649 240,830
	բետոն	մ²	113,34	1255,500	142 298,370
20	Հետադարձ լիցք			0,000	
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	66	807,300	53 281,800
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³	20	807,300	16 146,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	9	1793,700	16 143,300

	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³	3	1793,700	5 381,100
21	Քարային լիցք	մ³	3,5	6138,000	21 483,000
	Ընդամենը				**75 709 108,332**
	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	60	4371,300	262 278,000
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	129,5	5616,000	727 272,000
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	25	9203,400	230 085,000
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	71	1302,300	92 463,300
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	41	1650,600	67 674,600
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	25	1978,200	49 455,000
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	3	1978,200	5 934,600
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	8	1302,300	10 418,400
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	59	1650,600	97 385,400
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	104,5	1978,200	206 721,900
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	22	1978,200	43 520,400
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	126	649,800	81 874,800
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	20	843,300	16 866,000
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	42	954,900	40 105,800
15	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	19,04	6456,600	122 933,664
16	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0,000	

	հիմքեր	մ³	14,24	116587,800	1 660 210,272
	իրաններ	մ³	19,376	116587,800	2 259 005,213
17	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	11,124	81910,800	911 175,739
18	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=1.1տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն.Ac240=25.7 կգ/մ3. Ac500=67.71կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	70	101020,500	7 071 435,000
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	50,073	81910,800	4 101 519,488
20	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	70	6221,700	435 519,000
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	403,07	1264,500	509 682,015
22	Հետադարձ լիցք	-		0,000	
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	142	812,700	115 403,400
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³	18	812,700	14 628,600
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	16	1806,300	28 900,800
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³	2	1806,300	3 612,600
		Ընդամենը			**19 166 080,991**
	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	293,01	4365,000	1 278 988,650
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	68	5608,800	381 398,400
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	176	9190,800	1 617 580,800
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	112,5	1300,500	146 306,250
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ³	131	1647,900	215 874,900
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ³	13	1975,500	25 681,500
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ³	27	1975,500	53 338,500
8	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	241	1300,500	313 420,500
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9դ-V	մ³	149	1647,900	245 537,100

10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ³	55	1975,500	108 652,500
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ³	149	1975,500	294 349,500
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	170	648,900	110 313,000
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ³	306	842,400	257 774,400
14	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	14	953,100	13 343,400
15	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	73,82	6447,600	475 961,832
16	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	35,1	116423,100	4 086 450,810
	իրաններ	մ³	56,502	116423,100	6 578 137,996
17	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	29,87	64805,400	1 935 737,298
	իրաններ	մ³	31,19	67182,300	2 095 415,937
18	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	278,37	81793,800	22 768 940,106
19	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	29,31	81793,800	2 397 376,278
20	Հավաքովի ե/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ3 P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր.պարուն.Ac500=17.1 կգ/մ3. Ac500=78.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	123	142940,700	17 581 706,100
21	Հավաքովի ե/բ N15 օղակի տեղադրում V=0.61 մ3 P=1.5տ չափերը 153x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=17.2 կգ/մ3. Ac500=103.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	122	163501,200	19 947 146,400
22	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	3017,23	1262,700	3 809 856,321
23	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	273,75	6212,700	1 700 726,625
24	Քարային լիցք	մ³	3	6171,300	18 513,900
25	Հետադարձ լիցք	-		0,000	
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	165	811,800	133 947,000
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³	275	811,800	223 245,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	19	1803,600	34 268,400
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³	31	1803,600	55 911,600
		Ընդամենը			**88 905 901,003**

	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	260	4360,500	1 133 730,000
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	59	5601,600	330 494,400
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	89	9180,000	817 020,000
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	102	1298,700	132 467,400
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ³	139	1646,100	228 807,900
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ³	6	1973,700	11 842,200
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20б-VIII	մ³	37	1973,700	73 026,900
8	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	127	1298,700	164 934,900
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9դ-V	մ³	176	1646,100	289 713,600
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ³	53	1973,700	104 606,100
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20б-VIII	մ³	52	1973,700	102 632,400
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	200	648,000	129 600,000
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ³	205	841,500	172 507,500
14	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	60,21	6439,500	387 722,295
15	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	21,05	116289,000	2 447 883,450
	իրաններ	մ³	44,478	116289,000	5 172 302,142
16	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	20,16	64729,800	1 304 952,768
	իրաններ	մ³	23,26	67105,800	1 560 880,908

17	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	244,91	81700,200	20 009 195,982
18	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	23,769	81700,200	1 941 932,054
19	Հավաքովի ե/բ N16 օղակի տեղադրում V=0.72 մ3 P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=16.5 կգ/մ3. Ac500=76.7կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	19	220797,900	4 195 160,100
20	Հավաքովի ե/բ N17 օղակի տեղադրում V=0.84 մ3 P=2.1տ չափերը 182x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=15.7կգ/մ3. Ac500=119.04կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	94	254021,400	23 878 011,600
21	Հավաքովի ե/բ N71 օղակի տեղադրում V=1.19 մ3 P=3.0տ չափերը 194x100x22սմ ամր.պարուն.Ac500=14.20կգ/մ3. Ac500=118.0կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	56	347505,300	19 460 296,800
22	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	1500,543	1260,900	1 892 034,669
23	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	260,33	6205,500	1 615 477,815
24	Հետադարձ լիցք	-		0,000	
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³	185	810,900	150 016,500
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	180	810,900	145 962,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	20	1801,800	36 036,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³	20	1801,800	36 036,000
25	Քարային լիցք	մ³	27	6164,100	166 430,700
26	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	1,2	26757,000	32 108,400
27	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափլցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ³	4,73	38464,200	181 935,666
	Ընդամենը				**88 305 759,149**
	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0մ տեղադրում				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	489	5599,800	2 738 302,200
2	206-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	182	9177,300	1 670 268,600
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	84	1298,700	109 090,800
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ³	184	1972,800	362 995,200
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VII	մ³	86	1972,800	169 660,800

6	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	62	1298,700	80 519,400
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ³	305	1972,800	601 704,000
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206VII	մ³	96	1972,800	189 388,800
9	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	28	648,000	18 144,000
10	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	144	952,200	137 116,800
11	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	46,97	6437,700	302 378,769
12	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	21,06	116253,000	2 448 288,180
	իրաններ	մ³	40,596	116253,000	4 719 406,788
13	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	15,75	64710,900	1 019 196,675
	իրաններ	մ³	28,83	67084,200	1 934 037,486
14	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	159,76	81675,000	13 048 398,000
15	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	28,542	81675,000	2 331 167,850
16	Հավաքովի ե/բ N72 օղակի տեղադրում V=1.09 մ3 P=2.7տ չափերը 232x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=14.5 կգ/մ3. Ac500=81.4կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	96	426324,600	40 927 161,600
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	945,357	1260,900	1 192 000,641
18	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	165,8	6203,700	1 028 573,460
19	Քարային լիցք	մ³	48,58	6162,300	299 364,534
20	Հետադարձ լիցք	-		0,000	
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	155	810,900	125 689,500
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	17	1800,900	30 615,300
		Ընդամենը			**75 483 469,383**
	Ե/բ 6.0x3.0 բացվածքով խողովակի տեղադրում				
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	194	1295,100	251 249,400
2	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	1414	1295,100	1 831 271,400
3	Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	308	646,200	199 029,600

4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	9,12	6421,500	58 564,080
5	Խճային հիմք h=10սմ	մ³	47,13	7210,800	339 845,004
6	Խողովակի իրանների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	224,22	64543,500	14 471 943,570
7	Հենարանների իրանների հավաքովի N5 բլոկների բետոն չափ. - 285x165x100սմ. V=3.01մ3. P=7.2տ:	հատ	90	356181,300	32 056 317,000
8	Հենարանների իրանների հենակների միաձույլ ե/բետոն. ա.պ. Ø8 A240C-9.23 կգ/մ3. Ø12 A500C-34.31կգ/մ3: B25. F200	մ³	19,03	97108,200	1 847 969,046
9	Ե/բ հավաքովի գլխադիրների N8 բլոկներ չափ. - 302x75x60սմ. V=1.09մ3. P=2.7տ:	հատ	30	217749,600	6 532 488,000
10	Գլխադիրների բլոկները հենարանների բլոկների հետ միավորման (մոնոլիտացման) բետոն: B25. F200	մ³	1,83	79996,500	146 393,595
11	N31 ծածկի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ. - 53x100x660 սմ . V=3.07մ3. P= 7.7 տ; ա.պ. AI= 33.1 կգ/մ3. AII=152.3կգ/մ3	հատ	45	1185815,700	53 361 706,500
12	Ծածկի սալերի տակ հենարանային մասեր երկշերտ ռուբերոիդից:	մ²	36,61	6863,400	251 269,074
13	Կորդոնների միաձույլ բետոն խողովակի մուտքում և ելքում եզրային սալերի վրա: B20. F100	մ³	3,3	66910,500	220 804,650
14	Ծածկի սալերի բլոկների երկշերտ սոսնձային ջրամեկուսացում իզոգամով՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնով H=4սմ:Ամրանային ցանց (100x100 մմ) Ø4 Bp-I. P=0.217 տ:	մ²	689,4	10809,000	7 451 724,600
15	Նույնը՝ հենարանների իրանների բլոկների միջև կարերի սոսնձային ջրամեկուսացում պաշտպանիչ շերտի 8x25x50սմ հավաքովի բետոնե սալիկներից B20.F100:	մ²	264,88	20844,900	5 521 397,112
16	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	12,78	81463,500	1 041 103,530
17	Խողովակի հատակի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100	մ³	84,88	70365,600	5 972 632,128
18	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	40,02	64543,500	2 583 030,870
	իրաններ	մ³	31,68	66910,500	2 119 724,640
19	Խողովակի իրանների և հիմքերի. ուղղորդ թևերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:	մ²	548,13	1258,200	689 657,166
20	Քարային լիցք	մ³	59,45	6146,100	365 385,645
21	Հետադարձ լիցք			0,000	
	ա)բուլդոզերով	-			
	բ)ձեռքի աշխատանքով	մ³	277	808,200	223 871,400
		մ³	31	1796,400	55 688,400
	Ընդամենը				**137 593 066,410**
	Հենապատ 1. Կմ 6+725 - Կմ 6+782				

1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	405,7	1485,900	602 829,630
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	1144	2715,300	3 106 303,200
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 չ. տ. Էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ³	1086,8	1972,800	2 144 039,040
4	Նույնը ձեռքով	մ³	57,2	15505,200	886 897,440
5	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ չ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	770,7	841,500	648 544,050
6	Նույնը ձեռքով	մ³	40,6	9898,200	401 866,920
7	Նախապատրաստական շերտ	մ³	45	6436,800	289 656,000
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	357,93	74455,200	26 649 749,736
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	382,05	73001,700	27 890 299,485
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	37373,64	450,900	16 851 774,276
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	52,45	10293,300	539 883,585
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	74,72	2480,400	185 335,488
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	91	433,800	39 475,800
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	682,19	1260,900	860 173,371
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9դ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 չ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ³	331,89	1505,700	499 726,773
16	Հետադարձ լիցք բուդոզերով 9դ-V	մ³	1086,04	810,900	880 669,836
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9դ-V	մ³	57,16	1800,900	102 939,444
	Ընդամենը				**82 580 164,074**
	Հենապատ 2. Կմ 6+930 - Կմ 6+993				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	596,4	1485,900	886 190,760
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	2252,9	2715,300	6 117 299,370
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 չ. տ. Էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ³	2140,2	1972,800	4 222 186,560
4	Նույնը ձեռքով	մ³	112,64	15505,200	1 746 505,728
5	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ չ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	1133,2	841,500	953 587,800
6	Նույնը ձեռքով	մ³	59,6	9899,100	589 986,360
7	Նախապատրաստական շերտ	մ³	64,5	6436,800	415 173,600

8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	662,18	74457,000	49 303 936,260
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	707,03	73003,500	51 615 664,605
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	72085,02	450,900	32 503 135,518
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	60,45	10293,300	622 229,985
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	114,54	2480,400	284 105,016
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	150	433,800	65 070,000
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	1040,55	1260,900	1 312 029,495
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9դ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ³	709,1	1505,700	1 067 691,870
16	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9դ-V	մ³	1806,86	810,900	1 465 182,774
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9դ-V	մ³	95,1	1800,900	171 265,590
	Ընդամենը				**153 341 241,291**
	Հենապատ 3. **Կմ7+425 - Կմ7+454.5**				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ 1.0-2.0մ	մ³	92,08	1483,200	136 573,056
2	Նախօրոք փխրեցրած 9դ -V կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ³	91,81	1642,500	150 797,925
3	Նույնը ձեռքով	մ³	10,2	11523,600	117 540,720
4	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	82,14	839,700	68 972,958
5	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ 1.0-2.0մ	մ³	32,89	2710,800	89 158,212
6	Նախօրոք փխրեցրած 206 -VIII կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ³	29,6	1969,200	58 288,320
7	Նույնը ձեռքով	մ³	3,29	15477,300	50 920,317
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	70,26	65168,100	4 578 710,706
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	94,94	67460,400	6 404 690,376
10	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	գծմ	29,5	10275,300	303 121,350
11	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ	20,42	2475,900	50 557,878
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	125,9	1258,200	158 407,380
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	49,16	432,900	21 281,364
14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9դ -V	մ³	73,93	809,100	59 816,763
15	Նույնը ձեռքով 9դ -V	մ³	8,21	1797,300	14 755,833

Ընդամենը	12 263 593,158
Ընդհանուրը	7 919 080 456,500
Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր **	230 823 769,500
Ամբողջը	8 149 904 226,000

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%
**Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին փոխանցվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների Կմ 0+000-կմ 9+500 հատված
(Քարավան ՍՊ ընկերության կողմից իրականացվելիք աշխատանքներ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *(հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազար դրամ)
1	3	5	6	7	8
	I. Հողային աշխատանքներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	120126	1996,200	239 795 521,200
2	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	354260	2763,000	978 820 380,000
3	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	84542	1512,900	127 903 591,800
4	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	24024,8	1575,900	37 860 682,320
5	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	96101,2	575,100	55 267 800,120
6	Նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	70852	1575,900	111 655 666,800
7	Նախօրոք փխրեցված 20a-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	283408	574,200	162 732 873,600
8	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	28163,29208	1305,900	36 778 443,126
9	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	112650,425	574,200	64 683 874,012
10	9դ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	10195,68235	1327,500	13 534 768,320
11	9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	17360,64223	1650,600	28 655 476,059
12	9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ³	713,9583834	967,500	690 754,736

13	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ³	16744,26736	1067,400	17 872 830,985
14	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	66950,43018	298,800	20 004 788,537
15	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	5640,867515	1166,400	6 579 507,869
16	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	5390,754276	1699,200	9 159 969,665
17	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	2611,019418	1812,600	4 732 733,798
18	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	3798,687313	2037,600	7 740 205,269
19	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ³	80,65781964	1007,100	81 230,490
20	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում իջատեղերի լիցքի համար	մ³	61,41833972	1007,100	61 854,410
21	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ³	2111,717916	1007,100	2 126 711,113
22	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում դրենաժի հետադարձ լիցքի համար	մ³	5,179859977	1007,100	5 216,637
	Աստիճանների կառուցում				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	4648	1996,200	9 278 337,600
2	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	54	2763,000	149 202,000
3	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	2686	1512,900	4 063 649,400
4	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	4648	443,700	2 062 317,600
5	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	54	443,700	23 959,800
6	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9д-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	5372	443,700	2 383 556,400
7	Աստիճանների կառուցում 10e-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	5031	211,500	1 064 056,500
	Ընդամենը I.				**1 945 769 960,167**
	II. Կողային առուներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	1175	5698,800	6 696 090,000
2	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	4044	9338,400	37 764 489,600
3	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	249	4435,200	1 104 364,800

4	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ³	1117,807229	2199,600	2 458 728,781
5	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	57,19277108	12532,500	716 768,404
6	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ³	3842,04374	2199,600	8 450 959,411
7	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	201,9562597	16326,000	3 297 137,896
8	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ³	472,9958159	1843,200	871 825,888
9	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	25,0041841	12175,200	304 430,942
10	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ³	784,8493371	1427,400	1 120 293,944
11	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	41,15066292	6731,100	276 989,227
	Ընդամենը II.				**63 062 078,892**
	III. Կողնակներ				
1	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. ա/հ. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ³	5700,35	1539,900	8 777 968,965
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ²	21924	639,000	14 009 436,000
	Ընդամենը III.				**22 787 404,965**
	IV. Երթևեկելի մաս				
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ²	111925,56	507,600	56 813 414,256
2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ³ խիճ (10-20) 20% – 5.2մ³ խիճ (5-10) 10% – 2.6մ³ խիճ (0-5) ավազ 25% – 6.5մ³ ջուր-1.1մ3	մ²	75847,5	2083,500	158 028 266,250
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությամբ ա/բ h=6սմ	մ²	72840,6	4149,900	302 281 205,940
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	72840,6	5688,900	414 382 889,340
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ²	72840,6	4211,100	306 739 050,660
	Ընդամենը IV.				**1 238 244 826,446**
	V. Իջափեղեր և մուրքեր				

1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	75	5604,300	420 322,500
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	8	4362,300	34 898,400
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	75	1974,600	148 095,000
4	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	16	1647,000	26 352,000
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³		1117,800	0,000
5	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակած 10eIV կարգի բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 շ.տ. տեղափոխում լիցք 1 կմ միջ հեռ. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	92	1507,500	138 690,000
	Երթևեկելի մաս				
1	Խճավազային հիմք (C - 5) h=12 սմխիճ (40-70)- 10% - 1.56մ³խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ³խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ³ջուր-1.1մ³	մ²	467,78	1371,600	641 607,048
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 4 սմ	մ²	433,58	4223,700	1 831 311,846
	Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ³	1,56	5853,600	9 131,616
2	Մետ. խողովակների Ø 530x5մմ տեղադրում	գծմ	24	129420,000	3 106 080,000
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	22,69	3060,900	69 454,604
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ³	1,75	116515,800	203 373,033
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	6,55	1261,800	8 259,055
	Ընդամենը V.				**6 637 575,101**
	VI. Ջրագծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ³	248	3433,500	851 508,000
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ³	34	1978,200	67 258,800
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջ.հեռ. (1x0.4x620)	մ³	236	2127,600	502 113,600
4	Նույնը ձեռքով	մ³	12	15516,000	186 192,000
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ³ շ.տ.կողքի կուտակում (1x0.4x170)	մ³	65	855,000	55 575,000
6	Նույնը ձեռքով	մ³	3	9996,300	29 988,900
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ³ շ.տ.կողքի կուտակում (1x0.4x1410)	մ³	536	679,500	364 212,000
8	Նույնը ձեռքով	մ³	28	5312,700	148 755,600
9	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (2200x0.4x0.1)	մ³	88	6291,000	553 608,000
10	Նոր պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում d=50x3մմ	գծմ	2200	1288,800	2 835 360,000
11	Ուղիղ միացում d=50մմ	հատ	2	2619,900	5 239,800
12	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=20սմ (2200x0.4x0.2)	մ³	172	6291,000	1 082 052,000
13	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	586	818,100	479 406,600

14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	30	1818,900	54 567,000
15	Նախապես կուտակած 9դ-V կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ3 շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջ.հեռ.	մ³	16	1782,000	28 512,000
	Ընդամենը VI.				**7 244 349,300**
	VII. Դրենաժի կառուցում				
	Երկայնական դրենաժի կառուցում L=180մ կմ 3+240-կմ3+360. կմ3+540-կմ3+560. կմ3+920-կմ3+940. կմ4+080-կմ4+100 (L=180մ)				
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (170x0.75x1)	մ³	127,5	3408,300	434 558,250
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (10x0.75x1)	մ³	3,75	1962,000	7 357,500
3	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	6,5	1769,400	11 501,100
4	Նունը ձեռքով	մ³	1	11431,800	11 431,800
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	115,5	2112,300	243 970,650
6	Նունը ձեռքով	մ³	12	15400,800	184 809,600
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ²	135	495,000	66 825,000
8	Դրենաժի կառուցում	գծմ	180	9816,300	1 766 934,000
	Լայնական դրենաժի կառուցում L=74մ կմ3+280. կմ3+320. կմ3+540. կմ3+920. կմ4+080				
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (51x0.75x1.1)	մ³	42	3408,300	143 148,600
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (23x0.75x1.1x0.5)	մ³	9,5	1962,900	18 647,550
3	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	18	1769,400	31 849,200
4	Նունը ձեռքով	մ³	1	9921,600	9 921,600
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	38	2112,300	80 267,400
6	Նունը ձեռքով	մ³	4	15400,800	61 603,200
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ³	3	18665,100	55 995,300
8	Դրենաժի կառուցում	գծմ	74	22395,600	1 657 274,400
9	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակած 10elV կ. բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 շ.տ. տեղափոխում հետադարձ լիցք 1 կմ միջ հեռ.	մ³	28	845,100	23 662,800
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	26	812,700	21 130,200
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	2	1805,400	3 610,800
	Ընդամենը VII.				**4 834 498,950**
	VIII. Ճանապարհային նշաններ				
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	356	23304,600	8 296 437,600
	- առավելության	հատ	9	28793,700	259 143,300
	- արգելող	հատ	14	28793,700	403 111,800

	- թելադրող	հատ	3	28793,700	86 381,100
	- տեղեկատվության	հատ	9	10012,500	90 112,500
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	19	13464,900	255 833,100
	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	մ²	1,78	54377,100	96 791,238
	- անհատական նախագծման (տեղեկատվության)	մ²	0	54377,100	0,000
3	Կանգնակ մետ. խող 57x3.5մմ	հատ	356	22211,100	7 907 151,600
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ³	37,38	48568,500	1 815 490,530
	Ընդամենը VIII.				**19 210 452,768**
	IX. Նշագծում				
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ)	մ²	2859,95	9720,000	27 798 714,000
	Ընդամենը IX.				**27 798 714,000**
	X. Արգելափակոցներ				
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվելեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	7332	28088,100	205 941 949,200
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվելեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	616	22952,700	14 138 863,200
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյունների (C-1) տեղադրում	հատ	49	4512,600	221 117,400
	Ընդամենը X.				**220 301 929,800**
	Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	34	4347,900	147 828,600
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	68,5	5586,300	382 661,550
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	59	9154,800	540 133,200
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	9	1295,100	11 655,900
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	23	1641,600	37 756,800
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	6,5	1967,400	12 788,100
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	8	1967,400	15 739,200
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	20	1295,100	25 902,000
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	29	1641,600	47 606,400

10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	62	1967,400	121 978,800
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	51	1967,400	100 337,400
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	61	646,200	39 418,200
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9д-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	16	838,800	13 420,800
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	37	949,500	35 131,500
15	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	2,79	6421,500	17 915,985
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	64,86	5263,200	341 371,152
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	10,12	115962,300	1 173 538,476
	իրաններ	մ³	17,14	115962,300	1 987 593,822
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	33,94	791,100	26 849,934
19	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	74,5	369042,300	27 493 651,350
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	5,09	81470,700	414 685,863
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	գծմ	71,3	5872,500	418 709,250
	բետոն	մ²	103,33	1257,300	129 916,809
22	Հետադարձ լիցք				
	ա)բուլդոզերով 10elV	մ³	88	808,200	71 121,600
	ա)բուլդոզերով 9д-V	մ³	14	808,200	11 314,800
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10elV	մ³	10	1796,400	17 964,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9д-V	մ³	2	1796,400	3 592,800
		Ընդամենը			**33 640 584,291**
	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակների տեղադրում				
1	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	18,5	4344,300	80 369,550
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	122,5	5581,800	683 770,500
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	7	9146,700	64 026,900
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	2,5	1294,200	3 235,500
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9д-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	8	1640,700	13 125,600

6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	4,5	1137,600	5 119,200
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	1	1137,600	1 137,600
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	63	1294,200	81 534,600
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	18	1640,700	29 532,600
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	118	1137,600	134 236,800
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	6	1137,600	6 825,600
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	48	645,300	30 974,400
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	11	838,800	9 226,800
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	6	948,600	5 691,600
15	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	1,47	6417,000	9 432,990
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	60,37	5259,600	317 522,052
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	11,36	115869,600	1 316 278,656
	իրաններ	մ³	26,66	115869,600	3 089 083,536
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=144սմ	կգ	27,24	790,200	21 525,048
19	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 357.49 կգ. պատի հաստ.12մմ	գծմ	58,3	581018,400	33 873 372,720
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	2,41	81405,900	196 188,219
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	գծմ	53,78	7018,200	377 438,796
	բետոն	մ²	88,71	1256,400	111 455,244
22	Քարային լիցք	մ³	13,8	6141,600	84 754,080
23	Հետադարձ լիցք				
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	49	808,200	39 601,800
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³	10	808,200	8 082,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	5	1795,500	8 977,500
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³	1	1796,188	1 796,188

	Ընդամենը				**40 604 316,079**
	Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակների տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	62	4341,600	269 179,200
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	60	5578,200	334 692,000
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	12	9140,400	109 684,800
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ³	0	1293,300	0,000
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ³	16	1638,900	26 222,400
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ³	5	1964,700	9 823,500
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20б-VIII	մ³	3	1964,700	5 894,100
6	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ³	0	1293,300	0,000
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ³	55	1964,700	108 058,500
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20б-VIII	մ³	9	1964,700	17 682,300
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9դ-V	մ³	23	1638,900	37 694,700
10	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10e-IV	մ³	0	645,300	0,000
11	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ³	23	837,900	19 271,700
12	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	4	947,700	3 790,800
13	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	0	6410,700	0,000
13	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	62,77	5255,100	329 862,627
14	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	3,75	115786,800	434 200,500
	իրաններ	մ³	16,25	115786,800	1 881 535,500
15	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	29,68	790,200	23 453,136

16	Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 537 կգ. պատի հաստ.15մմ	գծմ	48,1	870459,300	41 869 092,330
18	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20. F 200	մ³	0	81347,400	0,000
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	գծմ	46,3	8738,100	404 574,030
	բետոն	մ²	53,43	1255,500	67 081,365
18	Հետադարձ լիցք				
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	66	807,300	53 281,800
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³		807,300	0,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	9	1793,700	16 143,300
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³		1793,700	0,000
19	Քարային լիցք	մ³	3,5	6138,000	21 483,000
		Ընդամենը			**46 042 701,588**
	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	17,5	4371,300	76 497,750
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	1,5	5616,000	8 424,000
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	9203,400	0,000
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	5	1302,300	6 511,500
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	2	1650,600	3 301,200
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	0	1978,200	0,000
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	0	1978,200	0,000
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	4	1302,300	5 209,200
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	33	1650,600	54 469,800
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	1,5	1978,200	2 967,300
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1978,200	0,000
11	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	33	649,800	21 443,400

13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	843,300	0,000
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	0	954,900	0,000
12	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	4,85	6456,600	31 314,510
13	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	3,56	116587,800	415 052,568
	հրաններ	մ³	4,526	116587,800	527 676,383
14	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	2,484	81910,800	203 466,427
15	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=1.1տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն.Ac240=25.7 կգ/մ3. Ac500=67.71կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	19	101020,500	1 919 389,500
16	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	13,133	81910,800	1 075 734,536
17	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	19	6221,700	118 212,300
18	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	105,13	1264,500	132 936,885
19	Հետադարձ լիցք	-			
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	30	812,700	24 381,000
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³			
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	3	1806,300	5 418,900
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³			
		Ընդամենը			**4 632 407,159**
	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	293,01	4365,000	1 278 988,650
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5608,800	0,000
2	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	176	9190,800	1 617 580,800
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	30	1300,500	39 015,000
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ³	131	1647,900	215 874,900
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ³	0	1975,500	0,000
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20б-VIII	մ³	27	1975,500	53 338,500
6	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	130	1300,500	169 065,000

7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հետ. վրա 9դ-V	մ³	149	1647,900	245 537,100
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հետ. վրա 20a-VII	մ³	0	1975,500	0,000
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հետ. վրա 20б-VIII	մ³	149	1975,500	294 349,500
9	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	71	648,900	46 071,900
10	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ³	306	842,400	257 774,400
14	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	0	953,100	0,000
11	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	62,22	6447,600	401 169,672
12	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	24,57	116423,100	2 860 515,567
	իրաններ	մ³	42,032	116423,100	4 893 495,739
13	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	23,53	64805,400	1 524 871,062
	իրաններ	մ³	25,24	67182,300	1 695 681,252
14	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	227,29	81793,800	18 590 912,802
15	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	21,9	81793,800	1 791 284,220
16	Հավաքովի ե/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ3 P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր.պարուն.Ac500=17.1 կգ/մ3. Ac500=78.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	72	142940,700	10 291 730,400
17	Հավաքովի ե/բ N15 օղակի տեղադրում V=0.61 մ3 P=1.5տ չափերը 153x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=17.2 կգ/մ3. Ac500=103.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	122	163501,200	19 947 146,400
18	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	2366,69	1262,700	2 988 419,463
19	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	216,79	6212,700	1 346 851,233
20	Քարային լիցք	մ³	3	6171,300	18 513,900
21	Հետադարձ լիցք	-			
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	64	811,800	51 955,200
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³	275	811,800	223 245,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	7	1803,600	12 625,200
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³	31	1803,600	55 911,600
		Ընդամենը			**70 911 924,460**

	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	260	4360,500	1 133 730,000
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	12	5601,600	67 219,200
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	89	9180,000	817 020,000
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	92	1298,700	119 480,400
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ³	139	1646,100	228 807,900
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ³	4	1973,700	7 894,800
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20б-VIII	մ³	37	1973,700	73 026,900
8	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	127	1298,700	164 934,900
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9դ-V	մ³	176	1646,100	289 713,600
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ³	8	1973,700	15 789,600
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20б-VIII	մ³	52	1973,700	102 632,400
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	139	648,000	90 072,000
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ³	205	841,500	172 507,500
14	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	51,92	6439,500	334 338,840
15	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	16,84	116289,000	1 958 306,760
	իրաններ	մ³	38,142	116289,000	4 435 495,038
16	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	17,92	64729,800	1 159 958,016
	իրաններ	մ³	20,68	67105,800	1 387 747,944
17	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	215,95	81700,200	17 643 158,190
18	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	20,768	81700,200	1 696 749,754

19	Հավաքովի ե/բ N16 օղակի տեղադրում V=0.72 մ3 P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=16.5 կգ/մ3. Ac500=76.7կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	220797,900	0,000
19	Հավաքովի ե/բ N17 օղակի տեղադրում V=0.84 մ3 P=2.1տ չափերը 182x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=15.7կգ/մ3. Ac500=119.04կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	94	254021,400	23 878 011,600
20	Հավաքովի ե/բ N71 օղակի տեղադրում V=1.19 մ3 P=3.0տ չափերը 194x100x22սմ ամր.պարուն.Ac500=14.20կգ/մ3. Ac500=118.0կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	56	347505,300	19 460 296,800
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	$մ^2$	1331,031	1260,900	1 678 296,988
22	Սոսնձային ջրամեկուսացում	$մ^2$	233,31	6205,500	1 447 805,205
23	Հետադարձ լիցք	-			
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	$մ^3$	130	810,900	105 417,000
	ա)բուլդոզերով 10elV	$մ^3$	180	810,900	145 962,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10elV	$մ^3$	20	1801,800	36 036,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	$մ^3$	14	1801,800	25 225,200
24	Քարային լիցք	$մ^3$	27	6164,100	166 430,700
25	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	$մ^3$	1,2	26757,000	32 108,400
26	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափլցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	$մ^3$	4,73	38464,200	181 935,666
		Ընդամենը			**79 056 109,301**
	Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0մ տեղադրում				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	$մ^3$	0	5599,800	0,000
2	206-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	$մ^3$	0	9177,300	0,000
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10elV	$մ^3$	0	1298,700	0,000
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	$մ^3$	0	1972,800	0,000
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VII	$մ^3$	0	1972,800	0,000
6	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10elV	$մ^3$	0	1298,700	0,000
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	$մ^3$	0	1972,800	0,000

8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206VII	մ³	0	1972,800	0,000
9	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	0	648,000	0,000
10	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	0	952,200	0,000
11	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	0	6437,700	0,000
12	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0,000	
	հիմքեր	մ³	0	116253,000	0,000
	իրաններ	մ³	0	116253,000	0,000
13	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0,000	
	հիմքեր	մ³	0	64710,900	0,000
	իրաններ	մ³	0	67084,200	0,000
14	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	0	81675,000	0,000
15	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	0	81675,000	0,000
16	Հավաքովի ե/բ N72 օղակի տեղադրում V=1.09 մ3 P=2.7տ չափերը 232x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=14.5 կգ/մ3. Ac500=81.4կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	426324,600	0,000
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	0	1260,900	0,000
18	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	0	6203,700	0,000
19	Քարային լիցք	մ³	0	6162,300	0,000
20	Հետադարձ լիցք	-	0	0,000	
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	0	810,900	0,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	0	1800,900	0,000
	Ընդամենը		0		**0,000**
	Ե/բ 6.0x3.0 բացվածքով խողովակի տեղադրում		0		
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	0	1295,100	0,000
2	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	0	1295,100	0,000
3	Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	0	646,200	0,000
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	0	6421,500	0,000
5	Խճային հիմք h=10սմ	մ³	0	7210,800	0,000
6	Խողովակի իրանների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	0	64543,500	0,000
7	Հենարանների իրանների հավաքովի N5 բլոկների բետոն չափ. – 285x165x100սմ. V=3.01մ3. P=7.2տ:	հատ	0	356181,300	0,000
8	Հենարանների իրանների հենակների միաձույլ ե/բետոն.	մ³	0	97108,200	0,000

	ա.պ. Ø8 A240C-9.23 կգ/մ3. Ø12 A500C-34.31կգ/մ3: B25. F200				
9	Ե/բ հավաքովի գլխադիրների N8 բլոկներ չափ. – 302x75x60սմ. V=1.09մ3. P=2.7տ:	հատ	0	217749,600	0,000
10	Գլխադիրների բլոկները հենարանների բլոկների հետ միավորման (մոնոլիտացման) բետոն: B25. F200	$մ^3$	0	79996,500	0,000
11	N31 ծածկի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ. – 53x100x660 սմ . V=3.07մ3. P= 7.7 տ; ա.պ. Al= 33.1 կգ/մ3. All=152.3կգ/մ3	հատ	0	1185815,700	0,000
12	Ծածկի սալերի տակ հենարանային մասեր երկշերտ ռուբերոիդից:	$մ^2$	0	6863,400	0,000
13	Կորդոնների միաձույլ բետոն խողովակի մուտքում և ելքում եզրային սալերի վրա: B20. F100	$մ^3$	0	66910,500	0,000
14	Ծածկի սալերի բլոկների երկշերտ սոսնձային ջրամեկուսացում իզոգամով՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնով H=4սմ:Ամրանային ցանց (100x100 մմ) Ø4 Bp-I. P=0.217 տ:	$մ^2$	0	10809,000	0,000
15	Նույնը՝ հենարանների իրանների բլոկների միջև կարերի սոսնձային ջրամեկուսացում պաշտպանիչ շերտի 8x25x50սմ հավաքովի բետոնե սալիկներից B20.F100:	$մ^2$	0	20844,900	0,000
16	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	$մ^3$	0	81463,500	0,000
17	Խողովակի հատակի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100	$մ^3$	0	70365,600	0,000
18	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0,000	
	հիմքեր	$մ^3$	0	64543,500	0,000
	իրաններ	$մ^3$	0	66910,500	0,000
19	Խողովակի իրանների և հիմքերի. ուղղորդ թևերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:	$մ^2$	0	1258,200	0,000
20	Քարային լիցք	$մ^3$	0	6146,100	0,000
21	Հետադարձ լիցք	-	0	0,000	
	ա)բուլդոզերով	$մ^3$	0	808,200	0,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով	$մ^3$	0	1796,400	0,000
		Ընդամենը	0		**0,000**
	Հենապատ 1. Կմ 6+725 - Կմ 6+782				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	$մ^3$	405,7	1485,900	602 829,630
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	$մ^3$	1144	2715,300	3 106 303,200
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	$մ^3$	1086,8	1972,800	2 144 039,040
4	Նույնը ձեռքով	$մ^3$	57,2	15505,200	886 897,440
5	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0$մ^3$ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	$մ^3$	770,7	841,500	648 544,050
6	Նույնը ձեռքով	$մ^3$	40,6	9898,200	401 866,920
7	Նախապատրաստական շերտ	$մ^3$	45	6436,800	289 656,000
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	$մ^3$	357,93	74455,200	26 649 749,736

9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	382,05	73001,700	27 890 299,485
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	37373,64	450,900	16 851 774,276
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	52,45	10293,300	539 883,585
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	74,72	2480,400	185 335,488
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	91	433,800	39 475,800
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	682,19	1260,900	860 173,371
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9դ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ³	331,89	1505,700	499 726,773
16	Հետադարձ լիցք բուդոզերով 9դ-V	մ³	1086,04	810,900	880 669,836
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9դ-V	մ³	57,16	1800,900	102 939,444
	Ընդամենը				**82 580 164,074**
	Հենապատ 2. Կմ 6+930 - Կմ 6+993				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	596,4	1485,900	886 190,760
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	2252,9	2715,300	6 117 299,370
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ³	2140,2	1972,800	4 222 186,560
4	Նույնը ձեռքով	մ³	112,64	15505,200	1 746 505,728
5	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	1133,2	841,500	953 587,800
6	Նույնը ձեռքով	մ³	59,6	9899,100	589 986,360
7	Նախապատրաստական շերտ	մ³	64,5	6436,800	415 173,600
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	662,18	74457,000	49 303 936,260
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	707,03	73003,500	51 615 664,605
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	72085,02	450,900	32 503 135,518
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	60,45	10293,300	622 229,985
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	114,54	2480,400	284 105,016
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	150	433,800	65 070,000
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	1040,55	1260,900	1 312 029,495
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9դ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ³	709,1	1505,700	1 067 691,870
16	Հետադարձ լիցք բուդոզերով 9դ-V	մ³	1806,86	810,900	1 465 182,774
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9դ-V	մ³	95,1	1800,900	171 265,590
	Ընդամենը				**153 341 241,291**
	Հենապատ 3. Կմ7+425 - Կմ7+454.5				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h 1.0-2.0մ	մ³	92,08	1483,200	136 573,056
2	Նախօրոք փխրեցրած 9դ -V կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ³	91,81	1642,500	150 797,925

3	Նույնը ձեռքով	մ³	10,2	11523,600	117 540,720
4	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	82,14	839,700	68 972,958
5	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h 1.0-2.0մ	մ³	32,89	2710,800	89 158,212
6	Նախօրոք փխրեցրած 206 -VIII կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ³	29,6	1969,200	58 288,320
7	Նույնը ձեռքով	մ³	3,29	15477,300	50 920,317
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	70,26	65168,100	4 578 710,706
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	94,94	67460,400	6 404 690,376
10	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	գծմ	29,5	10275,300	303 121,350
11	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ	20,42	2475,900	50 557,878
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	125,9	1258,200	158 407,380
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	49,16	432,900	21 281,364
14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9դ -V	մ³	73,93	809,100	59 816,763
15	Նույնը ձեռքով 9դ -V	մ³	8,21	1797,300	14 755,833
				Ընդամենը	**12 263 593,158**
				Ընդհանուրը	**4 078 964 831,790**
				Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր **	**118 892 849,151**
				Ամբողջը	**4 197 857 680,941**

** Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ <<Շահույթը>> և ԱԱՀ-ն՝ 20%*

***Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:*

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների կմ 9+500-կմ 19+889 հատված

(Ա.Ա.Բ. ՊՐՈԵԿՏ ՍՊ ընկերության կողմից իրականացվելիք աշխատանքներ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *(հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեքը(հազար դրամ)
1	3	5	6	7	8
	I. Հողային աշխատանքներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	360241	1996,200	719 113 084,200
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	115390	2763,000	318 822 570,000
3	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	38726	1512,900	58 588 565,400
4	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	72048,2	1575,900	113 540 758,380
5	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	288192,8	575,100	165 739 679,280

6	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	23078	1575,900	36 368 620,200
7	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	92312	574,200	53 005 550,400
8	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	12900,70792	1305,900	16 847 034,474
9	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	51601,57504	574,200	29 629 624,388
10	9դ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	4670,317649	1327,500	6 199 846,680
11	9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	7952,357773	1650,600	13 126 161,741
12	9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ³	327,0416166	967,500	316 412,764
13	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ³	73767,73264	1067,400	78 739 677,815
14	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	294953,5698	298,800	88 132 126,663
15	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	24851,13249	1166,400	28 986 360,931
16	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	23749,24572	1699,200	40 354 718,335
17	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	11502,98058	1812,600	20 850 302,602
18	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	16735,31269	2037,600	34 099 873,131
19	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ³	355,3421804	1007,100	357 865,110
20	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում հջատեղերի լիցքի համար	մ³	270,5816603	1007,100	272 502,790
21	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ³	9303,282084	1007,100	9 369 335,387
22	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում դրենաժի հետադարձ լիցքի համար	մ³	22,82014002	1007,100	22 982,163
	Աստիճանների կառուցում				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	1787	1996,200	3 567 209,400
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	1	2763,000	2 763,000

3	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	85,5	1512,900	129 352,950
4	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	1787	443,700	792 891,900
5	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	1	443,700	443,700
6	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	171	443,700	75 872,700
7	Աստիճանների կառուցում 10e-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	2096	211,500	443 304,000
	Ընդամենը I.				**1 837 495 490,483**
	II. Կողային առուներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	2975	5698,800	16 953 930,000
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	1763	9338,400	16 463 599,200
3	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	468	4435,200	2 075 673,600
4	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ³	2830,192771	2199,600	6 225 292,019
5	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	144,8072289	12532,500	1 814 796,596
6	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ³	1674,95626	2199,600	3 684 233,789
7	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	88,04374031	16326,000	1 437 402,104
8	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ³	889,0041841	1843,200	1 638 612,512
9	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	46,9958159	12175,200	572 183,458
10	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ³	1580,150663	1427,400	2 255 507,056
11	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	82,84933708	6731,100	557 667,173
	Ընդամենը II.				**53 678 897,508**
	III. Կողնակներ				

1	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ³	5714,65	1539,900	8 799 989,535
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ²	21979	639,000	14 044 581,000
	Ընդամենը III.				**22 844 570,535**
	IV. Երթևեկելի մաս				
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ²	116033,4	507,600	58 898 553,840
2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ³ խիճ (10-20) 20% – 5.2մ³ խիճ (5-10) 10% – 2.6մ³ խիճ (0-5) ավազ 25% – 6.5մ³ ջուր-1.1մ3	մ²	75882,1	2083,500	158 100 355,350
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությամբ ա/բ h=6սմ	մ²	72747,4	4149,900	301 894 435,260
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	72747,4	5688,900	413 852 683,860
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ²	72747,4	4211,100	306 346 576,140
	Ընդամենը IV.				**1 239 092 604,450**
	V. Իջատեղեր և մուտքեր				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	0	5604,300	0,000
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	0	4362,300	0,000
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	0	1974,600	0,000
4	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	0	1647,000	0,000
1	10elV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	15	1117,800	16 767,000
2	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակած 10elV կարգի բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 շ.տ. տեղափոխում լիցք 1 կմ միջ հեռ. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	240	1507,500	361 800,000
	Երթևեկելի մաս				
1	Խճավազային հիմք (C - 5) h=12 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ³ ջուր-1.1մ³	մ²	494,3	1371,600	677 981,880
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 4 սմ	մ²	465,5	4223,700	1 966 132,350
	Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ			0,000	
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ³	0,585	5853,600	3 424,356
2	Մետ. խողովակների Ø 530x5մմ տեղադրում	գծմ	9	129420,000	1 164 780,000
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	8,51	3060,900	26 045,476
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ³	0,65	116515,800	76 264,887

5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	2,45	1261,800	3 097,145
	Ընդամենը V.				**4 296 293,095**
	VI. Ջրագծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ³		3433,500	0,000
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ³		1978,200	0,000
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս.0.65մ³ շ. տ. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջ.հեռ. (1x0.4x620)	մ³		2127,600	0,000
4	Նույնը ձեռքով	մ³		15516,000	0,000
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում էքս.0.65մ³ շ.տ.կողքի կուտակում (1x0.4x170)	մ³		855,000	0,000
6	Նույնը ձեռքով	մ³		9996,300	0,000
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ³ շ.տ.կողքի կուտակում (1x0.4x1410)	մ³		679,500	0,000
8	Նույնը ձեռքով	մ³		5312,700	0,000
9	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (2200x0.4x0.1)	մ³		6291,000	0,000
10	Նոր պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում d=50x3մմ	գծմ		1288,800	0,000
11	Ուղիղ միացում d=50մմ	հատ		2619,900	0,000
12	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=20սմ (2200x0.4x0.2)	մ³		6291,000	0,000
13	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³		818,100	0,000
14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³		1818,900	0,000
15	Նախապես կուտակած 9դ-V կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ3 շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջ.հեռ.	մ³		1782,000	0,000
	Ընդամենը VI.				**0,000**
	VII. Դրենաժի կառուցում				
	Երկայնական դրենաժի կառուցում L=180մ Կմ 3+240-Կմ3+360. կմ3+540-կմ3+560. կմ3+920-կմ3+940. կմ4+080-կմ4+100 (L=180մ)				
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (170x0.75x1)	մ³		3408,300	0,000
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (10x0.75x1)	մ³		1962,000	0,000
3	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³		1769,400	0,000
4	Նունը ձեռքով	մ³		11431,800	0,000
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³		2112,300	0,000
6	Նունը ձեռքով	մ³		15400,800	0,000
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ²		495,000	0,000
8	Դրենաժի կառուցում	գծմ		9816,300	0,000
	Լայնական դրենաժի կառուցում L=74մ Կմ3+280. կմ3+320. կմ3+540. կմ3+920. կմ4+080				

1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (51x0.75x1.1)	մ³		3408,300	0,000
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (23x0.75x1.1x0.5)	մ³		1962,900	0,000
3	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³		1769,400	0,000
4	Նունը ձեռքով	մ³		9921,600	0,000
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³		2112,300	0,000
6	Նունը ձեռքով	մ³		15400,800	0,000
7	Խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ³		18665,100	0,000
8	Դրենաժի կառուցում	գծմ		22395,600	0,000
9	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակած 10eIV կ. բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 շ.տ. տեղափոխում հետադարձ լիցք 1 կմ միջ հեռ.	մ³		845,100	0,000
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³		812,700	0,000
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³		1805,400	0,000
	Ընդամենը VII.				**0,000**
	VIII. Ճանապարհային նշաններ				
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	348	23304,600	8 110 000,800
	- առավելության	հատ	7	28793,700	201 555,900
	- արգելող	հատ	12	28793,700	345 524,400
	- թելադրող	հատ	1	28793,700	28 793,700
	- տեղեկատվության	հատ	11	10012,500	110 137,500
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	11	13464,900	148 113,900
	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	մ²	0	54377,100	0,000
	- անհատական նախագծման (տեղեկատվության)	մ²	3,11	54377,100	169 112,781
3	Կանգնակ մետ. խող 57x3.5մմ	հատ	346	22211,100	7 685 040,600
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ³	36,33	48568,500	1 764 493,605
	Ընդամենը VIII.				**18 562 773,186**
	IX. Նշագծում				
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ)	մ²	3171	9720,000	30 822 120,000
	Ընդամենը IX.				**30 822 120,000**
	X. Արգելափակոցներ				
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվելեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	8190	28088,100	230 041 539,000
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվելեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	2244	22952,700	51 505 858,800
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյուների (C-1) տեղադրում	հատ	37	4512,600	166 966,200
	Ընդամենը X.				**281 714 364,000**
	Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	35	4347,900	152 176,500

2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	125	5586,300	698 287,500
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	67	9154,800	613 371,600
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	34	1295,100	44 033,400
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	5	1641,600	8 208,000
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	25	1967,400	49 185,000
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	6	1967,400	11 804,400
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	26	1295,100	33 672,600
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	8	1641,600	13 132,800
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	100	1967,400	196 740,000
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	61	1967,400	120 011,400
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	38	646,200	24 555,600
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	114	838,800	95 623,200
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	68	949,500	64 566,000
15	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	2,5	6421,500	16 053,750
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	51,9	5263,200	273 160,080
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	10,2	115962,300	1 182 815,460
	իրաններ	մ³	18,2	115962,300	2 110 513,860
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	33,9	791,100	26 818,290
19	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	60,2	369042,300	22 216 346,460
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	7,1	81470,700	578 441,970

21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0,000	
	խողովակ	գծմ	57	5872,500	334 732,500
	բետոն	մ^2	112,6	1257,300	141 571,980
22	Հետադարձ լիցք			0,000	
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ^3	102	808,200	82 436,400
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ^3	50	808,200	40 410,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ^3	14	1796,400	25 149,600
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ^3	7	1796,400	12 574,800
	Ընդամենը				**29 166 393,150**
Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակների տեղադրում					
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ^3	0	4344,300	0,000
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ^3	255	5581,800	1 423 359,000
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ^3	0	9146,700	0,000
2	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ^3	24,5	1294,200	31 707,900
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ^3	0	1640,700	0,000
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ^3	46	1137,600	52 329,600
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ^3	0	1137,600	0,000
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ^3	0	1294,200	0,000
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ^3	0	1640,700	0,000
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ^3	209	1137,600	237 758,400
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20б-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ^3		1137,600	0,000
5	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ^3	45	645,300	29 038,500
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ^3	0	838,800	0,000

6	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	125	948,600	118 575,000
7	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	2,66	6417,000	17 069,220
8	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	54,52	5259,600	286 753,392
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	12,84	115869,600	1 487 765,664
	իրաններ	մ³	31,29	115869,600	3 625 559,784
10	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=144սմ	կգ	27,24	790,200	21 525,048
11	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 357.49 կգ. պատի հաստ.12մմ	գծմ	50,6	581018,400	29 399 531,040
12	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	7,21	81405,900	586 936,539
13	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0,000	
	խողովակ	գծմ	47	7018,200	329 855,400
	բետոն	մ²	114,54	1256,400	143 908,056
22	Քարային լիցք	մ³	0		
14	Հետադարձ լիցք			0,000	
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	130	808,200	105 066,000
	ա)բուլդոզերով 9դ-V				
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	14	1795,500	25 137,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V				
	Ընդամենը				**37 921 875,543**
Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակների տեղադրում					
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³		4341,600	0,000
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³		5578,200	0,000
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³		9140,400	0,000
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ³	27,5	1293,300	35 565,750
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ³		1638,900	0,000
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ³		1964,700	0,000
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20б-VIII	մ³		1964,700	0,000
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ³	106	1293,300	137 089,800
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ³		1964,700	0,000

8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ³		1964,700	0,000
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9դ-V	մ³		1638,900	0,000
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10e-IV	մ³	70	645,300	45 171,000
11	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ³		837,900	0,000
12	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³		947,700	0,000
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	2,25	6410,700	14 424,075
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	38,92	5255,100	204 528,492
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	7,58	115786,800	877 663,944
	իրաններ	մ³	10,72	115786,800	1 241 234,496
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	29,68	790,200	23 453,136
8	Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 537 կգ. պատի հաստ.15մմ	գծմ	30,4	870459,300	26 461 962,720
9	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20. F 200	մ³	3,49	81347,400	283 902,426
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0,000	
	խողովակ	գծմ	28	8738,100	244 666,800
	բետոն	մ²	59,91	1255,500	75 217,005
11	Հետադարձ լիցք			0,000	
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³		807,300	0,000
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³	20	807,300	16 146,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³		1793,700	0,000
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³	3	1793,700	5 381,100
12	Քարային լիցք	մ³		6138,000	0,000
	Ընդամենը				**29 666 406,744**
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում					
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	42,5	4371,300	185 780,250
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	128	5616,000	718 848,000
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	25	9203,400	230 085,000
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	66	1302,300	85 951,800
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար	մ³	39	1650,600	64 373,400

	էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա				
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	25	1978,200	49 455,000
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	3	1978,200	5 934,600
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	4	1302,300	5 209,200
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	26	1650,600	42 915,600
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	103	1978,200	203 754,600
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	22	1978,200	43 520,400
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	93	649,800	60 431,400
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	20	843,300	16 866,000
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	42	954,900	40 105,800
15	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	14,19	6456,600	91 619,154
16	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	10,68	116587,800	1 245 157,704
	իրաններ	մ³	14,85	116587,800	1 731 328,830
17	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	8,64	81910,800	707 709,312
18	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=1.1տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն.Ac240=25.7 կգ/մ3. Ac500=67.71կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	51	101020,500	5 152 045,500
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	36,94	81910,800	3 025 784,952
20	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	51	6221,700	317 306,700
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	297,94	1264,500	376 745,130
22	Հետադարձ լիցք	-		0,000	
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	112	812,700	91 022,400
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³	18	812,700	14 628,600

	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ^3	13	1806,300	23 481,900
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ^3	2	1806,300	3 612,600
	Ընդամենը				**14 533 673,832**
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում					
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ^3		4365,000	0,000
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ^3	68	5608,800	381 398,400
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ^3		9190,800	0,000
2	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ^3	82,5	1300,500	107 291,250
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ^3		1647,900	0,000
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ^3	13	1975,500	25 681,500
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 չ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20б-VIII	մ^3		1975,500	0,000
4	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 չ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ^3	111	1300,500	144 355,500
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9դ-V	մ^3		1647,900	0,000
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ^3	55	1975,500	108 652,500
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 չ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20б-VIII	մ^3		1975,500	0,000
6	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ^3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ^3	99	648,900	64 241,100
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ^3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ^3		842,400	0,000
7	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 չ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ^3	14	953,100	13 343,400
8	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ^3	11,6	6447,600	74 792,160
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ^3	10,53	116423,100	1 225 935,243
	իրաններ	մ^3	14,47	116423,100	1 684 642,257

	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
10	հիմքեր	մ³	6,34	64805,400	410 866,236
	իրաններ	մ³	5,95	67182,300	399 734,685
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	51,08	81793,800	4 178 027,304
12	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	7,41	81793,800	606 092,058
13	Հավաքովի ե/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ3 P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր.պարուն.Ac500=17.1 կգ/մ3. Ac500=78.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	51	142940,700	7 289 975,700
21	Հավաքովի ե/բ N15 օղակի տեղադրում V=0.61 մ3 P=1.5տ չափերը 153x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=17.2 կգ/մ3. Ac500=103.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	163501,200	0,000
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	650,54	1262,700	821 436,858
15	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	56,96	6212,700	353 875,392
24	Քարային լիցք	մ³			
16	Հետադարձ լիցք	-			
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	101	811,800	81 991,800
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³			
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	12	1803,600	21 643,200
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³			
	Ընդամենը				**17 993 976,543**
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում					
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³		4360,500	0,000
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	47	5601,600	263 275,200
3	20ճ-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³		9180,000	0,000
2	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	10	1298,700	12 987,000
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ³		1646,100	0,000
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ³	2	1973,700	3 947,400
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20ճ-VIII	մ³		1973,700	0,000
8	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³		1298,700	0,000

9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հետ. վրա 9դ-V	մ³		1646,100	0,000
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հետ. վրա 20aVII	մ³	45	1973,700	88 816,500
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հետ. վրա 206-VIII	մ³		1973,700	0,000
5	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	61	648,000	39 528,000
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ³		841,500	0,000
6	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	8,29	6439,500	53 383,455
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	4,21	116289,000	489 576,690
	իրաններ	մ³	6,336	116289,000	736 807,104
8	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	2,24	64729,800	144 994,752
	իրաններ	մ³	2,58	67105,800	173 132,964
9	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	28,96	81700,200	2 366 037,792
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	3,001	81700,200	245 182,300
11	Հավաքովի ե/բ N16 օղակի տեղադրում V=0.72 մ3 P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=16.5 կգ/մ3. Ac500=76.7կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	19	220797,900	4 195 160,100
20	Հավաքովի ե/բ N17 օղակի տեղադրում V=0.84 մ3 P=2.1տ չափերը 182x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=15.7կգ/մ3. Ac500=119.04կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		254021,400	0,000
21	Հավաքովի ե/բ N71 օղակի տեղադրում V=1.19 մ3 P=3.0տ չափերը 194x100x22սմ ամր.պարուն.Ac500=14.20կգ/մ3. Ac500=118.0կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ		347505,300	0,000
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	169,512	1260,900	213 737,681
13	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	27,02	6205,500	167 672,610
14	Հետադարձ լիցք	-			
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³	55	810,900	44 599,500
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³			
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³			
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³	6	1801,800	10 810,800

15	Քարային լիցք	մ³		6164,100	0,000
26	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³		26757,000	0,000
27	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափլցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ³		38464,200	0,000
	Ընդամենը				**9 249 649,848**
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0մ տեղադրում					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	489	5599,800	2 738 302,200
2	206-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	182	9177,300	1 670 268,600
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	84	1298,700	109 090,800
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ³	184	1972,800	362 995,200
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VII	մ³	86	1972,800	169 660,800
6	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	62	1298,700	80 519,400
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ³	305	1972,800	601 704,000
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206VII	մ³	96	1972,800	189 388,800
9	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	28	648,000	18 144,000
10	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	144	952,200	137 116,800
11	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	46,97	6437,700	302 378,769
12	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	21,06	116253,000	2 448 288,180
	իրաններ	մ³	40,596	116253,000	4 719 406,788
13	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0,000	
	հիմքեր	մ³	15,75	64710,900	1 019 196,675
	իրաններ	մ³	28,83	67084,200	1 934 037,486
14	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	159,76	81675,000	13 048 398,000
15	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	28,542	81675,000	2 331 167,850

16	Հավաքովի ե/բ N72 օղակի տեղադրում V=1.09 մ3 P=2.7տ չափերը 232x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=14.5 կգ/մ3. Ac500=81.4կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	96	426324,600	40 927 161,600
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	$մ^2$	945,357	1260,900	1 192 000,641
18	Սոսնձային ջրամեկուսացում	$մ^2$	165,8	6203,700	1 028 573,460
19	Քարային լիցք	$մ^3$	48,58	6162,300	299 364,534
20	Հետադարձ լիցք	-			
	ա)բուլդոզերով 10elV	$մ^3$	155	810,900	125 689,500
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10elV	$մ^3$	17	1800,900	30 615,300
	Ընդամենը				**75 483 469,383**
Ե/բ 6.0x3.0 բացվածքով խողովակի տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10elV	$մ^3$	194	1295,100	251 249,400
2	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10elV	$մ^3$	1414	1295,100	1 831 271,400
3	Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10elV	$մ^3$	308	646,200	199 029,600
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	$մ^3$	9,12	6421,500	58 564,080
5	Խճային հիմք h=10սմ	$մ^3$	47,13	7210,800	339 845,004
6	Խողովակի իրանների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	$մ^3$	224,22	64543,500	14 471 943,570
7	Հենարանների իրանների հավաքովի N5 բլոկների բետոն չափ. – 285x165x100սմ. V=3.01մ3. P=7.2տ:	հատ	90	356181,300	32 056 317,000
8	Հենարանների իրանների հենակների միաձույլ ե/բետոն. ա.պ. Ø8 A240C-9.23 կգ/մ3. Ø12 A500C-34.31կգ/մ3: B25. F200	$մ^3$	19,03	97108,200	1 847 969,046
9	Ե/բ հավաքովի գլխադիրների N8 բլոկներ չափ. – 302x75x60սմ. V=1.09մ3. P=2.7տ:	հատ	30	217749,600	6 532 488,000
10	Գլխադիրների բլոկները հենարանների բլոկների հետ միավորման (մոնոլիտացման) բետոն: B25. F200	$մ^3$	1,83	79996,500	146 393,595
11	N31 ծածկի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ. – 53x100x660 սմ . V=3.07մ3. P= 7.7 տ; ա.պ. AI= 33.1 կգ/մ3. AII=152.3կգ/մ3	հատ	45	1185815,700	53 361 706,500
12	Ծածկի սալերի տակ հենարանային մասեր երկշերտ ռուբերոիդից:	$մ^2$	36,61	6863,400	251 269,074
13	Կորդոնների միաձույլ բետոն խողովակի մուտքում և ելքում եզրային սալերի վրա: B20. F100	$մ^3$	3,3	66910,500	220 804,650
14	Ծածկի սալերի բլոկների երկշերտ սոսնձային ջրամեկուսացում իզոգամով՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնով H=4սմ:Ամրանային ցանց (100x100 մմ) Ø4 Bp-I. P=0.217 տ:	$մ^2$	689,4	10809,000	7 451 724,600
15	Նույնը՝ հենարանների իրանների բլոկների միջև կարերի սոսնձային ջրամեկուսացում պաշտպանիչ շերտի 8x25x50սմ հավաքովի բետոնե սալիկներից B20.F100:	$մ^2$	264,88	20844,900	5 521 397,112

16	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	12,78	81463,500	1 041 103,530
17	Խողովակի հատակի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100	մ³	84,88	70365,600	5 972 632,128
18	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	40,02	64543,500	2 583 030,870
	իրաններ	մ³	31,68	66910,500	2 119 724,640
19	Խողովակի իրանների և հիմքերի. ուղղորդ թևերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:	մ²	548,13	1258,200	689 657,166
20	Քարային լիցք	մ³	59,45	6146,100	365 385,645
21	Հետադարձ լիցք	-			
	ա)բուլդոզերով	մ³	277	808,200	223 871,400
	բ)ձեռքի աշխատանքով	մ³	31	1796,400	55 688,400
	Ընդամենը				**137 593 066,410**
Հենապատ 1. Կմ 6+725 - Կմ 6+782					
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³		1485,900	0,000
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³		2715,300	0,000
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ³		1972,800	0,000
4	Նույնը ձեռքով	մ³		15505,200	0,000
5	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³		841,500	0,000
6	Նույնը ձեռքով	մ³		9898,200	0,000
7	Նախապատրաստական շերտ	մ³		6436,800	0,000
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³		74455,200	0,000
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³		73001,700	0,000
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ		450,900	0,000
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ		10293,300	0,000
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ		2480,400	0,000
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²		433,800	0,000
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²		1260,900	0,000
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9դ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ³		1505,700	0,000
16	Հետադարձ լիցք բուդոզերով 9դ-V	մ³		810,900	0,000
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9դ-V	մ³		1800,900	0,000
	Ընդամենը				**0,000**
Հենապատ 2. Կմ 6+930 - Կմ 6+993					
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³		1485,900	0,000
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³		2715,300	0,000

3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ^3		1972,800	0,000
4	Նույնը ձեռքով	մ^3		15505,200	0,000
5	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ^3 շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ^3		841,500	0,000
6	Նույնը ձեռքով	մ^3		9899,100	0,000
7	Նախապատրաստական շերտ	մ^3		6436,800	0,000
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ^3		74457,000	0,000
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ^3		73003,500	0,000
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ		450,900	0,000
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ		10293,300	0,000
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ		2480,400	0,000
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ^2		433,800	0,000
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ^2		1260,900	0,000
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9դ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ^3		1505,700	0,000
16	Հետադարձ լիցք բուդոզերով 9դ-V	մ^3		810,900	0,000
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9դ-V	մ^3		1800,900	0,000
	Ընդամենը				**0,000**
Հենապատ 3. **Կմ7+425 - Կմ7+454.5**					
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h 1.0-2.0մ	մ^3		1483,200	0,000
2	Նախօրոք փխրեցրած 9դ -V կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ^3 շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ^3		1642,500	0,000
3	Նույնը ձեռքով	մ^3		11523,600	0,000
4	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ^3		839,700	0,000
5	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h 1.0-2.0մ	մ^3		2710,800	0,000
6	Նախօրոք փխրեցրած 206 -VIII կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ^3 շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ^3		1969,200	0,000
7	Նույնը ձեռքով	մ^3		15477,300	0,000
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ^3		65168,100	0,000
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ^3		67460,400	0,000
10	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	գծմ		10275,300	0,000
11	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ		2475,900	0,000
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ^2		1258,200	0,000
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ^2		432,900	0,000

14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9դ -V	մ³		809,100	0,000
15	Նույնը ձեռքով 9դ -V	մ³		1797,300	0,000
				Ընդամենը	**0,000**
				Ընդհանուրը	**3 840 115 624,710**
				Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր **	**111 930 920,349**
				Ամբողջը	**3 952 046 545,059**

** Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ <<Շահույթը>> և ԱԱՀ-ն՝ 20%*

***Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Ա. Ազատյան

/ստորագրություն/
Կ.S

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՎՀՀ 00250339
տնօրեն
Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/
Կ.S

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
տնօրեն
Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/
Կ.S

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/4Շ գնման պայմանագրի
«14» «02» 2022թ. Կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 320 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 240 օր հետո
3	Կողային առուներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 260 օր հետո
4	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 320 օր հետո
5	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 310 օր հետո
6	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 320 օր հետո
7	Ջրագծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 210 օր հետո
8	Դրենաժի կառուցում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո
9	Ճանապարհային նշաններ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 320 օր հետո
10	Նշագծում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 320 օր հետո
11	Արգելափակոցներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 320 օր հետո
12	Խողովակների տեղադրում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 220 օր հետո
13	Հենապատ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 210 օր հետո
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 320 օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Ա. Ազատյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՎՀՀ 00250339
տնօրեն
Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտ
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
տնօրեն
Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/4Շ գնման պայմանագրի
«14» «02» 2022թ. Կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/1	ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների Կմ 0+000-կմ 9+500 հատված	-	317 867 204	317 867 204	2 225 070 423	2 225 070 423	2 225 070 423	2 542 937 626	2 542 937 626	2 542 937 626	3 178 672 033	3 178 672 033	3 178 672 033	**3 178 672 033**
		ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների Կմ 9+500-կմ 19+889 հատված	-	299 146 209	299 146 209	2 094 023 465	2 094 023 465	2 094 023 465	2 393 169 675	2 393 169 675	2 393 169 675	2 991 462 093	2 991 462 093	2 991 462 093	**2 991 462 093**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Ա. Ազատյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՎՀՀ 00250339
տնօրեն
Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
տնօրեն
Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ