

16.07.2019թ. կնքված N «ՀՀ ԼՄՎՔ-ԵՓՄ- 19/01-1»  
ծածկագրով գնման պայմանագրի

«08» նոյեմբերի 2019թ.

ք. Վանաձոր

Վանաձորի համայնքապետարան-ը ի դեմս համայնքի ղեկավար Սամիկոն Ասլանյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «ՎԱՆՏԵՆՄԱՏ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Անդրանիկ Մելիքյան-ի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա այսուհետ «Կապալառու», հիմք ընդունելով՝ ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետի 29.10.2019թ. զեկուցագիրը, ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետը և 16.07.2019թ. կնքված N «ՀՀ ԼՄՎՔ-ԵՓՄ- 19/01-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին  
1.1 Ավելացնել «ՀՀ ԼՄՎՔ-ԵՓՄ- 19/01-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի գինը 7814620 (յոթ միլիոն ութ հարյուր տասնչորս հազար վեց հարյուր քսան) ՀՀ դրամ՝ լրացուցիչ աշխատանքների կատարման համար՝ համաձայն հավելված N1 -ի /կցվում է լրացուցիչ աշխատանքների կատարման ծավալաթերթը՝ հավելված N1.1/:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 16.07.2019թ. կնքված N «ՀՀ ԼՄՎՔ-ԵՓՄ- 19/01-1» ծածկագրով Վանաձոր Համայնքի Հայրի հրապարակում երզող, պարող և լուսային (ծրագրային ապահովմամբ) շատրվանների տեղադրման աշխատանքների կատարման պայմանագրով նշված բոլոր կետերը մնում են անփոփոխ:  
2.2 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Վանաձորի համայնքապետարան  
Ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900232798018  
ՀՎՀՀ 06901936

\_\_\_\_\_  
Մ. Ասլանյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.  


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՎԱՆՏԵՆՄԱՏ» ՍՊԸ  
ք. Վանաձոր, Սպանդարյան 59/1  
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Վանաձոր մ/ճ  
Հ/Հ 163138455585  
ՀՎՀՀ 06956941

\_\_\_\_\_  
Ա. Մելիքյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.  


Հավելված N 1  
 « 16 » հունիսի 2019թ. կնքված  
 « ՀՀ ԼՄՎՔ-ԵՓՄ- 19/01-1 » ծածկագրով պայմանագրի  
 « 08 » նյութերի 2019թ. կնքված  
 համաձայնագիր 03

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\***  
 « ՎԱՆԱՃՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅՔԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԵՐԳՈՂ, ՊԱՐՈՂ և ԼՈՒՍԱՅԻՆ (ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՄԲ) ՇԱՏՐՎԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ »  
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Աշխատանքների																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			Հնվ.	Փտր.	Մրտ.	Ապր.	Մայ.	Հուն.	Հուլ.	Օգս.	Սեպ.	Հոկ.	Նոյ.	Դեկ.	Ընդամենը	
1	45311151	Վանաձոր Համայնքի Հայրի հրապարակում երզող, պարող և լուսային (ծրագրային ապահովմամբ) շատրվանների տեղադրման աշխատանքներ								23 000 000	50 000 000	100 000 000	150 000 000	157 814 620	157 814 620	157 814 620

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 Վանաձորի համայնքապետարան  
 Ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900232798018  
 ՀՎՀՀ 06901936

Ս. Ասլանյան  
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «ՎԱՆՏԵԽՄԱՏ» ՍՊԸ  
 ք. Վանաձոր, Սպանդարյան 59/1  
 «ՀԱՅԵԿՈՆԼՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Վանաձոր մ/ճ  
 Հ/Հ 163138455585  
 ՀՎՀՀ 06956941

Ա. Մելիքյան  
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ\***

**« ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅՔԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԵՐԳՈՂ, ՊԱՐՈՂ և ԼՈՒՍԱՅԻՆ (ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱՄԱՐ) ԾԱՏՐՎԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ » ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

NN Ը/Կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քա- նակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհա- նուր ար- ժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6
	<b><u>0.4կվ ՕԳՄ-ի շինման աշխատանքներ</u></b>	-	-	-	
1	Մետաղական հենասյան մոնտաժում Φ101x3	տն	0,202	78,818	15,921
2	մետաղական խողովակ Φ101x3	մ	27,000	3,150	85,05
3	Թերթավոր պողպատ 3մմ հաստ.	տն	0,0016	501,655	0,803
4	Հորատանցքի բետոնացում B 15	մ <sup>3</sup>	0,240	49,038	11,769
5	Մետաղական հենասյունների նախաներկում 2անգամ ԴՓ-021 նախաներկով	մ <sup>2</sup>	14,100	0,719	10,138
6	Մետաղական հենասյունների ներկում 2անգամ ՈՓ-133 էմալով	մ <sup>2</sup>	11,100	0,754	8,369
7	Մետաղական հենասյունների ներկում բիտումային լաքով 2անգամ	մ <sup>2</sup>	3,000	0,765	2,295
8	Φ89x4 մետաղական կանգնակի մոնտաժում ՏԵ-ի պատին	տն	0,0084	66,478	0,558
9	մետաղական խողովակ Φ89x4	մ	1,000	3,172	3,172
10	Շերտապողպատ 40x4	մ	0,333	0,618	0,206
11	Պողպատե թերթ 4մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	0,027	14,263	0,385
12	Պողպատե ցանգով պտուտակ	կգ	0,433	1,167	0,505

0,4 ՕԳՄ-ի ամրացման էլեմենտներ					
1	Խարսխային բարձակ CA2000.1	հատ	1,000	1,983	1,983
2	Խարսխային ցինկապատ հեղյուս պտուտակներով M16մմ	կգ	0,400	1,167	0,467
3	Խարսխային սեխմակ PA1500	հատ	1,000	0,117	0,117
4	Մալուխային փոկ KR1	հատ	2,000	0,058	0,116
5	Մալուխ ալյումինե ջիղերով ՎՎՎ 4x95 մմ <sup>2</sup>	մ	197,500	3,044	601,190
6	Ամրակներ BRPF-6	հատ	100,000	0,023	2,300
7	Մալուխ պղնձե ջիղերով ՎՎՎ ԻԴ - LS 2x2,5 մմ <sup>2</sup>	մ	400,000	0,727	290,800
8	Մալուխ պղնձե ջիղերով ՎՎՎ ԻԴ - LS 4x4 մմ <sup>2</sup>	մ	200,000	1,357	271,400
9	Մալուխ պղնձե ջիղերով ՎՎՎ ԻԴ - LS 4x2,5 մմ <sup>2</sup>	մ	400,000	1,066	426,400
10	Մալուխ պղնձե ջիղերով ՎՎՎ ԻԴ - LS 4x1 մմ <sup>2</sup>	մ	600,000	0,704	422,400
11	Ավտոմատ անջատիչ 320A KEAZ	հատ	1,000	52,619	52,619
12	Մետաղական արկղ ավտոմատ անջատիչի համար	հատ	1,000	58,332	58,332
13	Տեսահսկման խցիկների տեղադրում	հատ	4,000	50,000	200,000
14	Տեսահսկման խցիկներ IP Camera Dahua IPC-HFW5231ER-12Z	հատ	4,000	117,300	469,200
15	DVR	հատ	1,000	86,700	86,700
16	HDD	հատ	1,000	81,600	81,600
17	Մալուխ FTP cate 5e	մ	250,000	0,292	73,000
18	Մալուխ պղնձե ջիղերով ՎՎՎ 1,5x2 մմ <sup>2</sup>	մ	90,000	0,150	13,500
19	Շատրվանների համար ծրագրավորում և ձևավորում ջրի շթերի լուսաձայնային էֆեկտներով	հատ	2,000	600,000	1200,000
20	Լազերով գրաֆիկական պատկերի ստացում	հատ	8,000	62,500	500,000
21	Օդորակիչի տեղադրում /Samsung KFR-50GW 18.000BTU/	լր-գմ	1,000	469,652	469,652
22	Մալուխ պղնձե ջիղերով ՎՎՎ 1,5x2 մմ <sup>2</sup>	մ	160,000	0,551	88,160
23	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	57,600	1,838	105,869
24	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	57,600	0,768	44,237

25	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф 50	մ	160,000	0,901	144,160
<b>Մետաղական հենարանի ամրացման էլեմենտներ</b>					
1	Խարսխային բարձակ CA2000	հատ	6,000	1,983	11,898
2	Խարսխային սեխմակ PA1500	հատ	6,000	0,117	0,702
3	Ամրացման ժապավեն F20	մ	12,000	0,257	3,084
4	Ամրակ ժապավենի ամրացման համար B200	հատ	12,000	0,070	0,840
5	Մալուխային փոկ KR1	հատ	9,000	0,058	0,522
<b>Հենասյուների տեղադրման հողային աշխատանքներ</b>					
1	5-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	100մ <sup>3</sup>	0,0054	82,436	0,445
2	4-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0,180	1,103	0,198
3	բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	0,360	1,103	0,397
<b>Ամբողջը այդ թվում սարքավորում</b>					5761,459
<b>Սարքավորումներ</b>					2847,500
<b>Ամբողջը /առանց սարքավորումների/</b>					2913,96
<b>Վերադիր ծախսեր 13.3%</b>					387,557
<b>Ընդամենը</b>					3301,517
<b>Շահույթ 11%</b>					363,167
<b>Ընդամենը</b>					3664,684
<b>Ընդամենը՝ այդ թվում սարքավորումներ</b>					6512,184
<b>Ա. Ա. Հ 20%</b>					1302,436
<b>Ընդամենը</b>					7814,620


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Վանաձորի համայնքապետարան  
 Ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900232798018  
 ՀՎՀՀ 06901936

  
 Մ. Ասլանյան  
 (ստորագրություն) Կ.Տ.  


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՎԱՆՏԵԽՄԱՏ» ՍՊԸ  
 ք. Վանաձոր, Սպանդարյան 59/1  
 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Վանաձոր մ/ճ  
 Հ/Հ 163138455585  
 ՀՎՀՀ 06956941

  
 Ա. Մելիքյան  
 (ստորագրություն) Կ.Տ.  
