

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

10.12.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/58Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 10 » « 10 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Քարավան-11» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 10.12.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/58Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Պայմանագրային ընդհանուր գինը նվազեցնել 38 233 186 (երեսունութ միլիոն երկու հարյուր երեսուներեք հազար հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամով, որից 32 636 311 (երեսուներկու միլիոն վեց հարյուր երեսունվեց հազար երեք հարյուր տասնմեկ) ՀՀ դրամով (նախահաշվային 32 869 748 ՀՀ դրամ) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխության արդյունքում, իսկ 5 596 875 (հինգ միլիոն հինգ հարյուր ինսունվեց հազար ութ հարյուր յոթանասունհինգ) ՀՀ դրամը (նախահաշվային 5 636 907 ՀՀ դրամ) չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պայմանագրում ներառված միջոցներից, որը անհրաժեշտություն չի եղել օգտագործելու, ինչի արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գինը 277 263 918 (երկու հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր տասնութ) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի 239 030 732 (երկու հարյուր երեսունինը միլիոն երեսուն հազար յոթ հարյուր երեսուներկու) ՀՀ դրամ: Համապատասխանաբար 2025 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կնվազի 38 233 186 (երեսունութ միլիոն երկու հարյուր երեսուներեք հազար հարյուր ութսունվեց) ՀՀ հազար դրամով և 197 263 918 (մեկ հարյուր ինսունյոթ միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր տասնութ) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի 159 030 732 (մեկ հարյուր հիսունինը միլիոն երեսուն հազար յոթ հարյուր երեսուներկու) ՀՀ դրամ:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 239 030 732 (երկու հարյուր երեսունինը միլիոն երեսուն հազար յոթ հարյուր երեսուներկու) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի յոզմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված ընդհանուր և 2025 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվները՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածով սահմանված նոր 2025 թվականի Կճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան-11» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 19/1 բն. 6  
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 11500205602200  
ՀՎՀՀ 02903618  
տնօրեն  
Հ. Հակոբյան



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/58Շ գնման պայմանագրի  
 « 10 » « 10 » 2025 թ. կնքված  
 Թիվ 3 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**S-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ**  
**միջոցառումներ) աշխատանքներ**  
**(Ընդհանուր աշխատանքներ)**

ՀՀ հազար դրամ

№№	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	Ընդհանուր Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>Հողային աշխատանքներ կմ 5+760-6+020</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում և այթաճցբային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	4398.26	2.474	10,881.295
1	20a-VII կարգի բնահողի հիդրոնուրճում	մ <sup>3</sup>	8294	2.474	20,519.356
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում և/ի տեղափոխում լցակայան մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	31730.65	1.880	59,653.622
<b>Գաբիոն</b>					
1	20a-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթատ ցբային լիցքերով h<0,5մ	մ <sup>3</sup>	29.12	6.975	203.112
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձրում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. և/ի տեղափոխում լցակայան մինչև 1,0կմ	մ <sup>3</sup>	72.80	2.669	194.303
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (բար- Հիմնակմախք d=6.5մ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մ, 1հատ=1.2գծմ, 1հատ=0.066կգ	մ <sup>3</sup>	1040	29.997	31,196.880
<b>Հողային աշխատանքներ կմ 7+300-7+440</b>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում և այթաճցբային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	0	2.474	0.000
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում և/ի տեղափոխում լցակայան մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.880	0.000
	Փխրեցված (թափված) 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում և/ի տեղափոխում լցակայան մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	1690.3	1.880	3,177.764
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում և/ի և տեղափոխում լցակայան մինչև 1կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.265	0.000
	10e-IV կարգի բնահողի (թափված) մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում և/ի և տեղափոխում լցակայան մինչև 1կմ	մ <sup>3</sup>	111.9	1.265	141.554
<b>Գաբիոն</b>					
1	20a-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթատ ցբային լիցքերով h<0,5մ	մ <sup>3</sup>	15.68	6.975	109.370

2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ <sup>3</sup>	39.20	2.669	104.625
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (բարձր) Հիմնականից d=6.5մ, 1գ=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակրվ d=3մ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոնների կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1հատ=0.066կգ	մ <sup>3</sup>	560	29.997	16,798.320
<b>Հողային աշխատանքներ կմ 7+520-7+800</b>			<b>0</b>		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում և այթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ <sup>3</sup>	0	2.474	0.000
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պա թանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ <sup>3</sup>	0	1.861	0.000
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.880	0.000
	Փխրեցված 20a-VII(թափված) կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	լմ <sup>3</sup>	1944.6	1.880	3,655.848
4	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.559	0.000
	Փխրեցված (թափված) 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	լմ <sup>3</sup>	25450.35	1.559	39,677.096
5	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ <sup>3</sup>	2980.9	1.265	3,770.839
<b>Գաբիոն</b>					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պա թանցքային լիցքերով հ<0,5մ	մ <sup>3</sup>	15.68	5.365	84.123
2	Նախօրոք փխրեցված 9d -V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս: 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ: ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ <sup>3</sup>	78.40	2,241	175,694
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (բարձր) Հիմնականից d=6.5մ, 1գ=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակրվ d=3մ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոնների կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1հատ=0.066կգ	մ <sup>3</sup>	1680	29.998	50,396.640
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>240,740.440</b>
<b>Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**</b>					<b>0.000</b>
<b>Ամբողջը</b>					<b>240,740.440</b>
<b>Գործակից</b>					<b>0.993</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>239,030.732</b>

\* միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ

\*\* Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների անկայության) ներկայացվելու դեպքում: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշման:

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**S-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումներ) աշխատանքներ (2025 թվականին իրականացվելիք աշխատանքներ)**

ՀՀ հազար դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	Ընդհանուր Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	<b>Հողային աշխատանքներ կմ 5+760-6+020</b>				

1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	1461.1179	2.474	3,614.806
1	20a-VII կարգի բնահողի հիդրոմուրճով	մ <sup>3</sup>	0	2.474	0.000
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	3652.7946	1.880	6,867.254
<b>Գաբին</b>			0		
i	20a-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ <sup>3</sup>	29.12	6.975	203.112
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձրում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ <sup>3</sup>	72.80	2.669	194.303
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (բար) Հիմնականիսք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1հատ=0.066Lգ	մ <sup>3</sup>	1040	29.997	31,196.880
<b>Հողային աշխատանքներ .մ 7+300-7+440</b>			0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	0	2.474	0.000
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.880	0.000
	Փխրեցված (թափված) 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	1690.3	1.880	3,177.764
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.265	0.000
	10e-IV կարգի բնահողի (թափված) մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ <sup>3</sup>	111.9	1.265	141.554
<b>Գաբին</b>			0		
1	20a-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ <sup>3</sup>	15.68	6.975	109.370
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձրում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ <sup>3</sup>	39.20	2.669	104.625
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (բար) Հիմնականիսք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1հատ=0.066Lգ	մ <sup>3</sup>	560	29.997	16,798.320
<b>Հողային աշխատանքներ .մ 7+520-7+800</b>			0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	0	2.474	0.000
2	9a-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ <sup>3</sup>	0	1.861	0.000
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.880	0.000
	Փխրեցված 20a-VII(թափված) կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	1944.6	1.880	3,655.848
4	Նախօրոք փխրեցված 9a-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.559	0.000
	Փխրեցված (թափված) 9a-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ <sup>3</sup>	25450.35	1.559	39,677.096
5	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ <sup>3</sup>	2980.9	1.265	3,770.839

	Գաբին		0		
1	ՅՃ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանջքային լիցքերով h<0,5մ	մ³	15.68	5.365	84.123
2	Նախօրոք փխրեցված ՅՃ -V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինջև 1,0կմ	մ³	78.40	2.241	175.694
3	Գաբինային շարվածք 1x1x0.5 (բարձր) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1ն2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիններին կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1հատ=0.066Լգ	մ³	1680	29.998	50,396.640
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>160,168.226</b>
<b>Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**</b>					<b>0.000</b>
<b>Ամբողջը</b>					<b>160,168.226</b>
<b>Գործակից</b>					<b>0.993</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>159,030.732</b>

\* միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ

\*\* Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ավտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշման:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական ւրուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան-11» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 19/1 բն. 6  
 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 11500205602200  
 ՀՎՀՀ 02903618  
 տնօրեն  
 Հ. Հակոբյան



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/58Ը գնման պայմանագրի  
 « 10 » « 10 » 2025 թ. կնքված  
 Թիվ 3 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

**ՎՃԱՐՄԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

«Հ դրամ

Իրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	օկտոբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/ԵԳ	S-8-93, Լճեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումներ), աշխատանքներ	—	—	—	—	—	159 030 732	159 030 732	159 030 732	159 030 732	159 030 732	159 030 732	159 030 732	159 030 732	<b>159 030 732</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Հ տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական ևրոն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Քարավան-11» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 19/1 քմ. 6  
 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 11500205602200  
 ՀՎՀՀ 02903618  
 տնօրեն  
 Հ. Հակոբյան



/ստորագրություն/

/ստորագրություն/