

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/8-Ա-1**

ք. Երևան

» փետրվար 2025թ.

Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԲԼԵՍԿ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ն. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության և 26.12.2024թ. համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ՝ **Չափաբաժին 2** - Քաղցրաշեն 1 պոմպակայանի N 5 պոմպի մղման խողովակաշարի (ՊԿ0+00-ՊԿ9+63) հատվածի կառուցման աշխատանքները և **Չափաբաժին 3** - Արարատ համայնքի Արարատ բնակավայրի ջրագծի 881 մ (ՊԿ0+00-ՊԿ8+81) հատվածի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/8-Ա** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է համաձայն նախագծի՝ **Չափաբաժին 2** - Քաղցրաշեն 1 պոմպակայանի N 5 պոմպի մղման խողովակաշարի (ՊԿ0+00-ՊԿ9+63) հատվածի կառուցման աշխատանքները - 3 ամիս, **Չափաբաժին 3** - Արարատ համայնքի Արարատ բնակավայրի ջրագծի 881 մ (ՊԿ0+00-ՊԿ8+81) հատվածի վերանորոգման աշխատանքները - 2.5 ամիս:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1) հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

2) շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել մինչև 5 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 85 051 800 (ութսունհինգ միլիոն հիսունմեկ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 14 175 300 (տասնչորս միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունհինգ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժին 59 464 800 (հիսունինը միլիոն չորս հարյուր վաթսունչորս հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 9 910 800 (իննը միլիոն իննը հարյուր տասը հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 25 587 000 (քսանհինգ միլիոն հինգ հարյուր ութսունյոթ հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 4 264 500 (չորս միլիոն երկու հարյուր վաթսունչորս հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ 12 700 000 (տասներկու միլիոն յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական

անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_9 = U_9 / N_9 \times K_9$, որտեղ՝

U_9 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_9 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

K_9 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_9 -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Շինարարական օբյեկտի նախապատրաստումը չի նախատեսել ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրագնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ	
2	Չի կանխվել վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների աղտոտումը շինարարական աղբից, չվարակազերծված ջրերից, նավթամթերքներից, քիմիկատներից	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Վտանգավոր տեղամասը չի ցանկապատվել (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային սարքերի, սարքավորումների, գովազդային վահանակների կիրառմամբ)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյանը, չի կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտերը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	
14	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
16	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի

կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 2.1, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Էլ. հասցե՝ scws@scws.am



Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԲԼԵՍԿ» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ք. Երևան, Հասրաթյան փ. 10/6
հեռ.՝ 077 996162
«ԿՈՆՎԵՐՍԻԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300236192400
ՀՎՀՀ 01282917

Էլ. հասցե՝ nagshinllc@gmail.com
«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն՝



Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
Զափաթիվ 2 ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - Քաղցրաշեն 1 պոմպակայանի
N 5 պոմպի մղման խողովակաշարի (ՊԿ0+00-ՊԿ9+63) հատվածի կառուցման,

ՀՀ	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Ծավալ	Միավոր արժեք, դրամ	Ընդհանուր արժեք, դրամ
				Ծավալաթերթ-նախահաշիվ	
1	2	3	4	7	8
I. Մղման խողովակաշարի կառուցման աշխատանքներ					
1	III կարգի բնահողերի քանդում եքսկավատորով կողլիցքով (խրամուղու պատրաստում)	մ ³	1,245.5	440.85	549,069
2	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով (խրամուղու պատրաստում)	մ ³	30.5	3,518.58	107,317
3	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով գազատարի հատման հատվածում	մ ³	8.0	3,518.58	28,149
4	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը և մատակարարումը	մ ³	77.0	2,846.85	219,207
5	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով պիտանի հանսույթի փափուկ բնահողերով ներառյալ տոփանումը	մ ³	320	1,471.40	470,850
6	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանսույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով գազատարի հատման հատվածում	մ ³	7	1,471.40	10,300
7	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ պիտանի հանսույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի (III-րդ կարգի քանդած բնահողեր)	մ ³	760.0	57.89	43,993
8	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 10մ)	մ ³	120.0	93.70	11,244
9	Ø426x6մմ պողպատե խողովակի մոնտաժ և փորձարկում ներառյալ խողովակի արժեքը և մատակարարումը	մ	950	63,229.40	60,067,930
10	Պողպատե խողովակ-պատյան Ø630x6մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	8	83,908.14	671,265
11	Պողպատե ձևավոր մասեր - 1400x700x8մմ, արժեք, մատակարարում, պատրաստում և տեղադրում	տ	0.0628	1,385,320.39	86,998

12	Պողպատե ձևավոր մասեր - ծունկ և արմունկներ 426x8մմ -15հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.99	1,535,804.55	1,520,447
13	Փ426մմ պողպատե խողովակի և արմունկների, ծունկի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	963	4,479.88	4,314,123
14	Փ630մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	8	7,441.22	59,530
	Ընդամենը խողովակաշարի կառուցման համար				68,160,420

	Ընդամենը խողովակաշարի կառուցման աշխատանքների համար				68,160,420
	Չնախատեսված ծախսերով (1.5 % Կտրամադրվի հիմնավորող փաստաթղթերի հիման վար) առանց սարքավորումների արժեքի				69,182,827
	Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ 20 %				83,019,392

Չափաբաժին 3 ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - Արարատ համայնքի Արարատ բնակավայրի ջրագծի 881 մ (ՊԿ0+00-ՊԿ8+81) հատվածի վերանորոգման,

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1		2	3	4	5	6
		<u>1. Ջրագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ</u>				
		<u>Հողային, մաքրման և քանդման աշխատանքներ</u>				
1.1	3-29	Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում /3մ լայնությամբ/ բուսականությունից թփուտներից արմատներով	մ ²	2643.0	0.020	54.06
1.2	37-716.k=0.3	Գոյություն ունեցող վաքերի և հիմքերի ապամոնտաժում աղբավայր տեղափոխման համար	մ ³	20.3	7.354	149.28
1.3	1-173	Բետոնե հորերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով	մ ³	5.0	1.204	6.02
1.4	22-75, k=0.6	Գոյություն ունեցող d600մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	մ	6	2.859	17.16
1.5	сметные цены на погрузочные работы п29	Ջրանցքի հարակից տարածքից մաքրված /3մ լայնությամբ/ բուսականության, աղբի և ապամոնտաժված վաքերի, հիմքերի, d600մմ պողպատե խողովակների բարձում ինքնաթափ	տ	104.15	0.749	78.00

1.6	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 150դր	Բարձած , բուսականության, աղբի, վաքերի, հիմքերի և քանդած բետոնի տեղափոխում առաջին 1կմ-ի համար, աղբավայր	տ	116.15	0.198	22.97
1.7	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 100դր	Բարձած , բուսականության, աղբի, վաքերի, հիմքերի և քանդած բետոնի տեղափոխում հաջորդ 2կմ-ի համար, աղբավայր	տ	116.15	0.264	30.62
1.8	1-50	II կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ³	153.8	0.351	54.02
1.9	1-960,	II կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ³	4.8	2.381	11.33
1.10	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ³	221.2	0.440	97.42
1.11	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ³	6.8	3.516	24.05
1.12	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոնմորճով (խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար)	մ³	24.7	7.250	179.08
1.13	1-173	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ³	24.7	1.204	29.74
1.14	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /150մ²x0.3մ/	մ³	45.00	0.411	18.51
1.15	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	287.6	0.139	39.85
1.16	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ³	32.0	1.470	46.99
1.17	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 150դր	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում առաջին 1կմ-ի համար, աղբավայր	տ	54.34	0.198	10.74
1.18	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 100դր	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում հաջորդ 2կմ-ի համար, աղբավայր	տ	54.34	0.264	14.33
1.19	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ³	29.90	0.087	2.61
1.20	1-538	Աղբավայրում ավելորդ բնահողերի, բուսականության, շինաղբի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ³	314.30	0.094	29.42
		<u>Ընդամենը ըստ հողային, մաքրման և քանդման աշխատանքների</u>				916.19

		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
1.21	37-716 k=0.6	Գոյություն ունեցող վաքերի ապամոնտաժում պահեստավորում տեղում	մ ³	7.31	14.707	107.51
1.22	37-716	Հավաքովի երկաթբետոնե ապամոնտաժված ՈՐ-4 տիպի վաքերի տեղադրում, կցամասերի ստեղծումով	մ ³	7.31	24.512	179.18
1.23	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	6.70	9.927	66.51
1.24	37-714,	Հավաքովի երկաթբետոնե հիմք, 0,6x0,5x0,4 չափերի, B15, F150, W4, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - տեղադրում	մ ³	14.3	16.621	237.68
1.25	"Լեվադան"ՍՊԸ	Հավաքովի երկաթբետոնե հիմք, 0,6x0,5x0,4 չափերի, B15, F150, W4, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - արժեք, մատակարարում	հատ	119	11.708	1393.22
1.26	37-716	Հավաքովի երկաթբետոնե ՈՐ-4 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 64կգ/մ ³ , կցամասերի ստեղծումով, ներառյալ վաքերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	51.4	220.270	11321.89
1.27	շուկա	Բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կգ	145.86	0.468	68.31
1.28	շուկա	Ռետինե լարան, Φ2-2.5սմ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	243.1	0.755	183.62
		<i>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</i>				13557.93
		<i>Ընդամենը ըստ 1 բաժնի</i>				14474.13
		<i>2. ՆԿ0+0-ում բեկոնային հոր</i>				
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
2.1	1-50	II կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	7.3	0.351	2.55
2.2	1-960,	II կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.2	2.381	0.54
2.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /12մ ² ×0.3մ/	մ ³	3.60	0.411	1.48
2.4	1-967	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	2.10	1.326	2.79
2.5	1-536	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1.50	0.081	0.12
2.6	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.55	9.927	15.39
		<i>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</i>				22.86
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				

2.7	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.95	77.579	151.28
2.8	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.10	88.349	97.18
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				248.46
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
2.9	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 80-40, իր վերհանով 0.5В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, 2հատ	տ	0.146	1832.838	267.59
2.10	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0.982	1.96
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				269.56
		<u>Ընդամենը ըստ 2 բաժնի</u>				540.89
		<u>3. Տիպ 1 ջրթող 2հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
3.1	1-50	II կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	5.2	0.351	1.84
3.2	1-960,	II կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.2	2.381	0.39
3.3	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	8.0	0.440	3.50
3.4	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.2	3.516	0.86
3.5	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեմատոփիչներով /6.2մ2x0.3մ/	մ ³	3.7	0.411	1.53
3.6	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	2.0	2.844	5.69
3.7	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.7	9.927	6.95
3.8	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	4.0	1.470	5.88
3.9	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլխոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	4.9	0.146	0.71
3.10	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.5	1.470	0.79

3.11	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	2.2	0.087	0.19
3.12	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1.8	3.519	6.33
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				34.67
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
3.13	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.7	77.579	131.88
3.14	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.9	88.349	83.05
3.15	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.5	87.030	40.03
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				254.97
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
3.16	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ $\Phi 325 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	4.0	27.165	108.66
3.17	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից $500 \times 500 \times 4$ մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0158	742.985	11.74
3.18	22-132	$\Phi 325$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	3.2	3.220	10.31
3.19	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում $\Phi 300$ մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.108	808.605	87.33
3.20	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 30-40, իր վերհանով 1.0В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, 3հատ	տ	0.100	1832.838	183.28
3.21	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4.0	0.982	3.93
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				405.25
		<u>Ընդամենը ըստ 3 բաժնի</u>				694.89
		<u>4. ՆԿ6+97 ջրթող</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
4.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	6.60	0.440	2.91
4.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.20	3.516	0.72

4.3	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /6.4մ2x0.3մ/	մ ³	1.92	0.411	0.79
4.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.0	2.844	2.84
4.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.37	9.927	3.67
4.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.0	1.470	2.94
4.7	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6ս-ոց գլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	2.43	0.146	0.36
4.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.27	1.470	0.40
4.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1.1	0.087	0.10
4.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.9	3.519	3.17
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				17.89
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
4.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.90	77.579	69.82
4.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.51	88.349	45.06
4.13	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.230	87.030	20.02
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				134.90
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
4.14	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ $\Phi 325 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2	27.165	54.33
4.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից $500 \times 500 \times 4$ մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0079	742.985	5.87
4.16	22-132	$\Phi 325$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	3.220	5.15
4.17	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում $\Phi 300$ մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.054	808.605	43.66

4.18	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ՈՇ 30-40, իր վերհանով 0.5Յ, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, 1հատ	տ	0.05	1832.838	91.64
4.19	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ՈՇ 80-40, իր վերհանով 0.5Յ, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, 1հատ	տ	0.073	1832.838	133.80
4.20	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	0.982	3.93
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				338.39
		<u>Ընդամենը ըստ 4 բաժնի</u>				491.17
		<u>5. Ն40+68 ջրթող</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
5.1	1-50	II կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	5.34	0.351	1.87
5.2	1-960,	II կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.17	2.381	0.39
5.3	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեմատոփիչներով /6.0մ2x0.3մ/	մ ³	1.80	0.411	0.74
5.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.0	2.844	2.84
5.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.34	9.927	3.38
5.6	1-967	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.0	1.326	2.65
5.7	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1.80	0.146	0.26
5.8	1-967	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.20	1.326	0.27
5.9	1-536	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	0.5	0.081	0.04
5.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.9	3.519	3.17
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				15.62

		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
5.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.80	77.579	62.06
5.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.32	88.349	28.27
5.13	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.230	87.030	20.02
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				110.35
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
5.14	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ $\Phi 325 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2	27.165	54.33
5.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից $500 \times 500 \times 4$ մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0079	742.985	5.87
5.16	22-132	$\Phi 325$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	3.220	5.15
5.17	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում $\Phi 300$ մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.054	808.605	43.66
5.18	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 30-40, իր վերահանով 0.5В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, հատ	տ	0.05	1832.838	91.64
5.19	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0.982	1.96
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				202.62
		<u>Ընդամենը ըստ 5 բաժնի</u>				328.59
		<u>6. Տիպ 2 ջրթող 4 հատ</u>				
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
6.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	21.3	0.440	9.40
6.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.7	3.516	2.32
6.3	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /6.1մ ² $\times$ 0.3մ/	մ ³	7.3	0.411	3.01
6.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	4.0	2.844	11.38
6.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.4	9.927	13.90

6.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	8.0	1.470	11.76
6.7	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	4.7	0.146	0.69
6.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.5	1.470	0.76
6.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	4.8	0.087	0.42
6.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	3.6	3.519	12.67
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				66.31
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
6.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.4	77.579	260.67
6.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.9	88.349	166.10
6.13	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.9	87.030	80.07
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				506.83
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
6.14	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ $\Phi 325 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	8.0	27.165	217.32
6.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից $500 \times 500 \times 4$ մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0316	742.985	23.48
6.16	22-132	$\Phi 325$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	6.4	3.220	20.61
6.17	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում $\Phi 300$ մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.216	808.605	174.66
6.18	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 30-40, իր վերհանով 1.0В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, շիատ	տ	0.200	1832.838	366.57
6.19	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	8.0	0.982	7.86
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				810.49
		<u>Ընդամենը ըստ 6 բաժնի</u>				1383.63

		<u>7. ՆԿ7+84 ջրթող</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
7.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	5.34	0.440	2.35
7.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.17	3.516	0.58
7.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /6.6մ2x0.3մ/	մ ³	1.98	0.411	0.81
7.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.0	2.844	2.84
7.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.37	9.927	3.67
7.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	2.0	1.470	2.94
7.7	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1.17	0.146	0.17
7.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.13	1.470	0.19
7.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1.2	0.087	0.10
7.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.9	3.519	3.17
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				16.84
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
7.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.89	77.579	69.05
7.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.53	88.349	46.82
7.13	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.230	87.030	20.02
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				135.89
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
7.14	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ $\Phi 325 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	2	27.165	54.33
7.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից $500 \times 500 \times 4$ մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0079	742.985	5.87

7.16	22-132	Փ325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	3.220	5.15
7.17	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Փ300մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.054	808.605	43.66
7.18	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ՈՇ 30-40, իր վերհանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, 1հատ	տ	0.05	1832.838	91.64
7.19	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ՈՇ 80-40, իր վերհանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, 1հատ	տ	0.073	1832.838	133.80
7.20	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	0.982	3.93
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				338.39
		<u>Ընդամենը ըստ շրջանի</u>				491.11
		<u>8. ՆԿՑ+81 ջրթող</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
8.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	6.01	0.440	2.65
8.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.19	3.516	0.65
8.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /7.9մ ² ×0.3մ/	մ ³	2.37	0.411	0.97
8.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.0	2.844	2.84
8.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.48	9.927	4.76
8.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	2.0	1.470	2.94
8.7	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1.35	0.146	0.20
8.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.15	1.470	0.22
8.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1.7	0.087	0.15

8.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.9	3.519	3.17
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				18.56
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
8.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.17	77.579	90.77
8.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.63	88.349	55.66
8.13	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.230	87.030	20.02
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				166.44
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
8.14	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ $\Phi 325 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2	27.165	54.33
8.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից $500 \times 500 \times 4$ մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0079	742.985	5.87
8.16	22-132	$\Phi 325$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	3.220	5.15
8.17	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում $\Phi 300$ մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.054	808.605	43.66
8.18	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 30-40, իր վերհանով 0.5В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, 1հատ	տ	0.05	1832.838	91.64
8.19	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0.982	1.96
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				202.62
		<u>Ընդամենը ըստ 8 բաժնի</u>				387.63
		<u>9. ՆԿ2+66 խողովակ-անցում</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
9.1	ՎՀ-144, 01.07.2015թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով (խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար)	մ ³	21.2	7.250	153.70
9.2	1-173	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձրմով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	21.2	1.204	25.52

9.3	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 150դր	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում առաջին 1կմ-ի համար, աղբավայր	տ	46.64	0.198	9.22
9.4	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 100դր	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում հաջորդ 2կմ-ի համար, աղբավայր	տ	46.64	0.264	12.30
9.5	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /12.3մ2x0.3մ/	մ ³	5.55	0.411	2.28
9.6	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ ջրագծի օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	2.2	2.844	6.26
9.7	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.07	9.927	10.62
9.8	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ջրագծի օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	15.1	1.470	22.20
9.9	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ ջրագծի օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլոմոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	19.80	0.146	2.90
9.10	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով ջրագծի օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	2.20	1.470	3.23
9.11	1-538	Աղբավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	21.20	0.094	1.98
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				250.23
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
9.12	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.56	77.579	198.60
9.13	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.03	88.349	267.70
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				466.30
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
9.14	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ Ф530x6մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	21	56.348	1183.30
9.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 800x800x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0402	742.985	29.87
9.16	22-135	Ф530մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	19.8	5.390	106.72

		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				1319.89
		<u>Ընդամենը ըստ 9 բաժնի</u>				2036.41
		<u>10. ՆԿ6+76 խողովակ-անցում</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
10.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	13.58	0.440	5.98
10.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.42	3.516	1.48
10.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /12.4մ2x0.3մ/	մ ³	3.72	0.411	1.53
10.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.0	2.844	2.84
10.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.73	9.927	7.25
10.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	4.5	1.470	6.62
10.7	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով ճառագայթով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	4.50	0.146	0.66
10.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.50	1.470	0.74
10.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	3.5	0.087	0.31
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				27.40
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
10.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլված բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.76	77.579	136.54
10.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլված բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.52	88.349	134.29
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				270.83
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
10.12	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ $\Phi 530 \times 6$ մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	6	56.348	338.09
10.13	9-118	Դիֆրագմա պողպատե թերթից $800 \times 800 \times 4$ մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0201	742.985	14.93
10.14	22-135	$\Phi 530$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	5.4	5.390	29.11

		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				382.12
		<u>Ընդամենը ըստ 10 բաժնի</u>				680.35
		<u>11. Անկյունային հոր 7⁰-14⁰, 5հապ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
11.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	14.5	0.440	6.39
11.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.4	3.516	1.58
11.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /5.5մ2x0.3մ/	մ ³	8.3	0.411	3.39
11.4	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.5	9.927	14.89
11.5	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	7.8	0.146	1.15
11.6	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.9	1.470	1.28
11.7	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	6.3	0.087	0.55
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				29.22
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
11.8	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.6	77.579	279.29
11.9	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.2	88.349	194.37
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				473.65
		<u>Ընդամենը ըստ 11 բաժնի</u>				502.87
		<u>12. Անկյունային հոր 17⁰-27⁰, 4հապ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
12.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	11.5	0.440	5.06
12.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.4	3.516	1.25
12.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /5.4մ2x0.3մ/	մ ³	6.5	0.411	2.66
12.4	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.2	9.927	11.91

12.5	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլղոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով ճտ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	6.2	0.146	0.91
12.6	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.7	1.470	1.02
12.7	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլղոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	4.9	0.087	0.43
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				23.24
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
12.8	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.9	77.579	223.43
12.9	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.7	88.349	151.96
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				375.39
		<u>Ընդամենը ըստ 12 բաժնի</u>				398.63
		<u>13. Անկյունային հոր 34⁰-39⁰, 2հապ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
13.1	1-50	II կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	5.08	0.351	1.78
13.2	1-960,	II կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.16	2.381	0.37
13.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /6մ ² x0.3մ/	մ ³	3.60	0.411	1.48
13.4	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.66	9.927	6.55
13.5	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլղոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով ճտ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	2.30	0.146	0.34
13.6	1-967	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.26	1.326	0.34
13.7	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլղոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	2.68	0.087	0.23
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				11.10
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
13.8	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.64	77.579	127.23
13.9	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.96	88.349	84.81

		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				212.04
		<u>Ընդամենը ըստ 13 բաժնի</u>				223.15
		<u>14. Անկյունային հոր 50°, 1հապ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
14.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	3.10	0.440	1.37
14.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.10	3.516	0.34
14.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեկմատոփիչներով /6.6մ2x0.3մ/	մ ³	1.98	0.411	0.81
14.4	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.38	9.927	3.77
14.5	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1.77	0.146	0.26
14.6	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.20	1.470	0.29
14.7	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1.23	0.087	0.11
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				6.95
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
14.8	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.96	77.579	74.48
14.9	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.69	88.349	60.96
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				135.44
		<u>Ընդամենը ըստ 14 բաժնի</u>				142.38
		<u>15. Ն41+54 խողովակ-անցում</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
15.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	17.46	0.440	7.69
15.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.54	3.516	1.90
15.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեկմատոփիչներով /12.4մ2x0.3մ/	մ ³	3.72	0.411	1.53
15.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.3	2.844	3.70

15.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.73	9.927	7.25
15.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	14.2	1.470	20.88
15.7	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	1.50	1.470	2.21
15.8	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1.0	0.087	0.09
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				45.23
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
15.9	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.76	77.579	136.54
15.10	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.52	88.349	134.29
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				270.83
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
15.11	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ $\Phi 530 \times 6$ մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	13	56.348	732.52
15.12	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից $800 \times 800 \times 4$ մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0201	742.985	14.93
15.13	22-135	$\Phi 530$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	12.4	5.390	66.84
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				814.29
		Ընդամենը ըստ 15 բաժնի				1130.35
		Ընդամենը՝ ըստ 1-15 բաժինների				23906.2
		Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1.5% /Կտրամադրվի հիմնավորող փաստաթղթերի հիման վրա/				353.3
		Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով				24259.5
		ԱԱՀ 20%				4851.89
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				29111.36

Ծանոթություն՝

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կադրողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի, մյուս 50%-ը կտրամադրվի նույն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված:

**Կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է

*** Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

* **Կապալառուն աշխատանքները կատարում է**

1. Արտաշատ համայնքի Քաղցրաշեն բնակավայրի վարչական տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:
 2. Արարատ համայնքի Արարատ բնակավայրի վարչական տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:
- հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Էլ. հասցե՝ scws@scws.am

Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)
Ս.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՆԱԳՇԻՆ՝ ՍՊԸ և «ԲԼԵՍԿ» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ք. Երևան, Հասարայան փ. 10/6
հեռ.՝ 077 996162
«ԿՈՆՎԵՐՍԻԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300236192400
ՀՎՀՀ 01282917

Էլ. հասցե՝ nagshinllc@gmail.com
«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
(ստորագրություն)
Ս.Տ.



Հավելված 1.1

ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/8-Ա ծածկագրով
ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ հրավերի
ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին
համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության
մասին

«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԲԼԵՍԿ» ՍՊԸ կոնսորցիումը հավաստում է, որ ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/8-Ա
մասնակցի անվանումը

ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է
նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման
ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով
սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող
նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական
բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները
նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ն. Գրիգորյան
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

« ԶՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

*** ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ**

Չափաբաժիններ 2-3

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը /օր/ Պայմանագիր ը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ավարտը համաձայն նախագծի
1	Նախապատրաստական շրջան	10	
2	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով	7.11	
3	Փափուկ բնահողերի քանդում ձեռքով կողլցումով	9.71	
4	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից տոփանումով	28.29	
5	Հետլիցք ձեռքով , օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	27.86	
6	Հետլիցք օգտակար հանույթի բնահողերով մեխանիզմով	1.79	
7	Պողպատե Փ426մմ խողովակների մոնտաժ փորձարկումով	38.80	
8	Այլ աշխատանքներ,	20	
9	Շինաղբի մաքրում և հեռացում	10	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			3 ամիս- ոչ ուշ քան 15.12.2025թ.

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը /օր/ Պայմանագիր ը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ավարտը համաձայն նախագծի
1	Նախապատրաստական շրջան / ուղեգծի պատրաստում անհամաժեշտության դեպքում ժամանակավոր ցանկապատի տեղադրում և այլն/	10	
2	Ջրագծի հարակից տարածքի մաքրում, բերվածքներից, բուսականությունից	16.52	
3	Հավաքովի ե/բետոնե վաքերի ապամոնտաժ և ջրանցքի բետոնի քանդում	6.84	

4	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով	2.07	
5	Փափուկ բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով	4.51	
6	Ժայռային բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով կամ կողիցքով նախնական փխրեցումով	0.28	
7	Նախապատրաստական շերտ խիճ	4.57	
8	Նախապատրաստական շերտ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով	3.09	
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողերով ձեռքով, տոփանումով	1.6	
10	Քարե սալարկում	0.7	
11	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	4	
12	Հետլիցք օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով մեխանիզմով	0.48	
13	Հավաքովի ե/բետոնե վաբերի և հիմքերի մոնտաժ	20.34	
14	Միաձույլ բետոնի տեղադրում	11.96	
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ	1.82	
16	Պողպատե խողովակներ Ø325-Ø530	3.41	
17	Այլ աշխատանքեր	50	
18	Ծինաղբի մաքրում և հեռացում	10	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			2.5 ամիս- ոչ ուշ քան 15.12.2025թ.

Չ Փ Հ/ Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Համաձայն նախագծի Աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունը և պայմանները տրված են նախագծային փաստաթղթերում:	
2	Չափաբաժին 2 ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - Քաղցրաշեն 1 պոմպակայանի N 5 պոմպի մղման խողովակաշարի (ՊԿ0+00-ՊԿ9+63) հատվածի կառուցման	Անհրաժեշտ է համագործակցել շահագործող կազմակերպության հետ և կազմել աշխատանքների իրականացման գրաֆիկ: Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացնել ոռոգման շրջանից դուրս: Անհրաժեշտ է Աշխատանքների իրականացման գրաֆիկը ներկայացնել պատվիրատուին:	3 ամիս- ոչ ուշ քան 15.12.2025թ.
3	Չափաբաժին 3 ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - Արարադ համայնքի Արարադ բնակավայրի ջրագծի 881 մ (ՊԿ0+00-ՊԿ8+81) հատվածի վերանորոգման	Անհրաժեշտ է համագործակցել շահագործող կազմակերպության հետ և կազմել աշխատանքների իրականացման գրաֆիկ: Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացնել ոռոգման շրջանից դուրս: Անհրաժեշտ է Աշխատանքների իրականացման գրաֆիկը ներկայացնել պատվիրատուին:	2.5 ամիս- ոչ ուշ քան 15.12.2025թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՀՎՀՀ 900011567386
ՀԱՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Էլ. հասցե՝ scws@scws.am
Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՆԱԳՇԻՆՆԱՍ ՍՊԸ և «ԲԼԵՍԿ» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ք. Երևան, Հասրաթյան փ. 10/6
հեռ.՝ 077 996162
«ԿՈՆՎԵՐՍԻՍԻՆԿ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 19300236192400
ՀԱՀՀ 01282917
Էլ. հասցե՝ nagshtnllc@gmail.com
«ՆԱԳՇԻՆՆԱՍ» ՍՊԸ տնօրեն՝
Ն. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
(ստորագրություն) Կ. Տ.

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

Չափաբաժիններ 2-3

«Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2106-Ն որոշման N1 հավելվածի համաձայն՝ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնանորոգման, կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է, որ մասնակիցն ունենա **Շինարարության իրականացման (ծածկագիր՝ 03) լիցենզիա՝**

- «**հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)**» ներդիրով (ներդիրի ծածկագիր՝ 07):

Միաժամանակ, հաշվի առնելով հիմնանորոգման (կառուցման) օբյեկտի բարդությունն ու ռիսկայնությունն՝ անհրաժեշտ է, որ մասնակից կազմակերպությունն ունենա համապատասխան լիցենզիայի առնվազն 1-ին դաս:

Չափաբաժին 2 - Քաղցրաշեն 1 պոմպակայանի N 5 պոմպի մղման խողովակաշարի (ՊԿ0+00-ՊԿ9+63) հատվածի կառուցման

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

1.Կառուցվածքների երաշխիքային սպասրկաման ժամկետներ՝

- 1) Պողպատե խողովակներ – 20-25 տարի,
 - 2) հարթ փական 5-10 տարի,
 - 3) Միաձուլ երկաթբետոնե ջրանցք և կառուցվածքներ – մինչև 20-25 տարի:
- Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

2.Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետները՝

- 1) ցեմենտ – 1 տարի,
- 2) ավազ – 10 տարի,
- 3) խիճ – 10 տարի,
- 4) պողպատ – 50 տարի,

3.Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

- 1) Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ոռոգման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները	Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի
--	--

Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:

Չափաբաժին 3- Արարատ համայնքի Արարատ բնակավայրի ջրագծի 881 մ (ՊԿ0+00-ՊԿ8+81) հատվածի վերանորոգման

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

Կառուցվածքների երաշխիքային սպասրկաման ժամկետներ՝

- 1) Պողպատե խողովակներ – 25 տարի,
 - 2) Միաձույլ բետոնե կառուցվածք – 40 տարի,
 - 3) Պողպատե խողովակներ և խողովակամրաններ 20-25 տարի
- Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետները՝

- ցեմենտ – 1 տարի,
- ավազ – 10 տարի,
- խիճ – 10 տարի,
- պողպատ – 50 տարի,
- ներկանյութ – 5 տարի
- բիտում – 5 տարի:

Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը 1 տարի երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել թերությունները իր կողմից իրականացված աշխատանքներում:

Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները

Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Էլ. հասցե՝ scws@scws.am

Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԲԼԵՍԿ» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ք. Երևան, Հասրաթյան փ. 10/6
հեռ.՝ 077 996162
«ԿՈՆՎԵՐՍԻԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300236192400
ՀՎՀՀ 01282917

Էլ. հասցե՝ nagshinllc@gmail.com
«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
				փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45231132/537	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ		14 866 200	14 866 200	59 464 800	59 464 800	59 464 800	59 464 800	59 464 800	59 464 800	59 464 800	59 464 800	59 464 800
3	45231132/538	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ		12 650 650	12 650 650	25 301 300	25 301 300	25 301 300	25 301 300	25 301 300	25 301 300	25 301 300	25 301 300	25 301 300

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս: 2025 թվականի ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու դեպքում կկնքվի համաձայնագիր:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Էլ. հասցե՝ scws@scws.am



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԲԼԵՍԿ» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ք. Երևան, Հասարթյան փ. 10/6
հեռ.՝ 077 996162
«ԿՈՆՎԵՐՍԻՍԻՆ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300236192400
ՀՎՀՀ 01282917
Էլ. հասցե՝ nagshinllc@gmail.com
«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
(ստորագրություն)



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

այսպիսի արդյունքներ Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն