

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
08.10.2019թ. N ԳՅԱՇՁԲ-ԱԻՆ-19/76 ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«16» դեկտեմբերի 2019թ.

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Վ.Օհանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շեն Տուն» ՍՊԸ և «ԿԱՆԱԿԱ» ԲԲԸ համատեղ գործունեությունը(կոնսորցիում), ի դեմս «Շեն Տուն» ՍՊԸ տնօրեն Տ.Թորոսյանի, որը գործում է համատեղ գործունեության պայմանագրի և Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Հիմք ընդունելով 08.10.2019թ. թիվ ԳՅԱՇՁԲ-ԱԻՆ-19/76 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով՝ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
 - 1.1 Պայմանագրի գինը ավելացնել 1 340 400 (մեկ միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ գումարի չափով.
 - 1.2 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

« 5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 14 744 400 (տասնչորս միլիոն յոթ հարյուր քառասունչորս հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 2 457 400 (երկու միլիոն չորս հարյուր հիսունյոթ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:
 - 1.2 Լրացնել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված Ծավալաթերթ-Նախահաշիվը սույն համաձայնագրի թիվ 1.1 Հավելվածով
 - 1.3 Հաստատել Սույն համաձայնագրի թիվ 3.1 հավելվածով վճարման ժամանակացույցը և ուժը կորցրած ճանաչել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը:
2. Թիվ 1.1 և 3.1 Հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:
3. Պայմանագրի մյուս կետերը թողնել անփոփոխ:
4. Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և հանդիսանում է Պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը:
5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝



Վ. Օհանյան

Ստորագրություն/
Վ.Օ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շեն Տուն» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների 27
«Ալկա Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220053334060000
ՀՎՀՀ 06940806
Տնօրեն՝



Տ. Թորոսյան

Ստորագրություն

«Ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի փ.1, Նոյեմբերյանի հրեջ փրկարական ջրկատի շենքի նորոգման աշխատանքներ»

Նախահաշիվ N 1 Շինարարական աշխատանքներ

Ինդեքսավորումը
 աշխատավարձին
 մեր. և սարք. շահագործմանը
 Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,132

1653,15
 2732,32

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 1335,68 հազ. դր.

Ծրագրի անվանումը

| NIN | Հիմնադրումը | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Մոլային | 1 միավորի ընդհանուր մասը /դր. / | Այդ թվում | | | Ընդամենը | Ելքերի արժեքը | Ելքերի արժեքը | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------------|---------|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | Մեքենա-մեխ. շահագործումը | Մնացորդ | Մնացորդ | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | Տարբերակ | | | | Ըստ տրամբերի | Գործող գներով | Ըստ տրամբերի | Գործող գներով | Անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Արժեքը | Ընդհանուր | Հազ. դրամ | Հազ. դրամ | Հազ. դրամ | |
| | | Քանդման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E46-98 | Տանիքի արքշիֆերի ծածկույթի քանդում | մ ² | 8,0 | 0,17 | 0,077 | 0,13 | 0,017 | 0,05 | | | | | | 1,39 | | | |
| 2 | E10-70 K=0.5 | Կավարանածի և փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում | մ ³ | 0,4 | 13,28 | 6,3 | 10,41 | 1,05 | 2,87 | | | | | | 5,31 | | | |
| 3 | P23-77 | Ապամուտակված ելքերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից | տ | 1,5 | 1,34 | 0,81 | 1,34 | | | | | | | | 2,01 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---------------------------------|---------------------------|--|----------------|------|--------|-------|-------|--------|------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 4 | C310-2 տ.մ.վ. 29 2վ | Հին, աղի բարձր ինքնաթի մերձանների վրա եւ տեղափոխում մինչև 2վ | տ | 1,5 | 1,20 | 0,18 | 0,30 | 0,33 | 0,90 | | | | | | 1,80 | | |
| Կառուցողական աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E12-404 | Տանիքի ծածկույթի հրականացում ցինկապատ պրոֆիլավոր մետաղաթելով /K11-35-0.55մ/ | մ ² | 8,0 | 4,65 | 0,397 | 0,66 | 0,0127 | 0,03 | | | | | | 37,18 | 3,26 | 3,96 |
| | | | | | | | | | | ց/պ թիթեղ | մ ² | 1,15 | 2,402 | 2,762 | | | |
| | | | | | | | | | | մեխ | կգ | 0,071 | 0,75 | 0,053 | | | |
| | | | | | | | | | | կրկաճք | կգ | 0,52 | 0,861 | 0,448 | | | |
| 2 | E12-279 | Ուղղանկյուն կախույի ջրհորդանների հրականացում /լրակազ/ /գրծարանային գունաձանկույթով/ | զմ | 89,0 | 4,07 | 0,159 | 0,26 | 0,0041 | 0,01 | | | | | | 362,27 | 3,13 | 3,80 |
| | | | | | | | | | | ց/պ թիթեղ | զմ | 1 | 1,611 | 1,611 | | | |
| | | | | | | | | | | կրկաճք | կգ | 1,69 | 0,861 | 1,455 | | | |
| | | | | | | | | | | մեխ շինարար. | կգ | 0,038 | 0,75 | 0,029 | | | |
| | | | | | | | | | | Ինյուր | կգ | 0,038 | 0,967 | 0,037 | | | |
| | | | | | | | | | | ց/պ թիթեղ | մ ² | 1,05 | 2,117 | 2,223 | | | |
| 3 | E12-260 | Ճամփոների երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղով ծ=0.55մ | մ ² | 4,0 | 3,46 | 0,458 | 0,76 | 0,0041 | 0,01 | | | | | | 13,85 | 2,22 | 2,69 |
| 4 | P8-191 | Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հարթ ցինկապատ թիթեղից, L=4.0զմ ներառյալ ջրիս ձագարները | կետ | 8 | 20,98 | 2,12 | 3,50 | 0,03 | 0,08 | | | | | | 167,82 | 14,34 | 17,39 |
| | | | | | | | | | | խողովակներ | զմ | 4,15 | 1,278 | 5,304 | | | |
| | | | | | | | | | | ծռնկ | խտտ 2 | 0,813 | 1,626 | | | | |
| | | | | | | | | | | կրկաճքներ | կգ | 8,6 | 0,861 | 7,405 | | | |
| | | | | | | | | | | մետաղալար | կգ | 0,03 | 0,350 | 0,011 | | | |
| | | | | | | | | | | տախտակ | մ ² | 1,05 | 127,778 | 134,167 | | | |
| 5 | E10-70 | Տանիքի փայտե կրեստովցիաների, կավարանածի հրականացում | մ ³ | 0,4 | 192,87 | 12,6 | 20,83 | 2,10 | 5,74 | | | | | | 77,15 | 137,17 | 166,30 |
| | | | | | | | | | | մեխ | կգ | 7,2 | 0,417 | 3,002 | | | |
| 6 | E10-201 | Փայտյա կարուցվածքների հրապաշտպանում | մ ³ | 0,40 | 6,95 | 0,46 | 0,76 | 0,13 | 0,36 | | | | | | 2,78 | 4,82 | 5,84 |
| | | | | | | | | | | ամրնիումի ֆոսֆ | կգ | 7,2 | 0,5 | 3,600 | | | |
| | | | | | | | | | | ամրն. սուլֆատ | կգ | 1,79 | 0,5 | 0,895 | | | |
| | | | | | | | | | | նայթի հպակ | կգ | 1,07 | 0,3 | 0,321 | | | |
| 7 | E10-203 | Կավարանածի և տախտականածի հրապաշտպանում | մ ³ | 8 | 0,23 | 0,016 | 0,03 | 0,004 | 0,01 | | | | | | 1,80 | 0,16 | 0,19 |
| | | | | | | | | | | ամրնիումի ֆոսֆ | կգ | 0,231 | 0,5 | 0,116 | | | |
| | | | | | | | | | | ամրն. սուլֆատ | կգ | 0,058 | 0,5 | 0,029 | | | |
| | | | | | | | | | | նայթի հպակ | կգ | 0,035 | 0,3 | 0,011 | | | |
| 8 | E10-201 կիր. | Փայտյա կարուցվածքների նշարում հավանեխից նյութով | մ ³ | 0,40 | 2,07 | 0,46 | 0,76 | 0,13 | 0,36 | | | | | | 0,83 | 0,78 | 0,95 |
| | | | | | | | | | | հավանեխից մած. | կգ | 1,96 | 0,4 | 0,784 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|----------------|---|----------------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------------------|----------------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|
| 9 | E10-209 | Կապարամանի մշակում հավանելիս էլրում | Մ ² | 8 | 0,26 | 0,037 | 0,06 | 0,002 | 0,01 | հավանելիս մած. կգ | 0,4 | 0,4 | 0,160 | 2,08 | 0,16 | 0,19 | |
| | | Հատակներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E1-961 | III կարգի գրմանի մշակում ձեռքով | Մ ² | 14,0 | 1,82 | 1,1 | 1,82 | | | | | | | 25,46 | | | |
| 2 | E11-6 | Իսնի նախապատրաստական շերտ իրականացում | Մ ² | 2,0 | 10,50 | 1,82 | 3,01 | 0,41 | 1,13 | կմ/ժ | Մ ³ | 1,26 | 4,167 | 5,250 | 21,01 | 5,25 | 6,37 |
| 3 | E6-16 | Սալվանջների իրականացում ավրանավորված բետոն սալով B15 դասի բետոնեղ | Մ ² | 2,00 | 37,61 | 1,00 | 1,65 | 0,77 | 2,10 | կմ/ժ B15 | Մ ³ | 1,016 | 27,15 | 27,557 | 75,22 | 27,92 | 33,85 |
| | | | | | | | | | | ԲՕ-ՖՊՄԿ | Մ ² | 0,0754 | 3,5 | 0,264 | | | |
| | | | | | | | | | | ԲԵՄԿ*Ն | Մ ³ | 0,0008 | 127,778 | 0,102 | | | |
| 4 | 2ուկա | Ամրամային ցանց Փ48բ-4, 150x150մմ բջիջներով | Մ ² | 28,0 | 0,70 | | | | | ցանց | Մ ² | 1 | 0,575 | 0,575 | 19,52 | 0,58 | 0,70 |
| 5 | P5-85 P5-86 | Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շարակեղ 300մ հաստությամբ | Մ ² | 25 | 1,11 | 0,14 | 0,23 | 0,01 | 0,03 | շարակեղ | Մ ³ | 0,0306 | 23 | 0,704 | 27,80 | 0,70 | 0,85 |
| | | Արտաքին հարդարում | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E15-298 | ԴՊՄՍԿ ԲՊՈՑ ԲՐՕԹՈՍ ՕՍՍՊՄՊՄՍԿ ԲՕՒԵՍԻ ՄԻՊԵՊԲ ԲՊԸ | Մ ² | 95,83 | 2,26 | 0,88 | 1,09 | 0,059 | 0,16 | ԲՕՒԵ | Մ ³ | 0,031 | 23,0 | 0,713 | 216,79 | 0,83 | 1,01 |
| | | | | | | | | | | Էլեճ | Է | 0,12 | 1 | 0,120 | | | |
| | | Ընդամենը /հազ. դր./ | | | | | | | | | | | | 1062,06 | | | |
| | | Վերադիր ծախսեր 13.3% | | | | | | | | | | | | 141,25 | | | |
| | | Ընդամենը /հազ. դր./ | | | | | | | | | | | | 1203,32 | | | |
| | | Հահույթ 11% | | | | | | | | | | | | 132,37 | | | |
| | | Ընդամենը /հազ. դր./ | | | | | | | | | | | | 1335,68 | | | |

Ճյուղերի անվանումը «բ. Լոյսներբերյան, Կամոյի փ.1, Լոյսներբերյանի իրջեց փրկարարական ջրկատի շենքի նորոգման աշխատանքներ»

Ա Ս Փ Ո Փ Ն Ա Ն Ա Վ Ա Շ Ի Վ

| Նախահաշիվի և հաշվարկի համարը | Անվանումը | 1 677,51 հազ. դր. | | | |
|------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Շին. -մուտանային աշխատանքներ (հազար դրամ) | Ստորագրություններ (հազար դրամ) | Այլ ծախսեր (հազար դրամ) | Ընդամենը (հազար դրամ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Նախ N1-1 | Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ | 1 335,68 | | | 1 335,68 |
| | Շինարարական աշխատանքներ | 1 335,68 | | | 1 335,68 |
| | Ընդամենը | 1 335,68 | | | 1 335,68 |
| 1x0.5=0.5% | Գլուխ N8 | 6,68 | | | 6,68 |
| | ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ | 1 342,36 | | | 1 342,36 |
| | Ընդամենը 2 -- 8 գլուխներով | | | | |
| 0,9x0.5=0.45% | Գլուխ N9 Այլ ծախսեր | 6,04 | | | 6,04 |
| | Ձմեռային բանկայություններ | 6,04 | | | 6,04 |
| | Ընդամենը | | 26,85 | | 26,85 |
| | Փողի ծավալի ՇՄԱ 2.0% | | 2,01 | | 2,01 |
| | Ստացած արբի տեղադրվում 0.15% | | 28,86 | | 28,86 |
| | Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով | 1 348,40 | | | 1 377,26 |
| 2.00% | Գլուխ N10 Տնօրենություն | | | | |
| | Տեխնիկական հսկողություն | 1 348,40 | | | 1 377,26 |
| 0.60% | Հողմաձայնի հսկողություն | 20,23 | | | 20,66 |
| | Ընդամենը | 1 368,63 | | | 1 397,92 |
| | Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով | | 28,86 | | 28,86 |
| | Չնախատեսված ծախսեր 1.5% | 273,73 | | | 279,58 |
| | Ընդամենը | | 5,86 | | 5,86 |
| | ԱԱՀ 20% | 1 642,36 | | | 1 677,51 |
| | Ընդամենը | | 35,15 | | 35,15 |
| | Այդ բոլոր վերադարձի գումարը | | | | 1,202 |

ԿԱՊԱԿԱՌՈՒ
 «ԸՆՆ ՏՈՆ» ՍՊԸ
 Բ. Կանանդր Ազատամարտիկների 27
 «Ալյա» Կոնկրետ Ազդիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220053334060000
 Հ/Հ 220053334060000
 Տնօրեն

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ
 Արտավազ Խալիֆանյանի նախարարություն
 Բ. Երևան, Դավթբաշեն 4 Ա.Սիկրյան փող. 109/8
 Ֆ.Ն. Բախտանյանի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 90001028736
 Հ/Հ 00153247
 Բլիսանի քարտուղար
 Ս. Օրմանյան

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45611300/533 | այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում (Նոյեմբերյանի ՀՓՋ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13404000 | 13404000 | 14744400 | 14744400 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ հրավիճակների նախարարություն
 ք. Երևան, Դավիթբաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ
 ՀՎՀՀ 00153247
 Գլխավոր քարտուղար՝

Վ. Օհանյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շեն Տուն» ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների 27
 «Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220053334060000
 ՀՎՀՀ 06940806
 Տնօրեն՝

S. Թորոսյան
 /ստորագրություն/

