

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3

ք. Երևան

«30» 06 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էլա Շին» ՍՊԸ ԵՎ «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ կոնսորցիումն, ի դեմս «Էլա Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Է.Վարդանյան, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ն. Պողոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաբերք-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արմավիրի մարզի «Գայի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ոսկնազի ԱԱՊԿ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված օրինակելի նախագծանախահաշվային փաստաթղթին (փաստաթղթերին), ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբերք-նախահաշվին համապատասխան՝ հաշվի առնելով դրանց տեղակայման արդյունքները: Կապալառուն ապահովում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի տեղակայման նախագծման աշխատանքների կատարումը՝ օրենքով նման գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող անձի՝ «ՇԻՆ-ԿՈՄՖՈՐՏ» ՍՊԸ միջոցով:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով՝

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Գայի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ՝ 180 օրացուցային օր,

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ՝ 180 օրացուցային օր

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ոսկնազի ԱԱՊԿ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ՝ 180 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

Ընդ որում համաձայնագրով աշխատանքների կատարման ծավալները նախատեսվում են 12 ամսում կատարելու հաշվարկով՝ պայմանով, որ պակաս ֆինանսական միջոցները բյուջետավորվում և վճարումները կատարվում են 12 ամիսը լրանալուն հաջորդող մինչև 90 օրվա ընթացքում:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով

թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհնայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Կապալառուի կողմից Պայմանագրով սահմանված կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Կապալառուից պահանջել 5 օրյա ժամկետում Պատվիրատուին վերադարձնելու պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը:

3.1.9 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 15 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եզրանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.3 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.12 Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակային օգտագործումը հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը, վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն՝ Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 օրյա ժամկետում:

3.4.13 Բանկային երաշխիքի հետ միասին Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է գնվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

3.4.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կասեցվելու կամ կասեցված համարվելու դեպքում, եթե Պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը համընկնում է կասեցման ժամանակահատվածի հետ ներկայացնել ավելացված ժամանակահատվածի համար օրենսդրությամբ նախատեսված բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ դրամի ձևով ապահովումները՝ մինչև կասեցումը գործող պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ, և եթե կասեցված ժամանակահատվածը չի գերազանցում Պայմանագրի մինչև կասեցումը գործող ժամկետը, ապա կասեցված ժամկետի ընթացքը վերսկսելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

4

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 381,600,000 (երեք հարյուր ութսունմեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 63,600,000 (վաթսուներեք միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 127,200,000 (մեկ հարյուր քսանյոթ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից՝ -21,200,000 (քսանմեկ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 127,200,000 (մեկ հարյուր քսանյոթ միլիոն երկու հարյուր հազար) մեկ հարյուր քսանյոթ միլիոն երկու հարյուր հազար) մեկ հարյուր քսանյոթ միլիոն երկու հարյուր հազար)) ՀՀ դրամ՝ որից 21,200,000 (քսանմեկ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 127,200,000 (մեկ հարյուր քսանյոթ միլիոն երկու հարյուր հազար)) ՀՀ դրամ՝ որից 21,200,000 (քսանմեկ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Սույն պայմանագրի գինը գործնային է: Գործոն է հանդիսանում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 10-րդ օրը, իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակվող գնի միջինացված ինդեքսը, որը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ազգային վիճակագրական կոմիտեի կողմից նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հրապարակված՝ «Գների ինդեքսը շինարարությունում» ինդեքսի միջինացված ցուցանիշը: Գործոնի փոփոխությամբ պայմանավորված՝ սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված յուրաքանչյուր համաձայնագրով նախատեսված և պատվիրատուի կողմից ընդունված աշխատանքների գնի վերահաշվարկն իրականացվում և տարբերությունը կապալառուին վճարվում է համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով ընդունվելուն հաջորդող 120 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գործոնը կիրառվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելուն նախորդող ամսվա համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված գների ինդեքսի միջինացված ցուցանիշը: Ընդ որում, հաշվարկների համար բազային գործոն է հանդիսանում տվյալ համաձայնագիրը կնքվելուն նախորդող ամսվա համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված ինդեքսը: Մինչև համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելուն նախորդող ամիսը ներառյալ, միջինացված ցուցանիշը հավասար մնալու կամ մինչև 5 տոկոսը ներառյալ աճելու, կամ նվազելու դեպքում համաձայնագրի գնի վերահաշվարկ չի կատարվում:

Նախագծի տեղակապված մասի նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների պայմանագրային արժեքը հաշվարկվում և դրանց մասով պայմանագիրը (համաձայնագիրը) կնքվում է հետևյալ բանաձևի կիրառմամբ՝ $VQS = \overline{VQS} \times (UQ/Q)$, որտեղ՝

VQS -ն տեղակապված մասի նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվելիք գումարն է,

$\overline{VQS}$ -ն տեղակապված նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է,

UQ -ն ընտրված մասնակցի առաջարկված գինն է,

Q -ն գինն է:

Ընդ որում՝

-այս բանաձևի կիրառմամբ հաշվարկն իրականացվում է անմիջապես տեղակապման նախագծի մասով նախագծանախահաշվային փորձաքննություն անցած փաստաթղթերը պատվիրատուին հանձնելուց և դրանք վերջինիս կողմից ընդունվելուց հետո 10-օրյա ժամկետում, իսկ վճարումներն իրականացվում են դրանց մասով կնքված համաձայնագրի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան,

-պայմանագիրը (համաձայնագիրը) կնքվում է կապալառուի կողմից նախագծի տեղակայված մասի աշխատանքների կատարման արժեքի նկատմամբ հաշվարկված պայմանագրի և որակավորման ապահովում ներկայացվելու դեպքում,

-եթե պայմանագրի գինը գերազանցում է չտեղակայված նախագծի արժեքը, ապա սույն կետով նախատեսված բանաձևը չի կիրառվում, իսկ տեղակայված մասի աշխատանքների համար պայմանագիրը (համաձայնագիրը) կնքվում է փորձաքննված նախահաշվային արժեքով:

Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովում է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը:

5.2 Աշխատանքի գինը գործոնային է և կարող է փոփոխվել պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված կարգով:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ԼԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ԼԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ-ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք որի չափը սահմանվում է համաձայնագրով նախատեսված պահանջներին անհամապատասխան կատարված տվյալ կատարողական ակտի ընդհանուր գնի նկատմամբ և կազմում է կատարողականում տվյալ տողի (տողերի) գծով նախատեսված աշխատանքների արժեքի 10%-ը:

6.3.1 Պայմանագիրը 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով լուծելու դեպքում կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով:

Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3, 6.3.1 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ: Ընդ որում կապալառուի կողմից համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում հաշվարկվող տույժերը պակասեցվում են կատարողականի դիմաց վճարվող գումարից՝ պայմանով, որ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների վերջնաժամկետի պահպանման դեպքում պահված տույժերի գումարը վճարվում է:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակցի ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերի բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկացրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և

արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 1.2, N 1.3, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.17 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները՝

«Շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

<i>Զափառման ենթ ի համարները</i>	<i>Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).</i>
1	2
1-3	<u>շինարարության իրականացում, 1-ին դասի լիցենզիա,</u> ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 1-ին կարգի ներդիր, հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեկտրացիա) 1-ին կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսա-վորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 1-ին կարգի ներդիր, հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 1-ին կարգի ներդիր, հավաստագիր <u>Տեղակապող կազմակերպություն, 1-ին դասի լիցենզիա,</u> ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեկտրացիա) 1-ին կարգի ներդիր, հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսա-վորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 1-ին կարգի ներդիր, հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 1-ին կարգի ներդիր, հավաստագիր

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էլա Շին» ՍՊԸ

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Սարուխան, Հ. Աբրահամյան

Ք. Երևան, Նուբարաշեն 12փ,
42, բն 6

1

ՀՎՀՀ՝ 08423013

Հ/հ՝ 220083335400000

Բանկ՝ «Ալֆա Բանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝ Է. Վարդանյան

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

ՀՀ 220613330251000

ՀՎՀՀ՝ 00433589

Տնօրեն՝ Ն. Պողոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



/ստորագրություն/

Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող
դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի բժշկական ամբուլատորիայի /բազային օգտագործման/ կառուցում

N N	Նկարագրություն	Զ/մ	Միավորի գին (դրամ)				Ամբողջի գին
			քանակ	կյուբեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Շինարարական աշխատանքներ					-	74,352,772
1	Միաձույլ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке Խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слоя щебня	մ3	13.200	14,719.06		14,719	194,292
2	Միաձույլ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.000	42,913.49		42,913	772,443
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը 150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1,001.88		1,002	180,338
4	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.700	69,934.21		69,934	1,727,375
5	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2029.900	432.41		432	877,749
6	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	100.60	339.17		339	34,121
7	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.700	69,934.21		69,934	1,867,243
8	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2202.700	432.41		432	952,470
9	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	108.50	339.17		339	36,800
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.100	96,706.98		96,707	396,499
11	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	2.100	88,202.65		88,203	185,226
12	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	3.500	96,198.27		96,198	336,694
13	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	312.000	393.96		394	122,916
14	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	184.500	393.96		394	72,686
15	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	48.6000	393.96		394	19,146
16	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	284.400	432.41		432	122,977

11

17	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	118.70 00	339.17		339	40,259
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հա տ	12.00	1,118.35		1,118	13,420
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ / Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	6.100	96,706.98		96,707	589,913
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.400	88,202.65		88,203	299,889
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	2.300	96,198.27		96,198	221,256
23	Ամրան Φ25A500C /арматура	կգ	416.00 0	393.96		394	163,887
24	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	318.60 0	393.96		394	125,516
25	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	83.300 0	393.96		394	32,817
26	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	184.60 0	432.41		432	79,823
27	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	186.10 00	339.17		339	63,120
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հա տ	16.00	1,118.35		1,118	17,894
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
30	"Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	8.200	96,706.98		96,707	792,997
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	6.800	88,202.65		88,203	599,778
32	Ամրան Φ25A500C /арматура	կգ	832.00 0	393.96		394	327,775
33	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	637.20 0	393.96		394	251,031
34	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	166.60 00	393.96		394	65,634
35	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	631.20 00	339.17		339	214,084
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հա տ	32.00	1,118.35		1,118	35,787
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	64.00	339.39		339	21,721
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	4.100	96,706.98		96,707	396,499

39	Միաձույլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	3.400	88,202.65		88,203	299,889
40	Միաձույլ է/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	5.800	96,198.27		96,198	557,950
41	Ամրան Φ28A500C /арматура	կգ	260.90 0	393.96		394	102,784
42	Ամրան Φ25A500C /арматура	կգ	208.00 0	393.96		394	81,944
43	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	318.60 0	393.96		394	125,516
44	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	83.300 0	393.96		394	32,817
45	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	465.60 0	432.41		432	201,330
46	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	326.30 00	339.17		339	110,671
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հա տ	16.00	1,118.35		1,118	17,894
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
49	"1" առանցքով է/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձույլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.600	88,202.65		88,203	405,732
50	ՓԸՅՕՁՕՆԷ »/μ պատերի ԶՅԻՆՅԻՁՕՆ B 25 13ԵՇ μՅԻՁՕՆ /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.200	96,198.27		96,198	692,628
51	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	416.90 0	393.96		394	164,242
52	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	109.20 00	393.96		394	43,020
53	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	599.00 0	432.41		432	259,014
54	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	275.60 00	339.17		339	93,475
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
56	"2" առանցքով է/բ միաձույլ շրջանակ ///Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձույլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.600	88,202.65		88,203	405,732
57	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	416.90 0	393.96		394	164,242
58	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	109.20 00	393.96		394	43,020
59	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	248.40 00	339.17		339	84,250
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
61	"3" առանցքով է/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձույլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.600	88,202.65		88,203	405,732

62	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	0.800	96,198.27		96,198	76,959
63	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	416.90 0	393.96		394	164,242
64	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	109.20 00	393.96		394	43,020
65	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	50.100	432.41		432	21,664
66	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	249.70 00	339.17		339	84,691
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
68	"4" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.200	88,202.65		88,203	370,451
69	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.000	96,198.27		96,198	673,388
70	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	372.20 0	393.96		394	146,632
71	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	97.800 0	393.96		394	38,529
72	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	554.20 0	432.41		432	239,642
73	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	231.10 00	339.17		339	78,382
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
75	Ե/բ միաձույլ հեծան Հ-1 /Ж/Б Балка Հ-1 Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	0.600	88,202.65		88,203	52,922
76	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	51.10	393.96		394	20,131
77	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	18.70	339.17		339	6,342
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հա տ	12.00	313.09		313	3,757
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	393.96		394	3,927
80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	2.400	67,760.55		67,761	162,625
81	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	233.80	393.96		394	92,108
82	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	98.500	432.41		432	42,592
83	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	31.800	339.17		339	10,786

84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.000	26,662.19		26,662	2,079,651
85	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	19.50	35,020.22		35,020	682,894
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	891.80	78.57		79	70,069
87	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	425.90 0	393.96		394	167,788
88	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	465.90 0	432.41		432	201,460
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	մ3	3.680	91,304.63		91,305	336,001
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета	մ3	4.200	82,880.14		82,880	348,097
91	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	335.90 0	393.96		394	132,331
92	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	232.50 0	339.17		339	78,857
93	Միջնորմներ 100սմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	մ3	24.400	32,495.62		32,496	792,893
94	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	6.10	35,020.22		35,020	213,623
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	675.90	78.57		79	53,105
96	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	395.20 0	393.96		394	155,693
97	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	280.70 0	432.41		432	121,377
98	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.640	82,718.05		82,718	52,940
99	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	57.700	393.96		394	22,731
100	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	27.300	339.17		339	9,259
101	Միջնորմներ 200սմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.800	26,662.19		26,662	367,938
102	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	3.50	35,020.22		35,020	122,571
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	200.10	78.57		79	15,722
104	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	119.90 0	393.96		394	47,236
105	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	80.200	432.41		432	34,679
106	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.160	82,718.05		82,718	13,235
10	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	15.300	393.96			

7						394	6,028
10 8	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	7.300	339.17		339	2,476
10 9	Նկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	1.100	14,719.06		14,719	16,191
11 0	Միաձույլ է/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	2.000	67,760.55		67,761	135,521
11 1	Միաձույլ է/բ հենապատի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса B-25	մ3	5.500	78,063.17		78,063	429,347
11 2	Ամրան Փ12A500C /арматура	կգ	190.60 0	393.96		394	75,089
11 3	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	208.30 0	432.41		432	90,071
11 4	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	23.600	339.17		339	8,004
11 5	Ցանց Փ5մմ բջիջը 150x150 /Сетка P5мм ячейка 150x150	մ2	37.00	1,001.88		1,002	37,070
11 6	Մուտքի աստիճան և թերահարթակ /Входная лестница и пандус B-15 դասի բետոնով խամրաբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	մ3	1.400	44,530.79		44,531	62,343
11 7	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.700	14,719.06		14,719	10,303
11 8	Արտաքին աստիճան /наружный лестница B-15 դասի բետոնով խամրաբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	մ3	1.100	44,530.79		44,531	48,984
11 9	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.300	14,719.06		14,719	4,416
12 0	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	մ3	4.750	204,381.0 6		204,381	970,810
12 1	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից կավարամածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	մ2	216.0	8,310.98		8,311	1,795,172
12 2	Կավարամածի, տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	մ3	1.140	146,112.4 2		146,112	166,568
12 3	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	մ2	8.00	8,075.26		8,075	64,602
12 4	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ.	կ- տ	4.0	26,866.35		26,866	107,465
12 5	գունավոր թիթեղից 3400մմ / водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	գմ	30.200	16,542.39		16,542	499,580
12 6	Ջրհորդանի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450	մ3	0.680	146,112.4 2		146,112	99,356
12 7	Ձնարգել ցինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հա տ	16.00	7,050.76		7,051	112,812
12 8	Գոգնոց գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	մ2	19.50	4,743.88		4,744	92,506

12 9	Գազաթի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа	մ2	10.000	4,743.88		4,744	47,439
13 0	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	մ3	0.55	204,381.0 6		204,381	112,410
13 1	Քիվի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	մ2	23.000	4,743.88		4,744	109,109
13 2	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ3	4.750	9,238.54		9,239	43,883
13 3	Կավարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.0	299.80		300	64,757
13 4	Կավարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների պատում հականեխիչ կուրծով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.0	907.87		908	196,100
13 5	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.085	197,561.2 1		197,561	16,793
13 6	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	գմ	7.6000	2,066.39		2,066	15,705
13 7	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	գմ	5.4000	576.08		576	3,111
13 8	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.0247 4	117,807.4 9		117,807	2,915
13 9	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	գմ	3.3600	2,066.39		2,066	6,943
14 0	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.0000	2,204.14		2,204	2,204
14 1	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	211,533.3 9		211,533	5,500
14 2	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.500	1,022.83		1,023	2,557
14 3	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.000	4,363.44		4,363	4,363
14 4	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00 0	1,493.21		1,493	255,339
14 5	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝ իզոսպան В կամ համարժեք/ Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	634.90		635	108,568
14 6	Փրպաբերիտե ավազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	32,561.27		32,561	1,113,595
14 7	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	8,071.65		8,072	104,931
14 8	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	205,366.7 2		205,367	65,717

17

14 9	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1,502.83		1,503	19,236
15 0	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հա տ	2.000	47,442.89		47,443	94,886
15 1	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.800	2,569.08		2,569	9,763
15 2	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	96,324.17		96,324	2,849,269
15 3	Պատուհան ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	52,221.38		52,221	448,059
15 4	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	749.64		750	28,606
15 5	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2,238.38		2,238	48,797
15 6	Վիտրաժ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	1.89	96,324.17		96,324	182,053
15 7	Վիտրաժ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	2.31	52,221.38		52,221	120,631
15 8	ՄԴՖ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	50,363.53		50,364	1,332,619
15 9	Դուռ ալյումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ., խուլ , պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	74,616.37		74,616	1,128,200
16 0	Հրակայուն դուռ , ապակեպատ մոխրագույն ԳՈՍՏ EI 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60: //Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	մ2	5.88	123,330.2 1		123,330	725,182
16 1	Արտաքին դուռ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դուռներ ս ալյումինե բլոկով, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное	մ2	11.69	107,251.9 4		107,252	1,253,775
16 2	Շեպույթյունների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	մ2	27.500	5,816.62		5,817	159,957
16 3	Շեպույթյունների բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Краска откосов латексная	մ2	27.500	2,544.58		2,545	69,976

16 4	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	ս2	358.00 0	2,636.23		2,636	943,770
16 5	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	ս2	358.00 0	2,037.42		2,037	729,396
16 6	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	ս2	133.00 0	2,182.03		2,182	290,210
16 7	Պատերի երեսպատում հախճապով /Отделка стен керамической плиткой	ս2	133.00 0	9,378.47		9,378	1,247,337
16 8	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	ս2	46.500	3,154.70		3,155	146,694
16 9	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	ս2	46.500	2,203.84		2,204	102,479
17 0	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականի պատրաստումով./Установка пластикового подвесного потолка	ս2	6.40	8,260.60		8,261	52,868
17 1	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	ս2	112.80	7,835.67		7,836	883,864
17 2	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	ս2	165.70 0	1,514.92		1,515	251,022
17 3	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	ս2	165.7	2,585.93		2,586	428,489
17 4	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	ս2	15.300	8,924.79		8,925	136,549
17 5	Մանյոգրանիտե «ԵՇԿԻՄ»-նաի հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	ս2	148.10	12,806.64		12,807	1,896,663
17 6	Մանյոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	141.00	1,427.17		1,427	201,231
17 7	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	ս2	287.40 0	2,636.23		2,636	757,653
17 8	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	ս2	287.40 0	2,037.42		2,037	585,555
17 9	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	ս2	208.40 0	2,182.03		2,182	454,735
18 0	Պատերի երեսպատում հախճապով /Отделка стен керамической плиткой	ս2	208.40 0	9,378.47		9,378	1,954,473
18 1	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	ս2	61.900	3,154.70		3,155	195,276

18 2	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.900	2,203.84		2,204	136,418
18 3	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	8,260.60		8,261	85,910
18 4	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	91.90	7,835.67		7,836	720,098
18 5	Հատակներ 1-ին հարկ /ол первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ B12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса B12,5	մ3	9.9	34,957.19		34,957	346,076
18 6	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30 0	1,514.92		1,515	227,692
18 7	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոլացիոն շերտից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.4	2,585.93		2,586	42,409
18 8	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ նախաշերտերով, շրիշակով/Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	12,830.05		12,830	1,243,232
18 9	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.400	8,924.79		8,925	146,367
19 0	Մամլոգրանիտե ԵՅՇԿԻՄ՝ճճԻ հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	12,806.64		12,807	473,846
19 1	Մամլոգրանիտե ԵՅՇԿԻՄ՝ճճԻ, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плитус из престранита H= 100	գմ	26.00	1,427.17		1,427	37,106
19 2	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտե սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	15,292.53		15,293	83,344
19 3	Շեպերի երեսպատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	մ2	2.8	32,152.49		32,152	90,027
19 4	Շեպերի երեսպատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնականաբար/ Alikabond откоса	մ2	5.450	21,886.06		21,886	119,279
19 5	Շեպերի երեսպատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնականաբար /Декоративные стеновые панели откоса	մ2	9.630	33,532.97		33,533	322,923
19 6	Արտաքին պատերի երեսպատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով ,սալերի խարսխումով //травертин 30mm	մ2	100.0	33,641.53		33,642	3,364,153
19 7	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	78.000	33,532.97		33,533	2,615,572
19 8	Երանգի, ալյումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	մ2	78.000	1,656.78		1,657	129,229
19 9	Երեսպատում ալյումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնականաբար հալյային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.000	21,886.06		21,886	897,328

20 0	Երեսապատում ալյումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.000	21,886.06		21,886	328,291
20 1	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.000	3,843.87		3,844	115,316
20 2	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парапета	մ2	30.000	243.44		243	7,303
20 3	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	մ2	30.000	659.68		660	19,790
20 4	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.000	18,474.79		18,475	461,870
20 5	Բազալտե որմնախուփի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	13,990.07		13,990	53,862
20 6	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների, պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.000	62,617.82		62,618	1,064,503
20 7	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զմմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.000	13,990.07		13,990	195,861
20 8	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.500	4,098.73		4,099	18,444
20 9	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնակմախքի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа ,Софит	մ2	4.50	8,662.80		8,663	38,983
21 0	Ջրամեկուսիչ շերտ պոլիմեր բիտումային մեկ շերտ 4 մմ /իզոլացիա/նկուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00 0	2,417.86		2,418	362,679
21 1	Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.0	3,843.87		3,844	576,581
21 2	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.000	17,979.11		17,979	503,415
21 3	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զմմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.800	13,990.07		13,990	53,162
21 4	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	928.81		929	148,610
21 5	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.000	17,152.32		17,152	291,589
21 6	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	13,277.03		13,277	106,216
21 7	Թերահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	13,277.03		13,277	86,301
21 8	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	10.000	3,154.70		3,155	31,547

21

21 9	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.000	2,203.84		2,204	22,038
22 0	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	5.376	10,097.04		10,097	54,282
22 1	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հա տ	16.000	7,305.41		7,305	116,887
22 2	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հա /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.000	17,072.66		17,073	85,363
22 3	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.200	10,165.61		10,166	52,861
22 4	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	քմ	8.000	62,617.82		62,618	500,943
22 5	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հիժՃԼԴԼԽՇՃԼԶ ՀՇՐԿԶ ձՁժկիմծՃԼԶ	մ2	270.00	11,461.10		11,461	3,094,497
22 6	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ.խտությունը	հա տ	1405.0 0	12.52		13	17,591
22 7	100-150 կգ/լսմ ; ներառյալ սուիմ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հա տ	350.00	125.23		125	43,831
22 8	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.000	265.40		265	12,739
22 9	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՉՌո100 ՎՎ ԻԴՈՍՓՌՌ 40-70	մ3	4.800	14,719.06		14,719	70,651
23 0	В-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կսմՅՈ Ռջ ոպՅՏվՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՅՏսրՈվՏո 100 ՎՎ	մ3	4.800	40,332.64		40,333	193,597
23 1	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Отмостка Ռջ ոՈջՈսՖՅՈ 30 mm	մ2	48.000	13,214.91		13,215	634,316
23 2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	քմ	50.000	10,975.43		10,975	548,772
23 3	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովհար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	19,386.24		19,386	31,018
23 4	Ապակե հովհար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	22,910.37		22,910	206,193
23 5	Ապակե հովհար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	19,386.24		19,386	56,220
23 6	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.200	71,669.33		71,669	229,342

1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	էկ մ	61.32	871.64		872	53,449
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հա տ	219.00	5,009.43		5,009	1,097,065
3	Φ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	3,794.80		3,795	182,150
4	Φ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00 0	3,464.53		3,465	433,066
5	Φ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով Сборка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем Φ32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.000	3,392.93		3,393	152,682
6	Φ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем Φ40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.000	5,301.29		5,301	265,065
7	Թերմոստատիկ փական Φ15մմ Термостатический клапан Φ15	հա տ	24.00	5,630.26		5,630	135,126
8	Շարժավորիչ փական Φ15մմ Клапан регулирующий Φ15	հա տ	24.00	5,630.26		5,630	135,126
9	Օդահեռացման փական Вентиляционный клапан	հա տ	24.00	873.57		874	20,966
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.0450	25,103.30		25,103	1,130
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ,16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.072	83,372.23		83,372	6,003
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հա տ	20	1,106.76		1,107	22,135
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ,Φ80մմ,40հատ шт Металлическая трубка- капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5,356.43		5,356	107,129
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հա տ	24.00	1,565.44		1,565	37,571
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Φ20-Φ25 Фасонные детали из полипропиленовых труб P20-P25	հա տ	120.00	50.10		50	6,012
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Φ32-Φ40 Фасонные детали из полипропиленовых труб P32-P40	հա տ	66.00	150.29		150	9,919
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для	հա	268.00	25.04			

	труб	տ				25	6,711
18	Գնդային փական Φ32մմ Кран шаровой Φ32ХХ	հա տ	2.00	7,700.41		7,700	15,401
19	Գնդային փական Φ25մմ Кран шаровой Φ25ХХ	հա տ	2.00	6,682.24		6,682	13,364
20	Գնդային փական Φ20մմ Кран шаровой	հա տ	6.00	5,530.07		5,530	33,180
21	Դատարկման փական Φ32մմ Клапан сливной Φ32	հա տ	2.00	8,335.35		8,335	16,671
22	Դատարկման փական Φ25մմ Клапан сливной Φ25	հա տ	2.00	7,108.04		7,108	14,216
23	Դատարկման փական Φ20մմ Клапан сливной Φ20	հա տ	6.00	4,728.56		4,729	28,371
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение			0.0		-	429,224
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой H=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հա տ	2	75,489.7		75,490	150,979
2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды H=25м,G=2м3/час,n=1400об/мин с монтажным комплектом	հա տ	1.000	31,507.0		31,507	31,507
3	հիդրավլիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2х3/час	հա տ	1.00	8,263.0		8,263	8,263
4	Ապահոռիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հա տ	2.00	24,340.0		24,340	48,680
5	Դատարկման փական Φ25մմ / Клапан сливной Φ25	հա տ	10.00	7,098.6		7,099	70,986
6	Հետադարձ փական Φ32մմ / Обратный клапан	հա տ	2.00	8,233.0		8,233	16,466
7	Հետադարձ փական Φ20մմ/ Обратный клапан	հա տ	1.00	5,935.5		5,935	5,935
8	Գնդային փական Φ32մմ / Кран шаровой Φ32ХХ	հա տ	4.00	7,690.2		7,690	30,761
9	Գնդային փական Φ20մմ/ Шаровой кран	հա տ	8.00	5,522.7		5,523	44,182
10	Ավտոմատ օդահեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հա տ	2.00	6,052.8		6,053	12,106
11	Մանոմետր/ Манометр	հա տ	3.00	3,119.7		3,120	9,359
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции			0.0		-	1,887,716

1	Օդափոխության ներածման Ն-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВУТ 1500 Ձ- ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ- արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ- ներածման և արտածման ֆիլտրեր- ջերմոփոխանակիչ-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ընդգրկվում է գործարանում)- մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ- воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА- вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА- входные и выходные фильтры- теплообменник- электрический воздухонагреватель 18кВт- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)- монтажный комплект	կ-տ	1.00	175,630.7 7		175,631	175,631
2	Ներածման ագրեգատի օդահովացուցիչ Չսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Չսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный комплект	կ-տ	1.00	86,031.19		86,031	86,031
3	Աղակախլացուցիչ d=300,L=900 - Глушитель d=300, L=900	հա-տ	2.00	31,322.96		31,323	62,646
4	Օդի զապանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար	հա-տ	1.00	6,040.17		6,040	6,040
5	Օդի զապանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար	հա-տ	1.00	6,040.17		6,040	6,040
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հա-տ	1.00	31,408.70		31,409	31,409
7	Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հա-տ	4.00	4,760.16		4,760	19,041
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,90գմ մм Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	5,530.04		5,530	234,418
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=200մմ,35գմ մм Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	5,530.04		5,530	121,550
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=250մմ,25գմ մм Воздухопроницаемый	մ2	19.63	5,530.04		5,530	108,555

	оцинкованный лист						
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,7մմ,d=300մմ,25գմ Խմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6,174.96		6,175	145,420
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հա տ	9.00	3,680.22		3,680	33,122
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հա տ	5.00	5,408.47		5,408	27,042
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հա տ	6.00	3,680.22		3,680	22,081
15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հա տ	7.00	4,406.59		4,407	30,846
16	с клапаном 300x200	հա տ	1.00	5,408.47		5,408	5,408
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հա տ	14.00	5,898.65		5,899	82,581
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հա տ	3.00	4,583.68		4,584	13,751
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հա տ	1.00	7,213.63		7,214	7,214
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգաշապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	1,999.48		1,999	219,943
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ,d=150մմ,25գմ Խմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	5,530.04		5,530	65,144
22	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հա տ	5.00	3,529.94		3,530	17,650

23	Օդափոխության ներածման Ն-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВЕНТСБЮТ 600ПЭЕС- ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ- արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ- ներածման և արտածման ֆիլտրեր- ջերմոփոխանակիչ-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրայինովիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)- մոնտաժային կոմպլեկտПриточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТСБЮТ 600ПЭЕС- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА- входные и выходные фильтры- теплообменник- электрический воздуheгреватель 2кВт- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)- монтажный комплект	կ-տ	1.00	134,687.75		134,688	134,688
24	Աղմկախլացուցիչ d=200, L=900 Глушитель	հատ	2.00	19,516.99		19,517	39,034
25	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	5,476.61		5,477	5,477
26	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	5,476.61		5,477	5,477
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	28,778.76		28,779	28,779
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	3,565.41		3,565	14,262
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=200մմ, 30գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	5,530.04		5,530	104,186
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4,657.06		4,657	18,628
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	3,905.65		3,906	15,623
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть			0.0		-	2,400,097

1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	122,807.2 2		122,807	122,807
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	19,337.23		19,337	38,674
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	40,165.18		40,165	40,165
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	19,337.23		19,337	38,674
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հա-տ	43.00	3,795.46		3,795	163,205
6	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հա-տ	6.00	2,853.68		2,854	17,122
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հա-տ	2.00	2,864.96		2,865	5,730
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հա-տ	5.00	47,498.94		47,499	237,495
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հա-տ	6.00	13,945.81		13,946	83,675
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	գմ	15.00	13,047.07		13,047	195,706
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	գմ	15.00	10,409.24		10,409	156,139
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	գմ	70.00	3,599.70		3,600	251,979

13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 5x4մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	գմ	25.00	1,129.19	1,129	28,230
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 3x4մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	գմ	140.00	775.35	775	108,549
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 3x2,5մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	գմ	520.00	558.20	558	290,264
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 3x1,5մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	գմ	315.00	417.68	418	131,569
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф15, տեղադրումով- Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба P15, с установкой	գմ	15.00	408.67	409	6,130
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	1,922.16	1,922	32,677
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2,297.87	2,298	13,787
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2,669.43	2,669	10,678
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1,706.19	1,706	87,016
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	150.29	150	11,723
23	Ճյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	338.14	338	6,763
24	Երկաթակալ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	12.52	13	27,168
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	2,919.42	2,919	4,379
26	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины	գմ	4.00	1,030.48	1,030	4,122

	40x4mm.						
27	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1,220.85		1,221	1,831
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	գմ	15.00	420.27		420	6,304
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հա տ	23.00	3,617.18		3,617	83,195
30	Էլեկտրամոբիլների լիցքավորման կայան LM- DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ- տ	1.00	194,340.6 9		194,341	194,341
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Пожарная сигнализация и защита			0.0		-	1,190,200
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հա տ	1.0	14,784.30		14,784	14,784
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка	հա տ	1.0	14,326.96		14,327	14,327
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка	հա տ	1.0	7,226.09		7,226	7,226
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հա տ	1.0	4,984.16		4,984	4,984
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար C2000M Клавиатура панели управления	հա տ	1.0	4,887.40		4,887	4,887
6	Ծխի տվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հա տ	21.0	10,688.75		10,689	224,464
7	Ջերմային տվիչ Rubezh- Термальный датчик ИП-212/101-15 А3R1	հա տ	29.0	10,751.37		10,751	311,790
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հա տ	4.0	2,191.62		2,192	8,766
9	Ներքին շփակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հա տ	2.0	3,469.03		3,469	6,938
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հա տ	1.0	6,394.08		6,394	6,394
11	Մնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пищи	հա տ	1.0	9,628.36		9,628	9,628
12	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հա տ	2.0	6,272.47		6,272	12,545
13	Մալուխ-КСПЭВ 2x0.5 Кабель	գմ	290.0	292.56		293	84,842
14	Մալուխ -КСПЭВ- 2x0.75 Кабель	գմ	20.0	295.12		295	5,902
15	Պղնձե ջղերով հաղարդալար ПВ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	գմ	5.0	220.85		221	1,104
16	Ամրակապման ճարմանդ-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հա տ	630.0	25.04		25	15,775
17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն ունեցող համապատասխան ինքնակաշնու Efael 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапель 10010 АБР	գմ	315.0	1,377.45		1,377	433,897
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հա տ	1.0	21,944.89		21,945	21,945

31

7	Կապի սարքավորումներ Оборудование связи			0.0		-	1,320,273
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հա տ	1.000	30,367.26		30,367	30,367
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հա տ	1.000	12,849.18		12,849	12,849
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК PH12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հա տ	1.000	17,313.83		17,314	17,314
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հա տ	1.000	16,827.91		16,828	16,828
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ port RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммункационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հա տ	2.000	27,493.74		27,494	54,987
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հա տ	1.000	12,786.21		12,786	12,786

7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հա տ	4.000	7,306.08		7,306	29,224
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19", (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հա տ	4.000	7,792.16		7,792	31,169
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 B SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հա տ	1.0	78,638.16		78,638	78,638
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/սարգություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закреплённой, натянутой горизонтальной планке встроённый, угловой белый, с фурнитурой	հա տ	14.000	10,989.30		10,989	153,850
11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հա տ	5.000	10,989.30		10,989	54,947

12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ լարի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура -10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հա տ	14.000	1,110.84		1,111	15,552
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ լարի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений	հա տ	5.000	1,845.97		1,846	9,230
14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 , -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով Кабель	գմ	370.00	393.42		393	145,565
15	Լարանցման սակառ.օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ - 5÷+60°C PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим -5÷+60°C ПВХ,	գմ	180.0	3,119.48		3,119	561,506

16	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծագրերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс D (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17.4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14.4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/	կ-տ	58.00	1,645.86		1,646	95,460
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения			0.0		-	1,401,286
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	կ-տ	1.0	131,665.71		131,666	131,666
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծագործական / Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (4 առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	կ-տ	1.0	93,470.66		93,471	93,471
3	Սերվերային պահարան 600x600, 12U 19" ITK Серверный шкаф	հատ	1.0	99,081.34		99,081	99,081
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ, 1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.0	13,412.74		13,413	13,413
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex 305-076 - Винт сетевого шкафа	հատ	4.0	1,893.56		1,894	7,574
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 էլք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.0	16,827.91		16,828	16,828
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.0	8,293.10		8,293	24,879
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.0	24,243.12		24,243	24,243
9	F/UTP cat5e էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.0	3,078.29		3,078	3,078

10	Օպտիկականի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հա տ	1.0	46,869.44		46,869	46,869
11	Օպտիկականի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հա տ	1.0	7,774.10		7,774	7,774
12	Թեթևօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով,1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հա տ	1.0	8,171.62		8,172	8,172
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հա տ	1.0	5,872.30		5,872	5,872
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հա տ	1.0	7,208.89		7,209	7,209
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հա տ	1.0	10,036.40		10,036	10,036
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք- Цифровой видеорегистратор	հա տ	1.0	43,045.67		43,046	43,046
17	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հա տ	1.0	9,662.61		9,663	9,663
18	գմ քմբերաձև IP տեսախցիկ 6 Մպ, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հա տ	5.0	12,189.18		12,189	60,946
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Ալյումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հա տ	8.0	8,397.05		8,397	67,176
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e էկրանացված ցանցային զալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	գմ	135.0	483.06		483	65,213
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	գմ	45.0	575.73		576	25,908
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	գմ	135.0	3,660.28		3,660	494,138
23	Երկշերտ ձկախողովակ ,Ø32մմ- Двухслойный шланг	գմ	135.0	536.39		536	72,413
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ- տ	1.0	62,617.82		62,618	62,618
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода			0.0		-	1,890,299
1	Պողպատե ËáÖáí³İÇ տեղադրում հողի մեջ Ø50ՄՄ ÷áñÖ³ñİáðÖÁí Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ø50мм. с эквивалентным устройством/	գմ	10.000	2,264.32		2,264	22,643
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ø50ՄՄ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Ø50	գմ	6.000	2,564.42		2,564	15,387
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	գմ	6.000	100.34		100	602
4	Φ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	գմ	15.000	1,572.27		1,572	23,584

5	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	գմ	2.000	1,015.72		1,016	2,031
6	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	գմ	6.000	762.75		763	4,577
7	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	գմ	18.000	712.15		712	12,819
8	Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	գմ	5.000	3,133.94		3,134	15,670
9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	գմ	10.000	3,068.53		3,069	30,685
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	գմ	5.00	3,467.94		3,468	17,340
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	գմ	105.00	3,422.85		3,423	359,399
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հա տ	1.00	15,205.78		15,206	15,206
13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հա տ	1.00	8,335.35		8,335	8,335
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հա տ	5.00	7,108.04		7,108	35,540
15	Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հա տ	4.00	4,728.56		4,729	18,914
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հա տ	46.00	4,127.43		4,127	189,862
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հա տ	13.0	13,498.53		13,499	175,481
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հա տ	1.000	20,291.25		20,291	20,291
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հա տ	1.000	4,032.59		4,033	4,033
20	Ջրատաքացուցիչ ԱԴԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ-Нагреватель воды	հա տ	3.0	21,215.87		21,216	63,648
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.000	2,919.42		2,919	35,033
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на	տ	3.600	2,479.46		2,479	8,926

	самосвалы и транспортировка 7км/2м3/						
23	Խրամուղու հետվիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.000	1,220.85		1,221	12,209
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.000	7,973.74		7,974	7,974
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2, Φ89 -Стальная муфта	հատ	1.0	2,254.24		2,254	2,254
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	0.500	5,117.26		5,117	2,559
27	Անցքի բացում պատում Φ200մմ, 1հատ шт - Открытие дыры в стене	մ3	0.016	25,103.30		25,103	394
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.000	2,254.24		2,254	4,508
29	Կցաշուրթ 80մմ-фланец	հատ	1.000	1,878.54		1,879	1,879
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /ներառյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС- 51-1РСК-50 Установка крана пожарного Д50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կտ	2.000	98,586.98		98,587	197,174
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.000	1,445.90		1,446	4,338
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.0	125.23		125	15,028
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.000	13,560.39		13,560	13,560
34	խոհանոցակոնքի ծորակ խառնի-смеситель для кухни	հատ	2.0	13,498.53		13,499	26,997
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտն տներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода Д1500мм из сборных элементов	մ3	2.600	144,998.7 3		144,999	376,997
36	Թուջե մտոց Φ530	հատ	2.000	62,617.82		62,618	125,236
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени	տ	0.010	670,906.6 6		670,907	6,709
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.0100 0	35,342.72		35,343	353
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.020	606,304.7 4		606,305	12,126
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация			0.0		-	2,325,929
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте Ø150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.0	3,235.09		3,235	32,351

2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.0	1,162.24		1,162	29,056
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.0	1,859.31		1,859	65,076
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Ø50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.0	1,466.11		1,466	65,975
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հա տ	11.0	20,998.54		20,999	230,984
6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հա տ	12.0	45,470.21		45,470	545,643
7	Լոգարան /Ванная	հա տ	4.0	23,982.55		23,983	95,930
8	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ/ Установка потоков	հա տ	7.00	11,821.00		11,821	82,747
9	Միացում գործող կոյուղագծին Φ150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տե ղ	2.000	25,915.10		25,915	51,830
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	2.000	5,117.26		5,117	10,235
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.000	2,919.42		2,919	72,986
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 м3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.400	2,479.46		2,479	35,704
13	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.000	1,220.85		1,221	20,754
14	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ, 2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шт.	մ3	0.096	25,103.30		25,103	2,410
15	Անցքերի բացում ծածկում Φ100մմ Открытие отверстий в крышке Ø100мм	հա տ	6.00	4,566.59		4,567	27,400
16	Անցքերի բացում ծածկում Φ300մմ Открытие отверстий в крышке Ø300мм	հա տ	9.00	4,566.59		4,567	41,099
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տե ղ	17	563.56		564	9,581
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտ տներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов Φ1500	մ3	5.200	87,206.69		87,207	453,475
19	Թուջե մտոց Φ530	հա տ	2.000	62,617.82		62,618	125,236
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.040	670,906.6 6		670,907	26,836
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.040	35,342.72		35,343	1,414

38

22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.020	606,304.7 4		606,305	12,126
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հա տ	1.0	50,777.07		50,777	50,777
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հա տ	1.0	85,174.92		85,175	85,175
25	Φ50մմ ծունկ	հա տ	10.00	1,675.40		1,675	16,754
26	Φ50մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հա տ	16.00	1,978.60		1,979	31,658
27	Φ50մմ α=135° թեքում/изгиб	հա տ	6.00	1,287.17		1,287	7,723
28	Φ100x50մմ քառաբաշխիչ/ четырехсторонний	հա տ	1.000	4,040.34		4,040	4,040
29	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ/ трехсторонний	հա տ	6.00	2,216.55		2,217	13,299
30	Φ100մմ ստուգիչ/ Проверочный	հա տ	6.00	2,339.15		2,339	14,035
31	Φ50մմ ստուգիչ /Проверочный	հա տ	1.00	1,738.01		1,738	1,738
32	Φ100մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հա տ	9.00	2,479.54		2,480	22,316
33	Φ100մմ α=135° թեքում изгиб	հա տ	12.00	1,675.40		1,675	20,105
34	Φ50x100մմ անցում переход	հա տ	1.00	1,475.02		1,475	1,475
35	Φ150մմ α=135° թեքում изгиб	հա տ	2.00	2,815.04		2,815	5,630
36	Φ100x50x50մմ քառաբաշխիչ четырехсторонний	հա տ	1.000	4,040.34		4,040	4,040
37	Φ100 քառաբաշխիչ четырехсторонний	հա տ	1.000	3,439.21		3,439	3,439
38	Φ150x100մմ անցում переход	հա տ	2.00	2,439.34		2,439	4,879
11	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система			0.0		-	1,367,270
1	ՄԲՎ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно- распределительный щит Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3բ 32A 10kA трехфазный входной автоматический выключатель	հա տ	1.000	12,038.49		12,038	12,038
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трехфазный инвертор	հա տ	1.000	81,536.21		81,536	81,536
3	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հա տ	24.000	10,502.32		10,502	252,056
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հա տ	1.000	18,598.64		18,599	18,599
5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4բ 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հա տ	1.000	8,219.48		8,219	8,219

6	Քառաբևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4p 32A 100ma УЗО Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հա տ	1.000	17,771.16		17,771	17,771
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հա տ	1.000	9,427.59		9,428	9,428
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55) Металлический ящик	հա տ	1.000	18,598.64		18,599	18,599
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հա տ	2.000	6,462.24		6,462	12,924
10	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հա տ	2.000	4,326.32		4,326	8,653
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով CHM10X38/ Держатель предохранителя с индикатором	հա տ	4.000	46,337.19		46,337	185,349
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15A CHM10X38 Предохранители постоянного тока	հա տ	4.000	8,356.57		8,357	33,426
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ ² m2 m2SFPV1-1x4մմ ² Медный кабель постоянного тока	զմ	50.000	2,666.77		2,667	133,339
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ ² m2 m2QC4.10-35 кабельный разъем	հա տ	8.000	15,698.45		15,698	125,588
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը ВВГ 4x4մմ ² m2 m2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	992.52		993	14,888
16	Մետաղական ձկուն խողովակ Φ18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.000	832.93		833	1,666
17	Պլաստմասե ձկուն խողովակ Φ14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.000	483.82		484	2,419
18	Մետաղական խողովակ Φ50մմ / Металлическая труба	զմ	1.000	2,469.99		2,470	2,470
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.000	1,240.95		1,241	12,410
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.000	2,919.11		2,919	17,515
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.028	53,094.23		53,094	1,503
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.400	1,828.44		1,828	11,702
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հա տ	20.000	62.62		63	1,252
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ ² m2 m2-медный провод заземления,	զմ	35.0	339.08		339	11,868
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ ² m2 m2/ медный провод заземления,	զմ	5.0	429.37		429	2,147
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ ² m2 m2 / медный провод заземления,	զմ	2.0	597.06		597	1,194
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.0	933.08		933	65,316
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հա տ	14.0	8,530.72		8,531	119,430

29	Տուֆե կամ բետոնե բար 400x250x200մմ Тыф или бетонный камень	հատ	13.0	200.38		200	2,605
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	30.0	62.62		63	1,879
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	32.0	87.67		88	2,805
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	2.0	150.29		150	301
33	Շերտապողպատ / Էլեկտրոդային կցորդիչ / Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.0	2,254.24		2,254	31,559
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ / Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.0	2,066.39		2,066	10,332
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.0	2,129.01		2,129	42,580
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.0	2,504.71		2,505	2,505
37	Հողանցման հաղորդաձող 40x4 L=3000մմ, 5հատ шт Заземляющий проводник	զմ	15.000	1,040.79		1,041	15,612
38	Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.0	250.47		250	5,009
39	Մետաղական խողովակ Φ50x2մմ L=2000մմ, 1հատ шт Металлическая труба	զմ	2.000	2,344.76		2,345	4,690
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.5	2,919.42		2,919	45,193
41	Բնահողի հետիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.5	1,220.85		1,221	18,899
12	Արևային տաք ջրամատակարարարում Солнечное горячее водоснабжение			0.0		-	540,982
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ шт վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1	41,173.87		41,174	41,174
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.000	59,726.75		59,727	59,727
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.000	23,775.22		23,775	23,775
4	Դրենաժային բար / ջնհեռանման պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.000	35,018.88		35,019	35,019
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.000	7,653.07		7,653	7,653
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.000	39,739.21		39,739	39,739
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.000	26,451.71		26,452	26,452
8	Արևային կարգավորիչ /կոնտրոլեր/	հատ	1.000	6,299.49		6,299	6,299
9	Շրջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.000	18,487.77		18,488	18,488
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.000	34,323.00		34,323	34,323
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.000	28,490.39		28,490	28,490

41

12	Ավտոմատ օդահան կափույր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հա տ	1.000	4,595.57		4,596	4,596
13	PPR փական dy20մմ	հա տ	6.000	3,323.17		3,323	19,939
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հա տ	1.000	3,323.17		3,323	3,323
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հա տ	3.000	2,947.46		2,947	8,842
16	Պղնձե խողովակներ $\Phi 22$ մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы $\Phi 22$ мм включая фасонные части	զմ	14.000	5,820.45		5,820	81,486
17	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода $\Phi 25 \times 4,2$ мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.000	3,464.53		3,465	76,220
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно- полипропиленовый компаунд	հա տ	2.000	2,129.01		2,129	4,258
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հա տ	1.000	13,375.86		13,376	13,376
20	$d=32$ մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.000	175.33		175	6,312
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և լվացում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.0	101.14		101	1,416
22	Անցքերի բացում $\Phi=100$ մմ, $L=350$ մմ,2հատ шт,0,006մ3 մ3 Открытие отверстий	մ3	0.003	25,048.13		25,048	75
13	Սարքավորումներ Оборудование			0.0		-	14,101,44 3
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ- տ	2.00	199,856.9 0		199,857	399,714
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հա տ	2	470,609.8 2		470,610	941,220
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հա տ	1.000	81,728.33		81,728	81,728
4	հիդրավլիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հա տ	1.00	73,059.28		73,059	73,059

5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, BYT 1500 ՅԴ- ներածման օդամուղ L = 1175մ3/ժամ P220ՊԱ- արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ- ներածման և արտածման ֆիլտրեր- ջերմոփոխանակիչ- էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ- ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)- մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ- воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА- вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА- входные и выходные фильтры- теплообменник- электрический воздухонагреватель 18кВт- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)- монтажный комплект	կ-տ	1.00	1,446,139 .76		1,446,140	1,446,140
6	Ներածման ագրեգատի օդահովացուցիչ Չսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Չսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	472,316.9 8		472,317	472,317

7	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВЕНТС BYT 600ПЭЕС - ներածման օդամուղ L = 500մ3/ժամ P150ՊԱ - արտածման օդամուղ L = 500մ3/ժամ P150ՊԱ - ներածման և արտածման ֆիլտրեր - ջերմոփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոնսլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЕС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1,084,614.31		1,084,614	1,084,614
8	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	1,716,021.82		1,716,022	1,716,022
9	Ղեկավարման վահանակ гранит 4 Панель управления	հատ	1.0	33,290.23		33,290	33,290
10	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.0	15,690.79		15,691	15,691
11	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.0	43,155.57		43,156	43,156
12	Մուտքային աղբյուր Рапан (12в 4а Источник питания	հատ	1.0	44,007.05		44,007	44,007
13	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.0	45,777.44		45,777	91,555
14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.000	115,815.25		115,815	115,815

15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ իր RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հա տ	2.000	123,485.2 8		123,485	246,971
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հա տ	1.000	71,890.82		71,891	71,891
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հա տ	4.000	64,512.47		64,512	258,050
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հա տ	1.0	653,361.2 9		653,361	653,361
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ իր 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ- տ	1.0	825,342.8 4		825,343	825,343
20	Օպտիկական բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հա տ	1.0	68,645.09		68,645	68,645
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմունացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հա տ	1.0	63,654.25		63,654	63,654
22	Կառավարվող կոմունացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հա տ	1.0	88,621.08		88,621	88,621
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հա տ	1.0	380,091.8 8		380,092	380,092
24	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հա տ	1.0	85,320.55		85,321	85,321
25	գլխավոր IP տեսախցիկ 6 Մպ, 1/2.8"/ Купольная IP-камера	հա տ	5.0	107,630.1 0		107,630	538,151
26	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ/ Нагреватель воды	հա տ	3.0	60,665.65		60,666	181,997

27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հա տ	1.000	44,234.67		44,235	44,235
28	Էռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3p 32A 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հա տ	1.000	80,089.45		80,089	80,089
29	Էռաֆազ ինվենտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հա տ	1.000	719,961.9 9		719,962	719,962
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հա տ	24.000	92,738.00		92,738	2,225,712
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4p 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հա տ	1.000	46,367.57		46,368	46,368
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) /квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հա տ	1.000	80,620.57		80,621	80,621
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հա տ	2.000	34,438.47		34,438	68,877
34	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հա տ	2.000	35,576.57		35,577	71,153
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2 м2/30հատ իտ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հա տ	1	363,563.9 4		363,564	363,564
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հա տ	1.000	55,318.20		55,318	55,318
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հա տ	1.000	55,624.23		55,624	55,624
38	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16- 0,3կվտ Циркуляционный насос	հա տ	1.000	106,231.1 2		106,231	106,231
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հա տ	1.000	54,748.68		54,749	54,749
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հա տ	1.000	108,517.6 0		108,518	108,518
						Ընդամեն ը	106,000,0 00
						ԱԱՀ 20 %	21,200,00 0
						Ընդհանու րը	127,200,0 00

ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատի բժշկական ամբուլատորիայի /բազային օգտագործման/ կառուցում

46

N N	Նկարագրություն	Չ/մ	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Շինարարական աշխատանքներ					-	74,352,772
1	Միաձույլ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке Խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.200	14,719.06		14,719	194,292
2	Միաձույլ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.000	42,913.49		42,913	772,443
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը 150x150 արժեքը /Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1,001.88		1,002	180,338
4	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.700	69,934.21		69,934	1,727,375
5	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	2029.900	432.41		432	877,749
6	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	100.60	339.17		339	34,121
7	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.700	69,934.21		69,934	1,867,243
8	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	2202.700	432.41		432	952,470
9	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	108.50	339.17		339	36,800
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.100	96,706.98		96,707	396,499
11	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	2.100	88,202.65		88,203	185,226
12	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	3.500	96,198.27		96,198	336,694
13	Ամրան Ф25A500C /арматура	կգ	312.000	393.96		394	122,916
14	Ամրան Ф18A500C /арматура	կգ	184.500	393.96		394	72,686
15	Ամրան Ф16A500C /арматура	կգ	48.6000	393.96		394	19,146
16	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	284.400	432.41		432	122,977
17	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	118.7000	339.17		339	40,259
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հալ	12.00	1,118.35		1,118	13,420
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба	հալ	32.00	339.39			

	100x100x14mm	տ				339	10,860
20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ / /Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	6.100	96,706.98		96,707	589,913
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.400	88,202.65		88,203	299,889
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	2.300	96,198.27		96,198	221,256
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	416.00 0	393.96		394	163,887
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60 0	393.96		394	125,516
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.300 0	393.96		394	32,817
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	184.60 0	432.41		432	79,823
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	186.10 00	339.17		339	63,120
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հա տ	16.00	1,118.35		1,118	17,894
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
30	"Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	8.200	96,706.98		96,707	792,997
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	6.800	88,202.65		88,203	599,778
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	832.00 0	393.96		394	327,775
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	637.20 0	393.96		394	251,031
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	166.60 00	393.96		394	65,634
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20 00	339.17		339	214,084
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հա տ	32.00	1,118.35		1,118	35,787
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	64.00	339.39		339	21,721
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	4.100	96,706.98		96,707	396,499
39	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.400	88,202.65		88,203	299,889
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	5.800	96,198.27		96,198	557,950

41	Ամրան Φ28A500C /арматура	կգ	260.90 0	393.96		394	102,784
42	Ամրան Φ25A500C /арматура	կգ	208.00 0	393.96		394	81,944
43	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	318.60 0	393.96		394	125,516
44	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	83.300 0	393.96		394	32,817
45	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	465.60 0	432.41		432	201,330
46	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	326.30 00	339.17		339	110,671
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հա տ	16.00	1,118.35		1,118	17,894
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
49	"1" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.600	88,202.65		88,203	405,732
50	ԾՇՅՕáðŮĚ »/μ պատերի á³ĩñ³ëíáðŮ В 25 ¹³ēÇ μ»íáŸÇó /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.200	96,198.27		96,198	692,628
51	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	416.90 0	393.96		394	164,242
52	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	109.20 00	393.96		394	43,020
53	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	599.00 0	432.41		432	259,014
54	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	275.60 00	339.17		339	93,475
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
56	"2" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ ///Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.600	88,202.65		88,203	405,732
57	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	416.90 0	393.96		394	164,242
58	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	109.20 00	393.96		394	43,020
59	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	248.40 00	339.17		339	84,250
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
61	"3" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.600	88,202.65		88,203	405,732
62	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	0.800	96,198.27		96,198	76,959
63	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	416.90 0	393.96		394	164,242
64	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	109.20	393.96			

			00			394	43,020
65	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	50.100	432.41		432	21,664
66	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	249.70 00	339.17		339	84,691
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
68	"4" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.200	88,202.65		88,203	370,451
69	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.000	96,198.27		96,198	673,388
70	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	372.20 0	393.96		394	146,632
71	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	97.800 0	393.96		394	38,529
72	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	554.20 0	432.41		432	239,642
73	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	231.10 00	339.17		339	78,382
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
75	Ե/բ միաձույլ հեծան շ-1 /Ж/Б Балка ш-1 Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	0.600	88,202.65		88,203	52,922
76	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	51.10	393.96		394	20,131
77	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	18.70	339.17		339	6,342
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հա տ	12.00	313.09		313	3,757
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	393.96		394	3,927
80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	մ3	2.400	67,760.55		67,761	162,625
81	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	233.80	393.96		394	92,108
82	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	98.500	432.41		432	42,592
83	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	31.800	339.17		339	10,786
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թերթ բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.000	26,662.19		26,662	2,079,651
85	Անցքերի լցում В7,5 դասի թերթ բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	մ3	19.50	35,020.22		35,020	682,894
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	891.80	78.57		79	70,069

87	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	425.90 0	393.96		394	167,788
88	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	465.90 0	432.41		432	201,460
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	մ3	3.680	91,304.63		91,305	336,001
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета	մ3	4.200	82,880.14		82,880	348,097
91	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	335.90 0	393.96		394	132,331
92	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	232.50 0	339.17		339	78,857
93	Միջնորմներ 100մմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թերև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	մ3	24.400	32,495.62		32,496	792,893
94	Անցքերի լցում B7,5 դասի թերև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	6.10	35,020.22		35,020	213,623
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	675.90	78.57		79	53,105
96	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	395.20 0	393.96		394	155,693
97	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	280.70 0	432.41		432	121,377
98	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.640	82,718.05		82,718	52,940
99	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	57.700	393.96		394	22,731
10 0	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	27.300	339.17		339	9,259
10 1	Միջնորմներ 200մմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թերև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.800	26,662.19		26,662	367,938
10 2	Անցքերի լցում B7,5 դասի թերև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	3.50	35,020.22		35,020	122,571
10 3	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	200.10	78.57		79	15,722
10 4	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	119.90 0	393.96		394	47,236
10 5	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	80.200	432.41		432	34,679
10 6	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.160	82,718.05		82,718	13,235
10 7	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	15.300	393.96		394	6,028
10 8	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	7.300	339.17		339	2,476
10 9	Նկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	1.100	14,719.06		14,719	16,191

11 0	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	2.000	67,760.55		67,761	135,521
11 1	Միաձույլ ե/բ հենապատի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса B-25	մ3	5.500	78,063.17		78,063	429,347
11 2	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	190.60 0	393.96		394	75,089
11 3	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	208.30 0	432.41		432	90,071
11 4	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	23.600	339.17		339	8,004
11 5	Ցանց Φ5մմ բջիջը 150x150 /Сетка P5мм ячейка 150x150	մ2	37.00	1,001.88		1,002	37,070
11 6	Մուտքի աստիճան և թերահարթակ /Входная лестница и пандус B-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	մ3	1.400	44,530.79		44,531	62,343
11 7	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.700	14,719.06		14,719	10,303
11 8	Արտաքին աստիճան /наружный лестница B-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	մ3	1.100	44,530.79		44,531	48,984
11 9	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.300	14,719.06		14,719	4,416
12 0	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	մ3	4.750	204,381.0 6		204,381	970,810
12 1	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից կավարամածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	մ2	216.0	8,310.98		8,311	1,795,172
12 2	Կավարամածի, տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	մ3	1.140	146,112.4 2		146,112	166,568
12 3	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	մ2	8.00	8,075.26		8,075	64,602
12 4	Զրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ.	կ- տ	4.0	26,866.35		26,866	107,465
12 5	գունավոր թիթեղից 3400մմ / водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	զմ	30.200	16,542.39		16,542	499,580
12 6	Զրհորղանի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450	մ3	0.680	146,112.4 2		146,112	99,356
12 7	Ձնարգել ցինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հա տ	16.00	7,050.76		7,051	112,812
12 8	Գոգնոց գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	մ2	19.50	4,743.88		4,744	92,506
12 9	Գազաթի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа	մ2	10.000	4,743.88		4,744	47,439
13 0	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	մ3	0.55	204,381.0 6		204,381	112,410

13 1	Քիվի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	մ2	23.000	4,743.88		4,744	109,109
13 2	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ3	4.750	9,238.54		9,239	43,883
13 3	Կավարամածի, ջրհորդանի,զագաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.0	299.80		300	64,757
13 4	Կավարամածի, ջրհորդանի,զագաթի տախտակների պատում հականեխիչ նյութով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.0	907.87		908	196,100
13 5	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.085	197,561.2 1		197,561	16,793
13 6	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.6000	2,066.39		2,066	15,705
13 7	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.4000	576.08		576	3,111
13 8	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.0247 4	117,807.4 9		117,807	2,915
13 9	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.3600	2,066.39		2,066	6,943
14 0	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.0000	2,204.14		2,204	2,204
14 1	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	211,533.3 9		211,533	5,500
14 2	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.500	1,022.83		1,023	2,557
14 3	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.000	4,363.44		4,363	4,363
14 4	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00 0	1,493.21		1,493	255,339
14 5	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝ իզոսպան В կամ համարժեք/ Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	634.90		635	108,568
14 6	Փրպերլիտե ավազով լցունված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	32,561.27		32,561	1,113,595
14 7	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	8,071.65		8,072	104,931
14 8	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	205,366.7 2		205,367	65,717
14 9	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L,-100 мм	կգ	12.80	1,502.83		1,503	19,236
15 0	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.000	47,442.89		47,443	94,886
15 1	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.800	2,569.08		2,569	9,763

15 2	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	96,324.17	96,324	2,849,269
15 3	Պատուհան ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	52,221.38	52,221	448,059
15 4	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	749.64	750	28,606
15 5	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	գմ	21.80	2,238.38	2,238	48,797
15 6	Վիտրաժ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	1.89	96,324.17	96,324	182,053
15 7	Վիտրաժ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	2.31	52,221.38	52,221	120,631
15 8	ՄԴՖ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	50,363.53	50,364	1,332,619
15 9	Դուռ ալյումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ., խուլ , պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	74,616.37	74,616	1,128,200
16 0	Հրակայուն դուռ , ապակեպատ մոխրագույն ԳՈՍՏ EI 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60: //Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	մ2	5.88	123,330.2 1	123,330	725,182
16 1	Արտաքին դուռ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դուռեր ս ալյումինե բլոկով, սերո, տոլշինոյ 60 մմ, ս տերմոպակետ 4+4 մմ, պրոֆիլնոե	մ2	11.69	107,251.9 4	107,252	1,253,775
16 2	Շեպուրյունների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	մ2	27.500	5,816.62	5,817	159,957
16 3	Շեպուրյունների բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Краска откосов латексная	մ2	27.500	2,544.58	2,545	69,976
16 4	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	358.00 0	2,636.23	2,636	943,770
16 5	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	358.00 0	2,037.42	2,037	729,396
16 6	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	133.00 0	2,182.03	2,182	290,210

16 7	Պատերի երեսպատում հախճապով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	133.00 0	9,378.47		9,378	1,247,337
16 8	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	46.500	3,154.70		3,155	146,694
16 9	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	46.500	2,203.84		2,204	102,479
17 0	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	6.40	8,260.60		8,261	52,868
17 1	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	112.80	7,835.67		7,836	883,864
17 2	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	165.70 0	1,514.92		1,515	251,022
17 3	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	165.7	2,585.93		2,586	428,489
17 4	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	15.300	8,924.79		8,925	136,549
17 5	Մամլոգրանիտե ԵՅԷՇԻՄ»ձնի հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	12,806.64		12,807	1,896,663
17 6	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H=100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	գմ	141.00	1,427.17		1,427	201,231
17 7	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40 0	2,636.23		2,636	757,653
17 8	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40 0	2,037.42		2,037	585,555
17 9	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40 0	2,182.03		2,182	454,735
18 0	Պատերի երեսպատում հախճապով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	208.40 0	9,378.47		9,378	1,954,473
18 1	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	61.900	3,154.70		3,155	195,276
18 2	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.900	2,203.84		2,204	136,418
18 3	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	8,260.60		8,261	85,910
18 4	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով 600x600x12	մ2	91.90	7,835.67		7,836	720,098

	/Подвесной потолок типа Армстронг						
18 5	Հատակներ 1-ին հարկ /ол первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ B12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса B12,5	մ3	9.9	34,957.19		34,957	346,076
18 6	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30 0	1,514.92		1,515	227,692
18 7	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.4	2,585.93		2,586	42,409
18 8	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ .նախաշերտերով, շրիշակով/Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	12,830.05		12,830	1,243,232
18 9	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.400	8,924.79		8,925	146,367
19 0	Մամլոգրանիտե թՅԷՇԻՄ»ճճՐ հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	12,806.64		12,807	473,846
19 1	Մամլոգրանիտե թՅԷՇԻՄ»ճճՐ, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	քմ	26.00	1,427.17		1,427	37,106
19 2	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտե սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	15,292.53		15,293	83,344
19 3	Շեպերի երեսպատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	մ2	2.8	32,152.49		32,152	90,027
19 4	Շեպերի երեսպատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	մ2	5.450	21,886.06		21,886	119,279
19 5	Շեպերի երեսպատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	մ2	9.630	33,532.97		33,533	322,923
19 6	Արտաքին պատերի երեսպատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով ,սալերի խարսխումով //травертин 30mm	մ2	100.0	33,641.53		33,642	3,364,153
19 7	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	78.000	33,532.97		33,533	2,615,572
19 8	Երանգի, ալյումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	մ2	78.000	1,656.78		1,657	129,229
19 9	Երեսպատում ալյումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հալային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.000	21,886.06		21,886	897,328
20 0	Երեսպատում ալյումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.000	21,886.06		21,886	328,291
20 1	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка P1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.000	3,843.87		3,844	115,316
20	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка	մ2	30.000	243.44			

2	պարապետ					243	7,303
20 3	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	մ2	30.000	659.68		660	19,790
20 4	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.000	18,474.79		18,475	461,870
20 5	Բազալտե որմնախուփի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	13,990.07		13,990	53,862
20 6	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների, պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.000	62,617.82		62,618	1,064,503
20 7	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զմմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.000	13,990.07		13,990	195,861
20 8	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.500	4,098.73		4,099	18,444
20 9	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնականախրի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа ,Софит	մ2	4.50	8,662.80		8,663	38,983
21 0	Զրամեկուսիչ շերտ պոլետեր փտումային մեկ շերտ 4 մմ /իզոզամ/ /նկուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00 0	2,417.86		2,418	362,679
21 1	Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.0	3,843.87		3,844	576,581
21 2	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.000	17,979.11		17,979	503,415
21 3	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զմմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.800	13,990.07		13,990	53,162
21 4	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	928.81		929	148,610
21 5	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.000	17,152.32		17,152	291,589
21 6	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	13,277.03		13,277	106,216
21 7	Թերահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	13,277.03		13,277	86,301
21 8	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	10.000	3,154.70		3,155	31,547
21 9	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.000	2,203.84		2,204	22,038
22 0	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	5.376	10,097.04		10,097	54,282
22 1	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հստ	16.000	7,305.41		7,305	116,887

57

22 2	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.000	17,072.66		17,073	85,363
22 3	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.200	10,165.61		10,166	52,861
22 4	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницус плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	քմ	8.000	62,617.82		62,618	500,943
22 5	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հկժՃԼՂԼԽԸՃԼԶ ՀՀՐԿԶ ձձժկխժժԼԶ	մ2	270.00	11,461.10		11,461	3,094,497
22 6	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ.խտությունը	հա տ	1405.0 0	12.52		13	17,591
22 7	100-150 կգ/խմ ; ներառյալ տսիինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հա տ	350.00	125.23		125	43,831
22 8	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.000	265.40		265	12,739
22 9	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՉՌՈՒ00 ՎՎ ԻԴՈՍՓՌՈՒ 40-70	մ3	4.800	14,719.06		14,719	70,651
23 0	В-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կսՌՑՈ Ռջ ոպՑՏվՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՏսրՈվՑո 100 ՎՎ	մ3	4.800	40,332.64		40,333	193,597
23 1	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Отмостка Ռջ ոՈջՈսՑՑՈ 30 mm	մ2	48.000	13,214.91		13,215	634,316
23 2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	քմ	50.000	10,975.43		10,975	548,772
23 3	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	19,386.24		19,386	31,018
23 4	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	22,910.37		22,910	206,193
23 5	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	19,386.24		19,386	56,220
23 6	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.200	71,669.33		71,669	229,342
23 7	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.800	339.17		339	25,709
23 8	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.0078	189,233.5 3		189,234	1,467
23 9	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	քմ	6.900	488.42		488	3,370
24 0	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.0078	35,342.72		35,343	274

24 1	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ՅՍՆՅՍՅՅ 1»ԻՅԵՅ»ՈՒԻ /органическое стекло 10 мм	մ2	3.000	19,386.24		19,386	58,159
24 2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.000	2,919.42		2,919	26,275
24 3	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.200	2,479.46		2,479	40,167
24 4	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5զձմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.500	13,990.07		13,990	20,985
24 5	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.000	18,474.79		18,475	240,172
24 6	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.000	71,669.33		71,669	143,339
24 7	Ցանց Ф8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.400	339.17		339	16,077
24 8	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.0078	189,233.5 3		189,234	1,467
24 9	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.900	488.42		488	3,370
25 0	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.0078	35,342.72		35,343	274
25 1	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ՅՍՆՅՍՅՅ 1»ԻՅԵՅ»ՈՒԻ /органическое стекло 10 мм	մ2	3.000	19,386.24		19,386	58,159
25 2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.000	2,919.42		2,919	14,597
25 3	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.000	2,479.46		2,479	22,315
25 4	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5զձմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.400	13,990.07		13,990	19,586
25 5	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.000	18,474.79		18,475	221,697
2	Ջեռուցում			0.0		-	2,792,508
1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28-61,32էկմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28-61,32 кв.м./	էկ մ	61.32	871.64		872	53,449
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հա տ	219.00	5,009.43		5,009	1,097,065

3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	3,794.80		3,795	182,150
4	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00 0	3,464.53		3,465	433,066
5	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.000	3,392.93		3,393	152,682
6	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.000	5,301.29		5,301	265,065
7	Թերմոստատիկ փական Փ15մմ Термостатический клапан Ф15	հա տ	24.00	5,630.26		5,630	135,126
8	Շարժավորիչ փական Փ15մմ Клапан регулирующий Ф15	հա տ	24.00	5,630.26		5,630	135,126
9	Օդահեռացման փական Вентиляционный клапан	հա տ	24.00	873.57		874	20,966
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.0450	25,103.30		25,103	1,130
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ,16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.072	83,372.23		83,372	6,003
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հա տ	20	1,106.76		1,107	22,135
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ,Ф80մմ,40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5,356.43		5,356	107,129
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հա տ	24.00	1,565.44		1,565	37,571
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р20-Р25	հա տ	120.00	50.10		50	6,012
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р32-Р40	հա տ	66.00	150.29		150	9,919
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հա տ	268.00	25.04		25	6,711
18	Գնդային փական Փ32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հա տ	2.00	7,700.41		7,700	15,401
19	Գնդային փական Փ25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հա տ	2.00	6,682.24		6,682	13,364
20	Գնդային փական Փ20մմ Кран шаровой	հա	6.00	5,530.07			

60

		տ				5,530	33,180
21	Դատարկման փական Φ32մմ Клапан сливной Φ32	հա տ	2.00	8,335.35		8,335	16,671
22	Դատարկման փական Φ25մմ Клапан сливной Φ25	հա տ	2.00	7,108.04		7,108	14,216
23	Դատարկման փական Φ20մմ Клапан сливной Φ20	հա տ	6.00	4,728.56		4,729	28,371
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение			0.0		-	429,224
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой H=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հա տ	2	75,489.7		75,490	150,979
2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды H=25м,G=2м3/час,n=1400об/мин с монтажным комплектом	հա տ	1.000	31,507.0		31,507	31,507
3	Իլիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2х3/час	հա տ	1.00	8,263.0		8,263	8,263
4	Ապահովող փական d=25/ Предохранительный клапан	հա տ	2.00	24,340.0		24,340	48,680
5	Դատարկման փական Φ25մմ / Клапан сливной Φ25	հա տ	10.00	7,098.6		7,099	70,986
6	Հետադարձ փական Φ32մմ / Обратный клапан	հա տ	2.00	8,233.0		8,233	16,466
7	Հետադարձ փական Φ20մմ/ Обратный клапан	հա տ	1.00	5,935.5		5,935	5,935
8	Գնդային փական Φ32մմ / Кран шаровой Φ32XX	հա տ	4.00	7,690.2		7,690	30,761
9	Գնդային փական Φ20մմ/ Шаровой кран	հա տ	8.00	5,522.7		5,523	44,182
10	Ավտոմատ օդահեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հա տ	2.00	6,052.8		6,053	12,106
11	Մանոմետր/ Манометр	հա տ	3.00	3,119.7		3,120	9,359
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции			0.0		-	1,887,716

61

1	Օդափոխության ներածման Ն-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Զերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВУТ 1500 ЭГ- ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ- արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ- ներածման և արտածման ֆիլտրեր- ջերմոփոխանակիչ-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)- մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, ВУТ 1500 ЕГ- воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА- вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА- входные и выходные фильтры- теплообменник- электрический воздушнонагреватель 18кВт- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)- монтажный комплект	կ-տ	1.00	175,630.77		175,631	175,631
2	Ներածման ագրեգատի օդահովացուցիչ Չսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Չսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный комплект	կ-տ	1.00	86,031.19		86,031	86,031
3	Աղմկախլացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900	հա-տ	2.00	31,322.96		31,323	62,646
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հա-տ	1.00	6,040.17		6,040	6,040
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հա-տ	1.00	6,040.17		6,040	6,040
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հա-տ	1.00	31,408.70		31,409	31,409
7	Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հա-տ	4.00	4,760.16		4,760	19,041
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=150մմ, 90գմ ԲՄ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	5,530.04		5,530	234,418
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=200մմ, 35գմ ԲՄ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	5,530.04		5,530	121,550
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=250մմ, 25գմ ԲՄ Воздухопроницаемый	մ2	19.63	5,530.04		5,530	108,555

62

	оцинкованный лист						
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,7մմ,d=300մմ,25գմ пм Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6,174.96		6,175	145,420
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հա տ	9.00	3,680.22		3,680	33,122
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հա տ	5.00	5,408.47		5,408	27,042
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հա տ	6.00	3,680.22		3,680	22,081
15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հա տ	7.00	4,406.59		4,407	30,846
16	с клапаном 300x200	հա տ	1.00	5,408.47		5,408	5,408
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հա տ	14.00	5,898.65		5,899	82,581
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հա տ	3.00	4,583.68		4,584	13,751
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հա տ	1.00	7,213.63		7,214	7,214
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանրային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	1,999.48		1,999	219,943
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ,d=150մմ,25գմ пм Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	5,530.04		5,530	65,144
22	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հա տ	5.00	3,529.94		3,530	17,650

23	Օդափոխության ներածման Ն-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВЕНТСБЮТ 600ПЭЕС- ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ- արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ- ներածման և արտածման ֆիլտրեր- ջերմոփոխանակիչ-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)- մոնտաժային կոմպլեկտПриточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТСБЮТ 600ПЭЕС- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА- входные и выходные фильтры- теплообменник- электрический воздуheонагреватель 2кВт- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)- монтажный комплект	կ-տ	1.00	134,687.7 5		134,688	134,688
24	Աղմկախլացուցիչ d=200, L=900 Глушитель	հա-տ	2.00	19,516.99		19,517	39,034
25	Օդի զապանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հա-տ	1.00	5,476.61		5,477	5,477
26	Օդի զապանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հա-տ	1.00	5,476.61		5,477	5,477
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հա-տ	1.00	28,778.76		28,779	28,779
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հա-տ	4.00	3,565.41		3,565	14,262
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=200մմ, 30գ/մ2 оцинкованный лист	մ2	18.84	5,530.04		5,530	104,186
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հա-տ	4.00	4,657.06		4,657	18,628
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հա-տ	4.00	3,905.65		3,906	15,623
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть			0.0		-	2,400,097

1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	122,807.2 2		122,807	122,807
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	19,337.23		19,337	38,674
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	40,165.18		40,165	40,165
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	19,337.23		19,337	38,674
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հա-տ	43.00	3,795.46		3,795	163,205
6	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հա-տ	6.00	2,853.68		2,854	17,122
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հա-տ	2.00	2,864.96		2,865	5,730
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հա-տ	5.00	47,498.94		47,499	237,495
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հա-տ	6.00	13,945.81		13,946	83,675
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	գմ	15.00	13,047.07		13,047	195,706
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	գմ	15.00	10,409.24		10,409	156,139
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	գմ	70.00	3,599.70		3,600	251,979

65

13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 5x4մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1,129.19		1,129	28,230
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 3x4մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	775.35		775	108,549
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 3x2,5մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	558.20		558	290,264
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 3x1,5մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	417.68		418	131,569
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф15, տեղադրումով- Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба P15, с установкой	զմ	15.00	408.67		409	6,130
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հա տ	17.00	1,922.16		1,922	32,677
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հա տ	6.00	2,297.87		2,298	13,787
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հա տ	4.00	2,669.43		2,669	10,678
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հա տ	51.00	1,706.19		1,706	87,016
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հա տ	78.00	150.29		150	11,723
23	Ճյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հա տ	20.00	338.14		338	6,763
24	Երկաթակալ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հա տ	2170.0 0	12.52		13	27,168
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	2,919.42		2,919	4,379
26	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины	զմ	4.00	1,030.48		1,030	4,122

	40x4mm.						
27	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1,220.85		1,221	1,831
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	գմ	15.00	420.27		420	6,304
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հա տ	23.00	3,617.18		3,617	83,195
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM- DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ- տ	1.00	194,340.6 9		194,341	194,341
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Пожарная сигнализация и защита			0.0		-	1,190,200
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հա տ	1.0	14,784.30		14,784	14,784
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка	հա տ	1.0	14,326.96		14,327	14,327
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка	հա տ	1.0	7,226.09		7,226	7,226
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հա տ	1.0	4,984.16		4,984	4,984
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления	հա տ	1.0	4,887.40		4,887	4,887
6	Ծխի տվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հա տ	21.0	10,688.75		10,689	224,464
7	Ջերմային տվիչ Rubezh- Термальный датчик ИП-212/101-15 АЗР1	հա տ	29.0	10,751.37		10,751	311,790
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հա տ	4.0	2,191.62		2,192	8,766
9	Ներքին շշակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հա տ	2.0	3,469.03		3,469	6,938
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հա տ	1.0	6,394.08		6,394	6,394
11	Մուտցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пицци	հա տ	1.0	9,628.36		9,628	9,628
12	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հա տ	2.0	6,272.47		6,272	12,545
13	Մալուխ-КСПЭВ 2x0.5 Кабель	գմ	290.0	292.56		293	84,842
14	Մալուխ -КСПЭВ- 2x0.75 Кабель	գմ	20.0	295.12		295	5,902
15	Պղնձե ջղերով հաղարդալար ПВ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	գմ	5.0	220.85		221	1,104
16	Ամրակալման ճարմանդ-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հա տ	630.0	25.04		25	15,775
17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն ունեցող համապատասխան ինքնակաշնոն Efael 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапел 10010 АБР	գմ	315.0	1,377.45		1,377	433,897
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հա տ	1.0	21,944.89		21,945	21,945

67

7	Կապի սարքավորումներ Оборудование связи			0.0		-	1,320,273
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հա տ	1.000	30,367.26		30,367	30,367
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հա տ	1.000	12,849.18		12,849	12,849
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК PH12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հա տ	1.000	17,313.83		17,314	17,314
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հա տ	1.000	16,827.91		16,828	16,828
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ 10/100/1000 Mbit/sec ports autosensing 10/100/1000 Mbit/sec արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հա տ	2.000	27,493.74		27,494	54,987
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հա տ	1.000	12,786.21		12,786	12,786

7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հա տ	4.000	7,306.08		7,306	29,224
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19::, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հա տ	4.000	7,792.16		7,792	31,169
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հա տ	1.0	78,638.16		78,638	78,638
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/սարգություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроены, угловой белый, с фурнитурой	հա տ	14.000	10,989.30		10,989	153,850
11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հա տ	5.000	10,989.30		10,989	54,947

12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ թի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура -10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հա տ	14.000	1,110.84		1,111	15,552
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ թի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений	հա տ	5.000	1,845.97		1,846	9,230
14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 ,-10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Etherneth ապահովվում, տեղադրումով Кабель	գմ	370.00	393.42		393	145,565
15	Լարանցման սակառ,օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ - 5÷+60°C PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим -5÷+60°C ПВХ,	գմ	180.0	3,119.48		3,119	561,506

70

16	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի զծագրերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сертестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Dk (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17.4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14.4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/	կ-տ	58.00	1,645.86		1,646	95,460
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения			0.0		-	1,401,286
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	կ-տ	1.0	131,665.71		131,666	131,666
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծագործական / Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (4 առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	կ-տ	1.0	93,470.66		93,471	93,471
3	Սերվերային պահարան 600x600, 12U 19" ITK Серверный шкаф	հատ	1.0	99,081.34		99,081	99,081
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ, 1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.0	13,412.74		13,413	13,413
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 - Винт сетевого шкафа	հատ	4.0	1,893.56		1,894	7,574
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 էլք, 19", 16U - блок питания	հատ	1.0	16,827.91		16,828	16,828
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.0	8,293.10		8,293	24,879
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.0	24,243.12		24,243	24,243
9	F/UTPcat5e էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.0	3,078.29		3,078	3,078

Հ

10	Օպտիկականի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հա տ	1.0	46,869.44		46,869	46,869
11	Օպտիկականի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հա տ	1.0	7,774.10		7,774	7,774
12	Թելքաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով,1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հա տ	1.0	8,171.62		8,172	8,172
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հա տ	1.0	5,872.30		5,872	5,872
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հա տ	1.0	7,208.89		7,209	7,209
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հա տ	1.0	10,036.40		10,036	10,036
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք- Цифровой видеорегистратор	հա տ	1.0	43,045.67		43,046	43,046
17	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հա տ	1.0	9,662.61		9,663	9,663
18	զմ քմբերածն IP տեսախցիկ 6 Մպ, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հա տ	5.0	12,189.18		12,189	60,946
19	Զրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Ալյումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հա տ	8.0	8,397.05		8,397	67,176
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e էկրանացված ցանցային զավարագույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.0	483.06		483	65,213
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.0	575.73		576	25,908
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.0	3,660.28		3,660	494,138
23	Երկշերտ ձկախողովակ ,Ø32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.0	536.39		536	72,413
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ- տ	1.0	62,617.82		62,618	62,618
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода			0.0		-	1,890,299
1	Պողպատե ËáÔáí³İÇ տեղադրում հողի մեջ ø50ՄՄ ÷áñÔ³ñİáøÚáí Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ø50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.000	2,264.32		2,264	22,643
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ø50ՄՄ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Ø50	զմ	6.000	2,564.42		2,564	15,387
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.000	100.34		100	602
4	Ф32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.000	1,572.27		1,572	23,584

72

5	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.000	1,015.72		1,016	2,031
6	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.000	762.75		763	4,577
7	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.000	712.15		712	12,819
8	Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.000	3,133.94		3,134	15,670
9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.000	3,068.53		3,069	30,685
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3,467.94		3,468	17,340
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3,422.85		3,423	359,399
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հա տ	1.00	15,205.78		15,206	15,206
13	Փ32մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հա տ	1.00	8,335.35		8,335	8,335
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հա տ	5.00	7,108.04		7,108	35,540
15	Փ20մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հա տ	4.00	4,728.56		4,729	18,914
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հա տ	46.00	4,127.43		4,127	189,862
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հա տ	13.0	13,498.53		13,499	175,481
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հա տ	1.000	20,291.25		20,291	20,291
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հա տ	1.000	4,032.59		4,033	4,033
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ-Нагреватель воды	հա տ	3.0	21,215.87		21,216	63,648
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով - Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.000	2,919.42		2,919	35,033
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на	տ	3.600	2,479.46		2,479	8,926

73

	самосвалы и транспортировка 7км/2м3/						
23	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	ւ3	10.000	1,220.85		1,221	12,209
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հա տ	1.000	7,973.74		7,974	7,974
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Φ89 -Стальная муфта	հա տ	1.0	2,254.24		2,254	2,254
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	ւ3	0.500	5,117.26		5,117	2,559
27	Անցքի բացում պատում Φ200մմ,1հատ փտ - Открытие дыры в стене	ւ3	0.016	25,103.30		25,103	394
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հա տ	2.000	2,254.24		2,254	4,508
29	Կցաշուրթ 80մմ-фланец	հա տ	1.000	1,878.54		1,879	1,879
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /ներառյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС- 51-1РСК-50 Установка крана пожарного Д50мм,/включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ- տ	2.000	98,586.98		98,587	197,174
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	ւ2	3.000	1,445.90		1,446	4,338
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հա տ	120.0	125.23		125	15,028
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տե ղ	1.000	13,560.39		13,560	13,560
34	Խոհանոցական սնունդի խառնի-смеситель для кухни	հա տ	2.0	13,498.53		13,499	26,997
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտն տներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода Д1500мм из сборных элементов	ւ3	2.600	144,998.7 3		144,999	376,997
36	Թուջե մտոց Φ530	հա տ	2.000	62,617.82		62,618	125,236
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени	տ	0.010	670,906.6 6		670,907	6,709
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.0100 0	35,342.72		35,343	353
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.020	606,304.7 4		606,305	12,126
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация			0.0		-	2,325,929
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте Ø150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.0	3,235.09		3,235	32,351

79

2	Կոյուղու պոլիմիսիբլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.0	1,162.24		1,162	29,056
3	Կոյուղու պոլիմիսիբլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.0	1,859.31		1,859	65,076
4	Կոյուղու պոլիմիսիբլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Ø50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.0	1,466.11		1,466	65,975
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հա տ	11.0	20,998.54		20,999	230,984
6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հա տ	12.0	45,470.21		45,470	545,643
7	Լոգարան /Ванная	հա տ	4.0	23,982.55		23,983	95,930
8	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ/ Установка потоков	հա տ	7.00	11,821.00		11,821	82,747
9	Միացում գործող կոյուղագծին Φ150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տե ղ	2.000	25,915.10		25,915	51,830
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	2.000	5,117.26		5,117	10,235
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.000	2,919.42		2,919	72,986
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 м3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.400	2,479.46		2,479	35,704
13	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.000	1,220.85		1,221	20,754
14	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ, 2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шт.	մ3	0.096	25,103.30		25,103	2,410
15	Անցքերի բացում ծածկում Φ100մմ Открытие отверстий в крышке Ø100мм	հա տ	6.00	4,566.59		4,567	27,400
16	Անցքերի բացում ծածկում Φ300մմ Открытие отверстий в крышке Ø300мм	հա տ	9.00	4,566.59		4,567	41,099
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տե ղ	17	563.56		564	9,581
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտն Կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов Φ1500	մ3	5.200	87,206.69		87,207	453,475
19	Թուջե մտոց Φ530	հա տ	2.000	62,617.82		62,618	125,236
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.040	670,906.6 6		670,907	26,836
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.040	35,342.72		35,343	1,414

78

22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.020	606,304.7 4		606,305	12,126
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հա տ	1.0	50,777.07		50,777	50,777
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հա տ	1.0	85,174.92		85,175	85,175
25	Φ50մմ ծունկ	հա տ	10.00	1,675.40		1,675	16,754
26	Φ50մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հա տ	16.00	1,978.60		1,979	31,658
27	Φ50մմ α=135° թեքում/изгиб	հա տ	6.00	1,287.17		1,287	7,723
28	Φ100x50մմ քառաբաշխիչ/ четырехсторонний	հա տ	1.000	4,040.34		4,040	4,040
29	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ/ трехсторонний	հա տ	6.00	2,216.55		2,217	13,299
30	Φ100մմ ստուգիչ/ Проверочный	հա տ	6.00	2,339.15		2,339	14,035
31	Φ50մմ ստուգիչ /Проверочный	հա տ	1.00	1,738.01		1,738	1,738
32	Φ100մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հա տ	9.00	2,479.54		2,480	22,316
33	Φ100մմ α=135° թեքում изгиб	հա տ	12.00	1,675.40		1,675	20,105
34	Φ50x100մմ անցում переход	հա տ	1.00	1,475.02		1,475	1,475
35	Φ150մմ α=135° թեքում изгиб	հա տ	2.00	2,815.04		2,815	5,630
36	Φ100x50x50մմ քառաբաշխիչ четырехсторонний	հա տ	1.000	4,040.34		4,040	4,040
37	Φ100 քառաբաշխիչ четырехсторонний	հա տ	1.000	3,439.21		3,439	3,439
38	Φ150x100մմ անցում переход	հա տ	2.00	2,439.34		2,439	4,879
11	Արևային ֆոտոէլեկտրիկայի համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система			0.0		-	1,367,270
1	ՄԲԿ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно- распределительный щит Էռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3բ 32A 10kA трехфазный входной автоматический выключатель	հա տ	1.000	12,038.49		12,038	12,038
2	Էռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трехфазный инвертор	հա տ	1.000	81,536.21		81,536	81,536
3	Ֆոտոէլեկտրիկայի մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հա տ	24.000	10,502.32		10,502	252,056
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հա տ	1.000	18,598.64		18,599	18,599
5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4բ 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հա տ	1.000	8,219.48		8,219	8,219

6	Քառաբևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4p 32A 100ma УЗО Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հա տ	1.000	17,771.16		17,771	17,771
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հա տ	1.000	9,427.59		9,428	9,428
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հա տ	1.000	18,598.64		18,599	18,599
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հա տ	2.000	6,462.24		6,462	12,924
10	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հա տ	2.000	4,326.32		4,326	8,653
11	Ապահովիչների պահունակ ինդիկատորով CHM10X38/ Держатель предохранителя с индикатором	հա տ	4.000	46,337.19		46,337	185,349
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15A CHM10X38 Предохранители постоянного тока	հա տ	4.000	8,356.57		8,357	33,426
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ ² м2 м2SFPV1-1x4մմ ² Медный кабель постоянного тока	զմ	50.000	2,666.77		2,667	133,339
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ ² м2 м2QC4.10-35 кабельный разъем	հա տ	8.000	15,698.45		15,698	125,588
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը ВВГ 4x4մմ ² м2 м2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	992.52		993	14,888
16	Մետաղական ձկուն խողովակ Φ18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.000	832.93		833	1,666
17	Պլաստմասե ձկուն խողովակ Φ14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.000	483.82		484	2,419
18	Մետաղական խողովակ Φ50մմ / Металлическая труба	զմ	1.000	2,469.99		2,470	2,470
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.000	1,240.95		1,241	12,410
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.000	2,919.11		2,919	17,515
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.028	53,094.23		53,094	1,503
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.400	1,828.44		1,828	11,702
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հա տ	20.000	62.62		63	1,252
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПБ-1 1x4մմ ² м2 м2-медный провод заземления,	զմ	35.0	339.08		339	11,868
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПБ-1 1x4մմ ² м2 м2/ медный провод заземления,	զմ	5.0	429.37		429	2,147
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПБ-1 1x10մմ ² м2 м2 / медный провод заземления,	զմ	2.0	597.06		597	1,194
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.0	933.08		933	65,316
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հա տ	14.0	8,530.72		8,531	119,430

76

29	Տուֆե կամ բետոնե բար 400x250x200մմ Тыф или бетонный камень	հա տ	13.0	200.38		200	2,605
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդարի 1x4մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հա տ	30.0	62.62		63	1,879
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդարի 1x6մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հա տ	32.0	87.67		88	2,805
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդարի 1x10մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հա տ	2.0	150.29		150	301
33	Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ / Листовая сталь / Электродная муфта	հա տ	14.0	2,254.24		2,254	31,559
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ / Листовая сталь / муфта из листовой стали	հա տ	5.0	2,066.39		2,066	10,332
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь / настенный кронштейн	հա տ	20.0	2,129.01		2,129	42,580
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հա տ	1.0	2,504.71		2,505	2,505
37	Հողանցման հաղորդաձող 40x4 L=3000մմ, 5հատ шт Заземляющий проводник	զմ	15.000	1,040.79		1,041	15,612
38	Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հա տ	20.0	250.47		250	5,009
39	Մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 2$ մմ L=2000մմ, 1հատ шт Металлическая труба	զմ	2.000	2,344.76		2,345	4,690
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.5	2,919.42		2,919	45,193
41	Բնահողի հետվիցր Обратная засыпка грунта	մ3	15.5	1,220.85		1,221	18,899
12	Արևային տաք ջրամատակարարարում Солнечное горячее водоснабжение			0.0		-	540,982
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2 м2/30հատ шт վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հա տ	1	41,173.87		41,174	41,174
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հա տ	1.000	59,726.75		59,727	59,727
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հա տ	1.000	23,775.22		23,775	23,775
4	Դրենաժային բար / չժանգոտվող պողպատ կամ պղինձ / V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հա տ	1.000	35,018.88		35,019	35,019
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հա տ	1.000	7,653.07		7,653	7,653
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հա տ	1.000	39,739.21		39,739	39,739
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հա տ	1.000	26,451.71		26,452	26,452
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հա տ	1.000	6,299.49		6,299	6,299
9	Շրջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հա տ	1.000	18,487.77		18,488	18,488
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16- 0,3կվտ Циркуляционный насос	հա տ	1.000	34,323.00		34,323	34,323
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հա տ	1.000	28,490.39		28,490	28,490

77

12	Ավտոմատ օդահան կափույր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հա տ	1.000	4,595.57		4,596	4,596
13	PPR փական dy20մմ	հա տ	6.000	3,323.17		3,323	19,939
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հա տ	1.000	3,323.17		3,323	3,323
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հա տ	3.000	2,947.46		2,947	8,842
16	Պղնձե խողովակներ $\Phi 22$ մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы $\Phi 22$ мм включая фасонные части	զմ	14.000	5,820.45		5,820	81,486
17	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода $\Phi 25 \times 4,2$ мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.000	3,464.53		3,465	76,220
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно- полипропиленовый компаунд	հա տ	2.000	2,129.01		2,129	4,258
19	Անխափան սնուցման աարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հա տ	1.000	13,375.86		13,376	13,376
20	$d=32$ մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.000	175.33		175	6,312
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և լվացում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.0	101.14		101	1,416
22	Անցքերի բացում $\Phi=100$ մմ, $L=350$ մմ, 2հատ шт, 0,006մ3 մ3 Открытие отверстий	մ3	0.003	25,048.13		25,048	75
13	Սարքավորումներ Оборудование			0.0		-	14,101,44 3
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ- տ	2.00	199,856.9 0		199,857	399,714
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ $H=5$ մ , $n=1400$, պտ/րոպե $G=2$ մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հա տ	2	470,609.8 2		470,610	941,220
3	Ջրի սնուցման պոմպ $H=25$ մ , $G=2$ մ3 մ3/ժամ, $n=1400$ պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հա տ	1.000	81,728.33		81,728	81,728
4	հիդրավիլիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հա տ	1.00	73,059.28		73,059	73,059

78

5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, БУТ 1500 ЭГ- ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ- արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ- ներածման և արտածման ֆիլտրեր- ջերմոփոխանակիչ-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)- մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЕГ- воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА- вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА- входные и выходные фильтры- теплообменник- электрический воздухонагреватель 18кВт- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)- монтажный комплект	կ-տ	1.00	1,446,139 .76		1,446,140	1,446,140
6	Ներածման ագրեգատի օդահովացուցիչ Quառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Quառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	472,316.9 8		472,317	472,317

7	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС - ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ - արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ - ներածման և արտածման ֆիլտրեր - ջերմոփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնիտինգային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1,084,614.31		1,084,614	1,084,614
8	Էլեկտրամոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	1,716,021.82		1,716,022	1,716,022
9	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.0	33,290.23		33,290	33,290
10	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.0	15,690.79		15,691	15,691
11	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.0	43,155.57		43,156	43,156
12	Մուգման աղբյուր Քաթան (12в 4а Источник питания	հատ	1.0	44,007.05		44,007	44,007
13	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.0	45,777.44		45,777	91,555
14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.000	115,815.25		115,815	115,815

15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ իտ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit amart switch/,արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հա տ	2.000	123,485.2 8		123,485	246,971
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հա տ	1.000	71,890.82		71,891	71,891
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի,19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801,անկյունային տիպի Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հա տ	4.000	64,512.47		64,512	258,050
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր,APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հա տ	1.0	653,361.2 9		653,361	653,361
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ իտ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ- տ	1.0	825,342.8 4		825,343	825,343
20	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հա տ	1.0	68,645.09		68,645	68,645
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հա տ	1.0	63,654.25		63,654	63,654
22	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հա տ	1.0	88,621.08		88,621	88,621
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հա տ	1.0	380,091.8 8		380,092	380,092
24	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հա տ	1.0	85,320.55		85,321	85,321
25	զմ քմբեթաձև IP տեսախցիկ 6 Մալ, 1/2.8"/ Купольная IP-камера	հա տ	5.0	107,630.1 0		107,630	538,151
26	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ/ Нагреватель воды	հա տ	3.0	60,665.65		60,666	181,997

81

27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հա տ	1.000	44,234.67		44,235	44,235
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3p 32A 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հա տ	1.000	80,089.45		80,089	80,089
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հա տ	1.000	719,961.9 9		719,962	719,962
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հա տ	24.000	92,738.00		92,738	2,225,712
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4p 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հա տ	1.000	46,367.57		46,368	46,368
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) /квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հա տ	1.000	80,620.57		80,621	80,621
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հա տ	2.000	34,438.47		34,438	68,877
34	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հա տ	2.000	35,576.57		35,577	71,153
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2 м2/30հատ իտ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հա տ	1	363,563.9 4		363,564	363,564
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հա տ	1.000	55,318.20		55,318	55,318
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հա տ	1.000	55,624.23		55,624	55,624
38	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16- 0,3կվտ Циркуляционный насос	հա տ	1.000	106,231.1 2		106,231	106,231
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հա տ	1.000	54,748.68		54,749	54,749
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հա տ	1.000	108,517.6 0		108,518	108,518
						Ընդամեն ը	106,000,0 00
						ԱԱՀ 20 %	21,200,00 0
						Ընդհանու րը	127,200,0 00

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկնազի բժշկական ամբուլատորիայի /բազային օգտագործման/ կառուցում

N	Նկարագրություն	Չ/մ	քանակ	Միավորի գին (դրամ)	Ամբողջի
---	----------------	-----	-------	--------------------	---------

82

N			Կ	նյութեր	կատարում	ընդամենը	զին
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Շինարարական աշխատանքներ					-	74,352,772
1	Միաձույլ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке Խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.200	14,719.06		14,719	194,292
2	Միաձույլ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.000	42,913.49		42,913	772,443
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը 150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1,001.88		1,002	180,338
4	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.700	69,934.21		69,934	1,727,375
5	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	2029.900	432.41		432	877,749
6	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	100.60	339.17		339	34,121
7	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.700	69,934.21		69,934	1,867,243
8	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	2202.700	432.41		432	952,470
9	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	108.50	339.17		339	36,800
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.100	96,706.98		96,707	396,499
11	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	2.100	88,202.65		88,203	185,226
12	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	3.500	96,198.27		96,198	336,694
13	Ամրան Ф25A500C /арматура	կգ	312.000	393.96		394	122,916
14	Ամրան Ф18A500C /арматура	կգ	184.500	393.96		394	72,686
15	Ամրան Ф16A500C /арматура	կգ	48.6000	393.96		394	19,146
16	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	284.400	432.41		432	122,977
17	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	118.7000	339.17		339	40,259
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հալ	12.00	1,118.35		1,118	13,420
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հալ	32.00	339.39		339	10,860

20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ / /Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	6.100	96,706.98		96,707	589,913
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	3.400	88,202.65		88,203	299,889
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	2.300	96,198.27		96,198	221,256
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	416.00 0	393.96		394	163,887
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60 0	393.96		394	125,516
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.300 0	393.96		394	32,817
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	184.60 0	432.41		432	79,823
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	186.10 00	339.17		339	63,120
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հա տ	16.00	1,118.35		1,118	17,894
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
30	"Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	8.200	96,706.98		96,707	792,997
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	6.800	88,202.65		88,203	599,778
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	832.00 0	393.96		394	327,775
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	637.20 0	393.96		394	251,031
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	166.60 00	393.96		394	65,634
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20 00	339.17		339	214,084
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հա տ	32.00	1,118.35		1,118	35,787
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	64.00	339.39		339	21,721
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.100	96,706.98		96,707	396,499
39	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	3.400	88,202.65		88,203	299,889
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	5.800	96,198.27		96,198	557,950
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	260.90	393.96			

			0			394	102,784
42	Ամրան Φ25A500C /арматура	կգ	208.00 0	393.96		394	81,944
43	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	318.60 0	393.96		394	125,516
44	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	83.300 0	393.96		394	32,817
45	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	465.60 0	432.41		432	201,330
46	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	326.30 00	339.17		339	110,671
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հա տ	16.00	1,118.35		1,118	17,894
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
49	"1" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.600	88,202.65		88,203	405,732
50	ՓԸՅՕձՕՄԷ »/μ պատերի ã³ñ³ëíáðÕ В 25 ¹³ëÇ μ»íáÝÇð /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.200	96,198.27		96,198	692,628
51	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	416.90 0	393.96		394	164,242
52	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	109.20 00	393.96		394	43,020
53	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	599.00 0	432.41		432	259,014
54	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	275.60 00	339.17		339	93,475
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
56	"2" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ ///Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.600	88,202.65		88,203	405,732
57	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	416.90 0	393.96		394	164,242
58	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	109.20 00	393.96		394	43,020
59	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	248.40 00	339.17		339	84,250
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
61	"3" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.600	88,202.65		88,203	405,732
62	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	0.800	96,198.27		96,198	76,959
63	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	416.90 0	393.96		394	164,242
64	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	109.20 00	393.96		394	43,020

65	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	50.100	432.41		432	21,664
66	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	249.70 00	339.17		339	84,691
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
68	"4" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.200	88,202.65		88,203	370,451
69	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.000	96,198.27		96,198	673,388
70	Ամրան Φ18A500C /арматура	կգ	372.20 0	393.96		394	146,632
71	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	97.800 0	393.96		394	38,529
72	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	554.20 0	432.41		432	239,642
73	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	231.10 00	339.17		339	78,382
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հա տ	32.00	339.39		339	10,860
75	Ե/բ միաձույլ հեծան Հ-1 /Ж/Б Балка Հ-1 Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	0.600	88,202.65		88,203	52,922
76	Ամրան Φ16A500C /арматура	կգ	51.10	393.96		394	20,131
77	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	18.70	339.17		339	6,342
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հա տ	12.00	313.09		313	3,757
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	393.96		394	3,927
80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	մ3	2.400	67,760.55		67,761	162,625
81	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	233.80	393.96		394	92,108
82	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	98.500	432.41		432	42,592
83	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	31.800	339.17		339	10,786
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.000	26,662.19		26,662	2,079,651
85	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	մ3	19.50	35,020.22		35,020	682,894
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	891.80	78.57		79	70,069
87	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	425.90	393.96			

			0			394	167,788
88	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	465.90 0	432.41		432	201,460
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	մ3	3.680	91,304.63		91,305	336,001
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета	մ3	4.200	82,880.14		82,880	348,097
91	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	335.90 0	393.96		394	132,331
92	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	232.50 0	339.17		339	78,857
93	Միջնորմներ 100մմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարձին 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	մ3	24.400	32,495.62		32,496	792,893
94	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	6.10	35,020.22		35,020	213,623
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	675.90	78.57		79	53,105
96	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	395.20 0	393.96		394	155,693
97	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	280.70 0	432.41		432	121,377
98	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.640	82,718.05		82,718	52,940
99	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	57.700	393.96		394	22,731
10 0	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	27.300	339.17		339	9,259
10 1	Միջնորմներ 200մմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարձին 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.800	26,662.19		26,662	367,938
10 2	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	3.50	35,020.22		35,020	122,571
10 3	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	200.10	78.57		79	15,722
10 4	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	119.90 0	393.96		394	47,236
10 5	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	80.200	432.41		432	34,679
10 6	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.160	82,718.05		82,718	13,235
10 7	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	15.300	393.96		394	6,028
10 8	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	7.300	339.17		339	2,476
10 9	Նկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	1.100	14,719.06		14,719	16,191
11 0	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	2.000	67,760.55		67,761	135,521

	/железобетонные лестницы из бетона класса В25						
11 1	Միաձույլ և/բ հենապատի պատրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса В-25	մ3	5.500	78,063.17		78,063	429,347
11 2	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	190.60 0	393.96		394	75,089
11 3	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	208.30 0	432.41		432	90,071
11 4	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	23.600	339.17		339	8,004
11 5	Ցանց Φ5մմ բջիջը 150x150 /Сетка Р5мм ячейка 150x150	մ2	37.00	1,001.88		1,002	37,070
11 6	Մուտքի աստիճան և թերահարթակ /Входная лестница и пандус В-15 դասի բետոնով խամրարարետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	մ3	1.400	44,530.79		44,531	62,343
11 7	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.700	14,719.06		14,719	10,303
11 8	Արտաքին աստիճան /наружный лестница В-15 դասի բետոնով խամրարարետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	մ3	1.100	44,530.79		44,531	48,984
11 9	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.300	14,719.06		14,719	4,416
12 0	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	մ3	4.750	204,381.0 6		204,381	970,810
12 1	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	մ2	216.0	8,310.98		8,311	1,795,172
12 2	Գավարամածի, տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	մ3	1.140	146,112.4 2		146,112	166,568
12 3	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	մ2	8.00	8,075.26		8,075	64,602
12 4	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ.	կ-տ	4.0	26,866.35		26,866	107,465
12 5	գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	քմ	30.200	16,542.39		16,542	499,580
12 6	Ջրհորդանի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450	մ3	0.680	146,112.4 2		146,112	99,356
12 7	Ձնարգել ցինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հա-տ	16.00	7,050.76		7,051	112,812
12 8	Գոգնոց գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	մ2	19.50	4,743.88		4,744	92,506
12 9	Գազաթի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа	մ2	10.000	4,743.88		4,744	47,439
13 0	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	մ3	0.55	204,381.0 6		204,381	112,410

13 1	Քիվի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	մ2	23.000	4,743.88		4,744	109,109
13 2	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ3	4.750	9,238.54		9,239	43,883
13 3	Կավարամածի, ջրհորդանի, զագաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.0	299.80		300	64,757
13 4	Կավարամածի, ջրհորդանի, զագաթի տախտակների պատում հակահրդեհային նյութով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.0	907.87		908	196,100
13 5	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.085	197,561.2 1		197,561	16,793
13 6	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.6000	2,066.39		2,066	15,705
13 7	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.4000	576.08		576	3,111
13 8	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.0247 4	117,807.4 9		117,807	2,915
13 9	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.3600	2,066.39		2,066	6,943
14 0	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.0000	2,204.14		2,204	2,204
14 1	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	211,533.3 9		211,533	5,500
14 2	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.500	1,022.83		1,023	2,557
14 3	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.000	4,363.44		4,363	4,363
14 4	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00 0	1,493.21		1,493	255,339
14 5	Գոլորշամեկուսիչ շերտ իզոսպան В կամ համարժեք/ Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	634.90		635	108,568
14 6	Փրապերիտե ավազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	32,561.27		32,561	1,113,595
14 7	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	8,071.65		8,072	104,931
14 8	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	205,366.7 2		205,367	65,717
14 9	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 Լ - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 Л,-100 мм	կգ	12.80	1,502.83		1,503	19,236
15 0	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.000	47,442.89		47,443	94,886
15 1	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.800	2,569.08		2,569	9,763

15 2	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	96,324.17		96,324	2,849,269
15 3	Պատուհան ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	52,221.38		52,221	448,059
15 4	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	749.64		750	28,606
15 5	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	գմ	21.80	2,238.38		2,238	48,797
15 6	Վիտրաժ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	1.89	96,324.17		96,324	182,053
15 7	Վիտրաժ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	2.31	52,221.38		52,221	120,631
15 8	ՄԴՖ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	50,363.53		50,364	1,332,619
15 9	Դուռ ալյումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ., լսով , պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	74,616.37		74,616	1,128,200
16 0	Հրակայուն դուռ , ապակեպատ մոխրագույն ԳՈՍՏ EI 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60: //Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	մ2	5.88	123,330.2 1		123,330	725,182
16 1	Արտաքին դուռ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դուռներ с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное	մ2	11.69	107,251.9 4		107,252	1,253,775
16 2	Շեպուրյունների զաջե սվաղ /штукатурка откосов	մ2	27.500	5,816.62		5,817	159,957
16 3	Շեպուրյունների բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Краска откосов латексная	մ2	27.500	2,544.58		2,545	69,976
16 4	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ զաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	358.00 0	2,636.23		2,636	943,770
16 5	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	358.00 0	2,037.42		2,037	729,396
16 6	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	133.00 0	2,182.03		2,182	290,210

16 7	Պատերի երեսպատում հախճաալով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	133.00 0	9,378.47		9,378	1,247,337
16 8	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	46.500	3,154.70		3,155	146,694
16 9	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	46.500	2,203.84		2,204	102,479
17 0	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախրի պատրաստումով./Установка пластикового подвесного потолка	մ2	6.40	8,260.60		8,261	52,868
17 1	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախրի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	112.80	7,835.67		7,836	883,864
17 2	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	165.70 0	1,514.92		1,515	251,022
17 3	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	165.7	2,585.93		2,586	428,489
17 4	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	15.300	8,924.79		8,925	136,549
17 5	Մամլոգրանիտե ԵՅԷՇԻՄ՝ճձձ հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	12,806.64		12,807	1,896,663
17 6	Մամլոգրանիտե սալիկներով,Н=100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита Н= 100	գմ	141.00	1,427.17		1,427	201,231
17 7	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40 0	2,636.23		2,636	757,653
17 8	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40 0	2,037.42		2,037	585,555
17 9	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40 0	2,182.03		2,182	454,735
18 0	Պատերի երեսպատում հախճաալով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	208.40 0	9,378.47		9,378	1,954,473
18 1	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	61.900	3,154.70		3,155	195,276
18 2	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.900	2,203.84		2,204	136,418
18 3	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախրի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	8,260.60		8,261	85,910
18 4	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախրի պատրաստումով 600x600x12	մ2	91.90	7,835.67		7,836	720,098

	/Подвесной потолок типа Армстронг						
18 5	Հատակներ 1-ին հարկ /ол первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ B12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса B12,5	մ3	9.9	34,957.19		34,957	346,076
18 6	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30 0	1,514.92		1,515	227,692
18 7	Ջրամեկույց շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոլացիայից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.4	2,585.93		2,586	42,409
18 8	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ նախաշերտերով/շրիշակով/Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	12,830.05		12,830	1,243,232
18 9	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.400	8,924.79		8,925	146,367
19 0	Մամլոգրանիտե թՅՇԿԻՄ»ճԱԻ հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	12,806.64		12,807	473,846
19 1	Մամլոգրանիտե թՅՇԿԻՄ»ճԱԻ, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	գմ	26.00	1,427.17		1,427	37,106
19 2	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտե սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	15,292.53		15,293	83,344
19 3	Շեփերի երեսպատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	մ2	2.8	32,152.49		32,152	90,027
19 4	Շեփերի երեսպատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախք/ Alikabond откоса	մ2	5.450	21,886.06		21,886	119,279
19 5	Շեփերի երեսպատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	մ2	9.630	33,532.97		33,533	322,923
19 6	Արտաքին պատերի երեսպատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով ,սալերի խարսխումով //травертин 30mm	մ2	100.0	33,641.53		33,642	3,364,153
19 7	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	78.000	33,532.97		33,533	2,615,572
19 8	Երանգի, ալյումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	մ2	78.000	1,656.78		1,657	129,229
19 9	Երեսպատում ալյումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հալյային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.000	21,886.06		21,886	897,328
20 0	Երեսպատում ալյումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.000	21,886.06		21,886	328,291
20 1	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка P1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.000	3,843.87		3,844	115,316
20	Պարապետի ձեփամածկում /Штукатурка	մ2	30.000	243.44			

2	պարապետ					243	7,303
20 3	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	մ2	30.000	659.68		660	19,790
20 4	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.000	18,474.79		18,475	461,870
20 5	Բազալտե որմնախուփի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	13,990.07		13,990	53,862
20 6	Փռչնեկված մետաղից ճաղաշարների, պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.000	62,617.82		62,618	1,064,503
20 7	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զմմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.000	13,990.07		13,990	195,861
20 8	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.500	4,098.73		4,099	18,444
20 9	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնական լարի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа ,Софит	մ2	4.50	8,662.80		8,663	38,983
21 0	Զրամեկուսիչ շերտ պոլետեր բիտումային մեկ շերտ 4 մմ /իզոլացիա/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00 0	2,417.86		2,418	362,679
21 1	Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.0	3,843.87		3,844	576,581
21 2	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.000	17,979.11		17,979	503,415
21 3	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զմմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.800	13,990.07		13,990	53,162
21 4	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	928.81		929	148,610
21 5	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.000	17,152.32		17,152	291,589
21 6	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	13,277.03		13,277	106,216
21 7	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	13,277.03		13,277	86,301
21 8	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	10.000	3,154.70		3,155	31,547
21 9	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.000	2,203.84		2,204	22,038
22 0	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համապատասխան մեծությամբ /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	5.376	10,097.04		10,097	54,282
22 1	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հա տ	16.000	7,305.41		7,305	116,887

22 2	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.000	17,072.66		17,073	85,363
22 3	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.200	10,165.61		10,166	52,861
22 4	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницус плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	քմ	8.000	62,617.82		62,618	500,943
22 5	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հկժՃԼՂԼԽԸՃԼԶ ՀԸՐԿԶ ձՁժկյժժԸԼԶ	մ2	270.00	11,461.10		11,461	3,094,497
22 6	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ.խտությունը	հա տ	1405.0 0	12.52		13	17,591
22 7	100-150 կգ/խմ ; ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հա տ	350.00	125.23		125	43,831
22 8	Մալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.000	265.40		265	12,739
22 9	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՈՂՁԹՈՒ100 ՎՎ ԻԴՈՍՓԹԹ 40-70	մ3	4.800	14,719.06		14,719	70,651
23 0	B-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կսԹՅՈ ՌԶ ուղՑՏվՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՏսրՈվՑՏ 100 ՎՎ	մ3	4.800	40,332.64		40,333	193,597
23 1	Մալվածքի իրականացում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Отмостка ՌԶ ռՈՂՈսՑՑՈ 30 mm	մ2	48.000	13,214.91		13,215	634,316
23 2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	քմ	50.000	10,975.43		10,975	548,772
23 3	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովհար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	19,386.24		19,386	31,018
23 4	Ապակե հովհար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	22,910.37		22,910	206,193
23 5	Ապակե հովհար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	19,386.24		19,386	56,220
23 6	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.200	71,669.33		71,669	229,342
23 7	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.800	339.17		339	25,709
23 8	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.0078	189,233.5 3		189,234	1,467
23 9	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	քմ	6.900	488.42		488	3,370
24 0	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.0078	35,342.72		35,343	274

24 1	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ՅՍՆՅՍՅՅՅ 1»i»EY»ñái /органическое стекло 10 мм	մ2	3.000	19,386.24		19,386	58,159
24 2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.000	2,919.42		2,919	26,275
24 3	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.200	2,479.46		2,479	40,167
24 4	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.500	13,990.07		13,990	20,985
24 5	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.000	18,474.79		18,475	240,172
24 6	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.000	71,669.33		71,669	143,339
24 7	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.400	339.17		339	16,077
24 8	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.0078	189,233.5 3		189,234	1,467
24 9	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	գմ	6.900	488.42		488	3,370
25 0	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.0078	35,342.72		35,343	274
25 1	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ՅՍՆՅՍՅՅՅ 1»i»EY»ñái /органическое стекло 10 мм	մ2	3.000	19,386.24		19,386	58,159
25 2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.000	2,919.42		2,919	14,597
25 3	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.000	2,479.46		2,479	22,315
25 4	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.400	13,990.07		13,990	19,586
25 5	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.000	18,474.79		18,475	221,697
2	Ջեռուցում			0.0		-	2,792,508
1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	էկ մ	61.32	871.64		872	53,449
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հա տ	219.00	5,009.43		5,009	1,097,065

3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20х3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	3,794.80		3,795	182,150
4	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25х4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00 0	3,464.53		3,465	433,066
5	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32х5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.000	3,392.93		3,393	152,682
6	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40х6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.000	5,301.29		5,301	265,065
7	Թերմոստատիկ փական Փ15մմ Термостатический клапан Ф15	հա տ	24.00	5,630.26		5,630	135,126
8	Շարժավորիչ փական Փ15մմ Клапан регулирующий Ф15	հա տ	24.00	5,630.26		5,630	135,126
9	Օդահեռացման փական Вентиляционный клапан	հա տ	24.00	873.57		874	20,966
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.0450	25,103.30		25,103	1,130
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ, 16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.072	83,372.23		83,372	6,003
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հա տ	20	1,106.76		1,107	22,135
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ, Փ80մմ, 40հատ шт Металлическая труба-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5,356.43		5,356	107,129
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հա տ	24.00	1,565.44		1,565	37,571
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Փ20-Փ25 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р20-Р25	հա տ	120.00	50.10		50	6,012
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Փ32-Փ40 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р32-Р40	հա տ	66.00	150.29		150	9,919
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հա տ	268.00	25.04		25	6,711
18	Գնդային փական Փ32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հա տ	2.00	7,700.41		7,700	15,401
19	Գնդային փական Փ25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հա տ	2.00	6,682.24		6,682	13,364
20	Գնդային փական Փ20մմ Кран шаровой	հա	6.00	5,530.07			

		տ				5,530	33,180
21	Դատարկման փական Φ32մմ Клапан сливной Φ32	հա տ	2.00	8,335.35		8,335	16,671
22	Դատարկման փական Φ25մմ Клапан сливной Φ25	հա տ	2.00	7,108.04		7,108	14,216
23	Դատարկման փական Φ20մմ Клапан сливной Φ20	հա տ	6.00	4,728.56		4,729	28,371
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение			0.0		-	429,224
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой H=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հա տ	2	75,489.7		75,490	150,979
2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды H=25м,G=2м3/час,n=1400об/мин с монтажным комплектом	հա տ	1.000	31,507.0		31,507	31,507
3	հիդրավլիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2м3/час	հա տ	1.00	8,263.0		8,263	8,263
4	Ապահովիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հա տ	2.00	24,340.0		24,340	48,680
5	Դատարկման փական Φ25մմ / Клапан сливной Φ25	հա տ	10.00	7,098.6		7,099	70,986
6	Հետադարձ փական Φ32մմ / Обратный клапан	հա տ	2.00	8,233.0		8,233	16,466
7	Հետադարձ փական Φ20մմ/ Обратный клапан	հա տ	1.00	5,935.5		5,935	5,935
8	Գնդային փական Φ32մմ / Кран шаровой Φ32XX	հա տ	4.00	7,690.2		7,690	30,761
9	Գնդային փական Φ20մմ/ Шаровой кран	հա տ	8.00	5,522.7		5,523	44,182
10	Ավտոմատ օդահեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հա տ	2.00	6,052.8		6,053	12,106
11	Մանոմետր/ Манометр	հա տ	3.00	3,119.7		3,120	9,359
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции			0.0		-	1,887,716

1	Օդափոխության ներածման Ն-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВУТ 1500 ЭГ- ներածման օդանուղ L = 1175մ3/ժամ P220ՊԱ- արտածման օդանուղ L = 1200մ3/ժամ P220ՊԱ- ներածման և արտածման ֆիլտրեր- ջերմոփոխանակիչ-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային սովորելներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ընդգրկվում է գործարանում)- մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ- воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА- вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА- входные и выходные фильтры- теплообменник- электрический воздушнонагреватель 18кВт- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)- монтажный комплект	կ-տ	1.00	175,630.77		175,631	175,631
2	Ներածման ագրեգատի օդահովացուցիչ Չսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Չսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный комплект	կ-տ	1.00	86,031.19		86,031	86,031
3	Աղմկախլացուցիչ d=300,L=900 - Глушитель d=300, L=900	հա-տ	2.00	31,322.96		31,323	62,646
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար	հա-տ	1.00	6,040.17		6,040	6,040
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար	հա-տ	1.00	6,040.17		6,040	6,040
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հա-տ	1.00	31,408.70		31,409	31,409
7	Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հա-տ	4.00	4,760.16		4,760	19,041
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ,d=150մմ,90գմ/մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	5,530.04		5,530	234,418
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ,d=200մմ,35գմ/մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	5,530.04		5,530	121,550
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ,d=250մմ,25գմ/մմ Воздухопроницаемый	մ2	19.63	5,530.04		5,530	108,555

	оцинкованный лист						
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,7մմ, d=300մմ, 25գմ քմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6,174.96		6,175	145,420
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հա տ	9.00	3,680.22		3,680	33,122
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հա տ	5.00	5,408.47		5,408	27,042
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հա տ	6.00	3,680.22		3,680	22,081
15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հա տ	7.00	4,406.59		4,407	30,846
16	с клапаном 300x200	հա տ	1.00	5,408.47		5,408	5,408
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հա տ	14.00	5,898.65		5,899	82,581
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հա տ	3.00	4,583.68		4,584	13,751
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հա տ	1.00	7,213.63		7,214	7,214
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգաշապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	1,999.48		1,999	219,943
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=150մմ, 25գմ քմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	5,530.04		5,530	65,144
22	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հա տ	5.00	3,529.94		3,530	17,650

23	Օդափոխության ներածման Ն-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВЕНТСБЮТ 600ПЭЕС- ներածման օդամուղ L = 500մ3/ժամ P150ՊԱ- արտածման օդամուղ L = 500մ3/ժամ P150ՊԱ- ներածման և արտածման ֆիլտրեր- ջերմոփոխանակիչ- էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ- ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)- մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТСБЮТ 600ПЭЕС- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА- входные и выходные фильтры- теплообменник- электрический воздушнонагреватель 2кВт- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)- монтажный комплект	կ-տ	1.00	134,687.75		134,688	134,688
24	Աղմկախլացուցիչ d=200, L=900 Глушитель	հա տ	2.00	19,516.99		19,517	39,034
25	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հա տ	1.00	5,476.61		5,477	5,477
26	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հա տ	1.00	5,476.61		5,477	5,477
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հա տ	1.00	28,778.76		28,779	28,779
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հա տ	4.00	3,565.41		3,565	14,262
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=200մմ, 30գ/մ 2 փմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	5,530.04		5,530	104,186
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հա տ	4.00	4,657.06		4,657	18,628
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հա տ	4.00	3,905.65		3,906	15,623
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть			0.0		-	2,400,097

1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	122,807.2 2		122,807	122,807
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	19,337.23		19,337	38,674
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	40,165.18		40,165	40,165
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	19,337.23		19,337	38,674
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հա-տ	43.00	3,795.46		3,795	163,205
6	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հա-տ	6.00	2,853.68		2,854	17,122
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հա-տ	2.00	2,864.96		2,865	5,730
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հա-տ	5.00	47,498.94		47,499	237,495
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հա-տ	6.00	13,945.81		13,946	83,675
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	գմ	15.00	13,047.07		13,047	195,706
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	գմ	15.00	10,409.24		10,409	156,139
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ իտվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	գմ	70.00	3,599.70		3,600	251,979

13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ թղվածքը 5x4մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	գմ	25.00	1,129.19		1,129	28,230
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ թղվածքը 3x4մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	գմ	140.00	775.35		775	108,549
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ թղվածքը 3x2,5մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	գմ	520.00	558.20		558	290,264
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ թղվածքը 3x1,5մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	գմ	315.00	417.68		418	131,569
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ15, տեղադրումով- Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба P15, с установкой	գմ	15.00	408.67		409	6,130
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	1,922.16		1,922	32,677
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2,297.87		2,298	13,787
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2,669.43		2,669	10,678
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1,706.19		1,706	87,016
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	150.29		150	11,723
23	Ճյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	338.14		338	6,763
24	Երկաթակալ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	12.52		13	27,168
25	Խրատուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	2,919.42		2,919	4,379
26	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины	գմ	4.00	1,030.48		1,030	4,122

	40x4mm.						
27	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1,220.85		1,221	1,831
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	գմ	15.00	420.27		420	6,304
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հա տ	23.00	3,617.18		3,617	83,195
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM- DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ- տ	1.00	194,340.6 9		194,341	194,341
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Пожарная сигнализация и защита			0.0		-	1,190,200
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հա տ	1.0	14,784.30		14,784	14,784
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка	հա տ	1.0	14,326.96		14,327	14,327
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка	հա տ	1.0	7,226.09		7,226	7,226
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հա տ	1.0	4,984.16		4,984	4,984
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления	հա տ	1.0	4,887.40		4,887	4,887
6	Ծխի սովիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հա տ	21.0	10,688.75		10,689	224,464
7	Ջերմային սովիչ Rubezh- Термальный датчик ИП-212/101-15 АЗР1	հա տ	29.0	10,751.37		10,751	311,790
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հա տ	4.0	2,191.62		2,192	8,766
9	Ներքին շշակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հա տ	2.0	3,469.03		3,469	6,938
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հա տ	1.0	6,394.08		6,394	6,394
11	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пищи	հա տ	1.0	9,628.36		9,628	9,628
12	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հա տ	2.0	6,272.47		6,272	12,545
13	Մալուխ-КСПЭВ 2x0.5 Кабель	գմ	290.0	292.56		293	84,842
14	Մալուխ -КСПЭВ- 2x0.75 Кабель	գմ	20.0	295.12		295	5,902
15	Պղնձե ջղերով հաղարդալար ПВ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	գմ	5.0	220.85		221	1,104
16	Ամրակապման ճարմանդ-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հա տ	630.0	25.04		25	15,775
17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն չունի համապատասխան ինքնակաշնու Efapel 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапел 10010 АБР	գմ	315.0	1,377.45		1,377	433,897
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հա տ	1.0	21,944.89		21,945	21,945

7	Կապի սարքավորումներ Оборудование связи			0.0		-	1,320,273
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հա տ	1.000	30,367.26		30,367	30,367
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հա տ	1.000	12,849.18		12,849	12,849
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК PH12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հա տ	1.000	17,313.83		17,314	17,314
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հա տ	1.000	16,827.91		16,828	16,828
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ port RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հա տ	2.000	27,493.74		27,494	54,987
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հա տ	1.000	12,786.21		12,786	12,786

7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հա տ	4.000	7,306.08		7,306	29,224
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19::, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հա տ	4.000	7,792.16		7,792	31,169
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հա տ	1.0	78,638.16		78,638	78,638
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/սարգություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջտեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планкевстроенный, угловой белый, с фурнитурой	հա տ	14.000	10,989.30		10,989	153,850
11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հա տ	5.000	10,989.30		10,989	54,947

12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուստատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ թի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура -10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հա տ	14.000	1,110.84		1,111	15,552
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ թի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений	հա տ	5.000	1,845.97		1,846	9,230
14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 , -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով Кабель	գմ	370.00	393.42		393	145,565
15	Լարանցման սակառ,օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ - 5÷+60°C PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим -5÷+60°C ПВХ,	գմ	180.0	3,119.48		3,119	561,506

16	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծագրերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Dc (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/	կ-տ	58.00	1,645.86		1,646	95,460
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения			0.0		-	1,401,286
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	կ-տ	1.0	131,665.71		131,666	131,666
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	կ-տ	1.0	93,470.66		93,471	93,471
3	Սերերային պահարան 600x600, 12U 19" ITK Серверный шкаф	հատ	1.0	99,081.34		99,081	99,081
4	Սոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ, 1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.0	13,412.74		13,413	13,413
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 - Винт сетевого шкафа	հատ	4.0	1,893.56		1,894	7,574
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 էլք, 19", 16U - блок питания	հատ	1.0	16,827.91		16,828	16,828
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.0	8,293.10		8,293	24,879
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.0	24,243.12		24,243	24,243
9	F/UTPcat5e էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.0	3,078.29		3,078	3,078

10	Օպտիկական բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3ДC8, RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հա տ	1.0	46,869.44		46,869	46,869
11	Օպտիկական բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3ДC48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հա տ	1.0	7,774.10		7,774	7,774
12	Թելքաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով, 1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հա տ	1.0	8,171.62		8,172	8,172
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հա տ	1.0	5,872.30		5,872	5,872
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հա տ	1.0	7,208.89		7,209	7,209
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հա տ	1.0	10,036.40		10,036	10,036
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք- Цифровой видеорегистратор	հա տ	1.0	43,045.67		43,046	43,046
17	Կոշտ սկզբնական/HDD 8TB- Жесткий диск	հա տ	1.0	9,662.61		9,663	9,663
18	զմ քմբերածն IP տեսախցիկ 6 Մպ, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հա տ	5.0	12,189.18		12,189	60,946
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հա տ	8.0	8,397.05		8,397	67,176
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e էկրանացված ցանցային զալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.0	483.06		483	65,213
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.0	575.73		576	25,908
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.0	3,660.28		3,660	494,138
23	Երկշերտ ձկախողովակ ,ժ32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.0	536.39		536	72,413
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ- տ	1.0	62,617.82		62,618	62,618
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода			0.0		-	1,890,299
1	Պողպատե ËáŒáí³İÇ տեղադրում հողի մեջ ø50ŨŨ ÷áñŒ³ñİáøŨáí Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ø50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.000	2,264.32		2,264	22,643
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ø50ŨŨ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Ø50	զմ	6.000	2,564.42		2,564	15,387
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ- Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.000	100.34		100	602
4	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.000	1,572.27		1,572	23,584

5	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.000	1,015.72		1,016	2,031
6	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.000	762.75		763	4,577
7	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.000	712.15		712	12,819
8	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վաճումով և հիդրավիկ փորձարկումով/- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.000	3,133.94		3,134	15,670
9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վաճումով և հիդրավիկ փորձարկումով/- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.000	3,068.53		3,069	30,685
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վաճումով և հիդրավիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3,467.94		3,468	17,340
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վաճումով և հիդրավիկ փորձարկումով/- Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3,422.85		3,423	359,399
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հա տ	1.00	15,205.78		15,206	15,206
13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հա տ	1.00	8,335.35		8,335	8,335
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հա տ	5.00	7,108.04		7,108	35,540
15	Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հա տ	4.00	4,728.56		4,729	18,914
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հա տ	46.00	4,127.43		4,127	189,862
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հա տ	13.0	13,498.53		13,499	175,481
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հա տ	1.000	20,291.25		20,291	20,291
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հա տ	1.000	4,032.59		4,033	4,033
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԲՍՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ-Нагреватель воды	հա տ	3.0	21,215.87		21,216	63,648
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.000	2,919.42		2,919	35,033
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ /2մ3 մ3/- Погрузка лишнего грунта вручную на	տ	3.600	2,479.46		2,479	8,926

	самосвалы и транспортировка 7км/2м3/						
23	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.000	1,220.85		1,221	12,209
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ-Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.000	7,973.74		7,974	7,974
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Φ89 -Стальная муфта	հատ	1.0	2,254.24		2,254	2,254
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	0.500	5,117.26		5,117	2,559
27	Անցքի բացում պատում Φ200մմ, 1հատ шт -Открытие дыры в стене	մ3	0.016	25,103.30		25,103	394
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.000	2,254.24		2,254	4,508
29	Կցաշուրթ 80մմ-фланец	հատ	1.000	1,878.54		1,879	1,879
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /ներառյալ ձկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного Д50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կտ	2.000	98,586.98		98,587	197,174
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.000	1,445.90		1,446	4,338
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.0	125.23		125	15,028
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.000	13,560.39		13,560	13,560
34	Խոհանոցական սեղանի խառնի-смеситель для кухни	հատ	2.0	13,498.53		13,499	26,997
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտն ունեցող ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода Д1500мм из сборных элементов	մ3	2.600	144,998.73		144,999	376,997
36	Թուջե մտոց Φ530	հատ	2.000	62,617.82		62,618	125,236
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени	տ	0.010	670,906.66		670,907	6,709
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01000	35,342.72		35,343	353
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.020	606,304.74		606,305	12,126
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация			0.0		-	2,325,929
1	Կոյուղու պոլիմիլիմետրիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте Ø150мм /с гидроиспытанием/	գմ	10.0	3,235.09		3,235	32,351

2	Կոյուղու պոլիմիսիբլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.0	1,162.24		1,162	29,056
3	Կոյուղու պոլիմիսիբլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.0	1,859.31		1,859	65,076
4	Կոյուղու պոլիմիսիբլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Ø50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.0	1,466.11		1,466	65,975
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հա տ	11.0	20,998.54		20,999	230,984
6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հա տ	12.0	45,470.21		45,470	545,643
7	Լոգարան /Ванная	հա տ	4.0	23,982.55		23,983	95,930
8	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ/ Установка потоков	հա տ	7.00	11,821.00		11,821	82,747
9	Միացում գործող կոյուղագծին Φ150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տե ղ	2.000	25,915.10		25,915	51,830
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	2.000	5,117.26		5,117	10,235
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.000	2,919.42		2,919	72,986
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 м3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.400	2,479.46		2,479	35,704
13	Խրանուղու հետիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.000	1,220.85		1,221	20,754
14	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ, 2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шт.	մ3	0.096	25,103.30		25,103	2,410
15	Անցքերի բացում ծածկում Φ100մմ Открытие отверстий в крышке Ø100мм	հա տ	6.00	4,566.59		4,567	27,400
16	Անցքերի բացում ծածկում Φ300մմ Открытие отверстий в крышке Ø300мм	հա տ	9.00	4,566.59		4,567	41,099
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տե ղ	17	563.56		564	9,581
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտ տներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов Φ1500	մ3	5.200	87,206.69		87,207	453,475
19	Թուջե մտոց Φ530	հա տ	2.000	62,617.82		62,618	125,236
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.040	670,906.6 6		670,907	26,836
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.040	35,342.72		35,343	1,414

22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.020	606,304.7 4		606,305	12,126
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հա տ	1.0	50,777.07		50,777	50,777
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հա տ	1.0	85,174.92		85,175	85,175
25	Φ50մմ ծունկ	հա տ	10.00	1,675.40		1,675	16,754
26	Φ50մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հա տ	16.00	1,978.60		1,979	31,658
27	Φ50մմ α=135° թերում/изгиб	հա տ	6.00	1,287.17		1,287	7,723
28	Φ100x50մմ քառաբաշխիչ/ четырехсторонний	հա տ	1.000	4,040.34		4,040	4,040
29	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ/ трехсторонний	հա տ	6.00	2,216.55		2,217	13,299
30	Φ100մմ ստուգիչ/ Проверочный	հա տ	6.00	2,339.15		2,339	14,035
31	Φ50մմ ստուգիչ /Проверочный	հա տ	1.00	1,738.01		1,738	1,738
32	Φ100մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հա տ	9.00	2,479.54		2,480	22,316
33	Φ100մմ α=135° թերում изгиб	հա տ	12.00	1,675.40		1,675	20,105
34	Φ50x100մմ անցում переход	հա տ	1.00	1,475.02		1,475	1,475
35	Φ150մմ α=135° թերում изгиб	հա տ	2.00	2,815.04		2,815	5,630
36	Φ100x50x50մմ քառաբաշխիչ четырехсторонний	հա տ	1.000	4,040.34		4,040	4,040
37	Φ100 քառաբաշխիչ четырехсторонний	հա տ	1.000	3,439.21		3,439	3,439
38	Φ150x100մմ անցում переход	հա տ	2.00	2,439.34		2,439	4,879
11	Արևային ֆոտոէլեկտրիկ համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система			0.0		-	1,367,270
1	ՄԲՎ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно- распределительный щит Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3բ 32A 10kA трехфазный входной автоматический выключатель	հա տ	1.000	12,038.49		12,038	12,038
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трехфазный инвертор	հա տ	1.000	81,536.21		81,536	81,536
3	Ֆոտոէլեկտրիկ մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հա տ	24.000	10,502.32		10,502	252,056
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հա տ	1.000	18,598.64		18,599	18,599
5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4բ 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հա տ	1.000	8,219.48		8,219	8,219

6	Քառաբևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4p 32A 100ma УЗО Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հա տ	1.000	17,771.16		17,771	17,771
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հա տ	1.000	9,427.59		9,428	9,428
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հա տ	1.000	18,598.64		18,599	18,599
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հա տ	2.000	6,462.24		6,462	12,924
10	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հա տ	2.000	4,326.32		4,326	8,653
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով CHM10X38/ Держатель предохранителя с индикатором	հա տ	4.000	46,337.19		46,337	185,349
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15A CHM10X38 Предохранители постоянного тока	հա տ	4.000	8,356.57		8,357	33,426
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ ² m2 m2SFPV1-1x4մմ ² Медный кабель постоянного тока	զմ	50.000	2,666.77		2,667	133,339
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ ² m2 m2QC4.10-35 кабельный разъем	հա տ	8.000	15,698.45		15,698	125,588
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը ВВГ 4x4մմ ² m2 m2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	992.52		993	14,888
16	Մետաղական ձկուն խողովակ Φ18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.000	832.93		833	1,666
17	Պլաստմասե ձկուն խողովակ Φ14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.000	483.82		484	2,419
18	Մետաղական խողովակ Φ50մմ / Металлическая труба	զմ	1.000	2,469.99		2,470	2,470
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.000	1,240.95		1,241	12,410
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.000	2,919.11		2,919	17,515
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.028	53,094.23		53,094	1,503
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.400	1,828.44		1,828	11,702
23	Մանեկ և հեղուս M3.5x15	հա տ	20.000	62.62		63	1,252
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ ² m2 m2-медный провод заземления,	զմ	35.0	339.08		339	11,868
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ ² m2 m2/ медный провод заземления,	զմ	5.0	429.37		429	2,147
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ ² m2 m2 / медный провод заземления,	զմ	2.0	597.06		597	1,194
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.0	933.08		933	65,316
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հա տ	14.0	8,530.72		8,531	119,430

29	Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Тыф или бетонный камень	հա տ	13.0	200.38		200	2,605
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 մ2 / Терминал медный провод	հա տ	30.0	62.62		63	1,879
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հա տ	32.0	87.67		88	2,805
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հա տ	2.0	150.29		150	301
33	Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ / Листовая сталь / Электродная муфта	հա տ	14.0	2,254.24		2,254	31,559
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ / Листовая сталь/муфта из листовой стали	հա տ	5.0	2,066.39		2,066	10,332
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հա տ	20.0	2,129.01		2,129	42,580
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հա տ	1.0	2,504.71		2,505	2,505
37	Հողանցման հաղորդաձող 40x4 L=3000մմ, 5հատ шт Заземляющий проводник	գմ	15.000	1,040.79		1,041	15,612
38	Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հա տ	20.0	250.47		250	5,009
39	Մետաղական խողովակ Ф50x2մմ L=2000մմ, 1հատ шт Металлическая труба	գմ	2.000	2,344.76		2,345	4,690
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.5	2,919.42		2,919	45,193
41	Բնահողի հետլիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.5	1,220.85		1,221	18,899
12	Արևային տաք ջրամատակարարարում Солнечное горячее водоснабжение			0.0		-	540,982
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ шт վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հա տ	1	41,173.87		41,174	41,174
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հա տ	1.000	59,726.75		59,727	59,727
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հա տ	1.000	23,775.22		23,775	23,775
4	Դրենաժային բար / չմանգոտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հա տ	1.000	35,018.88		35,019	35,019
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հա տ	1.000	7,653.07		7,653	7,653
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հա տ	1.000	39,739.21		39,739	39,739
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հա տ	1.000	26,451.71		26,452	26,452
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հա տ	1.000	6,299.49		6,299	6,299
9	Շրջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հա տ	1.000	18,487.77		18,488	18,488
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հա տ	1.000	34,323.00		34,323	34,323
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հա տ	1.000	28,490.39		28,490	28,490

12	Ավտոմատ օդահան կափույր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հա տ	1.000	4,595.57		4,596	4,596
13	PPR փական dy20մմ	հա տ	6.000	3,323.17		3,323	19,939
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հա տ	1.000	3,323.17		3,323	3,323
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հա տ	3.000	2,947.46		2,947	8,842
16	Պղնձե խողովակներ $\Phi 22$ մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы $\Phi 22$ мм включая фасонные части	զմ	14.000	5,820.45		5,820	81,486
17	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода $\Phi 25 \times 4,2$ мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.000	3,464.53		3,465	76,220
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно- полипропиленовый компаунд	հա տ	2.000	2,129.01		2,129	4,258
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հա տ	1.000	13,375.86		13,376	13,376
20	$d=32$ մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.000	175.33		175	6,312
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և լվացում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.0	101.14		101	1,416
22	Անցքերի բացում $\Phi=100$ մմ, $L=350$ մմ, 2հատ шт, 0,006մ3 մ3 Открытие отверстий	մ3	0.003	25,048.13		25,048	75
13	Սարքավորումներ Оборудование			0.0		-	14,101,44 3
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ- տ	2.00	199,856.9 0		199,857	399,714
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ , n=1400, պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հա տ	2	470,609.8 2		470,610	941,220
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ , G=2մ3 մ3/ժամ, n=1400 պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հա տ	1.000	81,728.33		81,728	81,728
4	հիդրավլիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հա տ	1.00	73,059.28		73,059	73,059

5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, BYT 1500 ՅԴ- ներածման օդամուղ L = 1175մ³ մ3/ժամ P220ՊԱ- արտածման օդամուղ L = 1200մ³ մ3/ժամ P220ՊԱ- ներածման և արտածման ֆիլտրեր- ջերմոփոխանակիչ-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրայինովիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ընդգրկվում է գործարանում)- մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ- воздухозаборник L = 1175м³/час P220РА- вытяжной канал L = 1200м³/час P220РА- входные и выходные фильтры- теплообменник- электрический воздухонагреватель 18кВт- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)- монтажный комплект	կ-տ	1.00	1,446,139 .76		1,446,140	1,446,140
6	Ներածման ագրեգատի օդահովացուցիչ Չսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Չսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	472,316.9 8		472,317	472,317

7	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВЕНТС BYT 600ПЭЕС - ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ - արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ - ներածման և արտածման ֆիլտրեր - ջերմոփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЕС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушнонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1,084,614.31	1,084,614	1,084,614
8	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	1,716,021.82	1,716,022	1,716,022
9	Ղեկավարման վահանակ гранит 4 Панель управления	հատ	1.0	33,290.23	33,290	33,290
10	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.0	15,690.79	15,691	15,691
11	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.0	43,155.57	43,156	43,156
12	Մուտցման աղբյուր Рапан (12в 4а Источник питания	հատ	1.0	44,007.05	44,007	44,007
13	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.0	45,777.44	45,777	91,555
14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.000	115,815.25	115,815	115,815

15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ իր RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit amart switch/,արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հա տ	2.000	123,485.2 8		123,485	246,971
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հա տ	1.000	71,890.82		71,891	71,891
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի,19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801,անկյունային տիպի Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հա տ	4.000	64,512.47		64,512	258,050
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր,APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հա տ	1.0	653,361.2 9		653,361	653,361
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ իր 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ- տ	1.0	825,342.8 4		825,343	825,343
20	Օպտիկակայի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հա տ	1.0	68,645.09		68,645	68,645
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմունացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հա տ	1.0	63,654.25		63,654	63,654
22	Կառավարվող կոմունացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հա տ	1.0	88,621.08		88,621	88,621
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հա տ	1.0	380,091.8 8		380,092	380,092
24	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հա տ	1.0	85,320.55		85,321	85,321
25	գմ քմբեթաձև IP տեսախցիկ 6 Մպ, 1/2.8"/ Купольная IP-камера	հա տ	5.0	107,630.1 0		107,630	538,151
26	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԴՍՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ/ Нагреватель воды	հա տ	3.0	60,665.65		60,666	181,997

27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հա տ	1.000	44,234.67		44,235	44,235
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3p 32A 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հա տ	1.000	80,089.45		80,089	80,089
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հա տ	1.000	719,961.9 9		719,962	719,962
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հա տ	24.000	92,738.00		92,738	2,225,712
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4p 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հա տ	1.000	46,367.57		46,368	46,368
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) /квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հա տ	1.000	80,620.57		80,621	80,621
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հա տ	2.000	34,438.47		34,438	68,877
34	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հա տ	2.000	35,576.57		35,577	71,153
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2 м2/30հատ шт վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հա տ	1	363,563.9 4		363,564	363,564
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հա տ	1.000	55,318.20		55,318	55,318
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հա տ	1.000	55,624.23		55,624	55,624
38	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16- 0,3կվտ Циркуляционный насос	հա տ	1.000	106,231.1 2		106,231	106,231
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հա տ	1.000	54,748.68		54,749	54,749
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հա տ	1.000	108,517.6 0		108,518	108,518
						Ընդամեն ը	106,000,0 00
						ԱԱՀ 20 %	21,200,00 0
						Ընդհանու րը	127,200,0 00

https://drive.google.com/drive/folders/1z1vs4jX9YudAEnsiZzz_gDpQr-29bjdY?usp=sharing

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Գայի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ոսկեագի ԱԱՊԿ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման**

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է **Գայի ԲԱ, Ջրառատի ԲԱ, Ոսկեագի ԱԱՊԿ** հասցեներում:
 ** «Մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար, եթե հայտը ներկայացնելուն նախորդող երկու տարիների ընթացքում շինարարական աշխատանքների գնման նպատակով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի, «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կամ Տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից կնքված շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագրի (պայմանագրերի) շրջանակում տվյալ մասնակիցը ենթարկվել է տույժերի և տուգանքների, որոնց հանրագումարի չափը գերազանցել է 5 մլն. դրամը: Հայտը համատեղ գործունեության միջոցով ներկայացված լինելու դեպքում սույն պարբերության պահանջը վերաբերում է համատեղ գործունեության պայմանագիրը կնքած յուրաքանչյուր կազմակերպությանը: Հայտը սույն պարբերության հիմքով անբավարար գնահատվելու դեպքում մասնակիցը չի ներառվում գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում և վերջինիցս չի պահվում հայտի ապահովումը»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էլա Շին» ՍՊԸ

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Սարուխան, Հ. Աբրահամյան

Ք.Երևան, Նուբարաշեն 12փ,
42, քն 6

1
ՀՎՀՀ՝ 08423013

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/հ՝ 220083335400000

ՀՀ 220613330251000

Բանկ՝ <<Ակբա Բանկ>> ԲԲԸ

ՀՎՀՀ 00433589

Տնօրեն՝ Է. Վարդանյան

Տնօրեն՝ Ն. Պողոսյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

մասնակցի անվանումը _____-ն հավաստում է, որ ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՀԲ-2025/3

ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ _____

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էլա Շին» ՍՊԸ

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Սարուխան, Հ. Աբրահամյան
1

Ք.Երևան, Լուրարաշեն 12փ,
42, բն 6

ՀՎՀՀ՝ 08423013

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/հ՝ 220083335400000

ՀՀ 220613330251000

Բանկ՝ <<Ալբա Բանկ>> ԲԲԸ

ՀՎՀՀ 00433589

Տնօրեն՝ Է. Վարդանյան

Տնօրեն՝ Ն. Պողոսյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



/ստորագրություն/

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Գայի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Զրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ոսկենազի ԱԱՊԿ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՄԿԵՎԱԶ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Ծրագիրն իրականացվում է <Առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում, վերակառուցում> ՀՀ առողջապահության նախարարության միջոցառման շրջանակներում:

Նախատեսվում է կառուցել բժշկական ամբուլատորիա տեղակայվելով <Բժշկական ամբուլատորիայի կառուցման բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագիծը> :

Տեղակայման նախագիծը նախատեսվում է ձեռք բերել կապալառուի կողմից և միջոցներով, գնման գործընթացի ընթացքում ընկերության կողմից ներկայացված համապատասխան որակավորում ունեցող նախագծային կազմակերպության միջոցով: Ընդ որում, սույն պայմանագրի շրջանակներում տվյալ նախագծային կազմակերպությանը ներգրավելը ինքնաբերաբար համարվում է նաև վերջինիս կողմից շինարարության իրականացման ամբողջ ընթացքում հեղինակային հսկողության ծառայությունների /նորմատիվ իրավական ակտի դրույթներին համապատասխան/ մատուցման պարտավորության ստանձնում: Հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը իրականացվում է սույն Պայմանագրի շրջանակներում՝ Կապալառու կազմակերպության միջոցների հաշվին, սակայն Ընկերությունը հաշվետու է ծրագրի Պատվիրատուին /Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ/ և շինարարության իրականացման ամբողջ ընթացքում պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշվետվություններ՝ յուրաքանչյուր ամսվա համար, մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը ընկած ժամանակահատվածում (սույն հաշվետվությունների ներկայացման ապահովումը հանդիսանում է Կապալառու ընկերության պարտավորությունը):

Պայմանագրի շնորհումից հետո, գնման գործընթացի ընթացքում ընկերության կողմից ներկայացված նախագծային կազմակերպությունը կարող է փոխարինվել այլ կազմակերպությամբ միայն պատվիրատուի գրավոր համաձայնությամբ: Ընդ որում, առաջարկվող նոր կազմակերպության որակավորումը և փորձը չեն կարող ավելի ցածր լինել գնման գործընթացում ներկայացված կազմակերպության տվյալներից:

Տեղանքը գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ համայնք, Ոսկեվազ բնակավայր, հասցե՝ Արագածի փողոց 6-րդ նրբանցք, 6-րդ հողամաս:

- Հողամասի մակերեսը՝ 0,072 հա, ծածկագիրը՝ 02-087-0351-0007
- Առկա շինություններ՝ --
- Անշարժ գույքի վկայական՝ N 06062024-02-0011

Ուշադրություն՝ Նախագծում ներկայացված հիմքերի գծագրերը պայմանական են և պետք է վերանախագծվեն, ելնելով տվյալ տարածքի ինժեներակառավարական պայմաններից: Հիմքերի կառուցման հետ կապված ծավալները ներառված չեն ծախսերը նախահաշվում և պետք է հաշվարկվեն տեղակապման նախագծի լուծումներին համապատասխան

Տեղակապման նախագիծ, որի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել.

- Տարածքի տեղագրական /գեոդեզիական/ հանույթ, որում պետք է արտացոլված լինեն բոլոր գոյություն ունեցող ստորգետնյա, վերգետնյա և օդային ինժեներական գծերը:
- տարածքի սահմանների կադաստրային կոորդինատների համադրում անշարժ գույքի վկայականի տվյալների և փաստացի իրավիճակի հետ: Տարածքի ճշտված սահմանների ուրվագծում.
- Ինժեներակառավարական հետազոտության հաշվետվություն և եզրակացություն, ընդ որում՝ ինժեներակառավարական ուսումնասիրությունը պետք է իրականացվի հորատման միջոցով՝ համաձայն գործող կարգերի և գրունտերի լաբորատոր փորձարկման մեթոդով.
- Գոյություն ունեցող շենք/շինությունների (եթե այդպիսիք առկա են հողամասում) տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն, տրված լիցենզավորված կազմակերպության կողմից.
- Ինժեներական ենթակառուցվածքների (ջրամատակարարում, կոյուղի, ոռոգում, էլեկտրամատակարարում) միանալու նպատակով անհրաժեշտ հզորությունների և ծավալների հաշվարկների իրականացում, դրանց տրամադրում պատվիրատուին և տեխնիկական պայմանների ձեռքբերում (պատվիրատուի և համայնքի օժանդակությամբ):

Տեղակապման նախագծի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման առաջադրանք.

- Տարածքի բարեկարգում՝
 - Գոյություն ունեցող ռելիեֆից և շենքի տեղակապման նախագծային լուծումներից ելնելով, որտեղ անհրաժեշտ է՝ նախատեսել խամքարաբետոնե կամ երկաթբետոնե հենապատեր (անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել նաև հենապատի դրենաժային համակարգ).
 - Եզրաքարերը նախատեսել բազալտից.
 - շենքի սալվածքը՝ բազալտե սալերով կամ բազալտե ջարդասալերով, երթնեկելի հատվածները՝ ասֆալտե ծածկույթով.
 - մնացած մայրերը նախատեսել բետոնե սալերով կամ քարե չորսվակասալերով՝ հաշվի առնելով տվյալ համայնքի առանձնահատկությունները.
 - ցանկապատումը /որտեղ անհրաժեշտ է/՝ մետաղական տարրերից:
- Ներբակային կահավորում՝ նախատեսելով նստարաններ, աղբամաններ:
- Արտաքին ջրամատակարարման համակարգ՝ տեխնիկական պայմաններից ելնելով (դրա անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ նախատեսել հաշվարկային հզորությամբ ջրի ռեզերվուարներ և պոմպակայան):

- Ոռոգման համակարգ՝ ըստ տեխնիկական պայմանի (գլխավոր հատակագծով նախատեսվող բոլոր առանձին ուրվագծված կանաչ գոտիներում նախատեսելով առնվազն 1 ջրամիացման կետ):
- Արտաքին կոյուղու համակարգ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի, տարածքում կոյուղու ցանցի բացակայության դեպքում նախատեսել մաքրման կայան (կախված օբյեկտի հաշվարկային հզորությունից, որի ջրահեռացումը պետք է նախատեսել դեպի գրունտեր ցամաքուրդի միջոցով կամ, ելնելով տեղադիրքից և ռելիեֆից՝ դեպի հարակից ձորակ):
- Արտաքին էլեկտրասնուցման համակարգ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի, նախահաշվում նախատեսելով էլեկտրական ցանցին միացման վճարը՝ համաձայն «Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի» կողմից սահմանված կարգի:
- Արտաքին լուսավորություն՝ հենասյուները մետաղական (գործարանային), լուսատուները՝ լուսադիոդային:
- Երկրաբանական հետազոտության արդյունքներով և տեղակայման նախագծային լուծումներից ելնելով՝ գրունտային ջրերի առկայության պարագայում, նախատեսել ստորգետնյա դրենաժային համակարգ, իսկ մակերևութային ջրերի հավաքման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ նախատեսել մակերևութային ջրահավաք հեղեղատար համակարգ:
- Եթե հատկացված տարածքը բավարար է, բացի տանիքին տեղադրվող արևային մարտկոցներից, նախատեսել նաև արևային ֆոտովոլտային կայան, առնվազն 500Վտ հզորությամբ պանելներով, ցանկապատված, հնարավորության դեպքում տարեկան կտրվածքով ամբուլատորիայի էներգետիկ պահանջարկի 100%-ը ապահովելու նպատակով:
- Ըստ անհրաժեշտության նախատեսել ջրի ռեզերվուարներ և այլ ենթակառուցվածքներ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների:
- Կապված բնակավայրի բնակլիմայական պայմաններից, ըստ անհրաժեշտության՝ վերանայել շենքի ջերմամեկուսիչ նյութերի տեխնիկական բնութագրերը՝ մասնավորապես դրանց հաստությունները:

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝

- Տեղակապվող ամբուլատորիայի նախագծային փաստաթղթեր, որոնք տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից:
- Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, որը ձեռք է բերվում և տրամադրվում կապալառուին պատվիրատուի կողմից:

Նախագծման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվային փաստաթղթեր՝

- ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ
- ՀՀՇՆ 30-01-2023 <Քաղաքաշինություն.

596-Ն որոշում <ՀՀ

կառուցապատման նպատակով
թույլտվությունների և այլ
փաստաթղթերի տրամադրման
կարգը հաստատելու և ՀՀ
կառավարության մի շարք
որոշումներ ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին>:

- ՀՀՇՆ 31-03-«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

- ՀՀՇՆ 20-04-
«ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԴԻՄԱՅԿՈՒՆ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»:

- ՀՀՇՆ 40-01.02-2020-
«ՋՐԱՄԱՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ
ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ»:

- ՀՀՇՆ 52-01-2021-«ԲԵՏՈՆԵ ԵՎ
ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ»:

- ՀՀՇՆ 53-01-2020-«ՊՈՂՊԱՏԵ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ»:

Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի
հատակագծում և կառուցապատում> ՀՀ
շինարարական նորմերը հաստատելու
մասին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի
նախագահի 22.05.2023թ. թիվ 04-Ն հրաման

- ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 /ՄՄՆ 3.02-05-
2003/<Շենքերի և շինությունների
մատչելիությունը բնակչության
սակավաշարժուն խմբերի համար>
շինարարական նորմեր

- ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն
որ. <Հաշմանդամների և բնակչության
սակավաշարժուն խմբերի համար
սոցիալական, տրանսպորտային և
ինժեներական ենթակառուցվածքների
մատչելիության ապահովման կարգը
հաստատելու մասին>,

- ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ
<Գնումների գործընթացի կազմակերպման
կարգը հաստատելու և ՀՀ
կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն
որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին> թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ
կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ

- ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-
Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին
կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող)
օբյեկտներում էներգախնայողության և
էներգաարդյունավետության
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների
կիրառման մասին>:

- և այլն (պարտադիր այլ նորմատիվա-
տեխնիկական փաստաթղթեր)

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈԻԼԵՐԸ

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանի համաձայն Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային Նախագիծ» 1 (մեկ) փուլով:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԸ

Նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության Պետական Կոմիտեի Նախագահի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանով հաստատված կանոններին համապատասխան:

Նախագծի լրակազմում ներառվող փաստաթղթեր

- Ելակետային տվյալներ և փաստաթղթեր՝ ՀՀ ԿԱ ՔՊԿ-ի Նախագահի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանով հաստատված կանոնների V բաժնի 3-րդ կետի աղյուսակ 9-ին համապատասխան.
- Ընդհանուր բացատրագիր.
- Հողամասի կառուցապատման գլխավոր հատակագիծ.
- Ուղղաձիգ հատակագծում, հողային աշխատանքների քարտեզագիր.
- Արտաքին ինժեներական հաղորդակցուղիների համատեղված գլխավոր հատակագիծ /փոխհամաձայնեցված մատակարարների և համայնքի հետ/.
- Տարածքի բարեկարգման նախագիծ՝ լուծումների և կահավորման մանրամասն գծագրերով, հանգույցներով, մասնագրերով և այլն.
- Արտաքին ինժեներական գծերի նախագծեր, գծագրական և տեքստային նյութեր՝ այդ թվում մասնագրեր (ջրամատակարարում, ոռոգում, ջրահեռացում/կոյուղի, էլեկտրասնուցում և լուսավորություն, գազամատակարարում, ջերմամատակարարում, հրդեհային ազդարարում և այլն՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների).
- Գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցերի վերատեղադրման/տեղափոխման նախագծեր /եթե անհրաժեշտ է/, համաձայնեցված համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների հետ:
- Ճարտարապետական մաս՝
 - Տեղակապման արդյունքում փոփոխված ճակատներ, կտրվածքներ.
 - Տեղակապման արդյունքում փոփոխված նկուղային հարկի հատակագծեր.
- Կոնստրուկտիվ մաս՝
 - Կոնստրուկտիվ լուծումներ. կախված տեղանքի գրունտի կատեգորիայից տեղակապվող նախագծի լրամշակում,
 - Երկրաբանական և երկրաֆիզիկական հետազոտության արդյունքներով մշակել շենքի հիմնային մասի նախագիծ՝ կատարելով անհրաժեշտ կոնստրուկտիվ հաշվարկները՝ հիմք ընդունելով ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» փաստաթղթի պահանջները, ըստ անհրաժեշտության անբաղաճալով նաև տեղակապվող նախագծի կոնստրուկտիվ

լուծումներին (փոփոխությունները քննարկել պատվիրատուի հետ): Նշված դեպքում նախատեսված ժամկետները և կողմերի փոխհարաբերությունները կքննարկվեն առանձին, և ըստ անհրաժեշտության կարող են վերանայվել:

- Ֆոտովոլտային համակարգի նախագիծ /եթե տրամադրված տարածքը բավարար է/.
- Տեղակայման նախագծի նախահաշիվ (սույն պայմանագրի շրջանակներում):
- Ծավալաթերթ՝ միավոր գներով /ծավալաթերթ-նախահաշիվ/:
- Շինարարության կազմակերպման նախագիծ և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ, ըստ անհրաժեշտության անրադառնալով նաև քանդման աշխատանքներին:
- Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ:
- Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ, այդ թվում՝ քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ (ինժեներատեխնիկական անվտանգություն, վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների անվտանգության միջոցառումներ, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներ):
- Տեղակայման նախագծով նախատեսված նյութերի և սարքավորումների երաշխային ժամկետների ցանկ:
- Կոնստրուկտորական մասի և ինժեներական ենթակառուցվածքների հաշվարկների հաշվետվություններ:

**Նախագծային լուծումները ընթացքում համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:*

ՀԱՄԱԶԱՅՆՔՈՒՄՆԵՐ

/համաձայնեցման ներկայացվում է ամբողջական նախագիծը/

- ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի հետ.
- ՀՀ առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի հետ.
- Պատվիրատուի (Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ) հետ:
- Համայնքի ղեկավարի հետ:
- Արտաքին ինժեներական ցանցերի՝ ջրամատակարարում, կոյուղի, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, նախագծերի համաձայնեցում համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների, ինչպես նաև ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային դեպարտամենտի հետ (անհրաժեշտության դեպքում):

ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Եզրակացություններ՝

Սույն պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում Կապալառուի կողմից իրականացվում է՝

- համապատասխան մասշտաբի տեղագրական հանույթի կազմում.
- ինժեներաերկրաբանական հետազննության եզրակացության ձեռքբերում.

- գրունտային ջրերի առկայության պարագայում նաև հիդրոլոգիական փորձաքննություն:
- շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եզրակացություն (ՇՄԱԳ փորձաքննություն):
- տեղակայման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում:

Պատվիրատուի կողմից՝

- Պետական համալիր փորձաքննության եզրակացության ստացում /IV կատեգորիայի օբյեկտի համար/:

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) և սարքավորումների նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական և/կամ անձնագրային տեխնիկական ցուցանիշները, արտադրող ընկերության անվանումը և մոդելը՝ առկայության պարագայում:
- Հղումներ օգտագործելու դեպքում՝ հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:
- Օդափոխության և պոմպային սարքավորումներ նախատեսելու դեպքում՝ հզորությունների թույլատրելի շեղումների մասին տեղեկատվություն:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հանձնում Պատվիրատուին՝

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվում են համակարգչային համապատասխան ծրագրերով /AutoCAD, Excel, Word և այլ/:

- Նախագծային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի/ փաստաթղթային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 4 օրինակ թղթային:
- Նախահաշվի և ծավալաթերթի /գնային առաջարկ՝ միավոր արժեքներով, կշիռներով/ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ համապատասխանաբար 3 և 1 օրինակ թղթային:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի էլեկտրոնային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 1 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ AutoCAD և PDF ձևաչափերով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL և PDF տարբերակներով:

**Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք կրճատ անվանումներ, և զերծ լինեն կոդմակի ինֆորմացիայից:*

Նախագծման աշխատանքների կատարման ժամկետ (տևողություն)

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության եզրակացության ստացման ժամանակահատվածը նախատեսել պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 90 օրացուցային օր, որից հետո քաղաքաշինական պարզ փորձաքննությունն անցած

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (ՆՆՓ) Պատվիրատուի կողմից կներկայացվի Պետական համալիր փորձաքննության:

Նախագծի լրամշակում

Ըստ անհրաժեշտության, եթե Պետական համալիր փորձաքննության կողմից տրվում է բացասական եզրակացություն կամ դրական եզրակացություն՝ նախագծի լրամշակման պայմանով, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ, և ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

- Գոյություն ունեցող շենքերի/շինությունների/ առկայության և նոր տեղակայվող օբյեկտին խոչընդոտ հանդիսանալու պարագայում վերջինիս ամբողջական քանդման աշխատանքների նախատեսում՝ ներառյալ քանդման աշխատանքների ժամանակ ի հայտ եկած լրացուցիչ բոլոր տեսակի աշխատանքները, հիմքերը և այլն: Գոյություն ունեցող շենքի քանդման դեպքում, ամբողջ քանդվածը համարել շինարարական աղբ և վերացնել տարածքից, անհատույց, առանց վճարման, ընկերության միջոցների հաշվին
- Տեղակայման նախագծի հիման վրա իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած ծավալների բացթողումները ենթակա են ամբողջությամբ կատարման սույն պայմանագրի շրջանակներում և ենթակա չեն վճարման:
- Կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը:
- Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
- Աշխատանքները մեկնարկելուց առաջ անհրաժեշտ է համաձայն «Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ» բաժնի կազմակերպել շինարարական հրապարակը համաձայն գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, այդ թվում՝ տեղադրված պետք է լինեն ժամանակավոր շինությունները, անվտանգության և տեղեկատվական ցուցանակները, ապահովելով սանիտարական և մաքրության պայմանները, շինարարական աղբի պարբերաբար հեռացման գործընթացը:
- Անվտանգության միջոցառումների շրջանակներում պետք է խստագույս պահպանվի աշխատուժի հանդերձանքը:
- Օբյեկտի շինարարական աշխատանքների վարման մատյանը և անվանգության միջոցառումների և հրահանգների փաստաթղթերը պետք է շուրջօրյա գտնվեն շինարարական հրապարակում՝ համապատասխան պատասխանատու անձի մոտ:
- Շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատը պետք է լինի անթափանց նյութից:
- Մուտքի հատվածում պետք է տեղադրված լինի տեղեկատվական վահանակ՝ որում պետք է արտացոլվի օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ժամկետների, շինարարության թույլտվության, պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների անվանումները, այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն
- Համաձայն գործող կարգերի շինարարական օբյեկտի տարածքը պետք է համալրված լինի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական

հրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները արտաքին կողմերից, և այդ տեսակցիկներին հասանելիություն պետք է ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՓՈԻԼԵՐ

ՓՈԻԼ-1*	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, քաղաքաշինական պարզ փորձաքնության եզրակացության ստացում, համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում սույն հրավերով նախատեսված համաձայնեցումների և այլ փորձաքնությունների ձեռք բերում, պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից	90 օրացուցային օր Սույն ժամկետի խախտման դեպքում նախատեսվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար, այդ պահին կնքված պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 0,01 տոկոսի չափով:
*	Բոլոր այն դեպքերում, երբ նախատեսված է գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների քանդում, որպես առաջնահերթություն, անհրաժեշտ է մշակել տվյալ շենքերի քանդման նախագիծ /իրականացնելով նաև այդ նպատակով շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և եզրակացության կազմում/, ապահովել այդ նախագծի քաղաքաշինական պարզ փորձաքնությունը /սույն պայմանագրի շրջանակում/ և Պատվիրատուի կողմից Քանդման թույլտվություն ստանալուց հետո իրականացնել քանդման (ներառյալ հիմքերի քանդման) աշխատանքները և դրանց արդյունքում առաջացած աղբի տեղափոխում դեպի հատկացված աղբավայր /ընտրված կապալառու կազմակերպության կողմից իրականացվում են անհատույց՝ սեփական միջոցների հաշվին/	90 օրացուցային օր Փուլ-1-ին զուգահեռ (մինչև ՆՆՓ պարզ փորձաքնության դրական եզրակացությամբ փաստաթղթերի հանձնումը Պատվիրատուին) Սույն ժամկետի խախտման դեպքում նախատեսվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար, այդ պահին կնքված պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 0,05 տոկոսի չափով:
ՓՈԻԼ-2	Պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական համալիր փորձաքնության գործընթացի կազմակերպում	15-30 օրացուցային օր
ՓՈԻԼ-3	Պատվիրատուի կողմից շինարարության թույլտվության ձեռքբերում	ըստ սահմանված կարգի

ՓՈՒԼ-4	Շինարարական աշխատանքների իրականացում, որի մեկնարկը համարվելու է Պատվիրատուի կողմից գրությամբ ծանուցման մեջ նշված օրը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ համաձայն շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագծով նախատեսված օրվան
--------	--	---

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶՐԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ**

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Ծրագիրն իրականացվում է <Առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում, վերակառուցում> ՀՀ առողջապահության նախարարության միջոցառման շրջանակներում:

Նախատեսվում է կառուցել բժշկական ամբուլատորիա տեղակայվելով <Բժշկական ամբուլատորիայի կառուցման բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագիծը> :

Տեղակայման նախագիծը նախատեսվում է ձեռք բերել կապալառուի կողմից և միջոցներով, գնման գործընթացի ընթացքում ընկերության կողմից ներկայացված համապատասխան որակավորում ունեցող նախագծային կազմակերպության միջոցով: Ընդ որում, սույն պայմանագրի շրջանակներում տվյալ նախագծային կազմակերպությանը ներգրավելը ինքնաբերաբար համարվում է նաև վերջինիս կողմից շինարարության իրականացման ամբողջ ընթացքում հեղինակային հսկողության ծառայությունների /նորմատիվ իրավական ակտի դրույթներին համապատասխան/ մատուցման պարտավորության ստանձնում: Հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը իրականացվում է սույն Պայմանագրի շրջանակներում՝ Կապալառու կազմակերպության միջոցների հաշվին, սակայն Ընկերությունը հաշվետու է ծրագրի Պատվիրատուին /Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ/ և շինարարության իրականացման ամբողջ ընթացքում պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշվետվություններ՝ յուրաքանչյուր ամսվա համար, մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը ընկած ժամանակահատվածում (սույն հաշվետվությունների ներկայացման ապահովումը հանդիսանում է Կապալառու ընկերության պարտավորությունը):

Պայմանագրի շնորհումից հետո, գնման գործընթացի ընթացքում ընկերության կողմից ներկայացված նախագծային կազմակերպությունը կարող է փոխարինվել այլ կազմակերպությամբ միայն պատվիրատուի գրավոր համաձայնությամբ: Ընդ որում, առաջարկվող նոր կազմակերպության որակավորումը և փորձը չեն կարող ավելի ցածր լինել գնման գործընթացում ներկայացված կազմակերպության տվյալներից:

Տեղանքը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզ, Արաքս համայնք, Զրառատ բնակավայր, հասցե՝ Մեծամորի խճուղի 26,

- Հողամասի մակերեսը՝ 0,0974 հա, ծածկագիր՝ 04-085-0046-0001,

131

- Առկա շինություններ՝ Բուժ.ամբուլատորիա 161,5 քմ
- Անշարժ գույքի վկայական՝ N 28032025-04-0002

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Ուշադրություն՝ Նախագծում ներկայացված հիմքերի գծագրերը պայմանական են և պետք է վերանախագծվեն, ելնելով տվյալ տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններից: Հիմքերի կառուցման հետ կապված ծավալները ներառված չեն ծառայությունների նախահաշվում և պետք է հաշվարկվեն տեղակապման նախագծի լուծումներին համապատասխան:

Տեղակապման նախագիծ, որի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել.

- Տարածքի տեղագրական /գեոդեզիական/ հանույթ, որում պետք է արտացոլված լինեն բոլոր գոյություն ունեցող ստորգետնյա, վերգետնյա և օդային ինժեներական գծերը:
- տարածքի սահմանների կադաստրային կոորդինատների համադրում անշարժ գույքի վկայականի տվյալների և փաստացի իրավիճակի հետ: Տարածքի ճշտված սահմանների ուրվագծում.
- Ինժեներաերկրաբանական հետազոտության հաշվետվություն և եզրակացություն, ընդ որում՝ ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունը պետք է իրականացվի հորատման միջոցով՝ համաձայն գործող կարգերի և գրունտերի լաբորատոր փորձարկման մեթոդով.
- Գոյություն ունեցող շենք/շինությունների (երև աղյախիք առկա են հողամասում) տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն, տրված լիցենզավորված կազմակերպության կողմից.
- Ինժեներական ենթակառուցվածքների (ջրամատակարարում, կոյուղի, ոռոգում, էլեկտրամատակարարում) միանալու նպատակով անհրաժեշտ հզորությունների և ծավալների հաշվարկների իրականացում, դրանց տրամադրում պատվիրատուին և տեխնիկական պայմանների ձեռքբերում (պատվիրատուի և համայնքի օժանդակությամբ):

Տեղակապման նախագծի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման առաջադրանք.

- Տարածքի բարեկարգում՝
 - Գոյություն ունեցող ռելիեֆից և շենքի տեղակապման նախագծային լուծումներից ելնելով, որտեղ անհրաժեշտ է՝ նախատեսել խամքարաբետոնե կամ երկաթբետոնե հենապատեր (անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել նաև հենապատի դրենաժային համակարգ).
 - Եզրաքարերը նախատեսել բազալտից.
 - շենքի սալվածքը՝ բազալտե սալերով կամ բազալտե ջարդասալերով, երթնեկելի հատվածները՝ ասֆալտե ծածկույթով.
 - մնացած մայրերը նախատեսել բետոնե սալերով կամ քարե չորսվակասալերով՝ հաշվի առնելով տվյալ համայնքի առանձնահատկությունները.
 - ցանկապատումը /որտեղ անհրաժեշտ է/՝ մետաղական տարրերից:

- Ներքակային կահավորում՝ նախատեսելով նստարաններ, աղբամաններ:
- Արտաքին ջրամատակարարման համակարգ՝ տեխնիկական պայմաններից ելնելով (դրա անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ նախատեսել հաշվարկային հզորությամբ ջրի ռեզերվուարներ և պոմպակայան):
- Ոռոգման համակարգ՝ ըստ տեխնիկական պայմանի (զլխավոր հատակագծով նախատեսվող բոլոր առանձին ուրվագծված կանաչ գոտիներում նախատեսելով առնվազն 1 ջրամիացման կետ):
- Արտաքին կոյուղու համակարգ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի, տարածքում կոյուղու ցանցի բացակայության դեպքում նախատեսել մաքրման կայան (կախված օբյեկտի հաշվարկային հզորությունից, որի ջրահեռացումը պետք է նախատեսել դեպի գրունտեր ցամաքուրդի միջոցով կամ, ելնելով տեղադիրքից և ռելիեֆից՝ դեպի հարակից ձորակ):
- Արտաքին էլեկտրասնուցման համակարգ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի, նախահաշվում նախատեսելով էլեկտրական ցանցին միացման վճարը՝ համաձայն «Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի» կողմից սահմանված կարգի:
- Արտաքին լուսավորություն՝ հենասյուները մետաղական (գործարանային), լուսատուները՝ լուսադիոդային:
- Երկրաբանական հետազոտության արդյունքներով և տեղակապման նախագծային լուծումներից ելնելով՝ գրունտային ջրերի առկայության պարագայում, նախատեսել ստորգետնյա դրենաժային համակարգ, իսկ մակերևութային ջրերի հավաքման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ նախատեսել մակերևութային ջրահավաք հեղեղատար համակարգ:
- Եթե հատկացված տարածքը բավարար է, բացի տանիքին տեղադրվող արևային մարտկոցներից, նախատեսել նաև արևային ֆոտովոլտային կայան, առնվազն 500Կտ հզորությամբ պանելներով, ցանկապատված, հնարավորության դեպքում տարեկան կտրվածքով ամբուլատորիայի էներգետիկ պահանջարկի 100%-ը ապահովելու նպատակով:
- Ըստ անհրաժեշտության նախատեսել ջրի ռեզերվուարներ և այլ ենթակառուցվածքներ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների:
- Կապված բնակավայրի բնակլիմայական պայմաններից, ըստ անհրաժեշտության՝ վերանայել շենքի ջերմամեկուսիչ նյութերի տեխնիկական բնութագրերը՝ մասնավորապես դրանց հաստությունները:

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝

- Տեղակապվող ամբուլատորիայի նախագծային փաստաթղթեր, որոնք տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից:
- Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, որը ձեռք է բերվում և տրամադրվում կապալառուին պատվիրատուի կողմից:

Նախագծման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվային փաստաթղթեր՝

- ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշում *<ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>*;
- ՀՀՀՆ 31-03-«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
- ՀՀՀՆ 20-04-«ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԹՅՈՒՆ»;
- ՀՀՀՆ 40-01.02-2020-«ԶՐԱՄԱՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՅԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ»;
- ՀՀՀՆ 52-01-2021-«ԲԵՏՈՆԵ ԵՎ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ»;
- ՀՀՀՆ 30-01-2023 *<Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատկագծում և կառուցապատում> ՀՀ շինարարական նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 22.05.2023թ. թիվ 04-Ն հրաման*
- ՀՀՀՆ IV-11.07.01-2006 /ՄՄՆ 3.02-05-2003/ *<Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար> շինարարական նորմեր*
- ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. *<Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>*,
- ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ *<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>* թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ
- ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. *<Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>*;

- ՀՀՇՆ 53-01-2020-«ՊՈՂՊԱՏԵ ԿՈՆՍՏԻՏՈՒԿՅՈՒՆԵՐ»:

- և այլն (պարտադիր այլ նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթեր)

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈԻԼԵՐԸ

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանի համաձայն Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային Նախագիծ» 1 (մեկ) փուլով:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԸ

Նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության Պետական Կոմիտեի Նախագահի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանով հաստատված կանոններին համապատասխան:

Նախագծի լրակազմում ներառվող փաստաթղթեր

- Ելակետային տվյալներ և փաստաթղթեր՝ ՀՀ ԿԱ ՔՊԿ-ի Նախագահի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանով հաստատված կանոնների V բաժնի 3-րդ կետի աղյուսակ 9-ին համապատասխան.
- Ընդհանուր բացատրագիր.
- Հողամասի կառուցապատման գլխավոր հատակագիծ.
- Ուղղաձիգ հատակագծում, հողային աշխատանքների քարտեզագիր.
- Արտաքին ինժեներական հաղորդակցուղիների համատեղված գլխավոր հատակագիծ /փոխհամաձայնեցված մատակարարների և համայնքի հետ/.
- Տարածքի բարեկարգման նախագիծ՝ լուծումների և կահավորման մանրամասն գծագրերով, հանգույցներով, մասնագրերով և այլն.
- Արտաքին ինժեներական գծերի նախագծեր, գծագրական և տեքստային նյութեր՝ այդ թվում մասնագրեր (ջրամատակարարում, ոռոգում, ջրահեռացում/կոյուղի, էլեկտրասնուցում և լուսավորություն, գազամատակարարում, ջերմամատակարարում, հրդեհային ազդարարում և այլն՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների).
- Գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցերի վերատեղադրման/տեղափոխման նախագծեր /եթե անհրաժեշտ է/, համաձայնեցված համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների հետ:
- Ճարտարապետական մաս՝
 - Տեղակապման արդյունքում փոփոխված ճակատներ, կտրվածքներ.
 - Տեղակապման արդյունքում փոփոխված նկուղային հարկի հատակագծեր.
- Կոնստրուկտիվ մաս՝
 - Կոնստրուկտիվ լուծումներ. կախված տեղանքի գրունտի կատեգորիայից տեղակապվող նախագծի լրամշակում,
 - Երկրաբանական և երկրաֆիզիկական հետազոտության արդյունքներով մշակել շենքի հիմնային մասի նախագիծ՝ կատարելով անհրաժեշտ կոնստրուկտիվ

հաշվարկները՝ հիմք ընդունելով ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» փաստաթղթի պահանջները, ըստ անհրաժեշտության անրադառնալով նաև տեղակապվող նախագծի կոնստրուկտիվ լուծումներին (փոփոխությունները քննարկել պատվիրատուի հետ): Նշված դեպքում նախատեսված ժամկետները և կողմերի փոխհարաբերությունները կքննարկվեն առանձին, և ըստ անհրաժեշտության կարող են վերանայվել:

- Ֆոտովոլտային համակարգի նախագիծ /Էթե տրամադրված տարածքը բավարար է/.
- Տեղակապման նախագծի նախահաշիվ (սույն պայմանագրի շրջանակներում):
- Ծավալաթերթ՝ միավոր գներով /ծավալաթերթ-նախահաշիվ/:
- Շինարարության կազմակերպման նախագիծ և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ, ըստ անհրաժեշտության անրադառնալով նաև քանդման աշխատանքներին:
- Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ:
- Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ, այդ թվում՝ քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ (ինժեներատեխնիկական անվտանգություն, վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների անվտանգության միջոցառումներ, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներ):
- Տեղակապման նախագծով նախատեսված նյութերի և սարքավորումների երաշխալին ժամկետների ցանկ:
- Կոնստրուկտորական մասի և ինժեներական ենթակառուցվածքների հաշվարկների հաշվետվություններ:

Նախագծային լուծումները ընթացքում համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄՆԵՐ

/համաձայնեցման ներկայացվում է ամբողջական նախագիծը/

- ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի հետ.
- ՀՀ առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի հետ.
- Պատվիրատուի (Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ) հետ:
- Համայնքի ղեկավարի հետ:
- Արտաքին ինժեներական ցանցերի՝ ջրամատակարարում, կոյուղի, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, նախագծերի համաձայնեցում համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների, ինչպես նաև ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային դեպարտամենտի հետ (անհրաժեշտության դեպքում):

ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

Եզրակացություններ՝

Սույն պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում Կապալառուի կողմից իրականացվում է՝

- համապատասխան մասշտաբի տեղագրական հանույթի կազմում.
- ինժեներաերկրաբանական հետազոտության եզրակացության ձեռքբերում.
- գրունտային ջրերի առկայության պարագայում նաև հիդրոլոգիական փորձաքննություն:
- շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եզրակացություն (ՇՄԱԳ փորձաքննություն):
- տեղակայման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում:

Պատվիրատուի կողմից՝

- Պետական համալիր փորձաքննության եզրակացության ստացում /IV կատեգորիայի օբյեկտի համար/:

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) և սարքավորումների նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական և/կամ անձնագրային տեխնիկական ցուցանիշները, արտադրող ընկերության անվանումը և մոդելը՝ առկայության պարագայում:
- Հղումներ օգտագործելու դեպքում՝ հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:
- Օդափոխության և պոմպային սարքավորումներ նախատեսելու դեպքում՝ հզորությունների թույլատրելի շեղումների մասին տեղեկատվություն:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հանձնում Պատվիրատուին՝

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվում են համակարգչային համապատասխան ծրագրերով /AutoCAD, Excel. Word և այլ/:

- Նախագծային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի/ փաստաթղթային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 4 օրինակ թղթային:
- Նախահաշվի և ծավալաթերթի /գնային առաջարկ՝ միավոր արժեքներով, կշիռներով/ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ համապատասխանաբար 3 և 1 օրինակ թղթային:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի էլեկտրոնային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 1 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ AutoCAD և PDF ձևաչափերով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL և PDF տարբերակներով:

**Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք կրճատ անվանումներ, և գերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից:*

Նախագծման աշխատանքների կատարման ժամկետ (տևողություն)

13/5

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և քաղաքաշինական պարզ փորձաքնության եզրակացության ստացման ժամանակահատվածը նախատեսել պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 90 օրացուցային օր, որից հետո քաղաքաշինական պարզ փորձաքնությունն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (ՆՆՓ) Պատվիրատուի կողմից կներկայացվի Պետական համալիր փորձաքնության:

Նախագծի լրամշակում

Ըստ անհրաժեշտության, եթե Պետական համալիր փորձաքնության կողմից տրվում է բացասական եզրակացություն կամ դրական եզրակացություն՝ նախագծի լրամշակման պայմանով, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ, և ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

- Գոյություն ունեցող շենքերի/շինությունների/ առկայության և նոր տեղակայվող օբյեկտին խոչընդոտ հանդիսանալու պարագայում վերջինիս ամբողջական քանդման աշխատանքների նախատեսում՝ ներառյալ քանդման աշխատանքների ժամանակ ի հայտ եկած լրացուցիչ բոլոր տեսակի աշխատանքները, հիմքերը և այլն: Գոյություն ունեցող շենքի քանդման դեպքում, ամբողջ քանդվածը համարել շինարարական աղբ և վերացնել տարածքից, անհատույց, առանց վճարման, ընկերության միջոցների հաշվին
- Տեղակայման նախագծի հիման վրա իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած ծավալների բացթողումները ենթակա են ամբողջությամբ կատարման սույն պայմանագրի շրջանակներում և ենթակա չեն վճարման.
- Կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը.
- Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված.
- Աշխատանքները մեկնարկելուց առաջ անհրաժեշտ է համաձայն «Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ» բաժնի կազմակերպել շինարարական հրապարակը համաձայն գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, այդ թվում՝ տեղադրված պետք է լինեն ժամանակավոր շինությունները, անվտանգության և տեղեկատվական ցուցանակները, ապահովելով սանիտարական և մաքրության պայմանները, շինարարական աղբի պարբերաբար հեռացման գործընթացը.
- Անվտանգության միջոցառումների շրջանակներում պետք է խստագույս պահպանվի աշխատուժի հանդերձանքը.
- Օբյեկտի շինարարական աշխատանքների վարման մատյանը և անվանգության միջոցառումների և հրահանգների փաստաթղթերը պետք է շուրջօրյա գտնվեն շինարարական հրապարակում՝ համապատասխան պատասխանատու անձի մոտ.
- Շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատը պետք է լինի անթափանց նյութից.
- Մուտքի հատվածում պետք է տեղադրված լինի տեղեկատվական վահանակ՝ որում պետք է արտացոլվի օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ժամկետների, շինարարության

թույլտվության, պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների անվանումները, այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն

- Համաձայն գործող կարգերի շինարարական օբյեկտի տարածքը պետք է համալրված լինի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական հրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները արտաքին կողմերից, և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն պետք է ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՓՈԻԼԵՐ

ՓՈԻԼ-1*	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության եզրակացության ստացում, համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում սույն հրավերով նախատեսված համաձայնեցումների և այլ փորձաքննությունների ձեռք բերում, պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից	90 օրացուցային օր Սույն ժամկետի խախտման դեպքում նախատեսվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար, այդ պահին կնքված պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 0,01 տոկոսի չափով:
*	Բոլոր այն դեպքերում, երբ նախատեսված է գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների քանդում, որպես առաջնահերթություն, անհրաժեշտ է մշակել տվյալ շենքերի քանդման նախագիծ /իրականացնելով նաև այդ նպատակով շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և եզրակացության կազմում/, ապահովել այդ նախագծի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննությունը /սույն պայմանագրի շրջանակում/ և Պատվիրատուի կողմից Քանդման թույլտվություն ստանալուց հետո իրականացնել քանդման (ներառյալ հիմքերի քանդման) աշխատանքները և դրանց արդյունքում առաջացած աղբի տեղափոխում դեպի հատկացված աղբավայր /ընտրված կապալառու կազմակերպության կողմից իրականացվում են անհատույց՝ սեփական միջոցների հաշվին/	90 օրացուցային օր Փուլ-1-ին զուգահեռ (մինչև ՆՆՓ պարզ փորձաքննության դրական եզրակացությամբ փաստաթղթերի հանձնումը Պատվիրատուին) Սույն ժամկետի խախտման դեպքում նախատեսվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար, այդ պահին կնքված պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 0,05 տոկոսի չափով:
ՓՈԻԼ-2	Պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական համալիր փորձաքննության գործընթացի կազմակերպում	15-30 օրացուցային օր

ՓՈԻԼ-3	Պատվիրատուի կողմից շինարարության թույլտվության ձեռքբերում	ըստ սահմանված կարգի
ՓՈԻԼ-4	Շինարարական աշխատանքների իրականացում, որի մեկնարկը համարվելու է Պատվիրատուի կողմից գրությամբ ծանուցման մեջ նշված օրը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ համաձայն շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագծով նախատեսված օրվան

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՅ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ**

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Ծրագիրն իրականացվում է <Առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում, վերակառուցում> ՀՀ առողջապահության նախարարության միջոցառման շրջանակներում:

Նախատեսվում է կառուցել բժշկական ամբուլատորիա տեղակայելով <Բժշկական ամբուլատորիայի կառուցման բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագիծը> :

Տեղակայման նախագիծը նախատեսվում է ձեռք բերել կապալառուի կողմից և միջոցներով, գնման գործընթացի ընթացքում ընկերության կողմից ներկայացված համապատասխան որակավորում ունեցող նախագծային կազմակերպության միջոցով: Ընդ որում, սույն պայմանագրի շրջանակներում տվյալ նախագծային կազմակերպությանը ներգրավելը ինքնաբերաբար համարվում է նաև վերջինիս կողմից շինարարության իրականացման ամբողջ ընթացքում հեղինակային հսկողության ծառայությունների /նորմատիվ իրավական ակտի դրույթներին համապատասխան/ մատուցման պարտավորության ստանձնում: Հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը իրականացվում է սույն Պայմանագրի շրջանակներում՝ Կապալառու կազմակերպության միջոցների հաշվին, սակայն Ընկերությունը հաշվետու է ծրագրի Պատվիրատուին /Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ/ և շինարարության իրականացման ամբողջ ընթացքում պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշվետվություններ՝ յուրաքանչյուր ամսվա համար, մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը ընկած ժամանակահատվածում (սույն հաշվետվությունների ներկայացման ապահովումը հանդիսանում է Կապալառու ընկերության պարտավորությունը):

Պայմանագրի շնորհումից հետո, գնման գործընթացի ընթացքում ընկերության կողմից ներկայացված նախագծային կազմակերպությունը կարող է փոխարինվել այլ կազմակերպությամբ միայն պատվիրատուի գրավոր համաձայնությամբ: Ընդ որում,

առաջարկվող նոր կազմակերպության որակավորումը և փորձը չեն կարող ավելի ցածր լինել գնման գործընթացում ներկայացված կազմակերպության տվյալներից:

Տեղանքը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզ, Արաքս համայնք, Գայ բնակավայր, հասցե՝ Ա.Բսահակյան 1-ին փողոց 22/1 հողամաս:

- Հողամասի մակերեսը՝ 0,125 հա, ծածկագիր՝ 04-033-0077-0056
- Առկա շինություններ՝ --
- Անշարժ գույքի վկայական՝ N 19042023-04-0076

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Ուշադրություն՝ Նախագծում ներկայացված հիմքերի գծագրերը պայմանական են և պետք է վերանախագծվեն, ելնելով տվյալ տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններից: Հիմքերի կառուցման հետ կապված ծավալները ներառված չեն ծառալաթերթ նախահաշվում և պետք է հաշվարկվեն տեղակապման նախագծի լուծումներին համապատասխան

Տեղակապման նախագիծ, որի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել.

- Տարածքի տեղագրական /գեոդեզիական/ հանույթ, որում պետք է արտացոլված լինեն բոլոր գոյություն ունեցող ստորգետնյա, վերգետնյա և օդային ինժեներական գծերը:
- տարածքի սահմանների կադաստրային կոորդինատների համադրում անշարժ գույքի վկայականի տվյալների և փաստացի իրավիճակի հետ: Տարածքի ճշտված սահմանների ուրվագծում.
- Ինժեներաերկրաբանական հետազոտության հաշվետվություն և եզրակացություն, ընդ որում՝ ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունը պետք է իրականացվի հորատման միջոցով՝ համաձայն գործող կարգերի և գրունտերի լաբորատոր փորձարկման մեթոդով.
- Գոյություն ունեցող շենք/շինությունների (եթե այդպիսիք առկա են հողամասում) տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն, տրված լիցենզավորված կազմակերպության կողմից.
- Ինժեներական ենթակառուցվածքների (ջրամատակարարում, կոյուղի, ոռոգում, էլեկտրամատակարարում) միանալու նպատակով անհրաժեշտ հզորությունների և ծավալների հաշվարկների իրականացում, դրանց տրամադրում պատվիրատուին և տեխնիկական պայմանների ձեռքբերում (պատվիրատուի և համայնքի օժանդակությամբ):

Տեղակապման նախագծի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման առաջադրանք.

- Տարածքի բարեկարգում՝
 - Գոյություն ունեցող ռելիեֆից և շենքի տեղակապման նախագծային լուծումներից ելնելով, որտեղ անհրաժեշտ է՝ նախատեսել խամքարաբետոնե կամ երկաթբետոնե հենապատեր (անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել նաև հենապատի դրենաժային համակարգ).
 - եզրաքարերը նախատեսել բազալտից.

1/9

- շենքի սալվածքը՝ բազալտե սալերով կամ բազալտե ջարդասալերով, երթնեկելի հատվածները՝ ասֆալտե ծածկույթով.
- մնացած մայրերը նախատեսել բետոնե սալերով կամ քարե չորսվակասալերով՝ հաշվի առնելով տվյալ համայնքի առանձնահատկությունները.
- ցանկապատումը /որտեղ անհրաժեշտ է/՝ մետաղական տարրերից:

- Ներքակային կահավորում՝ նախատեսելով նստարաններ, աղբամաններ:
- Արտաքին ջրամատակարարման համակարգ՝ տեխնիկական պայմաններից ելնելով (դրա անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ նախատեսել հաշվարկային հզորությամբ ջրի ռեզերվուարներ և պոմպակայան):
- Ոռոգման համակարգ՝ ըստ տեխնիկական պայմանի (գլխավոր հատակագծով նախատեսվող բոլոր առանձին ուրվագծված կանաչ գոտիներում նախատեսելով առնվազն 1 ջրամիացման կետ):
- Արտաքին կոյուղու համակարգ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի, տարածքում կոյուղու ցանցի բացակայության դեպքում նախատեսել մաքրման կայան (կախված օբյեկտի հաշվարկային հզորությունից, որի ջրահեռացումը պետք է նախատեսել դեպի գրունտեր ցամաքուրդի միջոցով կամ, ելնելով տեղադիրքից և ռելիեֆից՝ դեպի հարակից ձորակ):
- Արտաքին էլեկտրասնուցման համակարգ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի, նախահաշվում նախատեսելով էլեկտրական ցանցին միացման վճարը՝ համաձայն «Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի» կողմից սահմանված կարգի:
- Արտաքին լուսավորություն՝ հենասյուները մետաղական (գործարանային), լուսատուները՝ լուսադիոդային:
- Երկրաբանական հետազոտության արդյունքներով և տեղակապման նախագծային լուծումներից ելնելով՝ գրունտային ջրերի առկայության պարագայում, նախատեսել ստորգետնյա դրենաժային համակարգ, իսկ մակերևութային ջրերի հավաքման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ նախատեսել մակերևութային ջրահավաք հեղեղատար համակարգ:
- Եթե հատկացված տարածքը բավարար է, բացի տանիքին տեղադրվող արևային մարտկոցներից, նախատեսել նաև արևային ֆոտովոլտային կայան, առնվազն 500Վտ հզորությամբ պանելներով, ցանկապատված, հնարավորության դեպքում տարեկան կտրվածքով ամբուլատորիայի էներգետիկ պահանջարկի 100%-ը ապահովելու նպատակով:
- Ըստ անհրաժեշտության նախատեսել ջրի ռեզերվուարներ և այլ ենթակառուցվածքներ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների:
- Կապված բնակավայրի բնակլիմայական պայմաններից, ըստ անհրաժեշտության՝ վերանայել շենքի ջերմամեկուսիչ նյութերի տեխնիկական բնութագրերը՝ մասնավորապես դրանց հաստությունները:

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝

- Տեղակապվող ամբուլատորիայի նախագծային փաստաթղթեր, որոնք տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից:
- Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, որը ձեռք է բերվում և տրամադրվում կապալառուին պատվիրատուի կողմից:

Նախագծման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվային փաստաթղթեր՝

- ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշում <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>:
- ՀՀՀՆ 31-03-«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
- ՀՀՀՆ 20-04-«ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԴԻՄԱՅԿՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՇՈՒԹՅՈՒՆ»:
- ՀՀՀՆ 40-01.02-2020-«ՋՐԱՄԱՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ»:
- ՀՀՀՆ 30-01-2023 <Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում> ՀՀ շինարարական նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 22.05.2023թ. թիվ 04-Ն հրաման
- ՀՀՀՆ IV-11.07.01-2006 /ՄՄՆ 3.02-05-2003/<Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար> շինարարական նորմեր
- ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>,
- ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ <Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ

- ՀՀՇՆ 52-01-2021-«ԲԵՏՈՆԵ ԵՎ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ»:
- ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>:
- ՀՀՇՆ 53-01-2020-«ՊՈՂՊԱՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ»:
- և այլն (պարտադիր այլ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր)

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈԽՒԵՐՐ

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանի համաձայն Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային Նախագիծ» 1 (մեկ) փուլով:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԸ

Նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության Պետական Կոմիտեի Նախագահի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանով հաստատված կանոններին համապատասխան:

Նախագծի լրակազմում ներառվող փաստաթղթեր

- Ելակետային տվյալներ և փաստաթղթեր՝ ՀՀ ԿԱ ՔՊԿ-ի Նախագահի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանով հաստատված կանոնների V բաժնի 3-րդ կետի աղյուսակ 9-ին համապատասխան.
- Ընդհանուր բացատրագիր.
- Հողամասի կառուցապատման գլխավոր հատակագիծ.
- Ուղղաձիգ հատակագծում, հողային աշխատանքների քարտեզագիր.
- Արտաքին ինժեներական հաղորդակցուղիների համատեղված գլխավոր հատակագիծ /փոխհամաձայնեցված մատակարարների և համայնքի հետ/.
- Տարածքի բարեկարգման նախագիծ՝ լուծումների և կահավորման մանրամասն գծագրերով, հանգույցներով, մասնագրերով և այլն.
- Արտաքին ինժեներական գծերի նախագծեր, գծագրական և տեքստային նյութեր՝ այդ թվում մասնագրեր (ջրամատակարարում, ոռոգում, ջրահեռացում/կոյուղի, էլեկտրասնուցում և լուսավորություն, գազամատակարարում, ջերմամատակարարում, հրդեհային ազդարարում և այլն՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների).
- Գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցերի վերատեղադրման/տեղափոխման նախագծեր /եթե անհրաժեշտ է/, համաձայնեցված համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների հետ:
- Ճարտարապետական մաս՝

- Տեղակապման արդյունքում փոփոխված ճակատներ, կտրվածքներ.
- Տեղակապման արդյունքում փոփոխված նկուղային հարկի հատակագծեր.

• Կոնստրուկտիվ մաս՝

- Կոնստրուկտիվ լուծումներ. կախված տեղանքի գրունտի կատեգորիայից տեղակապվող նախագծի լրամշակում,
- Երկրաբանական և երկրաֆիզիկական հետազոտության արդյունքներով մշակել շենքի հիմնային մասի նախագիծ՝ կատարելով անհրաժեշտ կոնստրուկտիվ հաշվարկները՝ հիմք ընդունելով ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» փաստաթղթի պահանջները, ըստ անհրաժեշտության անրադառնալով նաև տեղակապվող նախագծի կոնստրուկտիվ լուծումներին (փոփոխությունները քննարկել պատվիրատուի հետ): Նշված դեպքում նախատեսված ժամկետները և կողմերի փոխհարաբերությունները կքննարկվեն առանձին, և ըստ անհրաժեշտության կարող են վերանայվել:

- Ֆոտովոլտային համակարգի նախագիծ /եթե տրամադրված տարածքը բավարար է/.
- Տեղակապման նախագծի նախահաշիվ (սույն պայմանագրի շրջանակներում):
- Ծավալաթերթ՝ միավոր գներով /ծավալաթերթ-նախահաշիվ/:
- Շինարարության կազմակերպման նախագիծ և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ, ըստ անհրաժեշտության անրադառնալով նաև քանդման աշխատանքներին:
- Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ:
- Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ, այդ թվում՝ քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ (ինժեներատեխնիկական անվտանգություն, վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների անվտանգության միջոցառումներ, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներ:
- Տեղակապման նախագծով նախատեսված նյութերի և սարքավորումների երաշխային ժամկետների ցանկ:
- Կոնստրուկտորական մասի և ինժեներական ենթակառուցվածքների հաշվարկների հաշվետվություններ:

Նախագծային լուծումները ընթացքում համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄՆԵՐ

/համաձայնեցման ներկայացվում է ամբողջական նախագիծը/

- ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի հետ.
- ՀՀ առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի հետ.
- Պատվիրատուի (Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ) հետ:
- Համայնքի ղեկավարի հետ:

- Արտաքին ինժեներական ցանցերի՝ ջրամատակարարում, կոյուղի, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, նախագծերի համաձայնեցում համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների, ինչպես նաև ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային դեպարտամենտի հետ (անհրաժեշտության դեպքում):

ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Եզրակացություններ՝

*Սույն պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում
Կապալառուի կողմից իրականացվում է՝*

- համապատասխան մասշտաբի տեղագրական հանույթի կազմում.
- ինժեներաերկրաբանական հետազննության եզրակացության ձեռքբերում.
- գրունտային ջրերի առկայության պարագայում նաև հիդրոլոգիական փորձաքննություն:
- շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եզրակացություն (ՇՄԱԳ փորձաքննություն):
- տեղակայման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում:

Պատվիրատուի կողմից՝

- Պետական համալիր փորձաքննության եզրակացության ստացում /IV կատեգորիայի օբյեկտի համար/:

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) և սարքավորումների նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական և/կամ անձնագրային տեխնիկական ցուցանիշները, արտադրող ընկերության անվանումը և մոդելը՝ առկայության պարագայում:
- Հղումներ օգտագործելու դեպքում՝ հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:
- Օդափոխության և պոմպային սարքավորումներ նախատեսելու դեպքում՝ հզորությունների թույլատրելի շեղումների մասին տեղեկատվություն:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հանձնում Պատվիրատուին՝

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվում են համակարգչային համապատասխան ծրագրերով /AutoCAD, Excel. Word և այլ/:

- Նախագծային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի/ փաստաթղթային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 4 օրինակ թղթային:
- Նախահաշվի և ծավալաթերթի /գնային առաջարկ՝ միավոր արժեքներով, կշիռներով/ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ համապատասխանաբար 3 և 1 օրինակ թղթային:

145

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի էլեկտրոնային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 1 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ AutoCAD և PDF ձևաչափերով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL և PDF տարբերակներով:

**Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք կրճատ անվանումներ, և զերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից:*

Նախագծման աշխատանքների կատարման ժամկետ (տևողություն)

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և քաղաքաշինական պարզ փորձաքնության եզրակացության ստացման ժամանակահատվածը նախատեսել պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 90 օրացուցային օր, որից հետո քաղաքաշինական պարզ փորձաքնությունն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (ՆՆՓ) Պատվիրատուի կողմից կներկայացվի Պետական համալիր փորձաքնության:

Նախագծի լրամշակում

Ըստ անհրաժեշտության, եթե Պետական համալիր փորձաքնության կողմից տրվում է բացասական եզրակացություն կամ դրական եզրակացություն՝ նախագծի լրամշակման պայմանով, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ, և ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

- Գոյություն ունեցող շենքերի/շինությունների/ առկայության և նոր տեղակապվող օբյեկտին խոչընդոտ հանդիսանալու պարագայում վերջինիս ամբողջական քանդման աշխատանքների նախատեսում՝ ներառյալ քանդման աշխատանքների ժամանակ ի հայտ եկած լրացուցիչ բոլոր տեսակի աշխատանքները, հիմքերը և այլն: Գոյություն ունեցող շենքի քանդման դեպքում, ամբողջ քանդվածը համարել շինարարական աղբ և վերացնել տարածքից, անհատույց, առանց վճարման, ընկերության միջոցների հաշվին
- Տեղակապման նախագծի հիման վրա իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած ծավալների բացթողումները ենթակա են ամբողջությամբ կատարման սույն պայմանագրի շրջանակներում և ենթակա չեն վճարման:
- Կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը:
- Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
- Աշխատանքները մեկնարկելուց առաջ անհրաժեշտ է համաձայն «Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ» բաժնի կազմակերպել շինարարական հրապարակը համաձայն գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, այդ թվում՝ տեղադրված պետք է լինեն ժամանակավոր շինությունները, անվտանգության և տեղեկատվական ցուցանակները, ապահովելով սանիտարական և մաքրության պայմանները, շինարարական աղբի պարբերաբար հեռացման գործընթացը:

148

- Անվտանգության միջոցառումների շրջանակներում պետք է խստագույս պահպանվի աշխատուժի հանդերձանքը.
- Օբյեկտի շինարարական աշխատանքների վարման մատյանը և անվանգության միջոցառումների և հրահանգների փաստաթղթերը պետք է շուրջօրյա գտնվեն շինարարական հրապարակում՝ համապատասխան պատասխանատու անձի մոտ.
- Շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատը պետք է լինի անթափանց նյութից.
- Մուտքի հատվածում պետք է տեղադրված լինի տեղեկատվական վահանակ՝ որում պետք է արտացոլվի օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ժամկետների, շինարարության թույլտվության, պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների անվանումները, այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն
- Համաձայն գործող կարգերի շինարարական օբյեկտի տարածքը պետք է համալրված լինի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական հրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները արտաքին կողմերից, և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն պետք է ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՓՈԻԼԵՐ

ՓՈԻԼ-1*	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության եզրակացության ստացում, համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում սույն հրավերով նախատեսված համաձայնեցումների և այլ փորձաքննությունների ձեռք բերում, պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից	90 օրացուցային օր Սույն ժամկետի խախտման դեպքում նախատեսվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար, այդ պահին կնքված պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 0,01 տոկոսի չափով:
*	Բոլոր այն դեպքերում, երբ նախատեսված է գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների քանդում, որպես առաջնահերթություն, անհրաժեշտ է մշակել տվյալ շենքերի քանդման նախագիծ /իրականացնելով նաև այդ նպատակով շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և եզրակացության կազմում/, ապահովել այդ նախագծի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննությունը /սույն պայմանագրի շրջանակում/ և Պատվիրատուի կողմից Քանդման թույլտվություն ստանալուց հետո իրականացնել քանդման (ներառյալ հիմքերի քանդման) աշխատանքները և դրանց արդյունքում առաջացած աղբի տեղափոխում դեպի հատկացված աղբավայր /ընտրված կապալառու կազմակերպության կողմից իրականացվում են անհատույց՝ սեփական	90 օրացուցային օր Փուլ-1-ին զուգահեռ (մինչև ՆՆՓ պարզ փորձաքննության դրական եզրակացությամբ փաստաթղթերի հանձնումը Պատվիրատուին) Սույն ժամկետի խախտման դեպքում նախատեսվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար, այդ պահին կնքված պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 0,05

147

	միջոցների հաշվին/	տոկոսի չափով:
ՓՈԻԼ-2	Պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական համալիր փորձաքննության գործընթացի կազմակերպում	15-30 օրացուցային օր
ՓՈԻԼ-3	Պատվիրատուի կողմից շինարարության թույլտվության ձեռքբերում	ըստ սահմանված կարգի
ՓՈԻԼ-4	Շինարարական աշխատանքների իրականացում, որի մեկնարկը համարվելու է Պատվիրատուի կողմից գրությամբ ծանուցման մեջ նշված օրը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ համաձայն շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագծով նախատեսված օրվան

ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀՂՄԱՄԲ

https://drive.google.com/drive/folders/1z1vs4jX9YudAEEnsiZzz_gDpQr-29bjdY?usp=sharing

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական զանապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էլա Շին» ՍՊԸ

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ.գ.

Մարտիաս, Հ. Աբրահամյան 1

ՀՎՀՀ՝ 08423013

Հ/հ՝ 220083335400000

Բանկ՝ <<Ալֆա Բանկ>> ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Է. Վարդանյան

Ք.Երևան, Նուբարաշեն 12փ,
42.բն 6

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

ՀՀ 220613330251000

ՀՎՀՀ 00433589

Տնօրեն՝ Ն. Պողոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Գայի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Զրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ
Արագածոտնի մարզի «Ոսկենազի ԱԱՊԿ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման
աշխատանքների կատարման

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

1. Կապալի օբյեկտի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով
Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը:

Կապալի օբյեկտի առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու
սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են կից
նյութերում

https://drive.google.com/drive/folders/1z1vs4jX9YudAEnsiZzz_gDpQr-29bjdY?usp=sharing

2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացված են կից նյութով:

Բժշկական ամբուլատորիայի /բազային օգտագործման/ կառուցում
Строительство медицинской амбулатории /МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/

Սարքավորումներ

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	չափի միավոր	Քանակ	Նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1	2	3	4	5
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	հատ	2	5

2	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, BYT 1500 ՃԴ - ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ - արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ - ներածման և արտածման ֆիլտրեր - ջերմոփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1	5
3	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, BENTC BYT 600ПЭЕС - ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ - արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ - ներածման և արտածման ֆիլտրեր - ջերմոփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла BENTC БЮТ 600ПЭЕС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1	5
4	Ներածման ագրեգատի օդահովացուցիչ Պսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Պսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный	կ-տ	1	2
5	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծագործչի, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ 3.5" 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1	3
6	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1	3
7	Եռաֆազ ինվերտոր 8կՎտ Трехфазный инвертор	հատ	1	5

8	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24	3
9	Փոփոխական հոսանքի բառարևո իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) /квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1	5
10	Պակեթային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ թտ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1	3
11	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1	2
12	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1	2
13	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1	2

Բժշկական ամբուլատորիայի /բազային օգտագործման/ կառուցում
Строительство медицинской амбулатории /МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	նվազագույն շահագործման ժամկետ/տարի/
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
սրբատաշ բազալտե սալեր 30մմ	15
տրավերտին	15
կոմպոզիտ պանելներ	15
քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում	30
ջերմամեկուսացում փքապեղիտե սալերով 200մմ	30
իզոգամ	10
յուղաներկ	5
լատեքսային ներկ	5
գիպսաստվարաթղթե ջրակայուն սալեր	15
հախճասալ	15
մամլոգրանիտ	20
խեցեսալ	20
Վինիլային	10
Լամինատ	5
Այուրմինե դոներ, երկշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ այուրմինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ	5
այուրմինե ջերմային կամրջակով լուսամուտներ, վիտրաժներ /ներառյալ ապակեպատումը ջերմախնայող ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	5
Փայտյա հենակմախքով ՄԴՖ երեսապատումով դոներ /խուլ եւ ապակեպատ/	5
հրակայուն դոներ, վիտրաժներ /ներառյալ հակահրդեհային ապակեփաթեթ ծխաանթափանց, սարքերը, կողպեքը Անտիպանիկ/ EIWS 60	10
Այուրմինե պատուհաններ, երկշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ այուրմինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով	5

ներկված անփայլ տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ	15
ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղ	15
Ջերմատեխնիկական, օդափոխության նյութեր և պատրաստվածքներ	
ջեռուցման մարտկոցներ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	15
ավտոմատացված ջրատաքացուցիչ կաթսա	10
շրջանառու պոմպեր	10
Օդի ներածման ագրեգատ	15
Օդամղիչ կանակային	10
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
մուտքային բաշխիչ սաքավորում	15
բաշխիչ վահան անհրաժեշտ սարքերով	15
լուսատուներ LED լամպով	5
եռաֆազ բազմասակազնային էլեկտրահաշվիչներ	10
արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով	10
Ավտոմատ միաբևեռ և եռաբևեռ անջատիչներ	10
Ղեկավարման հսկման համակարգ	10
պահուստային սնուցման աղբյուր	3
մարտկոց	3
ծխային ազդասարք	3

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բադինյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էլա Շին» ՍՊԸ

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Սարուխան, Հ. Աբրահամյան
1

ՀՎՀՀ՝ 08423013

Հ/հ՝ 220083335400000

Բանկ՝ <<Ակբա Բանկ>> ԲԲԸ
Տնօրեն՝ Է. Վարդանյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

«ԼԻԼԱՆԱԴՄ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Նուբարաշեն 12փ,
42, բն 6

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

ՀՀ 220613330251000

ՀՎՀՀ 00433589

Տնօրեն՝ Ն. Պողոսյան



/ստորագրություն/

ՕԴԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Գայի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ոսկնազի ԱԱՊԿ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Գայի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	180 օր
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	180 օր
3	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ոսկնազի ԱԱՊԿ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	180 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

*Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների և փուլերի կատարումը՝ համաձայն կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի և օրացուցային գրաֆիկի:

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

«Էլա Շին» ՍՊԸ

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ.գ.

Սարուխան, Հ. Աբրահամյան 1

ՀՎՀՀ՝ 08423013

Հ/հ՝ 220083335400000

Բանկ՝ <<Ակբա Բանկ>> ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Է. Վարդանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Նուբարաշեն

12փ, 4շ.բն 6

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

ՀՀ 220613330251000

ՀՎՀՀ 00433589

Տնօրեն՝ Ն. Պողոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211250/507	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Գայի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
2	45211250/508	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
3	45211250/509	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ոսկեաղբի ԱԱՊԿ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

* Վճարման եղանակ գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ _____

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

« Էլա Շին » ՍՊԸ

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Սարուխան, Հ. Աբրահամյան
1

ՀՎՀՀ՝ 08423013

Հ/հ՝ 220083335400000

Բանկ՝ <<Ալֆա Բանկ>> ԲԲԸ
Տնօրեն Է. Վարդանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Նուբարաշեն 12փ,
42, բն 6

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

ՀՀ 220613330251000

ՀՎՀՀ 00433589

Տնօրեն Ն. Դոդոյան

/ստորագրություն/

00433589

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին պայմանագրի համարը
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված N 5
« » 2025թ. կնքված
ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՀԲ-2025/3 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն և ազգանունը))

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.