

**ՎԱՆԱՃՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/56

ք. Վանաձոր

«26» Մայիսի 2021թ.

«Վանաձորի համայնքապետարան», ի դեմս համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սարգիս Հովսեփյանի, որը գործում է «Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Վանաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության վերականգնման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, պայմանագրի գնի ավելի քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, ուղղել հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը՝ օգտագործելով սույն պայմանագրի հավելված N 1.1 ով սահմանված ռեսուրսները:

2.4.5 Պայմանագրի կատարման շրջանակում յուրաքանչյուր փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ մեկտեղ պատվիրատուին ներկայացնել տվյալ փուլի կատարումն ապահովելու նպատակով օգտագործված հայաստանյան ծագում ունեցող արտադրական ռեսուրսների ծագման երկրի սերտիֆիկատների և ռեսուրսների ձեռքբերման հաշիվ-ապրանքագրերի, ինչպես նաև իր կողմից հաստատված տեղեկանքի պատճենները՝ համապատասխան թվով աշխատողներին վճարված գումարների մասին, նշելով ըստ աշխատողների վճարված գումարների չափերը և վերջիններիս հանրային ծառայության համարանիշները:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 5 112 000 (հինգ միլիոն հարյուր տասներկու հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման

գործընթացում, սինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կատարողը գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի

²³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին: 7.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը կազմված է 27 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր հրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
Ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900232638024
ՀՎՀՀ 06901936
Մ.Ասլանյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
Էվոկաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1660013616810100
ՀՎՀՀ 06944032
Ս. Հովսեփյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	Ժամկետը**
							1	45451800

ԳԼՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Գնման առարկա է հանդիսանում Վանաձոր քաղաքի փողոցային լուսավորության վերականգնման աշխատանքները, որոնք ընդգրկում են՝

1.Տիղայինների փոփոց

Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXL1 /առանց լուսատուի արժեքի/
 Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/
 Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 1մ
 Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2
 Մեխ – 100մմ n=4

2.Սարդյան փակուղի

Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXL1 /առանց լուսատուի արժեքի/
 Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/
 Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 1մ
 Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2
 Մեխ – 100մմ n=4

3. Վ.Սարդյան փոփոց

Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXL1 /առանց լուսատուի արժեքի/
 Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/
 Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 1մ
 Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2

Մեխ - 100մմ n=4

Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1,2մ /մետաղական հենասյան/

Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Ф48x2,5, երկ. 1,2մ

Խողովակ պողպատե T76x3,0, երկ. 1,2մ

Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ

4. Ռ.Մեխիքյան փողոց

Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄԽՊ1 /առանց լուսատուի արժեքի/

Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/

Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 1մ

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2

Մեխ - 100մմ n=4

5. Ուսանողական փողոց

Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ

LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 8500Lm, լարման աշխատանքային տիրույթը 100-270V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄԽՊ1

Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1,2մ /մետաղական հենասյան/

Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Ф48x2,5, երկ. 1,2մ

Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ

Անուր կրոնշտեյն ե/բ հենասյան համար, կազմված

Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1

Հեղուս M12x220 n=2

Մանեկ M12x220 n=2

Տափօղակ 12 n=2

Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 1,2մ

Մեկուսիչ ՏՖ -16

Կեռիկ մեկուսիչի համար Ф16

Հաղորդալար ալյումինե АППВ 2x2.5մմ² կտրվածքով

Ալյումինե մալուխի տեղադրում АБВГ 2x10մմ²

Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x2.5մմ² կտրվածքով

6. Զորավար Անդրանիկ 1նրբ.

LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարման աշխատանքային տիրույթը 100-270V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄԽՊ1

Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1,2մ /մետաղական հենասյան/

Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Ф48x2,5, երկ. 1,2մ

Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ

Անուր կրոնշտեյն ե/բ հենասյան համար, կազմված

Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1

Հեղուս M12x220 n=2

Մանեկ M12x220 n=2

Տափօղակ 12 n=2

Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 1,2մ

Անուր ե/բ հենասյան համար, կազմված

Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1

Հեղյուս M12x220 n=2

Մանեկ M12x220 n=2

Տափօղակ 12 n=2

Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/

Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 1մ

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2

Մեխ - 100մմ n=4

Մեկուսիչ ՏՖ -16

Կեռիկ մեկուսիչի համար Փ16

Հաղորդալար այլումինե АПВ 2x2.5մմ² կտրվածքով

Այլումինե մալուխի տեղադրում АВВГ 2x16մմ²

Հաղորդալար այլումինե АПВ 1x2.5մմ² կտրվածքով

7. Իսահակյան 1 նրբ.

1. Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄՄՄ1 /առանց լուսատուի արժեքի/

Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Փ102x3 L=7մ/

Պողպատե խողովակ Փ102x3

Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.

Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Փ48x2,5, երկ. 1,2մ

Խարիսխ - կլոր պողպատ Փ12

Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ

2. Հողային աշխատանքներ

3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով

2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով

Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ

Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ

Հենասյունների բետոնացում B7.5 մ.բ.

8. Խնձորուտ 2 փողոց 1, 2 փակ.

Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄՄՄ1 /առանց լուսատուի արժեքի/

Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/

Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 1մ

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2

Մեխ - 100մմ n=4

9. Տավրոս 22 փողոց

Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄՄՄ1 /առանց լուսատուի արժեքի/

Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 2մ /փայտե հենասյան/

Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 2մ

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2

Մեխ - 100մմ n=4

Անուր ե/բ հենասյան համար, կազմված

Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1

Հեղյուս M12x220 n=2

Մանեկ M12x220 n=2

Տափօղակ 12 n=2

Խողովակ պողպատե կտրվ. 148x2,5, երկ. 1,2մ

10. Տարուն-3, ՔՀՀ 11 Արդա թաղամաս

1. Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ

LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարման աշխատանքային տիրույթը 100-270V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXՊ1

Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ102x3 L=7մ/

Պողպատե խողովակ Φ102x3

Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.

Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2,5, երկ. 1,2մ

Կեռ-կլոր պողպատ Φ16

Խարիսխ - կլոր պողպատ Φ12

Անուր կրոնշտեյն ե/բ հենասյան համար, կազմված

Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.25մ, n=1

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1

Հեղյուս M12x220 n=2

Մանեկ M12x220 n=2

Տափօղակ 12 n=2

Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 1,2մ

Մեկուսիչ ՏՖ -16

Կեռիկ մեկուսիչի համար Φ16

Հաղորդալար ալյումինե АППВ 2x2.5մմ² կտրվածքով

Ալյումինե մալուխի տեղադրում АBBГ 2x10մմ²

Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x2.5մմ² կտրվածքով

Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ

2. Հողային աշխատանքներ

3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով

2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով

Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ

Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ

Հենասյունների բետոնացում B7.5 մ.բ.

11. Հակոբյան փողոց

Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXՊ1 /առանց լուսատուի արժեքի/

Անուր կրոնշտեյն ե/բ հենասյան համար, կազմված

Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1

Հեղյուս M12x220 n=2

Մանեկ M12x220 n=2

Տափօղակ 12 n=2

Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 1,2մ

Անուր ե/բ հենասյան համար, կազմված

Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1

Հեղյուս M12x220 n=2

Մանեկ M12x220 n=2

Տափօղակ 12 n=2

Մեկուսիչ ՏՖ -16

Կեռիկ մեկուսիչի համար Φ16

Հաղորդալար ալյումինե АППВ 2x2.5մմ² կտրվածքով

Ալյումինե մալուխի տեղադրում АBBГ 2x10մմ²

Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x2.5մմ² կտրվածքով

12. Քիմիագործների 1-ին փակուղի

Էլ.մոնիթորինգային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄՄՄ1 /առանց լուսատուի արժեքի/
Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/
Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 0.9մ
Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2
Մեխ - 100մմ n=4
Մեկուսիչ SՖ -16
Կեռիկ մեկուսիչի համար Փ16
Հաղորդալար այլումինե АППВ 2x2.5մմ² կտրվածքով
Այլումինե մալուխի տեղադրում АBBГ 2x16մմ²
Հաղորդալար այլումինե АПВ 1x2.5մմ² կտրվածքով

13. Բաղրամյան պողոտա 1-ին փող.

Էլ.մոնիթորինգային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄՄՄ1 /առանց լուսատուի արժեքի/
Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/

Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 0.9մ
Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2
Մեխ - 100մմ n=4
Մեկուսիչ SՖ -16
Կեռիկ մեկուսիչի համար Փ16
Հաղորդալար այլումինե АППВ 2x2.5մմ² կտրվածքով
Այլումինե մալուխի տեղադրում АBBГ 2x16մմ²
Հաղորդալար այլումինե АПВ 1x2.5մմ² կտրվածքով

14. Տավրոս 15 փող.

Էլ.մոնիթորինգային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄՄՄ1 /առանց լուսատուի արժեքի/
Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/

Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 0.9մ
Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2
Մեխ - 100մմ n=4
Մեկուսիչ SՖ -16
Կեռիկ մեկուսիչի համար Փ16
Հաղորդալար այլումինե АППВ 2x2.5մմ² կտրվածքով
Այլումինե մալուխի տեղադրում АBBГ 2x16մմ²
Հաղորդալար այլումինե АПВ 1x2.5մմ² կտրվածքով

15. Երկաթուղային փող.

1. Էլ.մոնիթորինգային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄՄՄ1 /առանց լուսատուի արժեքի/

Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Փ102x3 L=7մ/
Պողպատե խողովակ Փ102x3
Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.
Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Փ48x2,5, երկ. 1,2մ
Խարիսխ - կլոր պողպատ Փ12
Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ
Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/
Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 0.9մ

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2

Մեխ - 100մմ n=4

2. Հողային աշխարանքներ

3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով

2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով

Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ

Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ

Հենասյունների բետոնացում B7.5 մ.բ.

16. Տարուն-4 Տաջիկական թաղ.

Էլ.մոնտաժային աշխարանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄՄՄ1 /առանց լուսատուի արժեքի/

Անուր կրոնշտեյն ե/բ հենասյան համար, կազմված

Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1

Հեղյուս M12x220 n=2

Մանեկ M12x220 n=2

Տափօղակ 12 n=2

Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 1,2մ

17. Տավրոս 1-ին փող. դեպի Տարուն-4

1. Էլ.մոնտաժային աշխարանքներ

LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարման աշխատանքային տիրույթը 100-270V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄՄՄ1

Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ102x3 L=7մ/

Պողպատե խողովակ Φ102x3

Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.

Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2,5, երկ. 1,2մ

Կեռ-կլոր պողպատ Φ16

Խարիսխ - կլոր պողպատ Φ12

Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ

Մեկուսիչ ՏՖ -16

Կեռիկ մեկուսիչի համար Φ16

Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՊԵ 2x2.5մմ² կտրվածքով

Ալյումինե մալուխի տեղադրում ABBF 2x10մմ²

Հաղորդալար ալյումինե ԱՊԵ 1x2.5մմ² կտրվածքով

2. Հողային աշխարանքներ

3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով

2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով

Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ

Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ

Հենասյունների բետոնացում B7.5 մ.բ.

18. Շիրակի խճ. դեպի 28-30 շենքեր

1. Էլ.մոնտաժային աշխարանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները ՄՄՄ1 /առանց լուսատուի արժեքի/

Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ102x3 L=7մ/

Պողպատե խողովակ Φ102x3

Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.

Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2,5, երկ. 1,2մ

Խարիսխ - կլոր պողպատ Φ12

Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ

2. Հողային աշխարանքներ

3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով

2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով
Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ
Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ
Հենասյունների բետոնացում B7.5 մ.բ.

19. Տարուն-4 ՔՇՀ-4 59-60 շենքեր

1. Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXՊ1 /առանց լուսատուի արժեքի/

Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ102x3 L=7մ/

Պողպատե խողովակ Φ102x3

Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.

Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2,5, երկ. 1,2մ

Խարիսխ - կլոր պողպատ Φ12

Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ

2. Հողային աշխատանքներ

3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով

2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով

Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ

Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ
Հենասյունների բետոնացում B7.5 մ.բ.

20. Նարեկացի փող. 6-րդ փակուղի

1. Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ

Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXՊ1 /առանց լուսատուի արժեքի/

LED լուսատու կոնսոլային, հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարման աշխատանքային տիրույթը 100-270V,

պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXՊ1

Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ102x3 L=7մ/

Պողպատե խողովակ Φ102x3

Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.

Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2,5, երկ. 1,2մ

Խարիսխ - կլոր պողպատ Φ12

Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ

Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/

Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2,5, երկ. 0.9մ

Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2

Մեխ - 100մմ n=4

Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2,5, երկ. 1,2մ /մետաղական հենասյան/

Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2,5, երկ. 1,2մ

Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ

Խողովակ պողպատե T76x3,0, երկ. 1,2մ

2. Հողային աշխատանքներ

3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով

2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով

Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ

Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ

Հենասյունների բետոնացում B7.5 մ.բ.

Տեխնիկական միջոցներ. որակավորման չափանիշի մասով ներկայացվող պահանջներ.

Աշխատանքային ռեսուրսներ. որակավորման չափանիշի մասով մասնակցին ներկայացվող պահանջներ

Տեխնիկական միջոցներ			
	Անվանումը	Պահանջվող ցուցանիշը	Պահանջվող քանակը
1	Ավտոաշտարակ	բարձրությունը՝ առնվազն 17 մ	1 հատ
2	Բեռնատար ինքնաթափ	բեռնատարողությունը՝ առնվազն 2տն	1 հատ
3	Զողման ագրեգատ	հզորությունը՝ առնվազն 40 ձիաուժ	1 հատ

	Պահանջվող աշխատողը	Աշխատանքային փորձը	Պահանջվող աշխատողների քանակը
1	Էլեկտրիկ	առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ	1
2	Ավտոաշտարակի վարորդ	Անձնագիր աշխ. գրքույկ սոց. քարտ. վարորդական իրավունքի վկայական տեղ. առողջ. վերաբերյալ	1
3	ինքնաթափի վարորդ	//--//	1
4	գողող		1
5	աշխղեկ		1
6	բանվոր		3

Տեխնիկական միջոցներ. որակավորման չափանիշի մասով ներկայացվող պահանջներ

Աշխատանքների համար երաշխիքային ժամկետ է համարվում 730 օրը:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Լիցենզիայի առկայության մասին. Վանաձոր համայնքի փողոցների լուսավորության վերականգնման աշխատանքների համար լիցենզիայի առկայությունը պարտադիր է (էներգետիկ լիցենզիա):

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
Ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձատարան

Հ/Հ 900232638024

ՀՎՀՀ 06901936

Մ. Ասլանյան

(ստորագրություն)



Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ

ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12

Էվոկարանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1660013616810100

ՀՎՀՀ 06944032

Ա. Հովսեփյան

(ստորագրություն)



Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ – Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ
 Վանաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության վերականգնման

հազ.դրամ					
h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (դրամ)	Արժեքը հազ. (դրամ)
1.Ֆիդայինների փողոց					
<i>Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>					
1	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXL11 /առանց լուսատուի արժեքի/	հատ	8	2.9	23.2
2	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/	հատ	8	2.9	23.2
3	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1մ	հատ	8	3.08	24.64
4	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2	մ	4.8	1.1	5.28
5	Մեխ – 100մմ n=4	կգ	0.32	1.03	0.3296
2.Սարոյան փակուղի					
<i>Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>					
1	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXL11 /առանց լուսատուի արժեքի/	հատ	5	2.9	14.5
2	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/		5	2.9	14.5
3	Կրոնշտեյն պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1մ	հատ	5	2.57	12.85
4	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2	մ	3	1.1	3.3
5	Մեխ – 100մմ n=4	կգ	0.1	1.03	0.103
3.Վ.Սարոյան փողոց					
<i>Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>					
1	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXL11 /առանց լուսատուի արժեքի/	հատ	4	2.9	11.6
2	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/	հատ		2	
3	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1մ	հատ	2	2.57	5.14

	հենասյան/				
3	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1մ	հաստ	2	2.57	5.14
4	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2	մ	1.2	1.1	1.32
5	Մեխ – 100մմ n=4	կգ	0.04	1.03	0.0412
6	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1.2մ /մետաղական հենասյան/	հաստ	2	3.1	6.2
7	Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2.5, երկ. 1.2մ	հաստ	2	2.9	5.8
8	Խողովակ պողպատե կտրվ. T76x3.0երկ. 1.2մ	հաստ	1	5	5
9	Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	5.6	1.18	6.60
4.ՈւՄելիքյան փողոց					
<i>Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>					
1	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXJI1 /առանց լուսատուի արժեքի/	հատ	4	2.9	11.6
2	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/	հաստ	4	2.9	11.6
3	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1մ	հաստ	4	2.57	10.28
4	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2	մ	2.4	1.1	2.64
5	Մեխ – 100մմ n=4	կգ	0.16	1.03	0.1648
5.Ուսանողական փողոց					
<i>Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>					
1	LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 8500Lm, լարման աշխատանքային տիրույթը 100-270V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXJI1	հաստ	2	16	32
2	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1.2մ /մետաղական հենասյան/	հաստ	1	2.9	2.9
3	Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2.5, երկ. 1.2մ	հաստ	1	3.1	3.1
4	Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.8	1.18	3.304
5	Անուր կրոնշտեյն ե/ք հենասյան համար, կազմված	հաստ	1	2.9	2.9
6	Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1	մ	0.3	0.19	0.057
7	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1	մ	0.25	1.32	0.33
8	Հեղյուս M12x220 n=2	կգ	0.42	4.4	1.848
9	Մանեկ M12x220 n=2	կգ	0.04	2.9	0.116
10	Տափօղակ 12 n=2	կգ	0.02	2.9	0.058
11	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1.2մ	հաստ	1	3.1	3.1
12	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հաստ	2	0.7	1.4
13	Կեռիկ մեկուսիչի համար Φ16	հաստ	2	0.7	1.4
14	Հաղորդալար ալյումինե АПІВ 2x2.5մմ ² կտրվածքով	100մ	0.06	9	0.54
15	Ալյումինե մալուխի տեղադրում АВВГ 2x10մմ ²	100մ	0.78	26	20.28
16	Հաղորդալար ալյումինե АПІВ 1x2.5մմ ² կտրվածքով	100մ	0.03	9	0.27

6.Չորսվար Անդրանիկի 1 նրբ.					
Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ					
1	LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարման աշխատանքային տիրույթը 100-270V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXJI1	հատ	16	16	256
2	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1.2մ /մետաղական հենասյան/	հատ	1	2.9	2.9
3	Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2.5, երկ. 1.2մ	հատ	1	3.1	3.1
4	Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.8	1.18	3.304
5	Անուր կրոնշտեյն ե/բ հենասյան համար, կազմված	հատ	7	2.9	20.3
6	Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1	մ	2.1	0.9	1.89
7	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1	մ	1.75	1.32	2.31
8	Հեղյուս M12x220 n=2	կգ	2.94	4.4	12.936
9	Մանեկ M12x220 n=2	կգ	0.28	2.9	0.812
10	Տափօղակ 12 n=2	կգ	0.14	2.9	0.406
11	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1.2մ	հատ	7	3.1	21.7
12	Անուր ե/բ հենասյան համար, կազմված	հատ	1	2.9	2.9
13	Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1	մ	0.3	0.9	0.27
14	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1	մ	0.25	1.32	0.33
15	Հեղյուս M12x220 n=2	կգ	0.42	4.4	1.848
16	Մանեկ M12x220 n=2	կգ	0.04	2.9	0.116
17	Տափօղակ 12 n=2	կգ	0.02	2.9	0.058
18	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/	հատ	8	2.9	23.2
19	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1մ	հատ	8	2.57	20.56
20	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2	մ	4.8	1.1	5.28
21	Մեխ – 100մմ n=4	կգ	0.32	1.03	0.3296
22	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	17	0.7	11.9
23	Կեռիկ մեկուսիչի համար Φ16	հատ	17	0.7	11.9
24	Հաղորդալար ալյումինե АПІВ 2x2.5մմ ² կտրվածքով	100մ	0.5	9	4.5
25	Ալյումինե մալուխի տեղադրում АВВГ 2x16մմ ²	100մ	6.3	41	258.3
26	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x2.5մմ ² կտրվածքով	100մ	0.18	9	1.62
7.Իսահակյան 1 նրբ.					
1.Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ					
	Արևային մարսկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXJI1 /առանց լուսատուի արժեքի/			2.9	14.5
2	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ102x3 L=7մ/	հատ	5	4.4	22
3	Պողպատե խողովակ Φ102x3	մ	35	4.7	164.5
4	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0.00125	550	0.6875
5	Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2.5, երկ. 1.2մ	հատ	5	3.1	15.5

6	Խարիսխ – կլոր պողպատ Փ12	հաս	5	0.4	2
7	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	15	1.18	17.705
	2.Հողային աշխատանքներ				0
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.8	3	2.4
2	2-րդ կարգի բնահողի հեալիցք ձեռքով	մ ³	0.05	2	0.1
3	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ	մ ³	0.75	2	1.5
4	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	1.13	4.5	5.085
5	Հենասյուների բետոնացում B7.5 մ.բ.	մ ³	0.75	30.60	22.95
	8.Խնձորուտ շփողոց 1, 2 փակ.				
	Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ				
2	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXJI1 /առանց լուսատուի արժեքի/ Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/	հաս 12	12	2 2	24 24
3	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1մ	հաս	12	1.75	21
4	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2	մ	7.2	0.75	5.4
5	Մեխ – 100մմ n=4	կգ	0.48	0.7	0.336
	9.Տավրոս 22 փողոց				
	Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ				
2	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXJI1 /առանց լուսատուի արժեքի/ Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 2մ /փայտե հենասյան/	հաս 4	9	2.9 2.9	26.1 11.6
3	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 2մ	հաս 4	4	3.5	14
4	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2	մ	2.4	1.1	2.64
5	Մեխ – 100մմ n=4	կգ	0.16	1.03	0.1648
6	Անուր կրոնշտեյն ե/ք հենասյան համար, կազմված	հաս 5	5	2.9	14.5
7	Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1	մ	1.5	1.3	1.95
8	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1	մ	1.25	1.32	1.65
9	Հեղյուս M12x220 n=2	կգ	2.1	4.4	9.24
10	Մանեկ M12x220 n=2	կգ	0.2	2.9	0.58
11	Տափօղակ 12 n=2	կգ	0.1	2.9	0.29
12	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1.2մ	հաս 5	5	3.1	15.5
	10.Տարոն-3, ՔՇՀ 11 Արդա թաղամաս				
	1.Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ				

	LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարման աշխատանքային տիրույթը 100-270V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXL1			16	64
2	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ102x3 L=7մ/	հատ	4	4.4	4.4
		հատ	1		
3	Պողպատե խողովակ Φ102x3	մ	7	4.7	32.9
4	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0.0003	550	0.165
5	Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2.5, երկ. 1.2մ	հատ	1	3.1	3.1
6	Կեռ – կլոր պողպատ Φ16	հատ	1	0.7	0.7
7	Խարիսխ – կլոր պողպատ Φ12	հատ	1	0.4	0.4
8	Անուր կրոնշտեյն ե/բ հենասյան համար, կազմված	հատ	3	2.9	8.7
9	Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.25մ, n=1	մ	0.9	0.9	0.81
10	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1	մ	0.75	1.32	0.99
11	Հեղյուս M12x220 n=2	կգ	1.26	4.4	5.544
12	Մանեկ M12x220 n=2	կգ	0.12	2.9	0.348
13	Տափօղակ 12 n=2	կգ	0.06	2.9	0.174
14	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1.2մ	հատ	3	3.1	9.3
15	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	4	0.7	2.8
16	Կեռիկ մեկուսիչի համար Φ16	հատ	4	0.7	2.8
17	Հաղորդալար այլումինե АПІВ 2x2.5մմ ² կտրվածքով	100մ	0.12	9.00	1.08
18	Այլումինե մալուխի տեղադրում АВВГ 2x10մմ ²	100մ	1.93	26.00	50.18
19	Հաղորդալար այլումինե АПВ 1x2.5մմ ² կտրվածքով	100մ	0.05	9.00	0.45
20	Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.8	1.18	3.32
	2.Հողային աշխատանքներ				0
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.16	3	0.48
2	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.01	2	0.02
3	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ	մ ³	0.15	2.5	0.375

4	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով սինչն Յկս	տն	0.23	4	0.92
5	Հենասյունների բետոնացում B7.5 մ.բ.	մ ³	0.15	30.60	4.59
11.Հակորդյան փողոց					
Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YX/1 /առանց լուսատուի արժեքի/		5	2.9	14.5
2	Անուր կրոնշտեյն ե/բ հենասյան համար, կազմված	հատ	5	2.9	14.5
3	Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1	մ	1.5	0.9	1.35
4	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1	մ	1.25	1.32	1.65
5	Հեղյուս M12x220 n=2	կգ	2.1	4.4	9.24
6	Մանեկ M12x220 n=2	կգ	0.2	2.9	0.58
7	Տափօղակ 12 n=2	կգ	0.1	2.9	0.29
8	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1.2մ	հատ	5	3.1	15.5
9	Անուր ե/բ հենասյան համար, կազմված	հատ	1	2.9	2.9
10	Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1	մ	0.3	0.9	0.27
11	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1	մ	0.25	1.32	0.33
12	Հեղյուս M12x220 n=2	կգ	0.42	4.4	1.848
13	Մանեկ M12x220 n=2	կգ	0.04	2.9	0.116
14	Տափօղակ 12 n=2	կգ	0.02	2.9	0.058
15	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	6	0.7	4.2
16	Կեռիկ մեկուսիչի համար Փ16	հատ	6	0.7	4.2
17	Հաղորդալար ալյումինե АПІВ 2x2.5մմ ² կտրվածքով	100մ	0.15	9.00	1.35
18	Ալյումինե մալուխի տեղադրում АВВГ 2x10մմ ²	100մ	2.08	26.00	54.08
19	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x2.5մմ ² կտրվածքով	100մ	0.06	9.00	0.54
12.Քիմիագործների 1-ին փակուղի					
Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YX/1 /առանց լուսատուի արժեքի/		5	2.9	14.5
2	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/	հատ	5	2.9	14.5
3	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 0.9մ	հատ	5	2.57	12.85
4	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2	մ	3	1.1	3.3
5	Մեխ – 100մմ n=4	կգ	0.2	1.03	0.206
6	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	5	0.7	3.5

7	Կեռիկ մեկուսիչի համար Փ16	հատ	5	0.7	3.5
8	Հաղորդալար ալյումինե АПІВ 2x2.5մ ² կտրվածքով	100մ	0.08	9.00	0.72
9	Ալյումինե մալուխի տեղադրում АВВГ 2x16մ ²	100մ	1.3	41.00	53.3
10	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x2.5մ ² կտրվածքով	100մ	0.05	9.00	0.45
13.Բաղրամյան պողոտա 1-ին փող.					
Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXJI1 /առանց լուսատուի արժեքի/	հատ	5	2.9	14.5
2	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/	հատ	5	2.9	14.5
3	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 0.9մ	հատ	5	2.57	12.85
4	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2	մ	3	1.1	3.3
5	Մեխ – 100մմ n=4	կգ	0.2	1.03	0.206
6	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	6	0.7	4.2
7	Կեռիկ մեկուսիչի համար Փ16	հատ	6	0.7	4.2
8	Հաղորդալար ալյումինե АПІВ 2x2.5մ ² կտրվածքով	100մ	0.1	9.00	0.9
9	Ալյումինե մալուխի տեղադրում АВВГ 2x16մ ²	100մ	1.04	41.00	42.64
10	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x2.5մ ² կտրվածքով	100մ	0.06	9.00	0.54
14.Տավրոս 15 փող.					
Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXJI1 /առանց լուսատուի արժեքի/		4	2.9	11.6
2	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/	հատ	4	2.9	11.6
3	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 0.9մ	հատ	4	2.57	10.28
4	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2	մ	2.4	1.1	2.64
5	Մեխ – 100մմ n=4	կգ	0.16	1.03	0.1648
6	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	5	0.7	3.5
7	Կեռիկ մեկուսիչի համար Փ16	հատ	5	0.7	3.5
8	Հաղորդալար ալյումինե АПІВ 2x2.5մ ² կտրվածքով	100մ	0.08	9.00	0.72
9	Ալյումինե մալուխի տեղադրում АВВГ 2x16մ ²	100մ	1.72	41.00	70.52
10	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x2.5մ ² կտրվածքով	100մ	0.05	9.00	0.45
15.Երկաթուղային փող.					

<i>1.Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>					
1	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXL1 /առանց լուսատուի արժեքի/		3	2.9	8.7
2	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ102x3 L=7մ/	հաս	2	4.4	8.8
3	Պողպատե խողովակ Φ102x3	մ	14	4.7	65.8
4	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0.0005	550	0.275
5	Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2.5, երկ. 1.2մ	հաս	2	3.1	6.2
6	Խարիսխ – կլոբ պողպատ Φ12	հաս	2	0.4	0.8
7	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	6	1.18	7.08
8	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/	հաս	1	2.57	2.57
9	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 0.9մ	հաս	1	2.9	2.9
10	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2	մ	0.6	1.1	0.66
11	Մեխ – 100մմ n=4	կգ	0.04	1.03	0.0412
2.Հողային աշխատանքներ					0
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.32	3.00	0.96
2	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.02	2.00	0.04
3	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ	մ ³	0.3	2.50	0.75
4	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0.45	4.00	1.8
5	Հենասյուների բետոնացում B7.5 մ.բ.	մ ³	0.3	30.60476	9.18
16.Տարոն-4 Տաջիկական թաղ.					
<i>Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>					
	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXL1 /առանց լուսատուի արժեքի/		3	2.9	8.7
2	Անուր կրոնշտեյն ե/բ հենասյան համար, կազմված	հաս	3	2.9	8.7
3	Անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 L=0.3մ, n=1	մ	0.9	0.9	0.81
4	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -50x5 L=0.25մ, n=1	մ	0.75	1.32	0.99
5	Հեղյուս M12x220 n=2	կգ	1.26	4.4	5.544
6	Մանեկ M12x220 n=2	կգ	0.12	2.9	0.348
7	Տափօղակ 12 n=2	կգ	0.06	2.9	0.174
8	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 1.2մ	հաս	3	3.1	9.3
17.Տավրոս 1-ին փող. դեպի Տարոն-4					
<i>Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>					

1	LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարման աշխատանքային տիրույթը 100-270V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները VXL1	հատ	7	16	112
2	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ102x3 L=7մ/	հատ	7	4.4	30.8
3	Պողպատե խողովակ Φ102x3	մ	49	4.7	230.3
4	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0.0021	550	1.155
5	Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2.5, երկ. 1.2մ	հատ	7	3.1	21.7
6	Կեռ – կլոր պողպատ Φ16	հատ	7	0.7	4.9
7	Խարիսխ – կլոր պողպատ Φ12	հատ	7	0.4	2.8
8	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	20	1.18	23.6
9	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	8	0.7	5.6
10	Կեռիկ մեկուսիչի համար Φ16	հատ	1	0.7	0.7
11	Հաղորդալար ալյումինե АПІВ 2x2.5մ ² կտրվածքով	100մ	0.21	9.00	1.89
12	Ալյումինե մալուխի տեղադրում АВВГ 2x10մ ²	100մ	2.4	26.00	62.4
13	Հաղորդալար ալյումինե АПІВ 1x2.5մ ² կտրվածքով	100մ	0.08	9.00	0.72
2.Հողային աշխատանքներ					0
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.12	3.00	3.36
2	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.1	2.00	0.2
3	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ	մ ³	1.02	2.50	2.55
4	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	1.53	4.00	6.12
5	Հենասյուների բետոնացում В7.5 մ.բ.	մ ³	1.05	30.60	32.13
18.Շիրակի խճ. Դեպի 28-30 շենքեր					
Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները VXL1 /առանց լուսատուի արժեքի/	հատ	14	2.9	40.6
2	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ102x3 L=7մ/	հատ	14	4.4	61.6
3	Պողպատե խողովակ Φ102x3	մ	98	4.7	460.6
4	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0.0035	550	1.925
5	Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2.5, երկ. 1.2մ	հատ	14	3.1	43.4
6	Խարիսխ – կլոր պողպատ Φ12	հատ	14	0.4	5.6
7	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	40	1.18	47.2
2.Հողային աշխատանքներ					0
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.24	3.00	6.72

2	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.14	2.00	0.28
3	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաբափ	մ ³	2.1	2.50	5.25
4	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաբափով մինչև 3կմ	տն	3.15	4.00	12.6
5	Հենասյունների բետոնացում B7.5 մ.բ.	մ ³	2.1	30.60	64.27
19.Տարուն-4 ՔՇՀ-4 59-60 շենքեր					
1.Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXJI1 /առանց լուսատուի արժեքի/	հատ		2.9	11.6
2	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ102x3 L=7մ/	հատ	4	4.4	17.6
3	Պողպատե խողովակ Φ102x3	մ	28	4.7	131.6
4	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0.001	550	0.55
5	Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2.5, երկ. 1.2մ	հատ	4	3.1	12.4
6	Խարիսխ – կլոր պողպատ Φ12	հատ	4	0.4	1.6
7	Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	12	1.18	14.16
2.Հողային աշխատանքներ					
0					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.64	3.00	1.92
2	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.04	2.00	0.08
3	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաբափ	մ ³	0.6	2.50	1.5
4	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաբափով մինչև 3կմ	տն	0.9	4.00	3.6
5	Հենասյունների բետոնացում B7.5 մ.բ.	մ ³	0.6	30.6	18.36
20.Նարեկացի փող. 6-րդ փակուղի					
1.Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Արևային մարտկոցով LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 90W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարմը 220V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXJI1 /առանց լուսատուի արժեքի/	հատ	18	2.9	52.2
2	LED լուսատու կոնսոլային հզորությունը 60W, լույսի հոսքը 4000Lm, լարման աշխատանքային տիրույթը 100-270V, պատյանի պաշտպանության աստիճանը IP66, կլիմայական պայմանները YXJI1	հատ	17	16	272
3	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ102x3 L=7մ/	հատ	2	4.4	8.8
4	Պողպատե խողովակ Φ102x3	մ	14	4.7	65.8
5	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0.0005	550	0.275
6	Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2.5, երկ. 1.2մ	հատ	2	3.1	6.2

7	Խարիսխ – կլոր պողպատ Փ12	հատ	2	0.4	0.8
8	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	6	1.18	7.08
9	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1մ /փայտե հենասյան/	հատ	18	2.57	46.26
10	Խողովակ պողպատե կտրվ. T48x2.5, երկ. 0.9մ	հատ	16.2	2.9	46.98
11	Անուր շերտապողպատ կտրվ. -25x4 L=0.3մ, n=2	մ	10.8	1.1	11.88
12	Մեխ – 100մմ n=4	կգ	0.18	1.03	0.1854
13	Կրոնշտեյն պողպատե խողովակից T48x2.5, երկ. 1.2մ /մետաղական հենասյան/	հատ	3	3.1	9.3
14	Կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե Φ48x2.5, երկ. 1.2մ	հատ	3	2.9	8.7
15	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	8.4	1.18	9.912
16	Խողովակ պողպատե T76x3.0, երկ. 1.2մ	հատ	2	3.1	6.2
2.Հողային աշխատանքներ					0
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.32	3.00	0.96
2	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.02	2.00	0.04
3	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ	մ ³	0.3	2.50	0.75
4	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0.45	4.00	1.8
5	Հենասյուների բետոնացում B7.5 մ.բ.	մ ³	0.3	30.6	9.18
Ընդամենը՝					4260.000
Ա.Ա.Հ. 20%					852.000
Ընդամենը՝					5112.000

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
 Բ.Վանաձոր Տիգրան Եճի 22
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900232638024
 ՀՎՀՀ 06901936
 Մ.Ասլանյան:



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
 Էլեկտրոնային ՓԲԸ
 Հ/Հ 1660013616810100
 ՀՎՀՀ 06944032
 Ս. Հովսեփյան:



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45451800	Վանաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության վերականգնման աշխատանքներ					2044800	5112000	5112000	5112000	5112000	5112000	5112000	5112000	5112000	5112000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են առողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Վանաձորի համայնքապետարան
Ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական զանձապետարան
Հ/Հ 900232638024
ՀՎՀՀ 06901936
Մ. Ասլանյան
(ստորագրություն)



Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
Էվոկարանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1660013616810100
ՀՎՀՀ 06944032
Ս. Հովսեփյան
(ստորագրություն)



Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն